Bundel - Raadsvergadering van 11 december 2025

Agenda bijlagen

Vastgestelde besluitenlijst Raadsvergadering 11 december 2025

1 Opening en mededelingen

2 Vaststelling agenda en trekking nummer voor hoofdelijke stemmingen

3 Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 november 2025
De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

Concept besluitenlijst Raadsvergadering 6 november 2025

4 Ingekomen stukken (inclusief raadsinformatiebrieven en afdoening zaken)
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

Lijst Ingekomen stukken voor raadsvergadering 11 december 2025

5 Rondvraag
Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.

6 HAMERPUNTEN
Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

6.a Raadsvoorstel | Aanpassen vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025
In de raadsvergadering van 25 september 2025 heeft de gemeenteraad de Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025 vastgesteld. Tijdens de voorbereiding voor publicatie bleek echter dat er een fout zat in het artikel over inwerkingtreding en citeertitel.
Deze fout is inmiddels hersteld. De aanpassingen zijn geel gemarkeerd in het document. Omdat de tekst is aangepast, moet de verordening opnieuw worden voorgelegd aan de raad voor besluitvorming.
De eerdere versie van de Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025 is niet gepubliceerd en is daardoor nog niet in werking getreden.

Getekend raadsvoorstel | Aanpassen vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025

Getekend raadsbesluit | Aanpassen vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025

6.b Raadsvoorstel | Benoeming commissieleden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
De commissie ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke adviescommissie die het college en de raad adviseert over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Met de invoering van de Omgevingswet zijn de voormalige welstands- en monumentencommissies samengevoegd tot één commissie, zodat integrale advisering mogelijk is. De gemeenteraad heeft op 24 november 2022 de Verordening op de adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Maashorst vastgesteld, waarin de taken, werkwijze en samenstelling van de commissie zijn vastgelegd. De commissie toetst plannen aan het geldende gemeentelijke beleid en heeft een adviserende rol. De uiteindelijke besluiten worden genomen door het bevoegd gezag. Met het voorliggende voorstel worden de leden van de commissie voor een periode van vier jaar benoemd. Hiermee wordt de commissie structureel ingericht en blijft de onafhankelijke advisering over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed binnen de gemeente geborgd.

Getekend raadsvoorstel | Benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Getekend raadsbesluit | Benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

6.c Raadsvoorstel | Aanpassingen wijze van vergaderen gemeenteraad

De gemeenteraad van Maashorst wil de manier van vergaderen verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat raadsleden meer debat willen tijdens commissievergaderingen. Daarom is het voorstel om tijdens commissievergaderingen het verschil tussen beeldvorming en oordeelsvorming los te laten. Zo kunnen raadsleden eerder in de vergadering hun mening geven en met elkaar in gesprek gaan.
Ook is het voorstel om beter gebruik te maken van verschillende manieren om informatie op te halen, zoals werkbezoeken of hoorzittingen. Inwoners krijgen zo meer kans om hun mening te geven. Verder wordt voorgesteld om vaker met startnotities te werken. Daarmee kan de raad eerder sturing geven aan plannen.
Op 1 september 2025 heeft het presidium een voorstel aan de raad gedaan op basis van de rapportage van Necker over de aanpassingen van de wijze van vergaderen. De raad heeft op 25 september 2025 dit voorstel van de agenda afgevoerd en het presidium verzocht om een nieuw voorstel. Het presidium heeft op 17 november 2025 dit nieuwe voorstel vastgesteld.

Getekend raadsvoorstel| Aanpassingen wijze van vergaderen gemeenteraad
Getekend raadsbesluit | Aanpassingen wijze van vergaderen gemeenteraad
Bijlage - Rapportage 'Vergaderen in Maashorst' van Necker van 14 januari 2025

6.d Raadsvoorstel | 2e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst
*Er zijn drie redenen om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen: Wijziging stookontheffingenbeleid
 Sinds 1 januari 2025 is het beleid voor stookontheffingen aangepast vanwege meer aandacht voor luchtkwaliteit en gezondheid, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord 2022-2026 en het Schone Lucht Akkoord. Om dit beleid juridisch goed vast te leggen, moet artikel 5:34 van de APV worden aangepast. Brabantse norm weerbare overheid
 Gemeenten en de provincie Noord-Brabant werken samen om de weerbaarheid tegen ondermijning te versterken. Daarom wordt voorgesteld om bezorg- en afhaalzaken op te nemen in de definitie van < em>openbare inrichtingen< /em>. Hierdoor valt deze groep ook onder de exploitatievergunningplicht van artikel 2:28 APV.*
*Verouderde plattegronden
 De komgrenzen op de plattegronden in bijlage 1 van de APV zijn niet meer actueel en moeten worden geactualiseerd.*

Getekend raadsvoorstel | 2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst
Getekend raadsbesluit | 2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst
Bijlage - Was Wordt-Lijst
Bijlage - Kaarten bebouwde kommen

6.e Raadsvoorstel | 2e wijziging Delegatieverordening Maashorst
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat inwoners en ondernemers officiële berichten digitaal naar de gemeente kunnen sturen. Dit is een aanvulling op de bestaande mogelijkheid om berichten op papier te sturen. Om dit goed te regelen, zijn verschillende artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangepast. De gemeente moet voor elk soort officieel bericht een veilig en betrouwbaar digitaal kanaal aanwijzen. Daarom moet ook de Delegatieverordening worden aangepast. Zo blijft het college van burgemeester en wethouders bevoegd om te bepalen welke digitale kanalen de gemeente gebruikt.

Getekend raadsvoorstel | 2e wijziging Delegatieverordening Maashorst
Getekend raadsbesluit | 2e wijziging Delegatieverordening Maashorst

6.f Raadsvoorstel | Programma Water en Riolering 2026-2029
Het Programma Omgevingswet Water en Riolering beschrijft hoe de gemeente Maashorst de komende jaren omgaat met afvalwater, regenwater en grondwater. In het programma staan de geplande werkzaamheden, investeringen en kosten voor onderhoud en vernieuwing van de riolering en watermaatregelen. Ook laat het zien hoe deze kosten worden betaald via de riool- en waterzorgheffing. Het beleid blijft hetzelfde als in de vorige periode en sluit aan bij de doelen uit de Omgevingsvisie en de Duurzame Doelen Agenda, zoals water vasthouden, droogte tegengaan en schoon water behouden. Het voorstel beoogt het huidige programma te verlengen tot en met 2029 met daarbij een actualisatie van het kostendekkingsplan en het beschikbaar stellen van de benodigde kredieten.

Getekend raadsvoorstel | Programma Water en Riolering 2026-2029
Getekend raadsbesluit | Programma Water en Riolering 2026 - 2029
Bijlage - Getekende begrotingswijziging 3 (2026) Programma Riolering en Water 2026-2029

Bijlage 1 - Rapportage actualisatie kostendekkingsplan gemeente Maashorst
Bijlage 2 - POW&R 2022 - 2024 gemeente Maashorst

7 BESPREEKPUNTEN
Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd voor bespreking.

7.a Raadsvoorstel | Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
De gemeente Maashorst heeft veel buitensportaccommodaties, zoals sportvelden en scoutingterreinen. Tot nu toe waren er grote verschillen in hoe deze accommodaties worden gebruikt, beheerd en wat de tarieven zijn. Daarom is er gewerkt aan één duidelijk en eerlijk beleid.
In dit nieuwe beleid staan drie onderwerpen centraal: de kwaliteit van de voorzieningen, de verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente en verenigingen, en eerlijke tarieven. Het is de bedoeling dat sportvelden, kleedkamers en andere faciliteiten goed worden benut, dat de taken helder zijn en dat de tarieven zowel betaalbaar als toekomstbestendig zijn. Het beleid geldt voor alle buitensportverenigingen en scoutinggroepen die gebruikmaken van gemeentelijke grond of accommodaties. In Maashorst gaat het om 52 organisaties. Het college vraagt de raad om dit beleid vast te stellen.

Getekend raadsvoorstel | Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
Getekend | Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
Bijlage 1 - Buitensportaccommodatiebeleid Gemeente Maashorst
Bijlage 2 - Normering gemeente Maashorst
Bijlage 3 - Werkwijze over- en ondercapaciteit basisvoorziening
Bijlage 4 - Huurtarieven en samenwerkzaamheid
Bijlage 5 - Onderhoudsverdeling
Bijlage 6 - Participatieverantwoording
Bijlage 7 - Financiële doorrekening
Bijlage 8 - Participatiedeelname
Bijlage 9 - Vraag en antwoord
Bijlage 10 - Overzicht buitensportverenigingen basis vs privaat
Bijlage 11 - Getekende begrotingswijziging 2 (2026) Buitensport
Toegevoegd door Griffie: Samenvatting buitensportaccommodatiebeleid
Toegevoegd door Griffie: Raadsinformatiebrief Subsidiëring buitensportorganisaties
Toegevoegd door Griffie: Scouting Schaijk - Toelichting op raadsinformatiebrief "Subsidiering buitensportorganisaties" (geanonimiseerd)
Toegevoegd door Griffie: DAW, Stichting Carnaval de Moeslanden en Scouting Schaijk - Gezamenlijk schrijven op Toelichting op raadsinformatiebrief "Subsidiering buitensportorganisaties" (geanonimiseerd)
Toegevoegd door Griffie: Raadsinformatiebrief stand van zaken buitensportaccommodatiebeleid
Toegevoegd door Griffie: Beantwoording vragen n.a.v. raadsinformatieavond 2 oktober 2025
Toegevoegd door Griffie: Totaaloverzicht impact verenigingen Buitensportaccommodatiebeleid
Toegevoegd door Griffie: Brief Ponyclub Jeanne d'Arc en Ruitersportvereniging Zeeland over buitensportaccommodatiebeleid (geanonimiseerd)
Toegevoegd door Griffie: Reactie Scouting Schaijk over Nieuwe subsidieregelingen gemeente Maashorst (geanonimiseerd)
Toegevoegd door Griffie: Inspreeknotitie bij commissie S&B van de heer Van der Linden namens Scouting Schaijk
Toegevoegd door Griffie: Inspreeknotitie bij commissie S&B van Tijn van Dorst namens Scouting Schaijk
Toegevoegd door Griffie: Inspreeknotitie bij commissie S&B van de heer Van Velthuysen
Toegevoegd door Griffie: Inspreeknotitie bij commissie S&B van mevrouw Verwegen namens ponyclub Jeanne d'Arc en Ruitersportvereniging Zeeland
Beantwoording schriftelijke vraag GroenLinks en PRO over Scouting Schaijk

Beantwoording technische vragen Jong Maashorst over Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid
Aangepast Totaaloverzicht impact verenigingen Buitensportaccommodatiebeleid (leden toegevoegd)
Beantwoording technische vragen KOMPAS Maashorst over Raadsvoorstel buitensportaccommodatiebeleid
Aangepaste tabel financiële verantwoording Bijlage 7 (verenigingen toegevoegd)
Beantwoording technische vragen GroenLinks over Scouting Schaijk
Beantwoording technische vraag SP over Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
Beantwoording technische vragen PRO over Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
Beantwoording technische vragen Jong Maashorst - Ingroeitermijn buitensport accommodatiebeleid
Beantwoording aanvullende technische vragen KOMPAS Maashorst over Buitensportaccommodatiebeleid
Beantwoording technische vraag CDA over Raadsvoorstel buitensportaccommodatiebeleid
Beantwoording nogmaals gestelde aanvullende technische vragen KOMPAS Maashorst Buitensportaccommodatiebeleid
Antwoorden op nogmaals aanvullende technische vragen KOMPAS Maashorst Buitensportaccommodatiebeleid (vervolg)
Aangepast Totaaloverzicht impact verenigingen Buitensportaccommodatiebeleid (leden toegevoegd versie 9-12-2025)
Toegevoegd door griffie op 11 dec.: Scouting Schaijk Brief Argumentatienota beleidsmatige indeling Scouting (geanonimiseerd)
Toegevoegd door griffie op 11 dec: Scouting Schaijk Brief nav beantwoording vragen Jong Maashorst (geanonimiseerd)
AANGENOMEN motie GL en PRO Verkenning uitbreiding subsidiemogelijkheden scoutingverenigingen
AANGENOMEN amendement JM en CDA Plan van aanpak Scouting Schaijk en ponyclub Jeanne d Arc
AANGENOMEN amendement PRO en GL Hardheidsclausule Buitensportaccommodatiebeleid

7.b Raadsvoorstel | Vaststellen participatieverordening gemeente Maashorst

Door een nieuwe 'Wet versterking participatie op decentraal niveau' moeten alle gemeenten hun huidige inspraakverordening vervangen door een participatieverordening. Gemeenten hebben hiervoor de tijd tot 1 januari 2027. De gemeenteraad is het orgaan dat deze nieuwe verordening vaststelt.
In de participatieverordening wordt geregeld dat inwoners niet alleen kunnen meepraten over nieuw beleid, maar ook kunnen meedenken en meedoen bij de uitvoering en de evaluatie van dat beleid.
Daarnaast komt in de verordening te staan onder welke voorwaarden het uitdaagrecht geldt. Het uitdaagrecht betekent dat inwoners of organisaties de gemeente kunnen vragen om (een deel van) een gemeentelijke taak zelf uit te voeren, als zij denken dat zij dat beter of anders kunnen doen.

Getekend raadsvoorstel | Vaststelling participatieverordening gemeente Maashorst
Getekend raadsbesluit | Vaststelling participatieverordening gemeente Maashorst
Bijlage 1 - Verantwoording participatie
Bijlage 2 - Opbrengst en beantwoording participatie
Bijlage 3 - Wijzigingen participatieverordening

7.c Raadsvoorstel | Stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel Uden

In 2019 stelde de gemeenteraad de grondexploitatie voor ontwikkellocatie Eikenheuvel vast, destijds gebaseerd op een programma van circa 150 tot 200 woningen. Sindsdien is het plan stapsgewijs verder uitgewerkt. Na een eerste conceptvisie in 2020 en een geoptimaliseerde gebiedsvisie in 2023 is het plan uitgegroeid tot een financieel haalbaar stedenbouwkundig ontwerp met circa 460 woningen in verschillende prijsklassen. Het ontwerp bevat een verdeling van wonen, openbaar gebied en groen, met ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. De voortgang in planvorming en de gewijzigde uitgangspunten maken actualisatie van de grondexploitatie noodzakelijk. Met dit voorstel worden het stedenbouwkundig ontwerp, de aangepaste grondexploitatie en de bijbehorende begrotingswijziging ter vaststelling aan de raad voorgelegd, zodat de verdere ontwikkeling van Eikenheuvel binnen actuele ruimtelijke en financiële kaders kan plaatsvinden.

Getekend raadsvoorstel | Stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel

Getekend raadsbesluit | Stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel

Bijlage 3 - Getekende begrotingswijziging 24 (2025) grondexploitatie Eikenheuvel

Bijlage 1 - Stedenbouwkundig ontwerp

Bijlage 2 - Grondexploitatieopzet

Toegevoegd door de griffie - Thuis bij de buren: Over verleden en toekomst van collectief wonen in Nederland

Toegevoegd door de griffie - Email inwoner gemeente Maashorst over spuitzone met betrekking tot raadsvoorstel stedenbouwkundig ontwerp Eikenheuvel Uden (geanonimiseerd)

AANGENOMEN motie KOMPAS Maashorst Woondeal sociale huurwoningen en betaalbare woningen

7.d Raadsvoorstel | Bindend advies aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel aan de Voorpeel in Odiliapeel

Op 27 oktober 2025 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van een zonnepark aan de Voorpeel in Odiliapeel. Het park heeft een bruto-oppervlakte van circa 8 hectare en een capaciteit van ongeveer 9,7 MWp, goed voor de stroomvoorziening van zo'n 2.500 huishoudens. Voor dit gebied geldt het bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied Uden", dat onder de Omgevingswet het tijdelijke deel van het omgevingsplan vormt. De gronden hebben de functie 'Agrarisch met waarden – landschapswaarden', waarin geen zonnepark is toegestaan. Omdat het initiatief niet past binnen het omgevingsplan en er geen afwijkingsmogelijkheid is, wordt de aanvraag behandeld via een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa).
Het college van burgemeester en wethouders is hiervoor het bevoegd gezag. Op deze aanvraag is het bindend adviesrecht van de raad van toepassing. Het college kan pas een besluit nemen nadat de raad advies heeft uitgebracht. De gemeenteraad wordt gevraagd een positief advies te geven voor het verlenen van de vergunning voor het zonnepark.

Getekend raadsvoorstel | Bindend advies zonnepark Voorpeel

Getekend raadsbesluit | Bindend advies zonnepark Voorpeel

Bijlage 1 - Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen 27-10-2025

Bijlage 2 - Advies van Provincie d.d. 07-08-2025

Bijlage 3 - ETFAL onderbouwing d.d. 23-10-2025

Bijlage 4 - Tekening plattegrond, doorsnede en situatie ontvangen 27-10-2025

Bijlage 5 - Quickscan flora en fauna d.d. 20-06-2023

Bijlage 6 - rapportage Aerius berekening 24-06-2025

Bijlage 7 - Wateradvies d.d. 18-12-2024

Bijlage 8 - Participatie

Bijlage 9 - Landschappelijke inpassing d.d. 27-10-2025

Toegevoegd door griffie: Factsheet Bopa oktober 2025

Beantwoording technische vraag GroenLinks over acceptatie provincie

7.e Raadsvoorstel | Herijken afvalstoffenheffing

De gemeenteraad stelt jaarlijks de gemeentelijke heffingen vast, waaronder de afvalstoffenheffing. Deze dekt alle kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. In Maashorst is de afvalstoffenheffing volledig kostendekkend, met een vast tarief voor een- en meerpersoonshuishoudens. Door hogere kosten voor personeel, materieel en brandstof, nieuwe inzamelcontracten en de verplichte gescheiden inzameling van textiel vanaf 2025, stijgen de inzameltarieven. Daarom is een aanpassing van de afvalstoffenheffing nodig.

Getekend raadsvoorstel | Herijken afvalstoffenheffing
Getekend raadsbesluit | Herijken afvalstoffenheffing
Bijlage 1 - Getekende begrotingswijziging 22 (2025) herijking afvalstoffenheffing
Bijlage 2 - Getekende begrotingswijziging 6 (2026) herijking afvalstoffenheffing

7.f Raadsvoorstel | Tweede tussentijdse rapportage 2025 (inclusief budgetoverhevelingen en herijking reserves en voorzieningen)

Met deze tweede tussentijdse rapportage (2e turap) informeert het college de gemeenteraad over de uitvoering van de begroting 2025 tot en met augustus en over de financiële verwachtingen voor 2026-2029. Zo krijgt de raad een actueel beeld van de beleids- en financiële voortgang. Het resultaat over 2025 is naar verwachting € 12,1 miljoen positief, vooral door een hogere algemene uitkering en voordelige bijstellingen binnen de programma's. Tegelijkertijd laat het meerjarig financieel beeld een verslechtering zien, waardoor zorgvuldig financieel beleid nodig blijft.
De rapportage bevat een samenvatting van de belangrijkste ontwikkelingen, voorstellen voor begrotingswijzigingen en budgetoverhevelingen, en een actualisatie van de reserves en voorzieningen, waaronder een nieuwe bestemmingsreserve 'organisatieontwikkeling'. Het college legt hiermee verantwoording af en ondersteunt de raad in zijn kaderstellende en controlerende rol.

Getekend raadsvoorstel | Tweede tussentijdse rapportage 2025
Getekend raadsbesluit | Tweede tussentijdse rapportage 2025
Bijlage 1 - Tweede tussentijdse rapportage 2025
Bijlage 2 - Notitie reserves en voorzieningen 2025
Bijlage 3 - Voortgang uitvoeringsprogramma 2025
Bijlage 4 - Getekende begrotingswijzigingen Tweede tussentijdse rapportage 2025
Beantwoording op technische vragen Gewoon Uden Tweede tussentijdse rapportage 2025

7.g Raadsvoorstel | Belastingverordeningen 2026

De belastingtarieven in de verschillende belastingverordeningen worden elk jaar aangepast. Dit is nodig vanwege inflatie, eerder vastgesteld beleid of om de kosten te dekken. Ook zorgt dit ervoor dat de opbrengsten aansluiten bij wat in de begroting is opgenomen. Volgens de Gemeentewet moet de gemeenteraad de belastingverordeningen vaststellen voordat de gemeente belastingen mag heffen. In de toelichting (argumenten) staan de belangrijkste wijzigingen per verordening. In bijlage 1 is een overzicht van alle tarieven opgenomen. De gemeenteraad wordt gevraagd de belastingverordeningen vast te stellen (zoals weergegeven in de bijlage 2.1 - 2.11).

Getekend raadsvoorstel | Belastingverordeningen 2026
Getekend raadsbesluit | Belastingverordeningen 2026
Bijlage 1 - Samenvattend overzicht tarieven
Bijlage 1 - Samenvattend overzicht tarieven (oude versie)
Bijlage 2.1 - Getekende verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026
Bijlage 2.2 - Getekende verordening riool en waterzorgheffing Maashorst 2026
Bijlage 2.3 - Getekende verordening onroerende zaakbelastingen Maashorst 2026
Bijlage 2.4 - Getekende verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026
Bijlage 2.5 - Getekende verordening staangeld Maashorst 2026
Bijlage 2.6 - Getekende verordening reclamebelasting Maashorst 2026
Bijlage 2.7 - Getekende verordening markt- en standplaatsen Maashorst 2026
Bijlage 2.8 - Getekende verordening begrafenisrechten Maashorst 2026
Bijlage 2.9 - Getekende verordening toeristenbelasting Maashorst 2026

Bijlage 2.10 - Getekende verordening forensenbelasting Maashorst 2026
Bijlage 2.11 - Getekende Legesverordening Maashorst 2026
Bijlage 2.11 - Legesverordening Maashorst 2026 (oude versie)
Beantwoording technische vragen VVD over Leges evenementen

8 Motie Vreemd aan de orde van de dag | Herziening lopende contractafspraken Hulp bij het Huishouden

Op 10 december 2025 hebben VVD en Jong Maashorst een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd met als onderwerp 'Herziening lopende contractafspraken Hulp bij het Huishouden'.

AANGENOMEN motie VVD en JM Herziening lopende contractafspraken Hulp bij het Huishouden
Toegevoegd door griffie - Bespreeknotitie Jong Maashorst - Raadsinformatiebrief Hulp bij Huishouden
Toegevoegd door griffie - Dringend verzoek tot aanpassing uitvoering Wmo-contract (geanonimiseerd)
Toegevoegd door griffie - Regionale Raadsinformatiebrief Hulp bij Huishouden (geanonimiseerd)
Toegevoegd door griffie - Hulp bij huishouden - overzicht leveringspercentages Maashorst 25-11-2025
Toegevoegd door griffie - E-mail Vraag & Antwoord “Overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2024 en verder” (geanonimiseerd)
Toegevoegd door griffie - Bijlage - Vraag & Antwoord “Overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2024 en verder”
Toegevoegd door griffie - Reactie wethouder Sour nav vraag- en antwoordoverzicht Interzorg
Toegevoegd door griffie - Inspreeknotitie van mevrouw Vermeijlen namens Interzorg bij vergadering commissie Samenleving en Bestuur van 27 november 2025

9 Sluiting

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 26-01-2026 16:36 CET
Document ID:
c3e43845-e17d-46fd-bb01-2fa7d52f8026

Besluitenlijst Raadsvergadering

Datum	11-12-2025
Tijd	19:30 - 21:54
Locatie	Raadzaal (Paul Rüpp-zaal)
Voorzitter	De heer Van der Pas
Griffier	De heer Gradisen
Aanwezigen	De heer Akdeniz (Jong Maashorst), de heer Benneker (KOMPAS Maashorst), de heer Bethlehem (Forum voor Democratie) (vanaf 20.23 uur), de heer Bongaerts (CDA), de heer Bos (Jong Maashorst), de heer Derks (CDA), mevrouw Francken (VVD), de heer Geerders (Gewoon Uden), de heer Geurts van Kessel (CDA), de heer De Jong (PRO), de heer Jozephs (Jong Maashorst), de heer Kardol (KOMPAS Maashorst), de heer Keijzer (KOMPAS Maashorst), mevrouw Van Lanen (Jong Maashorst), mevrouw Lukassen (GroenLinks), de heer Maathuis (KOMPAS Maashorst), de heer Minten (CDA), de heer Poels (CDA), de heer Prinssen (VVD), de heer De Ridder (Gewoon Uden), de heer Segers (SP), de heer Snoeks (SP), mevrouw Thenu (KOMPAS Maashorst), de heer Van Tiel (CDA), de heer Van Tiel (Jong Maashorst), mevrouw Troost (Jong Maashorst), de heer De Veer (KOMPAS Maashorst), de heer Van der Ven (KOMPAS Maashorst), de heer De Vroomen (VVD) en de heer Wittenberg (Jong Maashorst) College: wethouders de heer Van den Broek, de heer Van Heeswijk, de heer Van den Heuvel, de heer Van Lankvelt en mevrouw Sour (vanaf 20.36 uur)
Afwezigen	Mevrouw Vissers (SP)

1 Opening en mededelingen

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. Hij deelt mede dat er bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Vissers (SP). Verder deelt hij mede dat de heer Bethlehem (Forum voor Democratie) en wethouder mevrouw Sour later aansluiten bij de vergadering.

2 Vaststelling agenda en trekking nummer voor hoofdelijke stemmingen

Besluit:

De raad neemt de volgende besluiten:

- De raad besluit om agendapunt 7.f, het Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2025, als hamerstuk te behandelen na agendapunt 6.f.
- De raad besluit om bij agendapunt 7.g, het Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2026, de aangepaste Bijlage 1, het Samenvattend overzicht tarieven, en de aangepaste voorgestelde Legesverordening Maashorst 2026 te behandelen in plaats van het oorspronkelijke voorstel.
- VVD en Jong Maashorst hebben een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd met als onderwerp ‘Herziening lopende contractafspraken Hulp bij het Huishouden’. Deze motie wordt geagendeerd onder agendapunt 8.
- Voor het overige stemt de raad in met de voorliggende agenda.

De heer Derks (CDA) wordt door het lot aangewezen als degene die bij een hoofdelijke stemming het eerst zijn stem zal uitbrengen.

Toelichting:

De voorzitter deelt mede dat er geen vragen voor de rondvraag zijn ingediend.

Naar aanleiding van een opmerking van de heer De Vroomen (VVD) over agendapunt 6.d, het raadsvoorstel 2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst, zegt de burgemeester toe dat uitgezocht wordt of Niemeskant en Repelakker III bij de bebouwde kom getrokken moeten worden en of de komgrenzen dan opnieuw vastgesteld moeten worden.

3 Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 november 2025

Besluit:

De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 6 november 2025 conform het concept vast.

4 Ingekomen stukken (inclusief raadsinformatiebrieven en afdoening zaken)

Besluit:

De raad besluit tot afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig de daarbij aangeven voorstellen.

5 Rondvraag

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Er zijn geen vragen voor de rondvraag ingediend.

6 HAMERPUNTEN

6.a Raadsvoorstel | Aanpassen vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025

Besluit:

1. Vast te stellen de Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025.

Toelichting:

De raad neemt het voorstel unaniem aan.

6.b Raadsvoorstel | Benoeming commissieleden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Besluit:

1. De volgende leden voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2026 te benoemen voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Maashorst;
    - Ir. K.J. Dauwerse, als lid en deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw;
    - Ir. J.M. de Mare, als lid en deskundige op het gebied van architectuur;
    - Drs. W.A. Kreike, als lid en deskundige op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie;
    - Drs. V.M. Delmee, als lid en deskundige op het gebied van architectuurhistorie en restauratiearchitectuur;
    - De heer W. Peters, als burgerlid, lokale deskundige en deskundige op het gebied van monumentale bomen, natuur en landschap
    - De heer H. Boot, als burgerlid en lokale deskundige en deskundige op het gebied van bouw- en architectuurhistorie, cultuurhistorie en restauratie.
2. De volgende leden voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2026 als plaatsvervangers te benoemen voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Maashorst;
    - Drs. J. Bosman, als deskundige op het gebied van archeologie

- Ir. T. Janssen, als deskundige op het gebied van landschapsarchitectuur
- Ir. M. Schäfer, als deskundige op het gebied van architectuur
- Ir. A. Dieleman, als deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw
- Ir. N. Nederlof, als deskundige op het gebied van architectuur
- Drs. H. Damen als deskundige op het gebied van bouw- en architectuurhistorie
- Ir. L. De witte als deskundige op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie

Toelichting:

De raad neemt het voorstel unaniem aan.

6.c Raadsvoorstel | Aanpassingen wijze van vergaderen gemeenteraad

Besluit:

1. De commissievergaderingen vooral oordeelsvormend te maken door te schrappen dat de eerste termijn in de commissie beeldvormend moet zijn en de tweede termijn oordeelsvormend;
2. De agendacommissie te verzoeken:
   a. om tijdens de huidige raadsperiode aanvullende instrumenten voor de beeldvorming vast te stellen en voor deze instrumenten de randvoorwaarden te bepalen;
   b. hierbij ook opties als het beeldvormend agenderen van een onderwerp direct voorafgaand aan een commissievergadering, het informeren van de raad met een raadsinformatiebrief en het organiseren van webinars mee te nemen; en
   c. al het voorgaande als richtlijn mee te geven aan de nieuwe raad;
3. met startnotities te gaan werken, waarbij de raad:
   a. het presidium verzoekt om op basis van de Lange Termijn Agenda te beoordelen of er – binnen de Lange Termijn Agenda of buiten de Lange Termijn Agenda om – onderwerpen zijn waarbij de raad met startnotities gaat werken;
   b. het college verzoekt om, daar waar het college meent dat het werken met een startnotitie een meerwaarde heeft, het presidium voor te leggen of er met een startnotitie gewerkt gaat worden; en
   c. het college verzoekt om in ieder geval voor de start van nieuwe grote projecten zoals bedoeld in de Financiële verordening gemeente Maashorst aan het presidium te vragen of met een startnotitie gewerkt gaat worden;

4. anders dan Necker aanbeveelt, de agendacommissie niet te laten bepalen of een onderwerp bespreekstuk of hamerstuk is; en
5. eerder genoemde aanpassingen een jaar na de start van de nieuwe raadsperiode (april 2027) te evalueren.

Toelichting:

De raad neemt het voorstel unaniem aan.

6.d Raadsvoorstel | 2e Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst

Besluit:

1. De 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst vast te stellen

Toelichting:

De raad neemt het voorstel unaniem aan.

6.e Raadsvoorstel | 2e wijziging Delegatieverordening Maashorst

Besluit:

1. Vaststellen van de 2e wijziging van de Delegatieverordening Maashorst.

Toelichting:

De heer Maathuis (KOMPAS Maashorst) neemt op het moment van stemming geen deel aan de vergadering.

De raadsleden die deelnemen aan de vergadering, nemen het voorstel unaniem aan.

6.f Raadsvoorstel | Programma Water en Riolering 2026-2029

Besluit:

1. Het Programma Omgevingswet Water & Riolering 2022-2024 te verlengen tot en met 2029 met daarbij een actualisatie van het kostendekkingsplan.
2. Aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 22.899.256 voor de periode 2026-2029.
3. De kredieten te dekken door een onttrekking uit de spaarvoorziening riolering (vuil water) en nieuwe kapitaallasten (hemelwater) binnen het programma water en riolering.
4. De financiële voordelen van €202.000 in 2026, aflopend naar €165.000 in jaarschijf 2029, ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
5. De 3e begrotingswijziging van 2026 vast te stellen.

Toelichting:

De raad neemt het voorstel unaniem aan.

7 BESPREEKPUNTEN

7.a Raadsvoorstel | Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Besluit:

De raad besluit:

1. Het beleidskader 'Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst' met bijbehorende bijlages vast te stellen,met dien verstande dat de raad:
   - op pagina 2 van het beleidskader de woorden "1.7 Hardheidsclausule 8" schrapt en "1.8" wijzigt in "1.7";
   - op pagina 3 van het beleidskader achter de woorden "4.4 Monitoring en evaluatie 22" toevoegt:
     "5 Hardheidsclausule 23
     5.1 Achtergrond hardheidsclausule 23
     5.2 Formulering hardheidsclausule 23
     5.3 Aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de hardheidsclausule 23";
   - op pagina 8 de paragraaf "1.7 Hardheidsclausule" schrapt en "1.8" wijzigt in "1.7";
   - op pagina 8 na de laatste alinea een alinea toe te voegen met de tekst: "**Hoofdstuk 5** bevat de **hardheidsclausule**, met daarbij de achtergrond van deze clausule en aanvullende opmerkingen naar aanleiding van die clausule.";
   - na pagina 22 een nieuwe pagina, pagina 23, toevoegt met daarop de volgende tekst:
     "5 Hardheidsclausule

     5.1 Achtergrond hardheidsclausule
     De raad constateert dat het buitensportaccommodatiebeleid voor enkele verenigingen aanzienlijke negatieve financiële gevolgen heeft ten opzichte van het voorheen geldende beleid. Dit al dan niet in combinatie met de gevolgen van de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026. Zodanig zelfs dat zij vrezen voor de continuïteit van hun vereniging. De raad deelt deze zorgen.

     Ook is het zo dat sommige huurovereenkomsten tussen verenigingen en de gemeente een lange doorlooptijd hebben, soms wel tot 2042.

Deze verenigingen zullen pas later de financiële effecten van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid voelen. Het valt niet uit te sluiten dat er op een later moment financiële problemen ontstaan voor deze verenigingen.

Het is voor de raad onwenselijk dat verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen binnen onze gemeente, in de knel komen door het buitensportaccommodatiebeleid. De raad wil dit voorkomen. Daarom neemt de raad een hardheidsclausule op in dit beleid. Op deze manier geeft de raad het college de ruimte, en de duidelijke opdracht, om per vereniging waarbij dergelijke problemen spelen, tot maatwerkoplossingen te komen en er zo voor te zorgen dat de continuïteit van de vele prachtige verenigingen die de gemeente Maashorst rijk is, gewaarborgd blijft.

Gelet op het grote belang dat hiermee voor de verenigingen gemoeid is, wil de raad dat het college deze hardheidsclausule gebruikt wanneer wordt geconstateerd dat een vereniging door toepassing van dit beleid onevenredig hard wordt getroffen en/of het voortbestaan van de vereniging in het gedrang komt. De raad gaat er dan ook van uit dat het college dit doet.

5.2 Formulering hardheidsclausule
Het college kan afwijken van dit beleid of aanvullende compenserende maatregelen treffen indien de toepassing van het buitensportaccommodatiebeleid of de Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026 voor een vereniging leidt tot financiële consequenties die, gelet op het doel en de strekking van dit beleid, onevenredig zijn en/of een vereniging in onherstelbare financiële problemen dreigt te brengen. Het college motiveert een dergelijk besluit en informeert de raad hier schriftelijk over.

5.3 Aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de hardheidsclausule
De raad verzoekt het college om op het moment dat het college constateert dat in verband met het voorgaande extra financiële middelen nodig zijn, hiervoor tijdig met een voorstel naar de raad te komen.

In aanvulling op het bovenstaande constateert de raad dat het wenselijk is dat het college de Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026 dusdanig inricht dat ook daarin ruimte ontstaat om ervoor te kunnen zorgen dat de financiële problemen voor

verenigingen opgelost kunnen worden daar waar deze (zijn) ontstaan door het buitensportaccommodatiebeleid en/of de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026. Dit is één van de manieren waarop de hiervoor genoemde aanvullende compenserende maatregelen getroffen kunnen worden."'

2. Begrotingswijziging 2 (2026) Buitensport vast te stellen.
3. Het college op te dragen om:
    - met Scouting Schaijk en Ponyclub Jeanne d'Arc en een onafhankelijk adviseur een plan van aanpak te maken om binnen het huidige beleidskader (financieel) toekomstbestendig te worden;
    - dit plan van aanpak uiterlijk 14 september 2026 aan de gemeenteraad te verstrekken via een raadsinformatiebrief, zodat de raad dit kan betrekken bij de behandeling van de begroting; en
    - jaarlijks uiterlijk 1 mei het (financiële) effect van het buitensportaccommodatiebeleid te rapporteren voor verenigingen die te maken hebben of krijgen met de ingroeitermijn van 4 jaar.

Met de motie 'Verkenning uitbreiding subsidiemogelijkheden scoutingverenigingen' besluit de raad het college van burgemeester en wethouders op te roepen om:

1. bij de evaluatie van de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024 de mogelijkheden te verkennen om scoutingverenigingen en Jong Nederland ook subsidies te verstrekken onder de categorie "jeugd";
2. daar waar de activiteiten van deze verenigingen niet passen binnen deze categorie, de mogelijkheden te verkennen om deze categorie te verbreden voor activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke en preventieve jeugdontwikkeling, zoals deze bij scoutingverenigingen en Jong Nederland plaatsvinden;
3. de evaluatie inclusief deze verkenning uiterlijk 26 mei 2026 aan de raad te verstrekken.

Toelichting:

De heer Bethlehem (Forum voor Democratie) neemt vanaf 20.23 uur deel aan de vergadering.

Het amendement over Hardheidsclausule Buitensportaccommodatiebeleid wordt aangenomen met 29 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, VVD, SP, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 1 stem tegen (Forum voor Democratie).

Het amendement over Plan van aanpak Scouting Schaijk en ponyclub Jeanne d'Arc met 29 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, VVD,

SP, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 1 stem tegen (Forum voor Democratie).

Bij de motie over Verkenning uitbreiding subsidiemogelijkheden scoutingverenigingen legt de heer Jozephs (Jong Maashorst) een stemverklaring af. Hierin geeft hij aan dat Jong Maashorst de motie steunt omdat het een denkrichting zou kunnen zijn en een onderdeel van de oplossing zou kunnen zijn. Hij geeft aan dat de fractie van zowel de gemeente als van Scouting Schaijk een actieve houding en het zoeken naar een oplossing verwacht. Ook geeft hij aan dat Jong Maashorst er het volste vertrouwen in heeft dat Scouting Schaijk dat ook gaat doen.

De motie over Verkenning uitbreiding subsidiemogelijkheden scoutingverenigingen met 29 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, VVD, SP, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 1 stem tegen (Forum voor Democratie).

Hierna wordt het geamendeerde voorstel aangenomen met 20 stemmen voor (Jong Maashorst, CDA, VVD, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 10 stemmen tegen (KOMPAS Maashorst, SP en Forum voor Democratie).

Na dit agendapunt schorst de raad de vergadering van 20.46 tot 20.58 uur.

7.b Raadsvoorstel | Vaststellen participatieverordening gemeente Maashorst

Besluit:

De Participatieverordening gemeente Maashorst vast te stellen.

Toelichting:

De heer Bethlehem (Forum voor Democratie) legt bij het raadsvoorstel een stemverklaring af. Hij geeft aan de raad niet moet meewerken aan overbodige regelgeving. Vanuit de hoedanigheid als volksvertegenwoordiging zou het vanzelfsprekendheid moeten zijn dat de raad burgers van meet af aan betrekt in besluitvorming, niet als het beleid is gemaakt, maar voordat het beleid gemaakt wordt. Dat zou wat hem betreft een vanzelfsprekendheid voor iedereen in het gemeentehuis moeten zijn, omdat de raad er voor de burgers zit en door de burgers betaald wordt. Dit is de reden dat hij tegen de Participatieverordening is. Het is wat hem betreft overbodig.

De raad neemt het voorstel aan met 29 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, VVD, SP, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 1 stem tegen (Forum voor Democratie).

7.c Raadsvoorstel | Stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel Uden

Besluit:

De raad besluit:

1. Het stedenbouwkundig ontwerp van ontwikkellocatie Eikenheuvel vast te stellen.
2. De gewijzigde grondexploitatie met de daarin opgenomen programmawijziging voor het complex Eikenheuvel vast te stellen.
3. De begrotingswijziging nummer 24 van 2025 vast te stellen.

Met de motie over In het toekomstige plan Eikenheuvel Uden voldoen aan de woondeal (30% sociale huurwoningen en 2/3 betaalbare woningen) besluit de raad het college van burgemeester en wethouders de opdracht te geven om:

1. afspraken te maken met de marktpartijen om in het toekomstige plan Eikenheuvel Uden, waar circa 460 woningen worden gebouwd, minimaal te voldoen aan de woondeal (30% sociale huurwoningen en 2/3 betaalbare woningen);
2. de raad tijdig te informeren middels een Raadsinformatiebrief (RIB) over de voortgang hiervan.

Toelichting:

De raad neemt het voorstel unaniem aan.

De raad neemt de motie over In het toekomstige plan Eikenheuvel Uden voldoen aan de woondeal (30% sociale huurwoningen en 2/3 betaalbare woningen) ook unaniem aan.

7.d Raadsvoorstel | Bindend advies aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel aan de Voorpeel in Odiliapeel

Besluit:

1. Een positief bindend advies af te geven over de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel aan de Voorpeel in Odiliapeel.

Toelichting:

De raad neemt het voorstel aan met 29 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, VVD, SP, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 1 stem tegen (Forum voor Democratie).

7.e Raadsvoorstel | Herijken afvalstoffenheffing

Besluit:

1. De afvalexploitatie aan te passen aan de stijgende inzamelkosten.
2. Het financiële nadeel van €279.000 in 2025 te onttrekken uit de Voorziening afvalstoffenheffing.
3. Het financiële nadeel van €601.500 vanaf 2026 te dekken door een verhoging van de afvalstoffenheffing.
4. De kosten en opbrengsten van textiel vanaf 2027 te begroten.
5. Begrotingswijzigingen 22 van 2025 en 6 van 2026 vast te stellen.

Toelichting:

De raad neemt het voorstel aan met 26 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, SP, PRO en GroenLinks) en 4 stem tegen (VVD, Gewoon Uden en Forum voor Democratie).

7.f Raadsvoorstel | Tweede tussentijdse rapportage 2025 (inclusief budgetoverhevelingen en herijking reserves en voorzieningen)

Besluit:

1. De tweede tussentijdse rapportage 2025 (2e turap 2025) vast te stellen.
2. Het resultaat van 2025 van € 12,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve, en het resterende resultaat van € 3,6 miljoen van 2026 te onttrekken aan de algemene reserve.
3. De herijkte notitie reserves en voorzieningen 2025 vast te stellen.
4. Een bestemmingsreserve ‘organisatieontwikkeling’ te vormen.
5. De begrotingswijziging behorend bij de 2e turap 2025, inclusief de investeringskredieten, vast te stellen: nummer 20 voor de jaarschijf 2025 en nummer 4 voor 2026.
6. De budgetoverhevelingen vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijziging 21 (jaarschijf 2025) en begrotingswijziging 5 (jaarschijf 2026), ter hoogte van in totaal € 11,6 miljoen.

Toelichting:

Dit agendapunt wordt zonder beraadslaging in stemming gebracht na agendapunt 6.f. Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

7.g Raadsvoorstel | Belastingverordeningen 2026

Besluit:

1. De belastingen, rechten en tarieven voor 2026 aan te passen conform bijlage 1;
2. Daartoe vast te stellen:
   2.1 de verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026;
   2.2 de verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026;
   2.3 de verordening onroerende zaakbelastingen Maashorst 2026;
   2.4 de verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026;
   2.5 de verordening staangeld Maashorst 2026;
   2.6 de verordening reclamebelasting Maashorst 2026;
   2.7 de verordening markt en standplaatsen Maashorst 2026;
   2.8 de verordening begrafenisrechten Maashorst 2026;
   2.9 de verordening toeristenbelasting Maashorst 2026;
   2.10 de verordening forensenbelasting Maashorst 2026;
   2.11 de legesverordening Maashorst 2026;

Toelichting:

De raad neemt het voorstel aan met 22 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, PRO en GroenLinks) en 8 stemmen tegen (VVD, SP, Gewoon Uden en Forum voor Democratie).

8 Motie Vreemd aan de orde van de dag | Herziening lopende contractafspraken Hulp bij het Huishouden

Besluit:

De raad besluit het college van burgemeester en wethouders op te roepen om:

1. samen met de vier andere deelnemende gemeenten (Bernheze, Boekel, Meierijstad en Oss) zo spoedig mogelijk te verkennen of het lopende contract kan worden aangepast, herzien of – indien nodig – opengebroken en opnieuw aanbesteed, specifiek gericht op:
   - het toepassen vaneen PxQ-systematiek (prijs maal hoeveelheid);
   - alternatieven voor kwartaalverrekening en wat het meest passend is voor de zorgaanbieder: een kwartaalverrekening of jaarverrekening;
   - het verbeteren van uitvoerbaarheid voor zorgaanbieders; en
   - bij herziening: het sneller terugdringen van wachtlijsten, zonder te betalen voor zorg die niet geleverd is;
2. in deze verkenning het belang van de inwoners centraal te stellen, waarbij tijdigheid, continuïteit en kwaliteit van ondersteuning leidend zijn;
3. de raad uiterlijk in het tweede kwartaal van 2026 te informeren over:
   - de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de vijf gemeenten;

- de mogelijkheden tot aanpassing van het lopende contract;
- de eventuele vervolgstappen richting een vernieuwd afsprakenkader.

Toelichting:

De raad neemt de motie aan met 28 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, VVD, Gewoon Uden, PRO, Forum voor Democratie en GroenLinks) en 2 stemmen tegen (SP).

9 Sluiting

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur, nadat hij kort stilgestaan heeft bij de werk van de raad in 2025 en personele wisselingen in de raad in 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maashorst, gehouden op 22 januari 2026.

de griffier, de voorzitter,

N.E. Gradisen J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
26-01-2026

Hans van der Pas
26-01-2026

Besluitenlijst Raadsvergadering

Subtitel	Begrotingsraad
Datum	06-11-2025
Tijd	19:30 - 21:16
Locatie	Raadzaal (Paul Rüpp-zaal)
Voorzitter	De heer Van der Pas
Griffier	De heer Gradisen
Aanwezigen	De heer Akdeniz (Jong Maashorst), de heer Benneker (KOMPAS Maashorst), de heer Bethlehem (Forum voor Democratie), de heer Bongaerts (CDA), de heer Bos (Jong Maashorst), de heer Derks (CDA), mevrouw Francken (VVD), de heer Geerders (Gewoon Uden), de heer De Jong (PRO), de heer Jozephs (Jong Maashorst), de heer Kardol (KOMPAS Maashorst), de heer Keijzer (KOMPAS Maashorst), mevrouw Van Lanen (Jong Maashorst), mevrouw Lukassen (GroenLinks), de heer Maathuis (KOMPAS Maashorst), de heer Minten (CDA), de heer Poels (CDA), de heer Prinssen (VVD), de heer De Ridder (Gewoon Uden), de heer Segers (SP), de heer Snoeks (SP), mevrouw Thenu (KOMPAS Maashorst), de heer Van Tiel (CDA), de heer Van Tiel (Jong Maashorst), mevrouw Troost (Jong Maashorst), de heer De Veer (KOMPAS Maashorst), de heer Van der Ven (KOMPAS Maashorst), mevrouw Vissers (SP), de heer De Vroomen (VVD) en de heer Wittenberg (Jong Maashorst) College: wethouders de heer Van den Broek, de heer Van Heeswijk, de heer Van den Heuvel, de heer Van Lankvelt en mevrouw Sour
Afwezigen	De heer Geurts van Kessel (CDA)

1 Opening en mededelingen

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter opent de raadsvergadering om 19.30 uur. Hij deelt mede dat er bericht van verhindering is ontvangen van de heer Geurts van Kessel (CDA).

Verder staat de voorzitter stil bij wijzigingen binnen de gemeenteraad per 1 november 2025. De heer Van Tiel heeft zich vanuit de fractie UdenPlusLanderd aangesloten bij de fractie van het CDA en de heer Kardol heeft zich vanuit de fractie UdenPlusLanderd aangesloten bij de fractie van KOMPAS Maashorst. Hierbij geeft de voorzitter aan dat hierdoor de fractie UdenPlusLanderd is

verdwenen uit de raad en dat dit ook betekent dat de heer Pingen niet langer burgerlid is, omdat hij burgerlid was voor die fractie.

Daarnaast geeft de voorzitter aan dat de raadsleden de glossy “De Brabantse Beken” op hun tafel hebben liggen, die wordt aangeboden door Willem Peters.

2 Vaststelling agenda en trekking nummer voor hoofdelijke stemmingen

Besluit:

De raad neemt de volgende besluiten:

- De raad neemt bij agendapunt 3 afscheid van de heer Pingen als burgerlid voor UdenPlusLanderd en bespreekt het raadsvoorstel van het presidum over de benoeming van mevrouw Prinssen tot burgerlid voor de VVD.
- De raad besluit de vragen van de heer Bongaerts (CDA) over de Waarderingsprijs bij de Week van de Toegankelijkheid te behandelen bij de rondvraag onder agendapunt 6.
- De raad besluit om bij agendapunt 8.a, het Raadsvoorstel Programmabegroting 2026-2029, het aangepaste raadsvoorstel van het college te behandelen in plaats van het oorspronkelijke voorstel.
- De raad besluit het agendapunt 8.b, het Raadsvoorstel Evaluatie bindend adviesrecht en verplichte participatie bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (bopa), af te voeren van de agenda van de vergadering.
- Voor het overige stemt de raad in met de voorliggende agenda.

De heer Geerders (Gewoon Uden) wordt door het lot aangewezen als degene die bij een hoofdelijke stemming het eerst zijn stem zal uitbrengen.

3 Afscheid commissielid niet-zijnde raadslid en Raadsvoorstel Benoeming commissielid niet-zijnde raadslid

Besluit:

De raad stelt een commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven in. Deze commissie bestaat uit de heer Van der Ven (KOMPAS Maashorst), mevrouw Van Lanen (Jong Maashorst) en mevrouw Vissers (SP).

De raad schorst de vergadering van 19.43 tot 19.54 uur.

De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven adviseert mevrouw N.E.S. Prinssen te benoemen tot commissielid niet-zijnde raadslid namens VVD.

De raad besluit hierna mevrouw N.E.S. Prinssen te benoemen als commissielid

niet-zijnde raadslid, lid van de commissie Samenleving en Bestuur, en lid van de commissie Ruimte, Economie en Financiën.

Mevrouw N.E.S. Prinssen legt de verklaring en belofte af.

Toelichting:
Bij dit agendapunt neemt de raad afscheid van de heer Pingen als burgerlid van UdenPlusLanderd. De burgemeester en de heer Kardol staan stil bij dat afscheid en de burgemeester overhandigt de heer Pingen namens de raad en het gemeentebestuur een bos bloemen.

4 Vaststelling besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2025

Besluit:
De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2025 conform het concept vast.

5 Ingekomen stukken (inclusief raadsinformatiebrieven en afdoening zaken)

Besluit:
De raad besluit tot afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig de daarbij aangeven voorstellen, met de kanttekening dat mevrouw Lukassen (GroenLinks) de inhoud van de raadsinformatiebrief Subsidiëring buitensportorganisaties (id 1758) zal betreffen bij de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst, dat in een volgende vergadering van de raad zal worden behandeld.

6 Rondvraag

Besluit:
Niet van toepassing.

Toelichting:
De heer Bongaerts (CDA) stelt vragen over de Waarderingsprijs Week van de Toegankelijkheid. Wethouder mevrouw Sour beantwoordt deze vragen namens het college.

7 HAMERPUNTEN

7.a Raadsvoorstel | Beeldkwaliteitsplan Repelakker III in Zeeland

Besluit:

1. Het beeldkwaliteitsplan Repelakker III vast te stellen

Toelichting:

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

7.b Raadsvoorstel | Verhogen budget Efferen in Uden

Besluit:

1. In te stemmen met verhoging van het krediet “Rehabilitatie Efferen (FCL 72100040) met € 350.000,-.
2. In te stemmen met het vrij laten vallen van € 350.000,- van het project “Rehabilitatie Batenburglaan” (FCL 72100062).
3. De financiële effecten voor de jaarschijven 2025, 2026 en 2027 ten laste te brengen van de algemene middelen.
4. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging (12054-2025:895606).

Toelichting:

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

7.c Raadsvoorstel | Financiële verordening gemeente Maashorst

Besluit:

1. Vast te stellen de gewijzigde Financiële verordening gemeente Maashorst

Toelichting:

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

8 BESPREEKPUNTEN

8.a Raadsvoorstel | Programmabegroting 2026-2029

Besluit:

De raad schorst de vergadering van 20.16 tot 20.30 uur.

Hierna besluit de raad:

1. De Programmabegroting 2026 vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2027-2029.

3. De investeringskredieten voor 2026 beschikbaar te stellen zoals die zijn opgenomen in het Meerjaren Investerings Programma (MIP).
4. Voor het jaar 2026 ter dekking van het tekort te beschikken over de Algemene Reserve voor een bedrag van € 2.423.000.
5. De 1e begrotingswijziging 2026 vast te stellen en aan te bieden aan de Provincie Noord-Brabant.

Toelichting:
De SP trekt de motie in over Alsnog uitvoeren motie verhogen van grens naar 130%.

Het voorstel wordt aangenomen met 21 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, PRO en GroenLinks) en 9 stemmen tegen (VVD, SP, Gewoon Uden en Forum voor Democratie).

8.b Raadsvoorstel | Evaluatie bindend adviesrecht en verplichte participatie bij de buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (bopa)

Besluit:
De raad heeft bij agendapunt 2 besloten om dit agendapunt 8.b, het Raadsvoorstel Evaluatie adviesrecht en verplichte participatie bopa, van de agenda af te voeren en het college in staat te stellen met een aangepast raadsvoorstel te komen.

8.c Raadsvoorstel | Eerste wijziging Verordening Winkeltijden gemeente Maashorst

Besluit:
1. De Eerste wijziging Verordening Winkteltijden gemeente Maashorst vast te stellen.

Toelichting:
De heer Minten (CDA) legt als stemverklaring af dat de CDA-fractie kan instemmen met de aanvulling die het college nu voorstelt ten opzichte van de Winkeltijdenverordening, ware het niet dat de fractie drie jaar geleden tegen de totale Winkeltijdenverordening heeft gestemd. Dit omdat de fractie van mening is dat op 4 mei tijdens Dodenherdenking winkels moeten sluiten uit respect voor de gevallenen indertijd.

De raad neemt het voorstel aan met 29 stemmen voor (Jong Maashorst, KOMPAS Maashorst, CDA, VVD, SP, Gewoon Uden, PRO en GroenLinks) en 1 stem tegen (Forum voor Democratie).

9 Sluiting

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter sluit de vergadering om 21.16 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maashorst, gehouden op 11 december 2025.

de griffier,	de voorzitter,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Lijst Ingekomen stukken voor de raadsvergadering 11 december 2025

ID	Titel	Datum	Afzender	Rubricering
1799	Nieuwsbrief oktober 2025	30-10-2025	Vereniging Brabantse Gemeenten (VBG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1801	Nieuwsbrief politieke chaos door partijpolitiek	30-10-2025	VPPG onafhankelijke beroepsvereniging voor raadsleden	A. Voor kennisgeving aannemen
1802	Brief verhoging toeristenbelasting	30-10-2025	HISWA RECRON	A. Voor kennisgeving aannemen
1803	Samen Maashorst toegankelijker maken - uitnodiging voor gesprek	31-10-2025	Inwoner gemeente Maashorst	A. Voor kennisgeving aannemen
1804	Ledenbrief 25/052 Uitnodiging Najaars ALV	03-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1805	Nieuwsbrief Oktober 2025	03-11-2025	RNOB (Regiodeal Noordoost Brabant)	A. Voor kennisgeving aannemen
1806	Ledenbrief 25/051 LOGA nr 25/05 RVO-onderzoek zware beroepen	03-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1807	Sluiting bedrijfspand Koperslagerstraat Uden	03-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1808	Start bouw Akkerwinde III in Schaijk	03-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1809	Arbeidsmarkt in beweging: HCA krijgt vorm, afscheid Irene & inlooplocaties Werkcentrum	03-11-2025	Noordoost Brabant Werkt	A. Voor kennisgeving aannemen
1810	Beleid risicogerichte toezichtstrategie Brandveiligheid 2026 - 2029	03-11-2025	Veiligheidsregio Brabant Noord	A. Voor kennisgeving aannemen
1811	Toelichting op raadsinformatiebrief “Subsidiëring buitensportorganisaties”	03-11-2025	Scouting Schaijk	A. Voor kennisgeving aannemen

Lijst Ingekomen stukken voor de raadsvergadering 11 december 2025

1812	Eierdooscampagne tegen criminaliteit buitengebied	03-11-2025	College van B&W	A. Voor kennisgeving aannemen
1813	Gezamenlijk schrijven op Toelichting op raadsinformatiebrief “Subsidiëring buitensportorganisaties”	05-11-2025	DAW Schaijk, Stichting Carnaval de Moeslanden en Scouting Schaijk	A. Voor kennisgeving aannemen
1814	Ledenbrief 25/053 Uitnodiging Najaars ALV	06-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1815	Standpunten	06-11-2025	Ondernemers Vereniging Odiliapeel (OVO)	A. Voor kennisgeving aannemen
1816	Intentieovereenkomst Deal Veur Mekaor	06-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1817	Intentieovereenkomst voor meer Biobased bouwen	06-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1818	Actualisatie buitensportaccommodatiebeleid	06-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1819	Wat doet de gemeente en de politiek nou eigenlijk?	07-11-2025	Voorzitter rugbyclub Octopus Uden	A. Voor kennisgeving aannemen
1820	Nieuwe stap voor toekomstbestendig dorpshuis in Schaijk	07-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1821	Ontwerpbesluit omgevingsvergunning asielopvang Boekelsedijk Uden	07-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1822	COA vraagt vergunning aan voor bouw opvanglocatie aan Boekelsedijk Uden	07-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1823	Dringend verzoek tot aanpassing uitvoering Wmo-contract	07-11-2025	Aanbieders Hulp bij Het huishouden	A. Voor kennisgeving aannemen

Lijst Ingekomen stukken voor de raadsvergadering 11 december 2025

1824	Meer complimenten voor mantelzorgers in Maashorst	10-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1825	Nieuwsbrief november 2025	10-11-2025	Udenaar de Toekomst (UndT)	A. Voor kennisgeving aannemen
1826	Onderzoeksfase Immaterieel Erfgoed	11-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1827	Ledenbrief 25/054 - Tweede nazending Najaars ALV 28 november 2025	11-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1829	Uitvoering van de overeenkomst Hulp bij huishouden (HbH)	12-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1830	Aandachtspunten evaluatie herindeling en vorderingen organisatie	13-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1831	Stedenbouwkundig ontwerp voor wijk Eikenheuvel Uden	13-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1832	Uitgangspunten voor herontwikkeling Kastanjeweg-Oost Uden	14-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1833	AZC plannen	17-11-2025	Inwoner gemeente Maashorst	A. Voor kennisgeving aannemen
1834	Ledenbrief 25/055 Intrekkingen van vier modelverordeningen wegens van rechtswege vervallen	17-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1835	Boomfeestdag Maashorst	17-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1836	Verhaallijn/oproep energietransitie tbv politieke partijen	18-11-2025	Energietafel RES Noordoost Brabant	A. Voor kennisgeving aannemen

Lijst Ingekomen stukken voor de raadsvergadering 11 december 2025

1837	Maashorst deed mee aan landelijke actiedag Denkvooruit.nl	18-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1838	Tussentijdse toets grondexploitaties	19-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1839	Update regionale woondeal Noordoost-Brabant	19-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1840	Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2026-2029	19-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1841	Nieuwsbrief november 2025	19-11-2025	Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland	A. Voor kennisgeving aannemen
1842	Brief aan de informateur	20-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Unie van Waterschappen (UvW) en Interprovinciaal Overleg (IPO)	A. Voor kennisgeving aannemen
1843	Ledenbrief 25/056 Derde nazending Najaars ALV 28 november 2025	20-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1844	Check de positie van jouw gemeente in de 'ranglijst Toiletvriendelijkste gemeente 2025'!	20-11-2025	Toiletalliantie	A. Voor kennisgeving aannemen
1845	Verslag Nationaal Deltacongres 2025	21-11-2025	Organisatie Nationaal Deltacongres	A. Voor kennisgeving aannemen
1846	Brief aan gemeenteraad over buitensportaccommodatiebeleid	21-11-2025	Ponyclub Jeanne d'Arc en Ruitersportvereniging Zeeland	A. Voor kennisgeving aannemen
1847	Preventieve steun aan gezinnen: informatie over Buurtgezinnen	25-11-2025	Stichting Buurtgezinnen	A. Voor kennisgeving aannemen
1848	Speciale editie van 't Goeie nieuws uit Noordoost-Brabant november 2025	25-11-2025	RNOB (Regiodeal Noordoost Brabant)	A. Voor kennisgeving aannemen

Lijst Ingekomen stukken voor de raadsvergadering 11 december 2025

1849	Orange the World	25-11-2025	College van B&W	A. Voor kennisgeving aannemen
1850	Beleidsnotitie Wespenstichting - Verantwoord omgaan met de Aziatische hoornaar	25-11-2025	Wespenstichting	A. Voor kennisgeving aannemen
1851	Kunst & Co vangt subsidietekort op met slimme onderhuur	26-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1852	Ledenbrief 25/057 Vierde nazending Najaars ALV 28 november 2025	26-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1853	Nieuwsbrief Omklap N605 Volkel - november 2025	26-11-2025	College van B&W	A. Voor kennisgeving aannemen
1854	Vraag & Antwoord “Overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2024 en verder”	26-11-2025	Aanbieders Hulp bij Het huishouden	A. Voor kennisgeving aannemen
1855	Nieuwe subsidieregelingen gemeente Maashorst	26-11-2025	Scouting Schaijk	A. Voor kennisgeving aannemen
1856	Reactie amendement Kunst & Co	27-11-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven
1857	Nieuwsbrief Jongerenaanpak	27-11-2025	Noordoost Brabant Werkt voor jongeren	A. Voor kennisgeving aannemen
1858	Uitreiking vrijwilligerspenningen gemeente Maashorst 2025	27-11-2025	College van B&W	E. Persberichten
1859	Landschapsontwikkelingsplan Maashorst: ‘Samen ons unieke landschap versterken’	27-11-2025	College van B&W	E. Persberichten

Lijst Ingekomen stukken voor de raadsvergadering 11 december 2025

1860	Zienswijzeverzoek Kaderbrief 2027 VRBN	27-11-2025	Veiligheidsregio Brabant Noord (VRBN)	D. In handen van college stellen voor uitbrengen van pre-advies
1861	Reactie wethouder Sour nav vraag- en antwoordoverzicht Interzorg	27-11-2025	Wethouder Sour	A. Voor kennisgeving aannemen
1862	Concept Kadernota 2027	27-11-2025	Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)	D. In handen van college stellen voor uitbrengen van pre-advies
1863	Kadernota 2027	27-11-2025	Werkvoorzieningschap NOB	D. In handen van college stellen voor uitbrengen van pre-advies
1864	Ledenbrief 25/058 Nieuwe versie Model Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college	27-11-2025	Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)	A. Voor kennisgeving aannemen
1865	Nieuwsbrief november 2025	28-11-2025	Regio Noordoost-Brabant (RNOB)	A. Voor kennisgeving aannemen
1866	Indexatie HEFFINGEN EN BELASTINGEN gemeente Maashorst	01-12-2025	Inwoner gemeente Maashorst	A. Voor kennisgeving aannemen
1867	Vrijwilligers Maashorst worden in het zonnetje gezet	01-12-2025	Inwoner gemeente Maashorst	A. Voor kennisgeving aannemen
1868	Uitspraak RCC 'Eerlijk over houtstook'	01-12-2025	Milieu Centraal	A. Voor kennisgeving aannemen
1869	Belang vrijwillige schuldhulp	01-12-2025	Stichting Alliantie Vrijwillige Schuldhulp	A. Voor kennisgeving aannemen

Lijst Ingekomen stukken voor de raadsvergadering 11 december 2025

1870	Diverse berichten via de mail	01-12-2025	Inwoner uit Zwartebroek	A. Voor kennisgeving aannemen
1871	Uitvoeringsregels aanwijzing parkeerbelastingen gemeente Maashorst	03-12-2025	College van B&W	F. Raadsinformatiebrieven

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 11-12-2025 12:00 CET
Document ID:
1809e568-8ca6-4f9e-8cc5-68bcaa6f1ea7

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 82331-2025

Onderwerp: Aanpassen vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025

Auteur	:	Jonna van Hoesel
Domein/team	:	Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	:	Jonna.vanhoesel@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

☐Ja ☒Nee

Onderwerp
Aanpassen vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025

Voorstel
1. Vast te stellen de Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025.

Inleiding
In uw vergadering van 25 september 2025 heeft besloten om de verordening ‘Jeugdhulp gemeente Maashorst 2025’ vast te stellen. Na besluitvorming door de gemeenteraad zijn de stukken ter publicatie aangeboden. Toen is gebleken dat er een fout zit in de verordening. In de verordening was het artikel ‘Inwerkingtreding en citeertitel’ onjuist geformuleerd. Hierop is de verordening aangepast. De aanpassingen zijn geel gemarkeerd. Hierdoor moeten dit stuk opnieuw ter besluitvorming worden aangeboden.

De eerder vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025 is niet gepubliceerd en daarom niet in werking getreden.

Beoogd effect
Het herstellen van een fout in de eerder vastgestelde Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025 zodat het stuk juridisch correct en volledig kan worden vastgesteld en in werking kan treden.

Argumenten
1.1. *Juridische juistheid en volledigheid borgen.*
Met het opnieuw vaststellen van de Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025 wordt de juridische juistheid en volledigheid geborgd. Hierdoor wordt voorkomen dat onduidelijkheden of formele fouten leiden tot interpretatieverschillen of bezwaar- en beroepsprocedures.

Kanttekeningen
/

Financiën
Deze aanpassingen hebben geen financiële gevolgen.

Duurzaamheid

Participatie
De werkgroep ‘Jeugd en onderwijs’ van de Adviesraad Sociaal Domein is geïnformeerd over de technische onjuistheden in de verordening jeugdhulp.

Communicatie
Na besluitvorming door de gemeenteraad, zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.

Vervolg
De dag na de publicatie treedt de verordening in werking.

Uden, 4 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:44 CET
Document ID:
051b9879-f350-4f61-b08c-d72a67dd22e2

Raadsbesluit

Zaakdossier: 30982-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 4 november 2025.

gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.11 en 8.1.1, derde lid, van de Jeugdwet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. algemene voorziening: jeugdhulpvoorziening op grond van de wet die rechtstreeks toegankelijk is zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften en persoonskenmerken van de jeugdige en/of zijn ouders;

b. andere voorziening: voorziening op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning of werk en inkomen, niet vallend onder de wet;

c. basishulp; een algemene voorziening in de vorm van (preventieve) hulp voor jeugd en volwassenen.

d. budgetbeheerder: wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde van de budgethouder;

e. budgethouder: de persoon die een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt op grond van de Jeugdwet;

f. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

g. cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning voor informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen;

h. gebruikelijke hulp: Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden verwacht van ouders en/of andere verzorgers of opvoeders. Zij zijn namelijk verplicht de tot hun gezin behorende minderjarige jeugdigen te verzorgen, op te voeden, te begeleiden en toezicht op hen te houden. Dit geldt ook als de jeugdige een ziekte, aandoening, beperking of andere problematiek heeft. Bij uitval van een van de ouders neemt de andere ouder de gebruikelijke hulp over. Dit geldt ook bij gescheiden ouders. Er wordt dan ook rekening gehouden met de gebruikelijke hulp van de ouder waar de jeugdige niet woont.

i. gemeentelijk toegangsteam: consulenten jeugd van de gemeente Maashorst;

j. hulpverleningsplan; plan opgesteld door de jeugdhulpaanbieder en akkoord bevonden door de jeugdige en/of zijn ouder(s), waarin is beschreven op welke wijze de jeugdhulpaanbieder de voorziening(en) gaat uitvoeren en afgesproken resultaten wil bereiken;

k. hulpvraag: behoefte van een jeugdige en/of ouder(s) aan jeugdhulp in verband met opgroei- en opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen;

l. iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de wet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties, overeenkomstig artikel 1, van de Regeling Jeugdwet;

m. individuele voorziening: een op de jeugdige en/of zijn ouders toegesneden jeugdhulpvoorziening die door het college in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt verstrekt;

n. persoonsgebonden budget (pgb): het persoonsgebonden budget als bedoeld in artikel 8.1.1 van de wet, zijnde een door het college verstrekt budget aan een jeugdige en/of ouder, dat hem in staat stelt de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort van derden te betrekken;

o. plan van aanpak: document waarin de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige en/of zijn ouders is vastgelegd, samen met de doelen (beoogde resultaten) en hoe deze te bereiken, evenals de bijdragen die zowel het college als de hulpvrager en zijn sociale netwerk hieraan kunnen leveren. Dit plan van aanpak wordt ook wel klantplan genoemd;

p. sociaal netwerk: een familielid, huisgenoot, (voormalig) echtgenoot of andere personen met wie de jeugdige en/of ouder een sociale relatie onderhoudt;

q. veilig Thuis: het regionale advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling als bedoeld in artikel 1.1 van de wet;

r. wet: Jeugdwet;

s. zorg in natura: de ondersteuning of jeugdhulp die aan personen wordt geleverd door aanbieders die door de gemeente gecontracteerd zijn in het kader van de Jeugdwet.

Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet, het Besluit Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 2.Vormen van jeugdhulp

Artikel 2 vormen van jeugdhulp.

1. Algemene voorzieningen zijn algemeen toegankelijk. Jeugdigen en/of ouder(s) kunnen zich rechtstreeks wenden tot een algemene voorziening zonder toestemming van het college.
2. De volgende individuele voorzieningen zijn beschikbaar:

a. consultatie en advies;
b. respijtzorg;
c. begeleiding (basis en specialistisch);
d. Medicatieconsultatie
e. daghulp (basis, intensief en specialistisch);
f. orthopedagogische behandeling (basis en specialistisch);
g. GGZ-behandeling (basis en specialistisch);
h. Dyslexiezorg (onderzoek en/of diagnostiek en behandeling);
i. specialistische intensieve netwerkondersteuning (FACT, MST, IHT, IAG);

j. pleegzorg (crisis, deeltijd en voltijd);
k. gezinsvervangende/gezinsgerichte zorg (middel en zwaar);
l. verblijf basis (fasehuis/ deeltijdverblijf, kamertraining/woonbegeleiding en leefgroep licht);
m. Verblijf intensief (klinische jeugdverslaving open/gesloten groep, driemileuvoorziening, 4/5LVG en GGZ verblijfprestatie F, G en HIC)
n. Verblijf specialistisch (ortho-psychiatrische zorg, GGZ verblijfprestatie A t/m E, leefgroep middel/zwaar, kleinschalig verblijf, ZZP3 /LVG/driemilieuvoorziening);
o. crisishulp (ambulant, pleegzorg, verblijf en verblijf 12-).

3. Er zijn individuele voorzieningen met in beginsel een maximale duur en frequentie. Deze staan in het contractenboek van RIOZ.
4. Het college maakt in het kader van de inkoop- of subsidierelatie en met inachtneming van het derde lid met aanbieders op geaggregeerd niveau afspraken over in ieder geval de volgende aspecten van de individuele voorzieningen:
a. doelgroepen;
b. activiteiten;
c. doorlooptijd;
d. intensiteit;
e. kwaliteit;
f. beoogd resultaat; en
g. vermelding productcode iJw.

Hoofdstuk 3. Toegang tot jeugdhulpvoorzieningen

Artikel 3. Toegang jeugdhulp via huisarts, medisch specialist of jeugdarts
1. Het college zorgt, overeenkomstig artikel 2.6, eerst lid, aanhef en onder e, van de wet, voor de inzet van jeugdhulp na een verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts naar een jeugdhulpaanbieder, als en voor zover de jeugdhulpaanbieder van oordeel is dat inzet van jeugdhulp nodig is.
2. Jeugdhulp die na verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts aan een jeugdige of zijn ouder(s) is verleend door een aanbieder van jeugdhulp die geen contract of subsidierelatie met de gemeente heeft, komt niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking als het college soortgelijke jeugdhulp naar het oordeel van het college kan laten leveren door een jeugdhulpaanbieder waarmee de gemeente wel een contract- of subsidierelatie heeft.
3. De jeugdhulpaanbieder houdt zich bij het beoordelen van de hulpvraag na een verwijzing aan de regels in deze verordening en de afspraken die hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of subsidierelatie.

Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente
1. Jeugdigen en ouders kunnen met hun hulpvraag terecht bij het college.
2. Het eerste contact over de hulpvraag wordt aangemerkt als een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht als is voldaan aan de vormvoorschriften bedoeld in de artikelen 4:1 en 4:2, van de Algemene wet bestuursrecht.
3. Het college merkt een ondertekend plan van aanpak van het gesprek als bedoeld in artikel 9 aan als een aanvraag als er, gelet op het tweede lid, nog geen aanvraag is ingediend en dit daarop door de belanghebbende is aangegeven.
4. Als een jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger jeugdhulp zelf wenst in te kopen met een pgb, dient hij daartoe een pgb-plan in als bedoeld in artikel 15. Een door de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger ondertekend pgb-plan wordt aangemerkt als aanvraag voor een pgb.
5. Het college neemt het besluit op een aanvraag uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.
6. Het college legt het besluit op een aanvraag voor een individuele voorziening vast in een beschikking.
7. In spoedeisende gevallen treft het college zo spoedig mogelijk een passende individuele voorziening. Het college legt de beslissing omtrent de inzet van hulp in dat geval zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken na de start van de hulp, vast in een beschikking. Een spoedvoorziening is van tijdelijke aard is en indien nodig herzien kan worden na volledig onderzoek.

8. Het college kan nadere regels vaststellen met betrekking tot welke stappen de aanbieder dient te doorlopen bij deze beoordeling.
9. De jeugdige en/of zijn ouders moeten zich binnen zes maanden na de besluitdatum hebben gemeld bij een jeugdhulpaanbieder, dan wel het pgb binnen zes maanden hebben besteed aan het resultaat waarvoor het is verstrekt.

Hoofdstuk 4. Behandeling van een aanvraag om een individuele voorziening; onderzoek en besluitvorming via de gemeente

Artikel 5. Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren

1. Als bij het college een aanvraag om een individuele voorziening wordt ingediend, voert het college in samenspraak met de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, een onderzoek uit overeenkomstig het tweede tot en met zevende lid en maakt zo spoedig mogelijk een afspraak voor een gesprek. In overleg met het college kunnen de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag lopende het onderzoek wijzigen.
2. Het college wijst voor het onderzoek op de mogelijkheid om gebruik te maken van een vertrouwenspersoon als bedoeld in artikel 2.5, van de wet en van gratis cliëntondersteuning als bedoeld in artikel 2.2.4, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
3. Voordat het onderzoek van start gaat, kunnen de jeugdige of zijn ouder(s) het college een familiegroepsplan verstrekken. Het college brengt hen van deze mogelijkheid op de hoogte en stelt hen gedurende een week na de aanvraag in de gelegenheid het plan te overhandigen. Als de jeugdige of zijn ouder(s) daarom verzoeken, zorgt het college voor ondersteuning bij het opstellen van het familiegroepsplan.
4. Het college kan in overleg met de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger afzien van een onderzoek als de aanvraag wordt ingetrokken. Dat wordt schriftelijk bevestigd.
5. Het college onderzoekt wanneer een jeugdige of een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger zich meldt met een vraag over jeugdhulp met de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger:
   a. wat de hulpvraag van de jeugdige of zijn ouder(s) is en wat die hulpvraag heeft doen ontstaan;
   b. de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de jeugdige en zijn ouder(s), de veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige en de gezinssituatie;
   c. of sprake is van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouder(s) of adoptiegerelateerde problemen, en zo ja dan onderzoekt het college achtereenvolgens:
      1. welke problemen of stoornissen dat zijn;
      2. welke hulp naar aard en omvang nodig is voor de jeugdige om, rekening houdend met zijn leeftijd en ontwikkelingsniveau, gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid en voldoende zelfredzaam te zijn en maatschappelijk te participeren;
      3. of en in hoeverre de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en van het sociale netwerk toereikend zijn om zelf de nodige hulp en ondersteuning te kunnen bieden; en
      4. voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn, de mogelijkheden om met de inzet van een andere voorziening, overige voorziening of individuele voorziening te voorzien in de nodige ondersteuning en hulp;
   d. hoe bij de bepaling van de aangewezen vorm van jeugdhulp zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden met de godsdienstige gezindheid, de levensovertuiging en de culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouder(s);
   e. indien van toepassing, hoe de toekenning van een individuele voorziening zo goed mogelijk kan worden afgestemd op andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen.
6. Als de jeugdige of zijn ouder(s) een familiegroepsplan aan het college hebben overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek. Bij het onderzoek wordt ook de jeugdige zoveel mogelijk betrokken en gehoord.

7. Bij het onderzoek wordt aan de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger medegedeeld welke mogelijkheden er bestaan om te kiezen voor de verstrekking van een pgb. De jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt in begrijpelijke bewoordingen ingelicht over de gevolgen van die keuze.

Artikel 6. Deskundig oordeel, advies en voorbereiding van de besluitvorming

1. Het college wint, met in achtneming van artikel 2.1, van het Besluit Jeugdwet, een specifiek deskundig oordeel en advies in, als het onderzoek of de beoordeling van een aanvraag dit vereist.
2. Het in het eerste lid bedoelde advies wordt uitgebracht door of onder verantwoordelijkheid van een adviseur die beschikt over een registratie als professional:
a. bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in het kwaliteitsregister jeugd;
b. bij het Nederlands Instituut van Psychologen in het register Kinder- en Jeugdpsychologen; of
c. op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in het BIG-register.
3. Het college treft voorzieningen waarmee is gewaarborgd dat het onderzoek en de voorbereiding van de besluitvorming via de gemeente op zorgvuldige wijze plaatsvindt, in het bijzonder door te voorkomen dat (medewerkers van) de organisatie die de jeugdhulp biedt of mogelijk gaat bieden, ook het advies geeft over het al dan niet toekennen van jeugdhulp of het daarop betrekking hebbende besluit neemt.

Artikel 7. Identificatie

1. Bij het onderzoek stelt het college de identiteit van de jeugdige en zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger vast aan de hand van een door hen ter inzage verstrekt document als bedoeld in artikel 1, van de Wet op de identificatieplicht.
2. Ten aanzien van personen zonder de Nederlandse nationaliteit merkt het college voor de wet als geldig identiteitsbewijs aan:
    a. een vreemdelingendocument van het type I, II, III, IV of EU/EER;
    b. een verblijfskaart Ministerie van Buitenlandse Zaken (legale vreemdelingen);
    c. een buitenlands paspoort; of
    d. een vreemdelingendocument van het type W (asielzoekers).

Artikel 8 Verslag

1. Binnen vijf werkdagen na het onderzoek verstrekt het college aan de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger een schriftelijke weergave van het uitgevoerde onderzoek en het in verband daarmee gevoerde gesprek. Opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger worden door hen aan het verslag toegevoegd.
2. Het college vergewist zich ervan dat de jeugdige en zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger de uitleg over de uitkomsten van het onderzoek hebben begrepen.
3. Als uit het verslag of de opmerkingen of latere aanvullingen van de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger blijkt dat een individuele voorziening is aangewezen of gewenst is, wordt het verslag ondertekend door de jeugdige of de jeugdige en zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger en door deze teruggestuurd.
4. Als uit het verslag blijkt dat gezamenlijke conclusie is dat de hulpvraag kan worden opgelost met eigen mogelijkheden en het eigen probleemoplossend vermogen, dan wel door gebruik van een andere of overige voorziening, dan wordt het verslag ondertekend door de jeugdige of de jeugdige en zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger en door deze teruggestuurd. In dat geval geldt het ondertekende verslag voor zover er een aanvraag was ingediend als intrekking van die aanvraag voor een individuele voorziening.

Artikel 9. Criteria voor toekenning van een individuele voorziening

1. Onverminderd dat jeugdhulp toegankelijk is na verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts, komt een jeugdige of ouder in aanmerking voor een door het college verleende individuele voorziening als het college van oordeel is dat de jeugdige of ouder jeugdhulp nodig heeft in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen of stoornissen en voor de zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen ontoereikend zijn en

gebruikmaking van een andere, overige of algemene voorziening deze noodzaak niet kan verminderen of wegnemen.

2. Overeenkomstig de definitie van jeugdhulp uit artikel 1.1. van de wet wordt geen individuele voorziening verstrekt voor hulp of ondersteuning aan een jeugdige die niet noodzakelijk is op grond van een psychisch probleem of stoornis, psychosociaal probleem, gedragsprobleem of beperking, maar die voortkomt uit een behoefte die past bij de normale ontwikkeling van de jeugdige van een bepaalde leeftijd. Bij de beoordeling hiervan wordt aangesloten bij de uitgangspunten voor gebruikelijke zorg uit hoofdstuk 4 van de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024 zoals deze luidden op 1 januari 2024.
3. Een andere, overige of algemene voorziening kan de noodzaak verminderen of wegnemen als deze:
    a. Daadwerkelijk beschikbaar is; en
    b. Passend en toereikend is voor de hulpvraag.
4. Als een individuele voorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate, tijdig beschikbare voorziening.
5. Als een individuele voorziening jeugdhulp wordt toegekend als de inzet van de voorziening doeltreffend geacht kan worden. De doeltreffendheid beoordeelt het college door vast te stellen of de individuele voorziening wezenlijk bijdraagt aan het oplossen van de hulpvraag en er wordt gewerkt met een bewezen effectieve interventie en nooit met een bewezen niet effectieve interventie.
6. Er is sprake van bewezen effectieve voorzieningen als de effectiviteit is vastgesteld in wetenschappelijk onderzoek en de interventie(s) zijn opgenomen als zijnde ‘erkend’ in:
    a. de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut;
    b. de zorgstandaarden van de GGZ Standaarden;
    c. de databank voor interventies gericht op jeugdigen met een beperking (databank interventies gehandicaptenzorg).
7. In situaties waarbij ouders begeleiding, behandeling of ondersteuning ten gevolge van maatschappelijke of eigen psychische of relationele problemen nodig hebben en er naar het oordeel van het college geen sprake is van een hulpvraag als bedoeld in deze verordening, komt een jeugdige of zijn ouder(s) niet in aanmerking voor een door het college te verlenen individuele voorziening als bedoeld in deze verordening.
8. Het voorgaande lid is niet van toepassing als er parallel aan een hulpvraag sprake is van meervoudige problematiek in de context van het gezin.

Artikel 10: Onderzoek naar draagkracht en draaglast

Bij het vaststellen van de behoefte aan jeugdhulp is het essentieel om de draagkracht en draaglast van het gezin zorgvuldig in kaart te brengen. Dit proces omvat diverse aspecten en is toegelicht in de nadere regels: CIZ Indicatiewijzer - Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS, Versie: 7.1, juli 2014.

1. Draagkracht en verantwoordelijkheden van ouders
    a. Zolang ouders in staat zijn om persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf te bieden, kent het college geen individuele jeugdhulpvoorziening toe.
2. Balans tussen draaglast en draagkracht
    a. Het onderzoek naar de balans tussen draaglast en draagkracht, zoals bedoeld in artikel 8, beoordeelt of ouders en hun sociale omgeving voldoende mogelijkheden en probleemoplossend vermogen hebben om de noodzakelijke zorg te bieden.
3. Kortdurend versus langdurende situaties
    a. Het college maakt een onderscheid tussen kortdurende en langdurende situaties:
        i. Kortdurend: Er is uitzicht op herstel binnen een aaneengesloten periode van maximaal drie maanden in één kalenderjaar
        ii. Langdurend: Hierbij gaat het om chronische situaties waarbij de zorg naar verwachting langer dan drie maanden nodig zal zijn of meerdere periodes van drie maanden binnen één kalenderjaar omvat.
            1. Bij de beoordeling in langdurige situaties houdt het college rekening met de volgende factoren:

a. de aard en de duur van de hulp en de benodigde ondersteuningsintensiteit van de jeugdige;
b. de mate van planbaarheid van de hulp;
c. het lichamelijk en geestelijk welzijn van de ouders;
d. de manier van omgaan van ouders met de problemen van de jeugdige;
e. vaardigheden van de ouders om zelf hulp te bieden (bijvoorbeeld een verpleegachtergrond);
f. of er sprake is van problematiek bij de ouders, zoals relationele problemen of schulden ;
g. welke verplichtingen de ouders hebben, bijvoorbeeld voor werk en sociale verplichtingen;
h. de woonsituatie;
i. de samenstelling van het gezin en de relatie tussen de gezinsleden (bijvoorbeeld of er sprake is van een wettelijke stiefouder of niet);
j. is er een sociaal netwerk en zo ja, wat zijn de mogelijkheden en de bereidheid van het sociaal netwerk om de jeugdige of zijn ouders te ondersteunen ;
k. overige individuele omstandigheden die door jeugdige en ouders worden ingebracht.

4. Gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp
    a. Ouders/verzorgers hebben de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van hun kind naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid door:
        i. Een veilige en beschermde woonomgeving: dit omvat zowel fysieke als sociale veiligheid,
        ii. Een passend pedagogisch klimaat: het bieden van een stimulerende omgeving die bijdraagt aan de ontwikkeling van de jeugdige,
        iii. Verzorging, begeleiding en opvoeding: dagelijkse hulp en ondersteuning die aansluit bij de levensfase van het kind.
    b. Het wordt als gebruikelijk beschouwd dat ouders hun kind de dagelijkse zorg en ondersteuning bieden die nodig is, zelfs als dit meer omvat dan wat normaal is voor kinderen van dezelfde leeftijd. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen met een chronische aandoening, ziekte, stoornis of beperking. Aangezien ieder kind zich op een unieke manier ontwikkelt, kan de benodigde begeleiding en hulp variëren. Het uitgangspunt is dat ouders/verzorgers zoveel mogelijk de dagelijkse hulp bieden, ook als dit intensiever is dan bij gezonde kinderen in dezelfde leeftijdscategorie.
    c. De nadere definitie van gebruikelijke hulp is volgens de gemeente Maashorst de zorg die ouders/verzorgers geacht wordt te bieden die volgens algemeen aanvaardbare maatstaven redelijk is. Dit omvat specifiek de verzorging, opvoeding en het toezicht die ouders/verzorgers aan hun minderjarige kind behoren te geven, ongeacht of er sprake is van een ziekte, aandoening of beperking. Deze verwachtingen zijn in redelijkheid gebaseerd op de leeftijd van het kind en een bijpassend ontwikkelingsprofiel.
    d. Er is sprake van bovengebruikelijke hulp wanneer de noodzakelijke verzorging en hulpverlening voor een kind in langdurige situaties meer omvat dan wat een kind van dezelfde leeftijd zonder beperkingen redelijkerwijs nodig heeft. Dit betreft de aard, frequentie en benodigde tijd voor de handelingen. Het college kan in beleidsregels niet exact vaststellen hoeveel hulp gebruikelijk is; dit moet beoordeeld worden op basis van de individuele omstandigheden van elk kind.
    e. Gebruikelijke hulp, zoals gedefinieerd in artikel 1 lid 1 onderdeel d van de verordening, wordt als onderdeel gezien van de eigen mogelijkheden. Wanneer gebruikelijke hulp volstaat, is geen inzet van jeugdhulpvoorzieningen noodzakelijk.
        i. De toetsing van gebruikelijke hulp kent verschillende factoren:
            1. Leeftijd van de jeugdige
                a. Bij de beoordeling of er sprake is van gebruikelijke hulp, worden verschillen tussen jeugdigen in dezelfde leeftijdscategorie in acht

genomen. Gezonde jeugdigen kunnen namelijk ook verschillen in de hulpvraag die zij hebben. In Bijlage 2 is een overzicht te vinden van de gebruikelijke hulp van ouders/verzorgers voor kinderen met een normaal ontwikkelingsprofiel in verschillende levensfasen.

Voorbeeld gebruikelijke hulp: Een kind van 4 jaar dat overdag niet zindelijk is en ondersteuning nodig heeft. Het is namelijk niet altijd het geval dat een kind van 4 zindelijk is.
Voorbeeld bovengebruikelijke hulp: Het verschonen van een 12-jarig kind kan als bovengebruikelijke hulp worden gezien. Het is namelijk niet gebruikelijk dat een kind van 12 nog verschoond moet worden.

2. Aard van de hulphandelingen
    a. Als het kind de hulphandelingen zelfstandig kan uitvoeren, vallen deze altijd onder gebruikelijke hulp. Dit geldt ook als daarbij toezicht of aansturing nodig is. Handelingen die niet standaard bij alle kinderen voorkomen, kunnen ook onder gebruikelijke hulp vallen, mits ze een gebruikelijke hulphandeling vervangen.

       Voorbeeld gebruikelijke hulp: Het legen van een katheterzakje in plaats van verschonen.
       Voorbeeld bovengebruikelijke hulp: Een blijvende noodzaak voor de (volledige) overname van de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) van een kind vanaf ongeveer 5 jaar, gecombineerd met blijvende beperkingen in de sociale redzaamheid en cognitief functioneren.
3. Frequentie en patroon van hulphandelingen
    a. Gebruikelijke hulp omvat hulphandelingen die meelopen in het normale patroon van dagelijkse hulp aan een kind, zoals drie keer per dag eten.
       Voorbeeld gebruikelijke hulp: Het geven van medicatie bij het ontbijt en naar bed gaan.
       Voorbeeld bovengebruikelijke hulp: Het voeden van een kind via een sonde dat vaker moet gebeuren dan de normale eet- en drinkmomenten.
4. Mate van planbaarheid van de benodigde zorg
    a. De mate van planbaarheid van de benodigde zorg speelt een rol bij de bepaling of er sprake is van gebruikelijke hulp.
       Voorbeeld gebruikelijke hulp: Het geven van sondevoeding op vaste tijden.
       Voorbeeld bovengebruikelijke hulp: Het verlenen van hulp bij een kind met epilepsie tijdens een aanval.
5. Tijdsomvang van de hulphandelingen
    a. De benodigde tijd voor hulphandelingen speelt een rol bij de bepaling of er sprake is van gebruikelijke hulp.
       Voorbeeld gebruikelijke hulp: Het aankleden van een kind met een arm of been in het gips. De extra tijd die hiervoor nodig is, valt onder gebruikelijke hulp.
       Voorbeeld bovengebruikelijke hulp: De extra tijd die nodig is bij het aankleden en wassen van een 3-jarig kind met spasticiteit. De extra tijd bovenop wat als gebruikelijk wordt beschouwd, kan worden aangemerkt als bovengebruikelijke hulp.
6. Situatie ouder/verzorger
    a. Geobjectiveerde beperkingen

i. Er zijn beperkingen op het gebied van noodzakelijke ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer een ouder langdurig in een rolstoel zit en daardoor niet in staat is een kind te verplaatsen.

b. Gebrek aan kennis en/of vaardigheden
   i. Ouders/verzorgers missen de noodzakelijke kennis of vaardigheden om ondersteuning te bieden. In dergelijke gevallen kan een tijdelijke individuele voorziening worden ingezet zodat de ouder/verzorger de kans krijgt om de benodigde vaardigheden of kennis aan te leren.

c. Fysieke afwezigheid
   i. De ouder/verzorger is fysiek afwezig vanwege verplichtingen zoals werk in het buitenland. Voorbeelden hiervan zijn internationaal vrachtwagenchauffeurs of mariniers. Bij het beoordelen van de fysieke afwezigheid moet rekening worden gehouden met de aard van de benodigde ondersteuning en de duur van de afwezigheid. Als de afwezigheid langer dan zeven aaneengesloten etmalen duurt en de ondersteuning niet kan worden uitgesteld, is er sprake van bovengebruikelijke hulp.

d. Overbelasting:
   i. Verband tussen overbelasting en hulp aan jeugdige:
   Er moet een duidelijk verband zijn tussen de overbelasting en de hulp die de ouder/verzorger biedt. Onderzocht moet worden welke mogelijkheden de ouder/verzorger heeft om de (dreigende) overbelasting op te heffen.
   ii. Beperking van maatschappelijke activiteiten:
   Van de ouder/verzorger mag verwacht worden dat hij/zij bereid is om maatschappelijke activiteiten te beperken om de (dreigende) overbelasting op te heffen.
   iii. Overbelasting door werk:
   Als de overbelasting wordt veroorzaakt door een dienstverband met te veel werkuren of door spanningen op het werk, moet de oplossing eerst worden gezocht in het verminderen van werkuren of het aanpakken van de werkgerelateerde spanningen. In het besluit zal altijd worden aangegeven dat, wanneer de overbelasting kan worden teruggedrongen door herinrichting van het huiselijk leven en/of werk, dit van de ouder/verzorger wordt verwacht.
   iv. Fysieke en psychische capaciteit voor gebruikelijke hulp:
   Onderzocht moet worden in hoeverre de ouder/verzorger naast eventueel werk fysiek en psychisch in staat is om gebruikelijke hulp te verlenen. Als dit niet het geval is, kan een tijdelijke voorziening worden verstrekt om de ouder/verzorger de gelegenheid te geven de taakverdeling aan te passen aan de situatie. Wanneer de geldigheidsduur van het besluit is verstreken en er een nieuwe aanvraag wordt ingediend, zal worden gekeken welke inspanningen zijn gedaan om de overbelasting terug te dringen.
   v. Draagkracht en draaglast:
   Naast de aard en ernst van de overbelasting wordt

onderzocht of deze is ontstaan door een vermindering van de draagkracht van de ouder/verzorger of door een verhoging van de draaglast als gevolg van de ernst van de ziekte, beperking of gedrag van het kind.

7. Samenhangende beoordeling van bovenstaande factoren
    a. Bij de beoordeling van de hulpvraag is het van cruciaal belang dat bovenstaande criteria in samenhang worden genomen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden van de jeugdige en het gezin. Een hulphandeling die in omvang en aard voor een kind gebruikelijk lijkt, kan in een individuele situatie veel vaker voorkomen of meer tijd kosten. Hierdoor kan de hulp niet als geheel gebruikelijk worden beschouwd.
    Een voorbeeld van het gevolg van een samenhangende beoordeling voor gebruikelijke hulp: het geven van medicatie is gebruikelijke hulp als het in het dagelijkse patroon past, bijvoorbeeld elke dag bij het ontbijt. Als medicatie echter gedurende de gehele dag of meerdere malen 's nachts moet worden toegediend, past dit niet meer in het dagelijkse patroon. In een dergelijke situatie moet worden beoordeeld of ouders/verzorgers zodanig worden belast dat het geen gebruikelijke hulp meer is en is er sprake van bovengebruikelijke hulp.
    b. Het college moet in elke individuele situatie een zorgvuldige afweging maken, waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden van de jeugdige en/of zijn ouder/verzorger. Er moet duidelijk worden gemotiveerd waarom de hulp onder gebruikelijke hulp valt. Het is onvoldoende om alleen naar beleid of richtlijnen te verwijzen; de specifieke situatie van de jeugdige en het gezin moet altijd in ogenschouw worden genomen.

f. Er is sprake van bovengebruikelijke hulp wanneer de noodzakelijke verzorging en hulpverlening voor een kind in langdurige situaties meer omvat dan wat een kind van dezelfde leeftijd zonder beperkingen redelijkerwijs nodig heeft. Dit betreft de aard, frequentie en benodigde tijd voor de handelingen. Het college kan in beleidsregels niet exact vaststellen hoeveel hulp gebruikelijk is; dit moet beoordeeld worden op basis van de individuele omstandigheden van elk kind.

5. Aanvullende verzekeringen en voorliggende voorzieningen
    a. Ouders en jeugdigen moeten in eerste instantie gebruik maken van aanvullende verzekeringen voor noodzakelijke jeugdhulp. Indien deze verzekeringen niet voldoende dekking bieden, is het college verplicht om aanvullende ondersteuning te bieden. Ook hebben algemene, vrij toegankelijke voorzieningen voorrang boven individuele voorzieningen. Indien een algemene voorziening voldoende ondersteuning biedt, hoeft het college geen individuele voorziening te treffen. Dit geldt ook voor andere voorliggende voorzieningen zoals die vanuit de Wmo of Wlz. Als slechts een deel van de ondersteuningsbehoefte door eigen netwerk of voorliggende voorzieningen wordt opgelost, blijft het college verantwoordelijk voor het restant.
6. Nadere regels onderzoek draagkracht en draaglast
    a. Het college kan nadere regels stellen ten aanzien van het onderzoek naar de balans tussen draagkracht en draaglast en de uitwerking daarvan. Dit onderzoek omvat het inventariseren van alle beschikbare middelen en mogelijkheden binnen het gezin en hun sociale omgeving om te bepalen in hoeverre aanvullende jeugdhulp noodzakelijk is.
    b. Door een gedetailleerde en zorgvuldige beoordeling van de draagkracht en draaglast, streeft het college naar een efficiënte en rechtvaardige toewijzing van jeugdhulpvoorzieningen, waarbij de primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van de jeugdige bij de ouders ligt.

Artikel 11. Beoordeling eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen

1. Een individuele voorziening wordt niet verstrekt als naar het oordeel van het college uit het onderzoek blijkt dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige of zijn ouder(s) toereikend zijn om binnen de eigen mogelijkheden, zo nodig met inzet van het sociale netwerk of met ondersteuning van andere (hulpverlenende) instellingen, de hulp te bieden die passend is bij de hulpvraag van de jeugdige of zijn ouder(s).
2. Tot het sociale netwerk behoren andere personen binnen de kring van familie, vrienden, kennissen en bekenden die van betekenis zijn voor en bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de jeugdige of zijn ouder(s).
3. Tot de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen behoort in elk geval het aanspreken van een aanvullende zorgverzekering als die is afgesloten.
4. Bij de beoordeling van de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen, bedoeld in het eerste lid, neemt het college, gelet op het bepaalde in de artikelen 82 en 247, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, tot uitgangspunt dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen, ook als sprake is van psychische problemen of stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of beperkingen, allereerst bij de ouder(s) zelf ligt en dat de hulp die daarvoor nodig is in beginsel ook door hen geleverd kan worden. Uit het onderzoek kan evenwel blijken dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) tekortschiet, omdat sprake is van:
a. geobjectiveerde beperkingen om noodzakelijke hulp te bieden;
b. een gebrek aan kennis of vaardigheden om noodzakelijke hulp te bieden; of
c. overbelasting of dreigende overbelasting, waardoor geen noodzakelijke hulp kan worden verwacht totdat deze belasting of dreigende overbelasting is opgeheven.
5. Bij de beoordeling van het vierde lid, onder c, wordt ook vastgesteld welke mogelijkheden de ouder(s) hebben om de overbelasting of dreigende overbelasting op te heffen, waarbij redelijkerwijs verwacht mag worden dat de ouder(s) maatschappelijke activiteiten beperken en betaalde arbeid verminderen of anders organiseren om overbelasting of dreigende overbelasting op te heffen. Hierbij houdt het college ook rekening met:
a. de behoefte en mogelijkheden van de jeugdige;
b. de duur van de inzet, waarbij als uitgangspunt geldt dat kortdurende inzet van niet langer dan 3 maanden in een jaar niet tot overbelasting leidt;
c. de planbaarheid van de hulp;
d. de benodigde ondersteuningsintensiteit;
e. de samenstelling van het gezin en de woonsituatie;
f. de noodzaak van de ouder(s) om in een inkomen te voorzien.
6. De beoordeling van eigen mogelijkheden, inclusief gebruikelijke en bovengebruikelijke hulp, kan nader worden uitgewerkt in de nadere regels.

Artikel 12 Vervoer

1. Uitgangspunt is dat ouder(s) zelf verantwoordelijk zijn voor vervoer van de jeugdige van en naar de jeugdhulpaanbieder. Hierbij wordt het uitgangspunt van twee keer brengen en halen rijden per week in ieder geval beschouwd als behorend tot de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s). Bij onevenredige benadeling kan het college hiervan afwijken.
2. Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt aan de jeugdige ten behoeve van het vervoer van de jeugdige naar en van de locatie waar de jeugdhulp plaatsvindt.
3. Een vervoersvoorziening wordt alleen aan de jeugdige toegekend als naar het oordeel van het college is aangetoond dat er een noodzaak bestaat tot inzet van deze voorziening.
4. Het college beoordeelt, overeenkomstig artikel 10, in elke individuele situatie of er specifieke omstandigheden zijn waardoor de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige of zijn ouder(s) onvoldoende zijn om de eigen verantwoordelijkheid voor het vervoer op zich te nemen.
5. Als naar het oordeel van het college een passende voorziening beschikbaar is waarvoor geen vervoer geïndiceerd hoeft te worden, is deze voorziening voorliggend op een indicatie waarvoor wel vervoer geïndiceerd moet worden.

Artikel 13. Dyslexie

1. De zorg voor kinderen in het primair onderwijs, in de leeftijd vanaf 7 jaar, met ernstige dyslexie (ED), dyslexiezorg, valt onder de wet.
2. Voor dyslexiezorg geldt dat deze alleen toegankelijk is voor de jeugdige nadat de het Dyslexieteam van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 van oordeel is dat diagnostiek dan wel de behandeling van Ernstige Dyslexie noodzakelijk is.

Artikel 14. Vaktherapie

1. Vaktherapie is non-verbale behandelvorm die uitgaat van doen er ervaren. Vaktherapie is de overkoepelende naam voor de volgende vaktherapeutische disciplines:
    a. Beeldende therapie;
    b. Danstherapie;
    c. Dramatherapie;
    d. Muziektherapie;
    e. Psychomotorische therapie;
    f. Psychomotorische kindertherapie; en
    g. Speltherapie
2. Vaktherapie wordt uitgevoerd door een vaktherapeut. Dat is een professional die een erkende opleiding op HBO/master niveau voor vaktherapie heeft volbracht. Een erkende opleiding is een door de Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie geaccrediteerde opleiding.
3. Vaktherapie kan alleen worden ingezet vanuit de wet als naar het oordeel van het college sprake is van een noodzakelijke bijdrage aan de jeugdhulp en als er geen alternatief beschikbaar is.
4. De behandelaar van een jeugdhulpaanbieder moet advies geven over vaktherapie als een noodzakelijk onderdeel van de totale behandeling.
5. Vaktherapie kan alleen worden ingezet onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar. Onder regiebehandelaar wordt verstaan:
    - psychiater;
    - klinisch psycholoog;
    - klinisch neuropsycholoog;
    - psychotherapeut;
    - verslavingsarts in profielregister KNMG;
    - verpleegkundig specialist GGZ;
    - GZ-psycholoog;
    - Kinder- en jeugdpsycholoog NIP (alleen in de GBGGZ);
    - Orthopedagoog-generalist NVO (alleen in de GBGGZ).
6. De regiebehandelaar is een zorgverlener die bij de patiënt de diagnose stelt en door wie of onder wiens verantwoordelijkheid de behandeling plaatsvindt. Dit houdt in dat de regiebehandelaar verantwoordelijk is voor alle acties die in het kader van de behandeling van een patiënt gedurende een traject plaatsvinden.
7. De regiebehandelaar heeft een afgeronde GGZ-specifieke opleiding en is, met uitzondering van de orthopedagoog-generalist en kinder- en jeugdpsycholoog, BIG-geregistreerd. De orthopedagoog-generalist is ingeschreven in het SKJ- en Nederlandse vereniging va pedagogen en onderwijskundigen (NVO)-register. De kinder- en jeugdpsycholoog is ingeschreven in het register van SKJ en Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)- register. Er wordt van beroepsgroepen kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog-generalist NVO verwacht dat zij zich registreren in het BIG-register zodra de mogelijkheid hiertoe ontstaat.
8. De regiebehandelaar is in ieder geval aanwezig bij de diagnostiek, het maken van de behandelovereenkomst en de evaluatiegesprekken met de cliënt.
9. het maximaal aan uren behandeling dat vergoedt wordt door de gemeente is 20 uren op jaarbasis. Als ouder(s) aanvullend verzekerd zijn, dan moet het maximaal aantal uren behandeling dat via de zorgverzekering wordt vergoed worden afgetrokken van het maximale aantal uren dat voor deze behandeling kan worden geïndiceerd.

A**rtikel 15. Inhoud beschikking individuele jeugdhulpvoorziening**

1. In de beschikking tot verstrekking van een individuele voorziening wordt in ieder geval aangegeven of de voorziening in natura of in de vorm van een pgb wordt verstrekt en wordt tevens aangegeven hoe bezwaar tegen de beschikking kan worden gemaakt.
2. Bij het verstrekken van een voorziening in natura wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:
    a. wat de te verstrekken voorziening is en wat de omvang en het beoogde resultaat daarvan zijn;
    b. wat de ingangsdatum en duur van de verstrekking is; en
    c. indien van toepassing, welke andere voorzieningen relevant zijn of kunnen zijn.
3. Bij het verstrekken van een voorziening in de vorm van een pgb wordt in de beschikking in ieder geval vastgelegd:
    a. voor welk resultaat het pgb moet worden aangewend;
    b. welke kwaliteitseisen gelden voor de besteding van het pgb;
    c. wat de hoogte van het pgb is en hoe hiertoe is gekomen;
    d. welke voorwaarden aan het pgb verbonden zijn;
    e. wat de duur is van de verstrekking waarvoor het pgb is bedoeld; en
    f. de wijze van verantwoording van de besteding van het pgb.
4. Het ondertekende plan van aanpak, bedoeld in artikel 9, maakt in zijn geheel deel uit van de beschikking.

Hoofdstuk 5. Aanvullende regels voor een individuele jeugdhulpvoorziening in de vorm van een PGB.

Artikel 16. Aanvullende regels om in aanmerking te komen voor een pgb
1. Als een jeugdige of zijn ouder(s) in aanmerking komen voor een individuele voorziening, maar de jeugdhulp zelf wenst in te kopen door middel van een pgb, dienen de jeugdige of zijn ouder(s) danwel zijn wettelijk vertegenwoordiger daartoe een pgb-plan in. In het pgb-plan is opgenomen:
    a. de motivatie waarom het natura-aanbod van de gemeente volgens de jeugdige of zijn ouder(s) niet passend is en een pgb gewenst is;
    b. welke jeugdhulp de jeugdige of zijn ouder(s) willen inkopen met een pgb, wat het beoogde resultaat is en wanneer en hoe wordt geëvalueerd;
    c. de voorgenomen uitvoerder van de individuele voorziening en de wijze waarop de jeugdhulp georganiseerd wordt;
    d. op welke wijze de kwaliteit van de jeugdhulp is gewaarborgd;
    e. de kosten van de uitvoering, uitgedrukt in aantal eenheden en tarief.
    f. De motivatie aan de hand van de tien punten benoemd in artikel 17 waaruit blijkt dat de budgethouder of budgetbeheerder in staat is de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren.
    2. Het college verstrekt een pgb als:
        a. De jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger zich gemotiveerd op het standpunt stellen dat zij de individuele voorziening die wordt geleverd door een door het college gecontracteerde aanbieder, niet passend achtten;
        b. Uit de beoordeling van de pgb-vaardigheid met inachtneming van artikel 17 blijkt dat budgethouder of, indien van toepassing, de budgetbeheerder in staat is uitvoering te geven aan de eisen die het beheer van een pgb met zich meebrengt: en
        c. Naar het oordeel van het college met inachtneming van artikel 19 is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit is en in voldoende mate zal bijdragen aan het bereiken van het in het pgb-plan opgenomen beoogde resultaat.
    3. Het college verstrekt geen pgb als er twijfels zijn over de integriteit van de voorgenomen uitvoerder van de jeugdhulp, wat zich in ieder geval voordoet indien de voorgenomen uitvoerder van de jeugdhulp in de vier jaar voorafgaande aan de aanvraag:
        a. Fraude, in de zin van opzettelijke misleiding om financieel voordeel te verkrijgen, heeft gepleegd;
        b. Betrokken is geweest bij strafbare feiten of overtredingen heeft begaan die de veiligheid en de kwaliteit van de hulp in gevaar brengen;
        c. Veroordeeld is wegens het plegen van strafbare feiten tot een gevangenisstraf;

d. Op basis van een Bibob-toets door het college is geweigerd als zorgaanbieder.

4. Het college weigert een pgb als een wettelijke weigeringsgrond als bedoeld in artikel 8.1.1. vierde lid, van de wet van toepassing is.

2. Het college kan een aanvraag voor een pgb weigeren. Reden hiervoor is als: aan de jeugdige en/of zijn ouders in de drie jaren voorafgaand aan de datum van het gesprek een pgb verleend is en de jeugdige en/of zijn ouders voldeden niet aan de gestelde of wettelijke voorwaarden aan het pgb;

a. naar het oordeel van het college met inachtneming van artikel 19 is gewaarborgd dat de jeugdhulp die tot de individuele voorziening behoort en die de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger van het budget willen betrekken, van goede kwaliteit is en in voldoende mate zal bijdragen aan het bereiken van het in het pgb-plan opgenomen beoogde resultaat.
b. het pgb is bedoeld voor besteding in het buitenland, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door het college op basis van de eisen die zijn opgenomen in het Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd van de VNG;
c. de (beoogd) beheerder van het pgb niet beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het pgb goed te beheren;
d. de (beoogd) beheerder van het pgb ook de zorgverlener of directeur/bestuurder is van de zorgorganisatie.
e. de jeugdhulp wordt ingekocht bij een jeugdhulpaanbieder waarbij eerder fraude is geconstateerd of waarbij twijfels zijn over de integriteit van de jeugdhulpaanbieder.

3. Het college kan de Sociale Verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken om betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien weken geheel of gedeeltelijk op te schorten als het vermoeden bestaat van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8.1.4, eerste lid, onder a, d of e van de wet.
4. De persoon aan wie een pgb wordt verstrekt kan de jeugdhulp betrekken via informele hulp voor zover:
   a. de jeugdige en/of ouder motiveert waarom dit tot een zelfde of beter resultaat leidt dan de inzet van een professionele zorgverlener;
   b. de persoon uit het sociale netwerk die de zorg verleent aangeeft dat de zorg aan de jeugdige of zijn ouders hem niet overbelast;
   c. de persoon uit het sociale netwerk geen handelingen verricht die aan een geregistreerde professional zijn voorbehouden zoals bijvoorbeeld behandeling, en
   d. er geen sprake is van daghulp of verblijf.
5. Binnen het pgb bestaat geen ruimte voor een vrij besteedbaar bedrag.
6. Het college kan nadere regels vaststellen over de aan het pgb verbonden voorwaarden, kwaliteitseisen en verplichtingen.

Artikel 17. Pgb-vaardigheid

1. Om aan de voorwaarden voor pgb-vaardigheid te voldoen dient de beoogd budgethouder, al dan niet met hulp vanuit het sociaal netwerk of, indien van toepassing, een budgetbeheerder, in ieder geval:

a. een duidelijk beeld te hebben van de hulpvraag;
b. op de hoogte te zijn van de regels en verplichtingen die horen bij het pgb of deze zelf (online) weten te vinden;
c. in staat te zijn om een overzichtelijke pgb-administratie bij te houden;
d. voldoende vaardig te zijn om in de Nederlandse taal te communiceren met de gemeente, de SVB en de zorgverleners;
e. in staat te zijn zelfstandig te handelen en onafhankelijk voor een zorgverlener te kiezen;
f. in staat te zijn om afspraken te maken en vast te leggen en om dit te verantwoorden aan het college;
g. in staat te zijn om te beoordelen en te beargumenteren of de geleverde zorg passend en kwalitatief goed is;
h. in staat te zijn de inzet van zorgverleners te coördineren, waardoor de zorg door kan gaan, ook bij verlof en ziekte;
i. in staat te zijn om als werk- of opdrachtgever de zorgverleners aan te sturen en aan te spreken op hun functioneren; en
j. voldoende kennis te hebben over het werk- of opdrachtgeverschap of deze kennis weten te vinden.

2. Een budgethouder of een budgetbeheerder wordt in beginsel niet in staat geacht de aan een pgb verbonden taken verantwoord te kunnen uitvoeren als sprake is van één of meer van de volgende omstandigheden:

a. het beheer wordt verricht door de persoon of organisatie die ook de jeugdhulp levert aan de budgethouder;
b. er is sprake van één of meer van de volgende omstandigheden:
    i. schuldenproblematiek;
    ii. ernstige verslavingsproblematiek;
    iii. aangetoonde fraude, in de zin van opzettelijke misleiding om financieel voordeel te verkrijgen, begaan in de vier jaar voorafgaand aan de aanvraag;
    iv. een aanmerkelijke verstandelijke beperking;
    v. een ernstig psychiatrisch ziektebeeld;
    vi. een vastgestelde, blijvende cognitieve stoornis;
    vii. het onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
    viii. het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Artikel 19 Onderscheid formele en informele hulp

1. Van formele hulp is sprake als de jeugdhulp verleend wordt door onderstaande personen:
   a. Personen die werkzaam zijn bij een instelling die ten aanzien van de voor het pgb uit te voeren taken/werkzaamheden ingeschreven staat in het Handelsregister, conform artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007, of
   b. Personen die aangemerkt zijn als zelfstandige zonder personeel die ten aanzien van de voor het pgb uit te voeren taken/werkzaamheden ingeschreven staan in het Handelsregister conform artikel 5 van de Handelsregisterwet 2007.
2. Formele hulp wordt geleverd door personen die ingeschreven staan in het register, bedoeld in Artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of artikel 5.2.1 van het Besluit Jeugdwet, voor het uitoefenen van een beroep voor het verlenen van jeugdhulp.
3. Ter beoordeling of sprake is van een formele of informele zorgaanbieder kan het college de aanwezigheid van een geldige AGB-code als indicatie hanteren waarbij het ontbreken van een AGB-code in beginsel duidt op informele zorgverlening.
4. Als de jeugdhulp geboden wordt door een bloed- of aanverwant in de eerste- of tweede graad van de budgethouder, is altijd sprake van informele hulp omdat zij onderdeel uitmaken van het sociale netwerk.
5. Als de hulp wordt verleend door een andere persoon dan beschreven in het eerste lid, onder a of b, en er niet voldaan is aan het tweede lid, is er sprake van informele hulp.

Artikel 20. Kwaliteitseisen individuele voorziening in de vorm van een pgb

1. Ter waarborging van de kwaliteit van de met een pgb in te kopen individuele voorziening voldoet de uitvoerder van de jeugdhulp aan de volgende eisen:

a. beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die niet ouder is dan drie maanden bij aanvang van de zorgovereenkomst en gedurende de hulpverlening niet ouder dan drie jaar, waaruit blijkt dat er geen bezwaren zijn voor de uitoefening van diens functie. Ouders zijn uitgesloten van deze eis;
b. zorgt voor verslaglegging van de resultaten en is bereid deze op verzoek van het college te tonen;
c. beschikt over de juiste vaardigheden en deskundigheid om verantwoorde hulp te bieden;
d. houdt een deugdelijke administratie bij met een registratie van de geleverde hulp;
e. is voldoende vaardig om in de Nederlandse taal te communiceren;
f. werkt volgens een plan waarin activiteiten en doelen zijn vastgelegd;
g. voert de hulp uit in overeenstemming met de beschikking van het college;
h. stemt de hulp af op de persoonlijke situatie van de jeugdige of zijn ouder(s);
i. stemt de hulp af op andere voorzieningen, overige voorzieningen en individuele voorzieningen waar de jeugdige of zijn ouder(s) gebruik van maken;

j. respecteert de privacy van de jeugdige of zijn ouder(s) en gaat vertrouwelijk om met informatie over de persoonlijke situatie;
k. neemt bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling in het huishouden van de jeugdige of zijn ouder(s) voor advies of het doen van een melding contact op met Veilig Thuis;
l. meldt calamiteiten en geweldsincidenten bij de verlening van jeugdhulp aan het college;
m. werkt mee aan toezicht en aangekondigd en onaangekondigd onderzoek door het college of daartoe aangewezen derden op inhoudelijke kwaliteit en op rechtmatigheid; en
n. is of raakt door verlening van de jeugdhulp naar het oordeel van het college niet overbelast.

2. Ter waarborging van de kwaliteit van de met een pgb in te kopen individuele voorziening voldoet de uitvoerder van formele jeugdhulp aan de volgende aanvullende eisen:
a. hetgeen is bepaald in artikel 17, eerste en tweede lid;
b. beschikt over een SKJ-registratie of BIG-registratie;
c. handelt in overeenstemming met de professionele standaard;
d. werkt op basis van een hulpverleningsplan. De pgb-hulpverlener heeft een kwaliteitssysteem, ISO of HKZ of in het geval van zelfstandige zonder personeel (zzp) wordt er gewerkt aan kwaliteitsverbetering (zoals bijscholing);
e. hanteert de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, de meldplicht calamiteiten en de meldplicht geweld bij de verlening van jeugdhulp; en
f. stelt een vertrouwenspersoon in staat zijn taak uit te voeren;
g. het aangeboden product voldoet aan dezelfde voorwaarden die voor een gelijksoortig product geldt bij de regionale inkoop van ZIN-producten. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het productenboek van RIOZ.
h. De pgb-hulpverlener voldoet aan de voor hem van toepassing zijnde minimumeisen zoals vastgelegd in het Productenboek Inkoop Gespecialiseerde Jeugdhulp Regio Noordoost Brabant (www.rioz.nl);
i. De jeugdhulp die met PGB wordt gefinancierd is te vinden in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.
j. De kwaliteit van de voorziening moet voldoende zijn om de gestelde doelen te kunnen realiseren. De geleverde voorziening wordt afgestemd met de persoonlijke situatie van de aanvrager en eventuele andere vormen van hulp/zorg in het gezin;
k. De pgb-hulpverlener beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen die niet eerder is afgegeven dan drie maanden voor het tijdstip, waarop de pgb-hulpverlener voor de instelling ging werken of als zelfstandige zonder personeel. En is bereid deze op verzoek van het college te tonen;
l. De pgb-hulpverlener is aangemeld bij het Inspectieloket Sociaal Domein;
m. De pgb-hulpverlener doet melding van iedere calamiteit of geweld die bij de verlening van jeugdhulp of bij de uitvoering ervan plaatsvindt;
n. De pgb-hulpverlener houdt een klachtensysteem bij en neemt, indien nodig, aantoonbaar passende maatregelen;
o. De pgb-hulpverlener handelt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
p. Onderaannemerschap is niet toegestaan.
q. Er wordt geen pgb voor informele jeugdhulp verstrekt als, conform het afwegingskader voor een verantwoorde werktoedeling op basis van het Kwaliteitskader Jeugd, formele jeugdhulp noodzakelijk is.

Artikel 21. Hoogte pgb

1. De hoogte van het pgb voor formele jeugdhulp bedraagt 100% van het laagste adequate gecontracteerde tarief voor dezelfde jeugdhulp in natura. Het laagste adequate gecontracteerde tarief voor gelijksoortige jeugdhulp in natura is vastgelegd in het productenboek van RIOZ.
2. De hoogte van het pgb voor informele jeugdhulp bedraagt 100% van het wettelijke minimumloon.
3. De tarieven worden elk jaar aangepast op basis van de prijsstijgingen voor zorg in natura. Deze aanpassing gebeurt aan het begin van elk nieuw kalenderjaar. Dit geldt enkel voor nieuwe beschikkingen. Daarbij:

a. wordt de indexering berekend uit de som van het geprognostiseerde percentage voor het komende jaar (t + 1) en het verschil tussen het in het voorgaande jaar (t – 1) geprognostiseerde percentage voor het lopende jaar (t) en het definitieve percentage voor het lopende jaar (t). De percentages zijn verschillend voor loonkosten en materiële kosten; en
b. verhoogt of verlaagt het college het pgb-tarief voor 90% op basis van het geprognostiseerde en definitieve indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor personele kosten van het CPB, gepubliceerd door de NZA en voor 10% op basis van het geprognostiseerde en definitieve prijsindexcijfer particuliere consumptie (PPC) voor materiële kosten van het CPB gepubliceerd door de NZA.

4. Het college kan een lager tarief vaststellen als blijkt dat het beoogde resultaat met een lager bedrag bereikt kan worden

Artikel 22 Uitgesloten van pgb

De volgende kosten zijn uitgesloten van vergoeding vanuit een pgb:
a. kosten voor bemiddeling;
b. kosten voor tussenpersonen of belangenbehartigers;
c. kosten voor het voeren van een pgb-administratie;
d. kosten voor ondersteuning bij het aanvragen en beheren van een pgb;
e. kosten die worden gemaakt voor zover het pgb is bestemd voor besteding in het buitenland, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door het college;
f. kosten voor vervoer als de jeugdige op grond van artikel 11 naar het oordeel van het college niet in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening;
g. kosten voor hulp die direct ingezet moet worden (crisishulp);
h. kosten voor een aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Hoofdstuk 6. Herziening, intrekking, terugvordering en bestrijding misbruik

Artikel 23. Inlichtingen

1. Het college informeert de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een individuele voorziening in natura of in de vorm van een pgb zijn verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.
2. Mede overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1.2, eerste lid, van de wet doen de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging aan het college mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hun redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze aanleiding kunnen zijn tot heroverweging van een beslissing aangaande een individuele voorziening in natura of in de vorm van een pgb.

Artikel 24. Niet meewerken ouders

1. De jeugdige en zijn ouder(s)is (zijn) verplicht om, binnen de eigen mogelijkheden, mee te werken aan onderzoek gericht op besluitvorming over en de doelmatige inzet van jeugdhulp.
2. Als de jeugdige of zijn ouder(s) naar het oordeel van het college niet of onvoldoende meewerkt (meewerken), kan de omvang van de benodigde jeugdhulp niet worden vastgesteld of is de jeugdhulp niet effectief en kan door het college worden besloten gaan individuele voorziening in te trekken.

Artikel 25. Intrekking, herziening, opschorting en terugvordering

1. Het college onderzoekt periodiek of er aanleiding is een beslissing aangaande een verstrekking van een individuele voorziening in natura of in de vorm van een pgb te heroverwegen en kan hierover nadere regels stellen.
2. Onverminderd artikel 8.1.4, van de wet kan het college een beslissing aangaande een individuele voorziening in natura of in de vorm van een pgb herzien of intrekken als het college vaststelt dat:
    a. de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid;
    b. de jeugdige of zijn ouder(s) niet langer op de individuele voorziening of het daarmee samenhangende pgb zijn aangewezen;
    c. de individuele voorziening in natura of in de vorm van een pgb niet meer toereikend is te achten;
    d. de jeugdige of zijn ouder(s) niet voldoen aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de individuele voorziening in natura of in de vorm van een pgb;
    e. de jeugdige of zijn ouder(s) het pgb niet of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het bestemd is;
    f. de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger met het pgb jeugdhulp betrekken van een jeugdhulp-aanbieder tegen wie bezwaren zijn ontstaan, als bedoeld in artikel 16, tweede lid onder f; of
    g. de jeugdige langer dan 13 weken verblijft in een instelling als bedoeld in de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet.
3. Een beslissing tot verlening van een pgb kan worden ingetrokken als blijkt dat het pgb twaalf maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van de voorziening waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.
4. Een beslissing tot toekenning van een voorziening in natura kan worden ingetrokken als blijkt dat de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger zich niet binnen twaalf maanden na de besluitdatum hebben gemeld bij een jeugdhulpaanbieder.
5. Als het college een beslissing heeft herzien of ingetrokken op grond van het tweede lid onder a, dan kan het college de geldschade vorderen van de te veel of ten onrechte genoten individuele voorziening in natura of het te veel of ten onrechte genoten pgb.
6. Als het college een beslissing op grond van het tweede lid, onder a, heeft ingetrokken, kan het college bij dwangbevel geheel of gedeeltelijk het ten onrechte genoten pgb invorderen.

7. Het college kan, bij een gegrond vermoeden van een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid, onder a, d, e of f, de Sociale verzekeringsbank gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een geheel of gedeeltelijke onderbreking van betalingen uit het pgb voor ten hoogste dertien weken.
8. Het college onderzoekt vanuit het oogpunt van kwaliteit van de geleverde zorg, al dan niet steekproefsgewijs, de bestedingen van pgb's.

Artikel 26. Onderzoek naar recht- en doelmatigheid individuele voorzieningen in natura en in de vorm van pgb's

1. Het college wijst een toezichthouder aan die belast is met het toezicht op de naleving van de rechtmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van misbruik, oneigenlijk gebruik en niet-gebruik van deze wet. Deze toezichthouder werkt op basis van de artikel 5:11 Awb.
2. Het college onderzoekt met inachtneming van de paragrafen 6a en 6b, van de Regeling Jeugdwet de rechtmatigheid en doelmatigheid van individuele voorzieningen.
3. Het college kan het gebruik van pgb's onderzoeken met het oog op de beoordeling van de recht- en doelmatigheid daarvan.

Artikel 27. Overige maatregelen ter voorkoming oneigenlijk gebruik, misbruik en niet gebruik

1. Het college maakt met de door hem gecontracteerde of gesubsidieerde jeugdhulpaanbieders afspraken over de facturatie, resultaatsturing en accountantscontroles, zodat declaraties en uitbetalingen in overeenstemming zijn met de contractuele afspraken, de leveringsopdracht, de prestatieafspraken en de feitelijk geleverde prestaties.
2. Het college maakt met de door hem gecontracteerde of gesubsidieerde jeugdhulpaanbieders afspraken over het monitoren van de gemiddelde trajectduur tijdens de looptijd van een contract.
3. het college draagt zorg voor een meldpunt waar signalen over oneigenlijk gebruik en fraude kunnen worden gemeld in het kader van uitvoering van de wet.

Hoofdstuk 7. Afstemming met andere voorzieningen

Artikel 28. Voorliggende voorzieningen

1. Het college verstrekt geen voorziening voor jeugdhulp als er:
    a. met betrekking tot de problematiek een recht bestaat op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of de Zorgverzekeringswet;
    b. naar het oordeel van het college met betrekking tot de problematiek een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling, met uitzondering van een maatwerkvoorziening inhoudende begeleiding als bedoeld in artikel 1.1.1, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; of
    c. gegronde redenen zijn voor het college om aan te nemen dat de jeugdige in aanmerking kan komen voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg en de jeugdige of zijn wettelijke vertegenwoordiger weigert mee te werken aan het verkrijgen van een besluit daartoe.
2. Als er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de betreffende problematiek en daardoor zowel een vorm van zorg, op grond van een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wet langdurige zorg of een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, als een soortgelijke voorziening op grond van de wet kan worden verkregen, is het college gehouden deze voorziening op grond van de wet te treffen.
3. De jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger die een aanvraag voor jeugdhulp doen, worden verwezen naar de instantie waar een aanvraag voor een voorziening op basis van de voornoemde wetten kan worden behandeld.
4. Bij een verwijzing als bedoeld in het vorige lid naar Wet langdurige zorg wordt cliëntondersteuning ingeschakeld.

Artikel 29. Afstemming met voorliggende voorzieningen en andere vormen van hulp en ondersteuning

1. Het college stemt de jeugdhulp waaraan een jeugdige of een ouder behoefte heeft, ten minste af op het aanbod van activiteiten, diensten of middelen op grond van:
   a. De Leerplichtwet;
   b. De Participatiewet;
   c. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
   d. De Wet Inburgering 20221;
   e. De Wet Kinderopvang;
   f. De Wet langdurige zorg;
   g. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
   h. De Wet passend onderwijs;
   i. De Wet publieke gezondheid;
   j. De Wet tijdelijk huisverbod;
   k. De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; en
   l. de Zorgverzekeringswet,

   zodat deze zoveel mogelijk op elkaar aansluiten en ondersteunt de jeugdige en zijn ouder(s) actief bij het verkrijgen van toegang tot de andere voorziening(en) of bij behoud van de continuïteit van de zorg op de grond van de benodigde zorg.
2. De afgestemde jeugdhulp wordt zodanig ingezet dat dit leidt tot:
   a. het opheffen van een situatie die voor een jeugdige of een ouder of diens omgeving levensbedreigend is, of met grote waarschijnlijkheid leidt tot ernstige gezondheidsschade;
   b. stabilisatie van een crisissituatie, anders dan bedoeld onder a;
   c. een voldoende mate van duurzame zelfredzaamheid van een jeugdige of een ouder, voor zover dat binnen het vermogen ligt.
3. Het college weegt bij de afstemming van de jeugdhulp de volgende aspecten mee:
   a. de behoefte aan hulp en ondersteuning van een jeugdige of een ouder;
   b. de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van een jeugdige of een ouder zoals bedoeld in artikel 10 en de mogelijkheden van het sociale netwerk;
   c. welke volgorde van inzet van hulp en ondersteuning naar verwachting het meeste effect sorteert en in hoeverre hulp en ondersteuning gelijktijdig kan of moet worden ingezet;
   d. welke hulp en ondersteuning leidt tot de minste maatschappelijke kosten op lange termijn.
4. Als een jeugdige of een ouder of wettelijk vertegenwoordiger weigert mee te werken aan ondersteuning als bedoeld in het eerste lid, kan het college het onderzoek beëindigen en een individuele voorziening weigeren.
5. Als een jeugdige van 16 jaar of ouder die hulp op grond van de wet ontvangt naar alle waarschijnlijkheid na het achttiende levensjaar hulp of ondersteuning nodig heeft vanuit een wettelijke kader als bedoeld in het eerste lid, is het college gehouden om:
   a. voor het achttiende levensjaar zodanige hulp en ondersteuning te bieden dat de benodigde hulp en ondersteuning vanaf het achttiende jaar zo beperkt mogelijk kan zijn; en
   b. de continuïteit van hulp en ondersteuning te waarborgen voor zover dat nodig is.
6. Ter uitvoering van het vijfde lid, onderzoekt het college tijdig welke andere voorziening nodig is, vanaf de achttiende verjaardag en op welke wijze en vanuit welke andere voorzieningen (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg, of de Zorgverzekeringswet) deze ondersteuning vanaf het achttiende levensjaar wordt ingezet.

Hoofdstuk 8. Waarborgen verhouding prijs en kwaliteit

Artikel 30. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering

1. Het college baseert in het belang van een goede prijs-kwaliteitverhouding de tarieven die het hanteert voor door derden te leveren jeugdhulp of uit te voeren kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering, op ten minste de volgende kostprijselementen:

a. cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden kosten van beroepskrachten;
b. cliëntgebonden kosten anders dan van beroepskrachten;
c. overheadkosten;
d. kosten voor indexering.

2. Het college bedingt bij de door hem gecontracteerde of gesubsidieerde aanbieders van preventie, jeugdhulpaanbieders of gecertificeerde instellingen dat zij het verlenen van preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering alleen aan derden uitbesteden als zij die derden daarvoor een reële prijs betalen, die tot stand is gekomen met gebruikmaking van de kostprijselementen bedoeld in het eerste lid.
3. Het eerste en tweede lid gelden voor subsidies slechts voor zover zij worden verstrekt voor de daadwerkelijke verlening van preventie, jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering aan jeugdigen of hun ouders en de omvang van de subsidie direct of indirect wordt gebaseerd op de hoeveelheid verrichte diensten.

Hoofdstuk 9. Klachten en medezeggenschap

Artikel 31. Klachtregeling

1. Het college behandelt klachten van de jeugdige en/of zijn ouders die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van aanvragen als bedoeld in deze verordening overeenkomstig de bepalingen van de verordening overeenkomstig de klachtenregeling van de gemeente Maashorst. Dit betreft niet klachten die betrekking hebben op de inhoud van het besluit.

Artikel 32. Betrekken van ingezetenen bij het beleid

1. Het college stelt jeugdigen en hun ouders en vertegenwoordigers van cliëntgroepen vroegtijdig in de gelegenheid voorstellen voor het beleid betreffende jeugdhulp te doen, advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen betreffende jeugdhulp, en voorziet hen van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen.
2. Het college zorgt ervoor dat ingezetenen kunnen deelnemen aan periodiek overleg, waarbij zij onderwerpen voor de agenda kunnen aanmelden, en dat zij worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie en ondersteuning.
3. Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van het eerste en tweede lid.

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 33. Overgangsrecht

1. Een jeugdige of zijn ouder(s) houdt recht op een lopende voorziening, verstrekt op grond van Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2024, totdat het college een nieuw besluit heeft genomen ten aanzien van die voorziening.
3. Aanvragen die zijn ingediend onder de Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2024 waarop nog niet is beslist bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld krachtens de Verordening jeugdhulp Maashorst 2024.
4. Bezwaarschriften gericht tegen besluiten die zijn genomen voor de inwerkingtreding van deze verordening, worden behandeld op grond van Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2024 die ten aanzien van de betreffende zaak zijn rechtskracht behoudt. Hier kan ten gunste van de jeugdige of zijn ouder(s) van worden afgeweken als heroverweging op grond van de huidige Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2025 leidt tot een gunstiger uitkomst.
5. Het college is bevoegd een besluit, dat is genomen op grond van Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2024 te herzien:
op de gronden, vermeld in Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2024;
indien uit een door het college uitgevoerd heronderzoek blijkt dat er met toepassing van de ten tijde van het onderzoek geldende verordening een afwijkend besluit zou zijn genomen;
indien de cliënt wenst te veranderen van aanbieder of van verstrekkingsvorm.

6. Het college heeft de bevoegdheid om een pgb dat is verstrekt onder Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2024, terug te vorderen op de in deze verordening genoemde gronden.

Artikel 34. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
2. De Verordening jeugdhulp gemeente Maashorst 2024 wordt ingetrokken.
3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening jeugdhulp Maashorst 2025.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,

de griffier	de burgemeester
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas
Nathan Gradisen 15-12-2025	Hans van der pas 16-12-2025

Toelichting

ALGEMEEN

Opbouw van de verordening
Deze verordening begint in hoofdstuk 1 met een begrippenlijst. In hoofdstuk 2 leest u welke vormen van jeugdhulp de gemeente kan bieden. Hoofdstuk 3 behandelt de verschillende wegen die leiden naar toegang tot jeugdhulp. Hoofdstuk 4 gaat over de manier waarop een verzoek om jeugdhulp wordt beoordeeld en hoe een besluit daarover wordt voorbereid. Hoofdstuk 5 bevat aanvullende regels voor het bieden van jeugdhulp in de vorm van een persoonsgebonden budget. De hoofdstukken 6 tot en met 10 bevatten overige (algemene) regels, onder meer over rechten, (medewerkings)plichten en de herziening van besluiten.

De opdracht van de wetgever: wat moet de Verordening regelen?
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. De taken van de gemeenten zijn geregeld in de Jeugdwet (hierna: de wet). Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren met een beperking, stoornis of aandoening de jeugdhulp en ondersteuning krijgen die nodig is. Eén van de doelen van de wet is om gebruik te maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk, zodat jeugdhulp wordt geboden aan jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties, waarbij de inzet van jeugdhulp noodzakelijk is gezien de aard en ernst van de hulpvraag.

Deze verordening geeft uitvoering aan de wet die de gemeenteraad opdraagt om bij verordening regels vast te stellen over:
a. de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening;
b. de wijze waarop de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen;
c. de wijze waarop de hoogte van een persoonsgebonden budget wordt vastgesteld; en
d. de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een persoonsgebonden budget, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Daarnaast regelt deze verordening, overeenkomstig de wet, op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval jeugdigen of hun vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van de wet, waarbij wordt geregeld de wijze waarop zij:
a. in de gelegenheid worden gesteld voorstellen voor het beleid te doen;
b. vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;
c. worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen vervullen,
d. deel kunnen nemen aan periodiek overleg;
e. onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden; en
f. worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg benodigde informatie.

De verordening bevat ook regels ter waarborging van:
a. een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van diensten door derden en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan; en
b. de continuïteit van de jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering.

Tot slot wordt in deze verordening bepaald onder welke voorwaarden de persoon aan wie een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, de jeugdhulp kan betrekken van een persoon die behoort tot het sociale netwerk.

Achtergronden
De wet maakt deel uit van de in 2015 ingezette bestuurlijke en financiële decentralisatie naar gemeenten van de jeugdzorg, de jeugd-ggz, de zorg voor verstandelijk beperkte jeugdigen en de begeleiding en persoonlijke verzorging van jeugdigen. Eén van de uitgangspunten hierbij was dat een omslag gemaakt zou worden van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening), op een wijze zoals eerder is gebeurd met de Wet

maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). Het wettelijke recht op jeugdzorg en individuele aanspraken op jeugdzorg zijn vervangen door een voorzieningenplicht, waarvan de aard en omvang in beginsel door de gemeente worden bepaald (maatwerk). Het doel van het jeugdzorgstelsel blijft echter onverminderd het waar nodig tijdig bieden aan jeugdigen en ouders van bij hun situatie passende hulp, met als beoogd doel ervoor te zorgen de eigen kracht van de jongere en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin wordt versterkt.

Deze verordening kan niet los worden gezien van het beleidsplan, dat de raad op grond van artikel 2.2, van de wet heeft vastgesteld. In dit beleidsplan is het door het gemeentebestuur te voeren beleid vastgelegd met betrekking tot preventie en jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Vrij toegankelijk en niet vrij toegankelijk
In de verordening is onderscheid gemaakt tussen overige (vrij-toegankelijke) en individuele (niet vrij-toegankelijke) voorzieningen op het gebied van jeugdhulp (zie artikel 2, eerste, respectievelijk tweede lid). Voor een deel van de hulpvragen zal volstaan kunnen worden met een vrij-toegankelijke voorziening. Hier kunnen de jeugdige en/of zijn ouders gebruik van maken zonder dat zij daarvoor een verwijzing of een besluit van de gemeente nodig hebben. De jeugdige en zijn ouders kunnen zich voor deze jeugdhulp dus rechtstreeks tot de jeugdhulpaanbieder wenden.

Toegang jeugdhulp via de gemeente
Een hulpvraag van een jeugdige of zijn ouder kan binnenkomen bij de gemeente (in sommige gevallen nadat zij naar de gemeente zijn doorverwezen door het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). De beslissing door de gemeente welke hulp een jeugdige of zijn ouder precies nodig heeft, komt vervolgens tot stand op basis van het onderzoek dat namens het college in samenspraak met die jeugdige en zijn ouders wordt uitgevoerd. Veelal zal op basis van één of meerdere gesprekken tussen een door de gemeente ingezette deskundige en de jeugdige en zijn ouders gekeken worden wat de jeugdige en zijn ouders eventueel zelf of met behulp van hun netwerk kunnen doen aan het probleem. Als aanvullend daarop een voorziening op het gebied van jeugdhulp nodig is, dan zal eerst gekeken worden of dit een vrij-toegankelijke voorziening is of een niet vrij-toegankelijke voorziening. Is het laatste het geval dan neemt het college een besluit tot verstrekking van de voorziening en worden de jeugdige en zijn ouders doorverwezen naar een jeugdhulpaanbieder die in staat is om de betreffende problematiek aan te pakken. Dit proces is in deze verordening nader ingekaderd.

Toegang via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist
De wet regelt daarnaast dat de jeugdhulp toegankelijk is na een verwijzing door de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist. Na een dergelijke verwijzing staat echter nog niet vast welke specifieke behandelvorm van jeugdhulp (dus bijvoorbeeld welke therapie) een jeugdige of zijn ouder precies nodig heeft. Een jeugdige kan op dat moment terecht bij de jeugdhulpaanbieders die de gemeente heeft gecontracteerd. In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder zelf zijn die op basis van zijn professionele autonomie na de verwijzing beoordeelt welke voorziening precies nodig is (de behandelvorm), hoe vaak iemand moet komen (de omvang) en hoe lang (de duur). Bij deze beoordeling dient de jeugdhulpaanbieder zich te houden aan de afspraken die hij daarover met de gemeente heeft gemaakt in het kader van de contract- of subsidierelatie. Deze afspraken zien op hoe de gemeente haar regierol kan waarmaken en op de omvang van het pakket. Deze afspraken zullen verder ook ingaan op hoe de artsen en de gemeentelijke toegang goed van elkaar op de hoogte zijn van de doorverwijzing of behandeling van een kind, zodat de integrale benadering rond het kind en het principe van 1 gezin – 1 regisseur – 1 plan, met name bij meervoudige problematiek, kan worden geborgd en er geen nieuwe ‘verkokering’ zal plaatsvinden, waarbij professionals niet goed van elkaar weten dat zij bij het gezin betrokken zijn. Daarnaast zal de jeugdhulpaanbieder rekening moeten houden met de regels die in deze verordening zijn gesteld. Deze verordening regelt welk aanbod van de gemeente alleen via verwijzing of met een besluit van de gemeente toegankelijk is en stuurt op collectief niveau op de omvang en duur van de beschikte individuele voorzieningen (zie artikel 2, derde lid). De bepalingen in de verordening over het onderzoek naar de hulpvraag zijn onverkort op jeugdhulpaanbieders van toepassing, ook bij de toegang via de huisarts, de jeugdarts en de medisch specialist (zie artikel 3).

Toegang via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het Openbaar Ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting

Een andere ingang tot de jeugdhulp is via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter (via een kinderbeschermingsmaatregel of een maatregel tot jeugdreclassering), het Openbaar Ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting. De gecertificeerde instelling is verplicht om bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp in het kader van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te overleggen met de gemeente. Uiteraard kan bij dit overleg een kostenafweging plaatsvinden. De gemeente is op haar beurt vervolgens gehouden de jeugdhulp in te zetten die deze partijen nodig achten ter uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregel of de jeugdreclassering. Deze leveringsplicht van de gemeente vloeit voort uit het feit dat uitspraken van rechters te allen tijde moeten worden uitgevoerd om rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te kunnen garanderen. Ook hier geldt dat de gecertificeerde instelling in beginsel gebonden is aan de jeugdhulp die de gemeente heeft ingekocht. Als de kinderrechter een ondertoezichtstelling of beëindiging van het gezag uitspreekt, wijst hij gelijktijdig in de beschikking de gecertificeerde instelling aan die de maatregel gaat uitvoeren. Dit kan de rechter juist omdat de raad voor de kinderbescherming in zijn verzoekschrift een concreet advies geeft over welke gecertificeerde instelling de maatregel zou moeten uitvoeren. De raad voor de kinderbescherming neemt een gecertificeerde instelling in zijn verzoekschrift op die na overleg met de gemeente en gezien de concrete omstandigheden van het geval hiervoor het meest geschikt lijkt. De raad voor de kinderbescherming is verplicht om hierover met de gemeente te overleggen. Deze toegang wordt al in de wet zelf geregeld en komt verder dus niet terug in deze verordening.

Afbakening jeugdhulpplicht
De reikwijdte van de jeugdhulpplicht in de wet vormt al enkele jaren een belangrijk onderwerp in gesprekken over de jeugdzorg. In de Hervormingsagenda Jeugd is de afspraak gemaakt dat de wetgever de wet gaat aanpassen om deze reikwijdte te verduidelijken en af te bakenen c.q. te begrenzen. Dit om ervoor te zorgen dat de jeugdhulp terechtkomt bij de meest kwetsbare gezinnen of gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Het doel is om duidelijk te maken wat er wel onder de jeugdhulpplicht valt, in plaats van wat er niet onder valt. Op dit moment geldt er geen jeugdhulpplicht voor hulp die op ‘eigen kracht’ kan worden geboden of worden georganiseerd, maar deze begrippen zijn echter niet gedefinieerd in de wet. Als er vrij toegankelijke voorzieningen zijn, dan gaan deze momenteel voor op niet-vrij toegankelijke voorzieningen.

De verordening voorziet in:
- Het scherper verwoorden en uitwerken van het beschikbare voorzieningenpakket;
- Een verbeterde afstemming tussen de wet en andere wetgeving;
- Het uitwerken van de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen ouders en het college als verstrekker van individuele voorzieningen;
- Een uitdrukkelijke opname van het stappenplan van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) verplicht stellen voor de medische verwijsroute; en
- Duidelijke voorwaarden ter voorkoming van oneigenlijk gebruik en misbruik van de wet.

Deze verordening vormt het normstellend kader waarmee de jeugdhulp nader wordt geregeld, met inachtneming van de wet.

ARTIKELSGEWIJS
In deze artikelsgewijze toelichting worden enkel die (onderdelen) van bepalingen behandeld die nadere toelichting behoeven.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Definities
Het aantal definities in artikel 1 is beperkt aangezien de wet al een flink aantal definities kent die ook bindend zijn voor deze verordening. Deze wettelijke definities zijn dan ook niet nogmaals opgenomen in de verordening. Het betreft onder meer definities van centrale begrippen als ‘jeugdhulp’, ‘jeugdige’ en ‘ouder’. In de verordening worden de begrippen jeugdige en ouder overeenkomstig de wet gebruikt. Indien mogelijk aangeduid algemeen als ‘jeugdigen en ouders’ en specifiek veelal als ‘de jeugdige of zijn ouder(s)’. Gebruik van ‘of’ impliceert hier ook de betekenis ‘en’. Met de aanduiding ‘de jeugdige of zijn ouder(s)’ bedoelen we dus: de jeugdige (van bijvoorbeeld 16 jaar of ouder) zelfstandig, de jeugdige met een of beide ouders (in de definitie van artikel 1 van de wet: de gezaghebbend ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als

behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder) (bij een jeugdige tussen de 12 en de 16 jaar), of de ouders namens de jeugdige (bij een jeugdige jonger dan 12 jaar).

In artikel 1.1 van de wet is jeugdhulp als volgt gedefinieerd:
'1°. ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen;
2°. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en
3°. het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht'.

Ook de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) kent een aantal definitiebepalingen die voor deze verordening van belang zijn, zoals: 'aanvraag' (artikel 1:3, derde lid, van de Awb) en 'beschikking' (artikel1:3, tweede lid, van de Awb).

'Andere voorziening': onder het begrip 'andere voorziening' wordt in deze verordening verstaan een voorziening die niet op grond van de wet wordt getroffen, maar in het kader van maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, werk en inkomen of zorg. Zie ook artikel 2.9, onder b, van de wet. De verschillende beschikbare vormen van jeugdhulp zijn opgenomen in artikel 2 (<u>individuele voorzieningen</u> en <u>overige voorzieningen</u>). Hoe individuele voorzieningen verkregen kunnen worden, is nader geregeld in artikel 3 en verder.

'iJw': is in de Regeling Jeugdwet gedefinieerd als de '*door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de wet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties*'. De iJw is de iStandaard om cliënten in alle fasen van de Jeugdwet-keten te volgen: van de toewijzing tot de zorglevering en de declaratie. Het doel is een snelle en efficiënte inzet van zorg ondersteunen en bijdragen aan een afname van administratieve lasten. Daarnaast moet iJw een betrouwbare en duurzame bron van informatie zijn over Jeugdwet-zorg (https://www.istandaarden.nl/ijw).

'Pgb': De definitie van 'pgb' is opgenomen omdat de afkorting pgb in het spraakgebruik inmiddels meer is ingeburgerd dan voluit 'persoonsgebonden budget'.

HOOFDSTUK 2. VORMEN VAN JEUGDHULP

Artikel 2. Vormen van jeugdhulp
Dit artikel geeft uitvoering aan artikel 2.9, onder a, van de wet, op grond waarvan de gemeente verplicht is bij verordening regels te stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen. Daarnaast beoogt deze verordening voor iedereen duidelijk te maken wat het gemeentelijke aanbod aan jeugdhulpvoorzieningen is. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat op voorhand duidelijk is – uitgaande van toegang tot de jeugdhulp via de gemeente (zie artikel 4) – welke vormen van voorzieningen alleen toegankelijk zijn na een besluit van de gemeente (de 'individuele voorzieningen') en welke in beginsel vrij toegankelijk zijn voor iedereen waarvoor ze bedoeld zijn (de 'overige voorzieningen').

Gelet op het voornoemde belang bevat dit artikel een opsomming van de vormen van jeugdhulp die de gemeente biedt. Van verschillende van de hier genoemde vormen van jeugdhulp bestaan diverse varianten. Welke variant wordt ingezet zal steeds afhankelijk zijn van de uitkomst van het onderzoek en de betreffende situatie en de specifieke behoeften van de jeugdige en zijn ouders.

<u>Derde lid</u>
Uit de parlementaire geschiedenis bij de wet volgt dat de gemeenteraad, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 2.9, van de wet, in de verordening (op geaggregeerd niveau) kan sturen op duur, omvang en frequentie

van individuele voorzieningen (*Kamerstukken II* 2013/14, 33 684, nr. 3, p. 148 en *Kamerstukken II* 2013/14, 33 684, nr. 10, p. 40). In het derde lid wordt daarom bij bepaalde individuele voorzieningen op collectief niveau op deze elementen gestuurd. Het college moet op basis van het vierde lid deze elementen overnemen in de afspraken die zij maakt met jeugdhulpaanbieders in het kader van de inkoop- en subsidierelatie. Het feit dat deze omvang in beginsel wordt aangehouden maakt dat in zeer bijzondere individuele situaties van de in de verordening bepaalde omvang kan worden afgeweken.

Vierde lid
Op grond van artikel 2.6, eerste lid, onder a, van de wet is het aan het college om zorg te dragen voor een kwalitatief en kwantitatief aanbod. In het vierde lid is bepaald over welke elementen het college in het kader van zijn inkoop- of subsidierelatie met de jeugdhulpaanbieders afspraken moet maken. Deze afspraken dragen bij aan duidelijkheid over het beschikbare voorzieningenpakket.

De kwaliteitseisen waar jeugdhulpaanbieders moeten voldoen die onder verantwoordelijkheid van het college werkzaamheden uitvoeren vloeien rechtstreeks voort uit de wet. Deze zijn daarom niet in de verordening opgenomen, maar moeten uiteraard wel in de contractuele afspraken worden opgenomen.

HOOFDSTUK 3. TOEGANG TOT JEUGDHULPVOORZIENINGEN
In het voorgaande hoofdstuk zijn de beschikbare vormen van jeugdhulp geregeld. In dit hoofdstuk worden de toegangsmogelijkheden tot jeugdhulp in het vrijwillig kader (nader) geregeld. Zoals in het algemeen deel van de toelichting is aangegeven wordt de toegang in het gedwongen kader, via de gecertificeerde instelling, de kinderrechter, het Openbaar Ministerie en de directeur of de selectiefunctionaris van de justitiële jeugdinrichting hier niet geregeld.

Artikel 3. Toegang jeugdhulp via de huisarts, medisch specialist of jeugdarts

Eerste lid
Naast de gemeentelijk georganiseerde toegang tot jeugdhulp (zie hierna), bestaat ook de directe verwijzingsmogelijkheid door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts naar de jeugdhulp (artikel 2.6, eerste lid, onder e, van de wet). Dit laatste geldt zowel voor de vrij-toegankelijke (overige) voorzieningen als de niet vrij-toegankelijke (individuele) voorzieningen. Met een dergelijke verwijzing kan de jeugdige rechtstreeks aankloppen bij de jeugdhulpaanbieder.

Tweede lid
De huisarts, medisch specialist en jeugdarts moeten in beginsel verwijzen naar een door de gemeente gecontracteerde jeugdhulpaanbieder. Als de jeugdige of zijn ouders na een verwijzing door de huisarts kiezen voor een aanbieder van jeugdhulp die geen contract of subsidierelatie met de gemeente heeft, en de gemeente soortgelijke jeugdhulp wel kan laten leveren door een jeugdhulpaanbieder waarmee zij een contract of subsidierelatie heeft, is de gemeente niet gehouden de andere keuze te vergoeden (*Kamerstukken II* 2013/14, 33 684, nr. 3, p. 149). De gemeente bepaalt bij de medische verwijsroute niet welke jeugdhulp moet worden geleverd, maar heeft wel de regie over wie de jeugdhulp verleent (Rb. Oost-Brabant 26 maart 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:1761). De verordening sluit vergoeding van deze kosten in een dergelijke situatie dan ook uit. De jeugdige of zijn ouders kunnen in een situatie als deze wel een pgb aanvragen. Het college zal deze aanvraag dan beoordelen op basis van de aan de verkrijging van een pgb gestelde voorwaarden (zie hoofdstuk 5).

Derde lid
In de praktijk zal het de jeugdhulpaanbieder (bijvoorbeeld de jeugdpsychiater, de gezinswerker of de orthopedagoog) zijn die na de verwijzing (stap 1) beoordeelt welke jeugdhulp precies nodig is. Deze bepaalt in overleg met de jeugdige of zijn ouders daadwerkelijk de concrete inhoud, vorm, omvang en duur van de benodigde jeugdhulp. Deze aanbieder stelt dus feitelijk vast wat naar zijn oordeel de inhoud van de benodigde voorziening dient te zijn en hij zal zijn oordeel mede baseren op de protocollen en richtlijnen die voor een professional de basis van zijn handelen vormen (stap 2). Op grond van het eerste lid zorgt het college voor de inzet van deze jeugdhulp. Het vierde lid bepaalt dat de jeugdhulpaanbieder daarbij wel gehouden is aan hetgeen volgt uit de contract- of subsidierelatie met de gemeente. Ook is hij gehouden aan hetgeen volgt uit deze verordening. Dit betekent concreet dat hij zich onder meer houdt aan het beoordelingskader dat in artikel 5 is voorgeschreven en dat het stappenplan van de CRvB volgt. Ook dient hij zich in beginsel te beperken tot de

inzet van individuele voorzieningen die in artikel 2 zijn opgesomd. Zie ook de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 2. Aldus legt de verordening een koppeling tussen de beschikbare vormen van individuele voorzieningen en de toegang via de medische verwijsroute.

Artikel 4. Toegang jeugdhulp via de gemeente
Deze en volgende bepalingen regelen de toegang tot jeugdhulp via de gemeente. Dit artikel regelt in algemene zin het toegangs- en besluitvormingsproces en de daaraan verbonden beslistermijnen. De CRvB heeft geoordeeld dat de toegang tot jeugdhulp via de gemeente onderverdeeld kan worden in verschillende "stappen" (CRvB 1 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1477). Die stappen zijn in dit artikel en in artikel 5 verdisconteerd en zijn opgenomen om een zorgvuldige procedure te waarborgen. Het college is daarbij verantwoordelijk voor de inzet van de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp en bevoegd om de toegang tot jeugdhulp te verlenen op grond van de wet. In de praktijk zal het college de beslissing over het inzetten van jeugdhulp niet altijd zelf uitvoeren, maar mandateren aan deskundigen.

Eerste tot en met vierde lid
Jeugdigen en ouders kunnen bij het college terecht met hun hulpvraag. Terecht kunnen betekent ook dat zij geholpen worden bij het vaststellen wat de hulpvraag van de jeugdige of zijn ouders is. Het college is (mede)verantwoordelijk voor het verkennen of verhelderen van de hulpvraag. Dat kan door het voeren van een of meer gesprekken (zie artikel 5). Hierbij wordt overeenkomstig de jurisprudentie een zekere medewerking van de jeugdige of de ouders verlangd (CRvB 16 januari 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:276).

Vervolgens wordt op basis van een (geconcretiseerde) aanvraag een besluit genomen op de aanvraag, in overeenstemming met de Awb en de in de wet en de verordening opgenomen beoordelingskaders. Als de jeugdige of zijn ouders een pgb wensen dan zullen zij daartoe in het kader van de aanvraag ook een pgb-plan in moeten dienen.

Vijfde lid
In dit geval wordt in algemene zin acht weken redelijk geacht om een besluit te nemen. Jeugdigen en ouders hebben in beginsel namelijk de gelegenheid om tot 1 week na de aanvraag een familiegroepsplan in te dienen. Dit plan betrekt het college vervolgens bij het onderzoek. Om dit onderzoek zorgvuldig uit te kunnen voeren én het plan hierbij te kunnen betrekken, kan als uitgangspunt worden gehanteerd dat het onderzoek uiterlijk zes weken na ontvangst van de aanvraag uitgevoerd moet zijn. Vervolgens heeft het college dan nog twee weken om de beschikking af te geven. Zodoende wordt een totale doorlooptijd van acht weken redelijk geacht.

Zesde lid
Het college is verantwoordelijk voor de inzet van de noodzakelijke voorzieningen op het gebied van jeugdhulp. Een individuele voorziening wordt altijd toegekend (of afgewezen) op basis van een beschikking. Deze verplichting vloeit ook voort uit de Awb.

Zevende lid
Deze bepaling regelt de toeleiding naar jeugdhulp in spoedsituaties of crisissituaties. In gevallen waar onmiddellijke start van de hulp nodig is (en het besluit niet kan worden afgewacht) kan het besluit tot inzet van een individuele voorziening genomen worden na de daadwerkelijke start van de hulp. Het besluit tot inzetten van de hulp moet vervolgens binnen 4 weken na de start van de hulp zijn vastgelegd in een beschikking.

HOOFDSTUK 4. BEHANDELING VAN EEN AANVRAAG OM EEN INDIVIDUELE VOORZIENING; ONDERZOEK EN BESLUITVORMING VIA DE GEMEENTE

Artikel 5. Onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren

Eerste lid
Voor een zorgvuldig te nemen besluit is het van belang dat alle relevante feiten en omstandigheden van de specifieke hulpvraag worden onderzocht. Daarbij is het van belang dat het onderzoek in samenspraak met de jeugdige en zijn ouders dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger wordt verricht. Voor een zorgvuldig onderzoek is veelal persoonlijk contact nodig om een goed beeld van de jeugdige en zijn ouders en de gezinssituatie te krijgen. Het ligt daarom ook voor de hand dat er één of meerdere gesprekken gevoerd worden met de jeugdige en zijn ouders dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Mocht tijdens die gesprekken blijken dat het beter is om de aanvraag aan te passen, dan kan dit gedurende het onderzoek gebeuren. Een aanvraag hoeft dus niet afgewezen te worden als tijdens het onderzoek blijkt dat de oorspronkelijke aanvraag en oplossingsrichting bij nader inzien niet (volledig) passend zijn.

Tweede lid

Op grond van artikel 2.5, van de wet informeert het college jeugdigen, ouders en pleegouders tijdig over de mogelijkheid om gebruik te maken van een vertrouwenspersoon. Ter verduidelijking van deze tijdige informatieverplichting is deze verplichting in het tweede lid opgenomen. Op grond van artikel 4.1.1, van het Besluit Jeugdwet heeft de informatie die het college verstrekt over de mogelijkheid gebruik te maken van de diensten van een vertrouwenspersoon in ieder geval betrekking op:

- de onafhankelijke rol van de vertrouwenspersoon;
- de aard van de ondersteuning door een vertrouwenspersoon;
- de vertrouwelijkheid van die ondersteuning;
- het feit dat de ondersteuning kosteloos is; en
- de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de vertrouwenspersoon.

Op grond van artikel 2.2.4, van de Wmo 2015, stelt het college onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar. Op grond van artikel 2.3.2, derde lid, van de Wmo 2015, wijst het college op de mogelijkheid om hier gebruik van te maken. Deze cliëntondersteuning beperkt zich niet tot de Wmo 2015, maar strekt zich onder andere ook uit tot de wet. Daarom is in het tweede lid, ter verduidelijking, deze informatieverplichting opgenomen.

Derde lid

Ouders hebben het recht een zelf (al dan niet met ondersteuning) opgesteld familiegroepsplan in te dienen. Het college betrekt dit plan bij zijn onderzoek. Om dit mogelijk te maken is er een termijn van 1 week gesteld om een familiegroepsplan in te dienen bij het college. [*Ouders kunnen om een langere termijn verzoeken als zij instemmen met het aanhouden van de beslistermijn gedurende de extra tijd die zij nodig hebben om het familiegroepsplan bij het college in te dienen.*]

Vierde lid

Het is mogelijk dat een jeugdige of zijn ouders, na het indienen van de aanvraag tot de conclusie komt dat een (verder) onderzoek niet nodig is. Bijvoorbeeld omdat de jeugdige of zijn ouders zelf een oplossing heeft gevonden, of geholpen is met een algemene voorziening. Zij kunnen in dat geval hun aanvraag intrekken, waardoor het college geen besluit meer hoeft te nemen. Om misverstanden te voorkomen wordt dit schriftelijk bevestigd door het college.

Vijfde lid

De wet schept een jeugdhulpplicht voor gemeenten, maar die geldt alleen als de jeugdige en zijn ouders er zelf niet uitkomen. De jeugdhulp is bedoeld om de eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders te versterken en om het gezin en andere mensen die dichtbij de jeugdige staan te leren om de jeugdige (nog) beter te helpen en te verzorgen, zodat de jeugdige gezond en veilig op kan groeien en zo goed mogelijk mee kan doen in de maatschappij (CRvB 1 mei 2017, ECLI:NL:2017:1477, rov. 4.3.1.). Een zorgvuldig onderzoek vereist het achtereenvolgens doorlopen van de volgende stappen:

Stap 1 - inventariseer de vraag.

Wat is de jeugdhulpvraag van de jeugdige of zijn ouders? In dit verband moet opgemerkt worden dat uit artikel 1.1, van de wet voortvloeit dat jeugdhulp niet alleen de hulp aan de jeugdige is, maar ook dat de ouder zelf in aanmerking kan komen voor jeugdhulp. Hierbij wordt ook nadrukkelijk gekeken naar hoe de situatie is ontstaan waarom de jeugdige of zijn ouders nu een beroep doen op de gemeente.

Stap 2 - breng de onderliggende problematiek minutieus in kaart leg dat vast.

Welke opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen zijn er? Bij deze stap in het onderzoek wordt nadrukkelijk ook beoogd om de oorzaken van de waargenomen problematiek in de context van de systeem- en gezinsdynamiek in kaart te brengen.

Stap 3 - stel de aard en de omvang van de noodzakelijke hulp vast.

De vraag of hulp noodzakelijk is en zo ja, met welke omvang moet, met inachtneming van de bevindingen uit de eerste twee stappen, worden beantwoord op een wijze die rekening houdt met de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de jeugdige, alsmede (zoveel mogelijk) met de godsdienstige gezindheid, levensovertuiging en culturele achtergrond van de jeugdige en zijn ouders, met als doelstelling dat de jeugdige gezond en veilig kan opgroeien, dat hij kan groeien naar zelfstandigheid en dat hij voldoende zelfredzaam kan zijn en maatschappelijk kan participeren.

Stap 4 - kijk wat de discrepantie tussen noodzaak en eigen kracht is.
Onderzoek naar de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en van het sociale netwerk en of de op basis van de eerste drie stappen als noodzakelijk bepaalde hulp hiermee al dan niet volledig kan worden ondervangen. Anders gezegd: het bepalen van de mate waarin de eigen kracht toereikend is. De stappen 1 tot en met 3 bouwen als het ware de jeugdhulpplicht eerst op tot een bepaald maximum. Stap 4 verkleint deze vervolgens weer, eventueel zelfs tot nul.

Stap 5 - stel vast welke voorziening de geconstateerde discrepantie adequaat oplost.
Het is deze discrepantie tussen zorgvuldig geïnventariseerde noodzaak en eigen kracht die uiteindelijk de jeugdhulpplicht concretiseert, welke op het college rust.

Ten aanzien van de afstemmingsplicht in lid 5 onderdeel e valt te denken aan een voorziening die een jeugdige ontvangt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015), Wet langdurige zorg (hierna: Wlz) of de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) en een voorziening op het gebied van passend onderwijs (artikel 27 e.v.).

<u>Zesde lid</u>
Als de jeugdige of zijn ouder(s) een familiegroepsplan aan het college heeft overhandigd, betrekt het college dat plan bij het onderzoek. Bij het onderzoek wordt ook de jeugdige zoveel mogelijk betrokken en gehoord. Hiermee wordt artikel 12, van het Verdrag inzake de rechten van het kind in acht genomen. Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst mogen jeugdigen vanaf 16 jaar over de eigen behandeling een beslissing nemen en is het mede afhankelijk van de wens van de jongere of de ouders al dan niet geïnformeerd mogen worden door de behandelaar.

Artikel 6. Deskundig oordeel, advies en voorbereiding van de besluitvorming
Het college is op grond van artikel, 2.3 eerste lid, van de wet verantwoordelijk voor het waarborgen van een deskundige toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van de aangewezen jeugdhulpvoorziening. Voor iedere stap in artikel 5 geldt dat het college de deskundigheid inzet die nodig is om de stap goed af te kunnen ronden. Ook kan (medisch) advies worden ingezet om bepaalde medische stukken te laten beoordelen. Als dit noodzakelijk is voor het onderzoek, zal de jeugdige of zijn ouder(s) hier aan mee moeten werken, omdat anders niet vastgesteld kan worden hoe een hulpvraag opgelost kan worden. De verschillende stadia van onderzoek vragen op die stadia aangepaste deskundigheid.

In artikel 2.1, van het Besluit Jeugdwet is nader uitgewerkt dat het gaat om relevante deskundigheid met betrekking tot:
- opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen;
- opvoedingssituaties waardoor jeugdigen mogelijk in hun ontwikkeling worden bedreigd;
- taal- en leerproblemen;
- somatische aandoeningen;
- lichamelijke of verstandelijke beperkingen; en
- kindermishandeling en huiselijk geweld.

Het college moet ervoor zorgen dat die deskundigheid gewaarborgd is en dat deze naar discipline van deskundigheid concreet kenbaar is voor de hulpvrager. De rechtspraak over de wet vereist dat adviseurs beschikken over de voor het uitbrengen van hun adviezen noodzakelijke deskundigheid en dat dit vereiste wordt vastgelegd in de verordening (CRvB 29 mei 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1097, rov. 4.9 (slot)). Daartoe bepaalt artikel 6, tweede lid, van de verordening dat adviezen worden uitgebracht door of onder verantwoordelijkheid van een adviseur die beschikt over een registratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in het kwaliteitsregister jeugd, een registratie bij het Nederlands Instituut van Psychologen in het register Kinder- en Jeugdpsychologen, of een registratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele

gezondheidszorg in het BIG-register. Daarmee is vastgesteld welke vakbekwaamheid van hen verwacht mag worden en is gezekerd dat de (eindverantwoordelijke) adviseur zich toetsbaar opstelt. Geregistreerden in de betreffende registers vallen namelijk onder het tuchtrecht.

Het derde lid waarborgt de zorgvuldige voorbereiding van besluiten over de toekenning of afwijzing van jeugdhulp, door te bepalen dat (medewerkers van) de organisatie die de jeugdhulp uitvoert, niet ook adviseert en/of besluit over het al dan niet toekennen van jeugdhulp (vergelijk CRvB 29 mei 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1096, rov. 4.11). Daarnaast blijft het college – in het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit – ook altijd verplicht om zich ervan te vergewissen of het advies concludent is, dat wil zeggen of inzichtelijk is op grond van welke vormen van onderzoek en op basis van welke gegevens de adviseur tot zijn bevindingen is gekomen, of de gegevens actueel en betrouwbaar zijn, of het onderzoek volledig is geweest en met de juiste deskundigheid is uitgevoerd en of de uit het onderzoek getrokken conclusies logisch voortvloeien uit het onderzoek.

Artikel 7. Identificatie
Het college is verplicht de identiteit vast te stellen van de jeugdige en zijn ouders. Dit is noodzakelijk ten behoeve van het vast te stellen van de rechtmatigheid: komt de eventuele inzet van jeugdhulp bij de juiste persoon terecht. Deze bepaling voorziet hierin.

Artikel 8. Verslag
In het kader van het onderzoek naar aanleiding van een hulpvraag, vindt een gesprek plaats. De bevindingen van het onderzoek en hetgeen in het gesprek aan de orde is gekomen, worden vastgelegd in een verslag. De jeugdige en zijn ouders krijgen daarbij de gelegenheid om eventuele opmerkingen of aanvullingen aan het verslag toe te voegen, voordat het college dit verslag gebruikt als basis voor haar besluitvorming. Vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid vergewist het college zich ervan dat de jeugdige en diens ouders de uitleg over de uitkomsten van het onderzoek, zoals neergelegd in het verslag, hebben begrepen.

De voorwaarde van ondertekening en terugsturen van het verslag ziet op het compleet maken van de aanvraag. De ondertekening is immers een vormvoorschrift voor die aanvraag (artikel 4:2, eerste lid, van de Awb). Daarnaast moet ook duidelijk zijn wat er precies wordt aangevraagd, de aanduiding van de beschikking die wordt gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, onder c, van de Awb). De oorspronkelijke hulpvraag hoeft immers niet hetzelfde te zijn als de jeugdhulpvoorziening die uiteindelijk nodig is en wordt aangevraagd. Het is ook mogelijk dat de jeugdige of zijn ouders het niet eens zijn met de uitkomsten van het onderzoek van het college en vinden dat zij wel zijn aangewezen op een individuele voorziening, of dat zij vinden dat zij een andere individuele voorziening nodig hebben dan de individuele voorziening die het college op basis van het onderzoek aangewezen acht. De jeugdige en zijn ouders doen dan een afwijkende aanvraag, die schriftelijk voldoende concreet moet zijn voor het college om een besluit op te kunnen nemen.

Het vierde lid stelt buiten twijfel dat ondertekening van het verslag ook nodig is als het college en (de ouders of wettelijk vertegenwoordiger van) de jeugdige het erover eens zijn dat de hulpvraag kan worden opgelost op eigen kracht, door het sociaal netwerk, door een andere voorziening of overige voorziening. In dat geval wordt de aanvraag niet verder doorgezet. De hulpvraag is namelijk opgelost en een individuele voorziening is niet nodig. Het verslag dient hier als weergave van het onderzoek en daarmee is de hulpvraag opgelost. Het ondertekende verslag geldt dan, voor zover er een aanvraag ligt, als intrekking van de aanvraag om een individuele voorziening, zodat het college op grond van de Awb ook niet langer gehouden is een besluit te nemen.

Artikel 9. Criteria voor toekenning van een individuele voorziening
In artikel 2.9, aanhef en onder a, van de wet is onder meer bepaald dat de raad bij verordening regels moet stellen over de door het college te verlenen individuele voorzieningen en overige voorzieningen, met betrekking tot de voorwaarden voor toekenning en de wijze van beoordeling van, en de afwegingsfactoren bij een individuele voorziening. Daaraan is onder andere in dit artikel uitvoering gegeven, met de kanttekening dat het bij het verstrekken van een individuele voorziening altijd op maatwerk aankomt.

<u>Eerste lid</u>
Het eerste lid bevat de algemene beoordelingscriteria om in aanmerking te komen voor een individuele voorziening op grond van de wet. Deze criteria worden in volgende leden en artikelen verder uitgewerkt.

Tweede lid

Jeugdhulp is in artikel 1.1, van de wet gedefinieerd (zie ook de toelichting bij artikel 1). Met deze definitie wordt de taak van de gemeente in algemene zin afgebakend. Niet alle hulp en zorg, bevordering van deelname aan het maatschappelijk verkeer en ondersteuning bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging ten behoeve van een jeugdige valt onder de definitie van jeugdhulp. Om onder jeugdhulp te vallen moet er een psychisch probleem of stoornis, psychosociaal probleem, gedragsprobleem of beperking aan de behoefte ten grondslag liggen. Deze bepaling maakt duidelijk dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor het bieden van hulp en ondersteuning op grond van de wet als de noodzaak van die hulp en ondersteuning van de jeugdige past bij het normale ontwikkelingspatroon van die jeugdige, gezien zijn leeftijd. Dit betekent dat er bijvoorbeeld geen individuele voorziening voor het voeden van een baby wordt verstrekt.

Om te bepalen welke hulp en ondersteuning niet geboden hoeft te worden vindt een beoordeling plaats op basis van de uitgangspunten voor gebruikelijke zorg uit hoofdstuk 4 van de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2024 zoals deze luidden op 1 januari 2024.

Derde en vierde lid

Inzet van een individuele voorziening vormt een laatste vangnet. Eerst wordt gekeken naar de mogelijkheid om de noodzaak voor de inzet van jeugdhulp te verminderen of weg te nemen met een andere of overige voorziening. Voorwaarde is wel dat deze voorziening daadwerkelijk beschikbaar is en passend en toereikend is voor de hulpvraag. Een andere of overige voorziening waarvoor bijvoorbeeld een wachtlijst geldt terwijl de hulp aan de jeugdige niet kan wachten, is geen voorziening die aan deze criteria voldoet. Omgekeerd, als de jeugdige wel even kan wachten voordat hij daadwerkelijk van de voorziening gebruik kan maken, dan voldoet de voorziening wel aan deze criteria.

Als er wel een individuele voorziening nodig is, dan kiest het college de goedkoopst adequate voorziening. Ook dan is van belang dat de jeugdige hier voor hem tijdig gebruik van kan maken. Dit betreft een individuele beoordeling van de situatie van de jeugdige en het gezin.

Vijfde en zesde lid

Het vijfde en zesde lid sluiten aan bij de rechtspraak waarin is geoordeeld dat een individuele voorziening waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen, door het college geweigerd kan worden indien deze geen toegevoegde waarde heeft ten opzichte van beschikbare voorzieningen (bijv. CRvB 12 september 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2785 en CRvB 26 januari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:254). Het college zal bij de weigering van een individuele voorziening waarvan de effectiviteit niet wetenschappelijk is bewezen moeten motiveren waarom in die specifieke situatie een andere oplossing passender of eveneens passend is. Bij toepassing van deze bepaling kan het college gebruik maken van de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (https://www.nji.nl/interventies), de zorgstandaarden van de GGZ Standaarden (https://www.ggzstandaarden.nl/), de databank voor interventies gericht op jeugdigen met een beperking (databank interventies gehandicaptenzorg) en […].

Het college kan in beleid regelen welke vormen van jeugdhulp zij aantoonbaar niet effectief acht. Het college kan daarbij gebruik maken van de door de praktijk opgestelde zogenaamde ‘niet doen-lijst’ die in het kader van de Hervormingsagenda Jeugd zal worden gepubliceerd.

Zevende en achtste lid

Een opgave van de Hervormingsagenda 2023-2028 is dat de jeugdhulp beschikbaar moet zijn voor jeugdigen en gezinnen in de meest kwetsbare situaties. Er is geconstateerd dat deze groep nu onvoldoende passende jeugdhulp ontvangt. De Hervormingsagenda presenteert als onderdeel van de oplossing dat het voor jeugdigen en hun ouders helder moet zijn waarvoor ze in het kader van jeugdhulp bij de overheid terecht kunnen en waarvoor niet. Niet elke hulpvraag behoeft een zorgantwoord. Het moet duidelijker worden wat jeugdhulp precies inhoudt en wat binnen de huidige wettelijke kaders onder jeugdhulp moet vallen en wat niet.

In deze bepaling wordt als uitgangspunt genomen dat de gemeente op basis van de wet louter aan zet is als er sprake is van een hulpvraag als bedoeld in de wet. Als er problemen zijn binnen een gezin, die met name bij de ouders liggen, zonder dat er een hulpvraag is vanuit het kind, is er geen verplichting om jeugdhulp te

verstrekken. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin ouders zich in een vechtscheiding bevinden en niet bereid zijn het gedrag aan te passen ten behoeve van de jeugdige, of geldproblemen binnen het gezin die direct effect hebben op de jeugdige en waar ouders via een andere weg dan de jeugdhulp deze geldproblemen kunnen verminderen. In die situatie is jeugdhulp mogelijk minder doelmatig dan een alternatieve optie zoals lotgenotencontact (bij een vechtscheiding) of schuldhulpverlening bij geldproblemen. In het achtste lid wordt dit uitgangspunt genuanceerd in die zin dat indien er sprake is van meervoudige problematiek in de context van het kind en gezin, en binnen die problematiek speelt ook een hulpvraag, de gemeente op grond van de wet dan wel verplicht is jeugdhulp te verstrekken. Deze bepalingen dwingen het college om bij problemen in de context van het gezin niet als automatisme jeugdhulp te verstrekken, maar om zich goed af te vragen of er daadwerkelijk sprake is van een hulpvraag en er sprake is van een jeugdhulpplicht.

Artikel 10. Onderzoek naar draagkracht en draaglast.
Spreekt voor zich, geen nadere toelichting.

Artikel 11. Beoordeling eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen

Algemeen
Artikel 2.3, van de wet legt als uitgangspunt vast dat het college op grond van de wet alleen een voorziening moet treffen als de jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. De eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders staat voorop. Pas als zij zelf – zo nodig met hulp van het sociale netwerk en/of andere hulpverlenende instellingen – niet in staat zijn de noodzakelijke hulp te bieden, moet de gemeente hulp bieden. Dit uitgangspunt wordt in artikel 10 geconcretiseerd.

De verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen ligt allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf. Van ouders mag worden verwacht dat zij de nodige aanpassingen doen om de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen te realiseren. Dat kan betekenen dat zij hun eigen loopbaanplannen, de wijze waarop zij hun betaalde arbeid hebben georganiseerd of hun financiële situatie moeten bijstellen om voor het kind beschikbaar te zijn en de noodzakelijke hulp te bieden. Als uit zorgvuldig uitgevoerd onderzoek blijkt dat de noodzakelijke hulp met eigen mogelijkheden en het eigen probleemoplossend vermogen kan worden geboden, hoeft het college geen voorziening te treffen. Ouders behoren de tot hun gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen, op te voeden en toezicht op hen te houden, ook als het kind een ziekte, aandoening of beperking heeft. Ook bovengebruikelijke hulp kan in beginsel van ouders worden verwacht, zo blijkt uit rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep. Deze oordeelde dat de ouder, die haar baan had opgezegd in verband met de zorg voor haar kind, de zorg aankon en verleende en het dus van haar mocht worden verwacht. Er was sprake van voldoende eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen (CRvB 17 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2362).

De in de wet bedoelde maatstaven eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen van de ouder(s) bieden geen ruimte voor een beoordeling van de financiële draagkracht van een gezin om zelf jeugdhulp te kunnen verlenen (CRVB 26 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1326). Dit laat onverlet dat het belang van de ouders om te voorzien in een inkomen wel door de Centrale Raad in de beoordeling wordt betrokken.

Bij gescheiden ouders geldt als uitgangspunt dat beide ouders met gezag verantwoordelijk zijn voor het bieden van ondersteuning. Ook stiefouders zijn verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan tot het gezin behorende (stief)kinderen.

Ook uit de parlementaire geschiedenis bij artikel 2.3, van de wet volgt dat het college alleen gehouden is een voorziening te treffen als de jeugdige en zijn ouders er op eigen kracht niet uitkomen. De eigen kracht van de jeugdige en zijn ouders staat voorop. Pas als zij er zelf niet uitkomen, moet de gemeente hulp bieden. De wetgever formuleert het als volgt:

“(…) Allereerst is het college niet gehouden om voor een jeugdige of zijn ouders een voorziening op het gebied van jeugdhulp te treffen voor zover de jeugdige en zijn ouders de problemen zelf het hoofd kunnen bieden, eventueel met behulp van personen uit het sociale netwerk of andere instellingen die ondersteuning bieden. Om dit buiten twijfel te stellen is in het eerste lid opgenomen dat een gemeente alleen een voorziening hoeft te treffen voor zover de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouder ontoereikend zijn. Dit zou ook strijdig zijn met het uitgangspunten van artikel 2.1, waarbij ervan uit wordt

gegaan dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt en waarin tot uitdrukking komt dat moet worden uitgegaan van de eigen kracht van de jeugdige, zijn ouders en het sociale netwerk. Hierbij past een actieve rol van de ouders en het kind om in eerste instantie te trachten de op hun weg komende problemen zelf of met behulp van hun eigen netwerk op lossen. (…) Als de jeugdige en zijn ouders zelf mogelijkheden hebben om de problemen op te lossen of het hoofd te bieden, is een voorziening niet nodig (…)" (*Kamerstukken II*, 2012/13, 33 684, nr. 3, p. 135-136).

Eerste lid
Het eerste lid van artikel 10 geeft invulling aan de hiervoor geformuleerde uitgangspunten. Daarbij wordt een ruime beoordelingsruimte aan het college toegekend. Het college maakt in de individuele situatie een beoordeling van de mogelijkheden en neemt daarbij de geformuleerde uitgangspunten als basis.

Tweede lid
Het tweede lid geeft nader invulling aan welke personen tot het sociale netwerk van de jeugdige of zijn ouders gerekend worden. Het college zal concreet moeten beoordelen welke hulp zij kunnen bieden, waardoor er geen of in mindere mate een beroep gedaan hoeft te worden op een individuele voorziening. De jeugdige en de ouder(s) verlenen, op grond van hun medewerkingsplicht, medewerking aan dit onderzoek.

Derde lid
Het derde lid bevat een concrete plicht van ouders om hun eigen mogelijkheden eerst te benutten. Op het moment dat ouders een aanvullende verzekering hebben afgesloten op basis waarvan zij (al dan niet gedeeltelijk) recht hebben op hulp (gefinancierd) vanuit de verzekeraar, dan moeten zij daar eerst gebruik van maken. Het gaat hierbij om een al afgesloten verzekering. Het derde lid verplicht ouders niet tot het afsluiten van een aanvullende verzekering, zodat zij daar vervolgens een beroep op zouden kunnen doen.

Vierde lid
De inzet van 'eigen mogelijkheden' is het uitgangspunt bij de uitvoering van de wet. De in het Burgerlijk Wetboek (in de artikelen 1:82 en 1:247 BW) verankerde eigen verantwoordelijkheid van ouders en de jeugdige om problemen op te lossen, staat voorop. Daarbij geldt dat het aan ouders is om de tot hun gezin behorende minderjarig kinderen te verzorgen, op te voeden en toezicht op hen te houden. Als de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen toereikend zijn, wordt geen individuele voorziening verstrekt, zo bepaalt het eerste lid.

Het vierde lid bevat de normerende hoofdrichting van de betekenis die de gemeenteraad wenst toe te kennen aan de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen. In het vierde lid wordt uitgewerkt met welke factoren rekening wordt gehouden bij het bepalen van de eigen mogelijkheden, waaronder de draagkracht en belastbaarheid van de ouders. Deze factoren sluiten aan bij bestaande rechtspraak.

Het onderzoek naar aanleiding van de hulpvraag wordt uitgevoerd op de in artikel 5, vijfde lid, van de verordening beschreven wijze. Bezien wordt daarbij of noodzakelijke hulp door de ouder zelf geboden kan worden. Het college neemt daarbij indachtig het bepaalde in de artikelen 1:82 en 1:247 BW in aanmerking dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en jeugdigen zelf ligt en dat deze hulp in uitgangspunt ook geleverd kan worden. Uit onderzoek kan blijken dat dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen van de jeugdige en de ouder(s) tekortschieten, bijvoorbeeld omdat sprake is van:
a. geobjectiveerde beperkingen om noodzakelijke hulp te bieden;
b. een gebrek aan kennis of vaardigheden om noodzakelijke hulp te bieden;
c. overbelasting of dreigende overbelasting, waardoor geen noodzakelijke hulp kan worden verwacht totdat deze belasting of dreigende overbelasting is opgeheven. Onderzocht moet worden welke mogelijkheden de ouder(s) hebben (heeft) om de overbelasting of dreigende overbelasting op te heffen. Onder andere mag verwacht worden dat zij bereid zijn maatschappelijke activiteiten te beperken en betaalde arbeid aan te passen om zo de overbelasting of dreigende overbelasting op te heffen.

Vijfde lid
Op de in artikel 5, vijfde lid, van de verordening beschreven wijze moet onderzocht worden of er aanleiding is om aan te nemen dat de hulp die de jeugdige behoeft, in een concreet geval *niet* door de ouder(s) geleverd *kan* worden. Daarmee wordt het noodzakelijke verband tussen de beoordeling van de hulpvraag en de eigen

mogelijkheden met de toekenningscriteria gelegd. Als blijkt dat de draagkracht van het gezin de draaglast aankan is er geen noodzaak voor het college om een voorziening op basis van de wet toe te kennen. Dat is dus ook niet het geval als de jeugdhulp is aan te merken als bovengebruikelijke hulp. Als de noodzakelijke hulp in kaart is gebracht en duidelijk is dat het probleemoplossend vermogen van de ouder(s) en het sociale netwerk onvoldoende is om de noodzakelijke hulp te verlenen, dient de gemeente een voorziening te treffen. Van belang daarbij is dat de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of de noodzakelijke hulp door de ouders kan worden geleverd. Bij het onderzoek ter beantwoording van die vraag moet worden stilgestaan bij het onderscheid tussen onmacht en eventuele onwil of opvattingen over de eigen mogelijkheden en probleemoplossend vermogen.

Artikel 12. Vervoer
In artikel 2.3, tweede lid, van de wet is bepaald dat voorzieningen op het gebied van jeugdhulp ook het vervoer van een jeugdige naar en van de locatie waar de jeugdhulp geboden wordt, omvatten. In deze bepaling worden de uitgangspunten voor verstrekking van vervoer geregeld.

Als uitgangspunt geldt dat de ouders in beginsel zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer (lid 1). Dat vervoer moet dan wel noodzakelijk zijn in verband met een medische noodzaak of met beperkingen in de zelfredzaamheid van de jeugdige. Dit betekent dat het vervoer noodzakelijk moet zijn om de locatie van de jeugdhulp te kunnen bereiken (lid 2). Of daarvan sprake is staat ter beoordeling van het college (lid 3). Om te benadrukken dat het college daarbij de eigen verantwoordelijkheid van ouders als uitgangspunt neemt, wordt in het vierde lid expliciet gemaakt dat het college in elke individuele situatie een afweging moet maken of er specifieke omstandigheden zijn waardoor er (ondanks de eigen verantwoordelijkheid van de ouders) een vervoersvoorziening moet worden verstrekt. Wanneer de ouders in staat zijn de jeugdige zelf te vervoeren, is er sprake van ‘eigen kracht’ die aan de toekenning van een vervoersvoorziening in de weg staat (CRvB, 5 april 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:655). Daarnaast geldt het uitgangspunt dat de met het oog op de vervoerskosten goedkoopste adequate voorziening kan worden getroffen. Dit wordt ten uitdrukking gebracht in het vijfde lid.

Artikel 13. Dyslexie
Uit de parlementaire geschiedenis en rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt dat de behandeling van ernstige dyslexie onder de wet valt, met dien verstande dat de wetgever bij de overheveling van de dyslexiezorg van de Zorgverzekeringswet naar de wet niet een ruimer of ander bereik van dyslexiezorg heeft beoogd. Hieruit volgt dat het college op grond van artikel 2.3, van de wet enkel verplicht is dyslexiezorg te verlenen als sprake is van de diagnose ED (*Kamerstukken II* 2012/13, 33 684, nr. 3, p. 50, 104 en 118; CRvB 24 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3454; CRvB 22 juni 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1345; en CRvB 17 juli 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:1430).
Toegang tot dyslexiezorg is alleen aangewezen nadat via het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs is vastgesteld dat dit noodzakelijk is. Daarbij wordt het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling gehanteerd van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (https://www.nkd.nl/professionals/protocol-dyslexie-diagnose-en-behandeling/.)

Artikel 14. Vaktherapie
De wet sluit niet uit dat vaktherapie, indien passend, ingezet wordt als jeugdhulp. De wet schrijft namelijk niet voor welke vormen van hulp onder jeugdhulp vallen. De wettelijke opdracht is resultaatgericht geformuleerd. De in te zetten voorziening moet de jeugdige in staat stellen gezond en veilig op te groeien, te groeien naar zelfstandigheid, voldoende redzaam te zijn en maatschappelijk te participeren. Voor de vraag wie welke jeugdhulp nodig heeft, dient de gemeente zich te baseren op het oordeel van een ter zake deskundige en de professionele standaarden te respecteren.]

<u>Eerste lid</u>
Er is een aantal vaktherapieën waarvan het effect (nog) niet wetenschappelijk is aangetoond. De therapieën worden meestal ook niet door de zorgverzekeraar vergoed. In die situaties geldt het uitgangspunt dat de voorziening in beginsel ook niet vanuit de wet word verstrekt tenzij er geen passend alternatief beschikbaar is. Het eerste lid geeft een opsomming van de beschikbare vaktherapeutische disciplines.

<u>Derde tot en met vijfde lid</u>
Met het oog op de kwaliteitsborging en artikel 5.1.1, tweede lid, van het Besluit Jeugdwet zijn aan de inzet van vaktherapie een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet de vaktherapie worden uitgevoerd door een professional

die beschikt over een adequate opleiding. Het gaat om een door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie erkende opleiding op HBO/master niveau voor vaktherapie.

Negende lid
Er geldt een maximum van 20 uur op jaarbasis dat door het college kan worden verstrekt. Soms is het nog mogelijk om enkele sessies vergoed te krijgen vanuit een aanvullende verzekering. In dat geval wordt dit als eigen mogelijkheden beschouwd als bedoeld in artikel 2.3 eerste lid van de wet die de ouders eerst moeten aanspreken voordat het college aan zet is (zie ook artikel 10, derde lid). Het maximale aantal behandelingen dat aan vaktherapie door het college wordt vergoed, wordt in dat geval verminderd met het aantal sessies dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Artikel 15. Inhoud beschikking individuele jeugdhulpvoorziening
De beschikking zal gebaseerd zijn op het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de jeugdige of zijn ouders en de ingediende aanvraag. Dat dient dan ook terug te komen in de inhoud van de beschikking, opdat deze deugdelijk en begrijpelijk is gemotiveerd. De verordening stelt hiertoe een aantal basiseisen. [*De in het eerste lid opgenomen eisen vloeien al rechtstreeks voor uit de wet en de Awb, maar zijn hier opgenomen om een volledig beeld te schetsen*]. [*Nu het verslag van het onderzoek een belangrijk onderdeel van de voorbereiding en daarmee ook de motivering van het besluit vormt, wordt dit verslag ook aan de beschikking toegevoegd.*]

HOOFDSTUK 5. AANVULLENDE REGELS VOOR EEN INDIVIDUELE JEUGDHULPVOORZIENING IN DE VORM VAN EEN PGB

In de wet zijn de pgb-vaardigheid, de motivatie en de kwaliteit randvoorwaardelijk voor het verkrijgen van een pgb. In dit hoofdstuk wordt geconcretiseerd op welke wijze hieraan uitvoering wordt gegeven bij de beoordeling van een verzoek om een pgb. Ook worden de randvoorwaarden die verbonden zijn aan de besteding van het pgb in dit hoofdstuk uitgewerkt.

Artikel 16. Aanvullende criteria om in aanmerking te komen voor een pgb

Eerste lid
Wanneer een jeugdige of zijn ouders naar aanleiding van het onderzoek in aanmerking komt voor een individuele voorziening, en de jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger vervolgens aangeeft deze in de vorm van een pgb geleverd te willen hebben, is aan dit verzoek een aantal eisen verbonden. [*Zo stelt het college een format vast voor een pgb-plan dat de jeugdige of zijn ouder(s) dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger met de aanvraag voor een pgb moet indienen.*] In het eerste lid wordt bepaald wat er in het pgb-plan dient te zijn opgenomen.

Uit de motivering in het pgb-plan moet duidelijk blijken dat men zelf de regie kan voeren, hoe men dit gaat doen en waarom men een pgb wil in plaats van gebruik te maken van het aanbod dat de gemeente heeft voor zorg in natura. Ook moet onderbouwd worden dat de beoogde voorziening van voldoende kwaliteit is. Van belang is of de motivering doordacht en houdbaar is en verband houdt met de rechten, verplichtingen en vrijheden die een pgb met zich meebrengt. Het pgb-plan moet zijn van voorzien van een motivatie waarom is voldaan aan de 10 punten van pgb-vaardigheid als benoemd in artikel 17 van de verordening. Verder moet uit het pgb-plan blijken welke kosten er aan de inhuur van de beoogde uitvoerder van de jeugdhulp verbonden zijn. [**…**]

Tweede lid
De in het tweede lid van dit artikel opgenomen voorwaarden concretiseren de wettelijke verleningsvoorwaarden die staan in artikel 8.1.1, tweede lid, van de wet. In de wet zijn de voorwaarden voor het verstrekken van een pgb in het kort als volgt geformuleerd:

a. de jeugdige of zijn ouders zijn op eigen kracht of met gekwalificeerde hulp voldoende in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, en in staat de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren;
b. de jeugdige of zijn ouders stellen zich gemotiveerd op het standpunt dat zij de individuele voorziening die wordt geleverd door een gecontracteerde aanbieder, niet passend achten; en

c. de individuele voorziening die men in wil kopen is van goede kwaliteit.

Derde lid
In het derde lid wordt niet limitatief geregeld wanneer een pgb niet wordt verstrekt omdat er twijfels zijn met betrekking tot de integriteit van de beoogde uitvoerder van de jeugdhulp. Deze gronden hebben betrekking op omstandigheden die tot de conclusie leiden dat niet aan de voorwaarden van artikel 8.1.1, tweede lid, van de wet is voldaan, in het bijzonder dat de kwaliteit voldoende zal zijn geborgd. De gronden zien op de betrouwbaarheid van de pgb-aanbieder. Indien deze twijfelachtig is, heeft het college ruimte om geen pgb te verstrekken omdat in die situatie niet geborgd kan worden dat de kwaliteit van de zorg van voldoende kwaliteit is. Daarmee wordt niet voldaan aan een van de verleningsvoorwaarden als bedoeld in artikel 8.1.1, tweede lid, van de wet.

Vierde lid
Een pgb wordt geweigerd als er een wettelijke weigeringsgrond uit artikel 8.1.1, vierde lid, van toepassing is. Dit is imperatief geformuleerd omdat het van groot belang is dat jeugdhulp in de vorm van een pgb, evenals jeugdhulp in de vorm van zorg in natura waarvoor in artikel 4.1.1, eerste lid, van de wet al eisen zijn gesteld, op een verantwoorde manier wordt verleend: ‘waaronder wordt verstaan hulp van goed niveau, die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder’.

Artikel 17. Pgb-vaardigheid

Eerste lid
Om in aanmerking te komen voor een pgb moet een budgethouder of budgetbeheerder in staat zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, en in staat zijn de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren (artikel 8.1.1, tweede lid, van de wet).

Het gaat daarbij om de vraag of de budgethouder (en/of met een vertegenwoordiger: de budgetbeheerder) voldoende zelfstandig beslissingen kan nemen over de ondersteuning en de financiering daarvan. De bekwaamheid voor het hebben van een pgb wordt in samenspraak met de aanvrager getoetst, het oordeel van het college is hierin leidend. Mocht het college van oordeel zijn dat de persoon niet bekwaam is voor het houden of beheren van een pgb, dan weigert het college de aanvraag voor het pgb.

Een goed beheer van een toegekend pgb vraagt volgens een in opdracht van het Ministerie van VWS opgesteld rapport om de volgende vaardigheden en basisvoorwaarden (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-833053.pdf):
1. Aanvragen van de ondersteuning (inclusief formuleren ondersteunings-, cq. zorgvraag);
2. Inkopen van de zorg/aansturen van de zorg (ook als de ondersteuningsvraag wijzigt);
3. Goed werkgeverschap;
4. Coördinatie van zorgverleners en betrokkenheid familie en mantelzorg;
5. Voeren van een administratie;
6. Verantwoording afleggen en contact met de gemeente; en
7. In algemene zin taalvaardig in de Nederlandse taal en ICT vaardig.

Deze taken dienen als basis om op basis van een pgb-plan de benodigde kennis en vaardigheden van de cliënt vast te stellen. Deze taken zijn door VWS uitgewerkt in het document ‘10 punten pgb-vaardigheid’ (https://open.overheid.nl/documenten/ronl-277e25d6-4c27-4356-8950-2f1e9f27e89b/pdf). In deze bepaling wordt daarbij aangesloten. Daarbij wordt in aanvulling op het belang van de beheersing van de Nederlandse taal gewezen op artikel 2:6, van de Awb, waaruit volgt dat er in de Nederlandse taal met bestuursorganen wordt gecommuniceerd.

Mocht de cliënt, die zelf niet over deze vaardigheden beschikt, alsnog een pgb wensen, dan dient er een vertegenwoordiger te zijn die de aan het pgb verbonden taken kan uitvoeren (de budgetbeheerder). Ook de budgetbeheerder dient te voldoen aan de gestelde eisen en wordt eveneens getoetst op de genoemde aspecten.

Tweede lid

In het tweede lid wordt uitgewerkt onder welke omstandigheden de budgethouder of een budgetbeheerder niet in staat wordt geacht de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Deze omstandigheden geven het signaal aan de beoordelaar van de aanvraag van het pgb dat dóór de omstandigheden, de budgethouder niet in staat wordt geacht zelf een pgb te kunnen beheren. In de afwijzende beschikking dient deze beoordeling per geval goed onderbouwd en gemotiveerd te worden. Van een categorale uitsluiting is derhalve geen sprake.

1. Problematische schuldenproblematiek: Problematische schuldenproblematiek maakt de kans groot en aannemelijk dat de budgethouder of budgetbeheerder voor het beheren van een pgb belangrijke financiële vaardigheden en verantwoordelijkheden ontbeert. Het is daarom niet wenselijk dat deze persoon, zolang hij zijn financiële zaken niet goed en zelfstandig op orde heeft, een pgb beheert.

Signalen die kunnen wijzen op problematische schulden zijn bijvoorbeeld dat de budgethouder of budgetbeheerder zelf aangeeft dat er verwijtbare schulden zijn, in de schuldhulpverlening of schuldsanering zit, onder bewind staat, dan wel een indicatie heeft gekregen voor het resultaatgebied 'Financiën'.

Voor de definitie van problematische schulden wordt verwezen naar de definitie zoals deze door NVVK wordt gehanteerd. Er is volgens deze definitie sprake van problematische schulden als sprake is van de situatie waarin te voorzien is dat een natuurlijke persoon schulden niet zal kunnen blijven afbetalen of is gestopt met afbetalen.

2. Ernstige verslavingsproblematiek: Ernstige verslavingsproblematiek bij een budgethouder of budgetbeheerder maakt dat deze vanwege de verslaving niet in staat is regie te voeren over zijn eigen leven, laat staan over een pgb. Ook de omstandigheid van een problematische ex-verslaving of de omstandigheid dat de budgethouder of budgetbeheerder bezig is de verslaving de baas te worden maakt dat deze persoon minder in staat geacht wordt om regie te voeren over zijn eigen leven, of over een pgb. Bij vermoedens van ernstige verslaving kan daar in het onderzoek nader onderzoek naar gedaan worden, bijvoorbeeld door het opvragen van een medische verklaring dan wel inschakeling van het verslavingsteam, consultatie- en diagnoseteam, hierna: CDT of expertiseteam jeugd. Signalen die kunnen wijzen op verslavingsproblematiek bij budgethouder of budgetbeheerder, zijn bijvoorbeeld dat dit onderdeel is van de melding en uit het onderzoek komt, of dat cliënt verslaving gerelateerd gedrag vertoont.

3. Aangetoonde fraude begaan in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraag: Wanneer budgethouder of budgetbeheerder eerder frauduleus heeft gehandeld, op welk terrein dan ook, is het aannemelijk dat de verleidingsrisico's bij het verstrekken van een pgb te groot zijn. Dit geldt te meer indien budgethouder of budgetbeheerder, dan wel het bedrijf waar de vertegenwoordiger werkt, dan wel de beoogde pgb-aanbieder, eerder betrokken is geweest bij pgb-fraude.

4. Een aanmerkelijke verstandelijke beperking: Een indicatie voor een verstandelijke beperking is een laag of zeer laag IQ. Tevens zijn er beperkingen in de sociale aanpassing die - zonder ondersteuning - participatie in de weg staan. Er is vaak sprake van moeite met concentratie en aandacht en een laag zelfbeeld; soms zijn er bijkomende lichamelijke problemen dan wel een kwetsbare gezondheid.

5. Een ernstig psychiatrisch ziektebeeld: Bij GGZ-problematiek die in ernstige mate aanwezig is, is de kans groot dat het vrijwel onmogelijk is voor de budgethouder of budgetbeheerder om op stabiele en consistente wijze de regie te kunnen voeren over een pgb. Met name de beoordeling of de geleverde zorg doeltreffend en professioneel is, zal ingewikkeld zijn. Dat maakt dat er een verhoogd risico is op niet wenselijke afhankelijkheidsrelaties tussen de budgethouder of budgetbeheerder en de pgb-aanbieder. Een aanbod van ZIN past vaak beter in het zorgbelang van de cliënt.

6. Vastgestelde blijvende cognitieve stoornis: Wanneer een budgethouder of budgetbeheerder een vastgestelde, blijvende cognitieve stoornis heeft, is het aannemelijk dat cliënt daarmee de regie over zijn leven niet in de hand heeft. Voorbeelden van blijvende cognitieve stoornissen zijn de diverse vormen van dementie, de gevolgen van ander niet-aangeboren hersenletsel.

7. Het onvoldoende machtig zijn van de Nederlandse taal, in woord en geschrift: Het beheren van een pgb is niet mogelijk wanneer budgethouder of budgetbeheerder de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. Het

voldoende kunnen begrijpen, en daarmee kunnen lezen, van alle voorwaarden en eisen ten aanzien van een pgb, is niet mogelijk bij een onvoldoende beheersing van het Nederlands. Ook het opstellen en afsluiten van bijvoorbeeld zorgovereenkomsten, is dan buiten bereik. Hiervan afgeleid kan tevens worden gesteld dat men voldoende kennis dient te hebben van de Nederlandse samenleving, zodat men bijvoorbeeld de vraag kan beantwoorden wat de Sociale verzekeringsbank (hierna: SVB) is en doet in relatie tot het pgb.

8. Het niet verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag waaruit blijkt dat er geen bezwaren bestaan tegen het uitvoeren van de werkzaamheden als budgethouder of budgetbeheerder.

Artikel 18. Onderscheid formele en informele hulp in het kader van pgb's
Voor de bepaling van het pgb-tarief wordt onderscheid gemaakt tussen formele en informele hulp. Voor formele hulp geldt het hogere pgb-tarief en voor informele hulp geldt het lagere tarief op basis van het wettelijk minimumloon. Dit sluit aan bij de systematiek die binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet(Zvw) wordt gehanteerd.

<u>Eerste en tweede lid</u>
Van formele hulp is, kortweg, sprake als de hulp verleend wordt in het kader van de uitoefening van een bedrijf of beroep en volgens professionele standaarden. De hulp wordt dan verleend door een jeugdhulpaanbieder of door een zelfstandige jeugdhulpverlener (ZZP-er), die onder toezicht staat van de in de wet aangewezen inspecties. Van formele hulp is ook sprake als de hulpverlener een BIG of SKJ-registratie heeft. Hierop geldt één (belangrijke) uitzondering en dat is wanneer de hulpverlener een bloed- of aanverwant is in de 1e of 2^{e} graad (o.a. (groot)ouders, broers, zussen en (adoptie)kinderen). Bij hulpverlening door een bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad, is altijd sprake van informele hulp. In de praktijk gaat het dan om personen uit het sociale netwerk. Ook al gaat het om een hulpverlener die bijvoorbeeld BIG-geregistreerd is en voldoet aan de criteria genoemd in lid 1 van deze bepaling; dan nog wordt hulp van deze bloed- of aanverwant in het kader van deze verordening als informele hulp beschouwd. De achtergrond daarvan is dat ook familieleden met een zorg-gerelateerd beroep of opleiding in eerste instantie een affectieve relatie hebben met de budgethouder. Dat is dan ook doorslaggevend voor het bijbehorende pgb-tarief.

Professionals die hulp verlenen – ook vanuit een pgb – moeten geregistreerd zijn in het SKJ of BIG. Dat is een kwaliteitseis voor jeugdhulpverleners. De inspectie controleert de kwaliteit van jeugdhulpverleners. Ook als het gaat om hulpverleners die ingekocht worden met een pgb.

Een voorwaarde voor toekennen van een pgb is dat de hulpverlening die ingekocht wordt van goede kwaliteit is. Hiervoor gelden de kwaliteitseisen uit de wet. Eén van deze eisen is de verplichte registratie (artikel 4.1.6, vijfde lid, van de wet en paragraaf 5.1, van het Besluit Jeugdwet). Professionele hulpverleners die via een pgb hulpverlenen moeten dus in beginsel geregistreerd zijn, in het SKJ of BIG (register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg).

In bijzondere situaties kan de hulp verleend worden door een professional die niet geregistreerd is. De gemeente mag de hulp alleen door deze niet-geregistreerde professionals laten uitvoeren, als aannemelijk gemaakt kan worden dat de kwaliteit van de uit te voeren taak daardoor niet nadelig wordt beïnvloed (zie artikel 5.1.1, tweede lid, Besluit Jeugdwet). Let op: het gaat hier dan echt om een uitzondering op de hoofdregel dat de professional moet zijn geregistreerd.

<u>Derde en vierde lid</u>
Informele hulp is derhalve alle hulp die geboden wordt door bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, of door personen die niet beroeps- of bedrijfsmatig jeugdhulp verlenen. In de praktijk gaat het dan eigenlijk altijd om personen uit het sociale netwerk.

<u>Bloedverwanten</u>
Bloedverwantschap ontstaat door:
geboorte;
afstamming van dezelfde voorvader;
erkenning;
gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
adoptie.

Bloedverwanten zijn in de:
Eerste graad:
(adoptie)ouders;
(adoptie)kinderen.

Tweede graad:
grootouders;
kleinkinderen;
broers en zussen.

Artikel 19 Onderscheid formele en informele hulp
Spreekt voor zich. Geen nadere toelichting nodig.

Artikel 20. Kwaliteitseisen individuele voorziening in de vorm van een pgb
Om te waarborgen dat jeugdhulp in de vorm van een pgb, evenals jeugdhulp in de vorm van zorg in natura, op een verantwoorde manier wordt verleend zijn in deze bepaling kwaliteitseisen uitgewerkt. Dit moet ervoor zorgen dat de jeugdhulp van goed niveau is en in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en is afgestemd op de reële behoefte van de jeugdige of ouder (zie ook bij artikel 16).

Artikel 21. Hoogte pgb

Eerste en tweede lid
In de verordening moet in ieder geval worden bepaald op welke wijze de hoogte van een pgb wordt vastgesteld (artikel 2.9, onderdeel c, van de wet). Daarbij geldt dat de hoogte toereikend moet zijn om de benodigde hulp in te kunnen kopen. Ook als de hulp wordt betrokken van het sociale netwerk.

De essentialia van het voorzieningenpakket moeten in de verordening worden vastgelegd. Dit volgt onder andere uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB 17 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1803). Deze uitspraak betrof weliswaar de Wmo 2015, maar hetgeen in rechtsoverweging 4.5 is van gelijke toepassing op de wet (zie Rb. Noord-Nederland 28 maart 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:1092).

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een tarief voor formele hulp en een tarief voor informele hulp. Voor formele hulp gelden hogere pgb-tarieven en voor informele hulp geldt het lagere minimumtarief op basis van het wettelijk minimumloon. Dit sluit aan bij de systematiek die binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt gehanteerd. Daarmee wordt rekening gehouden met de aanvullende kosten die formele aanbieders moeten maken om aan de kwaliteitseisen die op hen van toepassing zijn te kunnen voldoen.

De tarieven voor formele hulp zijn afgeleid van de tarieven zorg-in-natura. Voor formele hulp door kleine aanbieders, in elk geval zzp-ers, wordt een lager tarief gehanteerd. Het tarief voor een dergelijke zorgaanbieder is lager vanwege een lager opslagpercentage voor overheadkosten waarmee is gerekend. In de praktijk hebben deze organisaties vaak lage overheadkosten en een hogere productiviteit als gevolg van minder beleidsmatige activiteiten en of zeer beperkt vast personeel.

In deze verordening is het pgb-tarief voor informele hulp gebaseerd op 100% procent van het wettelijk minimumloon. De jeugdige of ouder kan daarmee te allen tijde aan zijn arbeidsrechtelijke verplichtingen voldoen. Omdat het bij informele hulp vrijwel altijd gaat om hulp uit het sociale netwerk, waarbij de hulp op de eerste plaats voortvloeit uit de affectieve relatie, is een tarief op basis van het wettelijk minimumloon passend geacht.

Derde lid
De pgb-tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Het indexpercentage is hetzelfde als voor de tarieven in natura. Voor de tekst van het artikel is aangesloten bij de tekst van de modelovereenkomst contractstandaard jeugd van het Ketenbureau I-Sociaal Domein.

Vierde lid

Als uit het budgetplan blijkt dat de hulp voor formele hulp voor een lager tarief ingekocht kan worden dan genoemde tarieven voor formele hulp, dan mag uitgegaan worden van dit lagere tarief.

Artikel 22 Uitgesloten van pgb
Niet alle kosten die worden gemaakt in het kader van de inkoop van jeugdhulp vanuit een pgb komen voor vergoeding vanuit het pgb in aanmerking. Deze kosten worden in artikel 21 opgesomd.

Een pgb is niet mogelijk voor de betaling van een persoon of organisatie die de jeugdige of ouder(s) helpt met het beheer van het pgb. Een vertegenwoordiger wordt derhalve niet betaald vanuit het pgb. Ook kosten als administratiekosten, intakekosten, bemiddelingskosten, worden niet vanuit het pgb betaald. Mochten dergelijke kosten zich voordoen, dan is de jeugdige of zijn ouder hier zelf verantwoordelijk voor aangezien hijzelf ook de keuze heeft gemaakt deze eventuele financiële verplichting aan te gaan.

De jeugdige of zijn ouders heeft een inlichtingenplicht en moet het college vooraf informeren over een buitenlands verblijf. Indien besteding van het pgb in het buitenland gewenst is, is dat alleen mogelijk als hiervoor expliciet vooraf toestemming is gegeven.

[*Als er sprake is van jeugdhulp in een spoedeisende situatie, als bedoeld in artikel 2.5, derde lid, van de wet is er nog geen sprake van geïndiceerde jeugdhulp op basis van een onderzoek als bedoeld in artikel 5 van deze verordening. In zo'n geval is de jeugdhulp voorlopig niet mogelijk via een pgb. Zodra het reguliere onderzoek is afgerond en een individuele voorziening blijkt noodzakelijk, dan kan de jeugdige of zijn ouder uiteraard wel een verzoek indienen voor een pgb.*]

HOOFDSTUK 6. HERZIENING, INTREKKING, TERUGVORDERING EN BESTRIJDING MISBRUIK
Dit hoofdstuk in de verordening betreft grotendeels een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.9, aanhef en onder d, van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

Artikel 23. Inlichtingen
<u>Eerste lid</u>
Aan het 'repareren' van de gevolgen van ten onrechte ontvangen individuele voorzieningen in natura en in de vorm van pgb's gaan pogingen vooraf om onterechte voorzieningen en betaling van pgb's te voorkomen. Duidelijke informatie over enerzijds de rechten en plichten van de jeugdige en ouders en anderzijds de gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom is in het eerste lid een 'informatieplicht' voor het college opgenomen.

Deze bepaling berust mede op artikel 8.1.6, van de wet, waarin is bepaald dat het college de jeugdige en zijn ouder vooraf informeert over de gevolgen van de keuze voor een budget in plaats van een individuele voorziening. In deze verordening wordt de inlichtingenplicht van het college breder getrokken, zodat het college de jeugdige en zijn ouders dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger in begrijpelijke bewoordingen over de rechten en plichten die aan het ontvangen van een individuele voorziening zijn verbonden en over de mogelijke gevolgen van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet.

<u>Tweede lid</u>
Deze bepaling berust mede op artikel 8.1.2, eerste lid, van de wet, waarin is vastgelegd dat de jeugdige of zijn ouders het college alle informatie verstrekt die van belang kan zijn voor de verlening van een pgb. In deze verordening wordt de toepassing van deze informatieplicht verbreed naar de voorzieningen in natura en de wettelijk vertegenwoordiger. Immers, ook van jeugdigen en/of ouders met jeugdhulp in natura en van de wettelijk vertegenwoordiger kan verlangd worden dat ze voldoende gegevens en inlichtingen verstrekken om het college in staat te stellen te beoordelen of terecht een beroep op de voorziening wordt of is gedaan.

Artikel 24. Niet meewerken ouder(s)
Deze bepaling geeft het college de bevoegdheid om een verstrekte individuele voorziening al dan niet in vorm van een pgb te weigeren, of te heroverwegen als de ouders niet meewerken aan onderzoek naar de noodzaak of doelmatige inzet van de jeugdhulp.

Artikel 25. Intrekking, herziening, opschorting en terugvordering

Eerste lid:

Op grond van artikel 8.1.3, van de wet moet het college periodiek onderzoeken of er aanleiding is om een beslissing aangaande een pgb te heroverwegen. Het eerste lid breidt deze opdracht uit naar alle individuele voorzieningen, ongeacht de vorm van de verstrekking. Ook wordt aan het college de bevoegdheid verleend om op dit punt nadere regels te stellen.

Tweede lid:

Deze bepaling regelt in welke gevallen het college een beslissing tot verlening van een individuele voorziening kan intrekken, herzien of opschorten. Bij herzien gaat het om het gedeeltelijk aanpassen van de aanspraak naar de toekomst toe of over het verleden. Intrekking ziet eveneens op het verleden: een aanspraak wordt dan echter volledig beëindigd vanaf een in het verleden gelegen datum.

De bepaling is afgeleid van artikel 8.1.4, van de wet die de herziening en intrekking regelt van verstrekte pgb's. Verder breidt de bepaling de herzienings-/intrekkingsbevoegdheid uit tot de individuele voorziening in natura. Het gaat hier om een 'kan'-bepaling. Het college is dus niet verplicht gebruik te maken van zijn bevoegdheid tot herziening of intrekking. Vanuit het grote belang van een rechtmatige besteding van publieke middelen vormt gebruikmaking van deze bevoegdheid uiteraard het uitgangspunt, maar de individuele situatie van de betrokkenen dient uitdrukkelijk ook in de afweging te worden betrokken. Uit rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep blijkt herziening en terugvordering van begunstigende beschikkingen indringender getoetst wordt aan het evenredigheidsbeginsel. Bij de beoordeling of redelijkerwijs tot intrekking, herziening of opschorting is overgegaan, moet niet alleen rekening gehouden worden met de gevolgen van een dergelijk besluit, maar ook met de oorzaak daarvan. Daarbij spelen alle feiten en omstandigheden van het geval, en ook de evenredigheid, een rol. Het college is verplicht een belangenafweging te maken waarvan de uitkomst niet onevenredig mag zijn. Uitgangspunt hierbij zal een intensieve toetsing door de bestuursrechter zijn (CRvB 18 april 2024, ECLI:NL:CRVB:2024:726).

Derde en vierde lid:

Van een jeugdige en/of zijn ouder(s) wordt verwacht dat ze binnen [**(zes)**] maanden gebruik maken van hun indicatie door zich te melden bij de jeugdhulpaanbieder. Of, als het gaat om een pgb, het pgb binnen [**(zes)**] maanden zullen inzetten voor de aangewezen jeugdhulp. Dit om te voorkomen dat een indicatie is verouderd en de situatie op termijn dusdanig is gewijzigd, dat de verstrekte voorziening niet langer passend is. Voldoen jeugdigen of ouders niet aan deze voorwaarde, dan kan dat een grond opleveren om de aanspraak op de individuele voorziening in te trekken.

Vijfde en zesde lid:

In de wet is geregeld dat het college een pgb kan invorderen als dit is herzien of ingetrokken in verband met onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door de jeugdige/ouder (zie artikel 8.1.4, derde lid, van de wet). Alvorens tot invordering te kunnen overgaan, moet het college het bedrag echter eerst terugvorderen. Terugvordering is niet geregeld in de wet. Het is daarom van belang hiervoor een grondslag op te nemen in de verordening. Dit geldt ook voor het invorderen van de geldschade als gevolg van een onterecht verstrekte voorziening in natura. Net zoals bij herziening en intrekking gaat het bij terugvordering om een bevoegdheid van het college.

Zevende lid:

In bepaalde gevallen is (tijdelijke) opschorting van een betaling uit het pgb naar aanleiding van een declaratie een beter instrument dan beëindiging of zelfs intrekken of herzien van het verleningsbesluit. Middels opschorting kan ruimte geboden worden voor herstelmaatregelen of nader onderzoek. Bijvoorbeeld als het gaat om de overeenkomsten die de budgethouder is aangegaan of bij herziening van de toekenningbeschikking.

Om deze redenen is de mogelijkheid voor het college om de SVB te verzoeken over te gaan tot opschorting hier opgenomen. Dit in overeenstemming met artikel 8b, zesde lid, onder g, van de Regeling Jeugdwet. Het college kan een verzoek enkel doen als een gegrond vermoeden is gerezen dat:

1) de jeugdige of zijn ouders onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid (onderdeel a);

2) de jeugdige of zijn ouders niet voldoen aan de voorwaarden van het pgb (onderdeel d); of
3) de jeugdige of zijn ouders pgb niet of voor een ander doel gebruiken dan waarvoor het bestemd is (onderdeel e).

Van de onder 2 genoemde omstandigheid is ook sprake als de jeugdige of diens ouders niet langer voldoende in staat zijn op eigen kracht, dan wel met hulp uit zijn sociale netwerk of van een vertegenwoordiger, de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren, en als niet langer is gewaarborgd dat de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.

Uiteraard moet het college het verzoek goed motiveren en – met inachtneming van de daarvoor geldende regels – de SVB van voldoende informatie voorzien op grond waarvan de SVB over kan gaan tot deugdelijke besluitvorming ten aanzien van het al dan niet nemen van een besluit tot opschorting.

Verder kan er voor ten hoogste dertien weken worden opgeschort. Hierbij is aansluiting gezocht bij de termijn zoals deze ook wordt gehanteerd in artikel 4:56, van de Awb en onder de Wlz.

Op grond van het zevende lid kan het college daarnaast de SVB gemotiveerd verzoeken te beslissen tot een gehele of gedeeltelijke opschorting van betalingen uit het pgb voor de duur van de opname als sprake is van een omstandigheid als bedoeld in het tweede lid, onder f. Deze bepaling is toegevoegd omdat het voor kan komen dat een jeugdige tijdelijk geen gebruik van een individuele voorziening in de vorm van pgb kan maken door (tijdelijke) opname in een instelling. In dat geval kan het praktischer zijn de individuele voorziening of het pgb tijdelijk op te schorten. Het college stelt de pgb-houder schriftelijk op de hoogte van dit verzoek. Deze bepaling is toegevoegd naar analogie van artikel 5.20, eerste lid, onderdeel b, van de Regeling langdurige zorg.

Artikel 26. Onderzoek naar recht- en doelmatigheid individuele voorzieningen in natura en in de vorm van pgb's
Deze bepaling betreft grotendeels een uitwerking van de verordeningsplicht in artikel 2.9, aanhef en onder d, van de wet, waarin is bepaald dat in de verordening in ieder geval regels worden gesteld voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een individuele voorziening of een pgb, alsmede van misbruik of oneigenlijk gebruik van de wet.

<u>Eerste lid</u>
In de wet is geregeld dat de landelijke inspectie toezicht houdt op de kwaliteit van de jeugdhulp. Toezicht op de rechtmatigheid is in de wet niet geregeld. In het eerste lid is opgenomen dat het college ook voor de wet toezichthouders aanwijst, die specifiek zien op de rechtmatigheid. Daarmee is voor dit toezicht de wettelijke basis gelegd.

<u>Tweede en derde lid</u>:
Op grond van artikel 8.1.3, van de wet moet het college periodiek onderzoeken of er aanleiding is om een beslissing aangaande een pgb te heroverwegen. Soms bestaat er echter twijfel over de kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van geleverde ondersteuning, het onderzoek in het kader van artikel 8.1.3, van de wet biedt dan onvoldoende houvast om hier goed naar te kijken. Daarom is artikel 25, tweede en derde lid toegevoegd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een rechtmatigheids- en doelmatigheidsonderzoek met betrekking tot individuele voorzieningen in natura en in de vorm van een pgb.

Op grond van het derde lid moet het college in aanvulling op het onderzoek overeenkomstig artikel 8.1.3, van de wet ook periodiek, al dan niet steekproefsgewijs onderzoeken of de verstrekte pgb's worden gebruikt, respectievelijk besteed ten behoeve van het doel waarvoor ze zijn verstrekt, of de besteding op een rechtmatige manier gebeurt en of de geleverde ondersteuning van goede kwaliteit is. Een onderzoek kan zowel betrekking hebben op het handelen van een pgb-houder of beheerder, als op de ondersteuningsverlening door een aanbieder. Het onderzoek kan onder meer bestaan uit: dossieronderzoek, bezoek aan de jeugdige of de ouders, bezoek aan de locatie waar de jeugdige of de ouders ondersteuning krijgen en gesprekken met de aanbieder.

Artikel 26. Overige maatregelen ter voorkoming oneigenlijk gebruik, misbruik en niet gebruik

Zowel landelijk als gemeentelijk wordt ingezet op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. Daartoe treft het college de nodige maatregelen om de doelmatigheid en rechtmatigheid van de verstrekte individuele voorzieningen in natura [*en in vorm van pgb's*] te waarborgen en fraude te voorkomen.

In het eerste en tweede lid is opgenomen dat wordt gestuurd op een correcte declaratie en verantwoording van de geleverde jeugdhulp (eerste lid). Door regelmatig te toetsen of de indicatie nog correct is en of de resultaten die zijn afgesproken ook worden behaald, wordt aandacht geschonken aan de doelmatigheid van individuele voorzieningen (tweede lid).

Het college beschikt tevens over een meldpunt, waar signalen, zorgen en fraude kunnen worden gemeld in het kader van uitvoering van de Wmo 2015 en de wet. Een en ander kan dan leiden tot vervolgonderzoek, al dan niet door een toezichthouder.. Zowel burgers als medewerkers van de gemeente kunnen melden wanneer zij zorgen of vermoedens van fraude gerelateerd aan de zorg hebben. Op basis van die signalen wordt nader onderzoek gedaan.

HOOFDSTUK 7. AFSTEMMING MET ANDERE VOORZIENINGEN

In dit hoofdstuk wordt de afstemming tussen de jeugdhulpplicht ten opzichte van andere wettelijke voorzieningen geregeld.

Waar het de afbakening met andere wetgeving betreft, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wmo 2015, is artikel 1.2, van de wet van toepassing. Als de jeugdige aanspraak kan maken op zorgverlening op grond van één van deze (andere) wetten, dan is de wet niet van toepassing. Als echter i) meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de problemen en stoornissen en ii) de jeugdige daardoor aanspraak kan maken op zorgverlening uit een recht op zorg uit de Wlz, een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw én de wet, dan is het college gehouden een voorziening te treffen op basis van de wet. Ook de voorziening als bedoeld in artikel 2.4, tweede lid, onderdeel b, van de wet is uitgezonderd van het uitgangspunt dat geen voorziening op grond van de wet hoeft te worden verstrekt als aanspraak bestaat op de Wlz, de Zvw, of de Wmo 2015.

Een andere belangrijke wettelijke afbakening is te vinden met onderwijswetgeving. Ondersteuning gericht op het doorlopen van het onderwijsprogramma dat primair gericht is op het leerproces, het behalen van onderwijsdoelen of om de jeugdige verder te helpen in de onderwijsontwikkeling, valt niet onder de jeugdhulpplicht van de wet. Als een jeugdige recht heeft op ondersteuning vanuit onderwijswetgeving is deze wetgeving voorliggend op de wet en hoeft het college geen voorziening te treffen op grond van de wet.

Als een gedragswetenschapper Ernstige Dyslexie (ED) vaststelt, maar daarvoor géén behandelindicatie afgeeft, dan is geen sprake van jeugdhulp. Dat betekent dat onderwijs in dat geval (ook voor deze jeugdige) verantwoordelijk blijft voor goed lees- en spellingsonderwijs in de klas, eventuele extra begeleiding in de klas en andere specifieke interventies. Het onderzoek van de gedragswetenschapper is overigens wél een vorm van jeugdhulp onder de wet. Intelligentietesten die worden afgenomen met een ander doel dan ten behoeve van onderwijs en het vaststellen van de behoefte aan behandeling van leerstoornissen, huiswerkbegeleiding, remedial teaching of motorische remedial teaching (MRT), begeleiding op school (voor zover gericht op het leerproces), dyscalculie, behandeling stoornis op gebied van leren en begeleiding bij ernstige taal- en spraakmoeilijkheden, vallen evenmin onder jeugdhulp. (zie ook bij artikel 12)

Artikel 28. Voorliggende voorzieningen

<u>Eerste en tweede lid</u>

Op grond van artikel 1.2, eerste lid, onder a, van de wet is het college niet gehouden een voorziening te treffen op grond van de wet als er met betrekking tot de problematiek een recht bestaat op zorg als bedoeld bij of krachtens de Wlz, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of een zorgverzekering als bedoel in de Zorgverzekeringswet. Evenmin is het college gehouden een voorziening op grond van de wet te treffen indien naar het oordeel van het college met betrekking tot de problematiek een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling, met uitzondering van een maatwerkvoorziening inhoudende begeleiding als bedoeld in artikel 1.1.1, van de Wmo 2015. Kan de jeugdige aanspraak maken op zorgverlening op grond van één van deze wetten, dan is de wet niet van toepassing.

Wel geldt volgens dit artikel dat als (i) meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de problemen en stoornissen en (ii) de jeugdige daardoor aanspraak kan maken op zorgverlening uit een recht op zorg uit de Wlz, een zorgverzekering als bedoeld in de Zvw én de wet, het college gehouden is een voorziening te treffen op basis van de wet. Uit de parlementaire geschiedenis bij de wet volgt in dat kader: "*Om te voorkomen dat de jeugdige in dit geval niet weet waar hij kan aankloppen voor de nodige hulp is bepaald dat in die gevallen de gemeente verantwoordelijk is voor het treffen van de benodigde voorziening*" (*Kamerstukken II* 2012/13, 33 684, nr. 3, p. 127).

Het eerste en tweede lid maken, in het kader van de afbakening van de jeugdhulpplicht (zie de algemene toelichting bij deze verordening), duidelijk dat op het moment dat het college op grond van de wet niet gehouden is een voorziening te verstrekken, er ook geen jeugdhulpvoorziening wordt verstrekt.

Derde en vierde lid
Op het moment dat er een aanvraag wordt gedaan, terwijl er aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere wettelijke regeling dan worden de jeugdige of zijn ouders dan wel wettelijk vertegenwoordiger naar de juiste instantie verwezen. Daarmee wordt voorkomen dat ze tussen de wal en het schip vallen. Bij een verwijzing naar zorg op grond van de Wlz wordt tevens cliëntondersteuning ingeschakeld om de jeugdige of zijn ouders dan wel wettelijk vertegenwoordiger te ondersteunen bij het aanvraagproces.

Artikel 29. Afstemming met voorliggende voorzieningen en andere vormen van hulp en ondersteuning
Op grond van artikel 2.9, aanhef en onder b, van de wet moet in de verordening ook geregeld zijn op welke wijze de toegang tot en de toekenning van een individuele voorziening wordt afgestemd met andere voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen. Wanneer een jeugdige of ouder op grond van de wet ondersteuning vraagt van het college, moet afstemming plaatsvinden met het andere aanbod vanuit de gemeente. Afstemming betekent samenwerking met uitvoerders van andere wet- en regelgeving om de problematiek binnen het gezin te verminderen of zelfs op te lossen. Als de hulp vanuit de wet niet (langer) volstaat, dan zal de overgang naar hulp vanuit een andere wet goed afgestemd moeten worden. Jeugdigen mogen niet in een gat vallen waar aanspraken uit de gelijktijdig toepasselijke wet- en regelgeving niet naadloos op elkaar aansluiten. Op grond van artikel 28 van de verordening is het college ervoor verantwoordelijk dat een jeugdige of diens ouder(s) zoveel mogelijk de juiste hulp op grond van de wet ontvangt en dat wordt voorkomen dat de jeugdige of diens ouder(s) tussen de wal en het schip vallen.

Eerste lid
Het eerste lid bevat een opsomming van wetten op basis waarvan recht zou kunnen bestaan op voorzieningen die ook relevant kunnen zijn bij het inzetten van jeugdhulp. Met de opname van deze wetten krijgt het college een uitdrukkelijke opdracht en bevoegdheid om de inzet van jeugdhulp in elk geval hierop af te stemmen. De lijst is niet limitatief.

Tweede en derde lid
Het tweede en derde lid bakenen het doel van het zoeken van afstemming af. Zij normeren de inzet van het college bij de afstemming.

Vierde lid
Het zorgen voor afstemming van voorzieningen is een uitdrukkelijke opdracht aan het college. Het college is daarbij echter afhankelijk van de medewerking van de jeugdige of zijn ouders dan wel zijn wettelijk vertegenwoordiger. Het vierde lid maakt duidelijk dat het niet verlenen van de noodzakelijke medewerking kan leiden tot het beëindigen van het onderzoek naar het recht op een individuele voorziening en het weigeren van een individuele voorziening. Het college is daarmee niet gehouden het onderzoek zonder medewerking voort te zetten of een voorziening te verstrekken. Het college maakt hier wel een afweging, waarbij de onderzoeksbelangen en de eventueel opgegeven redenen om medewerking te weigeren een rol kunnen spelen.

Vijfde en zesde lid
Het vijfde en zesde lid regelen de afstemming van het recht op voorzieningen bij de overgang naar volwassenheid. Het is belangrijk dat jeugdigen bij het bereiken van het achttiende levensjaar, of het eenentwintigste of drieëntwintigste levensjaar bij verlengde jeugdhulp, niet plotseling zonder passende voorzieningen komen te zitten. Deze bepaling regelt dat er daarom al vanaf het zestiende levensjaar van de jeugdige bij de inzet van voorzieningen wordt gekeken naar de afstemming van de in te zetten voorziening op de mogelijk in de toekomst in te zetten voorzieningen.

HOOFDSTUK 8. WAARBORGEN VERHOUDING PRIJS EN KWALITEIT

Artikel 30. Verhouding prijs en kwaliteit aanbieders jeugdhulp en uitvoerders kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering
Het college kan de uitvoering van de wet, met uitzondering van de vaststelling van de rechten en plichten van de jeugdige of zijn ouders, door aanbieders laten verrichten (artikel 2.11, eerste lid, van de wet). Met het oog op gevallen waarin dit ten aanzien van jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering gebeurt, moeten bij verordening regels worden gesteld ter waarborging van de continuïteit van de jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering en een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan (artikel 2.11, tweede lid, van de wet). Daarbij dient in ieder geval rekening gehouden te worden met de deskundigheid van de beroepskrachten en de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

Artikel 2.3, eerste lid, van het Besluit Jeugdwet voorziet in nadere criteria, zogenoemde kostprijselementen, voor het bepalen van een reële prijs bij de inkoop van jeugdzorg door gemeenten, die in de verordening moeten worden opgenomen. Het college bepaalt, met inachtneming van deze kostprijselementen, de te betalen prijzen voor de in te kopen jeugdhulp.
Artikel 2.3, van het Besluit Jeugdwet geldt voor alle inkoop door het college en voor door hen verleende subsidies voor zover deze het daadwerkelijk verlenen van jeugdzorg volledig bekostigen. Overeenkomstig dit besluit wordt in het tweede en derde lid verplicht gesteld dat in contracten tussen het college en aanbieders, of in de subsidievoorwaarden, wordt opgenomen dat een aanbieder in geval van uitbesteding van zorg aan onderaannemers, een reële, met behulp van de kostprijselementen tot stand gekomen prijs betaalt.

HOOFDSTUK 9. *KLACHTEN EN* MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 31. Klachtregeling
Dit artikel regelt het gemeentelijke klachtrecht in het kader van de wet. De gemeente is al op grond van de Awb in het algemeen verplicht tot een behoorlijke behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen van bestuursorganen en personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Gelet op het van toepassing zijnde hoofdstuk 9, van de Awb, waarin een uitvoerige regeling omtrent klachtbehandeling is gegeven, en ook het recht is neergelegd om na de afhandeling van de klacht de bevoegde ombudsman te verzoeken een onderzoek in te stellen, kan in deze verordening met een enkele bepaling worden volstaan.

In de regel zal de aanbieder worden aangesproken bij klachten over de wijze van behandeling. De klachtmogelijkheid tegenover de aanbieder is geregeld in artikel 4.2.1 e.v., van de wet. Pas wanneer dit klachtrecht niet logisch is, bijvoorbeeld bij gedragingen van gemeenteambtenaren, of wanneer de aanbieder niet adequaat op de klacht reageert of er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie tussen aanbieder en klager, komt de gemeentelijke klachtmogelijkheid in zicht.

Artikel 32. Betrekken van ingezetenen bij het beleid
In dit artikel zijn bepalingen opgenomen over de medezeggenschap bij de gemeente. De mogelijkheid tot medezeggenschap tegenover de aanbieder is al geregeld in artikel 4.2.4 e.v., van de wet. Regeling van de medezeggenschap is verplicht op grond van artikel 2.10, van de wet in samenhang met artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015. In artikel 2.10, van de wet worden de artikelen 2.1.3, derde lid, en 2.5.1 (jaarlijks cliëntervaringsonderzoek) van de Wmo 2015 van overeenkomstige toepassing verklaard. Ingevolge artikel 2.1.3, derde lid, van de Wmo 2015 dient bij verordening te worden bepaald op welke wijze ingezetenen worden betrokken bij de uitvoering van deze wet.

Met het derde lid wordt het aan het college overgelaten om de exacte invulling van de medezeggenschap vorm te geven.

HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33. Overgangsrecht
Het is noodzakelijk om duidelijke overgangsbepalingen vast te stellen voor met name de situatie dat er sprake is van:

- Een verstrekte voorziening op grond van een bepaling die niet meer geldend is;
- Een bezwaarschrift over een besluit dat betrekking heeft op een periode waar afwijkende regelgeving gold dan op het moment van indiening van het bezwaarschrift;
- Terugvordering.

Dat is met deze bepaling geregeld. Een besluit voor een verstrekte individuele voorziening blijft gehandhaafd totdat het besluit wordt ingetrokken of de looptijd van het besluit is verstreken. Bij aanvragen waarop nog geen besluit is genomen geldt deze verordening.

Bij de behandeling van een bezwaarschrift wordt de regelgeving toegepast die gold op het moment waarop het besluit is genomen c.q. de periode waarop de terugvordering betrekking heeft, tenzij heroverweging op basis van de nieuw vastgestelde verordening leidt tot een gunstiger resultaat voor de bezwaarmaker of geadresseerde van het terugvorderingsbesluit.

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 11-12-2025 12:00 CET
Document ID:
db1204ae-8887-44f4-9cfd-7468fa7a18a7

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 32865-2024

Onderwerp: Raadvoorstel benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit

Auteur	:	Jolien Zweers
Domein/team	:	Ruimte / Planvorming en ontwerp
E-mail	:	Jolien.Zweers@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	H.W. van den Broek

Effect op de begroting

☐Ja ☒Nee

Onderwerp
Benoemen leden adviescommissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Maashorst

Voorstel

1. De volgende leden voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2026 te benoemen voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Maashorst;
    - Ir. K.J. Dauwerse, als lid en deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw;
    - Ir. J.M. de Mare, als lid en deskundige op het gebied van architectuur;
    - Drs. W.A. Kreike, als lid en deskundige op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie;
    - Drs. V.M. Delmee, als lid en deskundige op het gebied van architectuurhistorie en restauratiearchitectuur;
    - De heer W. Peters, als burgerlid, lokale deskundige en deskundige op het gebied van monumentale bomen, natuur en landschap
    - De heer H. Boot, als burgerlid en lokale deskundige en deskundige op het gebied van bouw- en architectuurhistorie, cultuurhistorie en restauratie.
2. De volgende leden voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2026 als plaatsvervangers te benoemen voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Maashorst;
    - Drs. J. Bosman, als deskundige op het gebied van archeologie
    - Ir. T. Janssen, als deskundige op het gebied van landschapsarchitectuur
    - Ir. M. Schäfer, als deskundige op het gebied van architectuur
    - Ir. A. Dieleman, als deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw
    - Ir. N. Nederlof, als deskundige op het gebied van architectuur
    - Drs. H. Damen als deskundige op het gebied van bouw- en architectuurhistorie
    - Ir. L. De witte als deskundige op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie

Inleiding
De commissie ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke adviescommissie. Voorheen was er sprake van een welstandscommissie en een monumentencommissie, maar de Omgevingswet verlangt dat deze commissies doorgaan in één gezamenlijke commissie zodat er een integraal advies kan worden gegeven. Deze onafhankelijke commissie geeft advies bij plannen als het gaat om ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. Adviseren over rijksmonumenten is één van de verplichte kerntaken van de commissie. Bij het geven van advies wordt getoetst aan het geldende gemeentelijke beleid. De commissie heeft een adviesrol, de besluiten blijven nog altijd bij het bevoegd gezag (het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad).

Op 24 november 2022 heeft de gemeenteraad de Verordening op de adviescommissie Omgevingskwaliteit gemeente Maashorst vastgesteld. De verordening stelt bepalingen voor de invulling en de adviestaak van de commissie.

De termen 'omgevingskwaliteit' en 'ruimtelijke kwaliteit' zijn nieuw onder de Omgevingswet en worden daardoor weleens door elkaar gebruikt. Waar de Verordening op de adviescommissie nog spreekt van 'omgevingskwaliteit' gaan we in de toekomst uit van ruimtelijke kwaliteit. Omgevingskwaliteit is namelijk veel breder dan ruimtelijke kwaliteit, het omvat onder andere ook leefbaarheid en geur. De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert niet over omgevingskwaliteit, maar alleen over ruimtelijke kwaliteit en erfgoed.

In het raadsbesluit van 2022 zijn de commissieleden tijdelijk benoemd om aan de Omgevingswet te voldoen. In voorliggend voorstel worden de leden aangesteld voor een periode van 4 jaar en volgens de eisen zoals gesteld in de Verordening op de adviescommissie.

Beoogd effect
De commissieleden voor de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit te benoemen.

Argumenten
1.1. Gemeenten zijn verplicht om een adviescommissie aan te stellen.
Op grond van de Omgevingswet, artikel 17.9, zijn alle gemeenten met gebouwde of aangelegde rijksmonumenten verplicht om een onafhankelijke adviescommissie in te stellen, die in ieder geval de taak heeft te adviseren over de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit. Met 50 rijksmonumenten voldoet de gemeente Maashorst aan dit vereiste en zijn we dus verplicht een commissie in te stellen.

Naast deze vereiste taak heeft uw gemeenteraad in 2022 in de Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit vastgesteld wat de taken en werkzaamheden van de commissie inhouden. Zo zijn burgemeester en wethouders verplicht om de commissie om advies te vragen als er een beslissing genomen moet worden over:

1. Een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument;
2. Een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een voorbeschermd gemeentelijk monument of een gemeentelijk monument;

3. Een omgevingsplanactiviteit in geval de commissie in het omgevingsplan als adviseur is aangewezen of;
4. een door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen onroerende zaak als rijksmonument ingevolge artikel 3.1, eerste lid, van de Erfgoedwet of over het aan een locatie gegeven functie-aanduiding gemeentelijk monument op grond van artikel 4.2, eerste lid, van de wet;

Om deze taken te kunnen verrichten zijn de huidige commissieleden in 2022 bij de vaststelling van de Verordening op de adviescommissie voor een proefperiode aangesteld. Het is nu van belang om de leden definitief te benoemen.

1.2. De leden en hun plaatsvervangers voldoen aan professionele deskundigheid en maatschappelijke kennis en ervaring

Bij de benoeming wordt voldaan aan de Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit. Op grond van deze verordening bestaat de adviescommissie uit maximaal 7 leden en hun plaatsvervangers. Deze leden moeten voldoen aan professionele deskundigheid (denk aan diploma's en het voldoen aan kwaliteitscriteria) en maatschappelijke kennis en ervaring (bijvoorbeeld lokale kennis en ervaring met het onderwerp ruimtelijke kwaliteit en erfgoed). Daarnaast is er ook een vereiste dat er leden met kennis en ervaring op het gebied van monumentenzorg aanwezig moeten zijn als het gaat om een rijksmonument. Gezamenlijk vertegenwoordigen de leden de disciplines cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie, restauratiearchitectuur, landschap, stedenbouw, architectuur en archeologische monumentenzorg.

De professionele deskundigheid wordt geleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Zij dragen zorg voor de expertise die de professionele leden moeten hebben. Daarnaast worden burgerleden benoemd op basis van hun lokale kennis en kennis van het onderwerp ruimtelijke kwaliteit en erfgoed. De burgerleden zijn gekozen op basis van een sollicitatieprocedure.

Kanttekeningen

1.1 Zonder benoeming van de leden is er geen commissie ruimtelijke kwaliteit.

Leden moeten benoemd zijn om advies te kunnen geven in de commissie. Zonder benoeming van leden bestaat er geen commissie en voldoen we als gemeente niet aan de Omgevingswet. Daarnaast voldoen we zonder de voorgestelde benoeming niet volledig aan de Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Duurzame ontwikkeling

Dit voorstel draagt bij aan doelen 11 Duurzame steden en gemeenschappen en 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten. Door het benoemen van de leden stellen we een onafhankelijke commissie in die zorg draagt voor monumenten en de ruimtelijke kwaliteit voor onze gemeente.

Participatie
De burgerleden zijn gekozen op basis van een sollicitatieprocedure.
Met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is in 2024 een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De overeenkomst blijft ook geldig met uitbreiding van leden vanuit de ODZOB.

Communicatie
De huidige commissieleden zijn meegenomen in het proces en worden geïnformeerd over het besluit.

Vervolg
De leden worden benoemd voor 4 jaar. Daarna kan herbenoeming voor 4 jaar plaatsvinden. De commissie wordt op de hoogte gebracht van het besluit en we nemen afscheid van huidige leden die niet zullen terugkeren.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Maashorst, 21 oktober 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
97d09ccc-4845-4c59-b6eb-7267785462d0

Raadsbesluit

Zaaknummer: 32865-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2025;

gelet op artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, afdeling 17.2 van de Omgevingswet en de Verordening op de adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Maashorst 2023;

b e s l u i t

1. De volgende leden voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2026 te benoemen voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Maashorst;
    - Ir. K.J. Dauwerse, als lid en deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw;
    - Ir. J.M. de Mare, als lid en deskundige op het gebied van architectuur;
    - Drs. W.A. Kreike, als lid en deskundige op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie;
    - Drs. V.M. Delmee, als lid en deskundige op het gebied van architectuurhistorie en restauratiearchitectuur;
    - De heer W. Peters, als burgerlid, lokale deskundige en deskundige op het gebied van monumentale bomen, natuur en landschap
    - De heer H. Boot, als burgerlid en lokale deskundige en deskundige op het gebied van bouw- en architectuurhistorie, cultuurhistorie en restauratie.

2. De volgende leden voor een termijn van vier jaar, met ingang van 1 januari 2026 als plaatsvervangers te benoemen voor de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Maashorst;
    - Drs. J. Bosman, als deskundige op het gebied van archeologie
    - Ir. T. Janssen, als deskundige op het gebied van landschapsarchitectuur
    - Ir. M. Schäfer, als deskundige op het gebied van architectuur
    - Ir. A. Dieleman, als deskundige op het gebied van architectuur en stedenbouw
    - Ir. N. Nederlof, als deskundige op het gebied van architectuur
    - Drs. H. Damen als deskundige op het gebied van bouw- en architectuurhistorie
    - Ir. L. De witte als deskundige op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en architectuurhistorie

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,
de griffier,

N.E. Gradisen

de voorzitter,

J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 24-11-2025 23:21 CET
Document ID:
2b2fc4d1-e8b9-4339-a9a2-e6d5ee0fb638

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 68698-2025

Onderwerp: Aanpassingen wijze van vergaderen gemeenteraad

Auteur	:	Nathan Gradisen
Domein/team	:	Griffie
E-mail	:	Nathan.Gradisen@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	J.A. van der Pas

Effect op de begroting

☐Ja ☒Nee

Onderwerp
Aanpassingen wijze van vergaderen gemeenteraad

Voorstel

1. De commissievergaderingen vooral oordeelsvormend te maken door te schrappen dat de eerste termijn in de commissie beeldvormend moet zijn en de tweede termijn oordeelsvormend.
2. De agendacommissie te verzoeken:
   a. om tijdens de huidige raadsperiode aanvullende instrumenten voor de beeldvorming vast te stellen en voor deze instrumenten de randvoorwaarden te bepalen;
   b. hierbij ook opties als het beeldvormend agenderen van een onderwerp direct voorafgaand aan een commissievergadering, het informeren van de raad met een raadsinformatiebrief en het organiseren van webinars mee te nemen; en
   c. al het voorgaande als richtlijn mee te geven aan de nieuwe raad.
3. Met startnotities te gaan werken, waarbij de raad:
   a. het presidium verzoekt om op basis van de Lange Termijn Agenda te beoordelen of er – binnen de Lange Termijn Agenda of buiten de Lange Termijn Agenda om – onderwerpen zijn waarbij de raad met startnotities gaat werken;
   b. het college verzoekt om, daar waar het college meent dat het werken met een startnotitie een meerwaarde heeft, het presidium voor te leggen of er met een startnotitie gewerkt gaat worden; en
   c. het college verzoekt om in ieder geval voor de start van nieuwe grote projecten zoals bedoeld in de Financiële verordening gemeente Maashorst aan het presidium te vragen of met een startnotitie gewerkt gaat worden.
4. Anders dan Necker aanbeveelt, de agendacommissie niet te laten bepalen of een onderwerp bespreekstuk of hamerstuk is.
5. Eerder genoemde aanpassingen een jaar na de start van de nieuwe raadsperiode (april 2027) te evalueren.

Inleiding
Op 3 januari 2022 was de eerste raadsvergadering van de gemeente Maashorst met een nieuw vergadermodel. In het presidium is uitgesproken dit vergadermodel te evalueren. In 2024 heeft het presidium Necker verzocht om het vergadermodel van de gemeenteraad te evalueren. Hiervoor is ook een klankbordgroep in het leven geroepen. Door middel van een gesprek met de klankbordgroep, een vragenlijst, raadsbijeenkomsten, een gesprek met de driehoek, het bekijken van raadsvergaderingen en een documentanalyse heeft Necker gekeken welke ervaring er is met het vergadermodel. Necker heeft hiervan op 14 januari 2025 een rapportage gemaakt. In deze rapportage geeft Necker een aantal adviezen aan de gemeenteraad. Necker heeft deze rapportage op 31 maart 2025 toegelicht aan de gemeenteraad. Hierna heeft het presidium op 2 juni 2025 gesproken over het vervolg op de rapportage. Op 1 september 2025 heeft het presidium een voorstel aan de raad gedaan op basis van deze rapportage. De raad heeft op 25 september 2025 dit voorstel van de agenda afgevoerd en het presidium verzocht om een nieuw voorstel. Het presidium heeft besloten de klankbordgroep een voorzet te laten doen voor een nieuw raadsvoorstel. Dit is gebeurd. Dit betreft het nieuwe raadsvoorstel dat op basis van het advies van de klankbordgroep is gemaakt.

De adviezen van Necker richten zich op verschillende gremia, niet alleen op de raad, maar bijvoorbeeld ook op de agendacommissie en de griffie. In dit voorstel komen de adviezen aan de orde waarover de raad wordt gevraagd zich uit te spreken. Nadat de raad een besluit heeft genomen, kunnen andere gremia de adviezen die aan hen gericht zijn, bespreken.

Beoogd effect
Het beoogd effect van dit voorstel is opvolging te geven aan de evaluatie en adviezen van Necker over het vergadermodel en de manier van vergaderen van de gemeenteraad, en om zo het vergadermodel van de gemeenteraad te verbeteren.

Argumenten
1.1 Het schrappen van het verschil tussen een beeldvormende en oordeelsvormende termijn kan bijdragen aan meer onderling debat tijdens de commissievergaderingen
Op dit moment gebruiken de commissies bij commissievergaderingen de eerste termijn voor beeldvorming (het verzamelen van informatie). De commissies gebruiken hierna de tweede termijn voor oordeelsvorming (het beoordelen van het voorstel/discussiepunt). Necker geeft aan dat de raad eensgezind vindt dat er meer onderling debat tijdens de commissievergaderingen kan plaatsvinden. Het loslaten van het strikte onderscheid tussen de beeldvorming en oordeelsvorming helpt hierbij. Op deze manier kunnen alle fracties in de eerste termijn al hun overwegingen en (voorlopige) standpunt inbrengen. Daarnaast kunnen zij eventuele aanpassingen (amendementen) of verzoeken (moties) die zij wenselijk achten, benoemen of van tevoren voor de bespreking agenderen. Zo ontstaat meer ruimte voor het debat. In de tweede termijn kan dan verder debat plaatsvinden als dit tot meer inzicht leidt. Zie met name de pagina's 10, 14 en 20 van de rapportage van Necker. Uiteindelijk komt de commissie met een advies aan de raad om het voorstel te agenderen als hamer- of bespreekstuk. Als een fractie het voorstel wil bespreken, is het de bedoeling dat de fractie duidelijk maakt waarom de fractie het voorstel wil bespreken in de raad. Dit zodat voor iedereen duidelijk is wat er in de raad besproken gaat worden.

Tijdens de raadsvergadering kunnen fracties de eerste termijn gebruiken om nog openstaande politieke vragen aan elkaar te stellen. Ook kunnen ze bij politiek gevoelige onderwerpen het standpunt nader toelichten. Verder kunnen ze moties en amendementen indienen en vragen stellen over de moties en amendementen aan de indieners. Het is dan verstandig dat degene die een motie of amendement wil

indienen, het eerste het woord krijgt en niet de fractie die uit de trekking gekomen is. De tweede termijn kunnen fracties gebruiken om eventueel debat over moties en amendementen te voeren, met het oog om tot besluitvorming te komen.

2.1. Uit het onderzoek onder raadsleden en burgerleden komt dan de beeldvorming anders en beter moet

De beeldvormende bijeenkomsten voldoen niet altijd aan de verwachtingen van raadsleden. Het nut en het doel van informatiebijeenkomsten zijn niet altijd helder. Necker geeft aan dat er een aantal aanvullende instrumenten zijn voor beeldvorming, zoals een technische sessie, een werkbezoek of een beeldvormende sessie waarbij raadsleden en burgerleden politieke vragen kunnen stellen aan het college. Zie voor een nadere uiteenzetting van deze instrumenten pagina 19 van de rapportage van Necker. De klankbordgroep geeft het informeren van de raad met een raadsinformatiebrief (soms is een beeldvormende avond niet nodig) en het organiseren van webinars ook als opties mee. De agendacommissie kan per onderwerp een vorm van beeldvorming kiezen die het best aansluit bij de beeldvormende behoefte. Hierbij zijn de timing en verwachtingsmanagement van groot belang. Van tevoren moet voor raadsleden en burgerleden duidelijk zijn wat de rol is van de raad en hoe het vervolg eruitziet. Zie met name de pagina's 9, 14, 18, 19 van de rapportage van Necker.

2.2. Uit het onderzoek onder raadsleden en burgerleden blijkt dat er te weinig ruimte voor inwoners is om hun inbreng te geven

Inwoners hebben, naast de mogelijkheid tot inspreken tijdens commissievergaderingen, geen plek in de beeldvormende fase. Raadsleden geven aan dat ze dit anders willen zien. Zij zien de beeldvormende fase als een geschikt moment om als raad op te halen wat inwoners en organisaties van een bepaald thema vinden. Met nieuwe beeldvormende instrumenten kan de raad inwoners beter betrekken bij de beeldvorming van de raad. Hierbij kan de raad ruimte geven voor het inspreekrecht tijdens beeldvormende avonden. Ook kan de raad de mogelijkheid tot het horen van inwoners op een andere manier vormgeven. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een werkbezoek of hoorzitting waarbij de raad inwoners actief uitnodigt.

2.3. De agendacommissie heeft als taak het voorbereiden en vaststellen van de opzet van de beeldvormende avonden

De agendacommissie heeft de taak om beeldvormende avonden voor te bereiden en de opzet van de avonden vast te stellen. Het is dan ook logisch dat de agendacommissie (de randvoorwaarden voor) de aanvullende vormen van beeldvorming vaststelt. Zo kan de agendacommissie de beeldvormende avonden langs de eigen randvoorwaarden leggen om het type beeldvorming te bepalen. Ook kan de agendacommissie de randvoorwaarden bijstellen op het moment dat deze niet voldoen. Uiteraard kunnen fracties ook verzoeken voor (de verschillende typen) beeldvormende avonden (blijven) indienen bij de agendacommissie.

2.4. Beeldvormend agenderen op dezelfde avond als een commissievergadering zorgt voor weinig tot geen extra tijdsdruk op de agenda's van raads- en commissieleden

Tijdens het onderzoek van Necker hebben diverse fracties de mogelijkheid genoemd om onderwerpen op dezelfde avond als een commissievergadering, voorafgaand aan die vergadering beeldvormend te agenderen. Dit punt is niet opgenomen in de rapportage. Het is mogelijk om onderwerpen direct voorafgaand aan een commissievergadering beeldvormend te bespreken en dan de commissievergadering later te laten beginnen. Dit legt geen extra tijdsdruk op de agenda's van raads- en commissieleden.

2.5. De agendacommissie kan opgebouwde ervaring meenemen richting nieuwe raad

De agendacommissie kan van de ervaring die zij in de afgelopen periode heeft opgebouwd met beeldvormende avonden, meenemen om een richtlijn mee te geven aan de nieuwe raad, en meer specifiek de nieuwe agendacommissie. Dit voorkomt dat de nieuwe raad zonder duidelijke richting aan de slag moet.

3.1. Het werken met startnotities kan bijdragen aan meer onderling debat tijdens de commissievergaderingen

In een startnotitie stelt het college de raad op hoofdlijnen op de hoogte van een beleidsvoornemen of project. Dit gebeurt voordat sprake is van verdere uitwerking. De startnotitie is bedoeld om de raad vroegtijdig richting te laten geven aan het verdere traject. Bij startnotities kan de raad dus het beleidsproces (en de participatie daarbij) van belangrijke en grote beleidsthema's aan de voorkant vaststellen. Het werken met een startnotitie zal de betrokkenheid van de raad bij een beleidsthema vergroten. Ook bevordert de startnotitie het onderling debat over de gedachten van de raadsleden over het beleidsthema. Hierna kan het college, op basis van de inbreng van de raad, een concreet voorstel uitwerken en aan de raad voorleggen. Zie met name pagina 21 van de rapportage van Necker.

3.2. Met startnotities kan de raad zijn kaderstellende rol beter uitoefenen

De raad heeft een kaderstellende rol, wat inhoudt dat de raad de hoofdlijnen bepaalt van wat de gemeente doet. Het werken met startnotities stelt de raad in staat vooraf sturing te geven, in plaats van bij het raadsvoorstel te concluderen dat de raad achteraf liever een andere aanpak had gezien. Met startnotities kan de raad aan de voorkant de hoofdlijnen bepalen. Zo kan de raad zijn kaderstellende rol beter uitoefenen. Het college weet bovendien vooraf wanneer een voorstel voldoet aan de kaders/verwachtingen van de raad.

3.3. In het presidium zijn alle fracties vertegenwoordigd

In het presidium zijn alle fracties vertegenwoordigd. Als het presidium beoordeelt dat de raad bij een bepaald onderwerp met een startnotitie gaat werken, dan is dit een gedragen besluit waarvan meteen alle fractievoorzitters op de hoogte zijn. Verder heeft het college tot taak de beslissingen van de raad voor te bereiden. Het college weet bovendien welke onderwerpen "eraan komen". Het is daarom ook aan het college om te beoordelen bij welke onderwerpen de raad met startnotities kan werken, en hiervoor voorstellen te doen aan het presidium. Om enige richting te geven is het voorstel om het college te verzoeken om in ieder geval bij nieuwe grote projecten aan het presidium te vragen of met een startnotitie gewerkt moet worden.

3.4. Het college is positief over het werken met startnotities
In de bestuurlijke reactie van 24 september 2025 staat dat het college het werken met startnotities op grotere onderwerpen graag met de raad wil doorontwikkelen. Hiermee kan de raad al in een vroeg stadium sturing geven en dit doet recht aan de kaderstellende rol van de raad, zo geeft het college aan.

3.5. Bij het werken met startnotities kan de raad ook aangeven in hoeverre alternatieven uitgewerkt moeten worden
In het rapport van Necker komt ook aan de orde dat in raadsvoorstellen alternatieven weergegeven kunnen worden met hierbij argumenten en kanttekeningen. De raad kan dan beter debatteren over het voorstel. Bij het bespreken van een startnotities kan de raad ook aangeven in hoeverre en eventueel welke alternatieven uitgewerkt moeten worden.

4.1 Het is lastig om de agendacommissie de hamer- en bespreekpunten te laten bepalen met voldoende ruimte voor fracties om hierop invloed uit te oefenen
Necker stelt voor om de agendacommissie te laten bepalen of een voorstel een bespreekstuk of hamerstuk is. Als een voorstel een hamerstuk is, dan komt het voorstel niet meer op de agenda van de commissievergadering, maar enkel (als hamerstuk) op de agenda van de raadsvergadering. Zie met name de pagina's 16 en 17 van de rapportage van Necker. Echter, de agenda van de agendacommissie wordt gepubliceerd op donderdag en maandag is de vergadering van de agendacommissie al. Dit geeft fracties weinig tijd om aan de agendacommissie door te geven welke agendapunten bespreking behoeven. Het eerder publiceren van de agenda van de agendacommissie is vrijwel onmogelijk. Dit omdat na de collegevergadering op dinsdag de raadsvoorstellen op woensdag en donderdag binnendruppelen bij de griffie. De griffie moet deze voorstellen dan nog op een juiste manier verwerken.

4.2 Advies van Necker lijkt een oplossing voor een probleem dat in de praktijk niet bestaat
De praktijk werkt op dit moment prima. Fracties geven van tevoren aan of agendapunten bespreking behoeven tijdens de commissievergadering. Daarom is tijdens de commissievergadering meestal duidelijk welke voorstellen zonder bespreking van de commissie als hamerstuk naar de raad kunnen. In de praktijk levert dit weinig tot geen problemen op.

5.1 Het is wenselijk de aanpassingen in de praktijk te toetsen op effectiviteit en werkbaarheid en daartoe een evaluatie te houden
Een expliciet evaluatiemoment kan leren of de aanpassingen ook daadwerkelijk verbeteringen zijn en of deze bijgesteld moeten worden.

Kanttekeningen
1.1 Er is minder ruimte voor het stellen van vragen tijdens commissievergaderingen
De commissievergaderingen vooral oordeelsvormend maken, heeft tot gevolg dat deze vergaderingen zich primair richten op het debat over het voorstel en (eventuele) ideeën voor wijzigingen (amendementen) en aanvullende verzoeken (moties). Er is tijdens commissievergaderingen in eerste termijn nog wel ruimte voor politieke vragen aan het college, maar die ruimte zal dan beperkter zijn. Dit omdat de nadruk ligt op het uitwisselen van standpunten tussen fracties.

1.2 Technische vragen moeten geweerd worden uit commissievergaderingen
Raadsleden en burgerleden stellen nu nog wel eens technische vragen tijdens commissievergaderingen. Deze vragen moeten in het geheel uit commissievergaderingen geweerd worden en enkel tijdens raadsinformatieavonden of vooraf schriftelijk worden gesteld om de commissievergaderingen vooral oordeelsvormend te maken. Raadsleden en burgerleden moeten elkaar dan ook gaan aanspreken op het stellen van technische vragen en commissievoorzitters moeten hierop sturen.

1.3 Portefeuillehouders krijgen bij commissievergaderingen een wat andere rol
Hierbij hoort ook dat de portefeuillehouder pas aan de commissievergadering deelneemt op het moment dat de eerste termijn van de commissie voorbij is én er vragen zijn voor de portefeuillehouder. Daarna houdt de rol van de portefeuillehouder in principe op. Na de tweede termijn hoeft er geen reactie meer te komen van de portefeuillehouder (uitzonderingen daargelaten, bijvoorbeeld als de conclusie is dat het college een raadsvoorstel moet aanpassen).

1.4 Na het bespreken van een voorstel in de commissievergadering moet duidelijk zijn wat er voor de raad overblijft
Tijdens een commissievergadering moet aan het einde van het debat duidelijk zijn welke bespreekpunten er zijn voor de raadsvergadering en welke fracties moties en/of amendementen voorbereiden. Dit vraagt ook dat raadsleden en burgerleden elkaar aanspreken als niet duidelijk is waarom een fractie een voorstel wil bespreken in de raad. Ook van de commissievoorzitters wordt verwacht dat zij hierop scherp zijn.

2.1. Inspreken mogelijk maken tijdens beeldvormende avonden heeft mogelijk invloed op mogelijkheden tot inspreken tijdens commissievergaderingen
Het idee is dat de raad inwoners bij sommige onderwerpen de mogelijkheid geeft om in te spreken tijdens bepaalde beeldvormende avonden. Er moet in de praktijk gekeken worden in hoeverre er ook een mogelijkheid moet zijn tot inspreken over hetzelfde onderwerp bij commissievergaderingen.

2.2. De verhouding tot participatietrajecten is belangrijk, met name bij hoorzittingen
Hoorzittingen hebben het meest effect op het moment dat de raad deze houdt voordat er een uitgewerkt voorstel is. Zo kan het nuttig zijn een hoorzitting te houden voordat de raad een startnotitie bespreekt (zie beslispunt 3). Als al sprake is van een uitgewerkt raadsvoorstel, waarbij ook een participatietraject heeft plaatsgevonden, levert het houden van een hoorzitting waarschijnlijk niet veel op. Voorkomen moet worden dat de raad een zorgvuldig doorlopen participatietraject dan nog eens dunnetjes overdoet. De agendacommissie moet dus kritisch kijken naar de verhouding met het participatietraject bij het gebruik van de verschillende vormen van beeldvorming.

2.3. Raadsleden hebben al een drukke agenda
Raadsleden besteden over het algemeen al veel tijd aan het raadwerk. Het werken met meerdere vormen van beeldvormende avonden moet niet leiden tot fors meer vergaderavonden. Dit vraagt dus om een kritische afweging te maken waar het nodig is om beeldvormende avonden te houden. Het beeldvormend bespreken van onderwerpen voorafgaand aan een commissievergadering kan mogelijk op sommige momenten enige verlichting brengen.

2.4. Onderwerpen beeldvormend bespreken op dezelfde avond als een commissievergadering brengt praktische uitdagingen met zich mee

Het beeldvormend bespreken van onderwerpen voorafgaand aan een commissievergadering kan alleen als dit niet te lang duurt en dit past bij de agenda van de commissievergadering. Dat laatste is wel lastig van tevoren in te schatten en daardoor lastig te plannen. Hoe lang een commissievergadering duurt, is immers afhankelijk van verschillende factoren, zoals hoeveel fracties onderwerpen willen bespreken, de hoeveelheid rondvragen en de hoeveelheid insprekers.

3.1. Dat wat de raad naar voren heeft gebracht, moet wel terug te zien zijn bij het werken met startnotities

Bij startnotities moet dat wat de raad naar voren heeft gebracht, wel terug te zien zijn in het uiteindelijke voorstel. Hierbij is communicatie belangrijk. Als het college de inbreng niet meeneemt, dan moet het college terugkoppelen waarom dat niet het geval is.

4.1 Het kan voorkomen dat de commissie een voorstel enkel bespreekt omdat het op de agenda staat

De agendacommissie laten bepalen welke voorstellen hamerstukken betreffen, kan als voordeel hebben dat voorstellen niet meer op de agenda van de commissievergaderingen staan. Het enkele feit dat een voorstel wat eigenlijk een hamerstuk is op de agenda van de commissievergadering staat, kan een raadslid of burgerlid ertoe aanzetten om toch iets over een voorstel te zeggen dat anders een hamerstuk zou zijn. In de praktijk lijkt het echter niet of nauwelijks voor te komen dat een fractie het woord voert over een voorstel enkel omdat het op de agenda van de commissievergadering staat.

5.1 Een evaluatie heeft pas zin als er praktijkervaring is

De nieuwe gemeenteraad moet ervaring opdoen met deze aanpassingen voordat een zinvolle evaluatie kan plaatsvinden. Daarom moet de evaluatie pas plaatsvinden een jaar nadat de nieuwe raad gestart is.

Financiën

Aan dit voorstel zitten geen financiële gevolgen verbonden.

Duurzame ontwikkeling

Dit voorstel bevordert de volgende onderdelen van SDG-doel 16 (vrede, justitie en sterke publieke diensten):

- Onderdeel 16.6: doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instellingen ontwikkelen op alle niveaus. Door het verbeteren van de wijze van vergaderen van de gemeenteraad van Maashorst, wordt de gemeenteraad doeltreffender.
- Onderdeel 16.7: ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen. Onder andere door de betrokkenheid van inwoners in de beeldvormende fase te vergroten, neemt de participatie van inwoners en de representatie van de inwoners in de besluitvorming toe.

Participatie
Dit voorstel betreft de interne werkwijze van de raad. Daarom hebben raadsleden, burgerleden, collegeleden, enkele ambtenaren en medewerkers van de griffie hun mening kunnen geven in de vorm van een enquête. Ook is ten behoeve van de rapportage van Necker gesproken met een klankbordgroep uit de raad en het college, waarin ook de gemeentesecretaris en de griffier zaten. Verder hebben er diverse raadsbijeenkomsten plaatsgevonden over deze rapportage.

Communicatie
Nadat de raad een beslissing heeft genomen op dit voorstel, zal de beslissing van de raad gecommuniceerd worden aan de ambtelijke organisatie. Hierna zal de implementatie hiervan afgestemd worden met het college en de ambtelijke organisatie.

Vervolg
Deze wijzigingen gaan zo snel mogelijk na besluitvorming in. Dit houdt in dat:
- de eerstvolgende commissievergaderingen vooral oordeelsvormend zullen zijn en hierbij geen verplichting zal gelden om de eerste termijn zuiver beeldvormend te houden. Er mag dan ook al oordeelsvorming plaatsvinden; en
- de agendacommissie in de vergadering hierna de aanvullende instrumenten voor de beeldvorming zal bespreken.

Necker geeft als aanbeveling om niet te veel te focussen op vastlegging in het Reglement van Orde, maar zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Toch willen we als vervolg het Reglement van Orde aanpassen. Dit omdat het opvolgen van de diverse aanbevelingen niet leidt tot grote wijzigingen van het Reglement van Orde. Bovendien zijn er in de loop van de tijd andere punten aan het licht gekomen die (wel) vragen om aanpassing van het Reglement van Orde. Daarom komt er nog in deze raadsperiode een voorstel om het Reglement van Orde van de raad aan te passen. Dit zorgt er ook voor dat de raad in de nieuwe raadsperiode vanaf het begin kan werken met een Reglement van Orde dat up-to-date is.

Bijlagen ter informatie

1. Rapportage ‘Vergaderen in Maashorst’ van Necker van 14 januari 2025.

Maashorst, 17 november 2025

Het presidium van de gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
d493c058-fab4-4114-ab0a-2cee01482fb1

Raadsbesluit

Zaaknummer: 68698-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het presidium van 17 november 2025:

gelet op de Gemeentewet en het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

1. de commissievergaderingen vooral oordeelsvormend te maken door te schrappen dat de eerste termijn in de commissie beeldvormend moet zijn en de tweede termijn oordeelsvormend;
2. de agendacommissie te verzoeken:
   a. om tijdens de huidige raadsperiode aanvullende instrumenten voor de beeldvorming vast te stellen en voor deze instrumenten de randvoorwaarden te bepalen;
   b. hierbij ook opties als het beeldvormend agenderen van een onderwerp direct voorafgaand aan een commissievergadering, het informeren van de raad met een raadsinformatiebrief en het organiseren van webinars mee te nemen; en
   c. al het voorgaande als richtlijn mee te geven aan de nieuwe raad;
3. met startnotities te gaan werken, waarbij de raad:
   a. het presidium verzoekt om op basis van de Lange Termijn Agenda te beoordelen of er – binnen de Lange Termijn Agenda of buiten de Lange Termijn Agenda om – onderwerpen zijn waarbij de raad met startnotities gaat werken;
   b. het college verzoekt om, daar waar het college meent dat het werken met een startnotitie een meerwaarde heeft, het presidium voor te leggen of er met een startnotitie gewerkt gaat worden; en
   c. het college verzoekt om in ieder geval voor de start van nieuwe grote projecten zoals bedoeld in de Financiële verordening gemeente Maashorst aan het presidium te vragen of met een startnotitie gewerkt gaat worden;
4. anders dan Necker aanbeveelt, de agendacommissie niet te laten bepalen of een onderwerp bespreekstuk of hamerstuk is; en
5. eerder genoemde aanpassingen een jaar na de start van de nieuwe raadsperiode (april 2027) te evalueren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,
de griffier,

N.E. Gradisen

de voorzitter,

J.A. van der Pas

Vergaderen in Maashorst

14 januari 2025

Job van Meijeren
Lucyenne van de Coevering

Aanleiding

Het vergadermodel heeft de gemeente Maashorst nooit als een jas gepast. Bij de start van de nieuwe gemeente is het ontworpen. Nu is er een logisch moment om opnieuw naar het vergadermodel te kijken en aanpassingen te doen.

Doelstelling
Het evalueren van het vergadermodel en in gesprek met de gemeenteraad en andere gebruikers (college, organisatie) het vergadermodel zo inrichten dat dit 'past' bij Maashorst

Door middel van een gesprek met de klankbordgroep, een vragenlijst, een raadsbijeenkomst, een gesprek met de driehoek, het bekijken van raadsvergaderingen en een documentanalyse is er gekeken hoe het vergadermodel wordt ervaren en waar het schuurt. In dit advies worden voorstellen gedaan voor verbeteringen.

Dit advies richt zich voornamelijk op *structuur* van vergaderen en niet op *cultuur*. De cultuur hangt natuurlijk wel samen met de structuur van vergaderen. Waar relevant zijn in het advies hier aandachtspunten bij aangegeven.

Leeswijzer

In deze rapportage staan de vijf belangrijkste **bevindingen** uit onze analyse van het vergadermodel en de uitkomsten van het onderzoek onder raadsleden, collegeleden en medewerkers uit griffie en organisatie.

De **opbrengst** van de raadsbijeenkomst is vervolgens samengevat. Tijdens de bijeenkomsten zijn de analyse van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen besproken.

Deze rapportage sluit af met onze **adviezen**. Bij elk van de adviezen geven we een toelichting, voorbeelden en acties om ermee aan de slag te gaan.

Bevindingen

Vergaderen in Maashorst

Er is gekozen voor het BOB-model voor vergaderen

- **B**eeldvorming: raadsinformatieavonden en eerste termijn commissies
- **O**ordeelsvorming: met name in de tweede termijn in de commissies en de raadsvergadering
- **B**esluitvorming: raadsvergadering

Twee gremia zorgen voor de organisatie van vergaderingen van de raad

- Agendacommissie: afspraken over de planning
- Presidium: afspraken over het proces

Huidige vergaderschema

Het huidige vergaderschema in Maashorst heeft een opzet van een vijf wekelijkse cyclus van vergaderen. Hierbij wordt begonnen met een raadsinformatiebijeenkomst, dan zijn er twee weken met commissievergaderingen (twee afzonderlijke commissies). De cyclus sluit af met de raadsvergadering.

De *beeldvormende bijeenkomsten* zijn voornamelijk informatief van aard en niet primair gericht op thema's die ook in dezelfde cyclus voor besluitvorming aan de orde komen.

De *commissievergaderingen* zijn zowel beeldvormend (eerste termijn) als oordeelsvormend (tweede termijn) van aard.

In de *raadsvergadering* staat het besluit centraal. Over het algemeen vindt hier niet veel debat of oordeelsvorming meer plaats. Raadsvergaderingen zijn regelmatig heel kort in de gemeente Maashorst.

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5
Agendacommissie Vaststellen agenda	**Raadsinformatie Bijeenkomst** Beeldvorming	**Commissievergaderingen** Verdiepen en standpunt innemen. De eerste termijn geldt als beeldvorming		**Raadsvergadering** De raad neemt een besluit

Uitkomsten onderzoek

1. Er is een **heersende verdeeldheid** over het vergadermodel. De antwoorden op vragen zijn wisselend. Dit is zichtbaar bij de tevredenheid, vergaderdruk en begrijpelijkheid van het model. De ervaring is dus niet eenduidig.

2. Respondenten zijn positief over de **structuur** van het vergadermodel, maar kritisch op hoe de uitvoering er in de praktijk uitziet.

3. De **beeldvorming** moet anders en beter. Er is hierin ook te weinig ruimte voor inwoners om hun inbreng te geven of om naar hen te luisteren.

4. Er lijkt ruimte voor **debat** in de **oordeelsvorming,** maar deze ruimte wordt op dit moment niet benut. Debat vindt niet plaats op hoofdlijnen.

5. Niet alle **regels en afspraken** zijn duidelijk voor iedereen of worden niet door iedereen nageleefd. Sommige regels zijn te ingewikkeld.

Verantwoording

Algemeen

Deze bevindingen zijn het resultaat van analyse van documenten en het informatiesysteem, van gesprekken en van een vragenlijstonderzoek.

Vragenlijstonderzoek

Aan het onderzoek is meegedaan door 19 raadsleden, 2 commissie-leden, 4 collegeleden, 13 ambtenaren en 5 leden van het griffieteam.

Onder de raadsleden waren 16 respondenten die het bestuursakkoord hebben getekend en 5 respondenten die het akkoord niet hebben getekend.

Bevinding 1 Heersende verdeeldheid over het vergadermodel

De uitkomsten van de vragenlijst laten zien dat de meeste raadsleden uit de voeten kunnen met het vergadermodel, maar ervaren dat het model nog niet helemaal aansluit bij de wensen van de raad.

De mate waarin respondenten (on)tevreden zijn is verschillend. Zelden is het helemaal positief of helemaal negatief.

Verschillen tussen de beleving van het model

Op basis van de enquête signaleren wij dat de beleving van de raadsleden niet eenduidig is. Dit begint bij de mate van tevredenheid over het huidige vergadermodel. Niemand is zeer ontevreden en maar een enkeling is zeer tevreden. Ongeveer evenveel raadsleden zijn tevreden, ontevreden of neutraal. Hetzelfde is te zien wanneer we vragen of de vergaderstructuur voldoende rekening houdt met de belangrijkste uitgangspunten.



De toegankelijkheid van het model

Dezelfde verdeeldheid, zonder zeer positieve of negatieve uitschieters, valt op wanneer we kijken naar de beoordeling van de vergaderingen. Raadsleden zijn verdeeld over de toegankelijkheid van het vergadersysteem. Ze benoemen in een aantal gevallen dat het model zelf wel toegankelijk is, maar zonder uitleg en afspraken niet voor iedereen goed te volgen is. Een vrij groot deel van de respondenten licht bij deze vraag toe dat het systeem toegankelijk is met een passende uitleg. Dit is volgens de raadsleden op dit moment nog niet het geval.

Bevinding 2 Structuur in de basis op orde

Raadsleden vinden de basis en theorie van het huidige vergadermodel geschikt. Ze benadrukken echter dat de uitvoering te wensen overlaat. Raadsleden kaarten aan dat ze zien dat niet iedereen het model begrijpt en er over een aantal aspecten onduidelijkheden bestaan.

Tevreden over de structuur, ontevreden over de uitvoering
Raadsleden geven aan dat zij de structuur van het huidige vergadermodel waarderen. De verdeling op basis van een beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende fase bevalt de raad goed.

Over de commissies zelf zijn de raadsleden overwegend positief. Dit is een van de weinige aspecten waar weinig verdeeldheid over heerst. Raadsleden zijn ook onverdeeld tevreden over het functioneren van de agendacommissie en het presidium.

Deze beoordeling laat zien dat de raadsleden de structuur en basis van het model voldoende vinden passen. De beoordeling van de ervaring met en uitvoering van het model is negatiever. De vertaalslag naar de praktijk is nog niet naar tevredenheid.





Bevinding 3 Beeldvorming kan verbeteren

De beeldvormende fase voldoet niet aan de behoefte en verwachtingen. Raadsleden benoemen dat het beeldvormende onderdeel soms ook ontbreekt in de besluitvorming.

Volgens een groot deel van de raadsleden is er te weinig ruimte voor inwoners om hun inbreng te geven of om naar hen te luisteren.

Kritiek op de beeldvormende fase
De beeldvormende bijeenkomsten voldoen niet aan de verwachtingen van raadsleden. Het nut en doel van informatiebijeenkomsten is niet altijd helder. In de besluitvorming krijgt beeldvorming onvoldoende een plek.

Raadsleden geven aan dat niet altijd duidelijk is wat besproken mag en moet worden tijdens beeldvormende informatieavonden. Informatieavonden zijn voornamelijk bijeenkomsten waar de organisatie een door het college geagendeerd onderwerp toelicht. In sommige gevallen kunnen raadsleden met elkaar en de wethouder in gesprek. Fracties of raadsleden dragen zelden zelf een onderwerp aan.

Betrokkenheid van inwoners
Inwoners hebben, naast de mogelijkheid tot inspreken, geen plek in de beeldvormende fase. Raadsleden geven aan dat ze dit graag anders zouden zien. Zij zien de beeldvormende fase als een geschikt moment om op te halen wat inwoners en stakeholders van een bepaald thema vinden.





Bevinding 4 Debat en oordeelsvorming moeten anders

Raadsleden laten blijken dat zij in de structuur van het model ruimte voor debat zien, maar zij benadrukken dat deze ruimte op dit moment niet wordt benut.

Raadsleden benoemen daarbij ook dat het debat niet plaatsvindt op hoofdlijnen.

Ruimte voor debat
Zoals de bevinding over de structuur van het model al liet zien, ziet de raad deze als positief. Dit uit zich ook in de wijze waarop de raadsleden naar de kwaliteit van het debat kijken. Zij benoemen dat er in theorie genoeg ruimte is om te debatteren in de tweede termijn van de raadscommissie en tijdens de raadsvergadering. Zij zien dit niet terug in de praktijk. De scherpe scheiding tussen de twee termijnen in de commissie staat dit ook in de weg.

In de praktijk debatteert de raad op detailniveau en niet op hoofdlijnen. Zowel raad als organisatie zouden dit graag anders zien. De raad doet tijdens commissievergadering aan beeldvorming en bevraagt ook in de tweede termijn vooral het college. De raad houdt daardoor minder tijd over om met elkaar het gesprek aan te gaan. Tijdens de raadsvergadering komt het debat vervolgens ook niet voldoende op gang.

Bevinding 5
Regels en afspraken moeten eenduidiger

Raadsleden benoemen dat niet alle afspraken en regels door iedereen worden nageleefd.

In sommige gevallen zijn de regels niet helder en andere zijn niet goed uitgelegd. Raadsleden stellen niet altijd op één lijn te zitten betreffende de interpretatie van de regels.

Onduidelijke en afwezige afspraken
Het gevoel heerst onder raadsleden dat er een gebrek is aan gedeeld begrip van de onderlinge afspraken. Wanneer raadsleden aangeven wat ze zien als verbeteringen of beperkingen verwijzen ze naar het feit dat er op sommige gebieden geen duidelijke afspraken zijn gemaakt of dat afspraken niet goed zijn uitgelegd.

Het gaat om twee knelpunten. Sommige raadsleden vinden dat het ontbreekt aan voldoende afspraken om op dezelfde manier het werk te doen.
Het andere knelpunten is dat niet alle afspraken worden begrepen of op dezelfde manier worden geïnterpreteerd.

Het voorbeeld dat het meest genoemd wordt is de verdeling van de termijnen tijdens de commissies. Raadsleden kaarten aan dat het onduidelijk is welke vragen er wanneer gesteld mogen worden en wat de rol van de wethouder is.
Dit is ook het thema waar het meest wordt ervaren dat er verschillen zijn in de interpretatie van de regels. Andere voorbeelden zijn ervaren onduidelijkheid over de vergaderorde en de leidende rol van het RvO tijdens raadsvergaderingen.

Raadsbijeenkomst

Raadsbijeenkomst

Met de analyse van het democratisch samenspel in Maashorst in het hoofd gingen we met de raad in gesprek én ging de raad met zichzelf in gesprek.

De raad herkende zich in de bevindingen en bracht nog twee punten naar voren.

Gesprek over bevindingen

De raad herkende zich in de vijf bevindingen over het democratisch samenspel in Maashorst. Uit het raadsgesprek kwamen ook twee aanvullende punten naar voren.

1. Onduidelijkheid over structuur én de structuur zelf zit onderling politiek debat in de weg

Het knelpunt van de huidige regels voor het debat werd door raadsleden onderkend. De regels zelf kwamen ook onder een vergrootglas te liggen. Raadsleden voelen niet genoeg ruimte of 'vrijheid' om met elkaar het politieke debat te voeren. Hier speelt het strikte onderscheid tussen de 1e en 2e termijn tijdens commissievergaderingen een rol. Plus het gegeven dat in de eerste termijn geen inbreng wordt gegeven, waarop het debat zich kan voortzetten. Ook zorgt de beperkte beeldvorming er soms voor dat er vragen nog niet zijn gesteld en beantwoord. Dit verhindert de volgende stap: het voeren van een debat.

Raadsleden vinden het daarnaast soms ook zelf lastig om het debat op te zoeken en van mening te verschillen of ruimte te bieden om je te laten overtuigen tot een ander (deel)standpunt.

2. Ook cultuur is belangrijk voor een verbetering in democratisch samenspel

In de gesprekken werd ook naar voren gebracht dat alleen structuurwijzigingen niet leiden tot een ander (of beter) democratisch samenspel. Nieuwe regels voor het politieke debat of extra instrumenten tijdens de beeldvorming werken alleen als de raad zelf het voortouw neemt. Regie nemen en bestaande regels handhaven zijn ook onderdelen van de oplossing.

Raadsbijeenkomst

Tijdens de raadsbijeenkomst is ook gesproken over welke oplossingen het beste werken voor Maashorst.

De raad was positief over het geven van meer vrijheid aan het politieke debat en het uitbreiden van de mogelijkheden tijdens de beeldvorming.

Nadenken over oplossingen
De raad ging ook in gesprek over welke stappen nu gezet kunnen worden aan de hand van mogelijke oplossingsrichtingen voor de knelpunten.

1. Rijkere beeldvorming en meer politiek debat
De raad was eensgezind dat er meer debat tijdens de oordeelsvormende vergadering kan plaatsvinden. Het debat zou meer tussen de raadsleden moeten plaatsvinden en op hoofdlijnen. Het loslaten van het strikte onderscheid tussen de 1e en 2e termijn helpt hierbij. Ook het college kan de raad helpen door alternatieven en argumenten in raadsvoorstellen meer naar voren te brengen.

Raadsleden waren positief over het uitbreiden van de gereedschapskist voor de beeldvorming. Inwoners kunnen zo ook op een andere manier in de beeldvorming worden betrokken.

2. Kans voor nieuwe eenduidigheid
Tijdens de raadsbijeenkomst zag de raad het komende advies als een kans om met dit advies nieuwe eenduidigheid te vormen. Met een vernieuwing van het vergadermodel wil de raad de onderlinge afspraken helder hebben bij iedereen. Zodat raadsleden zichzelf en andere hierop kunnen aanspreken. Dit vraagt een goede introductie van wijzigingen.

Advies

Advies 1 Sterkere agendering vanuit de raad

De raad gaat over zijn eigen agenda. Deze reikt de prioriteiten vanuit de raad aan en is niet alleen volgend aan het college en de stukkenstroom.

De raad van Maashorst kan sterker sturen op de eigen agenda vanuit beeldvorming en een lange termijn agenda.

Acties

- Gesprek in de agendacommissie over het opvolgen van deze aanbevelingen.
- In fractievergaderingen op de agenda of er eigen initiatieven zijn en deze aankaarten bij de agendacommissie.

A. Handvatten voor de agendacommissie

De agendacommissie heeft handvatten nodig om sturing te geven aan de agenda die de raad wil. Zo kan de agendacommissie de juiste prioriteiten stellen namens de raad.

- **Agenderingsverzoeken**: regel een vaste werkwijze voor fracties om onderwerpen te agenderen voor beeldvorming of bespreking.
- **Categorisering**: bepaal de criteria voor de agendacommissie om te besluiten of een onderwerp bespreekstuk of hamerstuk is.
- **Beeldvorming**: de agendacommissie bepaalt welk type beeldvorming gelet op het onderwerp nodig is, hier zijn verschillende instrumenten voor nodig.
- **Termijnagenda**: de agendacommissie heeft een langere termijnplanning nodig die accuraat is om een goede balans in hoeveelheid stukken en gewicht van onderwerpen te plannen.
- **Advies**: de griffie en organisatie kunnen de agendacommissie voorzien van advies over agendaverzoeken en stukken om de prioritering en agendering goed te doen.

Aandachtspunten

- De wijze van omgang met hamerstukken: als de agendacommissie besluit om een stuk te agenderen in de raad als hamerstuk kan het voorkomen dat hier toch een inspreker voor komt. Bespreek of en waar je deze de ruimte wil geven.
- De agendacommissie moet goede politieke voelhorens hebben, maar de raadsfracties kunnen de commissie hier ook bij helpen door op basis van de agenda aandachtspunten aan de leden van de commissie mee te geven.

Advies 1 Sterkere agendering vanuit de raad

De raad gaat over zijn eigen agenda. Deze reikt de prioriteiten vanuit de raad aan en is niet alleen volgend aan het college en de stukkenstroom.

De raad van Maashorst kan sterker sturen op de eigen agenda vanuit beeldvorming en een lange termijn agenda.

Acties

- Gesprek in de agendacommissie over het opvolgen van deze aanbevelingen.
- In fractievergaderingen op de agenda of er eigen initiatieven zijn en deze aankaarten bij de agendacommissie.

B. Eigen initiatief en verantwoordelijkheid raadsleden

Raadsleden kunnen meer initiatief en verantwoordelijkheid nemen, door:

- Zelf agendaverzoeken in te dienen bij de agendacommissie.
- De stukken van de agendacommissie voor de vergadering te lezen en de agendacommissie te informeren als een (door griffie of organisatie) geadviseerde prioriteit voor de raad hoger zou moeten liggen.
- De termijnagenda te bewaken voor thema's die je als raadslid relevant vindt.

Samenstelling van de agendacommissie

De agendacommissie werkt goed in de huidige samenstelling. Het feit dat deze geen evenredige vertegenwoordiging is van fracties helpt om niet het politieke, maar het raadsbelang te wegen. De commissie moet fungeren voor de raad als geheel. Fracties kunnen specifiek voor hen belangrijke punten altijd meegeven aan leden van de commissie. Uit de enquête en raadsbijeenkomst bleek dat de raadsleden tevreden zijn over de agendacommissie.

Hamerstukken

Hamerstukken worden niet meer behandeld op de commissievergadering, maar worden meteen geagendeerd voor de raad. Mocht er toch noodzaak zijn om het stuk wel te bespreken, dan is dit natuurlijk per raadsmeerderheid altijd te besluiten.

Advies 2
Gebruik meer instrumenten voor beeldvorming

Er zijn meer instrumenten waarvan de raad gebruik kan maken om tot goede beeldvorming te komen, passend bij het onderwerp. Het uitgangspunt hierbij is dat het juiste middel zorgt voor het beste resultaat voor inwoners, raad, ambtelijke organisatie en college.

Acties

- Instrumenten vaststellen met randvoorwaarden.
- Oefenen en evalueren van de toepassing in de praktijk.

A. Kies meer instrumenten voor beeldvorming en bepaal de randvoorwaarden van de instrumenten.

Stel als raad een aantal aanvullende instrumenten vast voor de beeldvorming en bepaal de randvoorwaarden hiervan. De belangrijkste beeldvorming vormt het voorstel zelf, aangevuld met de mogelijkheid om technische vragen schriftelijk te stellen. Indien een onderwerp meer nodig heeft is verdere beeldvorming mogelijk via een beeldvormende bijeenkomst

- Hiermee kan de beeldvorming vanuit de (1e termijn in de) commissie verschuiven naar de beeldvormende bijeenkomsten. Maar ook: naar het stellen van technische vragen.
- De agendacommissie besluit op advies van griffie en organisatie en op verzoek van fracties of college over de inzet van het instrumentarium.
- Het doel hierbij is dat steeds het middel wordt gekozen dat het meest aansluit bij de beeldvormende behoefte van de gemeenteraad. Verwachtingsmanagement is hierbij van groot belang. Van tevoren moet worden gecommuniceerd wat de rol is van de raad en hoe het vervolg eruitziet.
- Experimenteer hiermee, in de praktijk moet je wennen aan de nieuwe instrumenten.
- Evalueer regelmatig in de agendacommissie (en af en toe met de raad) hoe het werkt.
- Overweeg (als er extra behoefte is) om beeldvormende bijeenkomsten parallel te plannen.

B. Geef met het nieuwe instrumentarium inwoners meer ruimte om deel te nemen aan de beeldvorming.

Met de nieuwe instrumenten kunnen inwoners meer betrokken worden in de beeldvorming om hun bijdrage te leveren op onderwerpen. Maak hiervan gebruik en evalueer de ervaringen hiermee ook met elkaar, om dit af te stemmen op behoefte en invulling in de praktijk. De raad kan hier zelf invulling aangeven. Hierbij is plek voor inspreekrecht een logische keuze, maar ook het meenemen in een bepaald type beeldvorming zoals een werkbezoek of hoorzitting waarbij inwoners worden actief worden uitgenodigd.

De gereedschapskist voor beeldvorming

Vier mogelijke instrumenten voor beeldvorming die wij u adviseren worden hier beschreven in een eerste uitwerking.

Instrument	Doel en gebruik	Werkwijze	Rollen
Technische vragen ***(evt. technische sessie bij complex onderwerp)***	Bij een onderwerp waarover oordeelsvorming en besluitvorming gaat plaatshebben en niet veel technische of politieke vragen in de beeldvorming zijn te verwachten.	• De raad krijgt gelegenheid om voorafgaand aan de oordeelsvorming (vanaf publicatie agenda's) technische vragen schriftelijk te stellen. • Deze worden van antwoord voorzien uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de commissie. Antwoorden worden gedeeld via het RIS.	• Raadsleden: vragen stellen • Griffie: doorgeleiden van de vragen en antwoorden • Ambtenaren: beantwoorden vragen • College: geen betrokkenheid, wordt geïnformeerd
Beeldvormende bijeenkomst raadsvoorstel ***(evt. hoorzitting, bij veel insprekers)***	Bij een onderwerp waarover oordeelsvorming en besluitvorming gaat plaatshebben en waarbij veel politieke vragen of insprekers te verwachten zijn. Openbare bijeenkomst.	• Bij de bijeenkomst kunnen insprekers gebruik maken van hun recht tot inspreken. • Bij de bijeenkomst kunnen raadsleden technische en politieke vragen stellen aan college. • Het college kan vragen beantwoorden en zich laten bijstaan door ambtenaren.	• Inwoners: inspreekrecht • Raadsleden: technische en politieke vragen stellen • College: beantwoording politieke vragen • Ambtenaren: beantwoorden technische vragen
Themasessie	Een sessie van ongeveer 1 uur waarbij de gemeenteraad geïnformeerd wordt over een thema of onderwerp en de raad inhoudelijke vragen kan stellen. Voor thema's en onderwerpen die raad of college willen bespreken.	• Presentatie of nadere toelichting. • Vooraf is het thema en doel van de bijeenkomst helder. • Sheets worden gedeeld op het RIS. • Openbaar, tenzij.	• Raadsleden: luisteren, vragen stellen • College: introduceren doel bijeenkomst en toelichten wanneer de raad opnieuw wordt betrokken • Ambtenaren: toelichten inhoud
Werkbezoek ***(evt. rondetafelgesprek bij veel inbrengers)***	Een bezoek van de gemeenteraad op een locatie waarover besluitvorming voorzien is. Onderdeel is een georganiseerd (en gestructureerd) gesprek ter plaatse om belangen te beluisteren.	• De griffier organiseert dit. De voorzitter van de bijeenkomst is namens de raad het eerste aanspreekpunt en wordt betrokken bij de voorbereiding. • Openbaar of besloten, afhankelijk van thematiek en wensen betrokkenen.	• Inwoners: vragen stellen, aandachtspunten meegeven • Raadsleden: luisteren, vragen stellen • College: toehoorder, desgevraagd toelichten • Ambtenaren: toehoorder, desgevraagd toelichten

Advies 3
Meer politiek debat bij oordeelsvorming

De gemeenteraad heeft een kaderstellende rol. Om die rol te vervullen moet het debat gaan over de hoofdlijnen: over waarden, politieke keuzes en prioritering.

Debat is belangrijk om ook naar inwoners duidelijk en transparant te maken welke afwegingen er worden gemaakt bij besluiten door de gemeenteraad.

Acties
- Afspreken hiermee aan de slag te gaan
- Aanpassing Reglement van Orde
- Opdracht raadsvoorstellen met alternatieven aan college
- Debattraining

A. Laat commissies vooral oordeelsvormend zijn, schrap de termijnenregel

Schrap de regel dat de eerste termijn in de commissie beeldvormend moet zijn en de tweede termijn oordeelsvormend. Dit onderscheid werkt in de praktijk niet en verhinderd het debat.

- Maak de commissies primair oordeelsvormend, waarbij er ook gelegenheid is om een beeldvormende vraag (van politieke aard, niet technisch) te stellen.
- In de eerste termijn kunnen alle fracties hun overwegingen en (voorlopige) standpunt inbrengen. Daarnaast kunnen zij eventuele aanpassingen (amendementen) of opdrachten (moties) die zij wenselijk achten benoemen. Ook kunnen zij collega-raadsleden of het college nog vragen stellen (politiek beeldvormend).
- In de tweede termijn kan (als dit tot meer inzicht leidt) verder debat plaatsvinden.
- Aan het einde van het debat moet duidelijk zijn welke bespreekpunten er zijn voor de raad en welke fracties moties en / of amendementen voorbereiden.
- Spreek af hiermee aan de slag te gaan en oefen hier een tijd mee. Bespreek de ervaringen en leer daarvan. Verwerk dit daarna ook in het Reglement van Orde (artikel 20).

Advies inrichting termijnen in de raad
- Tijdens de eerste termijn lichten fracties mogelijke moties en amendementen toe. Vervolgens betogen fracties hun standpunten en is er (ruimte voor) onderling debat. Er is ruimte voor een enkele politieke vraag aan het college, maar primair richt het debat zich op het voorstel en eventuele wijzigingsvoorstellen (amendementen) en aanvullende opdrachten (moties).
- Het college beantwoord vervolgens eventuele vragen en geeft een toelichtend oordeel over de voorgestelde raadsinstrumenten.
- Desgewenst vindt er een tweede termijn plaats waarin de fracties onderling met elkaar in debat gaan. Dit is vooral nodig als er nog van posities gewisseld kan worden.

Advies 3
Meer politiek debat bij oordeelsvorming

De gemeenteraad heeft een kaderstellende rol. Om die rol te vervullen moet het debat gaan over de hoofdlijnen: over waarden, politieke keuzes en prioritering.

Debat is belangrijk om ook naar inwoners duidelijk en transparant te maken welke afwegingen er worden gemaakt bij besluiten door de gemeenteraad.

Acties
- Afspreken hiermee aan de slag te gaan
- Aanpassing Reglement van Orde
- Opdracht raadsvoorstellen met alternatieven aan college
- Debattraining

B. Geef het college opdracht in voorstellen alternatieven te benoemen

Geef het college opdracht om bij raadsvoorstellen waar mogelijk altijd alternatieven te noemen en hierbij ook argumenten en kanttekeningen aan te geven. De argumenten en kanttekeningen komen in het voorstel zelf aan bod waardoor de raad deze in beeld heeft zodra het voorstel het besluitvormingsproces binnenkomt. Zo wordt de bestuurlijke afweging navolgbaar en bespreekbaar. In sommige gevallen kan het college ook scenario's voorleggen aan de raad (met een voorkeursscenario). Het college kan hiermee het politieke debat inhoudelijk versterken met argumenten.

Het blijft natuurlijk ook mogelijk om als college de raad te vragen om een richting aan de hand van een opinienota. Maashorst werkt hier al mee en kan hier verder mee experimenteren.

Hetzelfde geldt voor startnotities: die zijn vooral nuttig om het beleidsproces (en de participatie daarbij) van belangrijke beleidsthema's samen met de raad aan de voorkant vast te stellen en de gedachten van de raad hierbij op te halen.

C. Ga met de raad op debattraining om te oefenen met de gewijzigde regels

Advies 4
Goede implementatie van deze aanpassingen

Een goede implementatie vergt uitwerking, eenduidigheid en communicatie.

Wij adviseren de griffie om dit stapsgewijs te organiseren op afzienbare tijd, om hiermee in het komende bestuursjaar te oefenen. De nieuwe raad kan dan starten alsof het nooit anders is geweest.

Acties
- Toelichten advies en aanpassingen
- Doorvoeren veranderingen in de aanpak en uitvoeren acties
- Experimenteren en leren
- Vaststellen gewijzigd RvO

A. Aan de slag

De volgende stap is om te zorgen dat de adviezen zijn besproken, vastgesteld en dat hiermee aan de slag wordt gegaan.

- Zorg dat voor iedere raadsbijeenkomst voor iedereen helder is wat dit betekent vanaf nu en communiceer dit ook nog per mail.
- Informeer ook de organisatie over de consequenties van de wijzigingen van het vergaderstelsel en wat dit vraagt van ambtenaren. Bespreek dit in de eerste periode ook steeds voor met ambtenaren die een rol hebben in een bijeenkomst.
- Focus je niet eerst op de vastlegging in het Reglement van Orde, maar ga er zo snel mogelijk mee aan de slag. Bespreek met de voorzitters van bijeenkomsten wat dit vraagt.
- Werk alle acties uit in de relevante gremia zoals de Agendacommissie.
- Evalueer en leer van de bevindingen.
- Leg daarna de nieuwe afspraken vast in wijzigingen van het Reglement van Orde.

Samenvatting: Vergaderen in het *vergadermodel nieuwe stijl*

Aan de hand van het vergaderschema vatten we de belangrijkste wijzigingen samen.



NECKER

DEMOCRATIE MAAK JE

@ NeckervanNaem

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 12:08 CET
Document ID:
17fce7e6-bbb5-44dd-bc71-4406aadaf454

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 100411-2025 / 220196

Onderwerp: 2e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst

Auteur	:	Tiara de Bresser, Petar Tolic	
Domein/team	:	Dienstverlening / Veiligheid	
E-mail	:	Tiara.debresser@gemeentemaashorst.nl, Petar.Tolic@gemeentemaashorst.nl	Effect op de begroting
Port.	:	J.A. van der Pas	☐Ja ☒Nee

Onderwerp
Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst (APV)

Voorstel
1. de 2e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst vast te stellen.

Inleiding
Er bestaat aanleiding tot het aanpassen van de APV.

1. Per 1 januari 2025 is het stookontheffingenbeleid gewijzigd. Deze wijziging is noodzakelijk gebleken in verband met de toenemende aandacht op de luchtkwaliteit en gezondheid volgend uit het bestuursakkoord 2022-2026. Het Schone Lucht akkoord wordt hierin tevens benoemd als vast onderdeel van alle beleidskeuzen. Per memo is op 10 december 2024 de wijziging aan het college medegedeeld. Hierin werd tevens aangegeven dat de wijziging van het stookontheffingenbeleid een wijziging van de APV (artikel 5:34) met zich mee diende te brengen om ook het juridische deel sluitend te maken.

2. Met de Brabantse norm weerbare overheid wordt de Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant een handreiking geboden die tot doel heeft om in gezamenlijkheid de weerbaarheid van de Brabantse overheden te versterken tegen ondermijning. Gemeenten en provincie committeren zich aan de Brabantse norm en zorgen voor implementatie en uitvoering daarvan. Het opnemen van bezorg- en afhaalzaken in de definitie van “openbare Inrichtingen” met het oog op het verruimen van het toepassingsbereik van de exploitatievergunningplicht als bedoeld in artikel 2:28 APV levert hier een positieve bijdrage aan.

3. De plattegronden zoals opgenomen in bijlage 1 van de huidige APV met een weergave van de komgrenzen is gedateerd.

Beoogd effect

Het actualiseren van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Maashorst door:
- juridische opvolging te geven aan de herziening van het stookontheffingenbeleid;
- versterken van de weerbare overheid;
- actualisering en verduidelijking van de kaarten zoals opgenomen in bijlage bij de APV.

Argumenten

Hieronder zijn de belangrijkste voorgestelde wijzigingen opgenomen met een argumentatie. Deze artikelen staan wel in de bijgevoegde was-wordt tabel met, waar nodig, een toelichting.

Artikel 5:34 APV - Stookontheffingenbeleid

1.1 De herziening van het stookontheffingenbeleid wordt juridisch verankerd

Door het stookontheffingenbeleid juridisch te verankeren in de APV weten bedrijven en handhavers binnen de gemeente wat wel en niet is toegestaan. Dit voorkomt willekeur en zorgt ervoor dat gelijke gevallen gelijk worden behandeld.

Artikel 2:27 lid 1 APV - Verruiming definitie 'openbare inrichting'

1.2 Met het verruimen van het toepassingsbereik wordt een gelijke behandeling van alle horecaondernemers beoogd

Reguliere horeca (zoals cafés en restaurants) vallen nu al onder de exploitatievergunningplicht van artikel 2:28 APV. Voor bedrijven die uitsluitend afhaal- en bezorgactiviteiten geldt deze vergunningplicht van artikel 2:28 APV niet. De exploitatievergunning is primair een overlastvergunning: zij biedt de mogelijkheid preventief te toetsen of de exploitatie van een horecabedrijf zich verdraagt met het woon- en leefmilieu ter plaatse. Beide typen bedrijvigheid trekken bezoekers aan en veroorzaken met name verkeers-, en geluidoverlast. Door het begrip 'openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:27 APV te verruimen ontstaat een gelijk speelveld en gelijke regulering tussen de horecabedrijven.

1.3 De exploitatievergunning voor afhaal- en bezorgcentra draagt bij aan de vermindering van verschillende vormen van overlast

Afhaal- en bezorglocaties zorgen regelmatig voor parkeerdruk, verkeersbewegingen, wachtrijen en geluidsoverlast in centrumgebieden of woonwijken. Met een vergunningplicht kunnen voorwaarden worden gesteld aan bijvoorbeeld openingstijden om de leefbaarheid in de directe omgeving te beschermen. Door de invoering van een vergunningplicht voor afhaal- en bezorglocaties wordt het tevens gemakkelijker – indien nodig - om handhavend op te treden tegen dergelijke locaties.

1.4 De verruiming van de exploitatievergunningplicht maakt bibob-toetsen mogelijk op deze categorie

De verruiming van het begrip 'openbare inrichting' en de bijbehorende vergunningplicht maakt het mogelijk om de integriteit van exploitanten te toetsen (via een Bibob-toets). Dit zorgt ervoor dat misbruik of ondermijning in een vroeg stadium kan worden herkend, dan wel kan worden voorkomen. Daarnaast draagt een vergunningplicht bij aan het tegengaan van schijnconstructies of witwaspraktijken binnen de bezorg- en afhaalsector.

1.5 De verruiming sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen

De horeca verschuift steeds meer richting bezorg- en afhaalconcepten (te denken valt aan 'dark kitchens', maaltijdplatforms en bezorgrestaurants zonder zitplaatsen). De huidige definitie van openbare

inrichting is vaak nog gebaseerd op klassieke horeca. Verruiming van het begrip maakt het beleid toekomstbestendig en beter passend bij moderne bedrijfsmodellen.

Plattegronden komgrenzen

1.6 Door de actualisatie sluiten de plattegronden aan bij de huidige situatie
In veel gemeenten zijn de huidige APV-komgrenzen verouderd en sluiten ze niet meer aan bij de feitelijke bebouwing of de actuele verkeersborden. Door de grenzen gelijk te trekken aan de WVW-komgrenzen, sluit de regelgeving beter aan bij de werkelijke ruimtelijke en maatschappelijke situatie. De komgrenzen op grond van de Wegenverkeerswet zijn vastgesteld met het oog op verkeersveiligheid, snelheid in relatie tot de bebouwde omgeving. Deze gebieden overlappen grotendeels met de zones waar APV-regels over geluid, afval, stoken, dieren, evenementen en alcoholverkoop relevant zijn. Door beide beleidsvelden ruimtelijk te laten samenvallen, ontstaat een integrale en logische beleidsafbakening van het gemeentelijk grondgebied.

1.7 Door de actualisatie van de plattegronden maakt het voor burgers en bedrijven overzichtelijk waar de komgrenzen liggen en welke regelgeving geldt
De komgrenzen volgens de WVW zijn juridisch vastgesteld en duidelijk begrensd met verkeersborden. Door deze grenzen ook in de APV te hanteren, kan de gemeente juridisch consistent optreden en voorkomen dat overtredingen of handhavingsacties worden aangevochten vanwege onduidelijke gebiedsafbakening. Dit vergemakkelijkt bovendien de handhaving door politie en toezichthouders, omdat zij met één en dezelfde grens werken.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De invoering van de exploitatievergunningplicht voor afhaal- en bezorgcentra vraagt extra capaciteit
Het invoeren van een vergunningplicht voor afhaal- en bezorglocaties vraagt extra capaciteit binnen de uitvoering van vergunningverlening binnen het team Veiligheid. De extra vergunningverlener die wordt geworven, zal deze zaken op gaan pakken.

Financiën
De invoering van de exploitatievergunningplicht voor afhaal- en bezorgcentra zoals voorgesteld vraagt extra formatie. Er gaat sowieso een extra vergunningverlener worden geworven, waarbij de kosten voor deze formatie binnen het totaal aan budgetten worden gedekt.

Duurzame ontwikkeling

☐

☒

☐

☐

☒

☐

Juridische borging van stookontheffingen zorgt dat milieudoelen (zoals luchtkwaliteit en CO2-reductie) structureel worden meegenomen in de besluitvorming. Dit ondersteunt ook landelijke en provinciale doelen op het gebied van duurzaamheid en klimaat.

Met een exploitatievergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken kunnen voorwaarden worden gesteld ter bescherming van de veiligheid en de leefbaarheid in de directe omgeving.

Participatie
De benodigde en gewenste aanpassingen van de APV zijn integraal opgehaald binnen de organisatie en de politie.

De horecaondernemers die onder de vergunningplicht van ‘openbare inrichting’ gaan vallen, zullen door middel van een brief geïnformeerd worden over de nieuwe regelgeving. In deze brief zal worden uitgelegd welke gevolgen zitten aan de invoering van de vergunningplicht.

Communicatie
- De APV wordt bekendgemaakt en gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad van Maashorst www.officielebekendmakingen.nl;
- De KHN en horecaondernemers worden geïnformeerd over de wijzigingen betreffende de exploitatievergunning[plicht voor afhaal- en bezorgzaken;.
- De informatie op de website wordt aangepast voor zover het betreft de exploitatievergunningen.

Vervolg
De APV zal na vaststelling worden gepubliceerd, zodat deze kan worden ingezien door burgers. De website zal worden aangepast, zodat hier de correcte link naar de meest actuele regelgeving wordt weergegeven.

Er is aan het begin van dit jaar een persbericht gedeeld door het Team Communicatie waarin inwoners op de hoogte zijn gesteld dat per 1 januari 2025 geen ontheffingen meer worden verleend voor het verbranden van snoeiafval. Op deze manier is gezorgd dat inwoners die voorheen een stookontheffing aan hebben gevraagd op de hoogte werden gesteld van het nieuwe beleid. Op dit moment wordt reeds uitvoering gegeven aan het nieuwe stookontheffingenbeleid.

Gelet op het capaciteitsvraagstuk dat speelt in de uitvoering van een exploitatievergunningplicht voor afhaal- en bezorgcentra, worden de vergunningaanvragen verdeeld gedurende het jaar 2026. De termijn voor het indienen van een vergunningaanvraag, wordt in voornoemde brief onder het kopje ‘participatie’ tevens bekend gemaakt. Voor nieuwe vestigingen geldt dat deze ondernemers direct een vergunning aan moeten vragen. Bij de uitvoering hoort ten slotte nog het aanpassen van de aanvraagformulieren en het aanpassen van de sjablonen voor besluitvorming.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Bijlagen ter informatie

1. Was Wordt-Lijst (zaaknummer 100411-2025: 712646)

Maashorst, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
0b5064fd-9bbb-4f0a-b334-a5e5c43830a3

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025:

gelet op de artikelen 149, 149a, 151a, 151b, 151c, 151d, 154 en 154a van de Gemeentewet, de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties, de artikelen 4, 25a, 25b, 25c en 25d van de Alcoholwet, artikel 30c, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, artikel 3 van de Winkeltijdenwet, artikel 64, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio's en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. bebouwde kom: de bebouwde kom of kommen weergegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze verordening;

b. beperkingengebiedactiviteit; hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

c. bevoegd gezag; bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Omgevingswet;

d. bouwwerk; hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

e. bromfiets; hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 eerste lid onder e van de Wegenverkeerswet 1994;

f. college: het college van burgemeester en wethouders;

g. gebouw: hetgeen daaronder wordt verstaan in de bijlage, onder A, bij de Omgevingswet;

h. handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

i. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

j. openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze toegankelijk zijn;

k. openbare plaats: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties;

l. parkeren: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

m. rechthebbende: degene die over een zaak zeggenschap heeft krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht;

n. voertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met uitzondering van kleine wagens zoals kruiwagens en kinderwagens, en rolstoelen;

o. weg: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 1:2 Beslistermijn

1. Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.

2. Het bestuursorgaan kan de termijn voor ten hoogste acht weken verdagen.

3. Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning

Artikel 1:3 (vervallen)

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

1. Aan een vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen strekken slechts tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

2. Degene aan wie een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.

3. Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

1. De vergunning of ontheffing is persoonlijk, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.

2. Dit artikel is niet van toepassing op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

1. De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd als:

a. ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

b. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, intrekking of wijziging noodzakelijk is vanwege het belang of de belangen ter bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;

c. de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

d. van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen of gedurende een daarin gestelde termijn dan wel, bij het ontbreken van een gestelde termijn, binnen een redelijke termijn; of

e. de houder dit verzoekt.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op een omgevingsvergunning.

Artikel 1:7 Termijnen

1. De vergunning of ontheffing geldt voor onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.

2. De aard van de vergunning of ontheffing verzet zich in ieder geval tegen gelding voor onbepaalde tijd als het aantal vergunningen of ontheffingen is beperkt en het aantal mogelijke aanvragers het aantal beschikbare vergunningen of ontheffingen overtreft.

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

1. Een vergunning of ontheffing kan in ieder geval worden geweigerd in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu.

2. Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk is.

Hoofdstuk 2. Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en milieu

Afdeling 1. Voorkomen of bestrijden van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

1. Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing, onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot ongeregeldheden.

2. Degene die op een openbare plaats:

a. aanwezig is bij een voorval waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan;

b. aanwezig is bij een gebeurtenis die aanleiding geeft tot toeloop van publiek waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan; of

c. zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing;

is verplicht op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door hem aangewezen richting te verwijderen.

3. Het is verboden zich te begeven naar of zich te bevinden op openbare plaatsen die door het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.

4. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het derde lid.

5. Dit artikel is niet van toepassing op betogingen, vergaderingen en godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.

Artikel 2:2 (vervallen)

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

1. Degene die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, waaronder begrepen een samenkomst als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbare manifestaties, geeft daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uren voordat de betoging wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.

2. De kennisgeving bevat:

a. naam en adres van degene die de betoging houdt;

b. het doel van de betoging;

c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en van beëindiging;

d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route;

e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling; en

f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig verloop te bevorderen.

3. Degene die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van de kennisgeving is vermeld.

4. Als het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00 uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de kennisgeving gedaan uiterlijk op de werkdag die aan de dag van dat tijdstip voorafgaat vóór 12.00 uur.

5. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een kennisgeving in behandeling nemen buiten deze termijn.

Artikel 2:4 en 2:5 (vervallen)

Artikel 2:6 Verspreiden geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

1. Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden op door het college aangewezen openbare plaatsen.

2. Het college kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

3. Het verbod is niet van toepassing op het huis-aan-huis verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en afbeeldingen.

4. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

5. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:7 en 2:8 (vervallen)

Artikel 2:9 Vertoningen op openbare plaatsen

1. Het is verboden ten behoeve van publiek als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op te treden op door de burgemeester in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu aangewezen openbare plaatsen.

2. De burgemeester kan het verbod beperken tot bepaalde dagen en uren.

3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van het verbod.

4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 2. Bruikbaarheid, uiterlijk aanzien en veilig gebruik van openbare plaatsen

De volgende artikelen zijn overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving:

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg;

Artikel 2:11 Omgevingsvergunning voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg;

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg.

Artikel 2:13 (vervallen*)*

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

1. Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt, is verplicht deze:

a. te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken; en

b. terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf.

2. Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats achter te laten.

3. Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien bij of krachtens de Omgevingswet.

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

Het is verboden beplanting of een voorwerp aan te brengen of te hebben op zodanige wijze dat aan het wegverkeer het vrije uitzicht wordt belemmerd of voor het wegverkeer hinder of gevaar ontstaat.

Artikel 2:16 Openen straatkolken en dergelijke

Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput, brandkraan of een andere afsluiting die behoort tot een openbare nutsvoorziening, te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.

Artikel 2:17 (vervallen)

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

1. Het is verboden in bossen, op heide of veengronden dan wel in duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan:

a. te roken gedurende een door het college aangewezen periode;

b. voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3˚, van het Wetboek van Strafrecht.

3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Artikel 2:19 en 2:20 (vervallen)

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

1. De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat bouwwerk voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het verkeer of de openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Omgevingswet.

Artikel 2:22 (vervallen)

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

1. Het is verboden:

a. voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in gevaar te brengen;

b. bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de onder a bedoelde ijsvlakten te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.

Afdeling 3. Evenementen

Artikel 2:24 Definities

1. In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

a. bioscoop- en theatervoorstellingen;

b. markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet en de Verordening Fysieke Leefomgeving;

c. kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

d. het in een inrichting in de zin van de Alcoholwet gelegenheid geven tot dansen;

e. betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

f. activiteiten als bedoeld in de artikelen 2:9 en 2:39;

g. een volgens de Kermisverordening gemeente Maashorst aangewezen algemene kermis;

h. sportwedstrijden, niet zijnde vechtsportevenementen als bedoeld in het tweede lid, onder f.

2. Onder evenement wordt mede verstaan:

a. een herdenkingsplechtigheid;

b. een braderie;

c. een optocht op de weg, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3;

d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;

e. een straatfeest of buurtbarbecue;

f. een door de burgemeester aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala's.

3. In deze afdeling worden de volgende evenementen onderscheiden:

a. O-evenement: evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd; het bezoekersaantal bedraagt maximaal 250 personen;

b. A-evenement: laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en het verkeer;

c. B-evenement: gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer;

d. C-evenement: hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de gemeente en/of regionale gevolgen voor het verkeer.

4. Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen.

Artikel 2:25 Evenementenvergunning

1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een A-, B- of C-evenement te organiseren.

2. Bij de indiening van de vergunningaanvraag worden de gegevens, bedoeld in artikel 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen, aangeleverd voor zover voor het evenement een gebruiksmelding zou moeten worden gedaan op grond van artikel 2:1, eerste lid, van het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

3. Geen vergunning is vereist voor een 0-evenement, als:

a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;

b. het evenement tussen 08:00 uur en 01:00 uur plaatsvindt;

c. geen muziek ten gehore wordt gebracht op:

- zondag tot en met donderdag tussen 23:00 uur en 08:00 uur de dag daarop volgend
- vrijdag en zaterdag tussen 01:00 uur en 08:00 uur.

d. alleen achtergrondmuziek is toegestaan of het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 50 dB(A) en 62 dB(C);

e. het niet plaatsvindt op de rijbaan, een fiets-, bromfiets of parkeergelegenheid of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

f. het geen extra politiecapaciteit vergt;

g. er een organisator is.

4. De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten een klein evenement te verbieden, als er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt.

5. Het verbod is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.

6. Het derde lid is niet van toepassing op een krachtens artikel 2:24, tweede lid, onder f, aangewezen categorie vechtsportwedstrijden of -gala's.

7. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning voor een vechtsportevenement als bedoeld in artikel 2:24, tweede lid, onder f, weigeren als de organisator of de aanvrager van de vergunning in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

8. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

9. Het college is bevoegd nadere regels vast te stellen.

Artikel 2:25a Indieningstermijn aanvraag

1. Het aanvragen van een evenementenvergunning dient plaats te vinden via een daartoe bestemd formulier van de gemeentelijke website.

2. Voor een 0-evenement dient minimaal twee weken voor aanvang van het evenement een aanvraag te worden gedaan via een daartoe bestemd formulier van de gemeentelijke website.

3. De vergunningaanvraag voor een A- en B evenement wordt uiterlijk twaalf weken voor de beoogde datum van het evenement ingediend.

4. De vergunningaanvraag voor een C-evenement wordt uiterlijk zestien weken voor de beoogde datum van het evenement ingediend.

5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:2 beslist de burgemeester op een aanvraag om een evenementenvergunning binnen de in het derde en vierde lid genoemde termijnen.

6. De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden op verzoek een aanvraag in behandeling nemen buiten de in het derde en vierde lid genoemde termijnen.

Artikel 2:26 Ordeverstoring

Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.

Afdeling 4. Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Definities

1. In afdeling 4 en 5 wordt onder openbare inrichting verstaan: een hotel, restaurant (waaronder ook afhaal- en bezorgcentra*), pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie worden bereid, verstrekt of voor afhaal/bezorging worden aangeboden.

*Afhaal- en bezorgcentrum: Een inrichting of bedrijf dat geheel of in overwegende mate is gericht op het bereiden en/of verpakken van etenswaren of dranken voor directe consumptie elders dan ter plaatse, dan wel geen of slechts beperkte verkoop ter plaatse plaatsvindt, en waarvan de bedrijfsvoering primair bestaat uit het afhalen of bezorgen van maaltijden.

2. Een buiten de in het eerste lid bedoelde besloten ruimte liggend deel waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie ter plaatse kunnen worden bereid of verstrekt, waaronder in ieder geval een terras, maakt voor de toepassing van deze afdeling deel uit van die besloten ruimte.

3. Horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (artikel 1 Alcoholwet).

4. Horecaconcentratiegebied: het gebied waarin gelegen de openbare inrichtingen waarvoor de sluitingstijden worden bepaald op basis van artikel 2:29b en d, te weten; Markt, St. Janstraat en Birgittinessenstraat t/m nr. 1c., Uden.

5. Nachtinrichting: een als zodanig door de burgemeester vergunde openbare inrichting.

6. Exploitant: degene die een inrichting exploiteert of daarin de feitelijke leiding heeft.

7. Terras: een buiten de lokaliteit van de inrichting liggend deel van de inrichting waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt. Het terras en andere aanhorigheden maken onderdeel uit van de inrichting.

8a. Dinsdagnacht: de nacht van dinsdag op woensdag.

8b. Woensdagnacht: de nacht van woensdag op donderdag.

8c. Donderdagnacht: de nacht van donderdag op vrijdag.

8d. Vrijdagnacht: de nacht van vrijdag op zaterdag.

8e. Zaterdagnacht: de nacht van zaterdag op zondag.

8f. Zondagnacht: de nacht van zondag op maandag.

Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting

1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning of in afwijking van de vergunning van de burgemeester.

2. Leidinggevenden van de openbare inrichting voldoen aan de volgende eisen:

a. zij hebben de leeftijd van eenentwintig jaar bereikt;

b. zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag als bedoeld in de Alcoholwet;

c. zij mogen niet onder curatele staan.

3. De burgemeester weigert de vergunning als de exploitatie van de openbare inrichting in strijd is met het omgevingsplan.

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts geheel of gedeeltelijk weigeren als naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat:

a. de woon- of leefsituatie in de omgeving van de openbare inrichting of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; of

b. de exploitant of de leidinggevende in enig opzicht van slecht levensgedrag is, als bedoeld in de Alcoholwet.

c. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke situatie niet in overeenstemming is met de ingediende aanvraag;

d. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat in strijd zal worden gehandeld met de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;

e. Eén of meer leidinggevenden niet voldoen aan de eisen genoemd onder lid 2.

5. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in een:

a. winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de winkelactiviteit;

b. zorginstelling;

c. museum; of

d. bedrijfskantine of -restaurant

e. inrichting die wordt geëxploiteerd door een paracommerciële rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 eerste lid van de Alcoholwet.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de vergunning door de burgemeester worden ingetrokken indien zich in de nabijheid van de openbare inrichting feiten hebben voorgedaan, die -naar oordeel van de burgemeester – de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar zou opleveren voor de openbare orde, de veiligheid, de volksgezondheid, het woon- en leefklimaat of de zedelijkheid.

7. De burgemeester vermeldt in de vergunning;

a. De exploitant

b. De plaats waar de inrichting zich bevindt;

c. De situering en de oppervlakten van de horecalokaliteit en bijbehorende terrassen;

d. De voorschriften en beperkingen welke aan de vergunning zijn verbonden.

8. De burgemeester vermeldt in een aanhangsel bij de vergunning de leidinggevenden.

9. Het is verboden een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 lid 1 voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat ten minste één van de leidinggevenden genoemd op het aanhangsel behorende bij de vergunning in de inrichting aanwezig is.

10. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:29a Sluitingstijd openbare inrichting waar geen alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatste wordt verstrekt (droge horeca)

1. De exploitant zorgt ervoor dat de inrichting gesloten is voor bezoekers:

a. in de periode van zondagnacht tot en met woensdagnacht om 02.00 uur;

b. in de periode van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht om 03.00 uur.

2. Het terras dient van zondagnacht tot en met woensdagnacht uiterlijk om 01.00 uur en van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht uiterlijk om 02.00 uur van bezoekers en servies te zijn ontruimd.

3. De inrichting mag weer geopend zijn vanaf 07.00 uur in de ochtend en vanaf 06.00 uur indien gericht op het verstrekken van ontbijt.

4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vijfde lid, aanhef en onder a, gelden dezelfde sluitingstijden als voor de winkel.

Artikel 2:29b Sluitingstijd van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet (natte horeca)

1. Indien een horecabedrijf (in zijn geheel) gelegen is in het horecaconcentratiegebied zorgt de exploitant er voor dat het horecabedrijf is gesloten voor bezoekers:

a. in de periode van zondagnacht tot en met woensdagnacht om 01.00 uur en

b. in de periode van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht om 03.00 uur.

2. Indien een horecabedrijf niet gelegen is in het horecaconcentratiegebied zorgt de exploitant er voor dat het horecabedrijf gesloten is voor bezoekers:

a. in de periode van zondagnacht tot en met woensdagnacht om 01.00 uur en

b. in de periode van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht om 02.15 uur.

3. Het horecabedrijf mag weer geopend zijn vanaf 07.00 uur in de ochtend.

4. Het terras van een horecabedrijf als bedoeld in lid 1 dient van zondagnacht tot en met woensdagnacht uiterlijk om 01.00 uur en van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht uiterlijk om 02.30 uur, actief van bezoekers en servies te worden ontruimd.

5. Het terras van een horecabedrijf als bedoeld in lid 2 dient van zondagnacht tot en met woensdagnacht uiterlijk om 01.00 uur en van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht uiterlijk om 02.00 uur, actief van bezoekers en servies te worden ontruimd.

Artikel 2:29c Aanwezigheid toezichthouder bij sluiting van een horecabedrijf na 02.15 uur.

1. Op dagen waarop een horecabedrijf na 02.15 uur geopend mag zijn, dient de houder van het horecabedrijf zorg te dragen voor de aanwezigheid van een toezichthouder, vanaf 23.00 uur tot tenminste een half uur na het sluitingstijdstip, dan wel zoveel langer indien bijzondere omstandigheden daarom vragen.

2. De toezichthouder is een natuurlijk persoon die, in overeenstemming met het bepaalde bij of krachtens de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus met betrekking tot het horecabedrijf, belast is met het uitoefenen van beveiligingswerkzaamheden zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus.

3. De toezichthouder heeft de taak de overlast voor de directe omgeving door inkomende en uitgaande bezoekers van de inrichting te voorkomen en zo nodig, binnen de door het recht geboden mogelijkheden, ter zake regulerend op te treden.

Artikel 2:29d Sluitingstijd nachtinrichtingen

1. De exploitant van een nachtinrichting gelegen buiten het horecaconcentratiegebied zorgt ervoor dat de nachtinrichting gesloten is:

a. van zondagnacht tot en met donderdagnacht;

b. op vrijdagnacht om 03.00 uur en op zaterdagnacht om 04.00 uur.

c. Het is verboden op vrijdagnacht bezoekers toe te laten na 01.30 uur en op zaterdagnacht na 02.30 uur.

2. De exploitant van een nachtinrichting die (in zijn geheel) is gelegen in het horecaconcentratiegebied zorgt ervoor dat de nachtinrichting gesloten is;

a. van zondagnacht tot en met woensdagnacht tussen 01.00 uur en 07.00 uur en

b. van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht tussen 04.30 uur en 07.00 uur.

c. Het is verboden bezoekers nog toe te laten na 03.00 uur.

Artikel 2:29e Uitzonderingen op de sluitingstijden

1. Op de volgende dagen geldt voor alle openbare inrichtingen als bedoeld in 2:29a en 2:29b (natte en droge horeca), afgezien van de nachtinrichtingen, een sluitingstijd van 03.00 uur:

a. van zondag op maandag en van maandag op dinsdag tijdens Carnaval;

b. van Eerste op Tweede Paasdag;

c. Koningsnacht (de nacht voorafgaande aan de dag waarop Koningsdag wordt gevierd);

d. van de dag vóór Hemelvaartsdag op Hemelvaartsdag;

e. van Hemelvaartsdag op de volgende dag;

f. van Eerste op Tweede Pinksterdag;

g. tijdens alle dagen van de jaarlijkse algemene kermis

h. van Eerste op Tweede Kerstdag.

2. Op de volgende dagen geldt voor alle horecabedrijven binnen het horecaconcentratiegebied, met uitzondering van de nachtinrichtingen, een sluitingstijdstip van 03.00 uur en buiten het horecaconcentratiegebied van 02.15 uur:

a. Nieuwjaarsdag op de daarop volgende dag;

b. de dag voor Kerst op Eerste Kerstdag;

c. Tweede Kerstdag op de daaropvolgende dag.

3. Voor nachtinrichtingen geldt op de dagen als genoemd in lid 1 en 2 de sluitingstijd van 2:29d.

4. Tijdens de viering van Oud en Nieuw van 31 december op 1 januari wordt de uiterlijke sluitingstijd van alle horecabedrijven vastgesteld op 06.00 uur.

Artikel 2.29f Ontheffing sluitingstijd

1. De burgemeester kan op aanvraag ontheffing verlenen van de sluitingstijden.

2. De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijke inrichting.

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

Artikel 2:31 Verboden gedragingen

Het is verboden in een openbare inrichting:

a. de orde te verstoren;

b. zich te bevinden na sluitingstijd, tenzij het personeel betreft, of gedurende de tijd dat de inrichting gesloten dient te zijn op grond van een besluit krachtens artikel 2:30, eerste lid;

c. op het terras spijzen of dranken te verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het terras.

Artikel 2:32 Handel binnen openbare inrichtingen

De exploitant van een openbare inrichting staat niet toe dat een handelaar, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, of een voor

hem handelend persoon in die inrichting enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enige andere wijze overdraagt.

Artikel 2:33 Het college als bevoegd bestuursorgaan

Als een openbare inrichting geen voor het publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf is in de zin van artikel 174 van de Gemeentewet, treedt het college bij de toepassing van de artikelen 2:28 tot en met 2:30 op als bevoegd bestuursorgaan.

Afdeling 5. Regulering paracommerciële rechtspersonen en overige aangelegenheden uit de Alcoholwet

Artikel 2:34a Definities

1. In deze afdeling wordt verstaan onder:
    - -alcoholhoudende drank,
    - -horecabedrijf,
    - -inrichting,
    - -paracommerciële rechtspersonen,
    - -slijtersbedrijf

dat wat daaronder wordt verstaan in de Alcoholwet.

2. Schenktijden: de tijden waarop in de betrokken inrichting alcoholhoudende dranken mogen worden geschonken.

3. Sluitingstijden: de tijden waarop het de exploitant verboden is een inrichting geopend te hebben en er geen bezoekers meer in de inrichting aanwezig mogen zijn.

4a. Dinsdagnacht: de nacht van dinsdag op woensdag.

4b. Woensdagnacht: de nacht van woensdag op donderdag.

4c. Donderdagnacht: de nacht van donderdag op vrijdag.

4d. Vrijdagnacht: de nacht van vrijdag op zaterdag.

4e. Zaterdagnacht: de nacht van zaterdag op zondag.

4f. Zondagnacht: de nacht van zondag op maandag.

Artikel 2:34b Schenk- én sluitingstijden paracommerciële rechtspersonen gericht op activiteiten van sportieve aard (sportverenigingen)

1. Een paracommerciële rechtspersoon, die zich richt op activiteiten van sportieve aard, kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken tijdens activiteiten die passen binnen de statutaire doelstelling, op:

a. maandag tot en met vrijdag vanaf 14.00 uur tot 24.00 uur;

b. zaterdag vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur;

c. zondag vanaf 12.00 uur tot 22.00 uur.

2. Indien activiteit(en) van sportieve aard op maandag tot en met vrijdag eindigen (uitlopen tot) na 23.00 uur geldt dat alcohol mag worden geschonken en de inrichting open mag zijn, tot één uur na beëindiging van de laatste activiteit(en), maar niet later dan 01.00 uur.

3. Indien activiteit(en) van sportieve aard op zaterdag of zondag eindigen (uitlopen tot) na 22.00 uur geldt dat alcohol mag worden geschonken en de inrichting open mag zijn tot één uur na beëindiging van de laatste activiteiten, maar niet later dan 01.00 uur.

4. Sportverenigingen die zich niet richten op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf zijn geen paracommerciële rechtspersoon in de zin van deze verordening. Indien zij voor de uitoefening van hun activiteiten gebruik maken van de accommodatie van een paracommerciële rechtspersoon, is de schenk- en sluitingstijd van toepassing die geldt voor deze paracommerciële rechtspersoon.

Artikel 2:34c Schenk- én sluitingstijden overige paracommerciële rechtspersonen

1. Een overige paracommerciële rechtspersoon die zich richt op activiteiten van sociale (buurt-dorpshuizen/wijkaccommodaties), educatieve, recreatieve of levensbeschouwelijke of godsdienstige aard mag, tijdens activiteiten die verband houden met de statutaire doelstelling van deze rechtspersoon, uitsluitend alcohol schenken van maandag tot en met zondag tussen 12.00 uur en 24.00 uur (tevens sluitingstijd).

2. Tijdens de periode van de vrijdagnacht voorafgaand aan de carnaval tot en met de dinsdagnacht van carnaval is het dorpshuizen/wijkaccommodaties met een alcoholvergunning toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens activiteiten van de carnavalsverenigingen. In de Nieuwe Pit in Uden is dit tot 01.00 uur; in Schaijk en Zeeland tot 01.00 uur; in Reek tot 01.30 uur en in Volkel tot 03.00 uur. Op deze tijden moet het dorpshuis ook gesloten worden.
Deze tijden gelden ook voor direct aan de carnaval gelieerde en daaraan voorafgaande activiteiten van de carnavalsvereniging in het dorpshuis. Van deze direct aan carnaval gelieerde en daaraan voorafgaande activiteiten dient melding te worden gemaakt aan de burgemeester via het daartoe bestemde formulier van de gemeentelijke website.

3. Voor stichtingen die een (pop)podium exploiteren, zoals bijvoorbeeld Soos Plock en stichting Compass, geldt voor activiteiten die plaatsvinden in verband met de statutaire doelen van deze rechtspersoon, in (pop)podium de Pul en Soos Plock, een schenk- en sluitingstijd tot uiterlijk 01.00 uur van zondagnacht tot en met woensdagnacht en tot uiterlijk 02.00 uur van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht. Wanneer activiteiten plaatsvinden ter uitvoering van de statutaire doelstelling van stichting Compass in poppodium de Pul, geldt maximaal 4 keer per jaar een schenk- en sluitingstijd op grond waarvan de accommodatie tot 03.00 uur geopend mag zijn en maximaal 4 keer per jaar op grond waarvan de accommodatie tot 04.00 uur geopend mag zijn. Hiervan dient melding te worden gemaakt via het daartoe bestemde formulier van de gemeentelijke website.

4. Voor een paracommerciële rechtspersoon die zich voornamelijk richt op het organiseren van voorstellingen en andere theateractiviteiten en een eigen accommodatie exploiteert (bijv toneelvereniging Naat Piek), geldt een schenk- en sluitingstijd tot uiterlijk 01.00 uur van zondagnacht tot en met woensdagnacht en tot uiterlijk 02.00 uur van donderdagnacht tot en met zaterdagnacht.

5. Verenigingen of stichtingen die zich niet richten op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf zijn geen paracommerciële rechtspersoon in de zin van deze verordening. Indien zij voor de uitoefening van hun activiteiten gebruik maken van de accommodatie van een paracommerciële rechtspersoon, is de schenk- en sluitingstijd is van toepassing die geldt voor deze paracommerciële rechtspersoon**.**

Artikel 2:34d Niet-toegestane bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen

1. Een paracommerciële rechtspersoon mag geen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens bijeenkomsten die geen verband houden met de statutaire doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon.

2. Voor (sport)verenigingen die zich richten op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf betekent de bepaling in lid 1 ook dat zij geen alcoholhoudende drank mogen verstrekken tijdens bijeenkomsten die zijn gericht, of mede zijn gericht, op niet-leden.

3. In afwijking van het eerste lid geldt dat een dorpshuis in de kernen Volkel, Reek, Schaijk en Zeeland maximaal 6 bijeenkomsten per jaar mag houden die geen verband houden met de statutaire doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon, indien de bijeenkomsten door en voor inwoners van de kern worden georganiseerd.

4. Het dorpshuis moet hiervan melding maken via het daartoe bestemde meldingsformulier van de gemeentelijke website.

Artikel 2:34e Ontheffing

1. De burgemeester kan op aanvraag een ontheffing verlenen. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden. Hiertoe moet uiterlijk twee weken voor de betreffende activiteit een aanvraag tot ontheffing worden ingediend via het daartoe bestemde formulier van de gemeentelijke website.

2. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht betreffende de positieve beschikking bij niet tijdig beslissen is niet van toepassing.

Overige aangelegenheden uit de Alcoholwet

Artikel 2:34f Proeverijen in slijtlokaliteiten

1. Slijtersbedrijven zijn vrijgesteld van het in artikel 3, eerste lid, en het in artikel 14, eerste lid, van de Alcoholwet vervatte verbod, ten behoeve van het tegen betaling organiseren van een proeverij in hun slijtlokaliteit.

2. Het aantal proeverijen is beperkt tot maximaal één proeverij per week. De overige voorwaarden waaraan deze proeverijen moeten voldoen staan in artikel 6.1 onder b, c en d van het Alcoholbesluit.

3. De vrijstelling geldt buiten de dagen en tijden dat de slijtlokaliteit bij of krachtens de Winkeltijdenwet regulier is opengesteld.

Afdeling 6. Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Definitie

In deze afdeling wordt onder inrichting verstaan elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of de exploitatie of feitelijke leiding van een inrichting staakt, is verplicht daarvan binnen drie dagen daarna schriftelijk kennis te geven aan de burgemeester.

Artikel 2:37 Nachtregister

1. De exploitant van een inrichting of feitelijk leidinggevende is verplicht een register, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden.

2. De exploitant van een inrichting of feitelijk leidinggevende is verplicht het in het eerste lid bedoelde register aan de burgemeester of aan een door hem aangewezen ambtenaar over te leggen op een door de burgemeester te bepalen wijze.

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder is, is verplicht de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig en naar waarheid naam, woonplaats, dag van aankomst en de dag van vertrek te verstrekken en bij zijn aankomst een geldig reisdocument of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Identificatieplicht te overleggen.

Afdeling 7. Toezicht op speelgelegenheden

Artikel 2:38a Definities

1. In deze afdeling wordt onder speelgelegenheid verstaan een voor het publiek toegankelijke gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.

2. In deze afdeling voorkomende begrippen die in de Wet op de kansspelen zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als in die wet.

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te exploiteren of te doen exploiteren.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de Wet op de kansspelen of de ‘Verordening speelautomatenhallen gemeente Maashorst 2023’.

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 weigert de burgemeester de vergunning als:

a. naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid; of

b. de exploitatie van de speelgelegenheid in strijd is met het omgevingsplan.

4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:40 Kansspelautomaten

1. In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee kansspelautomaten toegestaan.

2. In laagdrempelige inrichtingen zijn kansspelautomaten niet toegestaan.

Afdeling 8. Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

1. Het is verboden een krachtens artikel 174a van de Gemeentewet gesloten woning, een niet voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te betreden.

2. Het is verboden een krachtens artikel 13b van de Opiumwet gesloten woning, een niet voor het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een voor het publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.

3. Deze verboden zijn niet van toepassing op personen wier aanwezigheid in de woning of het lokaal of een daarbij behorend erf wegens dringende reden noodzakelijk is.

Artikel 2:42 Plakken en kladden

1. Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.

2. Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:

a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;

b. met kalk, teer of een kleur- of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

3. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, is niet van toepassing voor zover gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift.

4. De houder van de schriftelijke toestemming is verplicht deze aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven.

5. Het college wijst aanplakborden aan voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen.

6. Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

7. Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud daarvan.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap en dergelijke

1. Het is verboden op de weg of openbaar water enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap te vervoeren of bij zich te hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing als de genoemde materialen of gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als verboden in artikel 2:42.

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

1. Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing als de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.

Artikel 2:44a Vervoer geprepareerde voorwerpen

1. Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)diefstal te vergemakkelijken.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het in dat lid bedoelde voorwerp niet bestemd is voor de in dat lid bedoelde handelingen.

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen en dergelijke

1. Het is verboden zonder ontheffing van het college zich te bevinden in of op bij de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken, grasperken of buiten de daarin gelegen wegen of paden.

2. Het verbod is niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden worden verricht.

Artikel 2:46 Rijden over bermen en dergelijke (vervallen)

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

1. Het is verboden op een openbare plaats:

a. te klimmen of zich te bevinden op een beeld, monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig, hek, omheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair of daarvoor niet bestemd straatmeubilair;

b. zich op te houden op een wijze die voor andere gebruikers of omwonenden onnodig overlast of hinder veroorzaakt.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door de artikelen 424, 426bis of 431 van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik

1. Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op een openbare plaats die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.

2. Het verbod is niet van toepassing op:

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Alcoholwet;

b. een andere plaats dan een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Alcoholwet.

Artikel 2:48a Verboden lachgasgebruik (vervallen)

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

1. Het is verboden zonder redelijk doel:

a. zich in een portiek of poort op te houden;

b. in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een gebouw te zitten of te liggen.

2. Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van een flatgebouw, appartementsgebouw of een soortgelijke meergezinswoning of van een gebouw dat voor publiek toegankelijk is, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

Het is verboden zich zonder redelijk doel en op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek toegankelijke ruimte, dan wel deze te verontreinigen of te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze ruimte is bestemd. Onder deze ruimten worden in elk geval verstaan portalen, telefooncellen, wachtlokalen voor het openbaar vervoer, parkeergarages en rijwielstallingen.

Artikel 2:50a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties (vervallen)

Artikel 2:50a Messen en andere voorwerpen als steekwapen

1. Het is verboden op door het college aangewezen openbare plaatsen of in daaraan grenzende voor het publiek openstaande gebouwen of op bij die gebouwen behorende erven messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt, bij zich te hebben.

2. Het verbod geldt niet voor messen of voorwerpen die zodanig zijn ingepakt dat zij niet voor onmiddellijk gebruik gereed zijn.

3. Dit artikel is niet van toepassing voor zover het wapens betreft als bedoeld in artikel 2 van de Wet wapens en munitie.

Artikel 2:51 (vervallen)

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein en dergelijke

Het is verboden zich op door het college of de burgemeester aangewezen uren en plaatsen met een fiets of bromfiets te bevinden op een door het college of de burgemeester aangewezen terrein waar een markt, kermis, uitvoering, bijeenkomst of plechtigheid wordt gehouden die publiek trekt, mits dit verbod kenbaar is aan de bezoekers van het terrein.

Artikel 2:53 Bespieden van personen

1. Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon of een gebouw, woonwagen of woonschip op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon of een persoon die zich in dit gebouw, deze woonwagen of dit woonschip bevindt, te bespieden.

2. Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument een persoon die zich in een gebouw woonwagen of woonschip bevindt te bespieden.

Artikel 2:54 Verbod gebruik openbare plaats als slaapplaats

1. Het is verboden een openbare plaats als slaapplaats te gebruiken of op een openbare plaats een voertuig, vaartuig, woonwagen, tent of een andere vorm van beschutting als slaapplaats te gebruiken, daarin te overnachten of daartoe gelegenheid te bieden:

a. tussen zonsondergang en zonsopgang in door het college aan te wijzen gebieden.

b. in andere gevallen dan bedoeld of genoemd onder a voor zover:

1°. sprake is van overlast of hinder voor de omgeving;

2°. er gevaar is of dreigt voor de omgeving; of

3°. het woon- of leefklimaat wordt aangetast.

2. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

3. Het verbod geldt niet:

a. voor vaartuigen en woonboten die een ligplaats innemen waar dit op grond van het omgevingsplan is toegestaan;

b. voor woonwagens met een woonbestemming;

c. op een kampeerterrein dat als zodanig in het omgevingsplan is bestemd of mede bestemd;

d. op kampeerplaatsen die op grond van de Verordening Fysieke Leefomgeving zijn aangewezen.

Artikel 2:55 en 2:56 (vervallen)

Artikel 2:57 Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a. binnen de bebouwde kom op een openbare plaats indien de hond niet is aangelijnd;

b. buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats, indien de hond niet is aangelijnd;

c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

d. op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2. Het verbod genoemd in het eerste lid onder a geldt niet op door het college aangewezen plaatsen.

3. Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden

1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft, is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd met een daartoe geschikt opruimmiddel in de vorm van een zakje of hondenpoepgrijper.

2. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft dient op ieder moment, op verzoek van een door het college aangewezen persoon, een geschikt opruimmiddel te tonen, zoals genoemd in het eerste lid.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geregistreerde geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden

4. Het eerste lid is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

1. Als de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.

2. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijngebod is opgelegd, is verplicht de hond kort aangelijnd te houden, met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.

3. De eigenaar of houder van de hond aan wie een aanlijn- en muilkorfgebod is opgelegd, is naast de verplichting bedoeld in het tweede lid verplicht de hond voorzien te houden van een muilkorf die:

a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;

b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en

c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.

4. Onverminderd artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder d, dient een hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de minister die het aangaat op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.

Artikel 2:59a Gevaarlijke honden op eigen terrein

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden deze hond op zijn terrein zonder muilkorf te laten loslopen als de burgemeester een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod heeft opgelegd als bedoeld in artikel 2:59, eerste lid, dan wel als de hond is opgeleid voor bewakings-, opsporings- en verdedigingswerk.

2. Het in het eerste lid genoemde verbod geldt niet als:

a. op een vanaf de weg zichtbare plaats een naar het oordeel van de burgemeester duidelijk leesbaar waarschuwingsbord is aangebracht;

b. het mogelijk is een brievenbus te bereiken en aan te bellen zonder het terrein te betreden; en

c. het terrein voorzien is van een zodanig hoge en deugdelijke afrastering dat de hond niet zelfstandig buiten het terrein kan komen.

Artikel 2:60 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren

1. Het is verboden op door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast of schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:

a. aanwezig te hebben;

b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in het aanwijzingsbesluit gestelde regels;

c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in het aanwijzingsbesluit is aangegeven; of

d. te voeren.

2. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het eerste lid aangewezen plaats ontheffing verlenen van een of meer verboden als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2:61 tot en met 2:64 (vervallen)

Artikel 2:65 Bedelarij

Het is verboden op een openbare plaats te bedelen om geld of andere zaken in door het college ter voorkoming of beëindiging van overlast aangewezen gebieden.

Afdeling 9. Bestrijding van heling van goederen

Artikel 2:66 Definitie

In deze afdeling wordt onder handelaar verstaan de handelaar aangewezen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

1. De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door de burgemeester gewaarmerkt register, en daarin onverwijld op te nemen:

a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;

b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;

c. een omschrijving van het goed, voor zover van toepassing daaronder begrepen soort, merk en nummer van het goed;

d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed; en

e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

2. De burgemeester kan vrijstelling verlenen van deze verplichtingen.

3. Op de aanvraag om een vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht

De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:

a. de burgemeester binnen drie dagen schriftelijk in kennis te stellen:

1°. dat hij het beroep van handelaar uitoefent met vermelding van zijn woonadres en het adres van de bij zijn onderneming behorende vestiging;

2°. van een verandering van de onder 1° bedoelde adressen;

3°. dat hij het beroep van handelaar niet langer uitoefent;

4°. dat hij enig goed kan verkrijgen dat redelijkerwijs van een misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan.

b. de burgemeester op eerste aanvraag zijn administratie of register ter inzage te geven;

c. aan de hoofdingang van elke vestiging een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar zijn;

d. een door opkoop verkregen goed gedurende de eerste drie dagen in bewaring te houden in de staat waarin het goed verkregen is.

Artikel 2:69 en 2:70 (**vervallen**)

Afdeling 10.Vuurwerk

Artikel 2:71 Definitie

1. In deze afdeling wordt onder consumentenvuurwerk verstaan vuurwerk dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

2. In deze afdeling wordt onder professioneel vuurwerk verstaan vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F4 of F3 alsmede vuurwerk dat is ingedeeld in categorie F2 en dat niet bij of krachtens het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.

Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

1. Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking stellen aanwezig te houden, zonder vergunning van het college.

2. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

3. Een vergunning als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor de duur van 5 jaar.

Artikel 2:73 Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

3. De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚, van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73a Carbid

1. Het is verboden carbid te gebruiken. Onder het gebruiken van carbid wordt verstaan: het in een bus, container of opslagvat op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

2. Het verbod geldt niet op tijden waarop het op grond van het Vuurwerkbesluit is toegestaan consumentenvuurwerk af te steken, indien:

a. daarbij gebruik wordt gemaakt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter dan wel melkbussen met een maximale inhoud van 50 liter;

b. het afsteken geschiedt buiten de bebouwde kom, en;

c. er geen busdeksels of andere voorwerpen worden gebruikt om weg te schieten.

3. Het verbod geldt voorts niet voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, de Wet geluidhinder, het Vuurwerkbesluit, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 2:73b Gebruik van vuurwerk

1. Het is verboden consumentenvuurwerk of professioneel vuurwerk te gebruiken op een door het college in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2. Het is verboden consumentenvuurwerk of professioneel vuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

3. De verboden zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚, van het Wetboek van Strafrecht.

Afdeling 11. Drugsoverlast

Artikel 2:74 Drugshandel op straat

Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats op te houden met het kennelijke doel om, al dan niet tegen betaling, middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te bemiddelen.

Artikel 2:74a Openlijk drugsgebruik

Het is verboden op of aan de weg, op een andere openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw middelen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 van de Opiumwet of daarop gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, dan wel voorbereidingen daartoe te verrichten of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen voorhanden te hebben.

Afdeling 12. Bijzondere bevoegdheden van de burgemeester

Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door hem aangewezen plaats als deze personen het bepaalde in de artikelen 2:1, 2:16, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:73, 2:73a, groepsgewijs niet naleven.

Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als veiligheidsrisicogebied.

Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

1. De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

2. De burgemeester heeft die bevoegdheid eveneens ten aanzien van de volgende andere plaatsen:

a. evenemententerrein;

b. parkeerterrein;

in beide gevallen voor zover het terrein voor een ieder toegankelijk is en ongeacht of de rechthebbende maatregelen heeft getroffen voor het betreden van het terrein.

Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht een tijdelijk verbod opleggen om gedurende ten hoogste 24 uur in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats aanwezig te zijn.

2. Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan een persoon aan wie ten minste eenmaal een tijdelijk verbod is opgelegd als bedoeld in dat lid en die binnen zes maanden na een eerder tijdelijk verbod opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht, een tijdelijk verbod opleggen om gedurende ten hoogste vier weken in een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats aanwezig te zijn.

3. De burgemeester beperkt het krachtens het eerste of tweede lid opgelegde verbod, als hij dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk oordeelt. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een tijdelijk verbod.

4. Het is verboden te handelen in strijd met een krachtens het eerste of tweede lid opgelegd verbod.

5. Als de officier van justitie een persoon een gedragsaanwijzing heeft gegeven als bedoeld in artikel 509hh, tweede lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering, legt de burgemeester aan deze persoon voor hetzelfde gebied niet een tijdelijk verbod op als bedoeld in het eerste of tweede lid.

Artikel 2:79 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2. De burgemeester kan een last onder bestuursdwang wegens overtreding van het eerste lid in ieder geval opleggen bij ernstige en herhaaldelijke:

a. geluid- of geurhinder;

b. hinder van dieren;

c. hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

d. overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

e. intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Artikel 2:80 Sluiting voor publiek openstaand gebouw of bijbehorend erf

1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde of ter voorkoming of beperking van overlast of nadelige beïnvloeding van het woon- of leefklimaat besluiten tot de gehele of gedeeltelijke sluiting van een voor het publiek openstaand gebouw of een bij dat gebouw behorend erf.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 2:30, eerste lid, of artikel 13b van de Opiumwet voorziet.

3. De burgemeester brengt een afschrift van zijn besluit aan op of nabij de toegang van het voor het publiek openstaande gebouw of het bij dat gebouw behorende erf.

4. Eenieder is verplicht toe te laten dat het afschrift wordt aangebracht en aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is.

5. Het is verboden een gesloten gebouw of erf te bezoeken, als bezoeker daarin of daarop te verblijven of een bezoeker daarin of daarop te laten verblijven zonder toestemming van de burgemeester.

6. De burgemeester kan een sluiting opheffen als later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en voldoende garanties aanwezig zijn dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

Artikel 2:81 Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat

1. In dit artikel wordt verstaan onder:

a. bedrijfsmatige activiteit: activiteit in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die niet valt onder de vergunningplicht bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet of de artikelen 2:28 of 3:3;

b. beheerder: natuurlijk persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding over de bedrijfsmatige activiteit;

c. exploitant: natuurlijk persoon of bestuurder van een rechtspersoon of tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend.

2. De burgemeester kan in het belang van de leefbaarheid, de openbare orde en veiligheid of ter voorkoming van een nadelige beïnvloeding daarvan bedrijfsmatige activiteiten en gebouwen of bij die gebouwen behorende erven of gebieden aanwijzen waarop het verbod uit het derde lid van toepassing is.

3. Het is verboden om zonder vergunning van de burgemeester een door hem aangewezen bedrijfsmatige activiteit uit te oefenen in een door hem aangewezen gebouw, op een bij dat gebouw behorend erf of in een door hem aangewezen gebied.

4. De exploitant vraagt de vergunning aan door gebruik te maken van een door de burgemeester vastgesteld formulier, waarbij in elk geval de volgende gegevens worden verstrekt:

a. voor welke bedrijfsmatige activiteit de vergunning wordt gevraagd;

b. de persoonsgegevens en een geldig identiteitsbewijs van de exploitant en beheerder;

c. het adres en telefoonnummer van de locatie waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend;

d. het nummer van inschrijving in het Handelsregister;

e. voor zover van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant en beheerder;

f. voor zover van toepassing, een bewijs waaruit blijkt dat de exploitant en beheerder gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten;

g. een document waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is over het gebouw of erf te beschikken waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend;

h. een verklaring omtrent het gedrag van de exploitant en beheerder.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester een vergunning als bedoeld in het derde lid weigeren:

a. als de leefbaarheid in het gebied door de wijze van exploitatie nadelig wordt beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed;

b. als de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

c. als redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

d. als niet voldaan is aan de bij of krachtens het vierde lid gestelde eisen voor de aanvraag;

e. als er aanwijzingen zijn dat in de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteit personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;

f. als het uitoefenen van de bedrijfsmatige activiteit in strijd is met het omgevingsplan of de Wet milieubeheer.

6. De exploitant is verplicht elke verandering in de uitoefening van zijn bedrijfsmatige activiteit waardoor deze niet langer in overeenstemming is met de in de vergunning opgenomen gegevens zo spoedig mogelijk aan de burgemeester te melden. De burgemeester verleent een gewijzigde vergunning, als de bedrijfsmatige activiteit aan de vereisten voldoet.

7. Het is verboden het gebouw of erf waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend voor bezoekers geopend te hebben zonder dat de exploitant of beheerder aanwezig is.

8. De exploitant of de beheerder ziet erop toe dat in of vanuit het gebouw of erf waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend geen strafbare feiten plaatsvinden.

9. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:6 kan de burgemeester een vergunning intrekken of wijzigen als de omstandigheden sinds de vergunningverlening zijn gewijzigd, doordat:

a. de exploitant of beheerder in enig opzicht van slecht levensgedrag is;

b. de exploitant of beheerder betrokken is of ernstige nalatigheid kan worden verweten bij activiteiten of strafbare feiten die verband houden met de bedrijfsmatige activiteit of toestaat of gedoogt dat strafbare feiten of activiteiten worden gepleegd waarmee de openbare orde nadelig wordt beïnvloed;

c. er in de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteit strafbare feiten hebben plaatsgevonden of plaatsvinden;

d. er aanwijzingen zijn dat in de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteit personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of Vreemdelingenwet 2000 bepaalde;

e. de exploitant de bedrijfsmatige activiteit heeft beëindigd of gewijzigd; of

f. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de vergunning vermelde in overeenstemming is.

10. Als de bedrijfsmatige activiteit in strijd met de vergunning of het verbod wordt uitgeoefend of als een van de situaties bedoeld in het negende lid van toepassing is, kan de burgemeester, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80, een besluit nemen tot sluiting van het gebouw of erf waar de bedrijfsmatige activiteit wordt uitgeoefend.

11. De burgemeester brengt een afschrift van zijn besluit tot sluiting aan op of nabij de toegang van het voor het publiek openstaande gebouw of erf.

12. Eenieder is verplicht toe te laten dat het afschrift wordt aangebracht en aangebracht blijft, zolang de sluiting van kracht is.

13. Het is eenieder verboden een overeenkomstig het tiende lid gesloten gebouw of erf te betreden of daarin of daarop te verblijven.

14. De burgemeester kan de sluiting opheffen als later bekend geworden feiten en omstandigheden hiertoe aanleiding geven en voldoende garanties aanwezig zijn dat geen herhaling van de feiten of gedragingen die tot sluiting hebben geleid, zal plaatsvinden.

15. In afwijking van het derde lid geldt het verbod voor de exploitant die op het moment van inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit al een onder het aanwijzingsbesluit vallende bedrijfsmatige activiteit verricht, voor die bestaande activiteit op bestaande locaties eerst drie maanden na inwerkingtreding van het aanwijzingsbesluit of, als dat eerder is, met ingang van inwerkingtreding van

het besluit tot weigering van een door hem aangevraagde of intrekking van een aan hem verleende vergunning.

16. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Hoofdstuk 3. Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen

Afdeling 1. Algemene bepalingen

Artikel 3:1 Afbakening

De artikelen 1:2 en 1:5 tot en met 1:8 zijn niet van toepassing op het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 3:2 Definities

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

a. advertentie: elke commerciële uiting in een medium, die een seksbedrijf of een prostituee onder de aandacht van het publiek brengt;

b. beheerder: de natuurlijke persoon die door de exploitant is aangesteld voor de feitelijke leiding van een seksbedrijf;

c. bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester;

d. escortbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en prostituee;

e. exploitant: de natuurlijke persoon of de bestuurder van een rechtspersoon of, voor zover van toepassing, de tot vertegenwoordiging van die rechtspersoon bevoegde natuurlijk persoon, voor wiens rekening en risico een seksbedrijf wordt uitgeoefend;

f. klant: degene die gebruik maakt van de door een exploitant van een prostitutiebedrijf of een prostituee aangeboden seksuele diensten;

g. prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

h. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling;

i. prostitutiebedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie;

j. seksbedrijf: de activiteit, bestaande uit het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie of tot het verrichten van seksuele handelingen voor een ander tegen betaling of uit het bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard in een seksinrichting tegen betaling;

k. seksinrichting: voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, onderdeel van een seksbedrijf.

Afdeling 2. Vergunning seksbedrijf

Artikel 3:3 Vergunning

1. Het is verboden een seksbedrijf uit te oefenen zonder vergunning van het bevoegde bestuursorgaan.

2. Op een aanvraag om een vergunning wordt binnen twaalf weken beslist. Deze termijn kan met ten hoogste twaalf weken worden verlengd.

3. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

4. Een vergunning kan mede voor een seksinrichting worden verleend.

5. De vergunning wordt voor de duur van 5 jaar verleend.

6. De vergunning wordt verleend aan de exploitant en op diens naam gesteld.

7. De vergunning kan ten hoogste tweemaal worden verlengd.

8. Indien een vergunning is verleend en tevens een omgevingsvergunning dient te worden verkregen mag van de vergunning op basis van deze verordening geen gebruik worden gemaakt totdat de omgevingsvergunning is verleend.

Artikel 3:4 Concentratie seksinrichtingen (niet opgenomen)

Artikel 3:5 Beperking aantal vergunningen

1. Voor het uitoefenen van een raamprostitutiebedrijf wordt geen vergunning verleend.

2. Er kan voor in totaal ten hoogste 1 seksinrichting, niet zijnde een raamprostitutiebedrijf, vergunning worden verleend.

Artikel 3:6 Aanvraag

1. Een aanvraag om vergunning wordt ingediend middels een door het bevoegde bestuursorgaan vastgesteld formulier.

2. Bij de aanvraag wordt vermeld voor welke activiteit vergunning wordt gevraagd, en worden in ieder geval de volgende gegevens en bescheiden overgelegd:

a. de persoonsgegevens van de exploitant;

b. het nummer van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;

c. of in de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag de exploitant een vergunning voor een seksbedrijf is geweigerd of een aan de exploitant verleende vergunning voor een seksbedrijf is ingetrokken;

d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

e. het adres van een onder het seksbedrijf vallende seksinrichting;

f. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

g. een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht van de exploitant;

h. voor zover van toepassing, de verblijfstitel van de exploitant;

i. een actuele verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen, verstrekt door de Belastingdienst;

j. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de ruimtes bestemd voor de uitoefening van het seksbedrijf;

k. voor zover van toepassing, de plaatselijke ligging van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een situatieschets met een noordpijl en schaalaanduiding;

l. voor zover van toepassing, de plattegrond van de seksinrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, door middel van een tekening met een schaalaanduiding.

3. Als er een beheerder is aangesteld is het tweede lid, onder a tot en met c, g en h, van overeenkomstige toepassing op de beheerder.

4. Het bevoegde bestuursorgaan kan aanvullende gegevens of bescheiden verlangen.

Artikel 3:7 Weigeringsgronden

1. Een vergunning wordt geweigerd als:

a. de exploitant of de beheerder onder curatele staat;

b. de exploitant of de beheerder onherroepelijk is veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel, of in enig ander opzicht van slecht levensgedrag is;

c. de exploitant of de beheerder de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt;

d. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de feitelijke toestand niet met het in de aanvraag vermelde in overeenstemming zal zijn;

e. redelijkerwijs moet worden aangenomen dat de aanvrager in strijd zal handelen met aan de vergunning verbonden beperkingen of voorschriften;

f. er aanwijzingen zijn dat voor of bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn of zullen zijn die, als het prostituees betreft, nog niet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, als het overige personen betreft, nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, slachtoffer zijn van mensenhandel of verblijven of werken in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000;

g. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, wegens een misdrijf onherroepelijk is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van meer dan zes maanden;

h. de exploitant of de beheerder minder dan vijf jaar voorafgaand aan de dag dat de vergunning wordt aangevraagd, bij meer dan één rechterlijke uitspraak of strafbeschikking onherroepelijk veroordeeld is tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500 of meer of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:

1°. bepalingen, gesteld bij of krachtens de Alcoholwet, de Opiumwet, de Vreemdelingenwet 2000, de Wet arbeid vreemdelingen en hoofdstuk 3 van deze verordening;

2°. de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 416, 417, 417bis, 420bis tot en met 420quinquies, 426 en 429quater van het Wetboek van Strafrecht;

3°. artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;

4°. de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede de artikelen 6 juncto 8 en 163 van de Wegenverkeerswet 1994;

5°. de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen; of

6°. de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.

i. een maximum als bedoeld in artikel 3:5 is vastgesteld en dit maximum al is bereikt

j. de voorgenomen uitoefening van het seksbedrijf strijd zal opleveren met een geldend omgevingsplan.

2. Met een veroordeling als bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt gelijkgesteld:

a. een bevel tot tenuitvoerlegging van een zodanige voorwaardelijke straf;

b. betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375 bedraagt.

3. De periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, wordt bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de intrekking van deze vergunning.

4. Voor de berekening van de periode van vijf jaar, bedoeld in het eerste lid, onder g en h, telt de periode waarin een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf is ondergaan, niet mee.

5. Een vergunning kan in ieder geval worden geweigerd:

a. voor een seksbedrijf waarvoor de vergunning op grond van artikel 3:9, eerste lid, aanhef en onder a tot en met f, of tweede lid, aanhef onder a tot en met g, of in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur is ingetrokken, gedurende een periode van vijf jaar na de intrekking;

b. als niet is voldaan aan een bij of krachtens artikel 3:6 gestelde eis met betrekking tot de aanvraag, mits de aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bevoegde bestuursorgaan gestelde termijn aan te vullen;

c. als de vergunning geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op het uitoefenen van een prostitutiebedrijf in een seksinrichting waarvoor eerder een vergunning is ingetrokken, of in die seksinrichting eerder zonder vergunning een prostitutiebedrijf is uitgeoefend;

d. als de openbare orde, de woon- en leefomgeving of de veiligheid en de gezondheid van prostituees of klanten nadelig wordt beïnvloed door de aanwezigheid van de seksinrichting waarvoor de vergunning is aangevraagd;

e. als het bedrijfsplan niet voldoet aan artikel 3:15, eerste en tweede lid;

f. als onvoldoende aannemelijk is dat de exploitant de bij artikel 3:17 gestelde verplichtingen zal naleven*;*

g. als het escortbedrijf wordt gevestigd in een woonruimte waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014 is verleend.

Artikel 3:8 Eisen met betrekking tot vergunning

1. De vergunning vermeldt in ieder geval:

a. de naam van de exploitant;

b. voor zover van toepassing, die van de beheerder;

c. voor welke activiteit de vergunning is verleend;

d. het adres waar het seksbedrijf wordt uitgeoefend;

e. het vaste telefoonnummer dat in advertenties voor het seksbedrijf zal worden gebruikt;

f. voor zover van toepassing, het adres van de onder dat seksbedrijf vallende seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend;

g. de voorschriften en beperkingen die aan de vergunning zijn verbonden;

h. voor zover van toepassing, de geldigheidsduur van de vergunning;

i. het nummer van de vergunning.

2. De exploitant draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan zichtbaar aanwezig is in de seksinrichting waarvoor de vergunning mede is verleend, en tevens dat aan de buitenzijde van de seksinrichting zichtbaar is dat hij over een vergunning voor die seksinrichting beschikt.

Artikel 3:9 Intrekkingsgronden

1. De vergunning wordt ingetrokken als:

a. de verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig blijken te zijn dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn genomen als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren geweest;

b. de vergunning in strijd met een wettelijk voorschrift is gegeven;

c. is gehandeld in strijd met de artikelen 3:10, 3:13, aanhef en onder a, 3:14, eerste lid, 3:15 en 3:17, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel b, aanhef en onder 1°;

d. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen, dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de openbare orde of veiligheid;

e. zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, onder a tot en met h;

f. de vergunninghouder dat verzoekt;

g. de uitoefening van het seksbedrijf strijd oplevert met het omgevingsplan.

2. De vergunning kan worden geschorst of ingetrokken als:

a. is gehandeld in strijd met aan de vergunning verbonden voorschriften of beperkingen;

b. in verband met gewijzigde wettelijke voorschriften, gewijzigde omstandigheden of gewijzigde inzichten de bescherming van de belangen met het oog waarop het vergunningsvereiste is gesteld, zwaarder wegen dan het belang van de vergunninghouder bij behoud van de vergunning;

c. een niet in de vergunning vermelde persoon exploitant of beheerder is geworden;

d. is gehandeld in strijd met een of meer van de bij of krachtens dit hoofdstuk gestelde bepalingen, onverminderd het eerste lid, aanhef en onder c;

e. is gehandeld in strijd met de in het bedrijfsplan beschreven maatregelen;

f. zich binnen het seksbedrijf feiten hebben voorgedaan die de vrees wettigen dat het van kracht blijven van de vergunning gevaar oplevert voor de woon- en leefomgeving of de gezondheid van prostituees of klanten;

g. de exploitant of de beheerder het toezicht op de naleving van het in dit hoofdstuk bepaalde belemmert of bemoeilijkt;

h. er bij het seksbedrijf personen tewerkgesteld zijn die onherroepelijk zijn veroordeeld voor een gewelds- of zedendelict of voor mensenhandel;

i. gedurende ten minste zes maanden geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Artikel 3:10 Melding gewijzigde omstandigheden

De vergunninghouder meldt elke verandering waardoor zijn seksbedrijf niet langer in overeenstemming is met de op grond van artikel 3:8, eerste lid, in de vergunning opgenomen gegevens, zo spoedig

mogelijk aan het bevoegde bestuursorgaan. Deze verleent een gewijzigde vergunning, als het seksbedrijf aan de vereisten voldoet.

Artikel 3:11 Verlenging vergunning

1. Op een aanvraag om verlenging van een vergunning zijn de artikelen 3:3, 3:5, 3:6 tot en met 3:8 en 3:15, derde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat actuele gegevens en bescheiden waarover het bevoegde bestuursorgaan al beschikking heeft niet nogmaals overgelegd dienen te worden.

2. Als ten minste twaalf weken voorafgaand aan de vervaltermijn van de vergunning verlenging van de vergunning is aangevraagd, blijft de vergunning van kracht totdat op de aanvraag om verlenging is besloten.

Afdeling 3. Uitoefenen seksbedrijf

Paragraaf 3.1 Regels voor alle seksbedrijven

Artikel 3:12 Sluitingstijden seksinrichtingen; aanwezigheid; toegang

1. Het is de exploitant en de beheerder verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben of daarin bezoekers toe te laten of te laten verblijven; maandag tot en met donderdag tussen 01.00 uur en 08.00 uur en vrijdag, zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 08.00 uur, tenzij bij vergunning anders is bepaald.

2. Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden gedurende de tijd dat die inrichting gesloten dient te zijn voor bezoekers.

3. Het is de exploitant en de beheerder verboden personen die nog niet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt toe te laten of te laten verblijven in een seksinrichting.

Artikel 3:13 Adverteren

Het is verboden in advertenties voor een seksbedrijf:

a. geen vermelding op te nemen van het telefoonnummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder e, van het nummer, bedoeld in artikel 3:8, eerste lid, onder i, en van de bedrijfsnaam;

b. vermelding op te nemen van een ander telefoonnummer dan bedoeld onder a; en

c. als het een prostitutiebedrijf betreft, onveilige seks aan te bieden of te garanderen dat prostituees die voor of bij het betreffende bedrijf werken vrij zijn van seksueel overdraagbare aandoeningen.

Paragraaf 3.2 Regels voor alle prostitutiebedrijven en prostituees

Artikel 3:14 Leeftijd en verblijfstitel prostituees

Het is een exploitant verboden een prostituee voor of bij zich te laten werken die:

a. nog niet de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt;

b. in Nederland verblijft of werkt in strijd met het bepaalde bij of krachtens de Vreemdelingenwet 2000.

Artikel 3:15 Bedrijfsplan

1. Een prostitutiebedrijf beschikt over een bedrijfsplan, waarin in ieder geval wordt beschreven welke maatregelen de exploitant treft:

a. op het gebied van hygiëne;

b. ter bescherming van de gezondheid, de veiligheid en het zelfbeschikkingsrecht van de prostituees;

c. ter bescherming van de gezondheid van de klanten;

d. ter voorkoming van strafbare feiten.

2. De door de exploitant te treffen maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, waarborgen dat:

a. de hygiëne in een seksinrichting voldoet aan de algemene eisen die hiervoor in de branche gelden en dat dit controleerbaar is;

b. inzichtelijk en controleerbaar is welke maatregelen een exploitant in zijn bedrijfsvoering en inrichting van de werkruimten treft voor gezonde en veilige werkomstandigheden voor prostituees;

c. in de werkruimten te allen tijde voldoende condooms met een CE-markering voor gebruik beschikbaar zijn;

d. in de werkruimten voor de prostituees een goed functionerende alarmvoorziening aanwezig is;

e. de prostituee zich regelmatig kan laten onderzoeken op seksueel overdraagbare aandoeningen en door de exploitant voldoende geïnformeerd is over de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek;

f. de prostituee niet gedwongen wordt zich geneeskundig te laten onderzoeken;

g. de prostituee vrij is in de keuze van de arts(en) die zij wil bezoeken;

h. de prostituee klanten en diensten kan weigeren zonder dat dat voor haar andere werkzaamheden gevolgen heeft;

i. de prostituee kan weigeren alcohol of drugs te gebruiken zonder dat dat voor haar werkzaamheden gevolgen heeft;

j. aan de voor de exploitant werkzame beheerder voldoende professionele eisen op het gebied van agressiebeheersing en bedrijfshulpverlening worden gesteld en waar nodig wordt gezorgd voor scholing hierin;

k. de exploitant zich een oordeel vormt over de mate van zelfredzaamheid van de prostituee voordat deze voor of bij hem gaat werken, teneinde vast te stellen of zij voldoet aan de eisen die hij hiervoor in zijn bedrijfsplan heeft opgenomen;

l. de exploitant voor elke voor of bij hem werkzame prostituee kan aantonen onder welke verhuur- of arbeidsvoorwaarden zij haar diensten aanbiedt;

m. de exploitant of beheerder zich er regelmatig van vergewist dat de prostituee niet door derden gedwongen wordt tot prostitutie en dat hij in dit kader informatie van hulpverleningsinstanties ter beschikking stelt;

n. de exploitant aan de voor of bij hem werkzame prostituees informatie ter beschikking stelt over de mogelijkheden om hulp te krijgen als een prostituee wil stoppen met haar werk in de prostitutie;

o. de overlast aan de omgeving van de onder het seksbedrijf vallende seksinrichtingen beperkt wordt.

3. Het bedrijfsplan wordt overgelegd bij de aanvraag om een vergunning.

4. De exploitant meldt een voorgenomen wijziging van het bedrijfsplan onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan. De wijziging wordt na goedkeuring van het bevoegde bestuursorgaan als onderdeel van het bedrijfsplan aangemerkt, als deze voldoet aan de eisen die overeenkomstig het eerste en tweede lid aan een bedrijfsplan worden gesteld.

5. De rechten voor prostituees, die worden gewaarborgd op grond van het tweede lid, worden op schrift gesteld en in een voor haar begrijpelijke taal uitgereikt aan elke prostituee die werkzaam is voor of bij de exploitant.

6. In de seksinrichting wordt in ten minste twee talen en voor de klant goed zichtbaar bekend gemaakt dat een prostituee klanten en diensten mag weigeren en mag weigeren alcohol of drugs te gebruiken.

Artikel 3:16 Minimale verhuurperiode werkruimte (niet opgenomen)

Artikel 3:17 Verdere verplichtingen van de exploitant en beheerder prostitutiebedrijf

1. De exploitant of de beheerder is aanwezig gedurende de uren dat het prostitutiebedrijf daadwerkelijk wordt uitgeoefend.

2. De exploitant van een prostitutiebedrijf draagt er zorg voor dat:

a. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees redelijkerwijs hun eigen werktijden kunnen bepalen;

b. er een deugdelijke bedrijfsadministratie wordt gevoerd waarin de actuele gegevens zijn opgenomen van in ieder geval;

1°. de voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees;

2°. de verhuuradministratie;

3°. met betrekking tot alle voor of bij het prostitutiebedrijf werkzame prostituees, de documentatie die ten grondslag ligt aan de vorming van het oordeel over de mate van zelfredzaamheid, bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, onder k;

4°. de werkroosters van de beheerders.

c. de bedrijfsadministratie met inachtneming van de wettelijke termijnen wordt bewaard en te allen tijde beschikbaar is voor toezichthouders;

d. medewerkers van de gemeentelijke gezondheidsdienst en van andere door de burgemeester of het college aangewezen instellingen worden toegelaten tot seksinrichtingen als ze voornemens zijn voorlichtings- en preventieactiviteiten uit te voeren of voorlichtingsmateriaal te verspreiden;

e. onverwijld bij de politie wordt gemeld ieder signaal van mensenhandel of andere vormen van dwang en uitbuiting;

f. onverwijld aan het bevoegde bestuursorgaan wordt gemeld als gedurende ten minste één maand geen gebruik gemaakt zal worden van de vergunning. Deze melding vermeldt de reden en de verwachte duur;

g. gedaan wordt wat nodig is voor een goede gang van zaken binnen het prostitutiebedrijf.

Paragraaf 3.3 Raam- en straatprostitutie

Artikel 3:18 Raamprostitutie

Het is een prostituee verboden:

a. zich vanuit een gebouw of vanuit de toegang naar een gebouw aan klanten die zich op of aan de weg bevinden beschikbaar te stellen; en

b. passanten hinderlijk te bejegenen of zich aan passanten op te dringen dan wel zich ongekleed of vrijwel ongekleed achter het raam van een seksinrichting of in de toegang tot een seksinrichting op te houden.

Artikel 3:19 Straatprostitutie

Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere vanaf de weg zichtbare plaats, niet zijnde een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend, zich op te houden met het kennelijke doel prostitutie of het verrichten van seksuele handelingen in het kader van prostitutie.

Artikel 3:20 Handhaving straatprostitutie (niet opgenomen)

Afdeling 4. Overige bepalingen

Artikel 3:21 Verbodsbepalingen klanten

1. Het is een klant verboden seksuele handelingen te verrichten met een prostituee van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij werkzaam is voor of bij een exploitant aan wie geen vergunning voor een prostitutiebedrijf is verleend.

2. Het is verboden op of aan de weg of op, aan of in een andere voor publiek toegankelijke plaats gebruik te maken van de diensten van een prostituee.

3. Het verbod, bedoeld in het tweede lid, geldt niet in een seksinrichting waarvoor een vergunning is verleend.

Artikel 3:22 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke (niet opgenomen)

Hoofdstuk 4. Bescherming van het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

Afdeling 1. Voorkomen of beperken geluidhinder en hinder door verlichting

De volgende artikelen zijn overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving:

Artikel 4:1 Definities;

Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten;

Artikel 4:3 Melding incidentele festiviteiten;

Artikel 4:5 Onversterkte muziek;

Artikel 4:6 Overige geluidhinder.

Artikel 4:4 en 4:7 (**vervallen**)

Afdeling 2. Bodem-, weg- en milieuverontreiniging

Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen

Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke behoefte te doen buiten daarvoor bestemde plaatsen.

Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.

Afdeling 3. Het bewaren van houtopstanden

Artikel 4:10 Definities (opgenomen in de Bomenverordening)

Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden (opgenomen in de Bomenverordening)

Artikel 4:12 (vervallen)

Afdeling 4. Maatregelen ter ontsiering en stankoverlast

De volgende artikelen zijn overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving:

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen en dergelijke;

Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame.

Artikel 4:14 en 4:16 (vervallen)

Afdeling 5. Kamperen buiten kampeerterrein

De volgende artikelen zijn overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving:

Artikel 4:17 Definitie;

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen;

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen.

Hoofdstuk 5. Andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente

Afdeling 1. Parkeerexcessen en stopverbod

Artikel 5:1 en 5:10 zijn vervallen.

De volgende artikelen zijn overgegaan naar de Verordening fysieke leefomgeving:

Artikel 5:2 Voertuigen van autobedrijf en dergelijke;

Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen;

Artikel 5:4 Defecte voertuigen;

Artikel 5:5 Voertuigwrakken;

Artikel 5:6 Kampeermiddelen en dergelijke;

Artikel 5:7 Reclamevoertuigen;

Artikel 5:8 Grote voertuigen;

Artikel 5:9 Uitzichtbelemmerende voertuigen;

Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen.

Afdeling 2. Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen of leden- of donateurwerving

1. Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

2. Onder een inzameling als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan het aanvaarden van geld of goederen bij het aanbieden van diensten of goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte stukken, als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

3. Het verbod geldt niet voor een inzameling of werving die wordt gehouden:

a. in besloten kring;

b. door een instelling die is ingedeeld in het door het college vastgestelde collecte- en wervingsrooster, mits de inzameling of werving overeenkomstig dat collecte- en wervingsrooster en met inachtneming van de door het college gegeven voorschriften plaatsvindt;

c. door een andere, door het college aangewezen instelling.

4. Op de aanvraag om een vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.

Afdeling 3. Venten

Artikel 5:14 Definitie

1. In deze afdeling wordt onder venten verstaan het in de uitoefening van de ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis.

2. Onder venten wordt niet verstaan:

a. het aan huis afleveren van goederen in het kader van de exploitatie van een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;

b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op jaarmarkten en markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet of artikel 5:22;

c. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats a het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel het aanbieden van diensten op een standplaats als bedoeld in artikel 1:1 onder 'Standplaatsen' van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst.

Artikel 5:15 Ventverbod

1. Het is verboden te venten op door het college in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, volksgezondheid of het milieu aangewezen openbare plaatsen, dagen of uren.

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid is het verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 09.00 uur.

3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod.

Het verbod is niet van toepassing op:

a. situaties waarin wordt voorzien door artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994;

b. het venten met gedrukte of geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard.

4. Op de aanvraag om een ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 5:16 (**vervallen**)

Afdeling 4. Standplaatsen

De volgende artikelen zijn overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving:

Artikel 5:17 Definitie;

Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden;

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende;

Artikel 5:20 Afbakeningsbepaling.

Artikel 5:21 (vervallen)

Afdeling 5. Snuffelmarkten

Artikel 5:22 Definitie

1. In deze afdeling wordt onder snuffelmarkt verstaan een markt in een voor het publiek toegankelijk gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf standplaatsen.

2. Onder snuffelmarkt wordt niet verstaan:

a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;

b. een evenement als bedoeld in artikel 2:24.

Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt

1. Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te organiseren.

2. Het verbod is niet van toepassing op ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.

3. De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een omgevingsplan.

Afdeling 6. Openbaar water en waterstaatswerken

Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water (dit artikel is overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving)

Artikel 5:25 tot en met 5:27 (vervallen)

Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaat

1. Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de toestand van openbare wateren, havens, dijken, wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of sluizen die bij de gemeente in beheer zijn.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement of de provinciale omgevingsverordening

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik ongeschikt te maken.

Artikel 5:30 Veiligheid op het water

1. Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt, verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of gevaar kan ondervinden.

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de provinciale omgevingsverordening of het bepaalde bij of krachtens de Omgevingswet

Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

1. Het is verboden zich zonder redelijk doel vast te houden aan een vaartuig in openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

2. Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of aan een openbaar water, los te maken.

Afdeling 7. Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden

Artikel 5:31a (vervallen)

Artikel 5:32 Crossterreinen (dit artikel is overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving)

Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden (dit artikel is overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving)

Afdeling 8. Vuurverbod

Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.

2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;

b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand;

c. vuur voor koken, bakken en braden.

3. Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod in de volgende gevallen;
a. Het aanleggen, stoken of hebben van een vreugdevuur of kampvuur;
b. Het verbranden van hout om de verspreiding van ziektes tegen te gaan.

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.

5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.

Afdeling 9. Verstrooiing

De volgende artikelen zijn overgegaan naar de Verordening Fysieke Leefomgeving:

Artikel 5:35 Definitie;

Artikel 5:36 Verboden plaatsen;

Artikel 5:37 Hinder of overlast.

***Afdeling 10 Destructie van dieren (*opgenomen in de Afvalstoffenverordening)**

Hoofdstuk 6. Sanctie-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 6:1 Sanctiebepaling

Overtreding van het bij of krachtens de in deze verordening opgenomen artikelen en de daarbij op grond van artikel 1:4 gegeven voorschriften en beperkingen wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

Artikel 6:2 Toezichthouders

1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast:

a. bij besluit door de burgemeester dan wel door het college aangewezen opsporingsambtenaren en toezichthouders.

b. met het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 3 van deze verordening zijn, naast de in het eerste lid aanhef en onder a genoemde personen, belast: ambtenaren van de GGD Hart voor Brabant.

2. Tevens zijn belast met toezicht op naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde ambtenaren van de politie.

3. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten.

Artikel 6:3 Binnentreden woningen

Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften die strekken tot handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 6:4 Intrekking oude verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst van 14 november 2024 wordt ingetrokken.

Artikel 6:5 Overgangsbepaling

1. Besluiten, genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, die golden op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.
2. Bestaande openbare inrichtingen, die uitsluitend bestaan uit afhaal en/of bezorgen, die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening al worden geëxploiteerd en onder de vergunningplicht vallen, dienen gedurende het jaar 2026 een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV aan te vragen. Nieuwe openbare inrichtingen die onder deze vergunningplicht vallen, dienen voor de opstart hiervan een aanvraag in te dienen.

Artikel 6:6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na de dag van bekendmaking.

Artikel 6:7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen J.A. van der Pas

Bijlage 1: Was-wordt-tabel aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Maashorst.

Leeswijzer
In de 'bestaande tekst' zij de woorden en leestekens waaraan iets verandert, in het rood weergegeven. In de 'nieuwe tekst' zijn de nieuwe woorden en leestekens in het groen weergegeven. Onder de tabel staat indien noodzakelijk een **toelichting** op de wijziging

Bestaande tekst	**Nieuwe tekst**
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken 1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. 2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op: a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke; b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand; c. vuur voor koken, bakken en braden. 3. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod. 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna. 5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.	**Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken** **1.** Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. **2.** Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op: **a.** verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke; **b.** sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, voor zover geen afvalstoffen worden verbrand; **c.** vuur voor koken, bakken en braden. **3.** Het college kan ontheffing verlenen van dit verbod in de volgende gevallen; a. Het aanleggen, stoken of hebben van een vreugdevuur of kampvuur; b. Het verbranden van hout om de verspreiding van ziektes tegen te gaan. **4.** Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 kan de ontheffing worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna. **5.** Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1˚ of 3˚, van het Wetboek van Strafrecht of de provinciale omgevingsverordening.
Toelichting: Deze wijziging vloeit voort uit de herziening van het stookontheffingenbeleid. Deze herziening is in een collegevoorstel van 5 december 2024 (19137-2024) bekend gemaakt.	

Bestaande tekst	**Nieuwe tekst**
Artikel 2:27 Definities 1. In afdeling 4 en 5 wordt onder openbare inrichting verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis of elke andere voor het publiek	**Artikel 2:27 Definities** "In afdeling 4 en 5 wordt onder openbare inrichting verstaan: een hotel, restaurant (waaronder ook afhaal- en bezorgcentra), pension, café, waterpijpcafé, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of clubhuis, alsmede elke andere voor het

toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor directe consumptie ter plaatse worden bereid of verstrekt.	publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid, *verstrekt of voor afhaal/bezorging worden aangeboden."* Afhaal- en bezorgcentrum: Een inrichting of bedrijf dat geheel of in overwegende mate is gericht op het bereiden en/of verpakken van etenswaren of dranken voor directe consumptie elders dan ter plaatse, dan wel geen of slechts beperkte verkoop ter plaatse plaatsvindt, en waarvan de bedrijfsvoering primair bestaat uit het afhalen of bezorgen van maaltijden. **Artikel 6:5 lid 2 Overgangsbepaling afhaal- en bezorgzaken** Bestaande openbare inrichtingen, die uitsluitend bestaan uit afhaal en/of bezorgen, die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening al worden geëxploiteerd en onder de vergunningplicht vallen, dienen gedurende het jaar 2026 een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de APV aan te vragen. Nieuwe openbare inrichtingen die onder deze vergunningplicht vallen, dienen voor de opstart hiervan een aanvraag in te dienen.

Toelichting:
Het opnemen van een vergunningplicht binnen het begrip openbare inrichting versterkt de bestuurlijke weerbaarheid van de gemeente tegen ondermijnende criminaliteit.
Deze uitbreiding biedt de mogelijkheid om voorafgaand aan de exploitatie te toetsen of de exploitant en financiering betrouwbaar en integer zijn. Door toepassing van de Wet Bibob kan worden voorkomen dat criminele organisaties invloed uitoefenen binnen lokale ondernemingen.
De vergunningplicht maakt vroegtijdig ingrijpen mogelijk bij signalen van misbruik, zoals witwassen, illegale bewoning of drugshandel. Daarnaast biedt de burgemeester een duidelijk juridisch instrument om een vergunning te schorsen of in te trekken bij misstanden. De maatregel sluit aan bij de uitgangspunten van de Brabantse Norm Weerbare Overheid, waarin integriteit en transparantie centraal staan. Hiermee wordt de positie van de gemeente versterkt als weerbare overheid die actief misbruik van legale structuren voorkomt.
De vergunningplicht voor afhaal- en bezorglocaties bevordert tevens een eerlijk en veilig ondernemersklimaat binnen de gemeentegrenzen. Door verbetering van de informatiepositie kan beter worden samengewerkt met handhavings- en opsporingspartners. Deze aanpassing levert daarmee een concrete bijdrage aan een integere, veilige en goed bestuurbare lokale samenleving.

Bebouwde komgrenzen
Odiliapeel
Odiliapeel
Oudedijk
Beukenlaan
Papaverstraat
Korenbloemstraat
Gerststraat
Boekweitstraat
Tarwestraat
Rogstraat
Koolmeesstraat
Zwaluwstraat
Pastoor van Houtstraat
Gruttostraat
Wolfstraat
Wikkestraat
Houtduiflaan
Jeanny van Kuppeveltpad
Fasantenlaan
Wolfstraat
Eekhoornlaan
Peelseheide
Schaapsheide
Zonnedauw
Turfsteker


Bebouwde
komgrenzen Oventje
Boekelsedijk
Voor-Oventje
Oventje
Verbindingsweg
Lange Goorstraat

Bebouwde komgrenzen Reek
Reek
Nieuw Heijtmorgen
Heijtmorgen
De Scheenen
Rozenlaan
Kempenlandstraat
Noordhoek
De Akkers
Brouwershof
Langstraat
Rosmolen
Kanneik
Hoge weg
Hop
Monseigneur Suijsstraat
Burgemeester Wientjensstraat
Monseigneur Borretstraat
Wagenmakerstraat
Voermanstraat
Radmakerstraat
Molenstraat
Oude Baan
Sgeterstraat
Bergstraat
Rijksweg
N324
200m


Bebouwde
komgrenzen Schaijk
Middelstraat
Runstraat
Zandstraat
Molengraat
Bossestraat
Molenaarstraat
Schaijk
Schutsboomstraat
Pastoor van Winkelstraat
Haagstraat
Kerkweg
Scheisestraat
De Louwstraat
Kleingaalseweg
Akkerwinde
Hoekstraat
Hegveld
Gagelstraat
Schansweg
Vlagstraat
Rijksweg
N324
Busstraat
Rogstraat
Heibloemstraat
Zeelandsedreef
Brokstraat
Rietbroekstraat


Bebouwde
komgrenzen Zeeland
Nabbegat
Voederheil
Zeeland
Brand
Graspeel


Bebouwde
komgrenzen Volkel
Loopkant-Liessent
Liessentstraat
Lankes
Erfstraat
Kromstraat
Venstraat
Nieuwstraat
Zeelandsedijk
N264
Berkenweg
Lagenheuvel
Nieuwe Udenseweg
Vloet
Vloetstraat
Rudigerstraat
Volkel
Antoniusstraat
Boekelsedijk
N605
Oosterens
Wilgenstraat
Niemeskant
Schoolstraat
Randweg
Leeuwstraat
Kloosterstraat
Heikantsepad
Schadron
Zeelandsedijk
Heikant

Bebouwde
komgrenzen Uden
Hultje
Noord
Vluchtoord
Hoeven
Buurtschap Hoeven
Bitswijk
Vijfhuis
Melle
Hoevense Veld
Bogerd
Raam
Uden
Centrum
Schutveld
Kleuter
Hoogveld
Goorkens
Groenewoud
Abdijlaan
Loopkant-Liessent
Moleneinde
Lankes
Zoggel
Velmolen
N264
Lagenheuvel
Vloet
Hoenderbos
Volkel
Oosterens
Eikenheuvel
Hoge-Randweg
Industrielaan
Boekelsedijk

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 12:08 CET
Document ID:
57f634f6-8179-4779-9c5c-70cccd6cd037

Raadsvoorstel

Zaaknummer: / 94331-2025

Onderwerp: 2e wijziging delegatie verordening

Auteur	:	Marloes Bouwman
Domein/team	:	Dienstverlening / Communicatie en creatie
E-mail	:	Marloes.Bouwman@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	J.A. van der Pas; H.W. van den Broek

Effect op de begroting

☐Ja ☒Nee

Onderwerp
2e wijziging delegatie verordening

Voorstel
Vaststellen van de 2e wijziging van de Delegatieverordening Maashorst.

Inleiding
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) geeft inwoners en ondernemers het recht om officiële berichten digitaal aan de gemeente te sturen. Dit recht is aanvullend: berichten mogen ook via de papieren weg worden verzonden.
Om dit goed te regelen, zijn diverse artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangepast. De gemeente is verplicht om voor elk type officieel bericht een betrouwbaar en vertrouwelijk digitaal kanaal aan te wijzen.
De wijzigingen vereisen tevens een wijziging van de Delegatieverordening, zodat het college bevoegd blijft om deze digitale kanalen vast te stellen.

Beoogd effect

1. De Delegatieverordening sluit aan op de gewijzigde bepalingen in de Awb. Hiermee behoudt het college de bevoegdheid om digitale communicatiekanalen aan te wijzen die voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid.
2. Inwoners en ondernemers weten via welke digitale kanalen zij formele berichten veilig en rechtsgeldig kunnen versturen.

Argumenten

1.1 **De wijziging zorgt voor juridische aansluiting op de Awb en Wmebv.**
Met de inwerkingtreding van de Wmbev zijn artikelen in de Awb aangepast.

2.1 **Duidelijke, veilige digitale dienstverlening**
Het aanwijsbesluit dat het college vaststelt, maakt helder via welke digitale kanalen inwoners formele berichten veilig kunnen sturen en garandeert dat deze berichten juist worden vastgelegd en afgehandeld. Daarnaast past het binnen het vastgestelde dienstverleningsbeleid

Kanttekeningen

Geen kanttekeningen

Financiën

Geen financiële consequenties

Duurzame ontwikkeling

Dit besluit draagt bij aan digitale duurzaamheid door het bevorderen van veilige en efficiënte digitale communicatie

Participatie

Aangezien het hier gaat om een technische wijziging van de delegatieverordening zonder directe impact op inwoners, is participatie niet van toepassing**.**

Communicatie

Er wordt een communicatieplan opgesteld waarin op begrijpelijke wijze wordt uitgelegd welke digitale en niet-digitale mogelijkheden er zijn voor het versturen van officiële berichten.

Vervolg
Het aanwijzingsbesluit inclusief de bijlage zal na bekendmaking van dit besluit bekend worden gemaakt via de gemeentelijke kanalen.

Maashorst, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
b5c65063-7f3e-4a8a-946b-f61757ab8f22

Raadsbesluit

Zaaknummer: 94331-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 2:13, 2:14 en 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t

de volgende verordening vast te stellen:

Tweede wijziging Delegatieverordening Maashorst

A. De Delegatieverordening Maashorst wordt gewijzigd door:
   - de artikelen “2:13, 2:14” in de opsomming uit artikel 1, derde lid, van de genoemde verordening en bij de omschrijving “inregelen van het elektronisch verkeer” te vervangen door de artikelen ‘2:13, tweede en derde lid, 2:14 en 2:15’, en,
   - het woord “naar” in de omschrijving te wijzigen in “aan”,

   en komt als onderdeel in de genoemde opsomming (*met enkel in dit besluit herhaling van de kolomtitels)* te luiden als volgt:

Omschrijving van de bevoegdheid	*wettelijke grondslag*	*gelet op artikel(en)*
inregelen van het elektronisch verkeer inclusief de verzending door en aan de Raad	Algemene wet bestuursrecht (Awb)	2:13, tweede en derde lid, 2:14 en 2:15

B. De wijziging sub A treedt in werking op 1 januari 2026, dan wel bij bekendmaking in 2026 op de eerste dag daarna en werkt terug tot en met 1 januari 2026.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

N.E. Gradisen J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 11:37 CET
Document ID:
4919c37c-b1f2-4abb-8a89-f59446110d63

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 88976 / 2025

Onderwerp: Programma Water en Riolering 2026-2029

Auteur	:	Bob Coolen
Domein/team	:	Ruimte / Civiele techniek
E-mail	:	Bob.Coolen@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	J.P.A. van den Heuvel

Effect op de begroting

☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Programma Water en Riolering 2026-2029

Voorstel

1. Het Programma Omgevingswet Water & Riolering 2022-2024 te verlengen tot en met 2029 met daarbij een actualisatie van het kostendekkingsplan.
2. Aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 22.899.256 voor de periode 2026-2029.
3. De kredieten te dekken door een onttrekking uit de spaarvoorziening riolering (vuil water) en nieuwe kapitaallasten (hemelwater) binnen het programma water en riolering.
4. De financiële voordelen van €202.000 in 2026, aflopend naar €165.000 in jaarschijf 2029, ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
5. De 3e begrotingswijziging van 2026 vast te stellen.

Inleiding
Op 21 december 2021 hebben de gemeenteraden van de voormalige gemeenten Landerd en Uden het *Programma Omgevingswet Water en Riolering 2022-2024* van de gemeente Maashorst vastgesteld. Dit programma liep tot 31 december 2024 en is verlengd tot eind 2025.
Het Programma Omgevingswet Water en Riolering 2026-2029 (hierna aangeduid als POW&R) bevat een kostendekkingsplan met de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van de bestaande riolering en watervoorzieningen. Daarnaast bevat het een programma met investeringen voor nieuwe hemelwatermaatregelen. Het plan is kostendekkend over 80 jaar en onderbouwt de benodigde inkomsten uit de riool- en waterzorgheffing.

In het POW&R blijft het huidige beleid gelden. Dit beleid beschrijft de gemeentelijke watertaken. Het legt vast wat we willen bereiken en hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen gemeente, inwoners en bedrijven op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Voor klimaatmaatregelen hanteren we de uitgangspunten vanuit de Omgevingsvisie en de Duurzame Doelen Agenda ‘Veerkrachtig & Soortenrijk’. In het groene kader is een korte samenvatting gegeven.

Omgevingsvisie gemeente Maashorst:

4.1a Ruimte voor water in de beekdalen.

4.1b Bescherming van geologische breuken en waar mogelijk herstel.

4.1c;d Water lokaal vasthouden en de bodem in laten trekken om grondwaterstanden te verhogen.

Duurzame Doelen Agenda 'Veerkrachtig & Soortenrijk':

- *Water vasthouden waar het valt. De bodem werkt als een spons: we houden minimaal 90% van het regenwater vast en vullen zo het grondwater aan.*
- *Wateroverlast en droogte worden samen aangepakt.*
- *Schoon en vuil afvalwater worden van elkaar gescheiden.*
- *De milieubelasting op bodem en oppervlaktewater wordt beperkt. De waterkwaliteit van het oppervlaktewater voldoet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).*
- *De breuken en breukzones worden beschermd en waar mogelijk hersteld.*
- *Er zijn concrete doelen voor het aantal hectares afgekoppeld verhard oppervlak.*
- *Hergebruik van water wordt gestimuleerd. We werken aan bewustwording bij inwoners over het lokaal vasthouden van regenwater en zuinig watergebruik.*
- *De grondwaterstanden worden gemonitord via een grondwatermeetnet.*

Beoogd effect

Het zekerstellen van voldoende inkomsten voor de uitgaven aan riolering en water in de periode 2026–2029. Het voldoen aan de financiële verplichtingen van het Besluit Begroting en Verantwoording en onze eigen financiële verordening.

Argumenten

1.1 Het POW&R biedt de financiële onderbouwing voor het opleggen van de riool- en waterzorgheffing

Een financiële onderbouwing is nodig om aan onze inwoners en bedrijven de riool- en waterzorgheffing op te leggen in de periode 2026–2029.

2.1 Investeringen zijn nodig voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving

Met dit programma zorgen we voor een belangrijk deel van de middelen die bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving. We investeren in nieuwe maatregelen voor hemelwater om wateroverlast en droogte te voorkomen. We zijn al begonnen met een duurzame inrichting bij de wijkvervangingsopgave in Hoevenseveld. Deze aanpak gebruiken we ook bij de drie grote wijkvervangingsprojecten: Bogerd, Moleneind en Schutveld, tot ongeveer 2035. In dit POW&R reserveren we de middelen voor riolering en hemelwater voor deze projecten. De bodem in deze wijken is goed geschikt om regenwater lokaal in de grond te laten trekken. Daardoor zijn de investeringen effectief en doelmatig.

2.2 We hebben hogere uitgaven bij een gelijkblijvend beheerniveau

Het vorige POW&R is vastgesteld op 21 december 2021. Sindsdien zijn de kosten door inflatie fors gestegen. De programmabegroting heeft de budgetten jaarlijks geïndexeerd, maar niet voldoende hoog. Voor het behouden van hetzelfde beheerniveau voor riolering en water is een extra verhoging van circa 20% nodig.

2.3 *Opgaven vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water vragen aanvullende inzet*
Als waterbeheerder wordt van ons de komende jaren een inspanning verwacht op de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het behalen en behouden van een goede waterkwaliteit vraagt inzet. Daarvoor zijn aanvullende middelen nodig voor onderzoek en verbetermaatregelen.

4.1 *We rekenen hogere kosten voor personeel toe aan riolering en water*
In het vorige POW&R was de toerekening van personele capaciteit aan riolering en water lager ingeschat dan de werkelijke personeelskosten. In dit voorstel is één extra fte opgenomen, zodat de personele capaciteit realistischer en kostendekkend is.

2 / 5 *Bevoegdheid van de raad*
Het vaststellen van kredieten en begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van de raad.

Kanttekeningen

1.1 *Dit voorstel wijkt af van de onlangs vastgestelde programmabegroting 2026*
Op 6 november 2025 is de programmabegroting 2026 vastgesteld. In de begroting is de kostendekking vanuit riolering en water opgenomen, zoals deze is vastgesteld op 14 november 2024 ‘Verlengen beleidsplan riolering en water 2022-2024 met één jaar’.
In dit raadsvoorstel ligt een nieuw kostendekkingsplan riolering en water 2026-2029 ter besluitvorming voor. De kosten voor de riolering en water zijn gestegen. Dit voorstel geldt als basis voor de tarieven riool- en waterzorg heffing in 2026, waardoor heffingsbedragen hoger uitvallen dan in de programmabegroting is opgenomen.

Financiën

1.1 De opbrengsten van de riool- en waterzorgheffing mogen alleen worden gebruikt voor de bijbehorende kosten. Deze heffing mag maximaal kostendekkend zijn. Veranderingen in de kosten worden opgevangen via de voorziening *Egalisatie Riolering*.

De financiële effecten vanuit het voorstel “programma water en riolering 2026-2029”, door aanpassingen van de exploitatie en de bijstelling en toevoeging van de benodigde investeringen, worden gedekt vanuit de voorziening Egalisatie Riolering én een verhoging van de Riool- en Waterzorgheffing.

De stijgende kosten leiden tot een hogere heffing. In 2026 tot en met 2029 stijgen de benodigde inkomsten jaarlijks met 5,4%. Deze stijging is zonder algemene indexering.

In de bijlage A*ctualisatie kostendekkingsplan gemeente Maashorst* staan de volgende financiële overzichten:
- Het uitvoeringsprogramma, met daarin een uiteenzetting van de exploitatie.
- Het verloop van de voorziening.
- Het overzicht van bijgestelde en toegevoegde investeringen.

4.1 Financieel voordeel voor de algemene middelen

In het POW&R is meer personeel toegerekend aan riolering en water. Deze verschuiving geeft een structureel voordeel van €114.000 op het begrotingssaldo (jaarschijf 2029). Daarnaast stijgt de BTW last door hogere uitgaven en investeringen. Deze extra BTW kosten mogen worden doorbelast aan het POW&R. Dit levert een extra structureel voordeel op van €51.000 (jaarschijf 2029).

Duurzame ontwikkeling

Het programma draagt bij aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en ondersteunt de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen.

Participatie en Communicatie

Dit voorstel is beleid neutraal en heeft geen inhoudelijke impact voor inwoners of bedrijven. Het beleidsplan sluit aan bij de doelen van onze waterpartner: waterschap Aa en Maas. Daarom is ervoor gekozen geen participatie toe te passen.
Het vastgestelde POW&R wordt gepubliceerd via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). We informeren we het waterschap en de provincie over de het nieuwe POW&R. Inwoners en bedrijven worden niet geïnformeerd.

Vervolg

Op 11 december 2025 wordt de verordening riool- en waterzorgheffing vastgesteld. Hierin worden de definitieve tarieven voor 2026 vastgesteld, die we opleggen aan onze inwoners en bedrijven. Het programma loopt van 1 januari 2026 tot 31 december 2029.
Na vaststelling van de Omgevingsvisie in mei 2024 is gestart met de voorbereiding op het werken met Omgevingsprogramma's. De Omgevingsprogramma's stellen we op in de komende bestuursperiode. Het beleid en de ontwikkelingen op het gebied van water en riolering worden hierin integraal opgenomen. De Omgevingsprogramma's vervangen daarmee op termijn de beleidsmatige onderdelen van het POW&R. Het programmadeel met maatregelen blijft behouden, inclusief het bijbehorende kostendekkingsplan.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Begrotingswijziging 3 (2026), Programma riolering en water 2026-2029

Bijlagen ter informatie

1. Rapportage actualisatie kostendekkingsplan gemeente Maashorst
2. POW&R 2022-2024 gemeente Maashorst

Maashorst, 18 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
53d97144-df3f-43bb-855c-3b1559c723d0

Raadsbesluit

Zaaknummer: 88976 / 2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2025:

Programma Water en Riolering 2026 - 2029

b e s l u i t

1. Het Programma Omgevingswet Water & Riolering 2022-2024 te verlengen tot en met 2029 met daarbij een actualisatie van het kostendekkingsplan.
2. Aanvullende kredieten beschikbaar te stellen van in totaal € 22.899.256 voor de periode 2026-2029.
3. De kredieten te dekken door een onttrekking uit de spaarvoorziening riolering (vuil water) en nieuwe kapitaallasten (hemelwater) binnen het programma water en riolering.
4. De financiële voordelen van €202.000 in 2026, aflopend naar €165.000 in jaarschijf 2029, ten gunste te brengen van het begrotingssaldo.
5. De 3e begrotingswijziging van 2026 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,
de griffier,

N.E. Gradisen

de voorzitter,

J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:50 CET
Document ID:
43f4e149-f437-4cd9-bd9a-f023b86366af

Begrotingswijzigingnummer 3 **dienstjaar** 2026 4-11-2025

Zaaknummer E-suite 88976 / 2025

betreft: **Programma riolering en water 2026-2029**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2026	Credit dienstjaar 2026	Debet jaar + 1 2027	Credit jaar + 1 2027	Debet jaar + 2 2028	Credit jaar + 2 2028	Debet jaar + 3 2029	Credit jaar + 3 2029	Debet jaar + 4 2030	Credit jaar + 4 2030	Toelichting max 100 tekens per regel
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing	0	-16.895	0	-47.228	0	-47.194	0	-47.186	0	-47.186	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	35100	u	j	Inhuur personeel	-8.576	0	-8.576	0	-8.576	0	-8.576	0	-8.576	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-85.418	0	-85.418	0	-85.418	0	-125.418	0	-125.418	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38041	u	j	Externe advieskosten	-69.480	0	-69.480	0	-69.480	0	-104.480	0	-104.480	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38099	u	j	Onderhoud programmatuur	-11.575	0	-11.575	0	-11.575	0	-21.575	0	-21.575	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38106	u	j	Onderhoud vijvers/waterpartijen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	-54.484	0	-54.484	0	-54.484	0	-54.484	0	-54.484	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	-101.383	0	-101.383	0	-101.383	0	-101.383	0	-101.383	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38114	u	j	Maatregelen riolering	-1.713	0	-1.713	0	-1.713	0	-1.713	0	-1.713	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	43301	u	j	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-59.451	0	-59.451	0	-59.451	0	-59.451	0	-59.451	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	43303	u	j	Perceptiekosten BSOB	-60.042	0	-60.042	0	-60.042	0	-60.042	0	-60.042	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	72002	u	j	Toevoeging aan voorziening (overige)	-294.655	0	-294.655	0	-294.655	0	-294.655	0	-294.655	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	72008	u	j	Toevoeging aan voorziening rioolheffing	-1.116.688	0	-1.162.759	0	-1.102.831	0	-1.105.059	0	-1.105.059	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	73000	u	j	Afschrijving	-64.353	0	-50.051	0	-47.280	0	-47.280	0	-47.280	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	74000	u	j	Rente	-15.424	0	-14.850	0	-14.399	0	-13.973	0	-13.973	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	75007	u	j	Overige verrekeningen	-712.041	0	-712.041	0	-712.041	0	-712.041	0	-712.041	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	32032	u	j	Aankoop apparatuur	-4.359	0	-4.359	0	-4.359	0	-4.359	0	-4.359	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-3.269	0	-3.269	0	-3.269	0	-3.269	0	-3.269	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38008	u	j	Electriciteitsverbruik	-24.095	0	-24.095	0	-24.095	0	-24.095	0	-24.095	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38024	u	j	Telefoonkosten	-5.448	0	-5.448	0	-5.448	0	-5.448	0	-5.448	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-10.898	0	-10.898	0	-10.898	0	-10.898	0	-10.898	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	-21.793	0	-21.793	0	-21.793	0	-21.793	0	-21.793	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38106	u	j	Onderhoud vijvers/waterpartijen	-70.826	0	-70.826	0	-70.826	0	-70.826	0	-70.826	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	-1.314.436	0	-1.314.436	0	-1.314.436	0	-1.314.436	0	-1.314.436	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38110	u	j	Onderhoud installaties	-32.691	0	-32.691	0	-32.691	0	-32.691	0	-32.691	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	-4	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving	-267.705	0	-267.368	0	-267.784	0	-267.823	0	-267.823	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	-146.079	0	-143.827	0	-141.578	0	-139.167	0	-139.167	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	32035	u	j	Aankoop / vervanging pompen	-43.588	0	-43.588	0	-43.588	0	-43.588	0	-43.588	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38008	u	j	Electriciteitsverbruik	-130.129	0	-130.129	0	-130.129	0	-130.129	0	-130.129	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38041	u	j	Externe advieskosten	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	-16.346	0	-16.346	0	-16.346	0	-16.346	0	-16.346	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38099	u	j	Onderhoud programmatuur	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	-87.170	0	-87.170	0	-87.170	0	-87.170	0	-87.170	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	-43.588	0	-43.588	0	-43.588	0	-43.588	0	-43.588	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38114	u	j	Maatregelen riolering	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	73000	u	j	Afschrijving	-103.107	0	-103.107	0	-162.374	0	-162.374	0	-162.374	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200002	Riolering - Drukriolering	7	74000	u	j	Rente	-8.628	0	-13.973	0	-17.279	0	-15.817	0	-15.817	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38008	u	j	Electriciteitsverbruik	-119.772	0	-119.772	0	-119.772	0	-119.772	0	-119.772	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38024	u	j	Telefoonkosten	-16.346	0	-16.346	0	-16.346	0	-16.346	0	-16.346	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	-17.435	0	-17.435	0	-17.435	0	-17.435	0	-17.435	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	-8.718	0	-8.718	0	-8.718	0	-8.718	0	-8.718	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38110	u	j	Onderhoud installaties	-103.522	0	-103.522	0	-103.522	0	-103.522	0	-103.522	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	73000	u	j	Afschrijving	-103.823	0	-103.823	0	-103.823	0	-103.823	0	-103.823	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	74000	u	j	Rente	-24.625	0	-23.691	0	-22.756	0	-21.822	0	-21.822	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200100	Riolering - Aanleg huisaansluitingen	7	38150	i	j	Bijdrage rioolaansluitingen	0	-102.205	0	-102.205	0	-102.205	0	-102.205	0	-102.205	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200100	Riolering - Aanleg huisaansluitingen	7	38134	u	j	Aanleg rioolaansluitingen	-102.881	0	-102.881	0	-102.881	0	-102.881	0	-102.881	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200400	Riolering - rioolrecht woningen	7	22102	i	j	Heffingen	0	-4.949.725	0	-4.949.725	0	-4.949.725	0	-4.949.725	0	-4.949.725	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200410	Riolering - rioolrecht niet-woningen	7	22102	i	j	Heffingen	0	-1.851.081	0	-1.851.081	0	-1.851.081	0	-1.851.081	0	-1.851.081	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-660.332	0	-660.332	0	-660.332	0	-660.332	0	-660.332	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-116.681	0	-115.152	0	-117.042	0	-118.730	0	-118.730	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
69100072	Mut.res. 7.2 Riolering	7	71007	i	j	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten	0	-12.915	0	-12.915	0	-12.915	0	-12.915	0	-12.915	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
80103102	Reserve dekking kapitaallasten 2017-2019	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	12.915		12.915		12.915		12.915		12.915		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	12.915		12.915		12.915		12.915		12.915		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
60800001	Stelpost algemeen	10	75008	u	j	Overige verrekeningen	712.041		712.041		712.041		712.041		712.041		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
62100501	Vegen wegen	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-110.756		-110.994		-111.588		-112.229		-112.229		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
62100501	Vegen wegen	2	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	110.756		110.994		111.588		112.229		112.229		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten

62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-201.367		-202.180		-203.788		-205.543		-205.543		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		-201.367		-202.180		-203.788		-205.543		-205.543	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-164.304		-163.810		-164.427		-164.979		-164.979		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	164.304		163.810		164.427		164.979		164.979		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
62100504	Afvalfonds - Zwerfafval	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-1		-1		-1		-1		-1		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
62100504	Afvalfonds - Zwerfafval	2	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		-1		-1		-1		-1		-1	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
66303001	Armoedebeleid - Kwijtschelding belastingen	6	46800	u	j	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	-103.204		-103.204		-103.204		-103.204		-103.204		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
66303001	Armoedebeleid - Kwijtschelding belastingen	6	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		-103.204		-103.204		-103.204		-103.204		-103.204	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
66303001	Armoedebeleid - Kwijtschelding belastingen	6	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	0		0		0		0		0		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)	0	-637.414	0	-499.758	0	-281.617	0	-283.845	0	-283.845	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	-321.467	0	-352.613	0	-354.187	0	-355.934	0	-355.934	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	-273.455	0	-273.199	0	-274.410	0	-275.603	0	-275.603	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	75007	u	j	Overige verrekeningen	-1.605	0	-1.605	0	-1.605	0	-1.605	0	-1.605	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-40.887		127.659		348.585		349.297		349.297		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	40.887		-127.659		-348.585		-349.297		-349.297		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-40.887		127.659		348.585		349.297		349.297		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)	0	-773.929	0	-957.656	0	-1.115.869	0	-1.115.869	0	-1.115.869	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	-5.887.308	0	-1.590.980	0	-104.113	0	-1.850.000	0	-1.850.000	0	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	5.113.379		633.324		-1.011.756		734.131		734.131		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
6575	Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-5.113.379		-633.324		1.011.756		-734.131		-734.131		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	5.113.379		633.324		-1.011.756		734.131		734.131		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		-538.988		-524.349		-581.261		-581.300		-581.300	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-538.988		-524.349		-581.261		-581.300		-581.300		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
2400	MVA-EN-HEFF: GWW werken	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	538.988		524.349		581.261		581.300		581.300		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-538.988		-524.349		-581.261		-581.300		-581.300		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	194.756		196.341		196.012		190.779		190.779		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-194.756		-196.341		-196.012		-190.779		-190.779		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200103	2024 Bossestraat riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst								-850.000		-850.000	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200103	2024 Bossestraat riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							-850.000		-850.000		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200105	2024 Vlasroot riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst		-750.000									rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200105	2024 Vlasroot riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-750.000										rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200107	2025 Gruunsel aanleg HWA	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst		-2.766.942									rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200107	2025 Gruunsel aanleg HWA	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-2.766.942										rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200108	2025 Netjeshof eo riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				-450.000							rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200108	2025 Netjeshof eo riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-450.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200109	2026 Pastoor van Winkelstraat riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst								-1.000.000		-1.000.000	rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200109	2026 Pastoor van Winkelstraat riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							-1.000.000		-1.000.000		rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200110	2026 Monsegneur Suijsstraat riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				-850.000							rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200110	2026 Monsegneur Suijsstraat riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-850.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200112	2027 Vervangen pompen drukriolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-1.183.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			1.183.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200113	2027 Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-42.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			42.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200115	2028 Vervangen pompen drukriolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						-24.000					rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200115	2028 Vervangen pompen drukriolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					-24.000						rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200116	2028 Odiliapeel Afr dubbelfunctie gemaal	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						-35.000					rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200116	2028 Odiliapeel Afr dubbelfunctie gemaal	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					-35.000						rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200118	2026 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst		-1.040.366									rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200118	2026 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-1.040.366										rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200119	2027 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				-70.980							rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200119	2027 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-70.980								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200120	2028 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						-45.113					rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200120	2028 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					-45.113						rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200121	2026 Brouwerspad Zeeland riolering VW	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				-220.000							rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200121	2026 Brouwerspad Zeeland riolering VW	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-220.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst		-1.330.000									rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-1.330.000										rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
2400	MVA-EN-HEFF: GWW werken	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-1.225.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			1.225.000								rioleringsplan 2026-2029 - aframing huidige budgetten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38041	u	j	Externe advieskosten	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - inspectieresultaten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38041	u	j	Externe advieskosten	25.000		25.000		25.000		25.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - planvorming algemeen
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38041	u	j	Externe advieskosten	75.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - opstellen ssw
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38041	u	j	Externe advieskosten	40.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - opstellen beleidsnotitie omgevingsplan
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	41.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - middelen regiodeal
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - meten en monitoren overstorten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - inmeten rioolobjecten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	25.000		25.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderzoek foutaansluitingen industrieterrein
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	25.000		25.000		25.000		25.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderzoek foutaansluitingen buitengebied
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	25.000		25.000		25.000		25.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - inmeten beheergegevens
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	50.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - afkoppelkansenkaart
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38099	u	j	Onderhoud programmatuur	32.500		32.500		32.500		32.500		32.500		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderhoud programmatuur
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - beheer en urgente maatregelen

62100501	Vegen wegen	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	111.200		111.200		111.200		111.200		111.200		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
62100501	Vegen wegen	2	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	-111.200		-111.200		-111.200		-111.200		-111.200		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	111.200		111.200		111.200		111.200		111.200		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-111.200		-111.200		-111.200		-111.200		-111.200		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	111.200		111.200		111.200		111.200		111.200		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-111.200		-111.200		-111.200		-111.200		-111.200		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
62100501	Vegen wegen	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-444		-206		388		1.029		1.029		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
62100501	Vegen wegen	2	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	444		206		-388		-1.029		-1.029		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vegen wegen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	160.700		160.700		160.700		160.700		160.700		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	-160.700		-160.700		-160.700		-160.700		-160.700		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	160.700		160.700		160.700		160.700		160.700		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-160.700		-160.700		-160.700		-160.700		-160.700		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	160.700		160.700		160.700		160.700		160.700		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-160.700		-160.700		-160.700		-160.700		-160.700		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	3.604		3.110		3.727		4.279		4.279		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38012	u	j	Schoonmaakkosten en hygiene	-3.604		-3.110		-3.727		-4.279		-4.279		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging winkelcentra
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	201.900		201.900		201.900		201.900		201.900		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		201.900		201.900		201.900		201.900		201.900	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	201.900		201.900		201.900		201.900		201.900		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-201.900		-201.900		-201.900		-201.900		-201.900		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	201.900		201.900		201.900		201.900		201.900		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-201.900		-201.900		-201.900		-201.900		-201.900		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-533		280		1.888		3.643		3.643		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	533		-280		-1.888		-3.643		-3.643		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bestrijding zwerfvuil
62100504	Afvalfonds - Zwerfafval	2	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	1		1		1		1		1		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - zwerfafval
62100504	Afvalfonds - Zwerfafval	2	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		1		1		1		1		1	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - zwerfafval
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	1		1		1		1		1		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - zwerfafval
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-1		-1		-1		-1		-1		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - zwerfafval
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	1		1		1		1		1		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - zwerfafval
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-1		-1		-1		-1		-1		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - zwerfafval
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	175.000		175.000		175.000		175.000		175.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging en inspectie riolen en putten
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reiniging en inspectie IT riolen
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vervangen kolken
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - vervangen putkoppen
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - herstelwerkzaamheden obv inspectie
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - wortelfrezen
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kolen en lijgoten reiniging
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	425.000		425.000		425.000		425.000		425.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderhoud riolering algemeen
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - waterdoorlatende bestrating
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38106	u	j	Onderhoud vijvers/waterpartijen	225.000		225.000		225.000		225.000		225.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderhoud water en groen
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38106	u	j	Onderhoud vijvers/waterpartijen	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderhoud wadi's
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kosten schade rattenproblematiek
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - diensten door derden
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - inspecteren en reinigen drukriolen
67200002	Riolering - Drukriolering	7	32035	u	j	Aankoop / vervanging pompen	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - aankoop/vervanging pompen
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderhoud drukriolering
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kosten herstel schade
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - NEN-keuringen
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - foampiggen
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38110	u	j	Onderhoud installaties	115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - onderhoud installaties
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kosten herstel schades
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38108	u	j	Onderhoud riolering	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - NEN-keuring gemalen
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38114	u	j	Maatregelen riolering	50.000		50.000		50.000		50.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - klimaat en KRW maatregelen
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38114	u	j	Maatregelen riolering	20.000		20.000		20.000		20.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - foampunten drukriolering
67200100	Riolering - Aanleg huisaansluitingen	7	38150	i	j	Bijdrage rioolaansluitingen		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - aanleg huisaansluitingen
67200100	Riolering - Aanleg huisaansluitingen	7	38134	u	j	Aanleg rioolaansluitingen	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - aanleg huisaansluitingen
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38051	u	j	Lidmaatschappen, contributies en rechten	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - contributie Rioned
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - stimulering waterbewustzijn
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bijdrage subsidieregeling afkoppelen
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	43603	u	n	Bijdrage aan regionale samenwerking	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bijdrage AS50+
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	43603	u	n	Bijdrage aan regionale samenwerking	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - bijdrage RNOB
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38113	u	j	Onderzoeken riolering	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - exploitatie grondwatermonitoring
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	43303	u	j	Perceptiekosten BSOB	110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - perceptiekosten BSOB
66303001	Armoedebeleid - Kwijtschelding belastingen	6	43303	u	j	Perceptiekosten BSOB	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - perceptiekosten kwijtschelding
66303001	Armoedebeleid - Kwijtschelding belastingen	6	46800	u	j	Kwijtschelding gemeentelijke belastingen	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kwijtschelding
66303001	Armoedebeleid - Kwijtschelding belastingen	6	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kwijtschelding
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kwijtschelding
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-90.000		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kwijtschelding
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kwijtschelding
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-90.000		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kwijtschelding
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - overige uitgaven
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	32032	u	j	Aankoop apparatuur	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - aanschaf apparatuur

67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	38008	u	j	Electriciteitsverbruik	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - elektriciteitsverbruik
67200002	Riolering - Drukriolering	7	38008	u	j	Electriciteitsverbruik	130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - elektriciteitsverbruik
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	38008	u	j	Electriciteitsverbruik	120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - elektriciteitsverbruik
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	781.800	0	781.800	0	781.800	0	781.800	0	781.800	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - loonkosten
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	111.700	0	111.700	0	111.700	0	111.700	0	111.700	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - doorbelastingen
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats (K)	7	11901	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-121.468		-121.468		-121.468		-121.468		-121.468		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - loonkosten
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats (K)	7	38901	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	4.981		3.452		5.342		7.030		7.030		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - doorbelastingen
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	89.159		90.314		88.893		87.623		87.623		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - hogere overheadtoerekening
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	12.962		12.962		12.962		12.961		12.962		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reserve dekking kapitaallasten
69100072	Mut.res. 7.2 Riolering	7	71007	i	j	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten	0	12.915	0	12.915	0	12.915	0	12.915	0	12.915	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reserve dekking kapitaallasten
80103102	Reserve dekking kapitaallasten 2017-2019	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	12.915		12.915		12.915		12.915		12.915		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reserve dekking kapitaallasten
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reserve dekking kapitaallasten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	12.915		12.915		12.915		12.915		12.915		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reserve dekking kapitaallasten
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		-12.915		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - reserve dekking kapitaallasten
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	73000	u	j	Afschrijving	26.798	0	12.496	0	9.725	0	9.725	0	9.725	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	74000	u	j	Rente	2.892	0	5.872	0	5.676	0	5.504	0	5.333	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving	236.333	0	235.996	0	234.079	0	234.118	0	234.157	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	129.424	0	127.297	0	125.173	0	123.067	0	120.959	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200002	Riolering - Drukriolering	7	73000	u	j	Afschrijving	165.495	0	103.107	0	103.107	0	103.107	0	69.152	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200002	Riolering - Drukriolering	7	74000	u	j	Rente	9.463	0	7.974	0	7.046	0	6.118	0	5.190	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	73000	u	j	Afschrijving	101.506	0	101.506	0	101.506	0	101.506	0	101.506	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	74000	u	j	Rente	24.255	0	23.341	0	22.427	0	21.514	0	20.600	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		530.132		453.105		448.417		448.456		414.540	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	530.132		453.105		448.417		448.456		414.540		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
2400	MVA-EN-HEFF: GWW werken	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-530.132		-453.105		-448.417		-448.456		-414.540		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	530.132		453.105		448.417		448.456		414.540		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-166.034		-164.484		-160.322		-156.203		-152.082		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	166.034		164.484		160.322		156.203		152.082		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (oud)
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	65.473		213.669		296.399		339.863		390.692		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (aanvullend)
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-14.985		-26.301		-38.471		-50.407		-53.467		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - kapitaallasten (verschil)
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		548.675									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	548.675										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-548.675										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	548.675										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-548.675										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	72008	u	j	Toevoeging aan voorziening rioolheffing			129.767		628.317		388.184		853.110		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)				129.767		628.317		388.184		853.110	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			129.767		628.317		388.184		853.110		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
6580	Voorzieningen (art 44.2)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-129.767		-628.317		-388.184		-853.110		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			129.767		628.317		388.184		853.110		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - egalisatievoorziening riolering
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	72008	u	j	Toevoeging aan voorziening rioolheffing	1.250.000		1.250.000		1.250.000		2.000.000		2.000.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - dotatie spaarvoorziening riolering
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		1.250.000		1.250.000		1.250.000		2.000.000		2.000.000	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - dotatie spaarvoorziening riolering
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	1.250.000		1.250.000		1.250.000		2.000.000		2.000.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - dotatie spaarvoorziening riolering
6575	Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-1.250.000		-1.250.000		-1.250.000		-2.000.000		-2.000.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - dotatie spaarvoorziening riolering
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	1.250.000		1.250.000		1.250.000		2.000.000		2.000.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - dotatie spaarvoorziening riolering
60800001	Stelpost algemeen	10	75008	u	j	Overige verrekeningen	-797.572	0	-774.179	0	-780.536	0	-785.401	0	-762.589	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - btw toerekening
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	75007	u	j	Overige verrekeningen	797.572	0	774.179	0	780.536	0	785.401	0	762.589	0	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - btw toerekening
67200400	Riolering - rioolrecht woningen	7	22102	i	j	Heffingen		6.003.498		6.410.850		6.852.467		7.294.646		7.601.493	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - rioolheffing
67200410	Riolering - rioolrecht niet-woningen	7	22102	i	j	Heffingen		1.100.000		1.200.000		1.300.000		1.400.000		1.400.000	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - rioolheffing
77200118	2026 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		1.040.366									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200118 2026 gemalen, drukriolering
77200118	2026 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	1.040.366										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200118 2026 gemalen, drukriolering
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	1.040.366										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200118 2026 gemalen, drukriolering
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-1.040.366										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200118 2026 gemalen, drukriolering
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		590.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering VW
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	590.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	590.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-590.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering VW
77210007	2020 afvoer riooloverstortwater de leijgraaf vw	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		37.500									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77210007 riooloverstortwater de Leijgraaf
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	37.500										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77210007 riooloverstortwater de Leijgraaf
2400	MVA-EN-HEFF: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-37.500										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77210007 riooloverstortwater de Leijgraaf
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	37.500										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77210007 riooloverstortwater de Leijgraaf
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	37.500										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77210007 riooloverstortwater de Leijgraaf
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-37.500										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77210007 riooloverstortwater de Leijgraaf
77200127	2026 Bogerd wijkconstructie riolering	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	1.500.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie VW
77200127	2026 Bogerd wijkconstructie riolering	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		1.500.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	1.500.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-1.500.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie VW
77200128	2026 Wislaan vervangen kolken	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	91.200										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200128 Wislaan vervangen kolken
77200128	2026 Wislaan vervangen kolken	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		91.200									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200128 Wislaan vervangen kolken
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	91.200										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200128 Wislaan vervangen kolken
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-91.200										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200128 Wislaan vervangen kolken
77200129	2026 Riolering relinen	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	395.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200129 Riolering relinen

77200129	2026 Riolering relinen	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		395.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200129 Riolering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	395.000												rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200129 Riolering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-395.000												rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200129 Riolering relinen
77200130	2026 Riolering put investering relinen	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	40.000												rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200130 put investering relinen
77200130	2026 Riolering put investering relinen	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		40.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200130 put investering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	40.000												rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200130 put investering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-40.000												rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200130 put investering relinen
77200112	2027 Vervangen pompen drukriolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			1.183.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200112 vervangen pompen drukriolering
77200112	2027 Vervangen pompen drukriolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				1.183.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200112 vervangen pompen drukriolering
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			1.183.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200112 vervangen pompen drukriolering
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-1.183.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200112 vervangen pompen drukriolering
77200113	2027 Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			42.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200113 Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal
77200113	2027 Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				42.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200113 Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			42.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200113 Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-42.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200113 Odiliapeel afr dubbelfunctie gemaal
77200119	2027 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			70.980										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200119 gemalen drukriolering iba's
77200119	2027 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				70.980									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200119 gemalen drukriolering iba's
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			70.980										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200119 gemalen drukriolering iba's
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-70.980										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200119 gemalen drukriolering iba's
77200131	2027 Hoevenseveld fase 2a riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			1.240.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering VW
77200131	2027 Hoevenseveld fase 2a riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				1.240.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			1.240.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-1.240.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering VW
77200132	2027 Koolmeesstraat overstortleiding	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			100.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding VW
77200132	2027 Koolmeesstraat overstortleiding	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				100.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			100.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-100.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding VW
77200133	2027 Riolering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			395.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200133 Riolering relinen
77200133	2027 Riolering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				395.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200133 Riolering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			395.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200133 Riolering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-395.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200133 Riolering relinen
77200134	2027 Riolering put investering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			40.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200134 put investering relinen
77200134	2027 Riolering put investering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				40.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200134 put investering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			40.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200134 put investering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-40.000										rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200134 put investering relinen
77200115	2028 Vervangen pompen drukriolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					24.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200115 Vervangen pompen drukriolering
77200115	2028 Vervangen pompen drukriolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						24.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200115 Vervangen pompen drukriolering
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					24.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200115 Vervangen pompen drukriolering
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-24.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200115 Vervangen pompen drukriolering
77200116	2028 Odiliapeel Afr dubbelfunctie gemaal	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					35.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200116 Odiliapeel af dubbelfunctie gemaal
77200116	2028 Odiliapeel Afr dubbelfunctie gemaal	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						35.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200116 Odiliapeel af dubbelfunctie gemaal
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					35.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200116 Odiliapeel af dubbelfunctie gemaal
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-35.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200116 Odiliapeel af dubbelfunctie gemaal
77200120	2028 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					45.113								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200120 gemalen drukriolering iba's
77200120	2028 Gemalen, drukriolering, IBA's	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						45.113							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200120 gemalen drukriolering iba's
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					45.113								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200120 gemalen drukriolering iba's
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-45.113								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200120 gemalen drukriolering iba's
77200135	2028 Hoevenseveld fase 2b riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					1.240.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering VW
77200135	2028 Hoevenseveld fase 2b riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						1.240.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					1.240.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-1.240.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering VW
77200136	2028 Moleneind wijkreconstr. Riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					1.065.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering VW
77200136	2028 Moleneind wijkreconstr. Riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						1.065.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					1.065.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-1.065.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering VW
77200137	2028 Runstraat/Molengraaf riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					650.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering VW
77200137	2028 Runstraat/Molengraaf riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						650.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					650.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-650.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering VW
77200138	2028 Piusplein reconstructie riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					310.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200138 Piusplein reconstructie riolering
77200138	2028 Piusplein reconstructie riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						310.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200138 Piusplein reconstructie riolering
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					310.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200138 Piusplein reconstructie riolering
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-310.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200138 Piusplein reconstructie riolering
77200139	2028 Riolering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					395.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200139 Riolering relinen
77200139	2028 Riolering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						395.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200139 Riolering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					395.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200139 Riolering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-395.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200139 Riolering relinen
77200140	2028 Riolering put investering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					40.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200140 put investering relinen
77200140	2028 Riolering put investering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst						40.000							rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200140 put investering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst					40.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200140 put investering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-40.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200140 put investering relinen
77200141	2029 Schutveld reconstructie (fase 1) riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							1.100.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering VW

77200141	2029 Schutveld reconstructie (fase 1) riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst								1.100.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst							1.100.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-1.100.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering VW
77200142	2029 Riolering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							395.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200142 Riolering relinen
77200142	2029 Riolering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst								395.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200142 Riolering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst							395.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200142 Riolering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-395.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200142 Riolering relinen
77200143	2029 Riolering put investering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							40.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200143 put investering relinen
77200143	2029 Riolering put investering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst								40.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200143 put investering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst							40.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200143 put investering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-40.000					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200143 put investering relinen
77200144	2029 Vervanging rioolgemalen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							327.575					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200144 Vervanging rioolgemalen
77200144	2029 Vervanging rioolgemalen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst								327.575				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200144 Vervanging rioolgemalen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst							327.575					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200144 Vervanging rioolgemalen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-327.575					rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200144 Vervanging rioolgemalen
77200145	2030 Schutveld wijkreconstructie (fase 2) riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									1.090.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering VW
77200145	2030 Schutveld wijkreconstructie (fase 2) riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst										1.090.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst									1.090.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-1.090.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering VW
77200146	2030 Kastanjeweg reconstructie riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									1.400.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering VW
77200146	2030 Kastanjeweg reconstructie riolering	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst										1.400.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering VW
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst									1.400.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering VW
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-1.400.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering VW
77200147	2030 Riolering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									300.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200147 Riolering relinen
77200147	2030 Riolering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst										300.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200147 Riolering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst									300.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200147 Riolering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-300.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200147 Riolering relinen
77200148	2030 Riolering put investering relinen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									40.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200148 put investering relinen
77200148	2030 Riolering put investering relinen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst										40.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200148 put investering relinen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst									40.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200148 put investering relinen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-40.000			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200148 put investering relinen
77200149	2030 Persleidingen vervangen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									469.181			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200149 Persleidingen vervangen
77200149	2030 Persleidingen vervangen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst										469.181		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200149 Persleidingen vervangen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst									469.181			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200149 Persleidingen vervangen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-469.181			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200149 Persleidingen vervangen
77200150	2030 Drukriolering vervangen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									36.524			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200150 Drukriolering vervangen
77200150	2030 Drukriolering vervangen	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst										36.524		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200150 Drukriolering vervangen
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst									36.524			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200150 Drukriolering vervangen
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-36.524			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200150 Drukriolering vervangen
77200151	2030 Kerkakkerstraat/Waterstraat riolering verv	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									239.776			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200151 Kerkakkerstraat/Waterstraat riolering
77200151	2030 Kerkakkerstraat/Waterstraat riolering verv	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst										239.776		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200151 Kerkakkerstraat/Waterstraat riolering
97203002	VZ Spaarvoorziening riolering	kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst									239.776			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200151 Kerkakkerstraat/Waterstraat riolering
99997599	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-239.776			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200151 Kerkakkerstraat/Waterstraat riolering
6575	Voorzieningen (art 44.1d)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	3.694.066		3.070.980		3.804.113		1.862.575		3.575.481			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) tlv spaarvoorziening
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-3.694.066		-3.070.980		-3.804.113		-1.862.575		-3.575.481			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) tlv spaarvoorziening
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	740.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 Beukenlaan/Wolfstraat riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-740.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 Beukenlaan/Wolfstraat riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving			9.250		9.250		9.250		9.250			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 Beukenlaan/Wolfstraat riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	3.330		6.618		6.535		6.452		6.368			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200124 Beukenlaan/Wolfstraat riolering HWA
77200127	2026 Bogerd wijkconstructie riolering	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	1.350.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-1.350.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving			16.875		16.875		16.875		16.875			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	6.075		12.074		11.922		11.770		11.618			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200127 Bogerd wijkconstructie HWA
77200152	2026 Moesbos aanleg duiker	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	50.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200152 Moesbos aanleg duiker
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-50.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200152 Moesbos aanleg duiker
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving			625		625		625		625			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200152 Moesbos aanleg duiker
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	225		447		441		435		430			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200152 Moesbos aanleg duiker
77200153	2026 Hoenderbos III aanleg drainage	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	700.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200153 Hoenderbos III aanleg drainage
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-700.000											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200153 Hoenderbos III aanleg drainage
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving			8.750		8.750		8.750		8.750			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200153 Hoenderbos III aanleg drainage
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	3.150		6.260		6.182		6.103		6.024			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200153 Hoenderbos III aanleg drainage
77200022	2022 Hoevenseveld fase 2 voorbereidingskrediet rio	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-30.000		30.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200022 Hoevenseveld fase 2 voorber riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	30.000		-30.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200022 Hoevenseveld fase 2 voorber riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving	-268		-135									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200022 Hoevenseveld fase 2 voorber riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	-375		-375									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200022 Hoevenseveld fase 2 voorber riolering
77200105	2024 Vlasroot riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			750.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200105 Vlasroot riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-750.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200105 Vlasroot riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving					9.375		9.375		9.375			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200105 Vlasroot riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente			3.375		6.708		6.623		6.539			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200105 Vlasroot riolering
77200108	2025 Netjeshof eo riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			450.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200108 Netjeshof riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-450.000									rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200108 Netjeshof riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving					5.625		5.625		5.625			rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200108 Netjeshof riolering

67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente			2.025		4.025		3.974		3.923		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200108 Netjeshof riolering
77200110	2026 Monsegneur Suijsstraat riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			1.400.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200110 Monsegneur Suijsstraat riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-1.400.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200110 Monsegneur Suijsstraat riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving					17.500		17.500		17.500		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200110 Monsegneur Suijsstraat riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente			6.300		12.521		12.364		12.206		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200110 Monsegneur Suijsstraat riolering
77200121	2026 Brouwerspad Zeeland riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			220.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200121 Brouwerspad Zeeland riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-220.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200121 Brouwerspad Zeeland riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving					2.750		2.750		2.750		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200121 Brouwerspad Zeeland riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente			990		1.968		1.943		1.918		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200121 Brouwerspad Zeeland riolering
77210002	2014 evz 2014-2016 hw(K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-367.250		367.250								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200002 EVZ 2014-2016
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	367.250		-367.250								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200002 EVZ 2014-2016
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving	-4.591		-4.591								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200002 EVZ 2014-2016
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente	-3.284		-1.653								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200002 EVZ 2014-2016
77200131	2027 Hoevenseveld fase 2a riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			880.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-880.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving					11.000		11.000		11.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente			3.960		7.871		7.772		7.672		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200131 Hoevenseveld fase 2a riolering HWA
77200132	2027 Koolmeesstraat overstortleiding	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			400.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-400.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving					5.000		5.000		5.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente			1.800		3.577		3.532		3.487		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200132 Koolmeesstraat overstortleiding HWA
77200154	2026 Langeboomseweg/Vederdistel riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			220.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200154 Langeboomseweg/Vederdistel riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans			-220.000								rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200154 Langeboomseweg/Vederdistel riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving					2.750		2.750		2.750		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200154 Langeboomseweg/Vederdistel riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente			990		1.967		1.942		1.918		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200154 Langeboomseweg/Vederdistel riolering
77200135	2028 Hoevenseveld fase 2b riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					880.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-880.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving							11.000		11.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente					3.960		7.871		7.772		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200135 Hoevenseveld fase 2b riolering HWA
77200136	2028 Moleneind wijkreconstr. Riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					360.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-360.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving							4.500		4.500		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente					1.620		3.219		3.179		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200136 Moleneind wijkreconstr riolering HWA
77200137	2028 Runstraat/Molengraaf riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					850.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-850.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving							10.625		10.625		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente					3.825		7.602		7.506		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200137 Runstraat/Molengraaf riolering HWA
77200155	2028 Voorbereidingskrediet riolering (vanaf 2028)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					100.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200155 Voorbereidingskrediet riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans					-100.000						rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200155 Voorbereidingskrediet riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving							1.250		1.250		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200155 Voorbereidingskrediet riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente					450		894		883		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200155 Voorbereidingskrediet riolering
77200103	2029 Bossestraat riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							850.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200103 Bossestraat riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-850.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200103 Bossestraat riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving									10.625		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200103 Bossestraat riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente							3.825		7.602		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200103 Bossestraat riolering
77200109	2029 Pastoor van Winkelstraat riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							1.000.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200109 Pastroor v Winkelstraat riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-1.000.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200109 Pastroor v Winkelstraat riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving									12.500		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200109 Pastroor v Winkelstraat riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente							4.500		8.944		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200109 Pastroor v Winkelstraat riolering
77200141	2029 Schutveld reconstructie (fase 1) riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							1.060.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-1.060.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving									13.250		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente							4.770		9.480		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200141 Schutveld reconstructie riolering HWA
77200156	2029 Kennedylaan riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen							400.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200156 Kennedylaan riolering
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans							-400.000				rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200156 Kennedylaan riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving									5.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200156 Kennedylaan riolering
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente							1.800		3.578		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200156 Kennedylaan riolering
77200145	2030 Schutveld wijkreconstructie (fase 2) riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									1.060.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-1.060.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving											rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente									4.770		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200145 Schutveld reconstr (fase 2) riolering HWA
77200146	2030 Kastanjeweg reconstructie riolering	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen									1.100.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering HWA
79999924	Sluitrek MVA-EN-HEFF: GWW werken (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans									-1.100.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	j	Afschrijving									0		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering HWA
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	j	Rente									4.950		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - 77200146 Kastanjeweg reconstructie riolering HWA
2400	MVA-EN-HEFF: GWW werken	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	2.442.750		4.717.250		2.190.000		3.310.000		2.160.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-2.442.750		-4.717.250		-2.190.000		-3.310.000		-2.160.000		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		-4.859		30.774		89.500		116.875		158.250	rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	-4.859		30.774		89.500		116.875		158.250		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
2400	MVA-EN-HEFF: GWW werken	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar balans	4.859		-30.774		-89.500		-116.875		-158.250		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-4.859		30.774		89.500		116.875		158.250		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-9.121		-42.811		-73.572		-97.391		-120.767		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie

60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	9.121		42.811		73.572		97.391		120.767		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-4.262		-73.585		-163.072		-214.266		-279.017		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) investeringen tlv exploitatie
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	116.487		118.016		116.126		114.438		114.438		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - loonkosten+doorbelastingen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	85.531		62.138		68.495		73.360		50.548		rioleringsplan 2026-2029 (nieuw) - hogere btw toerekening
							-1.578.704	-1.578.704	2.079.010	2.079.010	5.394.657	5.394.657	2.782.678	2.782.678	5.274.816	5.274.816	

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Oldersen	J.A. van der Pas

Actualisatie kostendekkingsplan

Gemeente Maashorst

31 oktober 2025 - Internal

Contactpersoon

TETJE HENSTRA
Projectleider Water en Klimaatadaptatie

T +31 (0)6 15876322
E tetje.henstra@arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

Inhoudsopgave

Dit kostendekkingsplan is een actualisatie van het kostendekkingsplan dat onderdeel is van het Programma Omgevingswet Water en Riolering (POW&R 2022-2024).

Deze rapportage bestaat uit 2 onderdelen:

- Uitvoeringsprogramma:

  In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen de gemeente Maashorst in samenwerking met haar waterpartners of zelfstandig verricht om invulling te geven aan de ambities en watertaken in het POW&R.

- Middelen:

  Voor het beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen van riolering en water zijn mensen en financiële middelen nodig. De komende 4 jaar hebben we hier gemiddeld € 7,9 miljoen per jaar aan inkomsten voor nodig. Geld dat burgers en bedrijven via de riool- en waterzorgheffing bijeenbrengen.

1 UITVOERINGSPROGRAMMA

1.1 PLANVORMING EN ONDERZOEK

Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Om inzicht te behouden en verkrijgen in de toestand en het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek noodzakelijk. De komende planperiode hebben we de volgende plannen en onderzoeken voorzien:

Tabel 1: Overzicht planvorming en onderzoek. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2025.

Planvorming	2026	2027	2028	2029
Beoordelen inspectieresultaten en opstellen maatregelenplan	€10.000	€10.000	€10.000	€10.000
Planvorming algemeen	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Opstellen SSW	€75.000			
Opstellen beleidsnotitie tbv Omgevingsplan	€40.000			
Middelen tbv regiodeal	€41.000			
TOTAAL	**€191.000**	**€35.000**	**€35.000**	**€35.000**
Onderzoek	2026	2027	2028	2029
Meten en monitoren overstorten	€30.000	€30.000	€30.000	€30.000
Inmeten rioolobjecten	€10.000	€10.000	€10.000	€10.000
Onderzoek foutaansluitingen industrieterrein	€25.000	€25.000		
Onderzoek foutaansluitingen buitengebied	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Inmeten beheergegevens	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Afkoppelkansenkaart/ grondwaterbeleid	€50.000			
TOTAAL	**€165.000**	**€115.000**	**€90.000**	**€90.000**

1.2 BEHEER EN ONDERHOUD

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem, waarbij risico's optimaal worden vermeden (assetmanagement). De activiteiten bestaan uit inspecties, reinigen, regulier onderhoud en (reactieve) reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de totale exploitatie van de gemeente Maashorst. Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud van (druk)rioleringen, gemalen en rand- en hemelwatervoorzieningen.

Tabel 2: Overzicht beheer en onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2025.

Activiteit	2026	2027	2028	2029
Binnendienst (Beheer algemeen)				
Onderhoud programmatuur	€32.500	€32.500	€32.500	€32.500
Beheer riolering en Urgente maatregelen	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Bestrijding zwerfvuil	€201.900	€201.900	€201.900	€201.900
Reiniging winkelcentra	€160.700	€160.700	€160.700	€160.700
Vegen wegen	€111.200	€111.200	€111.200	€111.200
Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen)				
Reiniging en inspectie riolen en putten	€175.000	€175.000	€175.000	€175.000
Inspecteren en reinigen IT riolen	€30.000	€30.000	€30.000	€30.000
Vervangen kolken	€150.000	€150.000	€150.000	€150.000
Vervangen putkoppen	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Herstelwerkzaamheden op basis van inspectie	€300.000	€300.000	€300.000	€300.000
Wortelfrezen	€150.000	€150.000	€150.000	€150.000
Kolken- en lijngoten reiniging (2x per jaar)	€150.000	€150.000	€150.000	€150.000
Onderhoud riolering algemeen	€425.000	€425.000	€425.000	€425.000
Onderhoud waterdoorlatende bestrating	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000

Onderhoud water & groen tbv. riolering	€225.000	€225.000	€225.000	€225.000
Onderhoud wadi's	€35.000	€35.000	€35.000	€35.000
Kosten schade ivm rattenproblematiek	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Diensten door derden	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Inspecteren en reinigen drukriolen en persleidingen	€75.000	€75.000	€75.000	€75.000
Aankoop / vervanging pompen	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Onderhoud drukriolering en vacuümriolering	€100.000	€100.000	€100.000	€100.000
Kosten herstel schade	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
NEN-keuringen minigemalen	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Foampiggen	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Onderhoud installaties	€115.000	€115.000	€115.000	€115.000
Kosten herstel schade	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Onderhoud riolering – NEN-keuring gemalen	€15.000	€15.000	€15.000	€15.000
TOTAAL	**€2.776.300**	**€2.776.300**	**€2.776.300**	**€2.776.300**

1.3 UITVOERINGSMAATREGELEN

Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem. Ten behoeve van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand gehouden wordt. Het is dus zaak dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen wordt gebaseerd op de inspectieresultaten en/of optredende problemen. Ten behoeve van de verbetering van de afvoercapaciteit en/of een vermindering van de vuiluitworp worden verbeteringsmaatregelen uitgevoerd.

De kosten voor onze vervangingsopgave zijn gecalibreerd op basis van praktijkervaring en vervangingscapaciteit (uitvoering). In de planperiode houden we rekening met onderstaande benodigde budgetten:

Tabel 3: Overzicht vervangings- en verbetermaatregelen. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2025.

Activiteit	2026	2027	2028	2029
Klimaat- en KRW-maatregelen	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Foampunten drukriolering en persleiding	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Aanleg huisaansluitingen	€30.000	€30.000	€30.000	€30.000
Vrijvervalriolering DWA	€5.082.600	€1.775.000	€3.700.000	€1.535.000
Rioolgemalen BK	€89.700			
Rioolgemalen E/M	€1.040.400	€113.000	€80.100	€327.600
Drukriolering E/M		€1.183.000	€24.000	
IBA's				
Randvoorziening E/M				
Verbetering (HWA-maatregelen)	€7.617.500	€4.717.300	€2.190.000	€3.310.000
TOTAAL	**€13.830.200**	**€7.788.230**	**€5.994.100**	**€5.172.600**

1.4 FACILITAIR/OVERIG

Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht en diensten afgenomen. Deze worden gegroepeerd onder 'Facilitaire/overige' activiteiten.

Tabel 4: Overzicht facilitair/overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2025.

Activiteit	2026	2027	2028	2029
Binnendienst (Beheer algemeen)				
Contributie stichting RIONED	€7.500	€7.500	€7.500	€7.500
Stimulering waterbewustzijn	€30.000	€30.000	€30.000	€30.000
Bijdrage subsidieregeling afkoppelen/vergroenen	€25.000	€25.000	€25.000	€25.000
Samenwerking As50+	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Bijdrage RNOB Klimaatadaptatie	€10.000	€10.000	€10.000	€10.000
Exploitatie grondwatermonitoring	€50.000	€50.000	€50.000	€50.000
Perceptiekosten BSOB	€110.000	€110.000	€110.000	€110.000
Perceptiekosten kwijtschelding	€15.000	€15.000	€15.000	€15.000
Kwijtschelding	€75.000	€75.000	€75.000	€75.000
Inzet reserve				

Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen)				
Overige uitgaven niet duurzame goederen en diensten	€5.000	€5.000	€5.000	€5.000
Aanschaf en vervangen apparatuur	€5.000	€5.000	€5.000	€5.000
Electriciteitsverbruik	€20.000	€20.000	€20.000	€20.000
Buitendienst (mechanische riolering)				
Electriciteitsverbruik	€130.000	€130.000	€130.000	€130.000
Buitendienst (Pompen, gemalen en randvoorzieningen)				
Electriciteitsverbruik	€120.000	€120.000	€120.000	€120.000
TOTAAL	**€622.500**	**€622.500**	**€622.500**	**€622.500**

2 MIDDELEN

2.1 PERSONELE MIDDELEN

Om ons areaal optimaal te beheren en adequaat in te spelen op de grote uitdagingen van klimaatverandering, is een doordachte personele inzet essentieel. Hieronder zijnde de daarvoor benodigde budgetten weergegeven:

Tabel 5: Overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2025

Activiteit	2026	2027	2028	2029
Loonkosten	€781.800	€781.800	€781.800	€781.800
Doorbelastingen	€111.700	€111.700	€111.700	€111.700
Overhead	€673.400	€673.400	€673.400	€673.400
TOTAAL	**€1.566.900**	**€1.566.900**	**€1.566.900**	**€1.566.900**

Hierin is reeds budget opgenomen voor personele uitbreiding.

2.2 FINANCIËLE MIDDELEN

In het kostenoverzicht maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Exploitatie Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze worden uitgegeven.

Investering Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings-investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). De hemelwatermaatregelen worden in de gemeente Maashorst gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, -de kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.

Uitgangspunten

Om tot een kostendekkend tarief te komen hebben we een financiële doorrekening van de rioolheffing over de gemiddelde levensduur van de riolering gemaakt. Hierbij hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

Riool- en waterzorgheffing

- De riool- en waterzorgheffing per equivalente heffingseenheid bedroeg in 2025 € 236,19 (eigenarendeel + gebruikersdeel tot 250 m^3).
- De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b).
- Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de voorziening(en) – is toegestaan.
- Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan.
- De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken.
- Kwijtschelding van de rioolheffing (minimabeleid) komt voor rekening van het heffingstarief.

Rente en inflatie

- De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 0.9%. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast aan het einde van het jaar na de investering.
- Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen.
- In het kostendekkingsmodel vindt geen indexatie (als gevolg van inflatie) van de uitgaven plaats. Indexatie moet dus separaat berekend worden.

Investeringen

- De investeringslijn is gebaseerd op bedragen zoals door de gemeente aangeleverd en op bedragen zoals berekend door middel van kostenkengetallen uit de Kennisbank Stedelijk Water. Na 2035 worden de investeringen in blokken van 10 jaar gemiddeld.

Indien we investeringen activeren, hanteren we de volgende afschrijvingstermen:

- De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor vrijverval riolering bedraagt 80 jaar.
- De afschrijvingstermijn op gemalen, drukriolering en randvoorzieningen is voor bouwkundige onderdelen 60 jaar.
- Voor electromechanische onderdelen van gemalen en randvoorzieningen is de afschrijvingstermijn 15 jaar.
- De afschrijvingstermijn voor persleidingen, infiltratievoorzieningen en drainage bedraagt 40 jaar.
- Voor IBA's en electromechanische onderdelen van van drukriolering is de afschrijvingstermijn 20 jaar.
- De afschrijvingstermijn op zonnepanelen bedraagt 25 jaar.
- De afschrijving vindt lineair plaats, startend De afschrijving wordt voor het eerst doorbelast aan het einde van het jaar van de investering.

BTW

- Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van exploitatie en afschrijvingen.

Heffingseenheden

- Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2025: 28.367. Dit aantal eenheden is berekend uit de bruto inkomsten van 2025 gedeeld door de rioolheffing 2025.
- Het aantal (equivalente) heffingseenheden stijgt de komende 9 jaar met achtereenvolgens: 168, 472, 472, 350, 299, 304,121,220 en 34 per jaar. Totaal is dat 2.438 in 9 jaar. Uitgangspunt: woningbouwprognose maal 2/3 (veiligheidsfactor).

Voorzieningen

- Het saldo van de Voorziening riolering (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2025: € 2.452.664.
- Het saldo van de Spaarvoorziening (BBV 44.1d) bedraagt per 1 januari 2025: €14.260.446.
- Het saldo in de Reserve (obv efficiency-voordeel) bedraagt op 1 januari 2025: €63.123. Dit saldo wordt benut tbv demping van het tarief in 2026.
- Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn.
- Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en) wordt begroot.

Kostendekking

De hiervoor beschreven kosten en uitgangspunten leiden tot het volgende verwachte uitgavenpatroon voor de gemeente Maashorst in de periode 2025 t/m 2104:



Figuur 1 - Verwacht uitgavenpatroon gemeente Maashorst, 2025 t/m 2104. Bedragen op prijspeil 2025.

De hemelwatermaatregelen worden geactiveerd, en voor de overige investeringen wordt in toenemende mate gespaard. De eerste 4 jaar doteren we jaarlijks €1.250.000 aan de spaarvoorziening, de 6 jaren daarna is dit jaarlijks €2.000.000. In 10 jaar wordt zo opgebouwd naar volledig sparen.

Te activeren investeringen leiden tot een oplopende boekwaarde en hieruit volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvings-lasten). Het verloop van de boekwaarde is weergegeven in Figuur 2.



Figuur 2 - Verwacht boekwaardenverloop van de investeringen gemeente Maashorst vanaf 2025, 2025 t/m 2104. Bedragen op prijspeil 2025.

Het uitgavenpatroon in Figuur 1, in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 2 leidt tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 3. Hierin zijn ook de benodigde totale baten weergegeven; deze volgen de lastenontwikkeling zo goed mogelijk.



Figuur 3 - Verwacht lasten- en batenverloop gemeente Maashorst, 2025 t/m 2104. Bedragen op prijspeil 2025.

De benodigde inkomsten uit de rioolheffing zijn in onderstaande grafiek vertaald naar het benodigde tarief.

Tabel 6: Tarieven in de planperiode. Bedragen beleidsmatig (zonder indexatie)

Jaar	Tarief *(beleidsmatig)*
2025	**€ 236,19** (+5,4%)
2026	**€ 248,94** (+5,4%)
2027	**€ 262,39** (+5,4%)
2028	**€ 276,56** (+5,4%)
2029	**€ 291,49** (+2,5%)

Na 2028 is 10 jaar een jaarlijkse stijging van 2,5% voorzien. Vervolgens is een stijging in de opvolgende 6 jaar van 2,3% per jaar voorzien. Daarna kan de heffing 30 jaar gelijk blijven, en dan eenmalig 6,5% dalen om zo de resterende periode weer gelijk te blijven.



Figuur 4 - Verwacht verloop rioolheffing (eigenarendeel + gebruikersdeel tot 250 m³) gemeente Maashorst, 2025 t/m 2104. Bedragen op prijspeil 2025.

Onderstaand is het verloop van de voorzieningen weergegeven:



Figuur 5: Saldo voorzieningen per 31/12 (vast prijspeil 2025)

Risico's

Bij de interpretatie van de resultaten in dit hoofdstuk dient rekening te worden gehouden met de (actuele) onzekerheden die de rioolheffing zullen beïnvloeden, zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen, energiekosten, rentestijgingen en toenemende opgaven rondom klimaatadaptatie.

Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient deze telkens te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie. Jaarlijks wordt, bij het vaststellen van de nieuwe programmabegroting, het te hanteren indexatiepercentage bepaald. Naast deze indexatie moet tenminste de beleidsmatige verhoging behouden blijven voor een rioolheffing die aansluit bij dit plan. Wanneer het werkelijk aantal heffingseenheden achterblijft, zal het tarief naar rato daarvan extra verhoogd moeten worden, bovenop de indexatie en beleidsmatige verhoging.

Planning	Naam project	kern		investering	Dekking	soort	maatregel
2026	Monsegneur Suijsstraat (aanvulling bestaand krediet)	Reek	€	550.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2026	Wijkreconstructie Bogerd	Uden	€	1.350.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2026	Aanleg duiker Moesbos	Schaijk	€	50.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2026	Aanleg drainage Hoendebos III	Uden	€	700.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2027	Hoevenseveld fase 2a	Uden	€	880.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2027	Koolmeestraat overstortleiding	Odiliapeel	€	400.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2027	Langeboomseweg/Vederdistel	Zeeland	€	220.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2028	Hoevenseveld fase 2b	Uden	€	880.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2028	Wijkreconstructie Moleneind	Uden	€	360.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2028	Wegreconstructie Runstraat, Molengraaf	Schaijk	€	850.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2028	Voorbereidingskrediet algemene projecten (vanaf 2028)	Maashorst	€	100.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2029	Wijkreconsturctie Schutveld (fase 1)	Uden	€	1.060.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2029	Kennedylaan riolering	Uden	€	400.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2030	Wijkreconsturctie Schutveld (fase 2)	Uden	€	1.060.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2030	Wegreconstructie Kastanjeweg	Uden	€	1.100.000	Kapitaal dienst	hemelwater	maatregel
2026	Wijkreconstructie Bogerd (DWA naar voren en HWA nieuw)	Uden	€	1.500.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2026	Wislaan vervangen kolken en putranen	Uden	€	91.200	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2026	Relinen riolering (2026 t/m 2029)	Maashorst	€	1.580.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2026	Relinen putten (2026 t/m 2030)	Maashorst	€	200.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2027	Hoevenseveld fase 2a	Uden	€	1.240.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2027	Koolmeestraat overstortleiding	Odiliapeel	€	100.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2028	Hoevenseveld fase 2b	Uden	€	1.240.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2028	Wijkreconstructie Moleneind	Uden	€	1.065.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2028	Wegreconstructie Runstraat, Molengraaf	Schaijk	€	650.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2028	Piusplein reconstructie	Uden	€	310.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2029	Wijkreconsturctie Schutveld (fase 1)	Uden	€	1.100.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2030	Wijkreconsturctie Schutveld (fase 2)	Uden	€	1.090.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2030	Wegreconstructie Kastanjeweg	Uden	€	1.400.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2030	Relinen riolering (2030)	Maashorst	€	300.000	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2030	Vervanging rioolgemalen	Maashorst	€	327.575	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2030	Persleidingen vervangen 2030	Maashorst	€	469.181	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2030	Drukriolering vervangen 2030	Maashorst	€	36.524	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
2030	Kerkakkerstraat/waterstraat riolering vervanging	Maashorst	€	239.776	Spaarvz. riolering	Vuil water	vervangen
			€	**22.899.256**			

Figuur 6 - Overzicht nieuwe investeringen gemeente Maashorst, 2026 t/m 2030. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2025.



POW&R Maashorst

Programma Omgevingswet Water & Riolering, planperiode 2022-2024
Gemeente Maashorst

7 september 2021

Contactpersoon

MICHEL MOENS
senior specialist stedelijk water

M +31-(0)6 2706 0478
E michel.moens@arcadis.nl

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

Inhoudsopgave

1 Inleiding 5

1.1 Harmoniseren naar een nieuw VGRP 5

1.2 Van VGRP naar omgevingsgericht programma 6

1.3 Anticiperen op klimaatverandering 6

1.4 Doelstelling en geldigheidsduur 7

1.5 Leeswijzer 8

2 Beeld van de huidige situatie 9

2.1 Kenmerken 9

2.2 Terugblik afgelopen periode 11

2.3 Aandachtspunten komende planperiode 13

3 Visie en ambitie 15

4 Strategie en verankering 24

4.1 Zorgplicht stedelijk afvalwater 24

4.2 Zorgplicht hemelwater 26

4.3 Zorgplicht grondwater 32

4.4 Oppervlaktewater 34

4.5 Drinkwater 35

4.6 Bedrijfsvoering 36

5 Uitvoeringsagenda 39

5.1 Gezamenlijk programma 39

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma 39

5.2.1 Planvorming en onderzoek 39

5.2.2 Cyclisch onderhoud 40

5.2.3 Vervangings- en verbeteringsmaatregelen 41

5.2.4 Facilitair / overig 43

6 Middelen 44

6.1 Personele middelen 44

6.2 Financiële middelen 44
6.2.1 Uitgangspunten 44
6.2.2 Inkomsten 46
6.2.3 Uitgaven 46
6.2.4 Kostendekking 47
6.2.5 Risico's 50

Colofon **87**

1 Inleiding

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de drinkwater- voorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele medische wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld stank- of wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater vaak ongemerkt aan de inwoners voorbij. Toch verrichten we dagelijks veel inspanningen om deze kostbare infrastructuur goed te beheren.

Bij het woord riool zijn we nog vaak geneigd te denken aan een buis onder de grond. Maar in toenemende mate spelen bovengrondse voorzieningen en de inrichting van openbare en private ruimte een rol om extreme buien op te kunnen vangen. En zoals iedereen wel merkt vanuit de berichtgeving komt hevige neerslag steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering, net als langere perioden van droogte. We kunnen onze leefomgeving klimaatveerkrachtiger maken met kostbare ondergrondse constructies van beton en andere materialen, maar dat is niet voldoende. De hoosbuien worden steeds heftiger en talrijker. We benutten de openbare ruimte om tijdelijk grote hoeveelheden regenwater op te vangen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewater, de ondergrond of een andere omgeving. We koersen af op een klimaatveerkrachtig systeem, zowel voor droge als natte extremen.

Omdat de onder- en bovengrondse infrastructuur met elkaar verweven zijn is het van belang om goede beleidsafwegingen te maken op het terrein van het beheer van de openbare ruimte, bescherming van bodem en waterkwaliteit en de zorg voor het totale watersysteem. Met de komst van de Omgevingswet in 2022 staat een gezonde fysieke leefomgeving centraal. Met deze wet kunnen we vanuit een krachtige visie op de leefomgeving via juridische instrumenten en programma's toewerken naar het wensbeeld.

1.1 Harmoniseren naar een nieuw VGRP

De bestaande gemeentelijke verbrede-rioleringsplannen (VGRP's) van Uden en Landerd hebben beiden een looptijd van 2017-2021. Met de op handen zijnde fusie is het een goed moment om de bestaande beleidskaders samen te voegen en gezamenlijk de koers vanaf 2022 uit te zetten. Het beleid ten aanzien van riolering en stedelijk water is als gevolg van de regionale/landelijke samenwerking al naar elkaar toegegroeid de afgelopen jaren. Het gaat meer om accentverschillen dan om een structureel andere koers. Op financieel vlak zijn de verschillen groter als gevolg van verschillen in schaalgrootte, historische ontwikkelingen en politieke keuzes in het verleden. Tijdens het opstellen van het nieuwe VGRP is er een traject doorlopen om dit op elkaar af te stemmen.

De term 'verbreed' is afkomstig van de in 2008 in werking getreden Wet gemeentelijke watertaken. Naast de zorg plicht stedelijk afvalwater (Wet milieubeheer) hebben gemeenten er met deze Wet een zorgplicht voor hemelwater en een zorgplicht voor grondwater bijgekregen (Waterwet).

De perceelseigenaar moet volgens deze wet het hemelwater zoveel mogelijk zelf verwerken op de plaats waar het valt. Als dat niet kan, treedt de gemeentelijke zorgplicht hemelwater in werking. Gemeenten moeten dan besluiten hoe het overtollig hemelwater ingezameld wordt. Verder beschouwt de regelgeving hemelwater in principe als schoon genoeg om zonder behandeling in het milieu te terug te brengen.

Gemeenten hebben met deze regeling ook een zorgplicht om in het openbaar gemeentelijke gebied waterhuishoudkundige maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de verantwoordelijkheid van het waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen. De gemeente is het aanspreekpunt voor de burger met grondwaterproblemen.

De drie zorgplichten (stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater) gaan onderdeel uitmaken van de nieuwe Omgevingswet.

1.2 Van VGRP naar omgevingsgericht programma

Na het van kracht worden van de Omgevingswet is het VGRP niet langer een wettelijk verplichte planvorm, maar moeten elementen hiervan opgaan in respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Hoewel de wettelijke verplichting tot het opstellen van een rioleringsplan komt te vervallen is in verband met de samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden besloten om als overbrugging wel een nieuw plan op te stellen. Het rioleringsplan is immers een effectief planinstrument gebleken om de rioleringszorg te borgen en activiteiten af te stemmen.

De omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In een omgevingsplan dienen decentrale overheden al hun regels over de leefomgeving bijeen te brengen in één gebiedsdekkende regeling. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten op de omgevingsvisie en het omgevingsplan hebben we de traditionele opzet van het huidige rioleringsplan aangepast. Dit VGRP bevat nu bouwstenen (in de vorm van vertrekpunten) voor de omgevingsvisie, bouwstenen (in de vorm van beleids-/afwegingskaders) voor het omgevingsplan en een concreet maatregelenprogramma. In dit plan leggen we nog steeds vast hoe we ervoor zorgen dat we aan de zorgplichten voldoen, welke kosten ermee zijn gemoeid en welke inzet van financiële en personele middelen hiervoor nodig is. Dit vormt de beleidsmatige basis voor de rioolheffing. Omdat het nieuwe rioleringsplan qua abstractieniveau het best aansluit bij andere uitvoeringsgerichte programma's noemen we het VGRP in deze vorm voortaan **Programma Omgevingswet Water & Riolering (hierna te noemen: POW&R)**. Een krachtige afkorting voor een krachtig instrument.

Het POW&R bevat in deze overgangsfase bouwstenen voor de omgevingsvisie en het omgevingsplan, die met de komst van de Omgevingswet per 1 juli 2022 verplichte planinstrumenten zijn voor de gemeente. Na vaststelling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan door de gemeenteraad worden de omgevingsvisie en het omgevingsplan leidend voor wat betreft de onderdelen visie & ambitie en juridische verankering in dit POW&R.

1.3 Anticiperen op klimaatverandering

Dat een POW&R nodig is blijkt uit de effecten van klimaatverandering op dit moment en voor de lange termijn. Door de toename van extreme buien neemt de kans op wateroverlast toe en tijdens langdurig droge perioden kunnen flinke watertekorten optreden. In dit programma houden we hier beperkt rekening mee. De focus is gericht op het kunnen verwerken van normale buien (geen water op straat bij buien met een frequentie van voorkomen van eenmaal per twee jaar). We leggen geplande hemelwaterprojecten aan en lossen enkele structurele hemelwaterknelpunten op in de periode van het POW&R 2022-2024. In de omgevingsvisie bepalen we de ambitie met betrekking tot een doelmatige en klimaatveerkrachtige inrichting voor de gemeente Maashorst voor de periode na 2024.

Afbeelding 1: De Marktstraat in Uden is een goed voorbeeld hoe het POW&R ook een bijdrage kan leveren aan een betere omgevingskwaliteit.

Dit POW&R heeft alleen betrekking op de wettelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. De gevolgen van klimaatverandering (hitte, droogte, wateroverlast en overstroming) hebben echter effect op alle beleidsterreinen en sectoren zoals recreatie, woningbouw, groen, natuur, (ouderen)zorg en in het algemeen gezondheid. Dit programma kan daarom inhoudelijk een onderdeel of samenspel gaan vormen met bijvoorbeeld een (uitvoerings)programma voor het thema klimaatadaptatie.

1.4 Doelstelling en geldigheidsduur

Het POW&R is een beleidsplan/uitvoeringsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. We leggen vast wat we willen bereiken en wat de rolverdeling is tussen overheid en inwoners/bedrijven ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. Het POW&R vervult vier hoofdfuncties:

1. Kader gemeentelijke zorgplichten
   overzicht beleidskeuzes en ambities ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater en bijdragen aan de zorgplichten oppervlaktewater en drinkwater.
2. Interne afstemming
   met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie en met onze waterpartners (waaronder waterschap)
3. Externe afstemming
   met o.a. bewoners en bedrijven, ontwikkelaars en bouwbedrijven.
4. Continuïteit en voortgangsbewaking
   vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen en kapitaalintensieve investeringen is een lange termijn aanpak essentieel (begroting, investeringen en evaluatie).

Als gemeente kunnen we zelf de geldigheidsduur van het programma vaststellen. De geldigheidsduur van dit POW&R is drie jaar: 2022 tot en met 2024. Evaluatie van de voortgang en eventuele tussentijdse bijstelling van het programma vindt plaats als er zich grote veranderingen voordoen. We verwachten in 2024 een nieuw programma op te stellen in

navolging van de omgevingsvisie van de gemeente Maashorst. Dit kan een programma riolering & water zijn, maar gezien de opgaven kunnen hier ook aspecten als bodem en/of gezondheid (klimaatadaptatie) in betrokken worden.

1.5 Leeswijzer

De opzet van voorliggend POW&R is als volgt: Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de huidige situatie. Aandachtspunten die hieruit naar voren komen, vormen samen met nieuwe ontwikkelingen het vertrekpunt voor het beleid. Hoofdstuk 3 beschrijft onze visie en ambities op de gemeentelijke watertaken binnen vier belangrijke thema's vanuit de Omgevingswet:

- Beschermen van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan omgevingskwaliteit;
- Bijdragen aan een klimaatveerkrachtige en waterrobuuste omgeving;
- Bijdragen aan de energietransitie;
- Bijdragen aan een circulaire economie.

In hoofdstuk 4 staat onze strategische invulling van de beleidsvrijheid van de drie gemeentelijke watertaken en wijze van "sturing" centraal. Onze voorgenomen activiteiten en bijbehorende benodigde middelen om ze te kunnen uitvoeren zijn opgenomen in hoofdstukken 5 (uitvoeringsagenda) en 6 (middelen) van dit programma. Meer beheers- en onderhoudsgerelateerde zaken zijn opgenomen in de bijlagen. Literatuurverwijzingen zijn als hyperlink opgenomen en gebundeld in bijlage G.

In de lichtgroene (dun-omlijnde) tekstblokken hebben we bouwstenen (vertrekpunten) opgenomen voor de Omgevingsvisie; in de lichtoranje (dik-omlijnde) tekstblokken bouwstenen (beleids-/afwegingskaders) voor in het Omgevingsplan. Uitleg/definiëring van begrippen is weergegeven in lichtgrijze niet-omlijnde kaders).

2 Beeld van de huidige situatie

2.1 Kenmerken

Het rioleringssysteem bestaat uit vrijverval riolering en mechanische riolering. Bij vrijverval riolering wordt het afvalwater getransporteerd door de zwaartekracht en omhoog gepompt als de leidingen te diep komen te liggen. Bij mechanische riolering wordt het afvalwater getransporteerd via een veelvoud aan kleine pompen door middel van overdruk (drukriolering) of onderdruk (vacuümriolering). In totaal is er ca. 570 km aan leidingen, waarvan 70% vrijverval en 30% mechanisch. Ter beperking van de vuillast op het oppervlaktewater zijn er bij de meest vuilbelastende lozingspunten randvoorzieningen aangebracht. Deze voorzieningen bergen overtollig regenwater en laten het vuil bezinken voordat het overstort op het oppervlaktewater. De overige lozingspunten lozen overtollig regenwater direct op het oppervlaktewater op het moment dat het rioleringssysteem vol is. Het geloosde regenwater afkomstig van gescheiden en verbeterd gescheiden riolering is in het algemeen schoner dan het geloosde regenwater afkomstig van gemengde riolering. Als gevolg van afkoppelen van verhard oppervlak neemt de vuilbelasting van deze lozingspunten geleidelijk af.

Tabel 1: kenmerken riolering Maashorst

Systeem	Type	Omvang	Eenheid	Opmerking
Vrijverval riolering	Gemengd	192	km	
	Vuilwater	85	km	
	Hemelwater	107	km	
	Overig	35	km	
Vacuümriolering	Leidingen	18	km	
	Putten	105	st	
	Station	1	st	
Drukriolering	Leidingen	176	km	
	Putten	849	st	
Randvoorzieningen		10	st	
Gemalen		44	st	inclusief tunnelgemalen
Lozingspunten	Gemengd / vgs	29	st	vgs = verbeterd gescheiden riolering
	Hemelwater	69	st	
	IBA's*	3	st	

**Deze vallen onder het samenwerkingsonderhoudscontract met andere gemeenten en het waterschap*

De toestand van de rioleringsobjecten is overwegend goed. Wel is op veel plaatsen sprake van wortelingroei.



Afbeelding 2: leeftijdsopbouw riolering Gemeente Maashorst

Het stedelijk watersysteem van oud-gemeente Uden functioneert, op enkele locaties na, overwegend goed. Voor locaties met wateroverlast, optredend bij een bui met een frequentie van voorkomen van gemiddeld eenmaal per twee jaar (bui 8), zijn verbetermaatregelen uitgevoerd of opgenomen in de maatregelenplanning. Er is nog sprake van foutaansluitingen op drukriolering die storingen en hoge herstelkosten veroorzaken. In de waterafvoer verordening zijn twee gebieden aangewezen waar een verplichting geldt tot het afkoppelen van hemelwater van drukriolering. Er zijn geen knelpunten met betrekking tot structurele grondwateroverlast. Ook zijn er geen substantiële knelpunten in de waterkwaliteit die aanvullend op het ingezette spoor van afkoppelen verhard oppervlak verbetermaatregelen vereisen.

Het stedelijk watersysteem van de oud-gemeente Landerd functioneert, onder de meeste omstandigheden, goed. Bij hevige regenval (ter indicatie: buien die gemiddeld eenmaal per twee jaar voorkomen) is er echter in praktijk sprake van water op straat en overlast op enkele locaties. Deze locaties zijn bekend vanuit meldingen en kunnen ook rekenkundig worden onderbouwd in het model. Verbetermaatregelen hiervoor zijn ontworpen, de benodigde uitgaven zijn geraamd. Uitvoering van deze maatregelen zal de komende jaren plaatsvinden in afstemming met andere ontwikkelingen, noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte en overige maatschappelijke wensen. Onderzoek en samenwerking met het waterschap moet uitwijzen in hoeverre maatregelen ten behoeve van waterkwaliteit nodig zijn in combinatie met het lozen van hemelwater (afkoppelen) op oppervlaktewater.

Afbeelding 3: Soms zijn ook aanpassingen en maatregelen nodig op particulier terrein om voldoende veerkracht te hebben tegen klimaatverandering

2.2 Terugblik afgelopen planperiode

Om indien nodig de koers te kunnen bijstellen of de aandacht te verleggen blikken we terug op de afgelopen planperiode. Het resultaat hiervan is opgenomen in bijlage D. Samengevat ontstaat het volgende beeld:

Uden
Binnen de oud-gemeente Uden is er de afgelopen planperiode planmatig gewerkt aan de zorgplichten riolering. Er is ingezet op doelmatig riool- en waterbeheer, samenwerking in de afvalwaterketen, een betaalbare rioolheffing en ook zijn de Waterplan-doelen nagestreefd. Nagenoeg alle panden zijn aangesloten op de riolering of een gelijkwaardig alternatief. Door verkeerde rioolaansluitingen komt er nog wel onbedoeld schoon water in het vuilwaterriool en vuilwater in het schoonwaterriool. Dit gaat ten koste van een doelmatige werking en het milieu. Controle op foutaansluitingen is en blijft daarom noodzakelijk. Door toename van hemelwaterinfiltratie op eigen terrein, het verstrekken van informatie over een goed gebruik van de riolering en de oprichting van centrale innamepunten voor medicijnresten is er sprake van continu verbetering. Door het afkoppelen van verhard oppervlak neemt ook de vuilemissie als gevolg van riooloverstortingen verder af.

De knelpunten met betrekking tot wateroverlast bij zware buien (T = 2) zijn in beeld en er is een stresstest wateroverlast uitgevoerd. Verbetermaatregelen zijn uitgevoerd of in voorbereiding. In openbaar gebied is bij (voorbereiding van) reconstructies de afgelopen periode veel verhard oppervlak afgekoppeld. Waar mogelijk in combinatie met hemelwaterinfiltratie of bovengrondse waterberging. De benodigde kredieten zijn hiervoor beschikbaar gesteld. Projecten uit het vorige VGRP die op wijkniveau gepland waren zijn nog in voorbereiding. Deze projecten vragen een integrale aanpak en dat kost soms meer tijd. Hoevenseveld fase 3 staat gepland voor 2022 en Hoevenseveld fase 2 dient nog te worden opgestart.

Er is gewerkt aan een hoofdstructuur voor hemelwaterafvoer voor de inzameling van afgekoppeld hemelwater dat niet ter plekke kan worden geïnfiltreerd. Hierbij is prioriteit gegeven aan de aanleg van 'blauwe aders' om het bijna geheel verharde centrum van Uden te ontlasten. Het stimuleren van afkoppelen van verhard oppervlak op particulier terrein is door de beperkte contactmogelijkheden met inwoners de laatste 2 jaar beperkt geweest. Bij nieuwbouw is een waterbergingseis opgelegd ten gunste van een klimaatveerkrachtige omgeving.

Om de wettelijke grondwaterzorgplicht doelmatig in te vullen is er de afgelopen planperiode een grondwatermeetnet aangelegd. De data, afkomstig van ca. 70 peilbuizen, beheren we zorgvuldig en analyseren we in geval van eventuele grondwaterproblemen. De gegevens gebruiken we bij nieuwe ontwikkelingen en het monitoren van klimaateffecten. De gevalideerde data stellen we in lijn met de verplichte Basisregistratie Ondergrond openbaar beschikbaar.

Samen met waterschap Aa en Maas hebben we binnen de reikwijdte van de zorgplichten riolering bijgedragen aan de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone en hebben we gezamenlijk het traject van het basisrioleringsplan doorlopen. Daarmee kijken we nadrukkelijk naar de verbinding tussen stedelijk water en het regionale watersysteem en lossen we knelpunten integraal op.

Er is een beweging ingezet van een planmatig naar meer "risicogestuurd" beheer. Naast de levensduur van riolen is ook het kunnen inspelen op ontwikkelingen in de onder- en bovengrond van de fysieke leefomgeving een belangrijk aspect. De afgelopen periode is onderzocht welke riolen meer en welke riolen minder risicovol zijn. De verwachting is dat door klimaatverandering de kosten zullen toenemen. Door te sturen op meekoppelkansen (stapelen van opgaven/werk met werk proberen te maken) streven we naar beperking van kosten en zorgen we voor zoveel mogelijk maatschappelijke meerwaarde.

Het gehele rioolstelsel is, net zoals tal van andere basisregistraties zoals de BGT, voor iedereen beschikbaar via PDOK.nl. Hiermee lopen we als gemeente Maashorst voorop en vullen we de kernwaarden Open en Omgevingsbewust concreet in.

Landerd
Ook binnen de oud-gemeente Landerd hebben we de afgelopen planperiode gewerkt aan de zorgplichten riolering, maar in tegenstelling tot oud-gemeente Uden minder planmatig en meer reactief en/of gekoppeld aan anderen ontwikkelingen. Voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater is in de afgelopen planperiode de lijst met niet aangesloten panden geactualiseerd. De buitendienst was bereikbaar en benaderbaar voor het oplossen van storingen en het aanspreken op een goed rioolgebruik.

De afgelopen jaren is de aandacht toegenomen voor het effect van klimaatverandering op het functioneren van het rioleringssysteem onder meer extreme omstandigheden. Het vrijverval rioolsysteem is modelmatig doorgerekend met gebruikmaking van de toetsbuien uit de Kennisbank Stedelijk Water van Stichting Rioned. Ook is een klimaatstresstest uitgevoerd. Dit heeft meer inzicht opgeleverd in de opgaven en verbeteringsinvesteringen voor de korte en lange termijn. Met betrekking tot wateroverlast blijkt het systeem op enkele locaties onvoldoende te functioneren tijdens zware buien. Meldingen van inwoners en ooggetuigen bevestigen dit beeld. Voor al deze locaties zijn verbetermaatregelen ontworpen. Ook is daarbij oppervlaktewater benut voor de berging van overtollig hemelwater. In nieuwe planontwikkelingen is waar mogelijk bovengrondse waterberging aangebracht.

Door middel van jaarplannen zijn de activiteiten de afgelopen jaren met het dagelijks bestuur afgestemd. Het gehele rioolstelsel is, net zoals tal van andere basisregistraties zoals de BGT, voor iedereen beschikbaar via PDOK.nl. Hiermee lopen we als gemeente Maashorst voorop en vullen we de kernwaarden Open en Omgevingsbewust concreet in.

Samenwerkingsverband As50+
We zijn actief in het samenwerkingsverband As50+. In de afgelopen periode is vanuit deze samenwerking gestart met de oprichting van een regionaal meetnet voor riooloverstorten. Met dit meetnet wordt ingezet op structureel meten en monitoren van vuiluitworp en het verkrijgen van meer inzicht in de eventuele impact op de waterkwaliteit. Namens de regio is ook samen een klimaatatlas gelanceerd. Op deze website kan iedere inwoner de effecten wateroverlast, droogte en hitte in zijn leefomgeving inzien. Daarnaast is een bestaande subsidieregeling van het waterschap Aa en Maas voor klimaatmaatregelen in een nieuw jasje gestoken. As50 gemeenten kunnen hiermee een aanvullende subsidie geven als extra stimulans. Waterschap Aa & Maas verzorgt de loketfunctie voor de subsidie. In regionaal verband worden ook de mogelijkheden voor het verkrijgen van rijkssubsidie (impulsgelden) voor klimaatadaptatie mogelijk gemaakt. In het kader van operatie 'Steenbreek' is jaarlijks een regentonactie gehouden. De vergroeningsactie 'tegel eruit – plantje erin' is vanwege beperkte mogelijkheden nog onvoldoende uit de verf gekomen.

Samenwerkingsverband Regio Noord-Oost Brabant Klimaatadaptatie
Op regionale schaal hebben we (samen met de NOB) aandacht besteed aan de ontwikkeling van communicatiemiddelen om o.a. lokaal het waterbewustzijn te vergroten. Daarnaast hebben we risicodialogen uitgevoerd met enkele grote regionaal opererende partijen, waarbij ook het aspect water is besproken.

2.3 Aandachtspunten komende planperiode

Vanuit de evaluatie zijn onderstaande aandachtspunten naar voren gekomen. In onze strategie voor de komende planperiode houden we daar zoveel als mogelijk rekening mee.

- Gegevensbeheer is van groot belang voor een doelmatig riool- en waterbeheer. Het tijdig en zorgvuldig verwerken van revisies willen we daarom de komende periode verder verbeteren.

- Wortelingroei komt veel voor, met name bij oudere rioolstelsels die overwegend boven de grondwaterstand zijn gelegen. Door wortelingroei neemt de afvoercapaciteit van de riolen af. Ook in het kader van klimaatveerkrachtigheid is dit ongewenst. Voor het benodigde onderhoud (o.a. wortelfrezen) is in de komende planperiode aanvullend onderhoudsbudget geraamd.

Afbeelding 4: door wortelingroei neemt de weerstand en hiermee de kans op wateroverlast toe

- Door de toename van klimaatadaptatie-taken binnen het takenpakket van het domein Water en Riolering nemen de personeelskosten toe. In de komende planperiode moeten we verkennen hoe we deze taken kunnen organiseren binnen de rioolheffing en overige middelen.

- Het inzetten op het mobiliseren van particulieren blijft de komende periode een aandachtspunt. Ook het controleren op de aanleg van deugdelijke hemelwaterinfiltratievoorzieningen bij nieuwbouw verdient extra aandacht.

- Met het oog op het behoud van de karakteristieke waarden van de Wijstgronden/kwelwater is de relatie tussen afkoppelen en de oppervlaktewaterkwaliteit en waterkwantiteit een aandachtspunt. Afkoppelen (in combinatie met capaciteitsvergroting) zal echter nodig zijn om wateropgaven op te lossen en kernen klimaatveerkrachtiger te maken. Dit vraagt afstemming en samenwerking met waterschap Aa & Maas.

- Het vakgebied Water en Riolering is de afgelopen jaren steeds meer vervlochten met andere opgaven en vakdisciplines in de hele gemeentelijke organisatie. Het takenpakket is uitgebreid (boven op de zorgplichten) en er komen omvangrijke uitgaven aan in de toekomst. Een andere strategie lijkt hiervoor noodzakelijk om kostenstijging te ondervangen en een andere manier van werken in te zetten (zoals ook de Omgevingswet beoogt). Er is een groeiende behoefte aan een minder sectorale en meer integrale benadering, bijvoorbeeld door meer opgavegericht te werken.

- Door de regio as50+ als DPRA-werkregio vast te stellen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie kunnen we krachtiger inspelen op ontwikkelingen. Het rijk stelt via het DPRA-programma op dit moment al subsidies (Impulsregelingen) beschikbaar voor werkregio's.

3 Visie en ambitie

Dit POW&R laat zien hoe we naast de invulling van onze zorgplichten stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater samen met onze waterpartners de komende jaren ook een bijdrage leveren aan het behalen van maatschappelijke doelen. Met het uitvoeren van de watertaken die voortkomen uit de zorgplichten riolering beschermen we de fysieke leefomgeving. Bij rioolrenovatie, (her)ontwikkelingen of herinrichting van de openbare ruimte willen we kansen pakken om, bij voorkeur samen met inwoners, ook een bijdrage te kunnen leveren aan een klimaatveerkrachtige en waterrobuuste omgeving.

Beschermen van de gezondheid
Gezondheid staat en blijft staan op nummer één. Het is ook niet voor niets een verplicht te beschrijven onderdeel in de omgevingsvisie. De rioleringszorg blijft hier een grote bijdrage aan leveren. We blijven ons huishoudelijk afvalwater binnen en buiten de bebouwde omgeving zo doelmatig en gecontroleerd mogelijk verwerken en de kans op directe lozingen en eventueel contact met afvalwater verkleinen. Bij voorkeur via voorzieningen die het huishoudelijk afvalwater zoveel als mogelijk ingesloten houden tot aan de RWZI waar het weer wordt gezuiverd (woon- en werkgebieden). Daar waar dit milieutechnisch verantwoord is stappen we over op decentrale zuivering (buitengebied). We beschermen ons drinkwater tegen ongewenste lozingen en zorgen ervoor dat door infiltratie van hemelwater de karakteristieke waarden van de wijstgronden niet verloren gaan. We hebben inzicht in de bestaande bodemverontreinigingen en zorgen ervoor dat deze zich niet verder verspreiden door infiltratie van hemelwater.
Ook het beperken van water op straat bij hevige regenval achten we nodig vanuit het oogpunt van gezondheid. Contact door (vervuild) water op straat na hevige regenval kan namelijk nadelig zijn voor de gezondheid. Dit is een reden om de hoeveelheid en duur van water op straat te beperken.

Afbeelding 5: we proberen de kans op contact met vuil water zoveel mogelijk te vermijden

Spoor Omgevingswet
Met de Omgevingswet komt er meer keuzevrijheid voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater. Om te voorkomen dat deze keuzevrijheid leidt tot onbeheersbare risico's zijn we voornemens om een indeling te maken in gerioleerde en ongerioleerde gebieden. In de gerioleerde gebieden (bijvoorbeeld binnen de bebouwde kom) blijft een aansluitplicht op de riolering. In de ongerioleerde gebieden dient een afweging te worden gemaakt op basis van doelmatigheid.

Beschermen van de fysieke leefomgeving en bijdragen aan omgevingskwaliteit
Met de invulling van de wettelijke zorgplichten riolering beperken we de kans op (grond)wateroverlast, beschermen we de omgeving/het milieu én willen we een bijdrage leveren aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. In de wetenschap dat de weersextremen toenemen zullen we moeten accepteren dat hinder als gevolg van water op straat vaker voorkomt. Ook zal hierdoor de kans op waterschade toenemen. Met belanghebbende partijen zullen we een afweging moeten gaan maken tussen het investeren in te vermijden waterschade of het accepteren van mogelijke schade. Dit pakken we verder op in het spoor van de Omgevingswet.

De ambitie is gericht op het realiseren van een hoofdstructuur voor de separate afvoer van overtollig hemelwater. Hiervoor claimen we ruimte in de ondergrond. Een verdere verfijning van deze hoofdstructuur richting de haarvaten van het systeem pakken we gebieds- en buurtgewijs op en alleen als dit doelmatig is. Het aanleggen van een separate afvoer voor hemelwater dient te leiden tot een significante verbetering op het gebied van onder meer gezondheid, milieu en het voorkomen van schade. Daarnaast zetten we in op een deugdelijke onderhoudstoestand van het rioleringssysteem. We verwijderen ingegroeide boomwortels en reinigen kolken om zo de kans op wateroverlast te minimaliseren.

Ten behoeve van de oppervlaktewaterkwaliteit leiden we vervuild regenwater zoveel als mogelijk en op een gecontroleerde wijze door de bodem voordat het wordt geloosd op oppervlaktewater. Sterk vervuild regenwater afkomstig van industrieterreinen, marktpleinen e.d. blijven we op een kostenefficiënte manier naar de zuivering transporteren. We gaan door met het doelmatig afkoppelen van verhard oppervlak en het scheiden van waterstromen om de kans op wateroverlast te verminderen, de vuilemissie te reduceren, niet onnodig schoon water naar de rwzi te transporteren en verdroging tegen te gaan.

Afbeelding 6: Repelakker Zeeland, mooi voorbeeld van extra omgevingskwaliteit door het combineren van de functies water en groen

Spoor Omgevingswet
Met de komst van de Omgevingswet is participatie bijna niet meer weg te denken in de planvorming. Aangezien een groot deel van het op de riolering afvoerend verhard oppervlak op particulier terrein ligt hebben we de hulp van onze bewoners en bedrijven nodig om de hydraulische belasting terug te dringen om op die manier meer veerkracht in het systeem te krijgen. We zijn voornemens om gebieden te specificeren waar afkoppelen wel/niet wenselijk/nuttig is en afhankelijk van het gebied meer of minder in te zetten op participatie. Zo richten we onze energie en middelen op de juiste plekken.

Bij (binnenstedelijke) herontwikkeling kunnen we meer kansen pakken door in plaats van hydrologisch neutraal in te zetten op hydrologisch positief ontwikkelen. Dit betekent dat we het hydrologisch effect van ingrepen niet meer vergelijken met een bestaande bebouwde situatie, maar met de oorspronkelijk onbebouwde situatie. We beschouwen een herontwikkeling dan als een nieuwe ontwikkeling met een bijkomende verplichting van hemelwaterberging op eigen terrein of binnen de scope van het plangebied.

Bijdragen aan een klimaatveerkrachtige en waterrobuuste omgeving
Samen met gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben we in Nederland in 2020 afspraken gemaakt om in 2050 klimaatveerkrachtig en waterrobuust ingericht te zijn (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018). Door samen te werken met andere partijen in de openbare ruimte en op particulier terrein kunnen we onze gemeente voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Bij de aanleg of vervanging van verhard oppervlak houden we rekening met extreme buien en sturen we op de aanleg van hemelwaterberging. In droogtegevoelige gebieden willen we het hemelwater zoveel mogelijk vasthouden om langdurig droge perioden te kunnen overbruggen en de vegetatie beter in stand te kunnen houden.
We ontwikkelen tenminste hydrologisch neutraal (geen verandering in de waterhuishoudkundige situatie) en waar praktisch haalbaar, zinvol en verantwoord hydrologisch positief (zoetwatervoorraad opbouwen). Van onze inwoners en ondernemers verwachten we dat ze meewerken om water zo duurzaam mogelijk te verwerken. We kunnen dit als overheden immers niet alleen, een groot deel van het verhard oppervlak ligt namelijk op particulier terrein. Via verschillende vormen van communicatie dragen we bij aan een verhoging van het waterbewustzijn en zetten aan tot waterbewust handelen.

Afbeelding 7: Berging en infiltratie van hemelwater op de Markt in Uden

Spoor Omgevingswet
Tegen extreme buien zoals bijvoorbeeld in Odiliapeel op 26 juni 2020 (100 mm neerslag) kunnen we ons in economisch opzicht maar moeilijk wapenen. De investeringskosten wegen veelal niet op tegen de frequentie van voorkomen en de mogelijke schade. Toch zullen we met name in de bovengrond meer ruimte voor hemelwater moeten creëren om de kans op waterschade/ontwrichting terug te brengen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Ook maatregelen op gebouwniveau, zoals drempels en dorpelhoogten, kunnen doelmatig zijn om dit niveau te bereiken. Het belang van waterberging en hoogteprofielen is een extra wegingsfactor bij herverdeling- en uitvoeringssvraagstukken in de openbare ruimte.
En uiteraard houden we rekening met ideeën/wensen over de toekomst zoals opgenomen in de Kindertrendrede Maashorst 2021. Eén daarvan is “mooie groene wijken”. Het oplossen/voorkomen van wateroverlast in combinatie met vergroening draagt hieraan bij.

Bijdragen aan de energietransitie en een circulaire economie
In het kader van de watersamenwerking As50+ is een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van de (regionale) afvalwaterketen vastgesteld. Centraal staat hierin het principe “Duurzaam denken, duurzaam doen”. Met onze bedrijven, kennisinstellingen en het waterschap gaan we door met het onderzoeken van innovatieve toepassingen op het gebied van kringloopsluiting en het ‘verwaarden’ van afvalstromen, zoals het uitwisselen en hergebruiken van proceswater en het benutten van restwarmte uit afvalwater. Net zoals we intensief samenwerken met onze waterpartners in de keten zullen we ook actiever gaan samenwerken met partners in de ondergrond. Door de energie- en warmtetransitie neemt de druk op de ondergrond toe, er komen immers mogelijk leidingen en kabels bij voor ondergronds warmte- en electronentransport. Bij rioolaanleg of rioolvervanging zullen we daarom meer dan voorheen rekening moeten gaan houden met het ondergronds ruimtebeslag en toekomstgericht handelen met alle betrokken partijen. Door de ondergrondse kapitaalgoederen via opendata portalen als PDOK beschikbaar te stellen is voor initiatiefnemers het huidige ruimtebeslag al inzichtelijk. Hier kunnen we bijvoorbeeld ook de toekomstig geplande ruimtebeslagen in gaan presenteren.

Afbeelding 8: RWZI’s transformeren geleidelijk naar energie- en grondstoffenfabrieken
(bron afbeelding: waterschap Aa en Maas)

Spoor Omgevingswet
Naarmate het steeds drukker wordt in de ondergrond neemt de behoefte aan ordening toe. Zo zal vaker een afweging moeten worden gemaakt tussen o.a. het vervolmaken van de hemelwaterstructuur, het aanbrengen van voldoende groeiruimte voor bomen en ruimte maken/houden voor leidingen van nutsbedrijven. De Omgevingsvisie is het planinstrument bij uitstek om vroegtijdig de afwegingsruimte in in beeld te brengen en hierin keuzes en/of scenario’s te maken. Belangrijk is om ontwikkelingen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving integraal te beschouwen en deze ook op de korte en lange termijn te programmeren en op elkaar af te stemmen.

Lange termijn doelen
Bij het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken streven we, binnen de beschikbare middelen en mogelijkheden, de volgende doelen na:

Stedelijk afvalwater
- Doelmatige inzameling en transport van stedelijk afvalwater
- Voorkomen van ongewenste emissies/gezondheidsrisico's en beperken overlast voor de omgeving
- Bijdragen aan een duurzame verwerking van afvalwater

Hemelwater
- Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater
- Beperken van het risico op wateroverlast
- Beperken van de milieubelasting op bodem en oppervlaktewater
- Bijdragen aan de instandhouding van wijstgebonden karakteristieke waarden
- Bijdragen aan klimaatadaptatie

Grondwater
- Bijdragen aan de instandhouding van wijstgebonden karakteristieke waarden
- Voorkomen van structurele grondwaterover- en -onderlast, afgestemd op de functie van het gebied/object
- Bijdragen aan gebiedsgericht grondwaterbeheer en verbeteren gegevensbeheer
- Bijdragen aan klimaatadaptatie en aanvulling van de grondwatervoorraad

Oppervlaktewater
- Borgen bergings- en ontwateringsfunctie van het stedelijk oppervlaktewater
- Bijdragen aan het verhogen van de waterbeleving
- Bijdragen aan klimaatadaptatie

Drinkwater
- Bijdragen aan de bescherming van drinkwatervoorzieningen

Gebieds- en functiedifferentiatie
In de Omgevingsvisie zal onderscheid worden gemaakt naar gebieden en/of omgevingen. Elke omgeving heeft een eigen verschijningsvorm, die verschillend is ten opzichte van het aangrenzende gebied. Om de identiteit van elk deelgebied te kunnen beschrijven, met zijn kenmerken, kwaliteiten en bedreigingen, zullen alle voor dat gebied relevante aspecten in beeld moeten worden gebracht. De kernen vormen integraal onderdeel van die verschillende omgevingen. Binnen de gebieden zijn ook verschillende functies te onderscheiden zoals centrumwinkelgebieden, wonen, bedrijventerrein of recreatie.

Onderstaande indeling toont de relatie met water(systemen), bodem en landschap. In de Omgevingsvisie worden per omgeving de kwaliteiten en opgaven beschreven en in relatie gebracht met overige ontwikkelingen en functies.



Afbeelding 9: Relatie gebieden met water(systemen), bodem en landschap (bron: Arcadis)

Vooruitlopend op de gebiedsindeling zijn onderstaand een aantal aandachtspunten per functie benoemd. In onze strategie houden we hier rekening mee. In het spoor van de Omgevingswet kan vanuit deze functies een vertaalslag naar de indeling in gebieden worden gemaakt.

Centrumwinkelgebied Uden
De beschikbare ruimte in het centrum van Uden is schaars en willen we beschikbaar houden voor diverse maatschappelijke en economische functies. Om overlast te beperken en het centrumgebied toegankelijk te houden gaat in het geval van rioolrenovatie de voorkeur uit naar sleufloze renovatietechnieken. Het onderhoudsniveau dient hoog te zijn, zo houden we bijvoorbeeld het risico op water op straat als gevolg van verstopte kolken zo laag mogelijk. Met het realiseren van wateropvang kunnen we een bijdrage leveren aan een groen/blauwe dooradering van het centrum in combinatie met bijvoorbeeld hoogwaardige fietsverbindingen.

Dorpskernen
In Zeeland en in woonwijken van Uden komen, als gevolg van onder meer de peelrandbreukzone, zowel te hoge als te lage grondwaterstanden voor. Over het algemeen is de grondwaterstand in de bebouwde kom relatief hoog. In de kern Zeeland stijgt het grondwater in de winterperiode plaatselijk tot aan maaiveld als gevolg van o.a. de Peelrandbreuk en binnen de kern Schaijk wordt zelfs kwel (tot boven maaiveld) gemeten (bijvoorbeeld het Moesbos). Binnen de kern Reek zijn de grondwaterstanden weer meer gevoelig voor onder andere de waterstanden in de Maas. De uitdaging is om in Landerd de optimale balans te vinden en te houden tussen het behoud van de karakteristieke eigenschappen van de wijstgronden en het voorkomen van grondwaterover- of onderlast. Positief effect van het ingezette herstel van de Peelrandbreuk (herstel natuurlijke “damwand”) is de vorming van een zoetwatervoorraad die kan worden aangesproken tijdens langdurig droge perioden. Het verrichten van praktijkmetingen draagt bij aan een verhoogd inzicht in het functioneren van het grondwatersysteem en de doelmatigheid van maatregelen. Met dit inzicht zijn we beter in staat om een indeling te maken in gebieden waar hemelwaterinfiltratie veel, gemiddeld of geen nut heeft.

Woonwijken algemeen
Om de bewoners in woongebieden te beschermen tegen wateroverlast, verdroging en hittestress is het wenselijk om water en groen oplossingen te combineren. In bestaande woonwijken sturen we daarom op afkoppelen van hemelwater van de gemengde riolering, het opruimen van overtollige verhardingen, het combineren van functies en aanpassing van straatprofielen om hemelwater zo goed als mogelijk (tijdelijk) te kunnen verwerken. In samenwerking met regionale waterpartners stimuleren we het infiltreren van hemelwater op particulier terrein.

Bedrijventerreinen algemeen
We gaan door met het verbeteren van het riool-en watersysteem door de schone en vuile waterstromen te scheiden en te ontharden (verwijderen van bestaande verharding). We verhogen de waterrobuustheid door kansgericht oude waterstructuren te herstellen of bestaande overkluizingen weer open te maken. Samen met onze bedrijven, kennisinstellingen en het waterschap onderzoeken we innovatieve toepassingen op het gebied van kringloopsluiting en het verwaarden van afvalwaterstromen. Bijvoorbeeld door proceswater te hergebruiken en restwarmte uit afvalwater te benutten. Daar waar uitbreidingen van productieprocessen leiden tot knelpunten in de afvoercapaciteit doen we gezamenlijk onderzoek naar alternatieve vormen van afvalwaterbehandeling. Duurzaamheid, kringloopsluiting en kostenbesparing gaan hier mogelijk hand in hand.

Buitengebied algemeen
De gemeente Maashorst beschikt over een bijzonder water-en natuursysteem. In het landelijk gebied zijn lokaal ten gevolge van de Peelrandbreukzone, wijstgronden ontstaan, waardoor hoge en lage grondwaterstanden worden gemeten. Deze wijst is uniek in Europa en heeft grote cultuurhistorische, aardkundige en landschappelijke waarde. Deze sponswerking is de laatste jaren verminderd door verstedelijking, ruilverkaveling en landbouwactiviteiten, met verdroging als gevolg. Samen met waterschap Aa & Maas en in navolging van het Maashorstmanifest gaan we door met het herstellen van de “spons”.

Bewaken van de voortgang
Met het periodiek actualiseren van dit POW&R kunnen we tijdig bijsturen op nieuwe ontwikkelingen. Het is gebruikelijk dat dit plan om de ca. vijf jaar wordt geactualiseerd. Met de komst van de Omgevingswet is het denkbaar dat de planperiode meer afhankelijk gaat worden van andere programma's om zo gezamenlijk het omgevingsprogramma te vormen.

Voor de effectiviteit van ons beleid gebruiken we naast theoretische berekeningen van het basisrioleringsplan ook de gemeten waterkwaliteit en het verloop van het aantal meldingen met betrekking tot: (grond)wateroverlast, rioolinstortingen en stank. Daarnaast houden we met het periodiek uitvoeren van klimaatstresstesten (wateroverlast, hittestress, droogte en in mindere mate waterveiligheid) een vinger aan de pols op de voortgang die we boeken met de aanpak van kwetsbare locaties. Waterschap Aa en Maas doet ditzelfde voor waterveiligheid en voert ook een robuustheidstoets/NBW-toets uit voor de combinatie stedelijk- en regionaal watersysteem.

4 Strategie en verankering

In het hoofdstuk visie en ambitie hebben we omschreven wat we willen bereiken en in welk tempo. In dit hoofdstuk beschrijven we voor de verschillende zorgplichten en de bedrijfsvoering daaromheen hoe we dat willen bereiken en hoe we dit willen verankeren.

4.1 Zorgplicht stedelijk afvalwater

Inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater binnen de bebouwde kom
Binnen het centrum, de woongebieden en bedrijventerreinen zijn alle percelen aangesloten op de riolering. Dit betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen plaatsvinden. Voor nieuw te ontwikkelen gebieden eisen we de aanleg van een (verbeterd) gescheiden rioleringssysteem. Bij kleinschalige in/uitbreidingen kan aansluiting op het bestaande (gemengde) systeem acceptabel zijn (maatwerk). Duurzaamheid vinden we belangrijk, ook in ons waterbeheer. We gaan daarom door met het afkoppelen en scheiden van afval- en hemelwater (mits doelmatig) om zo het aanbod en de samenstelling van het afvalwater te optimaliseren voor verwerking in de energie- en grondstoffenfabriek van het waterschap en om energiekosten te besparen op het transport van hemelwater.

Tijdens hevige en/of langdurige neerslag kan afvalwater vermengd met regenwater overstorten op het oppervlaktewater. Via een netwerk van sensoren registreren we de overstortingsgebeurtenissen en houden we een vinger aan de pols. Samen met het waterschap zorgen we ervoor dat de effecten op het (water)milieu aanvaardbaar zijn. Hiertoe volgen we samen met onze waterpartners een immissiegerichte aanpak (diffuse lozingen). Voor een verdere emissiereductie (puntlozingen) zetten we in op afkoppelen en controleren we op foutieve aansluitingen waardoor onbedoeld vuil water in het milieu terecht kan komen of hemelwater het vuilwatersysteem onnodig belast. We volgen de onderzoeken naar de effecten van medicijnresten op de waterkwaliteit en anticiperen daarop.

Inzameling en verwerking van huishoudelijk afvalwater in het buitengebied
In het buitengebied ligt een druk- of vacuümrioolsysteem voor de inzameling van afvalwater. Alle percelen in het buitengebied waar afvalwater vrijkomt, zijn aangesloten op deze mechanische riolering of een gelijkwaardige voorziening. In enkele gevallen behandelen particulieren namelijk zelf hun afvalwater met een individueel behandelingssysteem voor afvalwater (IBA). Hiervoor is een langjarig onderhoudscontract met het waterschap afgesloten. Nieuwe locaties sluiten we aan op mechanische riolering tenzij een IBA meer doelmatig is. Landelijk worden op kleine schaal nieuwe sanitatievormen uitgeprobeerd, bijvoorbeeld een aparte inzameling van urine. Dit zijn interessante ontwikkelingen, die binnen het samenwerkingsverband As50+ worden gevolgd. We hanteren als gemeente het uitgangspunt dat rioolvoorzieningen robuust dienen te zijn. De voorkeur gaat daarom uit naar bewezen technieken.

In regionaal verband (As50+) geven we de komende planperiode invulling aan een afwegingsmethode voor het ongerioleerd gebied (buitengebied). Hiermee kunnen we gebiedsgericht een betere afweging maken tussen de toe te passen systemen bij vervanging van een bestaande voorziening of aanleg van een nieuwe voorziening.

> We kiezen ervoor om vooralsnog de huidige algemene regels met betrekking tot de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater ongewijzigd te laten (we omarmen net als het waterschap de bruidsschat). Op termijn voorzien we dat het afstands- en omvangscriterium mogelijk kan worden vervangen door een nieuw doelmatigheidscriterium en dat we het meer gebiedsspecifiek gaan benaderen. Het doelmatigheidscriterium borgen we dan in het Omgevingsplan.

Voor de goede werking van de drukriolering is de lozing van hemelwater hierop niet toegestaan. Aansluiting van hemelwater op drukriolering noemen we foutieve aansluitingen. We willen de foutieve aansluitingen van hemelwater tot een minimum reduceren door registratie van storingen en het toepassen van gerichte monitoring. Wanneer we op basis van storingsgegevens foutieve aansluitingen vaststellen, starten we gericht een onderzoeks- en handhavingstraject. We zijn bezig met een inhaalslag die nu nog extra handhavingscapaciteit vergt. Nadat de inhaalslag is gemaakt houden we controle via regulier toezicht en handhaving.

Afbeelding 10: Optimalisatie van het rioolstelsel en opheffen van foutaansluitingen draagt bij aan een goede oppervlaktewaterkwaliteit.

Inzameling en verwerking van bedrijfsafvalwater

Volgens de huidige wetgeving zijn bedrijven in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun afvalwater. Bij de behandeling van nieuwe (bedrijfsmatige) afvalwaterlozingen betrekken we het waterschap in een vroeg stadium om gezamenlijk te komen tot de meest doelmatige oplossing waarbij het verwaarden van de afvalwaterstroom voorop staat. Hierbij hanteren we de volgende voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afvalwater':

1. hergebruiken
2. zuiveren
3. lozen in de bodem
4. lozen op oppervlaktewater
5. lozen op de vuilwater riolering (als het niet anders kan)

Afhankelijk van de lozingsroute kunnen (maatwerk)voorschriften aan de orde zijn vanuit lozingenbesluiten, de Keur en/of beleidsregels. Na het inwerking treden van de Omgevingswet zijn dat de waterverordening van het waterschap en het omgevingsplan van de gemeente. De voorkeursvolgorde zijn we voornemens op te nemen in de beleidsregels van het Omgevingsplan.

We zijn bereid om als gemeente mee te werken aan een duurzame omgang met grondstoffen zoals opgenomen in het waterbeheerplan van waterschap Aa en Maas.

Nieuwe afvalwaterlozingen
Bij nieuwe lozingsaanvragen hanteren we onderstaande leidende principes:

1. Voor het bepalen van de lozingsroute dient de voorkeursvolgorde te worden aangehouden;
2. Het geloosde afvalwater mag aantoonbaar geen extra risico's opleveren met betrekking tot aantasting van de riolering;
3. Om ruimte in het systeem te houden kunnen we als gemeente een aanvraag weigeren en/of een gebufferde lozing vereisen.
4. Potentiële bedrijfsmatige afvalwaterlozers dienen aan te tonen welke risicobeheersmaatregelen zij treffen voor het geval er zich calamiteiten voordoen in het bedrijfsproces (waterkwaliteit/kwantiteit).

4.2 Zorgplicht hemelwater

Inzameling en verwerking van hemelwater
Ons vertrekpunt is het principe om afvalwater en hemelwater gescheiden in te zamelen. We scheiden deze waterstromen bij de bron: de lozingspunten op elk perceel. Het scheiden van lozingen vanaf particulier terrein vindt bij bestaande woningen plaats op basis van vrijwilligheid. Op termijn vervangen we de gemengde riolering zoveel als mogelijk door gescheiden riolering. We streven er ook naar het verhard oppervlak dat is aangesloten op de bestaande gemengde riolering zo veel als mogelijk en op doelmatige wijze af te koppelen. In het geval wijkreconstructies en rioolvervanging/verbetering aan de orde zijn, onderzoeken we voorafgaand de meest doelmatige manier van hemelwaterverwerking.

Afkoppelen in gerioleerde gebieden is nu nog geen verplichting. Echter, als we wateroverlast niet voldoende kunnen beteugelen door verharde oppervlakken af te koppelen, kunnen we overgaan tot een afkoppelverplichting op particulier terrein. In ieder geval nemen we een ambitie voor doelmatig afkoppelen mee in onze Omgevingsvisie.

De voorkeur gaat uit naar infiltratie van afgekoppeld hemelwater in de bodem. Aangezien er gebieden in onze gemeente zijn waar infiltreren in de bodem risico's met zich meebrengt, is de aanpak gebiedsgericht. In het geval uit onderzoek blijkt dat infiltreren niet kan, heeft afvoer naar oppervlaktewater de voorkeur. Dat geldt voor gebieden met hoge grondwaterstanden of een verontreinigde bodem. In de grondwaterverontreinigingsgebieden (zie bijlage E) zamelen we hemelwater in met gesloten leidingen om het buiten de verontreinigingscontour te infiltreren.

In bestaand gebied voeren we hemelwater, dat niet ter plaatse kan worden geïnfiltreerd, af naar hiervoor geschikt lokaal (gemeentelijk) oppervlaktewater of wadi's. Deze locaties worden ingericht als gemeentelijke bergingsvoorzieningen, waar het hemelwater zoveel mogelijk kan infiltreren in de bodem.

Onze ambitie is om in het kader van de omgevingsvisie Maashost een gebiedsgerichte afkoppelkansenkaart op te stellen.

Bij nieuwbouwlocaties leggen we binnen de plangrenzen een bergingsvoorziening en laten we hemelwater zoveel als mogelijk ter plaatse infiltreren. Indien nodig vertragen we het resterende water tot een afvoer die gelijk is aan een situatie zonder bebouwing. We voeren het water dan af naar oppervlaktewater in beheer van het waterschap.

Verminderen verspreiding verontreinigde stoffen
Verontreiniging van het milieu door afstromend (hemel)water willen we voorkomen. Met betrekking tot materiaalgebruik willen we het gebruik van milieubelastende stoffen in en om het huis terugdringen. De technische eisen hieromtrent zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012 (na inwerking treden Omgevingswet: Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

Verder hanteren we de volgende voorkeursvolgorde voor de verwerking van hemelwater:

1. hergebruiken
2. eventueel zuiveren
3. lozen in de bodem
4. lozen op oppervlaktewater
5. lozen op de hemelwaterriolering (als het niet anders kan)

De kwaliteits voorkeursvolgorde voor de verwerking van hemelwater zijn we voornemens op te nemen in de beleidsregels van het Omgevingsplan.

De kwaliteit van afstromend hemelwater speelt met name bij bedrijventerreinen en intensief gebruikte functies zoals centra. Afstromend hemelwater van intensief gebruikte terrein- en wegverhardingen kan namelijk sterk vervuild zijn. Voor de verwerking van vervuilde hemelwaterstromen streven we naar toepassing van zuiverende voorzieningen, zoals een bodem/bermpassage, voordat lozing naar het oppervlaktewater plaatsvindt. Dakwater daarentegen is relatief schoon. Bij bedrijventerreinen is in het algemeen sprake van grote dakoppervlakken. De voorkeur gaat ernaar uit om dit dakwater eerst te infiltreren in de bodem en als dat niet kan direct te lozen op oppervlaktewater. Infiltratie zal niet altijd mogelijk zijn als gevolg van de grondslag, hoge grondwaterstanden én/of de aanwezigheid van bodemverontreinigingen.

Beschermen tegen wateroverlast
Tot op heden baseerden we de afvoercapaciteit van het rioolstelsel op een bui 8 uit de Kennisbank Riolering van Stichting Rioned. Dat is een bui die nu gemiddeld eenmaal per 2 jaar optreedt. In theorie willen we bij deze bui geen water op straat. Door klimaatverandering komen zwaardere neerslaggebeurtenissen echter steeds vaker voor en zal een dergelijke bui 8 ook vaker gaan optreden. Om te anticiperen op deze verandering, ontwerpen we de afvoercapaciteit van nieuwe of te reconstrueren rioolstelsels daarom op een bui 9. Deze bui heeft nu een herhalingstijd van eenmaal per vijf jaar.

Wanneer bij hevige buien water op straat blijft staan, achten we dit acceptabel zolang dit geen schade veroorzaakt (geen water in de woning) en van korte duur is. Water op straat zien we namelijk als onoverkomelijk en is een vorm van hinder. Er kan echter ook ernstige hinder of waterschade optreden door water.

De termen hinder, ernstige hinder en waterschade definiëren we als volgt:

<u>Hinder</u> heeft de volgende kenmerken:
- kortdurende periode van water op straat;
- waarbij verkeer nog mogelijk is.
- duur in de orde van 15-30 minuten

<u>Ernstige hinder</u> heeft één van de volgende kenmerken:
- langer durende periodes van water op straat;
- verkeer is niet meer overal mogelijk (ondergelopen tunnels, opdrijvende putdeksels).
- Duur in de orde van grootte van 30-120 min.

<u>Waterschade</u> heeft één van de volgende kenmerken:
- grote economische schade;
- gezondheidsschade (ziekten of letsels die direct te relateren zijn aan water op straat);
- water in (winkel)panden met materiële schade tot gevolg.

Per situatie reageren we anders:

- In geval van hinder treffen we niet direct maatregelen. We doen een beroep op het acceptatievermogen van onze inwoners en passanten en aanpassing van hun gedrag. Indien nodig plaatsen we wegafsluitingen om te voorkomen dat water op straat door hekgolven alsnog woningen binnenstroomt;
- In geval van ernstige hinder treffen we als gemeente bij de uitvoering van reconstructiewerken zodanige maatregelen, dat de kans op het optreden aanmerkelijk kleiner wordt.
- In geval van waterschade treffen we allereerst tijdelijke bovengrondse kostenefficiënte maatregelen om het acute risico op schade te beperken. Ter voorkoming van structurele overlast onderzoeken we mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen en brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer. Het optreden van schade en een ernstige belemmering van het (economische) verkeer vinden we niet acceptabel.

In geval van incidenten doen we een beroep op het incidentenplan zodat we door adequaat ingrijpen de overlast kunnen beperken en/of de gevolgen voor de leefomgeving en de volksgezondheid kunnen voorkomen dan wel minimaliseren.

Klimaatveerkrachtige inrichting

Klimaatverandering leidt naar verwachting tot meer extreme neerslag. Met rekenmodellen en door praktijkervaringen streven we ernaar om de effecten van hevige neerslag zo goed als mogelijk in te schatten. Dit nemen we mee bij het ontwerpen en uitvoeren van riolering- en waterwerken, bijvoorbeeld met vergaande scheiding van hemelwater en afvalwater en ondergrondse voorzieningen voor wateropvang. Maar we streven ook naar het benutten van bovengrondse berging (zoals wadi's, lokale hemelwaterbergingen profileren van verhard oppervlak). Door voldoende water en groen aan te leggen in bebouwde gebieden kunnen we naast wateroverlast bovendien bijdragen aan het verlagen van hittestress en het opbouwen van een zoetwatervoorraad om langdurig droge perioden te kunnen overbruggen.

Onze ambitie is om de gemeente de komende jaren klimaatveerkrachtig en zo waterrobuust mogelijk in te richten, zowel bij nieuwe werken als in bestaand gebied. Dat vraagt ook inzet op particulier terrein, zowel bij nieuwe ontwikkelingen als in bestaande gebieden. Deze ambitie willen we verankeren in het spoor van de Omgevingswet. In afwachting van een besluit hierover richten we de aandacht eerst op verbetermaatregelen die een basis beschermingsniveau bieden.

Bestaande situatie

Om zicht te krijgen op de kwetsbaarheid van de bebouwde omgeving ten aanzien van wateroverlast rekenen we periodiek extreme buien door. Buien die eenmaal per 100 jaar voorkomen willen we via de ondergrondse afvoercapaciteit en de bovengrondse verwerkingscapaciteit adequaat kunnen verwerken. Aangezien een groot deel van het afvoerend verhard oppervlak is gelegen op particulier terrein zullen we samen met de perceelseigenaren een afweging moeten maken tussen het investeren in het voorkomen van schade en het accepteren van optreden van schade. We zoeken de samenwerking met overige werkvelden en partners, zodra (graaf)werkzaamheden aan de bestaande riolering aan de orde zijn. We streven hierbij in eerste instantie naar bovengrondse waterslimme oplossingen, zoals (verhoogde) trottoirbanden en verlaagde bermen, maar ook maatregelen op perceelniveau zoals een hogere dorpel kunnen een optie zijn. Voor de bekende kwetsbare locaties stellen we een aanpak op om de risico's op wateroverlast te verminderen.

Indien doelmatig koppelen we als gemeente bij rioolreconstructies openbare verharding af. Alle aangrenzende bebouwing voorzien we van een aparte vuilwateraansluiting. Hemelwater dient binnen het perceel te worden verwerkt. In het geval dit niet langer mogelijk is, dient het hemelwater vanaf het perceel bovengronds afgevoerd te worden naar de openbare ruimte. We stimuleren particulieren om eigen dak- en terreinverhardingen af te koppelen en stellen hier zo nodig materiaal (betonstenen goten, regenton, infiltratiekoffer etc.) voor beschikbaar. Werkzaamheden aan de voorzijde van het pand kunnen door de gemeentelijke aannemer worden uitgevoerd. De doelmatigheidsbeoordeling voor afkoppelen is maatwerk per situatie. Deze baseren we op een maatschappelijke kosten baten afweging.

De mogelijkheden voor een klimaatveerkrachtige inrichting van de bestaande omgeving zijn verschillend in de verschillende gebiedstypen. In het ene gebied kunnen we vooruitstrevender zijn dan het andere gebied. Het tempo waarin maatregelen worden genomen is afhankelijk van de ambitie die volgt uit het spoor van de Omgevingswet (Omgevingsvisie/Programma's). Bij een eventuele functiegerichte uitwerking streven we naar de volgende situatie:

- Centrumwinkelgebied Uden: gescheiden hemelwaterverwerking, optimalisatie van bestaande voorzieningen, ondergrondse afvoer en/of waar nodig aanpassing van het straatprofiel en dorpelhoogtes voor tijdelijke bovengrondse opvang van piekbuien. Het centrum winkelgebied van Uden kent dan een verhoogd beschermingsniveau tegen wateroverlast vanwege de maatschappelijke en economische functies.
- Woongebieden (waaronder centra in woonkernen): gescheiden hemelwaterverwerking, bovengrondse voorzieningen (zoals wadi's), vergroening en gecombineerd ruimtegebruik (zoals waterberging in groen- en speelvoorzieningen).
- Bedrijventerreinen: gescheiden hemelwaterverwerking en aanvullend bovengrondse voorzieningen en vergroening.
- Buitengebied: hier ligt het accent op geleidelijk herstel van wijstverschijnselen en de werking van de Peelrandbreukzone. Die opgave is in lijn met het Deltaplan Hoge Zandgronden en het peilbeheer van waterschap Aa en Maas.

Afbeelding 11: we willen de karakteristieke wijstverschijnselen behouden

(Her)ontwikkeling
Een (her)ontwikkeling kan tot een toename van (afvoerend)verhard oppervlak leiden. Hierdoor ontstaat een versnelde afvoer van hemelwater, met mogelijk wateroverlast tot gevolg. Bij dergelijke ontwikkelingen geldt vooralsnog het uitgangspunt dat plannen hydrologisch neutraal uit worden gevoerd. Hydrologisch neutraal betekent dat het plan geen wijziging geeft in de hoeveelheid afvoer van hemelwater. Er is dan netto geen verandering in het op de riolering aangesloten verhard oppervlak. In praktijk komt dit voor alle (her)ontwikkelingen in Uden neer op een waterbergingseis van 60 mm (bij elke toename van het verhard oppervlak) en in Landerd voor alle (her)ontwikkelingen bij een toename van het verhard oppervlak groter dan 500 m^2. Als bij een (her)ontwikkeling al wordt voldaan aan de eisen van hydrologisch neutraal vragen we om, vanuit de maatschappelijke opgave, bij te dragen aan het bereiken van een verbeterde hydrologische situatie.

In geval van een nieuwe ontwikkeling of bij de bouw van nieuwe woningen willen we dat het hemelwater zoveel als mogelijk binnen de (nieuw)bouwlocatie wordt verwerkt. Hiervoor doorlopen we het proces van de watertoets. Voor de lozing op oppervlaktewater zijn zaken vastgelegd in de Brabant Keur van het waterschap. We hanteren hierbij onderstaande voorkeursvolgorde:

1. infiltratie in de bodem
2. bergen in een (bij voorkeur) bovengrondse voorziening
3. afvoeren naar oppervlaktewater
4. afvoeren naar riolering.

De voorkeursvolgorde voor de kwantitatieve afhandeling van hemelwater zijn we voornemens op te nemen in het Omgevingsplan. Afhankelijk van de uitkomst van het spoor van de Omgevingswet bestaat de mogelijkheid dat naast het hemelwaterbergingsbeleid van het waterschap, vanuit het oogpunt van bescherming tegen wateroverlast, ook in het omgevingsplan eisen aan hemelwaterberging worden gesteld vanuit de gemeente.

Bij een particuliere ontwikkeling moet de waterberging op eigen perceel worden gerealiseerd. Bij een publiek-private ontwikkeling geldt daarvoor de plangrens (dus inclusief openbaar gebied). Dit biedt ruimere mogelijkheden. Waar mogelijk benutten we kansen om hemelwaterberging te combineren. In het geval een hemelwaterbergingsopgave van toepassing is, bekijken we samen met het waterschap en de ontwikkelende partij of er kansen zijn om gelijktijdig de waterkwaliteit en/of belevingswaarde van de leefomgeving te verhogen.

In het beleid van het waterschap is een ondergrens opgenomen van 500 m^2 voor een directe lozing op oppervlaktewater. Onder deze grens geldt geen verplichte hemelwaterberging. Omdat het bebouwde gebied van Uden slecht is dooraderd met oppervlaktewater en hierdoor kwetsbaarder is voor wateroverlast geldt aanvullend gemeentelijk beleid voor ontwikkelingen beneden deze grens van 500 m^2 en als de afvoerroute wordt verlegd (lozing op andere watergang). Op dit punt verschilt het hemelwaterbeleid van oud-gemeente Uden met dat van oud-gemeente Landerd. Zie het DSO voor de grenzen voor en na de fusie van de gemeenten.

Afbeelding 12: Overzicht hemelwaterbeleid

Om beter in te kunnen spelen op klimaatverandering is het wenselijk om in plaats van hydrologisch neutraal, hydrologisch positief te ontwikkelen. Dit betekent dat bij een herontwikkeling in bestaand bebouwd gebied (inbreiding) de nieuwe situatie wordt afgezet tegen de oorspronkelijke natuurlijke situatie in plaats van de bestaande situatie. Dit is een eventuele aanscherping van beleid (meer compenseren) en zal worden opgepakt in het spoor van de Omgevingswet.

In het spoor van de Omgevingswet gaan we per gebied/landschapstype kijken waar het wenselijk is om eisen aan waterberging te stellen, of we hydrologisch neutraal of hydrologisch positief willen ontwikkelen en waar we infiltratie van hemelwater willen verbieden/bevorderen.

Afbeelding 13: combinaties van functies zoals groen en parkeren zullen we steeds vaker zien terugkomen in het straatbeeld.

Nieuwe hemelwaterlozingen

We hanteren onderstaande leidende principes:

1. Voor het bepalen van de lozingsroute dient de kwantiteits- en kwaliteits voorkeursvolgorde voor hemelwater te worden aangehouden;
2. Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan.

Rol perceelseigenaar

Perceelseigenaren, zoals inwoners, bedrijven en woningbouwcorporaties, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verwerking van hemelwater en het anticiperen op klimaatverandering. Bijvoorbeeld door het verminderen van verhardingen, het lokaal bergen van water en afkoppelen van verhard oppervlak.

In beginsel betrekken we perceelseigenaren op vrijwillige basis. Om inwoners en bedrijven te mobiliseren en te helpen, intensiveren we de algemene en projectgebonden 'water' communicatie. We werken wijkgericht en koppelen die communicatie en stimulerende acties aan 'natuurlijke verandermomenten'. Daarnaast betrekken we de woningbouwcorporaties en andere perceeleigenaren op het gebied van particulier afkoppelen. We trekken samen op met de gebiedspartners. Binnen de watersamenwerking As50+ is een subsidieregeling van kracht. De subsidieregeling is gericht op het stimuleren van klimaatbewustwording en het klimaatbestendiger maken van de bebouwde omgeving.

In het geval een vrijwillige aanpak onvoldoende effectief sorteert zien we ons genoodzaakt om verbetermaatregelen juridisch af te dwingen. Dit kan via de waterafvoerverordening gemeente Maashorst, of een gelijkwaardig middel zoals een Verordening fysieke leefomgeving en/of het Omgevingsplan Maashorst. In het spoor van de Omgevingswet worden de verordeningen geharmoniseerd.

4.3 Zorgplicht grondwater

Voorkomen structurele grondwaterproblemen
We streven ernaar, in lijn met het waterbeheerplan van het waterschap, bestaande grondwaterproblemen op te lossen en te voorkomen dat nieuwe ontstaan. Bij planologische wijzigingen doorloopt daarom ieder ruimtelijk plan in ieder geval een watertoetsprocedure. Op deze manier brengen we in een vroeg stadium de benodigde maatregelen om grondwaterproblemen te voorkomen in kaart en geven we invulling aan het principe van hydrologisch neutraal ontwikkelen. Uitgangspunt is om hemelwater zo veel mogelijk lokaal te infiltreren in de bodem, áls dat in het gebied kan. Zo vullen we het grondwater aan in gebieden waar de grondwaterstanden laag staan. In gebieden waar infiltreren niet wenselijk is, door een hoge grondwaterstand of bodemverontreiniging, wordt hemelwater afgevoerd naar oppervlaktewater. Om 'natte voeten' te voorkomen beoordelen we de ontwateringssituatie al in de initiatieffase van een ontwikkeling. Bij een onvoldoende ontwatering heeft een duurzame maatregel, zoals ophogen, de voorkeur boven draineren.

De komende planperiode blijven we grondwatermetingen uitvoeren in en rondom uitbreidingslocaties. De peilbuizen worden meerdere jaren gemonitord om de effecten op de grondwaterstand te meten. Hiervoor maken we in Uden al gebruik van een grondwatermeetnet. Om ook een vinger aan de pols te houden gaan we net als in Uden ook in Landerd een grondwatermeetnet aanleggen. De data, afkomstig van de toekomstig ca. 100 peilbuizen, gaan we zorgvuldig beheren en analyseren in geval van eventuele grondwaterproblemen. De gegevens gebruiken we bij nieuwe ontwikkelingen en het monitoren van klimaateffecten. De gevalideerde data brengen we in lijn met de verplichte Basisregistratie Ondergrond en stellen deze openbaar beschikbaar.

Ontwateringsnormen
In het bebouwde gebied streven we naar een voldoende ontwateringsdiepte. In nieuwbouwgebieden adviseren we de ontwateringsdiepten uit Tabel 2. De ontwateringsdiepten gelden als een inspanningsplicht. We kunnen als gemeente immers niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handhaven van de genoemde waarden omdat het grondwaterpeil ook wordt beïnvloed door externe factoren zoals de buitenwaterstand. Door in nieuwbouwsituaties (extra) hoge (straat/vloer) peilhoogten te hanteren, beperken we het risico op grondwateroverlast verder.



Functie	Minimaal benodigde ontwatering tov maaiveld (gebaseerd op maatgevend hoogste grondwaterstand in meters)
Woningen met kruipruimte*	0,7
Tuinen/Groenvoorzieningen*	0,5
Hoofdwegen**	1,0
Secundaire wegen en woonstraten	0,7

Tabel 2: Geadviseerde minimale ontwateringsdiepte bij nieuwbouw * tov onderkant vloer, ** tov kruin van de weg

Handelen bij grondwaterproblemen
We verwachten van perceelseigenaren dat zij bij eventuele grondwaterproblemen de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen nemen. Dit wordt getoetst bij de aanvraag van de bouwvergunning en/of op basis van een locatiebezoek.

Als gemeente treffen we alleen maatregelen indien sprake is van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand en indien het treffen van maatregelen doelmatig is. In dergelijke gevallen wordt het overtollige grondwater (bij voorkeur) separaat van het stedelijke afvalwater verwerkt in het openbare gebied. De lozing van drainagewater op de vuilwaterriolering en het gemengde stelsel is niet gewenst.

De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig interpreteren we als volgt:

- Structureel: situatie waarbij de minimaal benodigde ontwateringsdiepte regelmatig wordt overschreden. Voor nieuwbouwgebieden gelden daarbij de ontwateringsdiepten uit Tabel 11. Bestaande gebieden beoordelen we afzonderlijk, omdat destijds nog geen ontwateringsdiepten waren geformuleerd. In alle gevallen betreft het een omstandigheid die voor een langere termijn geldt en geen incidentele situatie, die bijvoorbeeld kan optreden na extreme neerslag. In dergelijke gevallen laat de wet een normaal maatschappelijk risico bij de perceeleigenaar.
- Nadelige gevolgen: in het geval in verblijfruimten omstandigheden optreden die tot volksgezondheidsproblemen en/of economische schade leiden. De verblijfruimten dienen daarbij te voldoen aan de bouwregelgeving, wat inhoudt dat deze waterdicht moeten zijn tot aan maaiveld.
- Doelmatig: in de toelichting op de wetgeving is ten aanzien van de doelmatigheidsvraag onder andere het volgende geschreven: ‘factoren als de omvang en de duur van de overlast, het aantal getroffen percelen, evenals de functie en de hydrologische toestand van het betrokken gebied, de financiële implicaties en de verschillende mogelijke oplossingen om grondwateroverlast tegen te gaan, kunnen een rol spelen bij de vraag of maatregelen doelmatig zijn’. Bij de doelmatigheidsafweging dient ook te worden nagegaan of eventuele maatregelen niet tot de verantwoordelijkheid van het Waterschap of de Provincie behoren. Dit ligt vooral voor de hand in het buitengebied.

In het spoor van de Omgevingswet gaan we per gebied/landschapstype/wijk/perceel kijken waar we infiltratie van hemelwater willen ontmoedigen/bevorderen om te voorkomen dat bodemverontreinigingen zich gaan verplaatsen en om optimaal bij te dragen aan de sponswerking van de bodem en het behoud/herstel van de Peelrandbreuk.

4.4 Oppervlaktewater

Gezond oppervlaktewatersysteem
Samen met waterschap Aa en Maas geven we invulling aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) om te komen tot een gezond oppervlaktewatersysteem. Op het gebied van riolering nemen we gemeentelijke maatregelen zoals het beperken van de vuiluitworp van riolering, duurzaam terreinbeheer en het monitoren van en sturen in de afvalwaterketen.

Daarnaast dragen we als gemeente, binnen de reikwijdte van de zorgplicht, bij aan de KRW-doelen door water te benutten als belangrijke onderlegger voor natuurontwikkeling bij de aanleg/inrichting van Ecologische Verbindingszones (EVZ's). Door (natte) natuurontwikkeling te koppelen aan recreatieve mogelijkheden bevorderen we bovendien de bewustwording en beleving.

In het kader van de stedelijk wateropgave werken we samen met waterschap en provincie om de sponswerking van de bodem te herstellen. Door de bodem als spons te gebruiken dragen we bij aan het verlagen van het risico op wateroverlast als gevolg van hoge buitenwaterstanden.

Afbeelding 14: De karakteristieke oranje kleur van het water is een kenmerk van wijst. Een uniek verschijnsel dat is gekoppeld aan de peelrandbreukzone, die bijdraagt aan de hoge omgevingskwaliteit van deze wijk.

Oppervlaktewater en bebouwing
Het afstromende hemelwater uit bestaand gebied en nieuwbouwlocaties mag de waterhuishouding en kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater niet negatief beïnvloeden (KRW). We gaan uit van een kansgerichte benadering om kansen te pakken die de waterhuishouding verbeteren en gaan uit van tenminste hydrologisch neutraal ontwikkelen en bouwen. In de verplichte watertoets wegen we het belang van water af en toetsen aan de uitgangspunten voor de inrichting van de waterhuishouding. De waterkansenkaart van het waterschap geldt hierbij als waardevol hulpmiddel.

Bestaande watergangen, met name op de grens van stedelijk en landelijk gebied, benutten we zoveel als mogelijk voor waterberging. Dit betekent in veel gevallen dat herprofilering/herontwerp noodzakelijk is. De watergangen moeten dan worden verruimd en/of uitgediept om voldoende waterbergend vermogen te hebben. Door dit oppervlaktewater op termijn in een baggerplan op te nemen kunnen we structureel rekening houden met de benodigde baggerwerkzaamheden en de financiering daarvan.

4.5 Drinkwater

Er wordt in onze gemeente geen drinkwater gewonnen uit de bodem, er zijn geen grondwaterbeschermingsgebieden aanwezig. Brabant Water zorgt voor schoon en veilig drinkwater.

Afbeelding 15: Brabant Water zorgt voor veilig drinkwater

4.6 Bedrijfsvoering

Beheer en onderhoud
Om een goed functioneren van het stedelijk watersysteem te waarborgen voeren we beheer- en onderhoudsmaatregelen uit. De planning leggen we vast in operationele jaarprogramma's. Bij de invulling van het beheer en onderhoud hanteren we een risico-gestuurde benadering. Dit betekent dat we niet uitgaan van een vaste onderhoudsfrequentie (cyclisch) en vervanging op basis van leeftijd. We differentiëren om zo beter rekening te houden met mogelijke risico's en de maatschappelijke, economische en ecologische waarde. Waar het kan doen we wat minder en daar waar het moet doen we wat meer. Uitgangspunt hierbij is dat alle inwoners van de gemeente het recht hebben op een goed functionerend rioleringssysteem en een veilige leefomgeving.

We onderscheiden vier typen beheer- en onderhoudsmaatregelen:

1. **Vervanging**
   Vervangingsmaatregelen, zoals slopen en vervangen van het bestaande rioolstelsel. Dit combineren we met verbeteringsmaatregelen zoals afkoppelen van verhard oppervlak om 'werk-met-werk' te maken en eventuele hinder tot een minimum te beperken.

2. **Groot onderhoud/renovaties**
   Onder groot onderhoud verstaan we preventieve en/of correctieve maatregelen, zoals relining, om het rioolstelsel in goede staat te houden of te brengen. Bij relining wordt de bestaande rioolbuis van binnenuit verstevigd door middel van een zogenoemde kous of schaaldelen.

3. **Klein onderhoud**
   Onder klein onderhoud verstaan we reguliere onderhoudsactiviteiten met een kort-cyclisch karakter, zoals reinigen en repareren van kolken, gemalen en riolen.

4. **Reactief onderhoud**
   Soms is onvoorzien onderhoud nodig, bijvoorbeeld bij een calamiteit. De kans hierop proberen we zoveel als mogelijk te beperken door een gedegen uitvoering van het beheer en onderhoud.

Meten en monitoren
Door te meten en te monitoren hebben we (meer) inzicht in het daadwerkelijk functioneren van het rioolstelsel. Dat inzicht is gewenst om ervoor te zorgen dat we als gemeente 'de goede dingen doen', bijvoorbeeld wanneer we maatregelen willen treffen op kwetsbare locaties voor wateroverlast. Om dit inzicht te verkrijgen, continueren we ons huidige meetnet riolering en de telemetriesystemen. De systemen breiden we verder uit in samenwerking met het waterschap Aa en Maas binnen de watersamenwerking as50+. De verkregen meetdata evalueren we periodiek. De aanwezige informatie over de riolering is actueel (conform WION) en is op verzoek beschikbaar. De informatie houden we op orde.

Communicatie en samenwerking
Via actieve communicatie willen we het waterbewustzijn bij inwoners, bedrijven en organisaties verder vergroten. Met die communicatie, in combinatie met de juiste prikkels (bijvoorbeeld financieel) en door zelf het goede voorbeeld te geven, werken we aan draagvlak voor de gemeentelijke watertaken. Draagvlak is belangrijk, bijvoorbeeld voor acceptatie van water op straat, begrip voor mogelijke hinder als gevolg van verbetermaatregelen en enthousiasme om mee te werken aan een klimaatveerkrachtige omgeving.

In samenwerking met onze waterpartners geven we als volgt vorm aan de verschillende communicatieactiviteiten:
- We geven het goede voorbeeld door beleid en maatregelen actiever uit te dragen;
- We initiëren voorbeeldprojecten en stimuleren inwoners en bedrijven om projecten uit te voeren voor een duurzame omgang met hemelwater die als voorbeeld kunnen dienen voor de gehele gemeente.
- We continueren de stimuleringsbijdrage 'Klimaatactief Bebouwd Gebied – Samen anders doen met Water en Groen', in samenwerking met As50+ en de loketfunctie Waterschap Aa en Maas.
- En we bevorderen het algemeen waterbewustzijn door zo veel mogelijk bestaand voorlichtingsmateriaal en initiatieven te benutten.

Voor een zo hoog mogelijk rendement passen we onze communicatie aan op verschillende doelgroepen. We leggen hierbij de volgende accenten:

- Centrumwinkelgebied Uden: vasthouden van hemelwater op eigen terrein én duurzame her/nieuwbouw (bijvoorbeeld groene daken);
- Woongebieden: vasthouden van hemelwater op eigen terrein én acceptatie van water in groen- en speelvoorzieningen;
- Bedrijventerreinen: vasthouden van water op eigen terrein én kringloopsluiting/ verwaarding van reststromen;
- Buitengebied: water- en natuurwaarden.

Naast het verhogen van waterbewustzijn, zetten we communicatie ook in voor een transparante taakuitvoering. *"Doen wat we zeggen, zeggen wat we doen"*. In onze uitvoeringsplannen verantwoorden we naar raad en college onze (riolerings)activiteiten. Voor onze inwoners en ondernemers maken we dit inzichtelijk op de website. Ten slotte vervullen we een loketfunctie op het gebied van water, zowel voor de gemeentelijke als waterschapstaken. Zo nodig verwijzen we door naar andere beheerders. Ter ondersteuning ontwikkelen we zoveel als mogelijk digitaal kaartmateriaal wat we ter beschikking stellen.

Samenwerking
De taken op het gebied van beheer en onderhoud van het watersysteem, de waterketen en het gebruik van het water zijn duidelijk geregeld en vastgelegd. De eigen dienst voert de primaire taken uit, op specialistische/incidentele taken voeren we regie. We worden hierbij geholpen door de goede en transparante samenwerking met het regionale samenwerkingsverband 'Watersamenwerking As50+'. Binnen dit samenwerkingsverband overleggen we maandelijks over operationele en beleidsmatige vraagststukken en projecten waarop we kunnen samenwerken. Inhoudelijk is de samenwerking gericht op de (afval)waterketen. Daar is inmiddels het onderwerp klimaat bijgekomen. We sturen nu op: kwetsbaarheid, kwaliteit, kosten én klimaatadaptatie (de 4 k's). Via deze samenwerking zijn we in staat om kennis te delen, personele capaciteit uit te wisselen, de kwaliteit van de taakuitvoering te verhogen, de kwetsbaarheid te verminderen en kosten te verlagen. Deze samenwerking in de afvalwaterketen zetten we de komende planperiode door.

Capaciteit en kennis op orde
Met de fusie van beide gemeenten wordt kennis en capaciteit bij elkaar gevoegd. Dat is gunstig voor het van elkaar kunnen overnemen van taken. Anderzijds zal er, afhankelijk van de ambitie voor klimaatadaptatie, extra capaciteit en specifieke kennis nodig zijn voor een klimaatveerkrachtige inrichting van het stedelijk watersysteem. Om deze reden hebben we in dit programma opgenomen dat we de door Stichting RIONED ontwikkelde branchestandaard gemeentelijke watertaken gaan toepassen. In deze standaard staat welke kennis en competenties nodig zijn en in welke rol voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken. Zo brengen we de sterkten en zwakten van de nieuwe vakgroep in beeld en kunnen we daarop sturen.

Incidentenplannen
We zijn voor storingen 24/7 bereikbaar en streven er naar deze storingen binnen 24 uur te verhelpen, dit geldt bijvoorbeeld voor gemalen, minigemalen, vacuümputten en verstoppingen in het gemeentelijke deel van de riolering. We updaten/harmoniseren onze huidige incidentenplannen in 2022 en houden hierbij rekening met de uitgangspunten en handelingsperspectieven voor een doelmatige werking van de rwzi bij afwijkende indirecte lozingen, van waterschap Aa en Maas.

Handhaving
Het opheffen van foutaansluitingen blijft de komende planperiode nog een speerpunt. Nadat het merendeel van de foutaansluitingen is opgespoord en aangepakt komt weer personele benodigde capaciteit beschikbaar. Bovendien is het tegengaan van foutaansluitingen belangrijk om een klimaatveerkrachtige inrichting te waarborgen in de dorpskernen. Wanneer we foutaansluitingen opsporen, handhaven we in eerste instantie door middel van een goed gesprek. Als dat niet werkt, vallen we eventueel terug op een juridische basis in de vorm van de met Landerd geharmoniseerde waterafvoerverordening van Uden en een nog door te voeren gebiedsaanwijzing voor het gebied van Landerd.

Harmonisatie van deze juridische basis volgt in het spoor van de Omgevingswet.

Om nieuwe foutaansluitingen te voorkomen intensiveren we het toezicht op nieuwe rioolaansluitingen en oneigenlijk rioolgebruik, zoals het lozen van verstoppingsgevoelige en verontreinigende stoffen. Ook besteden we aandacht aan de wijze van hemelwaterverwerking door perceelseigenaren.

5 Uitvoeringsagenda

In dit hoofdstuk is weergegeven welke activiteiten en/of maatregelen wij als gemeente Maashorst in samenwerking met onze waterpartners of zelfstandig verrichten om invulling te geven aan de ambities en watertaken in dit POW&R. Omdat maatregelen bijdragen aan meerdere opgaven zijn de maatregelen gegroepeerd weergegeven per type: planvorming en onderzoek, beheer en onderhoud, uitvoeringsmaatregelen en overig.

5.1 Gezamenlijk programma

Om kennis te delen en kosten te besparen voeren we gezamenlijke activiteiten uit in de samenwerkingsregio's AS50+ en Regio Noord Oost Brabant. De kosten van gezamenlijke activiteiten zijn verdeeld volgens de afgesproken verdeelsleutels.

Tabel 3: Activiteiten in regionaal verband

Activiteit	2022	2023	2024
Bijdrage Activiteiten Jaarplan As50+	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Bijdrage Klimaatadaptie RNOB Samenwerking As50+	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
TOTAAL	**€ 50.000**	**€ 50.000**	**€ 50.000**

5.2 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma

5.2.1 Planvorming en onderzoek

Planvorming is onmisbaar voor doelmatig rioleringsbeheer. Om inzicht te behouden en verkrijgen in de toestand en het functioneren van het rioleringssysteem is onderzoek noodzakelijk.

Tabel 4: overzicht planvorming. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022.

Activiteit	2022	2023	2024
Binnendienst (Beheer algemeen)			
Beoordelen inspectieresultaten en opstellen maatregelenplan	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Planvorming algemeen	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Opstellen breed uitvoeringsprogramma			€ 40.000
TOTAAL	**€ 95.000**	**€ 95.000**	**€ 135.000**

Tabel 5: overzicht onderzoek. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022.

Activiteit	2022	2023	2024
Binnendienst (Beheer algemeen)			
Structureel			
Databeheer: Meten & Monitoren aan overstorten	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Databeheer: Inmeten rioolobjecten	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
			Projectbasis
Onderzoek branchestandaard RIONED	€ 15.000		
Onderzoek; Innovatie rioolbeheer		€ 15.000	
Onderzoek: Instandhouding Vacuüm-installatie Zeeland			€ 20.000
Databeheer: Inmeten rioolobjecten	€ 10.000	€ 10.000	
Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen)			
Structureel			
Toezicht en handhaving Derden	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Inspectieronde hoofdgemalen	€ 0 *	€ 0 *	€ 0 *
Projectbasis			
Onderzoek foute aansluitingen	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
TOTAAL	**€ 90.000**	**€ 90.000**	**€ 85.000**

* Uitvoering door eigen buitendienst (valt onder personele kosten)

5.2.2 Cyclisch onderhoud

Onderhoudsinspanningen zijn afgestemd op het in stand houden en goed laten functioneren van het systeem, waarbij risico's optimaal worden vermeden (assetmanagement). De activiteiten bestaan uit regulier onderhoud en (reactieve) reparaties. De onderhoudskosten maken een significant deel uit van de totale exploitatie van de gemeente Maashorst. Deze kosten bestaan grotendeels uit het jaarlijks onderhoud van rioleringen, gemalen en rand- en hemelwatervoorzieningen.

Tabel 6: overzicht cyclisch onderhoud. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022.

Activiteit	2022	2023	2024
Beheer algemeen			
Onderhoud programmatuur	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Beheer riolering	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Bestrijding zwerfvuil (bijdrage)	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
Reiniging winkelcentra (bijdrage)	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Vegen wegen (bijdrage)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Hoofdriolering, huis- en kolkaansluitingen			
Reiniging en inspectie riolen	€ 125.000	€ 125.000	€ 125.000
Inspecteren en reinigen IT-riolen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Vervangen kolken	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Herstelwerkzaamheden op basis van inspectie	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000
Wortelfrezen (structureel)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Wortelfrezen (3 jaar extra)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Kolken- en lijngoten reiniging (2x per jaar)	€ 130.000	€ 130.000	€ 130.000
Onderhoud riolering algemeen	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
Onderhoud waterdoorlatende bestrating	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Onderhoud water & groen t.b.v. riolering	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
Kosten herstel i.v.m. rattenproblematiek	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Diensten door derden	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Onderhoud installaties / telemetrie	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Mechanische riolering			
Inspecteren en reinigen drukriolen en persleidingen	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Aankoop / vervanging pompen	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Onderhoud drukriolering	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Kosten herstel schade	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Pompen, gemalen en randvoorzieningen			
Onderhoud installaties	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000
Kosten herstel schade	€ 16.000	€ 16.000	€ 16.000
Onderhoud riolering - NEN keuring gemalen	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
TOTAAL (miljoen)	**M€ 2.13**	**M€ 2,13**	**M€ 2,13**

5.2.3 Vervangings- en verbeteringsmaatregelen

Maatregelen zijn afgestemd op het in stand houden en optimaliseren van het functioneren van het systeem. Ten behoeve van de drie zorgplichten is het van belang dat het functioneren van het stelsel in stand gehouden wordt. Het is dus zaak dat oude leidingen tijdig vervangen worden. Het moment van vervangen wordt gebaseerd op de inspectieresultaten en/of optredende problemen. Ten behoeve van de verbetering van de afvoercapaciteit en/of een vermindering van de vuiluitworp worden verbeteringsmaatregelen uitgevoerd. De verbetermaatregelen voor 2023 en 2024 hangen sterk samen met de planning en afstemming met andere boven- en ondergrondse werkzaamheden (wijkgerichte aanpak). Deze zijn daarom in dit programma niet nader gespecificeerd.

Tabel 7: overzicht verbeteringsmaatregelen. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022.

Activiteit	Kern	2022	2023	2024
Verbeteringen				
Aanleg Hemelwaterafvoer Bitswijk	Uden	€ 450.000		
Aanleg Hemelwaterafvoer Violiersstraat	Uden	€ 670.000		
Aanleg Hemelwaterafvoer Oude Maasstraat	Uden	€ 999.000		
Aanleg Hemelwaterafvoer Vijfhuis Morel	Uden	€ 466.000		
Aanleg Hemelwaterafvoer Hoenderbosplein	Uden	€ 60.000		
Aanleg Hemelwaterafvoer Jochem de Wildtstraat	Uden	€ 46.000		
Reconstructie Hoevenseveld, fase 3	Uden	€ 1.100.000		
Zandstraat aanpassen overstort (korte termijn)	Schaijk	€ 15.000		
Reconstructie Klumperstraat/Scheperstraat	Schaijk	€ 450.000		
Aanleg Hemelwaterafvoer Voor-Oventje	Zeeland	€ 250.000		
Maatregelen drukriolen en persleidingen (aanleg foampunten)		€ 25.000		
Aanleg huisaansluitingen		€ 10.000		
Overige verbeteringsmaatregelen			€ 1.914.000	€ 2.250.000
Vervangingen				
Vuilwaterriool Hoevense veld, fase 3 VW		€ 440.000		
Morel en Vijfhuizerweg riolering VW		€ 394.000		
Div locaties vervangen/relinen riolering vw		€ 1.747.000		
Hurk riolering VW		€ 310.000		
Krijten riolering VW		€ 260.000		
Violierstraat riolering VW		€ 330.000		
Oude Maasstraat riolering VW		€ 381.000		
Overige vervangingen vrijvervalriolering			€ 1.754.000	€ 298.000
Overige vervangingen gemalen E/M				€ 243.000
Overige vervangingen randvoorziening E/M		€ 623.000		
TOTAAL (miljoen)		**M€ 9,03**	**M€ 3,67**	**M€ 2,79**

5.2.4 Facilitair / overig

Om het stedelijke watersysteem goed te beheren, worden ondersteunende activiteiten verricht en diensten afgenomen. Deze worden gegroepeerd onder 'Overig'. Ondersteunende aspecten die betrekking hebben op organisatie en financiën zijn opgenomen in het volgende hoofdstuk.

Tabel 8: overzicht facilitair / overig. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022.

Activiteit	2022	2023	2024
Projectbasis			
Afkoppelkansenkaart Maashorst	€ 5.000		
Calamiteitenplan Maashorst	€ 5.000		
Algemeen			
Structureel			
Contributie stichting RIONED	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Stimulering waterbewustzijn	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Bijdrage subsidieregeling afkoppelen/vergroenen	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Grondwatermonitoring	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Bijdrage regionale regeling belastingen	€ 93.000	€ 93.000	€ 93.000
Projectbasis			
Databeheer: muteren gegevens	€ 50.000		
Communicatie en energie			
Structureel			
Telefoonkosten	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Overige uitgaven niet duurzame goederen en diensten	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Aanschaf en vervangen apparatuur	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Electriciteitsverbruik	€ 164.000	€ 164.000	€ 164.000
TOTAAL	**€ 456.000**	**€ 396.000**	**€ 396.000**

6 Middelen

De vervangingswaarde van het rioleringssysteem in de gemeente Maashorst bedraagt ca. € 313 miljoen. Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiële middelen nodig. In de aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 6 miljoen per jaar uit. Geld dat bewoners en ondernemers via de rioolheffing bijeenbrengen. In dit hoofdstuk gaan we in op de benodigde personele en financiële middelen om invulling te geven aan goed en doelmatig rioleringsbeheer in 2022-2024.

6.1 Personele middelen

De afgelopen jaren is de personele capaciteit bij zowel voormalige gemeente Uden als Landerd onder druk komen te staan. De rioleringszorg en watertaken zijn een steeds complexer werkveld geworden die om een breed scala aan competenties en functies vragen. Daarnaast was er veel verloop bij beleidsmedewerkers en werkvoorbereiders de afgelopen planperiode. Door inhuur, werving en regionale samenwerking is de druk op personele capaciteit verlicht. Voor een periode van 3 jaar (2021, 2022 en 2023) is extra personele capaciteit geregeld om dit op te vangen.

Tabel 9: overzicht loonkosten en overhead. Vermelde bedragen zijn op prijspeil 2022.

Activiteit	2022	2023	2024
Loonkosten	€ 697.000	€ 697.000	€ 698.000
Doorbelastingen	€ 88.000	€ 88.000	€ 88.000
Extra capaciteit communicatie	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Extra capaciteit handhaving	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Overhead	€ 656.000	€ 656.000	€ 656.000
TOTAAL (miljoen)	**M€ 1,46**	**M€ 1,46**	**M€ 1,46**

6.2 Financiële middelen

In het kostenoverzicht maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven.

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten die nodig zijn voor een goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden.

Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings-investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die meerdere jaren meegaan en vaak worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten die daaruit voortkomen, -de kapitaallasten- bestaan uit rente en afschrijvingen.

6.2.1 Uitgangspunten

Rioolheffing

- De rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2022 €196,46. Dit komt overeen met het tarief zoals opgenomen in de Herindelingsscan. De totale verwachtte inkomsten voor 2022 zijn € 5,8 miljoen.
- Er wordt geen rekening gehouden met kwijtschelding in het tarief;
- De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);
- Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen – door dotaties aan de voorziening(en) – is toegestaan;
- Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;
- De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie met de verbrede watertaken;

Rente & inflatie

- De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt 0,6%. Deze rente wordt voor het eerst doorbelast halverwege het jaar van investering.

- Er vindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen;
- Er vindt per jaar 1,50% indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie).

BTW

- Jaarlijks belasten we 21% BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe exploitatiekosten en de afschrijvingscomponent van investeringen.

Voorzieningen

- Het saldo van de Voorziening beklemde middelden derden (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2022: €1.449.267. Dit is het saldo dat eind 2021 aanwezig is in de voorziening van de gemeente Landerd.
- Het saldo van de Spaarvoorziening toekomstige vervangingen (BBV 44.1d), bedraagt per 1 januari 2022: €14.361.264. Dit is het saldo dat per 1 januari 2022 aanwezig is in de (spaar)voorziening van de gemeente Uden.
- Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;
- Het saldo egalisatievoorziening wordt in 20 jaar tijd volledig ingezet door deze in gelijke delen te laten vrijvallen ten gunste van het tarief;
- Er is geen maximum gesteld aan het saldo dat gedurende de beschouwde periode in de voorziening(en) wordt begroot.

Heffingseenheden

- Het aantal (equivalente) heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2022: 29.523. Dit aantal eenheden is berekend uit de totaal geraamde inkomsten van inwoners en bedrijven gedeeld door de rioolheffing van 2021.
- Het aantal (equivalente) heffingseenheden stijgt tot het jaar 2030 met 403
- tot 29.926, dit is conform circa 50% van de actuele woningbouwprognose.

Investeringen

- De investeringen in de planperiode zijn hoofdzakelijk gebaseerd op specifieke projectplanningen en ramingen.
- De langjarige, cyclische vervangingsinvesteringen zijn bepaald op basis van het beheersysteem en standaard levensduren.
- De onderliggende kostenkengetallen zijn een combinatie van kostenkengetallen Kennisbank en de eigen kostenkengetallen. De kostenkengetallen van de Kennisbank (2015) hebben we met 1,25% per jaar geïndexeerd om ze op prijspeil 2022 te brengen.
- We sparen voor alle vervangings- en verbeteringsinvesteringen en hanteren hierbij de volgende technische levensduren:
  - Vrij-verval riolering 80 jaar;
  - Bouwkundige delen van gemalen, drukriolering en randvoorzieningen 60 jaar;
  - Persleidingen, infiltratie voorzieningen en drainage / DT-riolering 40 jaar;
  - Elektro-/mechaniche delen van drukriolering en voor IBA's 20 jaar;
  - Elektro-/mechaniche delen van gemalen en randvoorzieningen 15 jaar;
- Indien het saldo in de spaarvoorziening ontoereikend is om alle investeringen af te dekken, blijft een restinvestering over. Deze boekwaarde wordt versneld afgelost met spaarbedragen uit latere jaren.

Toerekening van kosten klimaatadaptatie
De gemeente draagt vanuit de rioolheffing bij aan voorzieningen in de buitenruimte als deze functioneel bijdragen aan het waterrobuust en veerkrachtig maken van het stedelijk watersysteem. Bijvoorbeeld verlagingen in het groen waar overtollig water naar kan wegstromen zoals bermen of speelweides, groene daken/gevels die water vasthouden, of waterpartijen voor de opvang van regenwater.

6.2.2 Inkomsten

De wettelijke zorgplichten riolering en ambities bekostigen we uit de rioolheffing. De methoden van rioolheffing verschillen in Uden en Landerd. In Uden bestaat de rioolheffing uit een vaste eigenarenbelasting en een gebruikersbelasting op basis van het jaarlijks watergebruik. In Landerd is de rioolheffing gebaseerd op alleen een gebruikersbelasting. Beiden heffingen hebben in de huidige situatie de vuilwaterafvoer als grondslag.

Vuilwaterafvoer als grondslag
De rioolheffing is een belasting die gebaseerd is op het *profijtbeginstel*. Degene die deze belasting betaalt heeft daar een bepaald belang (profijt) bij. Daarmee wordt bedoeld dat er een zekere relatie moet zijn tussen de kosten die bekostigd worden met de rioolheffing en het belang van de belastingplichtige bij de gemeentelijke riolering (die bekostigd worden met de opbrengsten van de rioolheffing).
De rioolheffing is ten tweede gebaseerd op het *gelijkheidsbeginsel* waarbij gelijke gevallen, gelijk behandeld dienen te worden. Daarbij draagt eenieder evenredig bij naarmate hij/zij profiteert van de gemeentelijke riolering, die bekostigd worden met de opbrengsten van de rioolheffing.
Daarnaast is de rioolheffing gerelateerd aan *"de vervuiler betaalt" principe* uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Bij dit principe dient er een adequate prikkel aanwezig te zijn voor het efficiënter gebruik van de gemeentelijke riolering.

Hemelwaterafvoer als heffingsgrondslag
Door klimaatverandering neemt de noodzaak om te investeren in maatregelen voor de verwerking van hemelwater toe. Een groot deel van de hemelwaterafvoer is afkomstig van particulier terrein. Vanuit dit oogpunt is het logischer om met de rioolheffing (ook) te sturen op het verwerken van hemelwater afkomstig van particulier terrein. Dit is bijvoorbeeld mogelijk via de WOZ-belasting of een belasting op het afvoerend verhard oppervlak. De WOZ-waarde heeft een indirecte relatie met het oppervlak van het perceel en de waarde. Dit oppervlak kan indicatief zijn voor de hoeveelheid verhard oppervlak en waterverbruik.

Er geldt een verplichting om binnen twee jaar na samenvoeging van de gemeenten een uniforme heffingssystematiek te hanteren. Voor 2022 kan de rioolheffing daarom nog separaat worden vastgesteld voor de twee grondgebieden. De gemeenteraad dient een besluit te nemen over de meest wenselijke heffingssystematiek. De voorbereidingen hiertoe zijn in gang gezet in de vorm van een notitie met de huidige en mogelijk andere heffingsgrondslagen met voor- en nadelen en een vooruitblik.

6.2.3 Uitgaven

De uitgangspunten, voorziene planmaatregelen en jaarlijkse werkzaamheden leiden tot het volgende (theoretisch) uitgavenpatroon voor de gemeente Maashorst in de periode 2022 t/m 2100 (geschatte levensduur riolering 80 jaar). De uitvoering van (verbeter)maatregelen hangen sterk samen met de planning en afstemming met andere boven- en ondergrondse werkzaamheden (integrale wijkgerichte aanpak), de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie en de daaraan gekoppelde ambities. Dit zal uiteindelijk van invloed zijn op het werkelijke uitgavenpatroon.



Afbeelding 16: Verwacht uitgavenpatroon gemeente Maashorst voor de periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022.

6.2.4 Kostendekking

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2100) sparen we voor alle investeringen. De geactiveerde (rest)investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. De boekwaarde is weergegeven in afbeelding 17.



Afbeelding 17: Boekwaarden (rest)investeringen voor de periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022.

Het uitgavenpatroon in afbeelding 16 in combinatie met het boekwaardeverloop in afbeelding 17 en de boekwaarde van investeringen uit het verleden leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in afbeelding 18. Hierin zijn ook de benodigde totale baten weergegeven.



Afbeelding 18: Lastenpatroon versus inkomsten voor de periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022.

De benodigde totale baten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat het om het basistarief.



Afbeelding 19: Verwacht heffingsverloop gemeente Maashorst periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022

Tabel 10: Verwacht heffingsverloop gemeente Maashorst periode 2022 t/m 2024. Bedragen op prijspeil 2022.

Jaar	Benodigde inkomsten uit rioolheffing	Aantal (equivalente) heffingseenheden	Rioolheffing per eenheid
2022	€ 5.800.000	29.523	€ 196,46
2023	€ 5.809.911	29.573	€ 196,46
2024	€ 5.819.821	29.623	€ 196,46

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand. Naast de renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beïnvloeden zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie. Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de rioolheffing jaarlijks te worden geïndexeerd op basis van de optredende inflatie.

In de berekening van de rioolheffing is nog geen ambitie voor de aanleg van hemelwatermaatregelen opgenomen, hoger dan het basis beschermingsniveau tegen wateroverlast. Een indicatie van de financiële impact van klimaatregelen wordt in het spoor van de Omgevingswet verkend.

Ter bevordering van lastenegalisatie worden de begrote verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de [Voorziening Riolering] (art. 44.2 BBV). Het verwachte saldoverloop van deze voorziening is weergegeven in afbeelding 20.



Afbeelding 20: Verwacht saldoverloop van de voorziening voor gemeente Maashorst periode 2022 t/m 2100. Bedragen op prijspeil 2022

De spaarvoorziening bevat vanaf 2024 geen positief saldo. In alle resterende beschouwde periode is er elk jaar sprake van een restboekwaarde waarop versneld wordt afgelost. Zie ook de boekwaarden grafiek (afbeelding 17).

6.2.5 Risico's

Het langjarig verloop van de rioolheffing hebben we berekend op basis van een inschatting van de restlevensduur, gebaseerd op rioolinspecties, huidige inzichten in mogelijke ontwikkelingen en financiële uitgangspunten. Onvoorziene ontwikkelingen, calamiteiten, strengere regelgeving, hogere ambities in het spoor van de Omgevingswet of bijvoorbeeld wijzigingen in financiële uitgangspunten kunnen het verloop beïnvloeden. Met name een rentewijziging kan het verloop van de rioolheffing aanzienlijk beïnvloeden. De afgelopen jaren hebben we het voordeel gehad van een lage(re) rente op leningen ten gunste van geld lenen. Bij een stijgende rente treedt een omgekeerd effect op.

Bijlage A Begrippen en definities

DEFINITIE VAN BEGRIPPEN

Doelmatig
Dit vullen we als volgt in:
De goede dingen doen: maatregelen dienen effectief te zijn.
Met de maatregelen voorkomen of beperken we problemen of lossen deze op.
De dingen goed doen: maatregelen dienen efficiënt te zijn.
We nemen geen maatregelen in openbaar gebied als alternatieven op een niet openbare probleemlocatie goedkoper of effectiever zijn.
Een goede verhouding tussen kosten en rendement.
De kosten van de maatregelen staan in verhouding tot de effecten.
Effectiviteit gaat over de mate waarin het resultaat aan het beoogde doel beantwoordt.
Efficiëntie gaat over het proces om tot dit resultaat te komen.
Doelmatigheid gaat over de combinatie van beide.

Redelijkerwijs
De betekenis hiervan is situatie afhankelijk en wegen we af op basis van kosten-baten, inpasbaarheid en maatschappelijke overlast.

Duurzaam
Hiermee doelen we op energie- en grondstoffengebruik, energie- en grondstoffen terugwinning en levensduur.

Aantoonbaar
De te nemen acties zijn te herleiden en hiermee te controleren.

Hydrologisch neutrale ontwikkeling
De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving.

Hydrologisch positieve ontwikkeling
De ontwikkeling heeft geen negatief effect op de omgeving en vermindert bovendien eventueel bestaande negatieve effecten.

Aanbod op RWZI
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.

Afvalwaterakkoord
Een akkoord tussen waterschap en gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van (meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.

Afvloeiend regenwater
Neerslag die tot afstroming komt.

Afkoppelen/niet-aankoppelen
Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard oppervlak op een vuilwatersysteem.

Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.

Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. De meerwaarde van water wordt kinderen op een speelse manier bijgebracht.

Afvalwaterinstallatie
Een (toekomstige) installatie die het afvalwater ter plaatse verwerkt tot grondstoffen.

Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen, persleidingen, AWZI).

Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB's). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu.

Asset management
Maximaliseren van de waarde van bezittingen door het optimaal uitbalanceren van onderhoud en vervanging in relatie tot kosten, prestaties en risico's.

Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP
Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de AWZI wordt getoetst voor de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en waterbeheerder.
In een verbreed BRP zijn de zorgplichten grondwater en regenwater meer expliciet uitgewerkt.

BBV
Besluit van 17 januari 2003, waarin de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en gemeenten staan (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten).

Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater of grondwater is.

Blauw-groene verbindingen
Aaneenschakeling van water- en groenvoorzieningen, goed te combineren met natuurontwikkeling en opvang/infiltatie van regenwater.

Bruidsschat
Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Dit noemen we ook wel de 'bruidsschat'.

Circulaire economie
Economie gericht op en maximaal hergebruik van (afval)stoffen.

DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)
Het DSO biedt het digitale loket (Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

Drukriolering
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied. Het systeem is niet geschikt voor het transporteren van regenwater.

Energie- en grondstoffenfabriek
Aangepaste RWZI voor de terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater en biomassa.

Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)/verbreed GRP
Een strategische nota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het GRP is een verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).
In een verbreed GRP zijn de gemeentelijke watertaken mbt de zorgplichten stedelijk afvalwater, grondwater en regenwater concreet uitgewerkt.

Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.

Gescheiden rioolstelsel (GS)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden Ingezameld en afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een AWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.

Groen dak
Begroeid dak, heeft niet alleen een beschermende functie, maar vangt ook fijn stof af, werkt verkoelend, vertraagt de waterafvoer en draagt positief bij aan vergroening van de stad.

Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.

Hemelwaterafvoer
Afvoer van hemelwater voordat het tot afstroming komt over het wegdek of via de riolering.

Hittestress
Het optreden van extreme hitte door een ongunstige combinatie van zonnestraling, temperatuur en bebouwing. Dit treedt meestal op in dicht bebouwde centra met een laag ventilatievermogen.

Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt getransporteerd naar een AWZI.

Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Hydraulische afvoercapaciteit
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.

IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater. Vergelijkbaar met een verbeterde septic-tank.

Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieën of bedrijven.

Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden opgesteld.

Infiltratievoorziening
Een waterdoorlatende ondergrondse voorziening die het regenwater opvangt en het langzaam laat wegzakken in de bodem.

Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.

Kapitaallasten
De langjarige kosten verband houdend met een nieuwe investering die niet direct is afbetaald.

LCA
Levens Cyclus Analyse, analyse van de benodigde materialen, energie en kosten over de levensduur van een object.

Maaiveld
Veelgebruikte term om een hoogte aan te kunnen relateren. Meestal is bedoeld het straatniveau of de hoogte van een groenstrook.

Nieuwe sanitatie
Geheel van duurzame sanitaire voorzieningen zoals composttoiletten, natuurlijke filters e.d. voor de lokale verwerking van afvalwater.

Omgevingsgericht
Rekening houdend met de gewenste toekomstige inrichting van het openbare gebied.

Ontharden
Verwijderen van bestaande verhardingen.

Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de gemeente).

Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.

Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het waterschap.

Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt afgevoerd.

Randvoorziening
Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de waterkwaliteit.

Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.
Regenwatersysteem Zie “RWA-systeem”.

Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op oppervlaktewater of groene berging.

Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.

Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterkingvan de buis. Meestal in de vorm van een in te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.

Regenwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van regenwater.

Restlevensduur
Resterende levensduur van een riool, gebaseerd op de toestand van het riool (technische restlevensduur) of de leeftijd van het riool (theoretische restlevensduur).

Retentiebassin
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.

Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.

Rioolheffing
De belasting die bewoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.

Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP
In een rioleringsbeheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd.
Het bevat o.a. onderhoudsstrategieën en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.

Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).

Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.

Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een voorziening of direct op oppervlaktewater.

Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.

Rioolwaterzuivering (RWZI)
Een inrichting (werk) waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.

Riothermie
Techniek om thermische energie (warmte) te onttrekken aan het afvalwater en deze her te gebruiken, bijvoorbeeld voor de verwarming van en zwembad.

RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.

Sanitatie
Geheel van sanitaire voorzieningen zoals waterleiding, riolering, sanitair e.d. en voorlichting over nut en noodzaak van hygiënische leefomstandigheden als preventieve maatregeltegen gezondsklachten/ziekten.

Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvloeiend hemelwater, grondwater of ander afvalwater.

Transitie
Een geleidelijke ombuiging van een bestaande situatie naar een toekomstig gewenste situatie. Bijvoorbeeld de transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Vacuümtoilet
Een vacuüm toilettransporteert d.m.v. drukverschil het afvalwater van toiletten, douches en wastafels. Door de kleine leidingdiameters werkt het waterbesparend.

Vacuüm riolering
Rioleringssysteem dat het afvalwater transporteert d.m.v. drukverschil. Dit systeem is niet geschikt voor het transport van regenwater.

Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel vuilemissiereductie.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de AWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.

Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het rioleringssysteem.

Voedselrestenvermaler
Voorziening in de gootsteen die de grove delen vermaalt tot een vloeibare massa

Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.

Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten wordt geloosd op oppervlaktewater.

Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.

Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.

Waarschuwingsmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek benodigd.

Wadi
Een bovengrondse droogstaande groenvoorziening die het regenwater opvangt en langzaam laat wegzakken in de bodem

Waterpasserende/waterdoorlatende verharding
Verharding (meestal wegbestrating) die het regenwater laat passeren via grof materiaal in de voegen (waterpasserend) of via het poreuze materiaal (waterdoorlatend).

Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.

Wateroverlast
Het verschijnsel dat “water op straat” overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).

Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

Zorgplicht hemelwater
De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Zorgplicht grondwater
De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort.

Bijlage B wetgeving

A) EUROPEES

1. Europese Kaderrichtlijn Water

B) NATIONAAL

1. Waterwet (Ww)
2. Wet Milieubeheer (Wm)
3. Zorgplichten Afval-, Hemel-, en Grondwater
4. Lozingen besluit Afvalwater (Wm)
5. Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
6. Wet Informatie Uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en Netwerken (Wibon)
7. Basisregistratie Ondergrond (Bro)
8. Wet op lijkbezorging en besluit op lijkbezorging (1991)
9. Nationaal Waterplan 2016-2021
10. Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) + addendum
11. Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten
12. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
13. Omgevingswet
14. Drinkwaterwet en drinkwaterbesluit

NADERE INFORMATIE: ZIE WWW.INFOMIL.NL

A.1 (EUROPEES) KADERRICHTLIJN WATER

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is de Europese richtlijn voor de beoordeling van oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in Europa. De KRW is daarmee bepalend voor beleidsvorming en maatregelen in veel Nederlandse wateren. De Europese Kaderrichtlijn Water (richtlijn 2000/60/EG) is sinds eind 2000 van kracht. Doel van de KRW is om de Europese wateren in een 'goede toestand' te krijgen en om in heel Europa duurzaam met water om te gaan. De bescherming van water heeft zowel betrekking op kanalen, rivieren, meren en kustwateren als op grondwater.

B.1 (NATIONAAL) WATERWET

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, de bescherming en verbetering van kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. Niet in de laatste plaats levert de Waterwet een belangrijke bijdrage aan kabinetsdoelstellingen zoals: vermindering van regels, vereenvoudiging van vergunningstelsels en vermindering van administratieve lasten.

Veel activiteiten vallen onder algemene regels, waarvoor geen watervergunning nodig is; in deze gevallen kan dan met een melding worden volstaan. Lozingen van hemelwater uit het gemeentelijk rioolstelsel bijvoorbeeld vallen niet meer onder vergunningplicht (voorheen Wvo-vergunning), maar onder algemene regels. Bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, het waterschap of de provincie zijn.

Activiteiten waarvoor een watervergunning nodig is, zijn:

- Stoffen in een oppervlaktewaterlichaam brengen;
- Afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam lozen of rechtstreeks (dus niet via de gemeentelijke riolering) afvoeren naar een rioolwaterzuiveringsinrichting;
- Stoffen in zee brengen;
- Een waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken (aanleg, wijzigen, verwijderen);
- Een waterstaatswerk is een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk (bijv. een sluis of stuw);
- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken;
- Grondwater onttrekken of in samenhang daarmee water in de bodem brengen (infiltreren). Ook onttrekkingen in verband met bodemenergiesystemen vallen in deze categorie;
- Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken;
- Grote hoeveelheden water in een oppervlaktewaterlichaam lozen of daaraan grote hoeveelheden onttrekken.

B.2 (NATIONAAL) WET MILIEUBEHEER

De *Wet Milieubeheer (Wm)* bevat verschillende onderdelen die specifiek van toepassing zijn op watergerelateerde onderwerpen, zoals indirecte lozingen, de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater en het gemeentelijk rioleringsplan.

De *Wm* kent naast watergerelateerde onderwerpen ook onderdelen die van grote relevantie zijn voor waterzaken. Te denken valt aan de afvalstoffenregelgeving, de coördinatie bij vergunningverlening en de samenwerking tussen bevoegde gezagen. Samen met de *Waterwet* biedt de *Wm* de wettelijke grondslag voor een aantal uitvoeringsbesluiten en de gemeentelijke afval-, hemel-, en grondwaterzorgplichten.

B.3 (NATIONAAL) ZORGPLICHTEN AFVAL-, HEMEL- EN GRONDWATER

Zorgplicht stedelijk afvalwater
De zorgplicht stedelijk afvalwater valt onder de Wet Milieubeheer (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 10.33 is de wettelijke verplichting vastgelegd:

1. De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.

2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke systemen of andere passende systemen in beheer bij een Gemeente, Waterschap of een rechtspersoon die door een Gemeente of Waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

Zorgplicht hemelwater
De zorgplicht hemelwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.5 is de wettelijke verplichting vastgelegd:

1. De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

2. De gemeente draagt tevens zorg voor een doelmatige verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

Zorgplicht grondwater
De zorgplicht grondwater valt onder de Waterwet (in toekomst onder Omgevingswet). In artikel 3.6 is de wettelijke verplichting vastgelegd:

1. De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het Waterschap of de Provincie behoort.

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.

B.4 (NATIONAAL) LOZINGENBESLUITEN AFVALWATER

Afvalwaterlozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB's). Uitgangspunt: de lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of het (water)milieu. Er is een indeling gemaakt naar drie categorieën:

Particulieren:	Besluit lozing afvalwater huishoudens
Bedrijven:	Besluit lozen inrichtingen
Openbaar gebied:	Besluit lozen buiten-inrichtingen

Besluit lozing afvalwater huishoudens
Het besluit bevat regels voor het lozen van afvalwater door particulieren. Huishoudens hebben geen vergunning of ontheffing nodig om hun afvalwater te lozen, maar moeten zich wel houden aan regels die moeten voorkomen dat de kwaliteit van bodem en oppervlaktewater niet mogen worden aangetast. Dat betekent onder meer dat afvalwater alleen in het oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd als het gezuiverd is.

Besluit lozen inrichtingen
Het besluit maakt onderscheid tussen directe en indirecte (via riolering) lozingen. De indirecte lozingen worden weer onderscheiden in lozingen op een 'schoonwaterriool' en een 'vuilwaterriool'. De eisen aan de lozingen op schoonwaterriolen zijn strenger dan die op een vuilwaterriool, omdat die lozingen direct in het milieu terechtkomen. De houder van het hemelwater moet het hemelwater op verantwoorde wijze terugbrengen in het milieu. Lozing op een vuilwaterriool is alleen toegestaan als een directe lozing of een lozing op een schoonwaterriool niet mogelijk is.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Het besluit heeft betrekking op een breed scala aan lozingen die buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer plaatsvinden. Het gaat bijvoorbeeld om lozingen uit gemeentelijke rioolstelsels, lozingen van grondwater bij ontwatering van gronden (zoals bronneringswater bij bouwactiviteiten), lozingen van afstromend regenwater van wegen en andere openbare ruimten en lozingen bij gevelreiniging. De lozingen kunnen zowel door ondernemers als overheden plaatsvinden.

Volgens dit besluit is (vrij vertaald) het lozen van afvalwater, afkomstig uit een openbare ontwaterings- of hemelwaterstelsel op of in de bodem toegestaan, mits de ligging van de voorzieningen bekend is, deze goed beheerd worden en hierdoor geen nieuwe problemen ontstaan. Hetzelfde geldt voor het op oppervlaktewater lozen van afvalwater afkomstig van overstortvoorzieningen of nooduitlaten van openbare vuilwaterstelsels.

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering op oppervlaktewater of een hemelwaterriool is onder kwalitatieve voorwaarden toegestaan en onder de voorwaarde dat geen wateroverlast plaatsvindt. Het lozen in een vuilwaterriool is niet toegestaan. Indien er redelijkerwijs geen andere mogelijkheid bestaat kan hiervan worden afgeweken met medewerking van het bevoegd gezag.

Het tbv ontwatering lozen van grondwater in oppervlaktewater is onder zowel kwalitatieve als kwantitatieve voorwaarden toegestaan. Lozing op een vuilwaterriool is verboden tenzij het een kortdurende en relatief schone lozing betreft (< 8 weken, < 5 m3/h ,< 300 mg/l onopgeloste stoffen).

B.5 (NATIONAAL) WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

De *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht* (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De omgevingsvergunning heeft betrekking op activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren onder de volgende wetten en verordeningen:

- VROM-wetten
  - Woningwet (bouwvergunning)
  - Gebruiksbesluit (vergunning en melding)
  - Wet milieubeheer (milieuvergunning en meldingsplicht)
  - Wet ruimtelijke ordening (afwijking bestemmingsplan, aanlegvergunning)
- Monumentenwet (monumentenvergunning);
- Mijnbouwwet (mijnbouwmilieuvergunning);
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (indirecte lozingen);
- Flora- en faunawet (ontheffing).
- Natuurbeschermingswet (handeling in een beschermd natuurgebied met gevolgen voor habitat en soorten);
- Diverse gemeentelijke en provinciale (zoals de reclame-, kap-, inrit- en sloopvergunning verordeningen en de aanlegvergunning)

B.6 (NATIONAAL) WET INFORMATIE UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (2008)

Om de ernst en de hoeveelheid van graafincidenten in Nederland in te perken is in 2008 de *Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken* (*Wibon*) oftewel de *Grondroerdersregeling* van kracht geworden. De regeling verplicht zorgvuldiger graven en informatie-uitwisseling tussen grondroerders (de gravers) en de kabel- en leidingbeheerders. Informatie-uitwisseling voorafgaand aan de graafwerkzaamheden verloopt via een digitaal loket bij het Kadaster.

B.7 (NATIONAAL) BASISREGISTRATIE ONDERGROND

Informatie over activiteiten in de Nederlandse ondergrond moet beter worden vastgelegd. Overheden dienen gegevens over de ondergrond centraal te registreren in een basisregistratie ondergrond (BRO). Dit zorgt voor lagere

onderzoekskosten, helpt bij het opstellen van ruimtelijke plannen en bespaart overlast en kosten bij uitvoering van werkzaamheden.

De wet verplicht het Rijk, Provincies, Gemeenten en Waterschappen om nieuwe gegevens over de ondergrond centraal te registreren. Ondernemers en inwoners krijgen gratis toegang tot de gegevens. De basisregistratie bouwt voort op de bestaande landelijke systemen. Dit zijn Data en Informatie Nederlandse

Ondergrond van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, en het Bodem Informatie Systeem van Alterra. De registratie zal zorgen dat gegevens volledieger zijn, sneller beschikbaar en eenvoudiger te gebruiken. Het beheer ervan is met het oog op de benodigde expertise in handen van TNO.

De basisregistratie ondergrond wordt de komende jaren stapsgewijs ingevuld. Er wordt gestart met gegevens over sonderingen, grondwater en mijnbouw. Deze informatie is onder meer van belang bij het plannen en uitvoeren van bouwprojecten, het verzorgen van drinkwatervoorziening en het winnen van natuurlijke hulpbronnen.

B.8 (NATIONAAL) WET OP DE LIJKBEZORGING EN BESLUIT OP DE LIJKBEZORGING

In de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn bepalingen opgenomen omtrent begraving.

Artikel 5 Besluit op de lijkbezorging

1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.
3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.
4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.
6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

De belangrijkste bepaling in relatie tot grondwater is die van het vierde lid. In samenhang met het derde lid kan worden vastgesteld hoe diep het grondwaterpeil moet zijn als er in meerdere lagen boven elkaar wordt begraven.

B.9 (NATIONAAL) NATIONAAL WATERPLAN 2016-2021

Het Nationaal Waterplan (NWP) is het rijksplan voor het waterbeleid voor de periode 2016-2021. Het NWP beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) kansen die water biedt komen in het NWP aan bod. In de bijlage van het NWP zijn stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. Deze geven aan hoe de waterkwaliteit in een bepaald gebied kan verbeteren. Nederland ligt in de stroomgebieden Rijn (Waal), Maas, Schelde en Eems.

B.10 (NATIONAAL) BESTUURSAKKOORD WATER

In het Bestuursakkoord Water hebben overheden en drinkwaterbedrijven afspraken gemaakt over verbetering van de organisatie van het waterbeheer. Deze afspraken leiden tot meer transparantie, duidelijke verantwoordelijkheden, minder bestuurlijke drukte, optimalisatie in transport en zuivering van afvalwater, een beheersbaar programma voor de waterkeringen en het realiseren van slimme samenwerkingsvormen. Hierdoor blijft waterbeheer betaalbaar.

In het Addendum BAW staan aanvullende afspraken over de volgende onderwerpen:

- Bruikbare en toegankelijke data en informatie binnen de watersector
- Cybersecurity binnen de watersector
- Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven
- Implementatie Omgevingswet in de waterketen.

B.11 (NATIONAAL) BESLUIT BEGROTING EN VERANTWOORDING PROVINCIES EN GEMEENTEN

Ten behoeve van meer transparantie heeft de commissie BBV (commissie *Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten*) richtlijnen opgesteld voor de bepaling van de rioolheffing. De commissie BBV spoort gemeenten en provincies aan om deze aanbevelingen te volgen omdat dat naar haar oordeel bijdraagt aan het inzicht in de financiële positie.

B.12 (NATIONAAL) DELTAPLAN RUIMTELIJKE ADAPTATIE

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan RA versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.

B.13 (NATIONAAL) OMGEVINGSWET

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. De Crisis- en herstelwet (Chw) maakt dit nu al mogelijk, bijvoorbeeld door bestaande regels aan te passen. Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking.

B.14 (NATIONAAL) DRINKWATERWET EN DRINKWATERBESLUIT

De Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit gaan vooral over de drinkwaterkwaliteit van het kraanwater in Nederland. De overheid heeft hiervoor kwaliteitseisen vastgelegd, bijvoorbeeld over hoeveel stoffen en organismen er maximaal in het kraanwater mogen voorkomen. In de Drinkwaterwet is een specifieke zorgplicht, gericht aan alle bestuursorganen opgenomen om te zorgen voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening. Daarnaast hebben ook installateurs ermee te maken. Zij mogen bijvoorbeeld alleen goedgekeurde producten zoals kranen en leidingen gebruiken en die op een bepaalde manier toepassen om te voorkomen dat het kraanwater vervuild raakt.

NADERE INFORMATIE?

Nadere informatie over waterbeleid kunt u vinden op:

- helpdeskwater.nl
- infomil.nl
- riool.net
- stowa.nl
- wetten.overheid.nl
- samenwerkenaanwater.nl
- ruimtelijkeadaptatie.nl
- omgevingswet.nl

Bijlage C Ontwikkelingen

Het gemeentelijke waterbeheer staat niet op zich, maar is continu in beweging door diverse uitdagingen en ontwikkelingen. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven.

Klimaatverandering

Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer en dit brengt grote uitdagingen met zich mee voor de hemelwater- en grondwaterzorg. Het (hemel) watersysteem en de afvalwaterketen moet de neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich op afstemming binnen de waterketen, in de openbare ruimte (klimaatadaptatie) en op particulier terrein. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) zijn doelstellingen opgenomen om in 2020 klimaatrobuust te handelen en in 2050 een klimaatveerkrachtige leefomgeving te hebben.

Participatie en bewustzijn

We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatveerkrachtig en waterrobuust maken. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/ private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Opgaven worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en gekoppeld aan andere ruimtelijke ontwikkelingen (werk-met-werk maken). Op deze wijze worden niet alleen niet alleen (potentiële) problemen opgelost, maar wordt tevens de leefbaarheid van de omgeving verhoogd. Hierbij is het van belang dat er tijdig wordt gecommuniceerd wat en over welke periode er qua werkzaamheden op inwoners en bedrijven afkomt. Om dit tijdig te kunnen doen is het in kaart brengen van de kwaliteit van het huidige rioolsysteem belangrijk. Zo kan er worden ingespeeld op de Omgevingswet, waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte in de omgevingsvisie en omgevingsplannen. Hiermee wordt het geheel voor burgers en bedrijven inzichtelijker en transparanter.

Uitputting energie en grondstoffen

Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput, waardoor de noodzaak groeit van een transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Dit betekent onder meer dat de Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case voor een circulaire toepassing. Ze kunnen onder andere bijdragen aan het opwekken van energie en terugwinnen van waardevolle grondstoffen, zoals fosfaat, stikstof, kalium en bouwstenen voor bio-plastics. De huidige investeringsagenda van de kabinetsformatie is gericht op 100% energieneutraal en klimaatveerkrachtig maatschappelijk vastgoed in 2040 en 100% hernieuwbare energie in 2050.

Bodemdaling

Kust- en deltagebieden over de hele wereld hebben te maken met bodemdaling. Terwijl de zeespiegel stijgt, daalt ook de bodem in deze laaggelegen gebieden. Nederland vormt hier geen uitzondering op. Sterker, in Nederland daalt de bodem al ruim duizend jaar. De maatschappelijke kosten van bodemdaling zijn enorm. In gebieden in Nederland met een slappe grond lopen deze in de miljarden euro's. Bodemdaling wordt vaak veroorzaakt door menselijk handelen: bijvoorbeeld door de onttrekking van delfstoffen of grondwater, of drainage van slappe klei- en veengronden. In veel gevallen draagt een combinatie van verschillende factoren bij aan de totale bodemdaling. Ook beweegt de bodem op de ene plek anders of sneller dan op de andere. Dit verschil in bodembeweging brengt schade toe aan wegen, huizen, kunstwerken en ondergrondse infrastructuur (kabels, leidingen, riolering). Bodemdaling wordt steeds vaker ervaren als een probleem. Klei- en veengebieden zijn het meest gevoelig, maar ook in zandgebieden kan ongelijke zetting leiden tot schade.

Energietransitie

De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt van energie en grondstoffen. Met het ontkoppelen van gasleidingen en de (mogelijke) aanleg van ondergrondse warmwaterleidingen gaat de straat open. Dit biedt kansen om de onder- en bovengrondse infrastructuur kostenefficiënt te vernieuwen en samen meerwaarde te creëren (werk-met-werk maken). Wij erkennen deze efficiëntieslag, maar stellen hierin de randvoorwaarde dat kwaliteit van het huidige ondergronds systeem, zoals het rioleringsstelsel goed in kaart gebracht moet worden. Op deze manier kan er beter gestuurd worden op wanneer bepaalde delen vervangen moeten worden en welk budget hieraan gehangen wordt.

Vitaliteit

Bij langdurige uitval van de water infrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een massale hack, kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden, terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Wanneer een verstoring of uitval van een proces maatschappelijke ontwrichting kan veroorzaken is dit proces vitaal. Ten tijde van het opstellen van dit plan wordt op rijksniveau van verschillende soorten van infrastructuur op vitaliteit beoordeeld. Voor drinkwater (winning en distributie) is dit al gebeurd. Drinkwaterbedrijven laten dit doorwerken in onder andere hun leveringsplannen. Het volledige proces van afvalwater wordt nog beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen.

Omgevingswet

Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit POW&R is de komst van de Omgevingswet. Deze wordt naar verwachting per 1 juli 2022 van kracht. De Omgevingswet stelt, veel meer dan de traditionele ruimtelijke ordening, de fysieke omgeving centraal. Leefbaarheid en gezondheid spelen hiermee een meer nadrukkelijke rol in de belangenafweging tussen mobiliteit, water, groen, bebouwing etc. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 zal het POW&R naar verwachting facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het omgevingsplan en programma's.

In dit GRP hebben we geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet door rekening te houden met de beoogde opzet van de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en de bijbehorende uitvoeringsagenda.



Figuur 1: Overzicht Omgevingswet (Bron: gebaseerd op schema Gemeente Zwolle/BRO adviseurs)

Met de komst van de Omgevingswet worden regels vastgelegd in een Omgevingsplan. De kern van de Omgevingswet gaat over ruimte geven (loslaten en vertrouwen) en over een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid en samenleving. De Omgevingswet beoogt meer ruimte te geven voor ideeën van initiatiefnemers. Het maakt niet uit of de gemeente, een bewoner, ondernemer, projectontwikkelaar of maatschappelijke organisatie het initiatief neemt. De Omgevingswet geeft meer ruimte om lokale afwegingen te maken en om de belangen van direct betrokkenen in die afwegingen te betrekken door middel van participatie. De wet zegt alleen dat er participatie moet plaatsvinden, maar schrijft bewust niet voor hoe dat moet. Dit geeft ons als gemeente de ruimte om een werkwijze te ontwikkelen die past binnen de lokale context. Met het in werking treden van de Omgevingswet in 2022 komt de verplichting tot het opstellen van een POW&R te vervallen. Naar verwachting zal de planvorm vanaf deze datum geleidelijk overgaan in een programma dat naast de andere programma's invulling geeft aan de Omgevingsvisie. Met dit POW&R sorteren we hierop voor. In dit POW&R zal regelmatig een kader als onderstaand terug te vinden zijn waarin de link met de Omgevingswet wordt gelegd.

Bijlage D Evaluatie

Legenda:	
	Uitgevoerd
	In uitvoering
	In voorbereiding
	Heroverwogen/niet meer van toepassing
	Uitgesteld

Evaluatie gemeente Uden

Activiteiten 2017-2021	Status	Toelichting
PLANVORMING		
Beoordelen inspectieresultaten en opstellen maatregelenplan		Jaarlijks wordt een maatregelenprogramma opgesteld om te komen tot gerichte onderhoudsmaatregelen.
Diensten door derden		Via een raamcontract worden diverse taken aan derden uitbesteed.
Voorbereiding projecten voor uitvoering volgend jaar		Diverse onderzoeken vinden plaats om te prioriteren en voor uitvoering van werken.
ONDERZOEK		
Evaluatie meten & monitoren		Evaluatie is uitgevoerd, project wordt opnieuw leven in geblazen in as50 verband.
Inspectieronde hoofdgemalen		De hoofdgemalen worden frequent geïnspecteerd door eigen dienst (nu ca. 2 á 3 x per jaar, wordt elk kwartaal)
Inhaalslag opsporen foutaansluitingen drukriolering		In 2017/18 is dit proces uitgevoerd, maar door te weinig juridische dwangmiddelen heeft dit tot onvoldoende resultaten geleid. Daarom is eind 2020 opnieuw gestart met een gewijzigde aanpak (in gesprek gaan en uitleggen), om de foutaansluitingen te verhelpen. Met deze werkwijze halen we betere resultaten, maar kost het ook meer tijd en energie. Doel is om juridische dwangmiddelen te beperken.
Toezicht en handhaving riolering		Toezicht is een continu proces bij onderhoudsmaatregelen en bij reconstructies. Handhaving is lastig en wordt niet veel op ingezet.
Onderzoek risico-gestuurd beheer (Assetmanagement/gedifferentieerd beheer)		Onderzoek is uitgevoerd, we zijn nu bezig het risico gestuurd beheer ons eigen te maken.
Onderzoek vervuilingsgraad persleiding		
Inmeten rioolobjecten		Continu proces. Geschiedt door eigen dienst en door externen
Aanbesteding grondwatermonitoring		
Exploitatie grondwatermonitoring		In 2021 nieuw contact in voorbereiding (BRO open data)
Pilotonderzoek verwaarden afvalwaterstromen en verminderen medicijnresten		Inzameling medicijnresten geregeld, campagne gevoerd voor vermindering medicijnresten (jaarlijks terugkerend)
BEHEER & ONDERHOUD		
Binnendienst		

Activiteiten 2017-2021	Status	Toelichting
Reinigen en inspecteren riolen		
Vervangen kolken		Wordt jaarlijks gedaan, budget niet voldoende
Herstelwerkzaamheden op basis van inspectieresultaten		
Wortelfrezen		Bedrag wortelfrezen is niet toereikend voor de opgave
Acties uit risico-inventarisatie gemeentelijke rioolgemalen waterschap Aa en Maas		Maatregelen uit BRP ook in voorbereiding en uitvoering
Inspecteren en reinigen IT-riolen		Binnen 10-jaarcyclus
Kolkenreiniging (2x per jaar)		In 2018 is budget verhoogd van 70K naar 140K (excl. indexatie)
Onderhoud Programmatuur		Door samenwerking bij hoofdpost is bedrag ruim gebleken.
Beheer Riolering		
Inspecteren en reinigen drukriolen en persleidingen		We leggen pigpunten aan bij kwetsbare strengen, en breiden dit de komende jaren uit.
Buitendienst		
Baggeren vijvers – Melle		
Baggeren vijvers – Nonnenveld		
Onderhoud riolering		
Onderhoud water & groen tbv. riolering		
Onderhoud waterdoorlatende verharding		
Kosten herstel schade		
Diensten door derden		
Onderhoud Installaties		
Aankoop / vervanging pompen		Remplace drukriolering heeft plaatsgevonden als groot vervangingsproject van vervangen van pompen.
Onderhoud drukriolering		Via piggen van leidingen en aanbrengen pigpunten
Kosten herstel schade		
Onderhoud installaties		
Kosten herstel schade		
NEN keuring gemalen		
VERBETERINGSMAATREGELEN		
Ambitie 50% afkoppelen		Er zijn nog een aantal projecten in voorbereiding om uit te voeren in 2021 – 2022. Waar we afkoppelen toepassen is 100%. Doelstelling afkoppelen op eigen terrein niet gehaald.
Remplace drukriolering		
Persleiding ziekenhuis		

Activiteiten 2017-2021	Status	Toelichting
BBB Cellostraat		
Vergroten diameterstrengen Houtkers		
Afkoppelen Hoevenseveld 2		Uitvoering in 2023 – 2024 (a.g.v. wijziging wijkonderhoud Area)
Afkoppelen Hoevenseveld 3		In voorbereiding, uitvoering in 2022
Afkoppelen Odiliapeel		Diverse projecten aangelegd, Rechtestraat wordt nog gedaan. In de toekomst mogelijk nog Beukenlaan en Zwaluwestraat?
Groen-en infiltratievoorzieningen (waterdoorlatende verharding)		Er worden geen waterdoorlatende verhardingen op rijbanen meer toegepast i.v.m. hoge onderhoudskosten. Wel uitvoering met berging van water in de fundering. Verder wordt dit budget ingezet voor groen en infiltratievoorzieningen op industrieterreinen.
VERVANGINGSMAATREGELEN		
Vervangen/renoveren riolering		Continu proces
Vervangen/renoveren E/M onderdelen rioolgemalen		Continu proces
Vervangen/renoveren E/M onderdelen drukriolering		Continu proces
Vervangen/renoveren E/M onderdelen randvoorzieningen		Continu proces
OVERIGE MAATREGELEN		
Maatregelen drukriolering en persleidingen		Cyclisch inspecteren en maatregelenprogramma opstellen.
Urgente maatregelen		Er komen nauwelijks calamiteiten voor waar deze kredieten voor worden aangewend, alle maatregelen zijn geplande werkzaamheden.
Wateroverlastprojecten		Krediet niet gebruikt. Er is in 2019 2,5 miljoen aan krediet vrijgegeven om hemelwaterproblematiek op te lossen.
Aanpassen opvoergemaal Oosterheidestraat		
Aanleg huisaansluitingen		
FACILITAIR / OVERIG		
Contributie stichting RIONED		
Stimulering waterbewustzijn		Blijft aandacht voor nodig, wel verschillende acties uitgevoerd. Jaarlijks terugkerend
Extra capaciteit communicatie		
Aanschafen vervanging apparatuur		

Evaluatie gemeente Landerd

Activiteiten 2017-2020	Status	Toelichting
PLANVORMING		
EVZ Lindewiel - GaalseHeide	✓	
Project Wijst met aandacht voor beleving, educatie en recreatie	✓	
Stedelijke Water Opgave Reek	✓	Onder meer reconstructie Rozenlaan Reek in 2020 uitgevoerd.
Uitvoering inrichtingsplan GGOR Natte Natuur Parel Hooge Raam	✓	Gebiedsproces Hoge Raam nog steeds actueel.
ONDERZOEK		
Onderzoek capaciteit persleiding van waterschap vanaf Zeeland naar Haps	✓	
Waterkwaliteit, er wordt momenteel een inventarisatie gehouden binnen As50+	✗	Heroverweging plaatsgevonden. Op dit moment uitwerking meetplan externe overstorten naar oppervlaktewater.
Onderzoeken versterking recreatieve gebruiksmogelijkheden Maashorst	✓	
Ontwikkelen recreatieve Wijstroute, samen met gemeenten langs de peelrandbreuk	✓	
De interactie tussen overstorten gemeente en watergangen Waterschap.	✓	Watergangen in rekenmodel Vrij-verval stelsel meegenomen. Waterkwaliteitsspoor in relatie tot meetplan.
Uitvoeren Klimaatstresstest en risicoanalyse per sector	✓	In 2020 is een klimaatstresstest uitgevoerd (online beschikbaar as50.klimaatstresstest.net) en er is een analyse per NAS sector gemaakt. Input voor omgevingsvisie.
Modelberekening rioolstelsel	✓	Rioolstelsel Landerd getoetst op functioneren bij hevige regenval.
Uitwerken hemelwaterstructuurplan	✓	Hemelwaterstructuurplan ontworpen om functioneren rioolstelsel bij hevige regenval te verbeteren.
BEHEER & ONDERHOUD		
Onderhoud grote rioolgemalen en pompputten	✓	Jaarlijks onderhoud uitgevoerd. Enkele rioolgemalen zijn gerenoveerd.
Reinigen kolken	✓	In planperiode frequentie verhoogd naar tweemaal per jaar.
Reinigen en inspecteren riolering.	✓	Uitgevoerd.
Reiniging en inspectie leidingen, rioolgemalen, persrioolputten en vacuümrioolput	✓	Uitgevoerd.
Onderhoud en controle: minigemalen en vacuümputten, gemaalpompen, overstorten, vacuümstation, sloten en vijvers	✓	Uitgevoerd.
Storingen en reparatie	✓	Enkele gemalen relatief veel storingen door slecht rioolgebruik. Informatie is verstrekt door middel van folder.
VERBETERINGSMAATREGELEN		
Uitvoeren maatregelen watervisie Maashorst	✗	In heroverweging in relatie tot hemelwaterstructuurplan.
Afkoppelen regenwater bedrijven langs Voederheil tijdens rioolvervanging	✓	Uitgevoerd.
Afkoppelen regenwater bij grote bedrijven/gebouwen	✗	Uitvoering in relatie tot hemelwaterstructuurplan.
Uitvoeren maatregelen t.b.v. Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regiem [GGOR]landelijk gebied	✓	Uitvoering loopt. Momenteel ook voorbereiding voor GGOR Maashorst i.r.t. droogteproblematiek.
Afkoppelen regenwater kindcentrum Morgenzon	✓	Uitgevoerd.

Activiteiten 2017-2020	Status	Toelichting
Aanpassing riolering en groenvak tbv bestrijding wateroverlast Netjeshof Schaijk	✓	In overleg met bewoners en Mooiland zijn groenvoorziening en riolering aangepast om wateroverlast te voorkomen, dan wel sterk te verminderen.
Werkzaamheden M Borretstraat Reek tbv bestrijding wateroverlast	✓	In combinatie met verkeerskundige werkzaamheden zijn gelijktijdig aanpassingen aan de riolering uitgevoerd, waardoor de kans op wateroverlast sterk is verminderd.
Werkzaamheden perceel Schutsboomstraat tbv bestrijding wateroverlast	✓	In overleg met bewoner is een inrit aangepast met een verhoging en zijn speciale schotten voorzien voor in de deuren. Hierdoor is risico op schade door wateroverlast sterk verminderd.
VERVANGINGSMAATREGELEN		
Rioolvervanging en renovatie bestek 2019	✓	Op basis van inspectieresultaten zijn op door heel de gemeente op tal van locaties renovaties uitgevoerd om levensduur van rioleringsstelsel te verlengen.
Reconstructie en verbetering Riolering Rozenlaan Reek	✓	Reconstructie in nauw overleg met omgeving uitgevoerd.

Bijlage E Kaartmateriaal

Gemeente Maashorst wil al het relevante kaartmateriaal digitaal beschikbaar maken met gebruikmaking van een GIS-viewer. Op deze manier zijn de kaarten goed toegankelijk en meer actueel. Het volgende voor dit plan relevante kaartmateriaal is beschikbaar en opvraagbaar via o.a. https://gemuden.maps.arcgis.com/ (Galerij openbare ruimte -> Stedelijk Water)

- overzicht hoofdstructuur rioleringssysteem inclusief lozingspunten en kunstwerken (zie kaart stedelijk water en riolering voor lozingspunten)
- hemelwaterstructuurkaart
- waterkansenkaart

Overzicht bodemverontreiniging Uden

Bron: ODBN

Bijlage F Kostendekking

Algemeen

v4.10 © Arcadis 2021
Kevin Gortmaker kevin.gortmaker@arcadis.com +31 6 2706 0128

v4.10 YAG€R

ALGEMEEN

Opdrachtgever:	Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:	GRP 2022-2026
Projectnummer:	3007.3374

startjaar	2022	
beschouwde periode	80	jaar
prijspeil	2022	
aantal heffingseenheden (in startjaar)	29.523	eenheden
rioolheffing (in startjaar, nominaal)	€ 196,46	

ACTIVERINGSGEGEVENS

	technische levensduur		afschrijvings-termijn		Afschrijvings-vorm
Afschrijvingsvorm (default)					lineair
vrij-verval riolering	80	jaar	80	jaar	lineair
gemalen, bouwkundig	60	jaar	60	jaar	lineair
gemalen, E/M	15	jaar	15	jaar	lineair
persleidingen	40	jaar	40	jaar	lineair
drukriolering, bouwkundig	60	jaar	60	jaar	lineair
drukriolering, E/M	20	jaar	20	jaar	lineair
IBA's	20	jaar	20	jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig (BBB / BBL)	60	jaar	60	jaar	lineair
randvoorziening, bouwkundig overig	60	jaar			
randvoorziening, E/M	15	jaar	15	jaar	lineair
infiltratie voorzieningen	40	jaar	40	jaar	lineair
drainage / DT-riolering	40	jaar	40	jaar	lineair

Tijdstip eerste afschrijving	begin volg.jaar (saldo 1/1)	0,0 factor
Tijdstip rentetoerekening	halverwege	0,5

PERCENTAGES (nominaal)

Rente op schulden uit geactiveerde (rest)investeringen:	0,60% 0,60%	in 2022 vanaf 2023
Rente op positief saldo voorzieningen (nominaal):		
Indexatie prijspeil (op basis van verwachte inflatie na 2022):	1,50%	per jaar
Indexatie kostenkengetallen Leidraad D1100 (van 2015 naar 2022):	1,25%	per jaar

VOORZIENINGEN per 1/1 van startjaar (2022)	**Startsaldi (nominaal)**
Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)	€ 14.361.264
Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)	
Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)	€ 1.449.267

BTW afdracht aan algemene middelen (BTW-compensatie)

BTW:	21,00%
BTW-compensatie op basis van directe exploitatiekosten en :	afschrijvingen
BTW over dotaties aan spaar- / groot onderhoudsvoorziening:	
BTW-vast bedrag (indien van toepassing)	

Exploitatie

PLANVORMING	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m
Binnendienst (Beheer algemeen)					
Beoordelen inspectieresultaten en opstellen maatregelenplan	67200000/38041	2022	€ **35.000**	1	
Planvorming algemeen	67200000/38041	2022	€ **60.000**	1	
Voorbereiding projecten voor uitvoering volgend jaar	NKG	2022			
Opstellen breed uitvoerings programma	67200000/38041	2024	€ **40.000**	5	

ONDERZOEK	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m
Binnendienst (Beheer algemeen)					
Structureel					
Databeheer: Meten & Monitoren aan overstorten	67200000/38113	2022	€ **30.000**	1	
Databeheer: Inmeten rioolobjecten	67200000/38113	2022	€ **10.000**	1	
Projectbasis					
Onderzoek; nieuwe processen gemeente Maashorst	67200000/38113	2022	€ **15.000**		
Onderzoek; Innovatie rioolbeheer	67200000/38113	2023	€ **15.000**		
Onderzoek: Instandhouding Vacuuminstallatie Zeeland	67200000/38113	2024	€ **20.000**		
Databeheer: Inmeten rioolobjecten	67200000/38113	2022	€ **10.000**	1	2023
Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.)					
Structureel					
Toezicht en handhaving Derden	54450000/10000	2022	€ **15.000**	1	
Inspectieronde hoofdgemalen	67200001/38113	2023	€ **15.000**	5	
Projectbasis					
Onderzoek foute aansluitingen	67200001/38113	2022	€ **25.000**	1	2024

ONDERHOUD	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m
Binnendienst (Beheer algemeen)					
Onderhoud programmatuur	67200000/38099	2022	€ 20.000	1	
Beheer riolering	67200000/38108	2022	€ 50.000	1	
Bestrijding zwerfvuil	PM	2022	€ 150.000	1	
Reiniging winkelcentra	PM	2022	€ 90.000	1	
Vegen wegen	PM	2022	€ 100.000	1	
Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.)					
Verrekening hemelwaterstructuurplan (zie ook binnendienst)	67200001/38108	2022		1	
Reiniging en inspectie riolen	67200001/38108	2022	€ 125.000	1	
Inspecteren en reinigen IT riolen	67200001/38108	2022	€ 30.000	1	
Vervangen kolken	67200001/38108	2022	€ 100.000	1	
Herstelwerkzaamheden op basis van inspectie	67200001/38108	2022	€ 280.000	1	
Wortelfrezen (3 jaar 100 K extra)	67200001/38108	2022	€ 100.000	1	2024
Wortelfrezen (structureel)	67200001/38108	2022	€ 100.000	1	
Kolken- en lijngoten reiniging (2x per jaar)	67200001/38108	2022	€ 130.000	1	
Onderhoud riolering algemeen	67200001/38108	2022	€ 400.000	1	
Onderhoud waterdoorlatende bestrating	67200001/38108	2022	€ 35.000	1	
Onderhoud water & groen tbv. riolering	67200001/38106	2022	€ 65.000	1	
Kosten herstel schade / vervangen ivm rattenproblematiek	67200001/38077	2022	€ 20.000	1	
Diensten door derden	67200001/38033	2022	€ 10.000	1	
Onderhoud installaties / telemetrie	67200001/38110	2022	€ 30.000	1	
Buitendienst (mechanische riolering)					
Inspecteren en reinigen drukriolen en persleidingen	67200002/38113	2022	€ 40.000	1	
Aankoop / vervanging pompen	67200002/32035	2022	€ 40.000	1	
Onderhoud drukriolering	67200002/38108	2022	€ 80.000	1	
Kosten herstel schade	67200002/38077	2022	€ 15.000	1	
Buitendienst (Pompen, gemalen en randvoorzieningen)					
Onderhoud installaties	67200003/38110	2022	€ 95.000	1	
Kosten herstel schade	67200003/38077	2022	€ 16.000	1	
Onderhoud riolering - NEN keuring gemalen	67200003/38108	2022	€ 8.000	1	

MAATREGELEN	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m
Binnendienst (Beheer algemeen)					
Wateroverlastprojecten	67200000/38114	2022	€ -	1	
Buitendienst (mechanische riolering)					
Maatregelen drukriolen en persleidingen (foampunten)	67200002/38114	2022	€ 25.000	1	2024
Buitendienst (huisaansluitingen)					
Aanleg huisaansluitingen	67200100/38134	2022	€ 10.000	1	2024

FACILITAIR / OVERIG	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m
Binnendienst (Beheer algemeen)					
Contributie stichting RIONED	67200000/38004	2022	€ **5.000**	1	
Stimulering waterbewustzijn	67200000/38004	2022	€ **35.000**	1	
Bijdrage subsidieregeling afkoppelen/vergroenen	67200000/38004	2022	€ **20.000**	1	
Samenwerking As50+	67200000/38004	2022	€ **35.000**	1	
Databeheer: muteren gegevens	67200000/38113	2022	€ **50.000**		
Bijdrage RNOB Klimaatadaptatie	67200000/38004	2022	€ **16.000**	1	
Exploitatie grondwatermonitoring	67200001/38113	2022	€ **50.000**	1	
Bijdrage GR		2022	€ **92.711**	1	
Buitendienst (Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.)					
Telefoonkosten	67200001/38024	2022	€ **5.000**	1	
Overige uitgaven niet duurzame goederen en diensten	67200001/38004	2022	€ **3.000**	1	
Aanschaf en vervangen apparatuur	67200001/32021	2022	€ **4.000**	1	
Electriciteitsverbruik	67200001/38008	2022	€ **68.000**	1	
Buitendienst (mechanische riolering)					
Electriciteitsverbruik	67200002/38008	2022	€ **46.000**	1	
Buitendienst (Pompen, gemalen en randvoorzieningen)					
Electriciteitsverbruik	67200003/38008	2022	€ **50.000**	1	
Telefoonkosten	67200003/38024	2022	€ **15.000**	1	

LOONKOSTEN	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
Loonkosten		2022	€ 697.238	1		
Doorbelastingen		2022	€ 88.332	1		Zwerfvuil, winkelcentra, wegen
Extra capaciteit communicatie	445000/1000	2022	€ 10.000	1		
Extra capaciteit handhaving	445000/1000	2022	€ 10.000	1		

OVERHEAD	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting
	81,4%		€ 656.056	1		

OVERIG - NIET BTW PLICHTIG	FCL ECL	In	Kosten	Elke X jaar	t/m	Toelichting

Projecten planperiode

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

v4.10 YAG€R

Locatie	Project	2022	2023	2024	2025	2026	2032
Uden	Aanleg HWA Bitswijk	€ 450.000					
Uden	Aanleg HWA Violiersstraat	€ 670.000					
Uden	Aanleg HWA Oude Maasstraat	€ 999.200					
Uden	Aanleg HWA Vijfhuis Morel	€ 466.000					
Uden	Aanleg HWA Hoenderbosplein	€ 60.000					
Uden	Aanleg HWA Jochem de Wildtstraat	€ 46.000					
Uden	Hoevenseveld, fase 3	€ 1.100.300					
Uden	2020 AFVOER RIOOLOVERSTORTWATER DE LEIJGRAAF		€ 37.500				
Uden	Hoevenseveld, fase 2		€ 1.176.000				
Uden	Aanleg HWA st Annastraat 202				€ 150.000		
Uden	Aanleg HWA Gruunsel				€ 2.600.000		
Schaijk	Zandstraat (korte termijn)	€ 15.000					
Schaijk	Klumperstraat/Scheperstraat	€ 450.000					
Zeeland	Voor-oventje	€ 250.000					
Schaijk	Schutsboomstraat		€ 700.000				
Schaijk	Bossestraat			€ 850.000			
Zeeland	Voederheil			€ 650.000			
Zeeland	Vlasroot			€ 750.000			
Schaijk	Netjeshof eo				€ 450.000		
Schaijk	Pastoor van Winkelstraat					€ 1.000.000	
Reek	Monsegneur Suijsstraat					€ 850.000	
Zeeland	Damaststraat eo (wijk)					€ 1.400.000	
Zeeland	Brouwerspad						€ 170.000
Zeeland	Kloosterstraat/Nonnenhof						€ 70.000
Zeeland	Puttelaar						€ 450.000
Schaijk	Zandstraat/Molenaarsstraat en omgeving						€ 2.822.000
Schaijk	Repellaan e.o.						€ 1.200.000
Schaijk	Industriepark Louwstraat						€ 2.200.000

Verbeteringsmaatregelen

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

v4.10 YAG€R

in BRM aanleg

Object:		vrij-verval riolering overig	infiltratie voorzieningen overig	infiltratie voorzieningen overig				gemalen, E/M overig	gemalen, bouwkundig overig	persleidingen
Activiteit:										
Financieringswijze Verbetering:		cf. vervanging	cf. vervanging	cf. vervanging	cf. vervanging	cf. vervanging	cf. vervanging	cf. vervanging	cf. vervanging	cf. vervanging
In geval van ACT:	**Afschrijvingsvorm:**	lineair	lineair	lineair	lineair	lineair	lineair	lineair	lineair	lineair
In geval van ACT:	**Afschrijvingstermijn:**	80	40	40	80	80	80	15	60	40

	€ -	€ -	€ 21.632.000	**€ 21.632.000**	**€ 7.755.000**	**€ 100.000**	**€ 100.000**	**€ 9.687.000**	**€ 850.000**	**€ 3.050.000**	**€ 34.000**	**€ -**	**€ 56.000**
Jaar	**Totaal via Activeren**	**Totaal via Exploitatie**	**Totaal cf. vervanging**	**TOTAAL**	Uden	FCL 77220337 groen en infiltratievoorzieningen 2017	FCL 77220343 groen en infiltratievoorzieningen 2018	Schaijk	Reek	Zeeland	Tunnelgemalen	Gemaal Ruitersweg	Drukriool Verlengde Noordlaan
2022	€ -	€ -	€ 4.606.500	**€ 4.606.500**	€ 3.791.500	€ 100.000		€ 465.000	€ -	€ 250.000			
2023	€ -	€ -	€ 2.103.500	**€ 2.103.500**	€ 1.213.500		€ 100.000	€ 700.000	€ -	€ -	€ 34.000		€ 56.000
2024	€ -	€ -	€ 2.250.000	**€ 2.250.000**	€ -			€ 850.000	€ -	€ 1.400.000			
2025	€ -	€ -	€ 3.200.000	**€ 3.200.000**	€ 2.750.000			€ 450.000	€ -	€ -			
2026	€ -	€ -	€ 3.250.000	**€ 3.250.000**	€ -			€ 1.000.000	€ 850.000	€ 1.400.000			
2027	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2028	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2029	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2030	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2031	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2032	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2033	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2034	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2035	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2036	€ -	€ -	€ 622.200	**€ 622.200**				€ 622.200	€ -	€ -			
2037	€ -	€ -	€ -	**€ -**									
2038	€ -	€ -	€ -	**€ -**									
2039	€ -	€ -	€ -	**€ -**									
2040	€ -	€ -	€ -	**€ -**									
2041	€ -	€ -	€ -	**€ -**									
2042	€ -	€ -	€ -	**€ -**									

Uitgaven - VAST PRIJSPEIL (2022)

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

	EXPLOITATIE							INVESTERINGEN											
	€ 8 240 000	€ 4 785 000	€ 162 620 000	€ 105 000	€ 35 626 880	€ 52 484 497	€ 64 445 600	€ 265 287 961	€ 2 761 207	€ 13 702 074	€ 3 122 275	€ 11 542 182	€ 19 980 890	€ 124 357	€ 5 112 975	€ 7 406 017	€ 2 162 407	€ 13 193	€ 21 632 000	€ 352 847 537
Jaar	Planvorming	Onderzoek	Onderhoud	Maatregelen	Facilitair / Overig	Overhead	Loonkosten	TOTAAL	vrij-verval riolering	gemalen, bouwkundig	gemalen, E/M	persleidingen	drukriolering, bouwkundig	drukriolering, E/M	IBA's	randvoorziening, bouwkundig	randvoorziening, E/M	infiltratie voorzieningen	drainage / DT-riolering	Verbetering	TOTAAL
2022	€ 95 000	€ 105 000	€ 2 129 000	€ 35 000	€ 494 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 320 337	€ 3 852 400	€ -	€ 540 543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 623 388	€ -	€ -	€ 4 606 500	€ 9 622 831
2023	€ 95 000	€ 120 000	€ 2 129 000	€ 35 000	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 285 337	€ 1 753 700	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 103 500	€ 3 857 200
2024	€ 135 000	€ 100 000	€ 2 129 000	€ 35 000	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 305 337	€ 298 000	€ -	€ 243 274	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 250 000	€ 2 791 274
2025	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 215 593	€ -	€ 128 000	€ -	€ -	€ 1 921 642	€ 31 089	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 200 000	€ 5 496 324
2026	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 215 593	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 250 000	€ 3 465 593
2027	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 215 593	€ -	€ 70 980	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622 200	€ 908 772
2028	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 215 593	€ -	€ 45 113	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622 200	€ 882 905
2029	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 215 593	€ -	€ 192 458	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 030 251
2030	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 184 590	€ -	€ 42 000	€ 297 000	€ -	€ 26 180	€ -	€ -	€ 100 000	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 271 970
2031	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 184 590	€ -	€ 142 930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 368 875	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 318 595
2032	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 184 590	€ -	€ 219 589	€ 36 701	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 160 948	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 224 028
2033	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 184 590	€ 94 999	€ 272 606	€ 456 203	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 630 597
2034	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 184 590	€ -	€ 414 702	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 221 491
2035	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 1 018 789	€ -	€ -	€ 6 537	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 647 525
2036	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 1 018 789	€ 73 076	€ 179 399	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 622 200	€ 1 893 464
2037	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 1 018 789	€ 62 067	€ 607 001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 673 620	€ 726 703	€ -	€ -	€ -	€ 3 088 179
2038	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 1 018 789	€ 62 067	€ -	€ -	€ -	€ 2 497 611	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 578 467
2039	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 1 018 789	€ -	€ 243 274	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 262 063
2040	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 236 597	€ 338 000	€ 128 000	€ 204 034	€ 439 831	€ 549 789	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 896 251
2041	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 236 597	€ 62 067	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 298 664
2042	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 236 597	€ -	€ 70 980	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 307 577
2043	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 2 236 597	€ -	€ 45 113	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 281 710
2044	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 2 236 597	€ -	€ 192 458	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 429 055
2045	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 495 932	€ -	€ 42 000	€ 348	€ 10 109 590	€ 1 921 642	€ 31 089	€ -	€ 100 000	€ -	€ -	€ -	€ 15 700 601
2046	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 495 932	€ -	€ 142 930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 368 875	€ -	€ -	€ -	€ 4 007 737
2047	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 495 932	€ -	€ 219 589	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 160 948	€ 10 999	€ -	€ -	€ 3 887 468
2048	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 3 495 932	€ -	€ 272 606	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 768 537
2049	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 3 495 932	€ -	€ 414 702	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 910 633
2050	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 6 787 703	€ -	€ -	€ 1 393	€ -	€ 26 180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 815 276
2051	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 6 787 703	€ -	€ 179 399	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 771 958	€ -	€ -	€ 7 739 061
2052	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 6 787 703	€ 104 619	€ 607 001	€ 98 721	€ -	€ -	€ -	€ 674 000	€ 726 703	€ 25 499	€ -	€ -	€ 9 024 245
2053	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 6 787 703	€ -	€ -	€ 371 843	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7 159 546
2054	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 6 787 703	€ 141 766	€ 243 274	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7 172 743
2055	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 6 752 233	€ -	€ 128 000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 376 098	€ -	€ 168 741	€ -	€ -	€ 7 425 072
2056	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 6 752 233	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 006	€ 6 596	€ -	€ 6 762 836
2057	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 6 752 233	€ -	€ 70 980	€ 6 614	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 829 827
2058	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 6 752 233	€ -	€ 45 113	€ -	€ -	€ 2 497 611	€ -	€ 1 136 234	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10 431 191
2059	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 6 752 233	€ 56 000	€ 192 458	€ 81 743	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7 082 434
2060	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 848 344	€ -	€ 42 000	€ -	€ -	€ 549 789	€ -	€ -	€ 100 000	€ 100 000	€ -	€ -	€ 4 640 133
2061	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 848 344	€ -	€ 142 930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 585 902	€ 368 875	€ -	€ -	€ -	€ 4 946 051
2062	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 848 344	€ -	€ 219 589	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 160 948	€ -	€ -	€ -	€ 4 228 881
2063	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 3 848 344	€ 166 311	€ 272 606	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 287 261
2064	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 3 848 344	€ 64 949	€ 414 702	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 327 995
2065	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 338 775	€ 139 816	€ -	€ -	€ 531 986	€ 1 921 642	€ 31 089	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 963 308
2066	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 338 775	€ 28 000	€ 179 399	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 615 375	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 161 549
2067	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 338 775	€ -	€ 607 001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 378 126	€ 726 703	€ -	€ -	€ -	€ 5 050 604
2068	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 3 338 775	€ 62 067	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 400 842
2069	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 3 338 775	€ 74 852	€ 243 274	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 656 901
2070	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 5 518 643	€ 120 609	€ 128 000	€ 297 000	€ 20 944	€ 26 180	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 111 377
2071	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 5 518 643	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 518 643
2072	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 5 518 643	€ -	€ 70 980	€ 36 701	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 626 325
2073	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 5 518 643	€ 65 255	€ 45 113	€ 456 203	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 085 214
2074	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 5 518 643	€ 90 067	€ 192 458	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 801 168
2075	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 965 930	€ -	€ 42 000	€ 6 537	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100 000	€ -	€ -	€ -	€ 4 114 467
2076	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 965 930	€ 59 318	€ 142 930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 368 875	€ -	€ -	€ -	€ 4 537 054
2077	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 3 965 930	€ 31 318	€ 219 589	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 160 948	€ -	€ -	€ -	€ 4 377 785
2078	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 3 965 930	€ 171 711	€ 272 606	€ -	€ -	€ 2 497 611	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 907 857
2079	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 3 965 930	€ -	€ 414 702	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 380 632
2080	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 155 800	€ -	€ -	€ 204 034	€ -	€ 549 789	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 909 622
2081	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 155 800	€ -	€ 179 399	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 335 199
2082	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 155 800	€ -	€ 607 001	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 726 703	€ -	€ -	€ -	€ 3 489 503
2083	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 2 155 800	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 155 800
2084	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 2 155 800	€ -	€ 243 274	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 399 074
2085	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 4 314 544	€ -	€ 128 000	€ 348	€ -	€ 1 921 642	€ 31 089	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 395 624
2086	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 4 314 544	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 314 544
2087	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 4 314 544	€ -	€ 70 980	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10 999	€ -	€ -	€ 4 396 523
2088	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 4 314 544	€ -	€ 45 113	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 359 657
2089	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 4 314 544	€ -	€ 192 458	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 507 002
2090	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 5 255 579	€ -	€ 42 000	€ 1 393	€ -	€ 26 180	€ -	€ -	€ 100 000	€ -	€ -	€ -	€ 5 425 152
2091	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 5 255 579	€ -	€ 142 930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 368 875	€ 771 958	€ -	€ -	€ 6 539 343
2092	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 5 255 579	€ -	€ 219 589	€ 98 721	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 160 948	€ 25 499	€ -	€ -	€ 5 760 336
2093	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 5 255 579	€ 94 999	€ 272 606	€ 371 843	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 995 026
2094	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 5 255 579	€ -	€ 414 702	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 670 281
2095	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 705 719	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 168 741	€ -	€ -	€ 2 874 460
2096	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 705 719	€ 73 076	€ 179 399	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 006	€ 6 596	€ -	€ 2 968 797
2097	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 2 705 719	€ 62 067	€ 607 001	€ 6 614	€ -	€ -	€ -	€ 673 620	€ 726 703	€ -	€ -	€ -	€ 4 781 724
2098	€ 95 000	€ 70 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 100 337	€ 2 705 719	€ 62 067	€ -	€ -	€ -	€ 2 497 611	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 265 397
2099	€ 135 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 125 337	€ 2 705 719	€ -	€ 243 274	€ 81 743	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 030 736
2100	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 205 006	€ 338 000	€ 128 000	€ -	€ 439 831	€ 549 789	€ -	€ -	€ -	€ 100 000	€ -	€ -	€ 1 760 626
2101	€ 95 000	€ 55 000	€ 2 029 000	€ -	€ 444 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 085 337	€ 205 006	€ 62 067	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 267 073

Uitgaven - NOMINAAL

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW

	EXPLOITATIE							
	€ 15 728 947	€ 8 997 469	€ 310 154 842	€ 106 583	€ 67 962 196	€ 100 186 903	€ 123 019 281	€ 626 156 221
Jaar	Planvorming	Onderzoek	Onderhoud	Maatregelen	Facilitair / Overig	Overhead	Loonkosten	TOTAAL
2022	€ 95 000	€ 105 000	€ 2 129 000	€ 35 000	€ 494 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 4 320 337
2023	€ 96 425	€ 121 800	€ 2 160 935	€ 35 525	€ 451 382	€ 665 897	€ 817 654	€ 4 349 617
2024	€ 139 080	€ 103 023	€ 2 193 349	€ 36 058	€ 458 152	€ 675 886	€ 829 918	€ 4 435 466
2025	€ 99 339	€ 57 512	€ 2 121 681	€ -	€ 465 025	€ 686 024	€ 842 367	€ 4 271 949
2026	€ 100 830	€ 58 375	€ 2 153 507	€ -	€ 472 000	€ 696 314	€ 855 003	€ 4 336 028
2027	€ 102 342	€ 59 251	€ 2 185 809	€ -	€ 479 080	€ 706 759	€ 867 828	€ 4 401 068
2028	€ 103 877	€ 76 541	€ 2 218 596	€ -	€ 486 266	€ 717 360	€ 880 845	€ 4 483 486
2029	€ 149 829	€ 61 041	€ 2 251 875	€ -	€ 493 560	€ 728 121	€ 894 058	€ 4 578 485
2030	€ 107 017	€ 61 957	€ 2 285 653	€ -	€ 500 964	€ 739 042	€ 907 469	€ 4 602 102
2031	€ 108 622	€ 62 886	€ 2 319 938	€ -	€ 508 478	€ 750 128	€ 921 081	€ 4 671 134
2032	€ 110 251	€ 63 830	€ 2 354 737	€ -	€ 516 105	€ 761 380	€ 934 897	€ 4 741 201
2033	€ 111 905	€ 82 456	€ 2 390 058	€ -	€ 523 847	€ 772 801	€ 948 920	€ 4 829 988
2034	€ 161 408	€ 65 759	€ 2 425 909	€ -	€ 531 705	€ 784 393	€ 963 154	€ 4 932 328
2035	€ 115 287	€ 66 745	€ 2 462 298	€ -	€ 539 680	€ 796 159	€ 977 601	€ 4 957 771
2036	€ 117 017	€ 67 747	€ 2 499 232	€ -	€ 547 775	€ 808 101	€ 992 265	€ 5 032 138
2037	€ 118 772	€ 68 763	€ 2 536 721	€ -	€ 555 992	€ 820 223	€ 1 007 149	€ 5 107 620
2038	€ 120 554	€ 88 829	€ 2 574 772	€ -	€ 564 332	€ 832 526	€ 1 022 257	€ 5 203 269
2039	€ 173 883	€ 70 841	€ 2 613 393	€ -	€ 572 797	€ 845 014	€ 1 037 591	€ 5 313 518
2040	€ 124 197	€ 71 904	€ 2 652 594	€ -	€ 581 389	€ 857 689	€ 1 053 154	€ 5 340 927
2041	€ 126 060	€ 72 982	€ 2 692 383	€ -	€ 590 110	€ 870 554	€ 1 068 952	€ 5 421 041
2042	€ 127 951	€ 74 077	€ 2 732 769	€ -	€ 598 961	€ 883 613	€ 1 084 986	€ 5 502 357
2043	€ 129 870	€ 95 694	€ 2 773 760	€ -	€ 607 946	€ 896 867	€ 1 101 261	€ 5 605 398
2044	€ 187 321	€ 76 316	€ 2 815 367	€ -	€ 617 065	€ 910 320	€ 1 117 780	€ 5 724 168
2045	€ 133 796	€ 77 461	€ 2 857 597	€ -	€ 626 321	€ 923 975	€ 1 134 546	€ 5 753 696
2046	€ 135 803	€ 78 623	€ 2 900 461	€ -	€ 635 716	€ 937 834	€ 1 151 565	€ 5 840 001
2047	€ 137 840	€ 79 802	€ 2 943 968	€ -	€ 645 251	€ 951 902	€ 1 168 838	€ 5 927 601
2048	€ 139 907	€ 103 090	€ 2 988 128	€ -	€ 654 930	€ 966 180	€ 1 186 371	€ 6 038 606
2049	€ 201 798	€ 82 214	€ 3 032 950	€ -	€ 664 754	€ 980 673	€ 1 204 166	€ 6 166 555
2050	€ 144 136	€ 83 447	€ 3 078 444	€ -	€ 674 725	€ 995 383	€ 1 222 229	€ 6 198 364
2051	€ 146 298	€ 84 699	€ 3 124 620	€ -	€ 684 846	€ 1 010 314	€ 1 240 562	€ 6 291 340
2052	€ 148 493	€ 85 969	€ 3 171 490	€ -	€ 695 119	€ 1 025 468	€ 1 259 171	€ 6 385 710
2053	€ 150 720	€ 111 057	€ 3 219 062	€ -	€ 705 546	€ 1 040 851	€ 1 278 058	€ 6 505 293
2054	€ 217 394	€ 88 568	€ 3 267 348	€ -	€ 716 129	€ 1 056 463	€ 1 297 229	€ 6 643 131
2055	€ 155 276	€ 89 896	€ 3 316 358	€ -	€ 726 871	€ 1 072 310	€ 1 316 687	€ 6 677 399
2056	€ 157 605	€ 91 245	€ 3 366 104	€ -	€ 737 774	€ 1 088 395	€ 1 336 438	€ 6 777 560
2057	€ 159 969	€ 92 613	€ 3 416 595	€ -	€ 748 841	€ 1 104 721	€ 1 356 484	€ 6 879 223
2058	€ 162 368	€ 119 640	€ 3 467 844	€ -	€ 760 073	€ 1 121 292	€ 1 376 832	€ 7 008 048
2059	€ 234 195	€ 95 413	€ 3 519 862	€ -	€ 771 474	€ 1 138 111	€ 1 397 484	€ 7 156 539
2060	€ 167 276	€ 96 844	€ 3 572 660	€ -	€ 783 046	€ 1 155 183	€ 1 418 446	€ 7 193 455
2061	€ 169 785	€ 98 297	€ 3 626 250	€ -	€ 794 792	€ 1 172 510	€ 1 439 723	€ 7 301 357
2062	€ 172 332	€ 99 771	€ 3 680 643	€ -	€ 806 714	€ 1 190 098	€ 1 461 319	€ 7 410 877
2063	€ 174 917	€ 128 886	€ 3 735 853	€ -	€ 818 815	€ 1 207 950	€ 1 483 239	€ 7 549 658
2064	€ 252 294	€ 102 787	€ 3 791 891	€ -	€ 831 097	€ 1 226 069	€ 1 505 487	€ 7 709 625
2065	€ 180 204	€ 104 328	€ 3 848 769	€ -	€ 843 563	€ 1 244 460	€ 1 528 069	€ 7 749 394
2066	€ 182 907	€ 105 893	€ 3 906 501	€ -	€ 856 217	€ 1 263 127	€ 1 550 991	€ 7 865 635
2067	€ 185 650	€ 107 482	€ 3 965 098	€ -	€ 869 060	€ 1 282 074	€ 1 574 255	€ 7 983 619
2068	€ 188 435	€ 138 847	€ 4 024 575	€ -	€ 882 096	€ 1 301 305	€ 1 597 869	€ 8 133 126
2069	€ 271 793	€ 110 730	€ 4 084 943	€ -	€ 895 327	€ 1 320 824	€ 1 621 837	€ 8 305 455
2070	€ 194 130	€ 112 391	€ 4 146 217	€ -	€ 908 757	€ 1 340 637	€ 1 646 165	€ 8 348 298
2071	€ 197 042	€ 114 077	€ 4 208 411	€ -	€ 922 389	€ 1 360 746	€ 1 670 857	€ 8 473 522
2072	€ 199 998	€ 115 788	€ 4 271 537	€ -	€ 936 224	€ 1 381 157	€ 1 695 920	€ 8 600 625
2073	€ 202 998	€ 149 577	€ 4 335 610	€ -	€ 950 268	€ 1 401 875	€ 1 721 359	€ 8 761 687
2074	€ 292 798	€ 119 288	€ 4 400 644	€ -	€ 964 522	€ 1 422 903	€ 1 747 179	€ 8 947 334
2075	€ 209 134	€ 121 077	€ 4 466 654	€ -	€ 978 990	€ 1 444 246	€ 1 773 387	€ 8 993 488
2076	€ 212 271	€ 122 894	€ 4 533 654	€ -	€ 993 675	€ 1 465 910	€ 1 799 988	€ 9 128 390
2077	€ 215 455	€ 124 737	€ 4 601 658	€ -	€ 1 008 580	€ 1 487 899	€ 1 826 988	€ 9 265 316
2078	€ 218 686	€ 161 137	€ 4 670 683	€ -	€ 1 023 708	€ 1 510 217	€ 1 854 392	€ 9 438 825
2079	€ 315 426	€ 128 507	€ 4 740 743	€ -	€ 1 039 064	€ 1 532 870	€ 1 882 208	€ 9 638 820
2080	€ 225 296	€ 130 435	€ 4 811 855	€ -	€ 1 054 650	€ 1 555 864	€ 1 910 441	€ 9 688 541
2081	€ 228 676	€ 132 391	€ 4 884 032	€ -	€ 1 070 470	€ 1 579 201	€ 1 939 098	€ 9 833 869
2082	€ 232 106	€ 134 377	€ 4 957 293	€ -	€ 1 086 527	€ 1 602 890	€ 1 968 185	€ 9 981 377
2083	€ 235 587	€ 173 591	€ 5 031 652	€ -	€ 1 102 825	€ 1 626 933	€ 1 997 707	€ 10 168 295
2084	€ 339 804	€ 138 439	€ 5 107 127	€ -	€ 1 119 367	€ 1 651 337	€ 2 027 673	€ 10 383 746
2085	€ 242 708	€ 140 515	€ 5 183 734	€ -	€ 1 136 157	€ 1 676 107	€ 2 058 088	€ 10 437 310
2086	€ 246 349	€ 142 623	€ 5 261 490	€ -	€ 1 153 200	€ 1 701 248	€ 2 088 959	€ 10 593 869
2087	€ 250 044	€ 144 762	€ 5 340 412	€ -	€ 1 170 498	€ 1 726 767	€ 2 120 294	€ 10 752 777
2088	€ 253 795	€ 187 007	€ 5 420 519	€ -	€ 1 188 055	€ 1 752 669	€ 2 152 098	€ 10 954 142
2089	€ 366 065	€ 149 138	€ 5 501 826	€ -	€ 1 205 876	€ 1 778 959	€ 2 184 380	€ 11 186 244
2090	€ 261 466	€ 151 375	€ 5 584 354	€ -	€ 1 223 964	€ 1 805 643	€ 2 217 145	€ 11 243 947
2091	€ 265 388	€ 153 645	€ 5 668 119	€ -	€ 1 242 324	€ 1 832 728	€ 2 250 402	€ 11 412 606
2092	€ 269 368	€ 155 950	€ 5 753 141	€ -	€ 1 260 959	€ 1 860 219	€ 2 284 159	€ 11 583 795
2093	€ 273 409	€ 201 459	€ 5 839 438	€ -	€ 1 279 873	€ 1 888 122	€ 2 318 421	€ 11 800 722
2094	€ 394 356	€ 160 664	€ 5 927 030	€ -	€ 1 299 071	€ 1 916 444	€ 2 353 197	€ 12 050 762
2095	€ 281 673	€ 163 074	€ 6 015 935	€ -	€ 1 318 557	€ 1 945 190	€ 2 388 495	€ 12 112 924
2096	€ 285 898	€ 165 520	€ 6 106 174	€ -	€ 1 338 336	€ 1 974 368	€ 2 424 323	€ 12 294 618
2097	€ 290 186	€ 168 003	€ 6 197 767	€ -	€ 1 358 411	€ 2 003 984	€ 2 460 687	€ 12 479 037
2098	€ 294 539	€ 217 029	€ 6 290 733	€ -	€ 1 378 787	€ 2 034 044	€ 2 497 598	€ 12 712 729
2099	€ 424 834	€ 173 080	€ 6 385 094	€ -	€ 1 399 468	€ 2 064 554	€ 2 535 062	€ 12 982 093
2100	€ 303 441	€ 175 677	€ 6 480 870	€ -	€ 1 420 461	€ 2 095 523	€ 2 573 088	€ 13 049 059
2101	€ 307 993	€ 178 312	€ 6 578 084	€ -	€ 1 441 767	€ 2 126 955	€ 2 611 684	€ 13 244 795

	INVESTERINGEN																
	€ 535 840 406	€ 5 728 273	€ 26 234 326	€ 5 878 526	€ 17 269 910	€ 39 143 156	€ 214 695	€ 9 480 909	€ 14 004 858	€ 4 792 684	€ 30 795	€ 23 029 047	€ 681 647 585
	vrij-verval riolering	gemalen, bouwkundig	gemalen, E/M	persleidingen	drukriolering, bouwkundig	drukriolering, E/M	IBA's	randvoorziening, bouwkundig	randvoorziening, E/M	infiltratie voorzieningen	drainage / DT-riolering	Verbetering	TOTAAL
2022	€ 3 852 400	€ -	€ 540 543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 623 388	€ -	€ -	€ 4 606 500	€ 9 622 831
2023	€ 1 780 006	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 135 053	€ 3 915 058
2024	€ 307 007	€ -	€ 250 627	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2 318 006	€ 2 875 640
2025	€ 225 440	€ -	€ 133 847	€ -	€ -	€ 2 009 420	€ 32 509	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 346 171	€ 5 747 387
2026	€ 228 822	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 449 432	€ 3 678 254
2027	€ 232 254	€ -	€ 76 465	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 670 286	€ 979 006
2028	€ 235 738	€ -	€ 49 328	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 680 340	€ 965 407
2029	€ 239 274	€ -	€ 213 599	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 690 546	€ 1 143 418
2030	€ 207 939	€ -	€ 47 313	€ 334 568	€ -	€ 29 492	€ -	€ -	€ 112 649	€ -	€ -	€ 700 904	€ 1 432 865
2031	€ 211 058	€ -	€ 163 425	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 421 768	€ -	€ -	€ 711 417	€ 1 507 668
2032	€ 214 224	€ -	€ 254 842	€ 42 594	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 186 787	€ -	€ -	€ 722 089	€ 1 420 534
2033	€ 217 437	€ 111 904	€ 321 115	€ 537 384	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 732 920	€ 1 920 760
2034	€ 220 699	€ -	€ 495 825	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 743 914	€ 1 460 437
2035	€ 1 236 353	€ -	€ -	€ 7 933	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 755 072	€ 1 999 359
2036	€ 1 254 899	€ 90 012	€ 220 976	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 766 398	€ 2 332 285
2037	€ 1 273 722	€ 77 598	€ 758 892	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 842 182	€ 908 547	€ -	€ -	€ -	€ 3 860 941
2038	€ 1 292 828	€ 78 762	€ -	€ -	€ -	€ 3 169 433	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4 541 022
2039	€ 1 312 220	€ -	€ 313 342	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 625 562
2040	€ 2 923 994	€ 441 881	€ 167 340	€ 266 742	€ 575 009	€ 718 761	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 093 727
2041	€ 2 967 854	€ 82 359	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 050 214
2042	€ 3 012 372	€ -	€ 95 600	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 107 971
2043	€ 3 057 557	€ -	€ 61 672	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 119 229
2044	€ 3 103 421	€ -	€ 267 048	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3 370 468
2045	€ 4 923 590	€ -	€ 59 152	€ 490	€ 14 238 116	€ 2 706 397	€ 43 785	€ -	€ 140 838	€ -	€ -	€ -	€ 22 112 368
2046	€ 4 997 444	€ -	€ 204 319	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 527 308	€ -	€ -	€ -	€ 5 729 072
2047	€ 5 072 406	€ -	€ 318 611	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 233 527	€ 15 960	€ -	€ -	€ 5 640 504
2048	€ 5 148 492	€ -	€ 401 469	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 549 961
2049	€ 5 225 719	€ -	€ 619 896	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 845 616
2050	€ 10 298 454	€ -	€ -	€ 2 113	€ -	€ 39 722	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10 340 288
2051	€ 10 452 931	€ -	€ 276 271	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 188 801	€ -	€ -	€ 11 918 003
2052	€ 10 609 725	€ 163 527	€ 948 791	€ 154 309	€ -	€ -	€ -	€ 1 053 516	€ 1 135 894	€ 39 856	€ -	€ -	€ 14 105 619
2053	€ 10 768 870	€ -	€ -	€ 589 939	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 358 809
2054	€ 10 930 403	€ 228 289	€ 391 750	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 550 443
2055	€ 11 036 385	€ -	€ 209 214	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 614 724	€ -	€ 275 804	€ -	€ -	€ 12 136 125
2056	€ 11 201 930	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 646	€ 10 943	€ -	€ 11 219 520
2057	€ 11 369 959	€ -	€ 119 522	€ 11 138	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 500 619
2058	€ 11 540 509	€ -	€ 77 104	€ -	€ -	€ 4 268 766	€ -	€ 1 941 983	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17 828 362
2059	€ 11 713 616	€ 97 147	€ 333 872	€ 141 805	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12 286 441
2060	€ 6 776 158	€ -	€ 73 954	€ -	€ -	€ 968 067	€ -	€ -	€ 176 080	€ 176 080	€ -	€ -	€ 8 170 338
2061	€ 6 877 800	€ -	€ 255 446	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 047 129	€ 659 258	€ -	€ -	€ -	€ 8 839 634
2062	€ 6 980 967	€ -	€ 398 338	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 291 963	€ -	€ -	€ -	€ 7 671 268
2063	€ 7 085 682	€ 306 217	€ 501 929	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7 893 828
2064	€ 7 191 967	€ 121 379	€ 775 014	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8 088 360
2065	€ 6 333 255	€ 265 214	€ -	€ -	€ 1 009 113	€ 3 645 124	€ 58 973	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 311 679
2066	€ 6 428 253	€ 53 909	€ 345 403	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 184 802	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8 012 368
2067	€ 6 524 677	€ -	€ 1 186 209	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 738 939	€ 1 420 132	€ -	€ -	€ -	€ 9 869 957
2068	€ 6 622 547	€ 123 111	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 745 658
2069	€ 6 721 885	€ 150 698	€ 489 778	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 7 362 361
2070	€ 11 277 228	€ 246 461	€ 261 566	€ 606 913	€ 42 799	€ 53 499	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12 488 466
2071	€ 11 446 386	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 446 386
2072	€ 11 618 082	€ -	€ 149 430	€ 77 265	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 844 777
2073	€ 11 792 353	€ 139 437	€ 96 398	€ 974 825	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13 003 014
2074	€ 11 969 239	€ 195 343	€ 417 417	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12 581 999
2075	€ 8 730 624	€ -	€ 92 459	€ 14 390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 220 141	€ -	€ -	€ -	€ 9 057 614
2076	€ 8 861 583	€ 132 542	€ 319 367	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 824 225	€ -	€ -	€ -	€ 10 137 718
2077	€ 8 994 507	€ 71 028	€ 498 015	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 365 021	€ -	€ -	€ -	€ 9 928 571
2078	€ 9 129 424	€ 395 272	€ 627 528	€ -	€ -	€ 5 749 409	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15 901 633
2079	€ 9 266 366	€ -	€ 968 947	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10 235 313
2080	€ 5 112 565	€ -	€ -	€ 483 875	€ -	€ 1 303 846	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 900 286
2081	€ 5 189 254	€ -	€ 431 834	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 621 088
2082	€ 5 267 093	€ -	€ 1 483 037	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 775 494	€ -	€ -	€ -	€ 8 525 623
2083	€ 5 346 099	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5 346 099
2084	€ 5 426 290	€ -	€ 612 337	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6 038 627
2085	€ 11 022 893	€ -	€ 327 018	€ 889	€ -	€ 4 909 454	€ 79 427	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16 339 681
2086	€ 11 188 236	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 188 236
2087	€ 11 356 060	€ -	€ 186 822	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28 951	€ -	€ -	€ 11 571 832
2088	€ 11 526 400	€ -	€ 120 520	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11 646 920
2089	€ 11 699 296	€ -	€ 521 868	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12 221 165
2090	€ 14 464 767	€ -	€ 115 595	€ 3 833	€ -	€ 72 056	€ -	€ -	€ 275 227	€ -	€ -	€ -	€ 14 931 477
2091	€ 14 681 738	€ -	€ 399 283	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 030 472	€ 2 156 506	€ -	€ -	€ 18 268 000
2092	€ 14 901 964	€ -	€ 622 635	€ 279 920	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 456 361	€ 72 300	€ -	€ -	€ 16 333 180
2093	€ 15 125 494	€ 273 406	€ 784 555	€ 1 070 160	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17 253 615
2094	€ 15 352 376	€ -	€ 1 211 409	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16 563 785
2095	€ 8 022 390	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500 313	€ -	€ -	€ 8 522 703
2096	€ 8 142 726	€ 219 919	€ 539 893	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12 056	€ 19 851	€ -	€ 8 934 446
2097	€ 8 264 867	€ 189 589	€ 1 854 140	€ 20 204	€ -	€ -	€ -	€ 2 057 635	€ 2 219 780	€ -	€ -	€ -	€ 14 606 214
2098	€ 8 388 840	€ 192 432	€ -	€ -	€ -	€ 7 743 620	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16 324 892
2099	€ 8 514 672	€ -	€ 765 563	€ 257 237	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9 537 472
2100	€ 654 813	€ 1 079 613	€ 408 848	€ -	€ 1 404 873	€ 1 756 091	€ -	€ -	€ -	€ 319 412	€ -	€ -	€ 5 623 651
2101	€ 664 636	€ 201 222	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 865 858

Kostendekkingsplan

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

	Wacht-jaren	Stijgings-jaren	Stijgings-percentage	Heffing start	Heffing eind
Periode 1	2	35	1.56%	€ 196.46 (in 2024)	€ 338.21 (vanaf 2059)
Periode 2	-	-	-	€ 338.21 (in 2059)	€ 338.21 (vanaf 2059)

v4.10 YAG€R

Financieringsmethode:
IDEAAL COMPLEX

60 917 jaarlijkse inzet egalisatievoorziening

Heffing in startjaar: € 196.46
Heffing in eindjaar: € 338.21

LASTEN - vast prijspeil (2022)

		Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		Kapitaallasten		Exploitatie			afschrijvingen BTW compensatie			Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)	
		€ 311 692 711	€ 11 766 794	€ 19 532 185	€ -	€ 211 376 880	€ 52 484 497	€ 64 445 600	€ 671 298 667	€ 47 784 547	€ 719 083 214	€ -1 258 982	€ 717 824 233
Jaar	Inflatie factor	Dotatie	Rentelasten restinvesteringen	Oud, na BCF excl. BTW	Nieuw	BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	SUBTOTAAL excl. BTW	BTW	SUBTOTAAL incl. BTW	Dotatie	TOTAAL
2022	1.0000	€ 60 917	€ -	€ 785 733	€ -	€ 2 858 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 166 988	€ 734 565	€ 5 901 552	€ -101 552	€ 5 800 000
2023	1.0150	€ 108 877	€ -	€ 754 673	€ -	€ 2 823 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 148 888	€ 721 940	€ 5 870 828	€ -60 917	€ 5 809 911
2024	1.0302	€ 114 399	€ 5 477	€ 732 783	€ -	€ 2 843 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 157 997	€ 722 742	€ 5 880 739	€ -60 917	€ 5 819 821
2025	1.0457	€ 479 199	€ 26 605	€ 716 427	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 307 568	€ 674 268	€ 5 981 835	€ -60 917	€ 5 920 918
2026	1.0614	€ 583 557	€ 50 021	€ 694 882	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 413 797	€ 670 874	€ 6 084 671	€ -60 917	€ 6 023 753
2027	1.0773	€ 770 693	€ 58 802	€ 618 467	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 533 299	€ 655 975	€ 6 189 275	€ -60 917	€ 6 128 357
2028	1.0934	€ 932 501	€ 58 712	€ 556 935	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 648 485	€ 647 192	€ 6 295 677	€ -60 917	€ 6 234 760
2029	1.1098	€ 1 023 389	€ 58 032	€ 546 084	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 752 842	€ 651 067	€ 6 403 908	€ -60 917	€ 6 342 991
2030	1.1265	€ 1 202 977	€ 57 986	€ 527 959	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 874 258	€ 639 742	€ 6 514 000	€ -60 917	€ 6 453 083
2031	1.1434	€ 1 315 779	€ 57 733	€ 517 657	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 976 506	€ 638 430	€ 6 614 937	€ -60 917	€ 6 554 019
2032	1.1605	€ 1 443 272	€ 56 671	€ 497 205	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 082 485	€ 634 966	€ 6 717 451	€ -60 917	€ 6 656 534
2033	1.1779	€ 1 558 888	€ 55 811	€ 472 716	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 187 752	€ 633 817	€ 6 821 570	€ -60 917	€ 6 760 652
2034	1.1956	€ 1 646 518	€ 54 256	€ 463 346	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 289 456	€ 637 860	€ 6 927 317	€ -60 917	€ 6 866 399
2035	1.2136	€ 1 816 112	€ 52 274	€ 452 971	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 406 694	€ 628 024	€ 7 034 718	€ -60 917	€ 6 973 800
2036	1.2318	€ 1 939 345	€ 51 315	€ 441 470	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 517 468	€ 626 331	€ 7 143 799	€ -60 917	€ 7 082 881
2037	1.2502	€ 2 141 684	€ 53 954	€ 362 957	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 643 932	€ 610 653	€ 7 254 586	€ -60 917	€ 7 193 668
2038	1.2690	€ 2 237 575	€ 60 359	€ 355 912	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 754 184	€ 612 921	€ 7 367 106	€ -60 917	€ 7 306 188
2039	1.2880	€ 2 325 206	€ 60 603	€ 352 253	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 863 399	€ 617 986	€ 7 481 386	€ -60 917	€ 7 420 468
2040	1.3073	€ 2 505 935	€ 61 382	€ 337 695	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 6 990 349	€ 607 104	€ 7 597 453	€ -60 917	€ 7 536 536
2041	1.3270	€ 2 628 526	€ 64 073	€ 331 125	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 109 061	€ 606 275	€ 7 715 336	€ -60 917	€ 7 654 419
2042	1.3469	€ 2 713 692	€ 61 305	€ 311 186	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 171 520	€ 602 625	€ 7 774 145	€ -	€ 7 774 145
2043	1.3671	€ 2 831 423	€ 58 023	€ 301 676	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 291 459	€ 604 286	€ 7 895 745	€ -	€ 7 895 745
2044	1.3876	€ 2 934 850	€ 54 459	€ 295 806	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 410 452	€ 608 795	€ 8 019 247	€ -	€ 8 019 247
2045	1.4084	€ 3 079 196	€ 90 587	€ 289 921	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 545 041	€ 599 639	€ 8 144 680	€ -	€ 8 144 680
2046	1.4295	€ 3 174 077	€ 129 475	€ 284 267	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 673 155	€ 598 920	€ 8 272 075	€ -	€ 8 272 075
2047	1.4509	€ 3 307 118	€ 132 306	€ 278 530	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 803 291	€ 598 172	€ 8 401 463	€ -	€ 8 401 463
2048	1.4727	€ 3 425 230	€ 133 597	€ 273 085	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 7 932 250	€ 600 625	€ 8 532 875	€ -	€ 8 532 875
2049	1.4948	€ 3 533 982	€ 134 246	€ 267 615	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 8 061 180	€ 605 162	€ 8 666 342	€ -	€ 8 666 342
2050	1.5172	€ 3 714 727	€ 143 375	€ 262 372	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 8 205 812	€ 596 085	€ 8 801 897	€ -	€ 8 801 897
2051	1.5400	€ 3 838 933	€ 162 658	€ 257 225	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 8 344 153	€ 595 418	€ 8 939 572	€ -	€ 8 939 572
2052	1.5631	€ 3 960 779	€ 187 508	€ 251 215	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 8 484 840	€ 594 561	€ 9 079 400	€ -	€ 9 079 400
2053	1.5865	€ 4 069 024	€ 209 475	€ 245 646	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 8 624 482	€ 596 934	€ 9 221 416	€ -	€ 9 221 416
2054	1.6103	€ 4 174 676	€ 225 005	€ 239 383	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 8 764 401	€ 601 252	€ 9 365 653	€ -	€ 9 365 653
2055	1.6345	€ 4 359 432	€ 240 478	€ 234 666	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 8 919 913	€ 592 233	€ 9 512 146	€ -	€ 9 512 146
2056	1.6590	€ 4 500 545	€ 253 388	€ 230 037	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 069 307	€ 591 623	€ 9 660 931	€ -	€ 9 660 931
2057	1.6839	€ 4 650 493	€ 263 518	€ 222 335	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 221 683	€ 590 359	€ 9 812 042	€ -	€ 9 812 042
2058	1.7091	€ 4 771 637	€ 283 613	€ 217 166	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 372 753	€ 592 765	€ 9 965 518	€ -	€ 9 965 518
2059	1.7348	€ 4 898 836	€ 303 293	€ 199 327	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 526 794	€ 594 600	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2060	1.7608	€ 4 962 420	€ 304 706	€ 185 355	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 537 819	€ 583 575	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2061	1.7872	€ 4 972 478	€ 299 422	€ 181 174	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 538 410	€ 582 983	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2062	1.8140	€ 4 985 743	€ 292 908	€ 175 364	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 539 352	€ 582 042	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2063	1.8412	€ 4 979 958	€ 284 468	€ 171 898	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 536 661	€ 584 733	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2064	1.8688	€ 4 970 194	€ 276 482	€ 161 351	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 533 364	€ 588 030	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2065	1.8969	€ 5 024 993	€ 273 697	€ 158 160	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 542 187	€ 579 206	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2066	1.9253	€ 5 037 275	€ 270 058	€ 150 818	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 543 488	€ 577 905	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2067	1.9542	€ 5 046 976	€ 263 742	€ 147 831	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 543 886	€ 577 507	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2068	1.9835	€ 5 040 751	€ 255 141	€ 144 900	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 541 128	€ 580 265	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2069	2.0133	€ 5 029 675	€ 242 595	€ 139 242	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 536 849	€ 584 545	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2070	2.0435	€ 5 085 387	€ 238 420	€ 136 476	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 545 621	€ 575 773	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2071	2.0741	€ 5 087 434	€ 239 455	€ 133 761	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 545 987	€ 575 407	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2072	2.1052	€ 5 090 882	€ 239 033	€ 131 096	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 546 348	€ 575 046	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2073	2.1368	€ 5 074 443	€ 240 292	€ 128 482	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 543 554	€ 577 840	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2074	2.1689	€ 5 045 341	€ 242 133	€ 125 855	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 538 667	€ 582 727	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2075	2.2014	€ 5 100 517	€ 238 220	€ 123 338	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 547 412	€ 573 982	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2076	2.2344	€ 5 111 226	€ 230 321	€ 120 868	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 547 752	€ 573 642	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2077	2.2679	€ 5 122 748	€ 223 246	€ 117 049	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 548 380	€ 573 014	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2078	2.3020	€ 5 107 317	€ 223 327	€ 114 595	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 545 577	€ 575 817	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2079	2.3365	€ 5 079 624	€ 223 395	€ 112 291	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 540 647	€ 580 746	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2080	2.3715	€ 5 142 727	€ 211 743	€ 109 638	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 549 445	€ 571 948	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2081	2.4071	€ 5 163 171	€ 193 819	€ 107 428	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 549 755	€ 571 638	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2082	2.4432	€ 5 181 888	€ 177 804	€ 105 071	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 550 100	€ 571 293	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2083	2.4799	€ 5 183 044	€ 161 326	€ 102 613	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 547 320	€ 574 073	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2084	2.5171	€ 5 174 620	€ 141 872	€ 100 535	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 542 365	€ 579 029	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2085	2.5548	€ 5 233 245	€ 135 464	€ 97 267	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 551 314	€ 570 080	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2086	2.5931	€ 5 237 847	€ 134 374	€ 94 256	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 551 813	€ 569 580	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2087	2.6320	€ 5 251 103	€ 127 367	€ 88 985	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 552 793	€ 568 601	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2088	2.6715	€ 5 243 391	€ 120 517	€ 85 921	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 550 166	€ 571 227	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2089	2.7116	€ 5 226 138	€ 114 148	€ 80 349	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 545 971	€ 575 422	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2090	2.7523	€ 5 247 491	€ 111 164	€ 105 169	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 549 161	€ 572 233	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2091	2.7936	€ 5 297 997	€ 114 155	€ 60 754	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 558 243	€ 563 151	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2092	2.8355	€ 5 305 892	€ 117 758	€ 51 184	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 560 172	€ 561 222	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2093	2.8780	€ 5 290 963	€ 119 664	€ 46 891	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 557 855	€ 563 538	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2094	2.9212	€ 5 261 999	€ 121 349	€ 44 385	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 553 070	€ 568 324	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2095	2.9650	€ 5 321 626	€ 113 833	€ 41 269	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 562 066	€ 559 328	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2096	3.0094	€ 5 340 127	€ 98 095	€ 38 941	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 562 500	€ 558 893	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2097	3.0546	€ 5 351 412	€ 88 198	€ 37 752	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 562 699	€ 558 694	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2098	3.1004	€ 5 341 864	€ 85 190	€ 33 088	€ -	€ 2 638 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 560 480	€ 560 914	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2099	3.1469	€ 5 323 316	€ 77 009	€ 30 143	€ -	€ 2 663 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 555 805	€ 565 589	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2100	3.1941	€ 5 398 560	€ 58 643	€ 23 068	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 565 608	€ 555 786	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394
2101	3.2420	€ 5 444 910	€ 31 868	€ 6 865	€ -	€ 2 623 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 9 568 981	€ 552 412	€ 10 121 394	€ -	€ 10 121 394

BATEN - vast prijspeil (2022)

		Rioolheffing				-		
		2 392 274	€ 23 999		€ 717 824 233	€ -	€ -	€ 717 824 233
Jaar		Heffings-eenheden	Heffing per 1/1	Stijging per 31/12	SUBTOTAAL	Kwijt-scheldingen	Overige baten	TOTAAL
2022		29 523	€ 196.46	-	€ 5 800 000	€ -	€ -	€ 5 800 000
2023		29 573	€ 196.46	-	€ 5 809 911	€ -	€ -	€ 5 809 911
2024		29 623	€ 196.46	1.6%	€ 5 819 821	€ -	€ -	€ 5 819 821
2025		29 674	€ 199.53	1.6%	€ 5 920 918	€ -	€ -	€ 5 920 918
2026		29 724	€ 202.65	1.6%	€ 6 023 753	€ -	€ -	€ 6 023 753
2027		29 775	€ 205.82	1.6%	€ 6 128 357	€ -	€ -	€ 6 128 357
2028		29 825	€ 209.04	1.6%	€ 6 234 760	€ -	€ -	€ 6 234 760
2029		29 876	€ 212.31	1.6%	€ 6 342 991	€ -	€ -	€ 6 342 991
2030		29 926	€ 215.63	1.6%	€ 6 453 083	€ -	€ -	€ 6 453 083
2031		29 926	€ 219.01	1.6%	€ 6 554 019	€ -	€ -	€ 6 554 019
2032		29 926	€ 222.43	1.6%	€ 6 656 534	€ -	€ -	€ 6 656 534
2033		29 926	€ 225.91	1.6%	€ 6 760 652	€ -	€ -	€ 6 760 652
2034		29 926	€ 229.45	1.6%	€ 6 866 399	€ -	€ -	€ 6 866 399
2035		29 926	€ 233.03	1.6%	€ 6 973 800	€ -	€ -	€ 6 973 800
2036		29 926	€ 236.68	1.6%	€ 7 082 881	€ -	€ -	€ 7 082 881
2037		29 926	€ 240.38	1.6%	€ 7 193 668	€ -	€ -	€ 7 193 668
2038		29 926	€ 244.14	1.6%	€ 7 306 188	€ -	€ -	€ 7 306 188
2039		29 926	€ 247.96	1.6%	€ 7 420 468	€ -	€ -	€ 7 420 468
2040		29 926	€ 251.84	1.6%	€ 7 536 536	€ -	€ -	€ 7 536 536
2041		29 926	€ 255.78	1.6%	€ 7 654 419	€ -	€ -	€ 7 654 419
2042		29 926	€ 259.78	1.6%	€ 7 774 145	€ -	€ -	€ 7 774 145
2043		29 926	€ 263.84	1.6%	€ 7 895 745	€ -	€ -	€ 7 895 745
2044		29 926	€ 267.97	1.6%	€ 8 019 247	€ -	€ -	€ 8 019 247
2045		29 926	€ 272.16	1.6%	€ 8 144 680	€ -	€ -	€ 8 144 680
2046		29 926	€ 276.42	1.6%	€ 8 272 075	€ -	€ -	€ 8 272 075
2047		29 926	€ 280.74	1.6%	€ 8 401 463	€ -	€ -	€ 8 401 463
2048		29 926	€ 285.13	1.6%	€ 8 532 875	€ -	€ -	€ 8 532 875
2049		29 926	€ 289.59	1.6%	€ 8 666 342	€ -	€ -	€ 8 666 342
2050		29 926	€ 294.12	1.6%	€ 8 801 897	€ -	€ -	€ 8 801 897
2051		29 926	€ 298.72	1.6%	€ 8 939 572	€ -	€ -	€ 8 939 572
2052		29 926	€ 303.39	1.6%	€ 9 079 400	€ -	€ -	€ 9 079 400
2053		29 926	€ 308.14	1.6%	€ 9 221 416	€ -	€ -	€ 9 221 416
2054		29 926	€ 312.96	1.6%	€ 9 365 653	€ -	€ -	€ 9 365 653
2055		29 926	€ 317.85	1.6%	€ 9 512 146	€ -	€ -	€ 9 512 146
2056		29 926	€ 322.83	1.6%	€ 9 660 931	€ -	€ -	€ 9 660 931
2057		29 926	€ 327.88	1.6%	€ 9 812 042	€ -	€ -	€ 9 812 042
2058		29 926	€ 333.00	1.6%	€ 9 965 518	€ -	€ -	€ 9 965 518
2059		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2060		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2061		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2062		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2063		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2064		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2065		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2066		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2067		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2068		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2069		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2070		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2071		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2072		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2073		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2074		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2075		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2076		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2077		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2078		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2079		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2080		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2081		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2082		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2083		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2084		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2085		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2086		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2087		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2088		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2089		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2090		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2091		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2092		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2093		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2094		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2095		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2096		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2097		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2098		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2099		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2100		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394
2101		29 926	€ 338.21	-	€ 10 121 394	€ -	€ -	€ 10 121 394

Kostendekkingsplan - nominaal (inclusief inflatie)

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

v4.10 YAG€R

	Wacht-jaren	Stijgings-jaren	Stijgings-percentage	Heffing start	Heffing eind
Periode 1	2	35	1.56%	€ 202.40 (in 2024)	€ 586.72 (vanaf 2059)
Periode 2	-	-	-	€ 586.72 (in 2059)	€ 586.72 (vanaf 2059)

Financieringsmethode:
IDEAAL COMPLEX

Heffing in startjaar: € 196.46
Heffing in eindjaar: € 1 096.50

LASTEN - nominaal

Jaar	Inflatie factor	Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		Kapitaallasten		Exploitatie			afschrijvingen BTW compensatie		Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)	
		€ 667 286 321	€ 23 461 569	€ 28 685 128	€ -	€ 402 950 037	€ 100 186 903	€ 123 019 281	###	€ 89 680 500	€ -1 449 267	###
		Dotatie	Rentelasten (restinvesteringen)	na BCF excl. BTW	Nieuw	BTW plichtig	Overhead	Loonkosten	TOTAAL excl. BTW	BTW	Dotatie	TOTAAL incl. BTW
2022	1.0000	€ 60 917	€ -	€ 785 733	€ -	€ 2 858 711	€ 656 056	€ 805 570	€ 5 166 988	€ 734 565	€ -101 552	€ 5 800 000
2023	1.0150	€ 110 511	€ -	€ 765 993	€ -	€ 2 866 067	€ 665 897	€ 817 654	€ 5 226 121	€ 732 769	€ -61 831	€ 5 897 059
2024	1.0302	€ 117 857	€ 5 643	€ 754 932	€ -	€ 2 929 662	€ 675 886	€ 829 918	€ 5 313 897	€ 744 587	€ -62 759	€ 5 995 726
2025	1.0457	€ 501 088	€ 27 820	€ 749 152	€ -	€ 2 743 558	€ 686 024	€ 842 367	€ 5 550 009	€ 705 067	€ -63 700	€ 6 191 376
2026	1.0614	€ 619 366	€ 53 090	€ 737 522	€ -	€ 2 784 711	€ 696 314	€ 855 003	€ 5 746 007	€ 712 041	€ -64 655	€ 6 393 392
2027	1.0773	€ 830 256	€ 63 346	€ 666 264	€ -	€ 2 826 482	€ 706 759	€ 867 828	€ 5 960 935	€ 706 672	€ -65 625	€ 6 601 981
2028	1.0934	€ 1 019 637	€ 64 198	€ 608 977	€ -	€ 2 885 281	€ 717 360	€ 880 845	€ 6 176 298	€ 707 668	€ -66 610	€ 6 817 356
2029	1.1098	€ 1 135 803	€ 64 406	€ 606 069	€ -	€ 2 956 306	€ 728 121	€ 894 058	€ 6 384 762	€ 722 583	€ -67 609	€ 7 039 736
2030	1.1265	€ 1 355 144	€ 65 320	€ 594 742	€ -	€ 2 955 591	€ 739 042	€ 907 469	€ 6 617 309	€ 720 665	€ -68 623	€ 7 269 350
2031	1.1434	€ 1 504 449	€ 66 011	€ 591 884	€ -	€ 2 999 925	€ 750 128	€ 921 081	€ 6 833 477	€ 729 975	€ -69 652	€ 7 493 800
2032	1.1605	€ 1 674 976	€ 65 769	€ 577 026	€ -	€ 3 044 924	€ 761 380	€ 934 897	€ 7 058 972	€ 736 904	€ -70 697	€ 7 725 180
2033	1.1779	€ 1 836 290	€ 65 743	€ 556 835	€ -	€ 3 108 267	€ 772 801	€ 948 920	€ 7 288 856	€ 746 605	€ -71 757	€ 7 963 703
2034	1.1956	€ 1 968 606	€ 64 869	€ 553 985	€ -	€ 3 184 781	€ 784 393	€ 963 154	€ 7 519 788	€ 762 637	€ -72 834	€ 8 209 592
2035	1.2136	€ 2 203 947	€ 63 437	€ 549 704	€ -	€ 3 184 011	€ 796 159	€ 977 601	€ 7 774 859	€ 762 140	€ -73 926	€ 8 463 073
2036	1.2318	€ 2 388 800	€ 63 208	€ 543 783	€ -	€ 3 231 771	€ 808 101	€ 992 265	€ 8 027 928	€ 771 487	€ -75 035	€ 8 724 380
2037	1.2502	€ 2 677 602	€ 67 455	€ 453 780	€ -	€ 3 280 248	€ 820 223	€ 1 007 149	€ 8 306 457	€ 763 459	€ -76 161	€ 8 993 755
2038	1.2690	€ 2 839 451	€ 76 595	€ 451 648	€ -	€ 3 348 486	€ 832 526	€ 1 022 257	€ 8 570 962	€ 777 788	€ -77 303	€ 9 271 447
2039	1.2880	€ 2 994 912	€ 78 058	€ 453 709	€ -	€ 3 430 914	€ 845 014	€ 1 037 591	€ 8 840 198	€ 795 979	€ -78 463	€ 9 557 714
2040	1.3073	€ 3 276 111	€ 80 247	€ 441 483	€ -	€ 3 430 084	€ 857 689	€ 1 053 154	€ 9 138 767	€ 793 692	€ -79 640	€ 9 852 819
2041	1.3270	€ 3 487 925	€ 85 022	€ 439 386	€ -	€ 3 481 535	€ 870 554	€ 1 068 952	€ 9 433 374	€ 804 497	€ -80 834	€ 10 237 871
2042	1.3469	€ 3 654 950	€ 82 569	€ 419 123	€ -	€ 3 533 758	€ 883 613	€ 1 084 986	€ 9 658 998	€ 811 649	€ -	€ 10 470 647
2043	1.3671	€ 3 870 719	€ 79 321	€ 412 409	€ -	€ 3 607 271	€ 896 867	€ 1 101 261	€ 9 967 846	€ 826 094	€ -	€ 10 793 940
2044	1.3876	€ 4 072 291	€ 75 565	€ 410 450	€ -	€ 3 696 069	€ 910 320	€ 1 117 780	€ 10 282 474	€ 844 741	€ -	€ 11 127 215
2045	1.4084	€ 4 336 669	€ 127 580	€ 408 318	€ -	€ 3 695 175	€ 923 975	€ 1 134 546	€ 10 626 264	€ 844 517	€ -	€ 11 470 781
2046	1.4295	€ 4 537 351	€ 185 084	€ 406 360	€ -	€ 3 750 602	€ 937 834	€ 1 151 565	€ 10 968 797	€ 856 157	€ -	€ 11 824 954
2047	1.4509	€ 4 798 447	€ 191 969	€ 404 132	€ -	€ 3 806 861	€ 951 902	€ 1 168 838	€ 11 322 149	€ 867 915	€ -	€ 12 190 064
2048	1.4727	€ 5 044 369	€ 196 750	€ 402 175	€ -	€ 3 886 055	€ 966 180	€ 1 186 371	€ 11 681 900	€ 884 545	€ -	€ 12 566 446
2049	1.4948	€ 5 282 597	€ 200 670	€ 400 032	€ -	€ 3 981 716	€ 980 673	€ 1 204 166	€ 12 049 854	€ 904 596	€ -	€ 12 954 449
2050	1.5172	€ 5 636 067	€ 217 532	€ 398 076	€ -	€ 3 980 753	€ 995 383	€ 1 222 229	€ 12 450 040	€ 904 393	€ -	€ 13 354 433
2051	1.5400	€ 5 911 882	€ 250 491	€ 396 121	€ -	€ 4 040 464	€ 1 010 314	€ 1 240 562	€ 12 849 834	€ 916 933	€ -	€ 13 766 766
2052	1.5631	€ 6 191 015	€ 293 090	€ 392 669	€ -	€ 4 101 071	€ 1 025 468	€ 1 259 171	€ 13 262 485	€ 929 346	€ -	€ 14 191 831
2053	1.5865	€ 6 455 614	€ 332 338	€ 389 724	€ -	€ 4 186 385	€ 1 040 851	€ 1 278 058	€ 13 682 968	€ 947 052	€ -	€ 14 630 020
2054	1.6103	€ 6 722 583	€ 362 332	€ 385 483	€ -	€ 4 289 439	€ 1 056 463	€ 1 297 229	€ 14 113 529	€ 968 210	€ -	€ 15 081 739
2055	1.6345	€ 7 125 401	€ 393 056	€ 383 557	€ -	€ 4 288 401	€ 1 072 310	€ 1 316 687	€ 14 579 413	€ 967 992	€ -	€ 15 547 405
2056	1.6590	€ 7 466 388	€ 420 370	€ 381 630	€ -	€ 4 352 727	€ 1 088 395	€ 1 336 438	€ 15 045 948	€ 981 501	€ -	€ 16 027 449
2057	1.6839	€ 7 830 878	€ 443 733	€ 374 386	€ -	€ 4 418 018	€ 1 104 721	€ 1 356 484	€ 15 528 220	€ 994 095	€ -	€ 16 522 315
2058	1.7091	€ 8 155 394	€ 484 734	€ 371 167	€ -	€ 4 509 925	€ 1 121 292	€ 1 376 832	€ 16 019 343	€ 1 013 118	€ -	€ 17 032 460
2059	1.7348	€ 8 498 386	€ 526 146	€ 345 788	€ -	€ 4 620 944	€ 1 138 111	€ 1 397 484	€ 16 526 859	€ 1 031 498	€ -	€ 17 558 357
2060	1.7608	€ 8 737 821	€ 536 526	€ 326 373	€ -	€ 4 619 826	€ 1 155 183	€ 1 418 446	€ 16 794 175	€ 1 027 558	€ -	€ 17 821 733
2061	1.7872	€ 8 886 863	€ 535 129	€ 323 796	€ -	€ 4 689 123	€ 1 172 510	€ 1 439 723	€ 17 047 145	€ 1 041 914	€ -	€ 18 089 058
2062	1.8140	€ 9 044 229	€ 531 341	€ 318 113	€ -	€ 4 759 460	€ 1 190 098	€ 1 461 319	€ 17 304 560	€ 1 055 834	€ -	€ 18 360 394
2063	1.8412	€ 9 169 241	€ 523 771	€ 316 504	€ -	€ 4 858 470	€ 1 207 950	€ 1 483 239	€ 17 559 174	€ 1 076 626	€ -	€ 18 635 800
2064	1.8688	€ 9 288 532	€ 516 702	€ 301 541	€ -	€ 4 978 069	€ 1 226 069	€ 1 505 487	€ 17 816 399	€ 1 098 938	€ -	€ 18 915 337
2065	1.8969	€ 9 531 807	€ 519 171	€ 300 011	€ -	€ 4 976 864	€ 1 244 460	€ 1 528 069	€ 18 100 382	€ 1 098 685	€ -	€ 19 199 067
2066	1.9253	€ 9 698 432	€ 519 952	€ 290 375	€ -	€ 5 051 517	€ 1 263 127	€ 1 550 991	€ 18 374 393	€ 1 112 660	€ -	€ 19 487 053
2067	1.9542	€ 9 862 866	€ 515 408	€ 288 894	€ -	€ 5 127 290	€ 1 282 074	€ 1 574 255	€ 18 650 787	€ 1 128 572	€ -	€ 19 779 359
2068	1.9835	€ 9 998 461	€ 506 078	€ 287 413	€ -	€ 5 233 952	€ 1 301 305	€ 1 597 869	€ 18 925 078	€ 1 150 971	€ -	€ 20 076 050
2069	2.0133	€ 10 126 139	€ 488 411	€ 280 333	€ -	€ 5 362 794	€ 1 320 824	€ 1 621 837	€ 19 200 338	€ 1 176 852	€ -	€ 20 377 190
2070	2.0435	€ 10 391 878	€ 487 207	€ 278 885	€ -	€ 5 361 496	€ 1 340 637	€ 1 646 165	€ 19 506 268	€ 1 176 580	€ -	€ 20 682 848
2071	2.0741	€ 10 552 002	€ 496 660	€ 277 437	€ -	€ 5 441 919	€ 1 360 746	€ 1 670 857	€ 19 799 622	€ 1 193 468	€ -	€ 20 993 091
2072	2.1052	€ 10 717 540	€ 503 222	€ 275 990	€ -	€ 5 523 548	€ 1 381 157	€ 1 695 920	€ 20 097 377	€ 1 210 611	€ -	€ 21 307 987
2073	2.1368	€ 10 843 177	€ 513 460	€ 274 542	€ -	€ 5 638 453	€ 1 401 875	€ 1 721 359	€ 20 392 866	€ 1 234 741	€ -	€ 21 627 607
2074	2.1689	€ 10 942 707	€ 525 156	€ 272 964	€ -	€ 5 777 252	€ 1 422 903	€ 1 747 179	€ 20 688 160	€ 1 263 861	€ -	€ 21 952 021
2075	2.2014	€ 11 228 311	€ 524 419	€ 271 517	€ -	€ 5 775 854	€ 1 444 246	€ 1 773 387	€ 21 017 734	€ 1 263 567	€ -	€ 22 281 301
2076	2.2344	€ 11 420 665	€ 514 635	€ 270 070	€ -	€ 5 862 492	€ 1 465 910	€ 1 799 988	€ 21 333 760	€ 1 281 761	€ -	€ 22 615 521
2077	2.2679	€ 11 618 105	€ 506 310	€ 265 460	€ -	€ 5 950 430	€ 1 487 899	€ 1 826 988	€ 21 655 190	€ 1 299 564	€ -	€ 22 954 754
2078	2.3020	€ 11 756 855	€ 514 092	€ 263 794	€ -	€ 6 074 215	€ 1 510 217	€ 1 854 392	€ 21 973 566	€ 1 325 509	€ -	€ 23 299 075
2079	2.3365	€ 11 868 503	€ 521 961	€ 262 368	€ -	€ 6 223 741	€ 1 532 870	€ 1 882 208	€ 22 291 652	€ 1 356 909	€ -	€ 23 648 561
2080	2.3715	€ 12 196 182	€ 502 157	€ 260 012	€ -	€ 6 222 236	€ 1 555 864	€ 1 910 441	€ 22 646 892	€ 1 356 398	€ -	€ 24 003 290
2081	2.4071	€ 12 428 337	€ 466 544	€ 258 591	€ -	€ 6 315 569	€ 1 579 201	€ 1 939 098	€ 22 987 341	€ 1 375 998	€ -	€ 24 363 339
2082	2.4432	€ 12 660 492	€ 434 414	€ 256 711	€ -	€ 6 410 303	€ 1 602 890	€ 1 968 185	€ 23 332 994	€ 1 395 796	€ -	€ 24 728 789
2083	2.4799	€ 12 853 266	€ 400 066	€ 254 467	€ -	€ 6 543 655	€ 1 626 933	€ 1 997 707	€ 23 676 095	€ 1 423 626	€ -	€ 25 099 721
2084	2.5171	€ 13 024 862	€ 357 101	€ 253 054	€ -	€ 6 704 737	€ 1 651 337	€ 2 027 673	€ 24 018 763	€ 1 457 453	€ -	€ 25 476 217
2085	2.5548	€ 13 370 010	€ 346 087	€ 248 500	€ -	€ 6 703 115	€ 1 676 107	€ 2 058 088	€ 24 401 907	€ 1 456 453	€ -	€ 25 858 360
2086	2.5931	€ 13 582 493	€ 348 450	€ 244 419	€ -	€ 6 803 662	€ 1 701 248	€ 2 088 959	€ 24 769 232	€ 1 477 004	€ -	€ 26 246 235
2087	2.6320	€ 13 821 123	€ 335 236	€ 234 212	€ -	€ 6 905 716	€ 1 726 767	€ 2 120 294	€ 25 143 348	€ 1 496 581	€ -	€ 26 639 929
2088	2.6715	€ 14 007 835	€ 321 965	€ 229 540	€ -	€ 7 049 375	€ 1 752 669	€ 2 152 098	€ 25 513 481	€ 1 526 047	€ -	€ 27 039 528
2089	2.7116	€ 14 171 169	€ 309 522	€ 217 873	€ -	€ 7 222 906	€ 1 778 959	€ 2 184 380	€ 25 884 809	€ 1 560 312	€ -	€ 27 445 121
2090	2.7523	€ 14 442 506	€ 305 953	€ 289 452	€ -	€ 7 221 158	€ 1 805 643	€ 2 217 145	€ 26 281 858	€ 1 574 939	€ -	€ 27 856 798
2091	2.7936	€ 14 800 237	€ 318 897	€ 169 719	€ -	€ 7 329 476	€ 1 832 728	€ 2 250 402	€ 26 701 458	€ 1 573 191	€ -	€ 28 274 650
2092	2.8355	€ 15 044 624	€ 333 899	€ 145 131	€ -	€ 7 439 418	€ 1 860 219	€ 2 284 159	€ 27 107 449	€ 1 591 320	€ -	€ 28 698 769
2093	2.8780	€ 15 227 330	€ 344 391	€ 134 951	€ -	€ 7 594 179	€ 1 888 122	€ 2 318 421	€ 27 507 395	€ 1 621 856	€ -	€ 29 129 251
2094	2.9212	€ 15 371 130	€ 354 480	€ 129 654	€ -	€ 7 781 121	€ 1 916 444	€ 2 353 197	€ 27 906 026	€ 1 660 164	€ -	€ 29 566 190
2095	2.9650	€ 15 778 491	€ 337 512	€ 122 361	€ -	€ 7 779 238	€ 1 945 190	€ 2 388 495	€ 28 351 288	€ 1 658 394	€ -	€ 30 009 682
2096	3.0094	€ 16 070 845	€ 295 213	€ 117 190	€ -	€ 7 895 927	€ 1 974 368	€ 2 424 323	€ 28 777 866	€ 1 681 961	€ -	€ 30 459 828
2097	3.0546	€ 16 346 378	€ 269 410	€ 115 317	€ -	€ 8 014 366	€ 2 003 984	€ 2 460 687	€ 29 210 142	€ 1 706 583	€ -	€ 30 916 725
2098	3.1004	€ 16 561 972	€ 264 125	€ 102 587	€ -	€ 8 181 088	€ 2 034 044	€ 2 497 598	€ 29 641 413	€ 1 739 063	€ -	€ 31 380 476
2099	3.1469	€ 16 752 031	€ 242 340	€ 94 858	€ -	€ 8 382 477	€ 2 064 554	€ 2 535 062	€ 30 071 322	€ 1 779 861	€ -	€ 31 851 183
2100	3.1941	€ 17 243 652	€ 187 311	€ 73 681	€ -	€ 8 380 449	€ 2 095 523	€ 2 573 088	€ 30 553 703	€ 1 775 247	€ -	€ 32 328 951
2101	3.2420	€ 17 652 575	€ 103 318	€ 22 258	€ -	€ 8 506 156	€ 2 126 955	€ 2 611 684	€ 31 022 946	€ 1 790 939	€ -	€ 32 813 885

BATEN - nominaal

Jaar	Rioolheffing				-		
	2 392 274	€ 47 925		###	€ -	€ -	###
	Heffings-eenheden	Heffing per 1/1	Stijging per 31/12	SUBTOTAAL	Kwijt-scheldingen	Overige baten	TOTAAL
2022	29 523	€ 196.46	1.5%	€ 5 800 000	€ -	€ -	€ 5 800 000
2023	29 573	€ 199.41	1.5%	€ 5 897 059	€ -	€ -	€ 5 897 059
2024	29 623	€ 202.40	3.1%	€ 5 995 726	€ -	€ -	€ 5 995 726
2025	29 674	€ 208.65	3.1%	€ 6 191 376	€ -	€ -	€ 6 191 376
2026	29 724	€ 215.09	3.1%	€ 6 393 392	€ -	€ -	€ 6 393 392
2027	29 775	€ 221.73	3.1%	€ 6 601 981	€ -	€ -	€ 6 601 981
2028	29 825	€ 228.58	3.1%	€ 6 817 356	€ -	€ -	€ 6 817 356
2029	29 876	€ 235.63	3.1%	€ 7 039 736	€ -	€ -	€ 7 039 736
2030	29 926	€ 242.91	3.1%	€ 7 269 350	€ -	€ -	€ 7 269 350
2031	29 926	€ 250.41	3.1%	€ 7 493 800	€ -	€ -	€ 7 493 800
2032	29 926	€ 258.14	3.1%	€ 7 725 180	€ -	€ -	€ 7 725 180
2033	29 926	€ 266.11	3.1%	€ 7 963 703	€ -	€ -	€ 7 963 703
2034	29 926	€ 274.33	3.1%	€ 8 209 592	€ -	€ -	€ 8 209 592
2035	29 926	€ 282.80	3.1%	€ 8 463 073	€ -	€ -	€ 8 463 073
2036	29 926	€ 291.53	3.1%	€ 8 724 380	€ -	€ -	€ 8 724 380
2037	29 926	€ 300.53	3.1%	€ 8 993 755	€ -	€ -	€ 8 993 755
2038	29 926	€ 309.81	3.1%	€ 9 271 447	€ -	€ -	€ 9 271 447
2039	29 926	€ 319.38	3.1%	€ 9 557 714	€ -	€ -	€ 9 557 714
2040	29 926	€ 329.24	3.1%	€ 9 852 819	€ -	€ -	€ 9 852 819
2041	29 926	€ 339.40	3.1%	€ 10 157 037	€ -	€ -	€ 10 157 037
2042	29 926	€ 349.88	3.1%	€ 10 470 647	€ -	€ -	€ 10 470 647
2043	29 926	€ 360.69	3.1%	€ 10 793 940	€ -	€ -	€ 10 793 940
2044	29 926	€ 371.82	3.1%	€ 11 127 215	€ -	€ -	€ 11 127 215
2045	29 926	€ 383.30	3.1%	€ 11 470 781	€ -	€ -	€ 11 470 781
2046	29 926	€ 395.14	3.1%	€ 11 824 954	€ -	€ -	€ 11 824 954
2047	29 926	€ 407.34	3.1%	€ 12 190 064	€ -	€ -	€ 12 190 064
2048	29 926	€ 419.92	3.1%	€ 12 566 446	€ -	€ -	€ 12 566 446
2049	29 926	€ 432.88	3.1%	€ 12 954 449	€ -	€ -	€ 12 954 449
2050	29 926	€ 446.25	3.1%	€ 13 354 433	€ -	€ -	€ 13 354 433
2051	29 926	€ 460.03	3.1%	€ 13 766 766	€ -	€ -	€ 13 766 766
2052	29 926	€ 474.23	3.1%	€ 14 191 831	€ -	€ -	€ 14 191 831
2053	29 926	€ 488.87	3.1%	€ 14 630 020	€ -	€ -	€ 14 630 020
2054	29 926	€ 503.97	3.1%	€ 15 081 739	€ -	€ -	€ 15 081 739
2055	29 926	€ 519.53	3.1%	€ 15 547 405	€ -	€ -	€ 15 547 405
2056	29 926	€ 535.57	3.1%	€ 16 027 449	€ -	€ -	€ 16 027 449
2057	29 926	€ 552.10	3.1%	€ 16 522 315	€ -	€ -	€ 16 522 315
2058	29 926	€ 569.15	3.1%	€ 17 032 460	€ -	€ -	€ 17 032 460
2059	29 926	€ 586.72	1.5%	€ 17 558 357	€ -	€ -	€ 17 558 357
2060	29 926	€ 595.52	1.5%	€ 17 821 733	€ -	€ -	€ 17 821 733
2061	29 926	€ 604.46	1.5%	€ 18 089 058	€ -	€ -	€ 18 089 058
2062	29 926	€ 613.52	1.5%	€ 18 360 394	€ -	€ -	€ 18 360 394
2063	29 926	€ 622.73	1.5%	€ 18 635 800	€ -	€ -	€ 18 635 800
2064	29 926	€ 632.07	1.5%	€ 18 915 337	€ -	€ -	€ 18 915 337
2065	29 926	€ 641.55	1.5%	€ 19 199 067	€ -	€ -	€ 19 199 067
2066	29 926	€ 651.17	1.5%	€ 19 487 053	€ -	€ -	€ 19 487 053
2067	29 926	€ 660.94	1.5%	€ 19 779 359	€ -	€ -	€ 19 779 359
2068	29 926	€ 670.85	1.5%	€ 20 076 050	€ -	€ -	€ 20 076 050
2069	29 926	€ 680.92	1.5%	€ 20 377 190	€ -	€ -	€ 20 377 190
2070	29 926	€ 691.13	1.5%	€ 20 682 848	€ -	€ -	€ 20 682 848
2071	29 926	€ 701.50	1.5%	€ 20 993 091	€ -	€ -	€ 20 993 091
2072	29 926	€ 712.02	1.5%	€ 21 307 987	€ -	€ -	€ 21 307 987
2073	29 926	€ 722.70	1.5%	€ 21 627 607	€ -	€ -	€ 21 627 607
2074	29 926	€ 733.54	1.5%	€ 21 952 021	€ -	€ -	€ 21 952 021
2075	29 926	€ 744.54	1.5%	€ 22 281 301	€ -	€ -	€ 22 281 301
2076	29 926	€ 755.71	1.5%	€ 22 615 521	€ -	€ -	€ 22 615 521
2077	29 926	€ 767.05	1.5%	€ 22 954 754	€ -	€ -	€ 22 954 754
2078	29 926	€ 778.55	1.5%	€ 23 299 075	€ -	€ -	€ 23 299 075
2079	29 926	€ 790.23	1.5%	€ 23 648 561	€ -	€ -	€ 23 648 561
2080	29 926	€ 802.08	1.5%	€ 24 003 290	€ -	€ -	€ 24 003 290
2081	29 926	€ 814.12	1.5%	€ 24 363 339	€ -	€ -	€ 24 363 339
2082	29 926	€ 826.33	1.5%	€ 24 728 789	€ -	€ -	€ 24 728 789
2083	29 926	€ 838.72	1.5%	€ 25 099 721	€ -	€ -	€ 25 099 721
2084	29 926	€ 851.30	1.5%	€ 25 476 217	€ -	€ -	€ 25 476 217
2085	29 926	€ 864.07	1.5%	€ 25 858 360	€ -	€ -	€ 25 858 360
2086	29 926	€ 877.03	1.5%	€ 26 246 235	€ -	€ -	€ 26 246 235
2087	29 926	€ 890.19	1.5%	€ 26 639 929	€ -	€ -	€ 26 639 929
2088	29 926	€ 903.54	1.5%	€ 27 039 528	€ -	€ -	€ 27 039 528
2089	29 926	€ 917.10	1.5%	€ 27 445 121	€ -	€ -	€ 27 445 121
2090	29 926	€ 930.85	1.5%	€ 27 856 798	€ -	€ -	€ 27 856 798
2091	29 926	€ 944.82	1.5%	€ 28 274 650	€ -	€ -	€ 28 274 650
2092	29 926	€ 958.99	1.5%	€ 28 698 769	€ -	€ -	€ 28 698 769
2093	29 926	€ 973.37	1.5%	€ 29 129 251	€ -	€ -	€ 29 129 251
2094	29 926	€ 987.97	1.5%	€ 29 566 190	€ -	€ -	€ 29 566 190
2095	29 926	€ 1 002.79	1.5%	€ 30 009 682	€ -	€ -	€ 30 009 682
2096	29 926	€ 1 017.83	1.5%	€ 30 459 828	€ -	€ -	€ 30 459 828
2097	29 926	€ 1 033.10	1.5%	€ 30 916 725	€ -	€ -	€ 30 916 725
2098	29 926	€ 1 048.60	1.5%	€ 31 380 476	€ -	€ -	€ 31 380 476
2099	29 926	€ 1 064.33	1.5%	€ 31 851 183	€ -	€ -	€ 31 851 183
2100	29 926	€ 1 080.29	1.5%	€ 32 328 951	€ -	€ -	€ 32 328 951
2101	29 926	€ 1 096.50	1.5%	€ 32 813 885	€ -	€ -	€ 32 813 885

Overzicht Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

nominaal

Jaarrente (positief):	-
Rentemoment:	halverwege
Rente vanuit vorig jaar:	50%
Rente in huidig jaar:	50%

v4.10 YAG€R

maximum:	€ 1.386.592	(in 2022)	
minimum:	€ 0	(in 2101)	
eind:	€ 0	(in 2101)	

maximum:	€ 1.386.592	(in 2022)	
minimum:	€ 0	(in 2041)	
eind:	€ 0	(in 2101)	

	VAST PRIJSPEIL (2022)				NOMINAAL			
	€ -195.775		€ -1.253.492		€ -	€ -1.449.267		
Jaar	Inflatie factor	Afwaardering t.b.v. vast prijspeil	Saldo 1/1	Dotatie	Saldo 31/12	Saldo 1/1 nominaal	Rente nominaal	Dotatie	Saldo 31/12 nominaal
2022	1,0000		€ 1.449.267	€ -62.675	€ 1.386.592	€ 1.449.267	€ -	€ -62.675	€ 1.386.592
2023	1,0150	€ -20.492	€ 1.366.101	€ -62.675	€ 1.303.426	€ 1.386.592	€ -	€ -63.615	€ 1.322.978
2024	1,0302	€ -19.262	€ 1.284.164	€ -62.675	€ 1.221.489	€ 1.322.978	€ -	€ -64.569	€ 1.258.409
2025	1,0457	€ -18.052	€ 1.203.438	€ -62.675	€ 1.140.763	€ 1.258.409	€ -	€ -65.537	€ 1.192.871
2026	1,0614	€ -16.859	€ 1.123.904	€ -62.675	€ 1.061.230	€ 1.192.871	€ -	€ -66.521	€ 1.126.351
2027	1,0773	€ -15.683	€ 1.045.547	€ -62.675	€ 982.872	€ 1.126.351	€ -	€ -67.518	€ 1.058.832
2028	1,0934	€ -14.525	€ 968.347	€ -62.675	€ 905.672	€ 1.058.832	€ -	€ -68.531	€ 990.301
2029	1,1098	€ -13.384	€ 892.288	€ -62.675	€ 829.613	€ 990.301	€ -	€ -69.559	€ 920.742
2030	1,1265	€ -12.260	€ 817.353	€ -62.675	€ 754.678	€ 920.742	€ -	€ -70.602	€ 850.140
2031	1,1434	€ -11.153	€ 743.525	€ -62.675	€ 680.851	€ 850.140	€ -	€ -71.662	€ 778.478
2032	1,1605	€ -10.062	€ 670.789	€ -62.675	€ 608.114	€ 778.478	€ -	€ -72.736	€ 705.742
2033	1,1779	€ -8.987	€ 599.127	€ -62.675	€ 536.453	€ 705.742	€ -	€ -73.827	€ 631.914
2034	1,1956	€ -7.928	€ 528.525	€ -62.675	€ 465.850	€ 631.914	€ -	€ -74.935	€ 556.979
2035	1,2136	€ -6.884	€ 458.966	€ -62.675	€ 396.291	€ 556.979	€ -	€ -76.059	€ 480.920
2036	1,2318	€ -5.857	€ 390.435	€ -62.675	€ 327.760	€ 480.920	€ -	€ -77.200	€ 403.720
2037	1,2502	€ -4.844	€ 322.916	€ -62.675	€ 260.242	€ 403.720	€ -	€ -78.358	€ 325.363
2038	1,2690	€ -3.846	€ 256.396	€ -62.675	€ 193.721	€ 325.363	€ -	€ -79.533	€ 245.829
2039	1,2880	€ -2.863	€ 190.858	€ -62.675	€ 128.184	€ 245.829	€ -	€ -80.726	€ 165.103
2040	1,3073	€ -1.894	€ 126.289	€ -62.675	€ 63.615	€ 165.103	€ -	€ -81.937	€ 83.166
2041	1,3270	€ -940	€ 62.675	€ -62.675	€ 0	€ 83.166	€ -	€ -83.166	€ 0
2042	1,3469	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2043	1,3671	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2044	1,3876	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2045	1,4084	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2046	1,4295	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2047	1,4509	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2048	1,4727	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2049	1,4948	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2050	1,5172	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2051	1,5400	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2052	1,5631	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2053	1,5865	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2054	1,6103	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2055	1,6345	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2056	1,6590	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2057	1,6839	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2058	1,7091	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2059	1,7348	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2060	1,7608	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2061	1,7872	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2062	1,8140	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2063	1,8412	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2064	1,8688	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2065	1,8969	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2066	1,9253	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2067	1,9542	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2068	1,9835	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2069	2,0133	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2070	2,0435	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2071	2,0741	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2072	2,1052	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2073	2,1368	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2074	2,1689	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2075	2,2014	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2076	2,2344	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2077	2,2679	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2078	2,3020	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2079	2,3365	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2080	2,3715	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2081	2,4071	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2082	2,4432	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2083	2,4799	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2084	2,5171	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2085	2,5548	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2086	2,5931	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0
2087	2,6320	€ -0	€ 0	€ -	€ 0	€ 0	€ -	€ -	€ 0

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - VAST PRIJSPEIL (2022)

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

	nominaal
Jaarrente (restinv.):	0,6%
Jaarrente (positief):	-
Rentemoment:	halverwege
Rente vanuit vorig jaar:	50%
Rente in huidig jaar:	50%

v4.10 YAG€R

	Dotaties			Saldo	Boekwaarde	
(in 2101)	€ 5.390.767	maximum	(in 2022)	€ 4.953.326	€ 46.404.632	(in 2059)
(in 2022)	€ 214.893	minimum	(in 2024)	€ -	€ -	(in 2022)
(in 2101)	€ 5.390.767	eind	(in 2101)	€ -	€ 0	(in 2101)

IC100

Jaar	Inflatie factor	€ -92.804	€ -24.793.975	Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		€ 352.847.537	100,0%	€ -352.847.537	€ -	€ 313.785.101	€ -39.062.436	Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)	
		Afwaardering saldo	Afwaardering boekwaarde restinvesteringen	Saldo 1/1	Boekwaarde 1/1 restinvesteringen	Totaal investeringen	% direct	Afboekingen	Rente opbrengsten	Dotatie	Totale mutatie	Saldo 31/12	Boekwaarde 31/12 restinvesteringen
2022	1,0000	€ -	€ -	€ 14.361.264	€ -	€ 9.622.831	100%	€ -9.622.831	€ -	€ 214.893	€ -9.407.938	€ 4.953.326	€ -
2023	1,0150	€ -73.202	€ -	€ 4.880.125	€ -	€ 3.857.200	100%	€ -3.857.200	€ -	€ 303.488	€ -3.553.712	€ 1.326.413	€ -
2024	1,0302	€ -19.602	€ -	€ 1.306.810	€ -	€ 2.791.274	100%	€ -2.791.274	€ -	€ 310.034	€ -2.481.240	€ -	€ 1.174.430
2025	1,0457	€ -	€ -17.356	€ -	€ 1.157.074	€ 5.496.324	100%	€ -5.496.324	€ -	€ 672.799	€ -4.823.525	€ -	€ 5.980.599
2026	1,0614	€ -	€ -88.383	€ -	€ 5.892.216	€ 3.465.593	100%	€ -3.465.593	€ -	€ 773.929	€ -2.691.663	€ -	€ 8.583.879
2027	1,0773	€ -	€ -126.855	€ -	€ 8.457.024	€ 908.772	100%	€ -908.772	€ -	€ 957.656	€ 48.884	€ -	€ 8.408.140
2028	1,0934	€ -	€ -124.258	€ -	€ 8.283.882	€ 882.905	100%	€ -882.905	€ -	€ 1.115.869	€ 232.963	€ -	€ 8.050.919
2029	1,1098	€ -	€ -118.979	€ -	€ 7.931.940	€ 1.030.251	100%	€ -1.030.251	€ -	€ 1.202.971	€ 172.721	€ -	€ 7.759.219
2030	1,1265	€ -	€ -114.668	€ -	€ 7.644.551	€ 1.271.970	100%	€ -1.271.970	€ -	€ 1.378.580	€ 106.610	€ -	€ 7.537.940
2031	1,1434	€ -	€ -111.398	€ -	€ 7.426.542	€ 1.318.595	100%	€ -1.318.595	€ -	€ 1.487.260	€ 168.665	€ -	€ 7.257.877
2032	1,1605	€ -	€ -107.259	€ -	€ 7.150.618	€ 1.224.028	100%	€ -1.224.028	€ -	€ 1.610.444	€ 386.416	€ -	€ 6.764.202
2033	1,1779	€ -	€ -99.964	€ -	€ 6.664.238	€ 1.630.597	100%	€ -1.630.597	€ -	€ 1.721.562	€ 90.965	€ -	€ 6.573.274
2034	1,1956	€ -	€ -97.142	€ -	€ 6.476.132	€ 1.221.491	100%	€ -1.221.491	€ -	€ 1.804.500	€ 583.009	€ -	€ 5.893.123
2035	1,2136	€ -	€ -87.090	€ -	€ 5.806.032	€ 1.647.525	100%	€ -1.647.525	€ -	€ 1.969.206	€ 321.680	€ -	€ 5.484.352
2036	1,2318	€ -	€ -81.050	€ -	€ 5.403.302	€ 1.893.464	100%	€ -1.893.464	€ -	€ 2.087.349	€ 193.885	€ -	€ 5.209.418
2037	1,2502	€ -	€ -76.986	€ -	€ 5.132.431	€ 3.088.179	100%	€ -3.088.179	€ -	€ 2.284.392	€ -803.788	€ -	€ 5.936.219
2038	1,2690	€ -	€ -87.727	€ -	€ 5.848.491	€ 3.578.467	100%	€ -3.578.467	€ -	€ 2.374.776	€ -1.203.690	€ -	€ 7.052.181
2039	1,2880	€ -	€ -104.219	€ -	€ 6.947.962	€ 1.262.063	100%	€ -1.262.063	€ -	€ 2.456.686	€ 1.194.624	€ -	€ 5.753.339
2040	1,3073	€ -	€ -85.025	€ -	€ 5.668.314	€ 3.896.251	100%	€ -3.896.251	€ -	€ 2.631.476	€ -1.264.775	€ -	€ 6.933.089
2041	1,3270	€ -	€ -102.459	€ -	€ 6.830.629	€ 2.298.664	100%	€ -2.298.664	€ -	€ 2.747.904	€ 449.241	€ -	€ 6.381.388
2042	1,3469	€ -	€ -94.306	€ -	€ 6.287.082	€ 2.307.577	100%	€ -2.307.577	€ -	€ 2.824.922	€ 517.345	€ -	€ 5.769.737
2043	1,3671	€ -	€ -85.267	€ -	€ 5.684.470	€ 2.281.710	100%	€ -2.281.710	€ -	€ 2.936.018	€ 654.309	€ -	€ 5.030.162
2044	1,3876	€ -	€ -74.337	€ -	€ 4.955.824	€ 2.429.055	100%	€ -2.429.055	€ -	€ 3.032.573	€ 603.518	€ -	€ 4.352.306
2045	1,4084	€ -	€ -64.320	€ -	€ 4.287.987	€ 15.700.601	100%	€ -15.700.601	€ -	€ 3.169.804	€ -12.530.797	€ -	€ 16.818.783
2046	1,4295	€ -	€ -248.553	€ -	€ 16.570.230	€ 4.007.737	100%	€ -4.007.737	€ -	€ 3.257.322	€ -750.415	€ -	€ 17.320.645
2047	1,4509	€ -	€ -255.970	€ -	€ 17.064.675	€ 3.887.468	100%	€ -3.887.468	€ -	€ 3.382.748	€ -504.720	€ -	€ 17.569.395
2048	1,4727	€ -	€ -259.646	€ -	€ 17.309.749	€ 3.768.537	100%	€ -3.768.537	€ -	€ 3.492.987	€ -275.550	€ -	€ 17.585.299
2049	1,4948	€ -	€ -259.881	€ -	€ 17.325.418	€ 3.910.633	100%	€ -3.910.633	€ -	€ 3.593.601	€ -317.032	€ -	€ 17.642.450
2050	1,5172	€ -	€ -260.726	€ -	€ 17.381.724	€ 6.815.276	100%	€ -6.815.276	€ -	€ 3.765.940	€ -3.049.336	€ -	€ 20.431.060
2051	1,5400	€ -	€ -301.937	€ -	€ 20.129.123	€ 7.739.061	100%	€ -7.739.061	€ -	€ 3.881.465	€ -3.857.596	€ -	€ 23.986.719
2052	1,5631	€ -	€ -354.484	€ -	€ 23.632.236	€ 9.024.245	100%	€ -9.024.245	€ -	€ 3.994.349	€ -5.029.896	€ -	€ 28.662.132
2053	1,5865	€ -	€ -423.578	€ -	€ 28.238.554	€ 7.159.546	100%	€ -7.159.546	€ -	€ 4.093.345	€ -3.066.201	€ -	€ 31.304.754
2054	1,6103	€ -	€ -462.632	€ -	€ 30.842.123	€ 7.172.743	100%	€ -7.172.743	€ -	€ 4.189.457	€ -2.983.286	€ -	€ 33.825.408
2055	1,6345	€ -	€ -499.883	€ -	€ 33.325.526	€ 7.425.072	100%	€ -7.425.072	€ -	€ 4.364.375	€ -3.060.697	€ -	€ 36.386.223
2056	1,6590	€ -	€ -537.727	€ -	€ 35.848.495	€ 6.762.836	100%	€ -6.762.836	€ -	€ 4.495.344	€ -2.267.492	€ -	€ 38.115.987
2057	1,6839	€ -	€ -563.290	€ -	€ 37.552.697	€ 6.829.827	100%	€ -6.829.827	€ -	€ 4.634.837	€ -2.194.990	€ -	€ 39.747.687
2058	1,7091	€ -	€ -587.404	€ -	€ 39.160.283	€ 10.431.191	100%	€ -10.431.191	€ -	€ 4.745.210	€ -5.685.981	€ -	€ 44.846.264
2059	1,7348	€ -	€ -662.753	€ -	€ 44.183.511	€ 7.082.434	100%	€ -7.082.434	€ -	€ 4.861.313	€ -2.221.121	€ -	€ 46.404.632
2060	1,7608	€ -	€ -685.783	€ -	€ 45.718.849	€ 4.640.133	100%	€ -4.640.133	€ -	€ 4.924.425	€ 284.292	€ -	€ 45.434.557
2061	1,7872	€ -	€ -671.447	€ -	€ 44.763.111	€ 4.946.051	100%	€ -4.946.051	€ -	€ 4.934.014	€ -12.037	€ -	€ 44.775.148
2062	1,8140	€ -	€ -661.702	€ -	€ 44.113.446	€ 4.228.881	100%	€ -4.228.881	€ -	€ 4.946.815	€ 717.934	€ -	€ 43.395.512
2063	1,8412	€ -	€ -641.313	€ -	€ 42.754.199	€ 4.287.261	100%	€ -4.287.261	€ -	€ 4.940.571	€ 653.310	€ -	€ 42.100.889
2064	1,8688	€ -	€ -622.181	€ -	€ 41.478.709	€ 4.327.995	100%	€ -4.327.995	€ -	€ 4.930.351	€ 602.357	€ -	€ 40.876.352
2065	1,8969	€ -	€ -604.084	€ -	€ 40.272.268	€ 5.963.308	100%	€ -5.963.308	€ -	€ 4.984.698	€ -978.610	€ -	€ 41.250.878
2066	1,9253	€ -	€ -609.619	€ -	€ 40.641.259	€ 4.161.549	100%	€ -4.161.549	€ -	€ 4.996.533	€ 834.984	€ -	€ 39.806.275
2067	1,9542	€ -	€ -588.270	€ -	€ 39.218.005	€ 5.050.604	100%	€ -5.050.604	€ -	€ 5.005.790	€ -44.814	€ -	€ 39.262.819
2068	1,9835	€ -	€ -580.239	€ -	€ 38.682.581	€ 3.400.842	100%	€ -3.400.842	€ -	€ 4.999.125	€ 1.598.284	€ -	€ 37.084.297
2069	2,0133	€ -	€ -548.044	€ -	€ 36.536.253	€ 3.656.901	100%	€ -3.656.901	€ -	€ 4.987.613	€ 1.330.713	€ -	€ 35.205.540
2070	2,0435	€ -	€ -520.279	€ -	€ 34.685.261	€ 6.111.377	100%	€ -6.111.377	€ -	€ 5.042.894	€ -1.068.483	€ -	€ 35.753.744
2071	2,0741	€ -	€ -528.380	€ -	€ 35.225.364	€ 5.518.643	100%	€ -5.518.643	€ -	€ 5.044.513	€ -474.130	€ -	€ 35.699.494
2072	2,1052	€ -	€ -527.579	€ -	€ 35.171.915	€ 5.626.325	100%	€ -5.626.325	€ -	€ 5.047.536	€ -578.789	€ -	€ 35.750.704
2073	2,1368	€ -	€ -528.336	€ -	€ 35.222.369	€ 6.085.214	100%	€ -6.085.214	€ -	€ 5.030.677	€ -1.054.537	€ -	€ 36.276.906
2074	2,1689	€ -	€ -536.112	€ -	€ 35.740.794	€ 5.801.168	100%	€ -5.801.168	€ -	€ 5.001.158	€ -800.010	€ -	€ 36.540.804
2075	2,2014	€ -	€ -540.012	€ -	€ 36.000.792	€ 4.114.467	100%	€ -4.114.467	€ -	€ 5.055.920	€ 941.454	€ -	€ 35.059.338
2076	2,2344	€ -	€ -518.118	€ -	€ 34.541.220	€ 4.537.054	100%	€ -4.537.054	€ -	€ 5.066.220	€ 529.167	€ -	€ 34.012.053
2077	2,2679	€ -	€ -502.641	€ -	€ 33.509.412	€ 4.377.785	100%	€ -4.377.785	€ -	€ 5.077.336	€ 699.551	€ -	€ 32.809.861
2078	2,3020	€ -	€ -484.875	€ -	€ 32.324.986	€ 6.907.857	100%	€ -6.907.857	€ -	€ 5.061.503	€ -1.846.355	€ -	€ 34.171.341
2079	2,3365	€ -	€ -504.995	€ -	€ 33.666.346	€ 4.380.632	100%	€ -4.380.632	€ -	€ 5.033.411	€ 652.779	€ -	€ 33.013.566
2080	2,3715	€ -	€ -487.885	€ -	€ 32.525.681	€ 2.909.622	100%	€ -2.909.622	€ -	€ 5.096.119	€ 2.186.497	€ -	€ 30.339.185
2081	2,4071	€ -	€ -448.362	€ -	€ 29.890.822	€ 2.335.199	100%	€ -2.335.199	€ -	€ 5.116.172	€ 2.780.973	€ -	€ 27.109.850
2082	2,4432	€ -	€ -400.638	€ -	€ 26.709.211	€ 3.489.503	100%	€ -3.489.503	€ -	€ 5.134.501	€ 1.644.997	€ -	€ 25.064.214
2083	2,4799	€ -	€ -370.407	€ -	€ 24.693.807	€ 2.155.800	100%	€ -2.155.800	€ -	€ 5.135.271	€ 2.979.472	€ -	€ 21.714.335
2084	2,5171	€ -	€ -320.902	€ -	€ 21.393.434	€ 2.399.074	100%	€ -2.399.074	€ -	€ 5.126.467	€ 2.727.393	€ -	€ 18.666.041
2085	2,5548	€ -	€ -275.853	€ -	€ 18.390.188	€ 6.395.624	100%	€ -6.395.624	€ -	€ 5.184.713	€ -1.210.911	€ -	€ 19.601.099
2086	2,5931	€ -	€ -289.671	€ -	€ 19.311.427	€ 4.314.544	100%	€ -4.314.544	€ -	€ 5.188.940	€ 874.396	€ -	€ 18.437.031
2087	2,6320	€ -	€ -272.468	€ -	€ 18.164.563	€ 4.396.523	100%	€ -4.396.523	€ -	€ 5.201.826	€ 805.302	€ -	€ 17.359.260
2088	2,6715	€ -	€ -256.541	€ -	€ 17.102.720	€ 4.359.657	100%	€ -4.359.657	€ -	€ 5.193.745	€ 834.088	€ -	€ 16.268.632
2089	2,7116	€ -	€ -240.423	€ -	€ 16.028.209	€ 4.507.002	100%	€ -4.507.002	€ -	€ 5.176.127	€ 669.125	€ -	€ 15.359.084
2090	2,7523	€ -	€ -226.982	€ -	€ 15.132.102	€ 5.425.152	100%	€ -5.425.152	€ -	€ 5.197.119	€ -228.033	€ -	€ 15.360.135
2091	2,7936	€ -	€ -226.997	€ -	€ 15.133.138	€ 6.539.343	100%	€ -6.539.343	€ -	€ 5.247.267	€ -1.292.075	€ -	€ 16.425.214
2092	2,8355	€ -	€ -242.737	€ -	€ 16.182.477	€ 5.760.336	100%	€ -5.760.336	€ -	€ 5.254.806	€ -505.529	€ -	€ 16.688.006
2093	2,8780	€ -	€ -246.621	€ -	€ 16.441.385	€ 5.995.026	100%	€ -5.995.026	€ -	€ 5.239.526	€ -755.501	€ -	€ 17.196.886
2094	2,9212	€ -	€ -254.141	€ -	€ 16.942.744	€ 5.670.281	100%	€ -5.670.281	€ -	€ 5.210.213	€ -460.068	€ -	€ 17.402.812
2095	2,9650	€ -	€ -257.184	€ -	€ 17.145.628	€ 2.874.460	100%	€ -2.874.460	€ -	€ 5.269.494	€ 2.395.034	€ -	€ 14.750.593
2096	3,0094	€ -	€ -217.989	€ -	€ 14.532.604	€ 2.968.797	100%	€ -2.968.797	€ -	€ 5.287.652	€ 2.318.856	€ -	€ 12.213.749
2097	3,0546	€ -	€ -180.499	€ -	€ 12.033.250	€ 4.781.724	100%	€ -4.781.724	€ -	€ 5.298.597	€ 516.874	€ -	€ 11.516.377
2098	3,1004	€ -	€ -170.193	€ -	€ 11.346.184	€ 5.265.397	100%	€ -5.265.397	€ -	€ 5.288.713	€ 23.316	€ -	€ 11.322.868
2099	3,1469	€ -	€ -167.333	€ -	€ 11.155.535	€ 3.030.736	100%	€ -3.030.736	€ -	€ 5.269.831	€ 2.239.095	€ -	€ 8.916.439
2100	3,1941	€ -	€ -131.770	€ -	€ 8.784.669	€ 1.760.626	100%	€ -1.760.626	€ -	€ 5.344.745	€ 3.584.119	€ -	€ 5.200.550
2101	3,2420	€ -	€ -76.855	€ -	€ 5.123.695	€ 267.073	100%	€ -267.073	€ -	€ 5.390.767	€ 5.123.695	€ -	€ 0

Overzicht Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) - NOMINAAL

ARCADIS Design & Consultancy for natural and built assets

v4.10 YAG€R

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

	nominaal
Jaarrente (restinvest.):	0,6%
Jaarrente (positief):	-
Rentemoment:	halverwege
Rente vanuit vorig jaar:	50%
Rente in huidig jaar:	50%

Dotaties			Saldo		Boekwaarde	
(in 2101)	€ 17.477.041	maximum	(in 2022)	€ 4.953.326	€ 80.501.671	(in 2059)
(in 2022)	€ 214.893	minimum	(in 2024)	€ -	€ -	(in 2022)
(in 2101)	**€ 17.477.041**	**eind**	(in 2101)	**€ -**	**€ 0**	(in 2101)

IC100

€ 658.618.539	103,5%	€ -681.647.585	€ -	€ 667.286.321	**€ -14.361.264**	

Jaar	Inflatie factor	Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) Saldo 1/1	Boekwaarde 1/1 restinvesteringen	Totaal investeringen	% direct	Afboekingen	Rente opbrengsten	Dotatie	Totale mutatie	Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d) Saldo 31/12	Boekwaarde 31/12 restinvesteringen
2022	1,0000	**€ 14.361.264**	**€ -**	€ 5.016.331	100%	€ -9.622.831	€ -	€ 214.893	€ -9.407.938	**€ 4.953.326**	**€ -**
2023	1,0150	**€ 4.953.326**	**€ -**	€ 1.780.006	100%	€ -3.915.058	€ -	€ 308.040	€ -3.607.018	**€ 1.346.309**	**€ -**
2024	1,0302	**€ 1.346.309**	**€ -**	€ 557.634	100%	€ -2.875.640	€ -	€ 319.404	€ -2.556.236	**€ -**	**€ 1.209.927**
2025	1,0457	**€ -**	**€ 1.209.927**	€ 2.401.217	100%	€ -5.747.387	€ -	€ 703.531	€ -5.043.856	**€ -**	**€ 6.253.783**
2026	1,0614	**€ -**	**€ 6.253.783**	€ 228.822	100%	€ -3.678.254	€ -	€ 821.420	€ -2.856.833	**€ -**	**€ 9.110.617**
2027	1,0773	**€ -**	**€ 9.110.617**	€ 308.720	100%	€ -979.006	€ -	€ 1.031.668	€ 52.662	**€ -**	**€ 9.057.955**
2028	1,0934	**€ -**	**€ 9.057.955**	€ 285.067	100%	€ -965.407	€ -	€ 1.220.139	€ 254.732	**€ -**	**€ 8.803.223**
2029	1,1098	**€ -**	**€ 8.803.223**	€ 452.873	100%	€ -1.143.418	€ -	€ 1.335.112	€ 191.693	**€ -**	**€ 8.611.530**
2030	1,1265	**€ -**	**€ 8.611.530**	€ 731.961	100%	€ -1.432.865	€ -	€ 1.552.961	€ 120.096	**€ -**	**€ 8.491.434**
2031	1,1434	**€ -**	**€ 8.491.434**	€ 796.251	100%	€ -1.507.668	€ -	€ 1.700.518	€ 192.850	**€ -**	**€ 8.298.584**
2032	1,1605	**€ -**	**€ 8.298.584**	€ 698.446	100%	€ -1.420.534	€ -	€ 1.868.986	€ 448.452	**€ -**	**€ 7.850.132**
2033	1,1779	**€ -**	**€ 7.850.132**	€ 1.187.841	100%	€ -1.920.760	€ -	€ 2.027.912	€ 107.152	**€ -**	**€ 7.742.981**
2034	1,1956	**€ -**	**€ 7.742.981**	€ 716.523	100%	€ -1.460.437	€ -	€ 2.157.493	€ 697.056	**€ -**	**€ 7.045.925**
2035	1,2136	**€ -**	**€ 7.045.925**	€ 1.244.286	100%	€ -1.999.359	€ -	€ 2.389.735	€ 390.376	**€ -**	**€ 6.655.549**
2036	1,2318	**€ -**	**€ 6.655.549**	€ 1.565.887	100%	€ -2.332.285	€ -	€ 2.571.104	€ 238.819	**€ -**	**€ 6.416.730**
2037	1,2502	**€ -**	**€ 6.416.730**	€ 3.860.941	100%	€ -3.860.941	€ -	€ 2.856.020	€ -1.004.921	**€ -**	**€ 7.421.651**
2038	1,2690	**€ -**	**€ 7.421.651**	€ 4.541.022	100%	€ -4.541.022	€ -	€ 3.013.557	€ -1.527.465	**€ -**	**€ 8.949.116**
2039	1,2880	**€ -**	**€ 8.949.116**	€ 1.625.562	100%	€ -1.625.562	€ -	€ 3.164.262	€ 1.538.699	**€ -**	**€ 7.410.417**
2040	1,3073	**€ -**	**€ 7.410.417**	€ 5.093.727	100%	€ -5.093.727	€ -	€ 3.440.236	€ -1.653.492	**€ -**	**€ 9.063.909**
2041	1,3270	**€ -**	**€ 9.063.909**	€ 3.050.214	100%	€ -3.050.214	€ -	€ 3.646.334	€ 596.120	**€ -**	**€ 8.467.788**
2042	1,3469	**€ -**	**€ 8.467.788**	€ 3.107.971	100%	€ -3.107.971	€ -	€ 3.804.760	€ 696.789	**€ -**	**€ 7.771.000**
2043	1,3671	**€ -**	**€ 7.771.000**	€ 3.119.229	100%	€ -3.119.229	€ -	€ 4.013.707	€ 894.478	**€ -**	**€ 6.876.522**
2044	1,3876	**€ -**	**€ 6.876.522**	€ 3.370.468	100%	€ -3.370.468	€ -	€ 4.207.888	€ 837.420	**€ -**	**€ 6.039.102**
2045	1,4084	**€ -**	**€ 6.039.102**	€ 22.112.368	100%	€ -22.112.368	€ -	€ 4.464.280	€ -17.648.088	**€ -**	**€ 23.687.190**
2046	1,4295	**€ -**	**€ 23.687.190**	€ 5.729.072	100%	€ -5.729.072	€ -	€ 4.656.352	€ -1.072.720	**€ -**	**€ 24.759.910**
2047	1,4509	**€ -**	**€ 24.759.910**	€ 5.640.504	100%	€ -5.640.504	€ -	€ 4.908.182	€ -732.321	**€ -**	**€ 25.492.232**
2048	1,4727	**€ -**	**€ 25.492.232**	€ 5.549.961	100%	€ -5.549.961	€ -	€ 5.144.155	€ -405.806	**€ -**	**€ 25.898.037**
2049	1,4948	**€ -**	**€ 25.898.037**	€ 5.845.616	100%	€ -5.845.616	€ -	€ 5.371.716	€ -473.900	**€ -**	**€ 26.371.937**
2050	1,5172	**€ -**	**€ 26.371.937**	€ 10.340.288	100%	€ -10.340.288	€ -	€ 5.713.768	€ -4.626.521	**€ -**	**€ 30.998.458**
2051	1,5400	**€ -**	**€ 30.998.458**	€ 11.918.003	100%	€ -11.918.003	€ -	€ 5.977.380	€ -5.940.623	**€ -**	**€ 36.939.080**
2052	1,5631	**€ -**	**€ 36.939.080**	€ 14.105.619	100%	€ -14.105.619	€ -	€ 6.243.488	€ -7.862.131	**€ -**	**€ 44.801.212**
2053	1,5865	**€ -**	**€ 44.801.212**	€ 11.358.809	100%	€ -11.358.809	€ -	€ 6.494.201	€ -4.864.609	**€ -**	**€ 49.665.820**
2054	1,6103	**€ -**	**€ 49.665.820**	€ 11.550.443	100%	€ -11.550.443	€ -	€ 6.746.385	€ -4.804.058	**€ -**	**€ 54.469.878**
2055	1,6345	**€ -**	**€ 54.469.878**	€ 12.136.125	100%	€ -12.136.125	€ -	€ 7.133.479	€ -5.002.646	**€ -**	**€ 59.472.524**
2056	1,6590	**€ -**	**€ 59.472.524**	€ 11.219.520	100%	€ -11.219.520	€ -	€ 7.457.759	€ -3.761.761	**€ -**	**€ 63.234.285**
2057	1,6839	**€ -**	**€ 63.234.285**	€ 11.500.619	100%	€ -11.500.619	€ -	€ 7.804.516	€ -3.696.103	**€ -**	**€ 66.930.387**
2058	1,7091	**€ -**	**€ 66.930.387**	€ 17.828.362	100%	€ -17.828.362	€ -	€ 8.110.226	€ -9.718.136	**€ -**	**€ 76.648.523**
2059	1,7348	**€ -**	**€ 76.648.523**	€ 12.286.441	100%	€ -12.286.441	€ -	€ 8.433.292	€ -3.853.148	**€ -**	**€ 80.501.671**
2060	1,7608	**€ -**	**€ 80.501.671**	€ 8.170.338	100%	€ -8.170.338	€ -	€ 8.670.919	€ 500.581	**€ -**	**€ 80.001.091**
2061	1,7872	**€ -**	**€ 80.001.091**	€ 8.839.634	100%	€ -8.839.634	€ -	€ 8.818.121	€ -21.513	**€ -**	**€ 80.022.603**
2062	1,8140	**€ -**	**€ 80.022.603**	€ 7.671.268	100%	€ -7.671.268	€ -	€ 8.973.614	€ 1.302.346	**€ -**	**€ 78.720.257**
2063	1,8412	**€ -**	**€ 78.720.257**	€ 7.893.828	100%	€ -7.893.828	€ -	€ 9.096.721	€ 1.202.892	**€ -**	**€ 77.517.365**
2064	1,8688	**€ -**	**€ 77.517.365**	€ 8.088.360	100%	€ -8.088.360	€ -	€ 9.214.073	€ 1.125.712	**€ -**	**€ 76.391.653**
2065	1,8969	**€ -**	**€ 76.391.653**	€ 11.311.679	100%	€ -11.311.679	€ -	€ 9.455.374	€ -1.856.305	**€ -**	**€ 78.247.958**
2066	1,9253	**€ -**	**€ 78.247.958**	€ 8.012.368	100%	€ -8.012.368	€ -	€ 9.619.990	€ 1.607.622	**€ -**	**€ 76.640.336**
2067	1,9542	**€ -**	**€ 76.640.336**	€ 9.869.957	100%	€ -9.869.957	€ -	€ 9.782.380	€ -87.577	**€ -**	**€ 76.727.912**
2068	1,9835	**€ -**	**€ 76.727.912**	€ 6.745.658	100%	€ -6.745.658	€ -	€ 9.915.896	€ 3.170.238	**€ -**	**€ 73.557.675**
2069	2,0133	**€ -**	**€ 73.557.675**	€ 7.362.361	100%	€ -7.362.361	€ -	€ 10.041.458	€ 2.679.096	**€ -**	**€ 70.878.578**
2070	2,0435	**€ -**	**€ 70.878.578**	€ 12.488.466	100%	€ -12.488.466	€ -	€ 10.305.044	€ -2.183.422	**€ -**	**€ 73.062.000**
2071	2,0741	**€ -**	**€ 73.062.000**	€ 11.446.386	100%	€ -11.446.386	€ -	€ 10.462.978	€ -983.409	**€ -**	**€ 74.045.408**
2072	2,1052	**€ -**	**€ 74.045.408**	€ 11.844.777	100%	€ -11.844.777	€ -	€ 10.626.287	€ -1.218.491	**€ -**	**€ 75.263.899**
2073	2,1368	**€ -**	**€ 75.263.899**	€ 13.003.014	100%	€ -13.003.014	€ -	€ 10.749.656	€ -2.253.357	**€ -**	**€ 77.517.256**
2074	2,1689	**€ -**	**€ 77.517.256**	€ 12.581.999	100%	€ -12.581.999	€ -	€ 10.846.879	€ -1.735.120	**€ -**	**€ 79.252.376**
2075	2,2014	**€ -**	**€ 79.252.376**	€ 9.057.614	100%	€ -9.057.614	€ -	€ 11.130.136	€ 2.072.522	**€ -**	**€ 77.179.854**
2076	2,2344	**€ -**	**€ 77.179.854**	€ 10.137.718	100%	€ -10.137.718	€ -	€ 11.320.102	€ 1.182.385	**€ -**	**€ 75.997.469**
2077	2,2679	**€ -**	**€ 75.997.469**	€ 9.928.571	100%	€ -9.928.571	€ -	€ 11.515.113	€ 1.586.542	**€ -**	**€ 74.410.927**
2078	2,3020	**€ -**	**€ 74.410.927**	€ 15.901.633	100%	€ -15.901.633	€ -	€ 11.651.393	€ -4.250.240	**€ -**	**€ 78.661.167**
2079	2,3365	**€ -**	**€ 78.661.167**	€ 10.235.313	100%	€ -10.235.313	€ -	€ 11.760.527	€ 1.525.214	**€ -**	**€ 77.135.953**
2080	2,3715	**€ -**	**€ 77.135.953**	€ 6.900.286	100%	€ -6.900.286	€ -	€ 12.085.650	€ 5.185.364	**€ -**	**€ 71.950.589**
2081	2,4071	**€ -**	**€ 71.950.589**	€ 5.621.088	100%	€ -5.621.088	€ -	€ 12.315.204	€ 6.694.116	**€ -**	**€ 65.256.474**
2082	2,4432	**€ -**	**€ 65.256.474**	€ 8.525.623	100%	€ -8.525.623	€ -	€ 12.544.713	€ 4.019.090	**€ -**	**€ 61.237.384**
2083	2,4799	**€ -**	**€ 61.237.384**	€ 5.346.099	100%	€ -5.346.099	€ -	€ 12.734.796	€ 7.388.697	**€ -**	**€ 53.848.687**
2084	2,5171	**€ -**	**€ 53.848.687**	€ 6.038.627	100%	€ -6.038.627	€ -	€ 12.903.655	€ 6.865.028	**€ -**	**€ 46.983.659**
2085	2,5548	**€ -**	**€ 46.983.659**	€ 16.339.681	100%	€ -16.339.681	€ -	€ 13.246.019	€ -3.093.661	**€ -**	**€ 50.077.320**
2086	2,5931	**€ -**	**€ 50.077.320**	€ 11.188.236	100%	€ -11.188.236	€ -	€ 13.455.672	€ 2.267.436	**€ -**	**€ 47.809.885**
2087	2,6320	**€ -**	**€ 47.809.885**	€ 11.571.832	100%	€ -11.571.832	€ -	€ 13.691.422	€ 2.119.589	**€ -**	**€ 45.690.295**
2088	2,6715	**€ -**	**€ 45.690.295**	€ 11.646.920	100%	€ -11.646.920	€ -	€ 13.875.205	€ 2.228.284	**€ -**	**€ 43.462.011**
2089	2,7116	**€ -**	**€ 43.462.011**	€ 12.221.165	100%	€ -12.221.165	€ -	€ 14.035.561	€ 1.814.396	**€ -**	**€ 41.647.615**
2090	2,7523	**€ -**	**€ 41.647.615**	€ 14.931.477	100%	€ -14.931.477	€ -	€ 14.303.869	€ -627.609	**€ -**	**€ 42.275.224**
2091	2,7936	**€ -**	**€ 42.275.224**	€ 18.268.000	100%	€ -18.268.000	€ -	€ 14.658.519	€ -3.609.481	**€ -**	**€ 45.884.705**
2092	2,8355	**€ -**	**€ 45.884.705**	€ 16.333.180	100%	€ -16.333.180	€ -	€ 14.899.774	€ -1.433.406	**€ -**	**€ 47.318.111**
2093	2,8780	**€ -**	**€ 47.318.111**	€ 17.253.615	100%	€ -17.253.615	€ -	€ 15.079.294	€ -2.174.322	**€ -**	**€ 49.492.433**
2094	2,9212	**€ -**	**€ 49.492.433**	€ 16.563.785	100%	€ -16.563.785	€ -	€ 15.219.854	€ -1.343.931	**€ -**	**€ 50.836.364**
2095	2,9650	**€ -**	**€ 50.836.364**	€ 8.522.703	100%	€ -8.522.703	€ -	€ 15.623.921	€ 7.101.218	**€ -**	**€ 43.735.146**
2096	3,0094	**€ -**	**€ 43.735.146**	€ 8.934.446	100%	€ -8.934.446	€ -	€ 15.912.925	€ 6.978.480	**€ -**	**€ 36.756.666**
2097	3,0546	**€ -**	**€ 36.756.666**	€ 14.606.214	100%	€ -14.606.214	€ -	€ 16.185.051	€ 1.578.838	**€ -**	**€ 35.177.829**
2098	3,1004	**€ -**	**€ 35.177.829**	€ 16.324.892	100%	€ -16.324.892	€ -	€ 16.397.182	€ 72.290	**€ -**	**€ 35.105.539**
2099	3,1469	**€ -**	**€ 35.105.539**	€ 9.537.472	100%	€ -9.537.472	€ -	€ 16.583.719	€ 7.046.247	**€ -**	**€ 28.059.292**
2100	3,1941	**€ -**	**€ 28.059.292**	€ 5.623.651	100%	€ -5.623.651	€ -	€ 17.071.759	€ 11.448.108	**€ -**	**€ 16.611.184**
2101	3,2420	**€ -**	**€ 16.611.184**	€ 865.858	100%	€ -865.858	€ -	€ 17.477.041	€ 16.611.184	**€ -**	**€ 0**

Financieringsverslag - VAST PRIJSPEIL (2022)

v4.10 YAG€R

Opdrachtgever:
Gemeente Maashorst (in 2021: Uden / Landerd)
Project:
GRP 2022-2026
Projectnummer:
3007.3374

METHODE Ideaal Complex (100%)

Uitgangspunten		
startjaar		2022
prijspeil		2022
heffingseenheden startjaar		29.523
heffingseenheden eindjaar		29.926
rente	investeringen	0,60%
	voorziening/reserve-positief	-
afwaardering op basis van inflatie		1,50%
prijscorrectie kostenkengetallen		1,25%
startsaldo spaarvoorziening		€ 14.361.264
startsaldo egalisatievoorziening groot onderhoud		€ -
startsaldo voorziening (BBV 44.2)		€ 1.449.267

Investeringen		
direct		€ 352.847.537
activeren (excl nieuwe aanleg)		€ -
activeren (uitbreidingsinvesteringen)		€ -
totaal		**€ 352.847.537**

Financiering	
min. % direct afschrijven	100%
max. % direct afschrijven	100%
overgangsperiode activeren > direct	0 jaar

Boekwaarde			
max. boekwaarde (totaal)	(in 2059)	€	51.672.944
min. boekwaarde (totaal)	(in 2101)	€	6.824
restboekwaarde (totaal)	(in 2101)	€	6.824

EMU kengetallen			
EMU-saldo (cumulatief)	(2022 t/m 2101)	€	23.637.203
max. EMU-saldo	(in 2101)	€	5.682.932
min. EMU-saldo	(in 2045)	€	-11.699.447
Externe rentelasten (cumulatief)	(2022 t/m 2101)	€	-
Omslagrente (gemiddeld %)	(2022 t/m 2101)		-

Rioolheffing		
startheffing	€	196,46
eindheffing	€	329,95
gem .heffing	€	294,07
1e groeiperiode rioolheffing		35 jaar
1e groeipercentage rioolheffing		1,49%
2e groeiperiode rioolheffing		0 jaar
2e groeipercentage rioolheffing		-

Dotaties Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)		
dotatie startjaar	€	214.893
dotatie eindjaar	€	5.390.767
dotaties gemiddeld	€	3.922.314
groeiperiode dotaties		nvt
groei % dotaties		nvt

Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)			
rente opbrengsten spaarvoorziening	(2022 t/m 2101)	€	-
afwaardering saldo spaarvoorziening	(2022 t/m 2101)	€	-92.804
max.spaarvoorziening	(in 2022)	€	4.953.326
min. spaarvoorziening	(in 2024)	€	-
eindsaldo spaarvoorziening	(in 2101)	€	-

Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)			
rente opbrengsten voorziening GO	(2022 t/m 2101)	€	-
afwaardering voorziening GO	(2022 t/m 2101)	€	-
max. saldo voorziening GO	(in 2022)	€	-
min. saldo voorziening GO	(in 2022)	€	-
eindsaldo voorziening GO	(in 2101)	€	-

Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)			
rente opbrengsten voorziening	(2022 t/m 2101)	€	-
afwaardering voorziening	(2022 t/m 2101)	€	-195.775
max. saldo voorziening riolering	(in 2022)	€	1.386.592
min. saldo voorziening riolering	(in 2101)	€	0
eindsaldo voorziening riolering	(in 2101)	€	0

BALANS EXPLOITATIE / Voorziening Beklemde Middelen Derden (BBV 44.2)

LASTEN (excl. BTW)		BATEN (incl BTW)	
dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€ 313.785.101	€ 1.449.267	startsaldo voorziening (BBV 44.2)
dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€ -	€ 703.658.813	rioolheffing
rentelasten restinvest. sparen & groot onderhoud	€ 10.931.772	€ -	kwijtschelding
lopende kapitaallasten	€ 19.532.185	€ -	overige baten
waarvan rentelasten	€ 3.363.601	€ -	renteopbrengsten
nieuwe kapitaallasten	€ -		
waarvan rentelasten	€ -		
exploitatielasten (overig)	€ 312.878.700		
BTW (afdracht aan Algemene Middelen)	€ 47.784.547		
afwaardering saldo	€ 195.775		
eindsaldo voorziening (BBV 44.2)	€ 0		
	€ 705.108.080	**TOTAAL**	**€ 705.108.080**

BALANS Spaarvoorziening Rioolvervanging (BBV 44.1d)

LASTEN (excl. BTW)		BATEN (excl. BTW)	
investeringen (vermindering te activeren bedrag)	€ 352.847.537	€ 14.361.264	startsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)
afwaardering saldo	€ 92.804	€ 313.785.101	dotaties spaarvoorziening (BBV 44.1d)
eindsaldo spaarvoorziening (BBV 44.1d)	€ -0	€ -	rente opbrengsten
		€ 24.793.975	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
	€ 352.940.341	**TOTAAL**	**€ 352.940.341**

BALANS Egalisatievoorziening Groot Onderhoud (BBV 44.1c)

LASTEN (excl. BTW)		BATEN (excl. BTW)	
investeringen (direct af te boeken)	€ -	€ -	startsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
afwaardering saldo	€ -	€ -	dotaties voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)
eindsaldo voorziening groot onderhoud (BBV 44.1c)	€ -	€ -	rente opbrengsten
		€ -	afwaardering boekwaarde restinvesteringen
	€ -	**TOTAAL**	**€ -**

Bijlage G Literatuurlijst

- Brabant keur
- Deltaplan hoge zandgronden
- DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie)
- Hemelwaterbergingsbeleid waterschap Aa en Maas
- Incidentenplan Uden (vastgestelde adviesnota nr.17.031533 procedures water en riolering, 1 mei 2017)
- Kindertrendrede
- Kaderrichtlijn water (KRW)
- Maashorstmanifest
- Ontwerp-Waterbeheerplan Aa en Maas 2022-2027
- Subsidieregeling klimaat regio AS50+
- Visie op de ontwikkeling van de (regionale) afvalwaterketen
- Waterafvoerverordening Uden
- Waterkansenkaart Uden

Colofon

POW&R MAASHORST
PROGRAMMA OMGEVINGSWET WATER & RIOLERING, PLANPERIODE 2022-2024

KLANT
Gemeente Maashorst

AUTEUR
Michel Moens

PROJECTNUMMER
C06031.000136

ONZE REFERENTIE
D10035757:44

DATUM
7 september 2021

Over Arcadis

Arcadis is een toonaangevend wereldwijd ontwerp- en consultancybureau voor de natuurlijke en gebouwde omgeving. Wij maken het verschil voor onze klanten en de maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale oplossingen. Met 27.000 mensen in meer dan 70 landen genereerden we in 2020 een omzet van €3,3 miljard. Wij ondersteunen UN-Habitat met kennis en expertise om leefomstandigheden te verbeteren in gebieden getroffen door de gevolgen van de klimaatverandering.

www.arcadis.com

Arcadis Nederland B.V.

Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland

T +31 (0)88 4261 261

Arcadis. Improving quality of life

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 11:37 CET
Document ID:
dbab3e32-67c8-418e-a221-7c642cf8c020

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 70983-2024

Onderwerp: Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Auteur	:	Ilse Vos & Tjeu Oomen
Domein/team	:	Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	:	Tjeu.Oomen@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	H.W. van den Broek

Effect op de begroting

☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Voorstel

1. Het beleidskader 'Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst' met bijbehorende bijlages vast te stellen.
2. Begrotingswijziging 2 (2026) Buitensport vast te stellen.

Inleiding
Om de grote diversiteit aan voorzieningen, beheer en exploitatie en tarieven van de verschillende buitensportaccommodaties binnen de gemeente Maashorst te stroomlijnen, is er de afgelopen periode intensief gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw buitensportaccommodatiebeleid.

Het buitensportaccommodatiebeleid richt zich op:

- **Niveau van voorzieningen**: Wat is het gewenste niveau van onze buitensportaccommodaties en hoe zetten we deze zo optimaal mogelijk in?
- **Beheer en exploitatie**: Waar ligt de verantwoordelijkheid van de gemeente en waar is de vereniging voor verantwoordelijk. Ook worden hierin kaders gegeven voor de capaciteitsbehoefte van velden, kleedkamers en overige faciliteiten.
- **Tarieven**: Eerlijke en toegankelijke (maatschappelijke) tarieven die zowel de kosten als de waarde van de voorzieningen weerspiegelen. Dit draagt bij aan de financiële duurzaamheid en brede toegankelijkheid van accommodaties.

Het buitensportaccommodatiebeleid richt zich op scouting- en buitensportorganisaties die een relatie hebben met de gemeente in grond of accommodaties. In totaal zijn er 42 scouting- en buitensportorganisaties in de gemeente Maashorst met een dergelijke relatie.

Beoogd effect
Het buitensportaccommodatiebeleid van de gemeente Maashorst heeft als doel een helder en uniform beleid op het gebied van tarieven, beheer en exploitatie en eigendomssituaties voor de scouting- en buitensportorganisaties.

Argumenten
1.1 Dit beleid sluit aan bij het 'Strategisch vastgoedbeleid', de 'Sterke Sociale Basis' en de 'Sport- en Beweegvisie'.
Het doel is om de gemeenschap te versterken door inwoners te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen en hulp te bieden waar nodig (samenredzaamheid). Het buitensportaccommodatiebeleid geeft handvatten om verenigingen in staat te stellen de accommodaties zelf actief te beheren.

1.2 Het beleid zorgt ervoor dat de buitensportvoorzieningen toekomstbestendig beschikbaar blijven in de gemeente Maashorst.
Duidelijke afspraken helpen verenigingen en haar vrijwilligers bij hun taken in het organiseren van sport- en beweegaanbod en bij het maken van een lange termijn planning. Het buitensportaccommodatiebeleid zorgt ervoor dat accommodaties ook op de lange termijn betaalbaar blijven voor de gemeente Maashorst. Dit wordt bereikt door de tarieven te herzien binnen bestaande budgetten.

1.3 Maatschappelijke tarieven zijn betaalbaar en zorgen voor laagdrempelige beschikbaarheid van de accommodaties.
Het tarievenbeleid is afgestemd op de betaalbaarheid voor alle scouting- en buitensportverenigingen en stichtingen. Dit is onderzocht middels een impactanalyse en getoetst onder de verenigingen. De gemeente Maashorst kiest ervoor de tarieven zo min mogelijk te laten stijgen (rekening houdend met de betaalbaarheid op de lange termijn en de beschikbare budgetten). Hierdoor blijven de buitensportaccommodaties in Maashorst laagdrempelig beschikbaar.

1.4 Het beleid zorgt voor gelijke behandeling van amateursportverenigingen binnen Maashorst. Op dit moment bestaan er verschillen in eigendom, beheer en financiële afspraken tussen verenigingen. Deze verschillen zijn vaak historisch gegroeid en leiden soms tot ongelijkheid in kosten, verantwoordelijkheden en gemeentelijke ondersteuning. Door duidelijke en eenduidige regels vast te leggen, krijgen alle verenigingen dezelfde uitgangspunten voor gebruik, onderhoud en eigendom van buitensportaccommodaties. Dit voorkomt willekeur, vergroot de transparantie en versterkt het gevoel van eerlijkheid. Het biedt verenigingen bovendien meer zekerheid voor de lange termijn en maakt onze keuzes beter uitlegbaar aan inwoners en partners.

Kanttekeningen
1.1 De voorgestelde tarievenstructuur en eigendomssituatie betekent voor een aantal verenigingen een grote verandering.
In het verleden waren er veel maatwerkafspraken met individuele buitensportorganisaties. Hetgeen lastig uit te leggen is naar andere buitensportorganisaties. Dit betekent wel dat er veranderingen komen voor sommige buitensportorganisaties. Met verenigingen waar het nieuwe beleid grote impact heeft (positief of negatief) zijn pro-actief één-op-één gesprekken gevoerd om hen mee te nemen in de wijzigingen. Hierbij werken we ook met een overgangstermijn bij gewijzigde tarieven. Bij wijziging in

eigendom van accommodaties is het buitensportaccommodatiebeleid een stip op de horizon waar we samen met de betreffende buitensportverenigingen en stichtingen naar toe gaan werken.

1.2 De toepassing van de nieuwe tarieven verschilt in sommige gevallen per vereniging.
Met buitensportorganisaties zijn langdurige huurcontracten/overeenkomsten recht van opstal gesloten. Deze overeenkomsten kunnen niet eenzijdig door de gemeente opengebroken worden voor het aanpassen van de huur. Dit wil de gemeente Maashorst ook niet, wij willen immers een betrouwbare partner zijn voor onze verenigingen. Er wordt in het beleid gekozen om dit op de natuurlijke momenten te doen. De tarieven worden daarom aangepast op de volgende momenten:

- Bij het verlengen of sluiten van een nieuwe huurovereenkomst;
- Bij een verbouwing/verduurzaming waarbij het huurcontract aangepast wordt.

1.3 De gemeente gaat niet verrekenen of compenseren met terugwerkende kracht.
Doordat de buitensportorganisaties verschillende einddatums hebben in hun contracten is het voor de gemeente niet mogelijk om bij alle verenigingen een gelijke datum te hanteren. Dit heeft als gevolg dat sommige verenigingen nog niet per 1 januari 2027 onder het nieuwe beleid vallen, maar pas als de contracten aflopen. Dit is een gevolg van eerder gemaakte afspraken tussen de gemeente en de verenigingen. Het is niet mogelijk dit voor iedere vereniging individueel te gaan compenseren. Er wordt daarom ook in de eerste drie jaar met een overgangsregeling gewerkt.

1.4 In het beleid is geen financieel effect ingerekend van eventueel achterstallig onderhoud van sport gerelateerde voorzieningen, die in eigendom zijn van de buitensportvereniging.
Er zijn twee voetbalverenigingen met sport gerelateerde voorzieningen (zoals kleedkamers) in eigendom. In het buitensportaccommodatiebeleid is opgenomen dat de gemeente Maashorst eigenaar is van deze sport gerelateerde voorzieningen. Op een natuurlijk moment (grootschalige renovatie of einde recht van opstalovereenkomst) wordt het eigendom terug overgedragen aan de gemeente Maashorst. Het is mogelijk dat er op dat moment achterstallig onderhoud is ten opzichte van het onderhoudsniveau dat wij als gemeente Maashorst hanteren. Ook is het mogelijk dat deze twee verenigingen al eerder een verzoek doen aan de gemeente Maashorst voor een financiële bijdrage in het onderhoud van deze sport gerelateerde voorzieningen.

Financiën
Het financiële kader dat door de raad is vastgesteld voor de actualisatie van het buitensportaccommodatiebeleid, vereist dat dit binnen de bestaande budgetten gebeurt en budget neutraal wordt uitgevoerd. Het budget voor het buitensportaccommodatiebeleid bestaat uit de structurele budgetten die in de begroting zijn opgenomen.

Financieel effect	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Toekomst (na wijzigen alle contracten)
1. Wijziging tarieven Huur panden, gronden, velden en recht van opstal	€ -	€ -51.362	€ -39.355	€ -41.156	€ -29.338	€ -27.435	€ 7.521
2. Wijziging zelfwerkzaamheidsvergoeding	€ -	€ -20.445	€ -31.703	€ -31.703	€ -31.703	€ -31.703	€ -42.310
3. Wijziging Expoitatiesubsidie	€ -	€ 53.569	€ 63.966	€ 75.427	€ 75.427	€ 75.427	€ 70.841
4. Faciliteringsbudget verenigingen	€ -	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -16.289	€ -36.052
Totaal effect van het voorstel	**€ -**	**€ -33.238**	**€ -22.093**	**€ -12.433**	**€ -614**	**€ -**	**€ -**

Tabel 1 - Financieel effect Buitensportaccommodatiebeleid

Het eerste jaar van het geactualiseerde buitensportaccommodatiebeleid (2027) laat zien dat er een aanvullend budget nodig is van in totaal € 33.238,-. Het tweede jaar (2028) laat zien dat er een

aanvullend budget nodig is van in totaal € 22.093,-. Het derde jaar (2029) laat zien dat er een aanvullend budget nodig is van in totaal € 12.433,-. Het vierde jaar (2030) laat zien dat er een aanvullend budget nodig is van in totaal € 614,-. Dit komt door:

- Dat er voor de huurtarieven, waarbij de vereniging er op achteruit gaat, een overgangsregeling van 3 jaar wordt toegepast.
- Niet alle contracten per 01-01-2027 open gebroken kunnen worden en dus sommige verenigingen pas later een nieuwe huurprijs krijgen.
- Dat er per 01-01-2027 een faciliteringsbudget beschikbaar gesteld wordt voor de verenigingen van ten minste € 15.000.

Om te kunnen voldoen aan het financiële kader (budgetneutraal) van de raad is er binnen het taakveld (5.2 Sportaccommodaties) dekking gezocht.

Verandering in de baten en lasten					
Omschrijving	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Wijziging tarieven Huur panden, gronden, velden en recht van opstal	€ -	€ -51.362	€ -39.355	€ -41.156	€ -29.338
Wijziging zelfwerkzaamheidsvergoeding	€ -	€ -20.445	€ -31.703	€ -31.703	€ -31.703
Wijziging Exploitatiesubsidie	€ -	€ 53.569	€ 63.966	€ 75.427	€ 75.427
Faciliteringsbudget verenigingen	€ -	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000

Duurzame ontwikkeling

Klik of tik om tekst in te voeren.

Participatie

Zie hiervoor de participatieverantwoording (bijlage 6).

Communicatie

Na instemming van het college en de gemeenteraad met het beleidskader worden de stakeholders op de hoogte gebracht van het besluit en betrokken bij de uitvoering.

Vervolg

Na akkoord van de gemeenteraad zal het nieuwe beleidskader per 1-1-2027 ingaan. De huurtarieven zullen gefaseerd ingevoerd worden wanneer huurcontracten aflopen. Verenigingen ontvangen na akkoord van de gemeenteraad een brief met informatie over de nieuwe tarieven en de ingangsdatum die voor hun buitensportorganisatie geldt.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Bijlage 1 - Buitensportaccommodatiebeleid Gemeente Maashorst
Bijlage 2 – Normering gemeente Maashorst
Bijlage 3 – Werkwijze over- en ondercapaciteit basisvoorziening
Bijlage 4 – Huurtarieven en samenwerkzaamheid
Bijlage 5 - Onderhoudsverdeling
Bijlage 6 - Participatieverantwoording
Bijlage 7 – Financiële doorrekening
Bijlage 8 - Participatiedeelname
Bijlage 9 – Vraag en antwoord
Bijlage 10 – Overzicht buitensportverenigingen basis vs privaat
Bijlage 11 – Begrotingswijziging 2 (2026) Buitensport

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing.

Maashorst, 23 september 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
f613f477-f5a9-4cb3-8f61-00973e031934

Raadsbesluit

Zaaknummer: 70983-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 23 september 2025:

gelet op artikel ;

b e s l u i t

1. Het beleidskader ‘Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst’ met bijbehorende bijlages vast te stellen, met dien verstande dat de raad:
   - op pagina 2 van het beleidskader de woorden “1.7 Hardheidsclausule 8” schrapt en “1.8” wijzigt in “1.7”;
   - op pagina 3 van het beleidskader achter de woorden "4.4 Monitoring en evaluatie 22" toevoegt:
     “5 Hardheidsclausule 23
     5.1 Achtergrond hardheidsclausule 23
     5.2 Formulering hardheidsclausule 23
     5.3 Aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de hardheidsclausule 23”;
   - op pagina 8 de paragraaf “1.7 Hardheidsclausule” schrapt en “1.8” wijzigt in “1.7”;
   - op pagina 8 na de laatste alinea een alinea toe te voegen met de tekst: “**Hoofdstuk 5** bevat de **hardheidsclausule**, met daarbij de achtergrond van deze clausule en aanvullende opmerkingen naar aanleiding van die clausule.”;
   - na pagina 22 een nieuwe pagina, pagina 23, toevoegt met daarop de volgende tekst:
     “5 Hardheidsclausule

     5.1 Achtergrond hardheidsclausule
     De raad constateert dat het buitensportaccommodatiebeleid voor enkele verenigingen aanzienlijke negatieve financiële gevolgen heeft ten opzichte van het voorheen geldende beleid. Dit al dan niet in combinatie met de gevolgen van de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026. Zodanig zelfs dat zij vrezen voor de continuïteit van hun vereniging. De raad deelt deze zorgen.

     Ook is het zo dat sommige huurovereenkomsten tussen verenigingen en de gemeente een lange doorlooptijd hebben, soms wel tot 2042. Deze verenigingen zullen pas later de financiële effecten van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid voelen. Het valt niet uit te sluiten dat er op een later moment financiële problemen ontstaan voor deze verenigingen.

     Het is voor de raad onwenselijk dat verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen binnen onze gemeente, in de knel komen door het buitensportaccommodatiebeleid. De raad wil dit voorkomen. Daarom neemt de raad een hardheidsclausule op in dit beleid. Op deze manier geeft de raad het college de ruimte, en de duidelijke opdracht, om per vereniging waarbij dergelijke problemen spelen, tot maatwerkoplossingen te komen en er zo voor te

zorgen dat de continuïteit van de vele prachtige verenigingen die de gemeente Maashorst rijk is, gewaarborgd blijft.

Gelet op het grote belang dat hiermee voor de verenigingen gemoeid is, wil de raad dat het college deze hardheidsclausule gebruikt wanneer wordt geconstateerd dat een vereniging door toepassing van dit beleid onevenredig hard wordt getroffen en/of het voortbestaan van de vereniging in het gedrang komt. De raad gaat er dan ook van uit dat het college dit doet.

5.2 Formulering hardheidsclausule
Het college kan afwijken van dit beleid of aanvullende compenserende maatregelen treffen indien de toepassing van het buitensportaccommodatiebeleid of de Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026 voor een vereniging leidt tot financiële consequenties die, gelet op het doel en de strekking van dit beleid, onevenredig zijn en/of een vereniging in onherstelbare financiële problemen dreigt te brengen. Het college motiveert een dergelijk besluit en informeert de raad hier schriftelijk over.

5.3 Aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de hardheidsclausule
De raad verzoekt het college om op het moment dat het college constateert dat in verband met het voorgaande extra financiële middelen nodig zijn, hiervoor tijdig met een voorstel naar de raad te komen.

In aanvulling op het bovenstaande constateert de raad dat het wenselijk is dat het college de Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026 dusdanig inricht dat ook daarin ruimte ontstaat om ervoor te kunnen zorgen dat de financiële problemen voor verenigingen opgelost kunnen worden daar waar deze (zijn) ontstaan door het buitensportaccommodatiebeleid en/of de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026. Dit is één van de manieren waarop de hiervoor genoemde aanvullende compenserende maatregelen getroffen kunnen worden."'

2. Begrotingswijziging 2 (2026) Buitensport vast te stellen.

3. Het college op te dragen om:
   - met Scouting Schaijk en Ponyclub Jeanne d'Arc en een onafhankelijk adviseur een plan van aanpak te maken om binnen het huidige beleidskader (financieel) toekomstbestendig te worden;
   - dit plan van aanpak uiterlijk 14 september 2026 aan de gemeenteraad te verstrekken via een raadsinformatiebrief, zodat de raad dit kan betrekken bij de behandeling van de begroting; en
   - jaarlijks uiterlijk 1 mei het (financiële) effect van het buitensportaccommodatiebeleid te rapporteren voor verenigingen die te maken hebben of krijgen met de ingroeitermijn van 4 jaar.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2025.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

maashorst

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

1. Inleiding 5

1.1 Aanleiding en doelstelling 5

1.2 Afbakening 5

1.3 Samenhang gemeentelijk beleid 6

1.4 Inhoud en opbouw buitensportaccommodatiebeleid 6

1.5 Scope 7

1.6 Participatie 7

1.7 Hardheidsclausule 8

1.8 Leeswijzer 8

2 Kaders en uitgangspunten 9

2.1 Beleidsmatige kaders 9

2.1.1 Bestuursakkoord 9

2.1.2 Beleid Sterke sociale basis 9

2.1.3 Sport- en beweegvisie 9

2.1.4 Vastgoedbeleid 10

2.1.5 Beheer en beleidsplan sportvelden en terreininrichting 10

2.1.6 Subsidieregeling (exploitatiesubsidie) 10

2.2 Algemene kaders 11

2.2.1 Financieel 11

2.2.2 Overheid 11

2.3 Kaders en uitgangspunten voor het buitensportaccommodatiebeleid 12

3 Buitensportaccommodatiebeleid 14

3.1 Voorzieningen 14

3.2 Beheer en exploitatie 16

3.2.1 Beheer en exploitatie algemeen 16

3.2.2 Beheer en exploitatie basisvoorziening 17

3.2.3 Beheer en exploitatie private voorziening 18

3.2.4 Samenwerking met gemeente 18

3.3 Tarieven 19

3.3.1 Maatschappelijk huurtarief 19

3.3.2 Vergoeding samenwerkzaamheid 19

3.3.3 Maatschappelijk huurtarief in relatie tot normering 19

3.3.4 Regionale benchmark 19

4 Overgang naar gewenste situatie 20

4.1 Wat is de gewenste situatie? 20

4.2 Waarom de gewenste situatie? 20

4.3 Werken naar de gewenste situatie 20

4.3.1 Verplichtingen van de gemeente 21
4.3.2 Verwachtingen van de vereniging 21
4.4 Monitoring en evaluatie 22

Voorwoord

Beste lezer,

Het is fijn dat ik ons nieuwe Buitensport Accommodatiebeleid met jullie mag delen. Een beleid dat niet alleen door de gemeente is gemaakt, maar vooral samen met de verenigingen die elke dag zorgen dat onze inwoners kunnen sporten, bewegen en elkaar ontmoeten.

Kracht van verenigingen
De buitensportverenigingen in Maashorst verdienen veel waardering. Ondanks de uitdagingen – zoals het vinden van vrijwilligers en de stijgende kosten – weten zij hun leden keer op keer een fijne plek te bieden om te sporten en te bewegen.

Waarom een nieuw beleid?
Tot nu toe hadden we nog geen gezamenlijk buitensportaccommodatiebeleid in Maashorst. Door de fusie van Uden en Landerd waren de afspraken versnipperd. Met dit nieuwe beleid brengen we duidelijkheid en werken we vanuit heldere en gelijke uitgangspunten. Het sluit aan bij onze sport- en beweegvisie, het accommodatiebeleid en het strategisch vastgoedbeleid. Zo leggen we een stevige en toekomstbestendige basis.

Verandering met kansen
We weten dat nieuw beleid verandering met zich meebrengt. Voor de een verandert er meer dan voor de ander. Maar verandering biedt ook kansen: om slimmer samen te werken, om accommodaties beter te benutten en om de toekomst van de sport in Maashorst sterker te maken.

Dank voor de samenwerking
Bij de totstandkoming hebben we veel gesprekken gevoerd met verenigingen. Hun ervaringen en adviezen hebben dit beleid vormgegeven. Mijn dank gaat uit naar alle verenigingen en beleidsadviseurs die veel energie en inzet hebben getoond. Samen hebben we een beleid gemaakt dat respectvol en gedragen is.

Vooruitkijken
Onze buitensportaccommodaties zijn meer dan velden of gebouwen. Het zijn ontmoetingsplekken die bijdragen aan gezondheid, ontmoeting en plezier. Met dit beleid zetten we samen een stap vooruit – werken we volgens het principe ‘gelijke monniken, gelijke kappen’. Zo blijven we een sportieve en sterke gemeente Maashorst - een gemeente waar iedereen mee kan doen!

Harold van den Broek
Wethouder Sport, Cultuur en Accommodaties
Gemeente Maashorst

1. Inleiding

1.1 Aanleiding en doelstelling

De aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuw buitensportaccommodatiebeleid is om de grote diversiteit qua voorzieningen, beheer en exploitatie én tarieven voor de buitensportaccommodaties binnen de gemeente Maashorst op te lossen.

Het doel van het buitensportaccommodatiebeleid is tweeledig. Allereerst dat voor alle inwoners van de gemeente Maashorst een eenduidig beleid geldt ten aanzien van de buitensportaccommodaties. Het buitensportaccommodatiebeleid geeft verenigingen houvast voor de lange termijn. In Maashorst streven we naar vitale sportaanbieders en duurzame sportaccommodaties. Daar hoort een passende tarievenstructuur bij die inzet op de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen en hun buitensportaccommodaties.

Ten tweede is er de ambitie om het buitensportaccommodatiebeleid te optimaliseren en naadloos te laten aansluiten op de ambities uit het Bestuursakkoord, het beleid binnen het sociaal domein en het (strategisch) vastgoedbeleid. Maashorst wil haar inwoners laten sporten en bewegen om een gezonde leefstijl te bevorderen. Hiervoor is een divers sportaanbod nodig en in veel gevallen ook passende sportfaciliteiten.

Het buitensportaccommodatiebeleid is de stip op de horizon. Het beschrijft de gewenste situatie en de rol van de gemeente ten opzichte van de verenigingen. In situaties waar de gewenste situatie nog geen werkelijkheid is, ziet de gemeente het als haar taak om hier samen met de verenigingen naar toe te werken. Dit proces is nog niet volledig uitgewerkt omdat we hierin samen optrekken met verenigingen en waarbij we rekening houden met het tempo dat de verenigingen aankunnen. Daar zij allen volledig op vrijwilligers draaien.

1.2 Afbakening

Het buitensportaccommodatiebeleid richt zich op panden, velden en recht van opstallen gerelateerd aan sport die:

1. Ondersteunend zijn aan het beleid vanuit het domein Sociaal

Én

2. Een relatie hebben met de gemeente in ofwel grond of accommodatie. Dat wil zeggen dat de buitensportaccommodaties staan op grond van de gemeente of (voor een deel) in eigendom zijn van de gemeente.

Accommodaties in eigendom gemeente Maashorst		
Categorie 1: Ontmoetingspleinen	*Geen onderdeel buitensportaccommodatiebeleid*	
Categorie 2: Sport	**Buitensport + Scouting**	**Met uitzondering van: zwembaden en sporthallen**
Categorie 3: Sociaal cultureel	*Geen onderdeel buitensportaccommodatiebeleid*	
Categorie 4: Onderwijs	*Geen onderdeel buitensportaccommodatiebeleid*	
Categorie 5: Dienstgebouwen	*Geen onderdeel buitensportaccommodatiebeleid*	
Categorie 6: Diverse	*Geen onderdeel buitensportaccommodatiebeleid*	

1.3 Samenhang gemeentelijk beleid

Het buitensportaccommodatiebeleid heeft betrekking op het beleidsondersteunend (maatschappelijk) vastgoed. Er ligt een sterk verband met de doelstelling die we als gemeente vanuit het Sociaal domein hebben. Er is bij het opstellen van het buitensportaccommodatiebeleid nauw samengewerkt tussen de teams Vastgoed, Accommodaties en Facilitair en Sociaal beleid.

1.4 Inhoud en opbouw buitensportaccommodatiebeleid

Het buitensportaccommodatiebeleid van de gemeente Maashorst richt zich op drie hoofdonderdelen:

- Niveau van voorzieningen: Dit onderdeel gaat in op het gewenste niveau van onze buitensportaccommodaties. Het beschrijft de sporten waar wij als gemeente actief bijdragen aan de huisvesting. Door actief vastgoed beschikbaar te stellen of te verhuren aan sportverenigingen.

- Beheer en exploitatie: In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan hoe de buitensportaccommodaties beheerd en geëxploiteerd worden. Dit omvat onder andere de verdeling in eigendom, onderhoud en normering (behoefte aan velden en kleedkamers op basis van het aantal leden).

- Tarieven: Het beleid bepaalt de prijsstelling voor het gebruik van de buitensportaccommodaties, velden en recht van opstallen. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de tarieven eerlijk en toegankelijk zijn en reflecteert de kosten en waarde van de voorzieningen. Het tarievenbeleid is essentieel voor het waarborgen van de toegankelijkheid en financiële duurzaamheid van de buitensportaccommodaties.

1.5 Scope

De scope voor het buitensportaccommodatiebeleid ziet er als volgt uit:



Breedtesport
Sporten en bewegen van inwoners op recreatief niveau, waarbij de insteek is dat iedereen deel kan nemen ongeacht leeftijd, talent of achtergrond. De keuze om ons als gemeente te richten op breedtesport komt voor uit het feit dat de gemeente zoveel mogelijk inwoners in beweging of aan het sporten wil krijgen. Voor bijna alle inwoners is dat via deelname aan amateursport en daarbij soms in competitieverband. Voor een gedetailleerd overzicht met betrokken verenigingen/stichtingen verwijzen we naar bijlage 10.

Basisvoorziening
Zonder financiële steun van de gemeente Maashorst kan een vereniging deze sport niet aanbieden. De kosten voor onderhoud en vervanging van sport gerelateerde zaken zijn te hoog. Als de vereniging deze kosten aan de leden doorberekent, wordt het lidmaatschap te duur in verhouding tot hetgeen wij als Maashorst als een redelijke contributie zien. Dan kunnen veel inwoners de sport niet meer beoefenen. De gemeente vindt het belangrijk dat deze sport in Maashorst blijft. Daarom betaalt de gemeente een deel van de kosten van sport gerelateerde faciliteiten. Zo blijft de sport beschikbaar voor onze inwoners.

Bij de basisvoorzieningen is de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van sport gerelateerde faciliteiten. Het gaat hierbij om sportvelden/banen, kleedkamers, EHBO-ruimte en opslagruimtes. De verenigingen huren deze voorzieningen van de gemeente.

Geprivatiseerd
De sport kan zonder financiële steun van de gemeente Maashorst worden aangeboden. De verenging kan de kosten voor het aanbieden van de sport doorbelasten naar de leden en daar komt een redelijke contributiehoogte uit. Private verenigingen zijn zelf eigenaar van de buitensportaccommodatie en zelf verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging.

1.6 Participatie

Zoals in de visie van gemeente Maashorst staat aangegeven, vinden wij inwonersparticipatie zeer belangrijk. Daarom hebben bij het opstellen van dit buitensportaccommodatiebeleid actief ingezet op participatie volgens

het participatiebeleid van de gemeente Maashorst en zijn inwoners en scouting- en buitensportsportorganisaties actief betrokken. Zie voor uitgebreide participatieverantwoording bijlage 6.

Gezien de complexe materie betreffende het onderwerp, is er een extern adviesbureau met relevante kennis en ervaring betrokken geweest bij de ambtelijke projectgroep. Daarnaast zijn de omliggende gemeentes bevraagd en geraadpleegd.

Participatiedeelnemers	
	Buitensportaccommodatiebeleid
(Mee)beslissen	College B&W Gemeenteraad
Adviseren	Buitensportverenigingen
	Scouting
Raadplegen	Externe projectleider (Kybys) Omliggende gemeentes
Informeren	Buitensportverenigingen en scouting

Participatieladder gemeente Maashorst

1.7 Hardheidsclausule

Het college van B&W handelt overeenkomstig deze beleidsnota, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsnota te dienen doelen.

1.8 Leeswijzer

In **hoofdstuk 1** is een **Inleiding** opgenomen met daarin, naast de aanleiding en de gehanteerde werkwijze, ook de scope en de afbakening van het buitensportaccommodatiebeleid.

In **hoofdstuk 2 Kaders en Uitgangspunten** worden de beleidsmatige kaders en algemene richtlijnen die van invloed zijn op het buitensportaccommodatiebeleid behandeld zoals het Bestuursakkoord, strategisch beleidskader sociaal domein, en specifiek beleid voor sport.

Hoofdstuk 3 Buitensportaccommodatiebeleid beschrijft de uitwerking van het beleid. Zoals het niveau van voorzieningen, uitgangspunten voor normering en beheer en exploitatie én tarieven.

Hoofdstuk 4 behandelt de **overgang naar de gewenste situatie** met verplichtingen van de gemeente en verwachtingen van onze buitensportorganisaties.

2 Kaders en uitgangspunten

In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 2.1 en 2.2 uiteengezet welke beleidsmatige en algemene kaders belangrijk zijn geweest voor de totstandkoming van het buitensportaccommodatiebeleid. Denk hierbij aan het Bestuursakkoord, het beleid Sterke sociale basis en beleid voor sport, cultuur en andere voorzieningen. In paragraaf 2.3 staan de kaders en uitgangspunten voor het buitensportaccommodatiebeleid zelf opgenoemd.

2.1 Beleidsmatige kaders

2.1.1 Bestuursakkoord

Het Bestuursakkoord van de gemeente Maashorst bevat een aantal punten die van belang zijn voor het buitensportaccommodatiebeleid. Het akkoord accentueert het belang van het creëren van een levendige en betrokken gemeenschap, met een sterke nadruk op het stimuleren van lokale initiatieven, het bevorderen van sociale samenhang en het ondersteunen van het sociale en culturele leven.

Het bestuursakkoord geeft de volgende richtlijnen mee om tot een nieuw buitensportaccommodatiebeleid te komen:

- Het faciliteren van ontmoetingsplekken ter bevordering van sociale interactie en gemeenschapsvorming.
- Het ondersteunen van lokale initiatieven en activiteiten door geschikte ruimtes te bieden.
- Het versterken van culturele en recreatieve mogelijkheden door behoud en ontwikkeling van passende buitensportaccommodaties.
- Het aanmoedigen van de betrokkenheid van inwoners bij het gebruik en beheer van gemeentelijke faciliteiten.
- Het waarborgen van passende en toegankelijke buitensportaccommodaties voor alle inwoners.

2.1.2 Beleid Sterke sociale basis

Het beleid 'Sterke Sociale Basis' van de gemeente Maashorst richt zich op het creëren van een veerkrachtige gemeenschap door de inzet op preventie en het versterken van de lokale netwerken. Het gaat over het geven en ontvangen van ondersteuning aan elkaar (‘samenredzaamheid'), in de eigen omgeving van inwoners. Het gaat over samenleven in verscheidenheid, en omzien naar elkaar waardoor ondersteuningsvragen (vroeg) opgepakt worden en erger wordt voorkomen.

Het beleid 'Sterke Sociale Basis' geeft de volgende richtlijnen mee om tot een nieuw buitensportaccommodatiebeleid te komen:

- **Actieve vrijwilligers en inwoners**: Dit richt zich op het activeren van inwoners in Maashorst. Het stimuleert hen om deel te nemen aan vrijwilligersactiviteiten en gemeenschapsprojecten, waardoor een levendige en betrokken gemeenschap wordt gecreëerd.
- **Een breed laagdrempelig vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen:** Hier ligt de focus op diensten en activiteiten die problemen in een vroeg stadium aanpakken. Deze voorzieningen zijn toegankelijk en gericht op het voorkomen van zwaardere zorg en ondersteuning.
- **Gastvrije ontmoetingsplek**: Dit benadrukt het belang van laagdrempelig toegankelijke en uitnodigende ruimtes waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze plekken zijn essentieel voor sociale interactie en ondersteuning.
- **Samenwerken en netwerken in de wijk/kern**: Deze bouwsteen bevordert de samenwerking tussen professionals uit verschillende sectoren. Het doel is om een samenhangende aanpak te realiseren voor sociale vraagstukken.

2.1.3 Sport- en beweegvisie

De Sport- en Beweegvisie richt zich op het stimuleren van sport en beweging onder de inwoners. De visie benadrukt het belang van toegankelijke en veelzijdige sport- en beweegmogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen **en zet vooral in op het stimuleren van breedtesport (in plaats van topsport).**

Het beleid gaat uit van integratie van sport en bewegen in de dagelijkse leefomgeving, het stimuleren van een actieve leefstijl en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de gemeenschap.

Specifiek voor het buitensportaccommodatiebeleid zijn de volgende zaken van belang:
- Het streven naar voldoende, kwalitatief goede en toegankelijke sportfaciliteiten die bijdragen aan de algehele gezondheid en welzijn.
- Buitensportaccommodaties die aansluiten op de behoeften van de lokale gemeenschap.
- Een goede samenwerking met lokale sportverenigingen en andere maatschappelijke partners om deze doelen te bereiken.

2.1.4 Vastgoedbeleid

Het vastgoedbeleid van de gemeente Maashorst geeft richtlijnen gericht op het efficiënt en doelmatig beheren van het maatschappelijk vastgoed. Dit beleid vormt de basis voor de beslissingen over de gemeentelijke vastgoedportefeuille, waaronder het aantrekken of afstoten van vastgoed, het beheer en de exploitatie van vastgoed.

Voor het buitensportaccommodatiebeleid betekent dit:
- We hanteren de systematiek verdeling eigenaars- en gebruikersverplichtingen uit het vastgoedbeleid. Deze systematiek bepaalt de verdeling van verantwoordelijkheden en kosten tussen de gemeente als eigenaar en de gebruikers/huurders van de buitensportaccommodaties.
- We gebruiken de systematiek van een kostprijs dekkende huur.

2.1.5 Beheer en beleidsplan sportvelden en terreininrichting

Het beheer en beleidsplan sportvelden en terreininrichting behandelt de volgende zaken:
- een vraag- en aanbodanalyse van het aantal velden en de bespelingsgraad van de diverse sportparken om een indruk te krijgen in het tekort en overschot aan velden.
- Een renovatie- dan wel reconstructieplanning in de vorm van een beheerplan.

Het beheerplan heeft betrekking op 32 natuurgrasvelden, 8 kunstgrasvelden, 4 hockeyvelden, 1 korfbalveld en diverse trainingshoeken. De velden liggen verdeeld over 9 sportparken binnen de gemeente Maashorst.

Voor het buitensportaccommodatiebeleid betekent dit:
- We gebruiken de resultaten uit het beheer en beleidsplan sportvelden om een beeld te krijgen van een nulmeting van de huidige situatie op onze sportterreinen.
- We gebruiken de resultaten uit het beheer en beleidsplan sportvelden en terreininrichting voor de normering van velden.

2.1.6 Subsidieregeling (exploitatiesubsidie)

In december 2024 is de subsidieregeling vrijwilligersorganisaties vastgesteld, waarbij op grond van deze regeling subsidies worden verstrekt voor activiteiten van vrijwilligersorganisaties.

Tijdens het proces om te komen tot een nieuwe subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties is gebleken dat er ook organisaties zijn die naast de vrijwilligerssubsidie nog middelen ontvangen als compensatie voor huur- dan wel locatiekosten. De gemeente Maashorst verstrekt geen huur- of locatiekosten subsidies meer aan een organisatie wanneer deze een locatie van de gemeente huurt. Dit, omdat de huurprijs reeds maatschappelijk tarief is en daarmee een gereduceerd tarief.

2.2 Algemene kaders

2.2.1 Financieel

In de basis dient actualisatie van beleid plaats te vinden binnen de huidige structurele budgetten. Hierbij zijn de budgetten uit de voormalig gemeenten leidend. Deze budgetten zijn samengevoegd en leiden tot het budgettaire kader voor dit buitensportaccommodatiebeleid. De gemeente wil hierin niet bezuinigen en is niet naar manier op zoek om hierin kosten te verhalen op de verenigingen. De gemeente vindt het sportaanbod van de verenigingen belangrijk en wil de verenigingen hier binnen de kaders juist zo goed mogelijk faciliteren en ondersteunen. Daarnaast geldt als kader voor het buitensportaccommodatiebeleid dat de buitensportaccommodaties en het gebruik ervan ook in de toekomst duurzaam betaalbaar moeten zijn.

2.2.2 Overheid

Vanuit de Overheid zijn er diverse kaders en richtlijnen bepaald, die aangeven hoe een gemeente om moet gaan met het verhuren (of verkopen) van vastgoed. Het gaat hier om de volgende relevante kaders en richtlijnen:

- **Didam-arrest:** De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest bepaald dat de overheid bij de verkoop of verhuur van vastgoed iedereen een gelijke kans moet geven. Dit betekent dat vastgoed niet zomaar aan één partij mag worden verhuurd (of verkocht) zonder een open en eerlijke procedure. Dit is belangrijk voor het buitensportaccommodatiebeleid, omdat het zorgt voor gelijke kansen en transparantie bij de uitgifte van gemeentelijk vastgoed.
- **Beleidsregel uitgifte grond en vastgoed gemeente Maashorst:** De gemeente Maashorst heeft regels opgesteld om vastgoed op een eerlijke manier te verhuren of verkopen (Beleidsregel uitgifte grond en vastgoed gemeente Maashorst[1]). Dit gebeurt via een openbare procedure waarbij iedereen gelijke kansen krijgt. Er zijn ook uitzonderingen, bijvoorbeeld voor unieke aanbieders die maatschappelijke diensten leveren[2]. Een uitzondering geldt voor voorzieningen zoals buurthuizen, sportlocaties en musea. Deze mogen direct aan één partij worden verhuurd, bijvoorbeeld aan niet-commerciële professionele organisaties, zoals verenigingen of stichtingen of waarmee de gemeente vaak al een langdurige rechtsrelatie en/of een subsidierelatie heeft.
- **Besluit Algemeen Belang Mededingingswet:** De Mededingingswet geeft regels voor eerlijke concurrentie. De Mededingingswet geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om te kunnen besluiten dat sommige activiteiten in het algemeen belang vallen, zodat deze regels niet gelden[3].

[1] Vastgesteld in de vergadering van het College van B&W d.d. 23-11-2023

[2] Eén van de uitzonderingen (nr. 9) betreft 'Maatschappelijke voorzieningen: zorg, welzijn, sport, cultuur, recreatie en natuur'. Deze uitzondering maakt het mogelijk om maatschappelijk vastgoed direct aan één partij uit te geven zonder een openbare selectieprocedure

[3] Dit is nader uitgewerkt in het Besluit algemeen belang mededingingswet zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 14 december 2023.

2.3 Kaders en uitgangspunten voor het buitensportaccommodatiebeleid

Het buitensportaccommodatiebeleid heeft als insteek de sportverenigingen in Maashorst te ondersteunen en faciliteren bij het aanbieden van sportaanbod. We vinden het belangrijk dat onze inwoners in en met passende voorzieningen kunnen sporten en bewegen binnen de gemeente. Op basis van de in de in paragrafen 2.1 en 2.2 beschreven kaders gelden voor het buitensportaccommodatiebeleid de volgende kaders en uitgangspunten, zowel voor geprivatiseerde verenigingen als voor verengingen in de basisvoorziening:

1. **Efficiënt ruimtegebruik**
   We stimuleren doelmatig, effectief en efficiënt gebruik van buitensportaccommodaties. We vinden het belangrijk dat de buitensportaccommodaties optimaal gebruikt worden. We stimuleren de concentratie van voorzieningen en activiteiten.

Onze doelstellingen hierbij zijn:

- Optimaliseren van het gebruik: verhogen van de bezettingsgraad van de buitensportaccommodaties.
- Versterken van de gemeenschap: buitensportaccommodaties als ontmoetingsplaatsen voor diverse doelgroepen en activiteiten.

2. **Laagdrempelige beschikbaarheid**
   Buitensportaccommodaties zijn laagdrempelig beschikbaar, waardoor ze toegankelijk zijn voor meer doelgroepen dan alleen de leden van de betrokken sportverenigingen. Dit sluit aan bij onze ambitie om open sportparken te realiseren.

Onze doelstellingen hierbij zijn:

- Vergroten van de toegankelijkheid voor andere maatschappelijke en (semi) commerciële organisaties en activiteiten.
- Stimuleren van diverse activiteiten door de buitensportverenigingen.
- Bevorderen van de sociale cohesie.

3. **Bestuur en Beheer**
   Bestuur en beheer is goed en duidelijk geregeld. Ons uitgangspunt is dat de hoofdhuurder van een buitensportaccommodatie altijd een sportvereniging is. Dit zorgt voor een solide basis voor het beheer en onderhoud van de faciliteiten. Door de lokale verbondenheid is de betrokkenheid van de leden bij een buitensportaccommodatie hoog, wat bijdraagt aan de inzet van vrijwilligers. Verenigingen hebben daarnaast sterke lokale wortels, wat zorgt voor een goede kennis en aansluiting bij lokale omstandigheden.

Onze doelstellingen hierbij zijn:

- Duidelijkheid voor sportverenigingen t.a.v. de onderhoudsverdeling, eigendom en beheer & onderhoud.
- Stimuleren zelfwerkzaamheid. Dit doen we door vergoedingen aan te bieden op basis van het onderhoud dat de vereniging zelf uitvoert.
- Er is een georganiseerd overleg tussen de gemeente en de verenigingen waar verenigingen, naar wens van de vereniging, bij aan kunnen sluiten. Tijdens dit periodieke overleg gaan de gemeente en verenigingen met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld de inhoudelijke doelstellingen van een buitensportaccommodatie of activiteit, de financiële gang van zaken of gewenste ondersteuning. Uitgangspunt is immers samenwerking. Door deze dialoog kan indien nodig ook tijdig naar oplossingen gezocht worden als zaken anders lopen dan gepland.

4. **Tarieven**
   - De tarieven zijn afgestemd op betaalbaarheid voor alle verenigingen. Hierbij hanteren we een maatschappelijke afslag voor onze verenigingen.
   - Voor commerciële activiteiten en onderverhuur worden commerciële tarieven gehanteerd.
   - De tarievenstructuur is eenvoudig, overzichtelijk en eenduidig.

5. **Inzicht in de werkelijke kosten**
   De kostprijs van buitensportaccommodaties is de basis voor te maken keuzes. Door uit te gaan van de kostprijs zijn bij voorliggende besluiten de werkelijke kosten in beeld en kan weloverwogen een beslissing genomen worden over investeringen, verdeling van kosten en subsidies.

6. **Paracommercie en onderverhuur**
   Activiteiten en buitensportaccommodaties die (deels) gesubsidieerd worden, mogen geen oneerlijke concurrentie vormen voor ondernemers. Onderverhuur door de buitensportverenigingen is toegestaan, mits dit past binnen het bestemmingsplan en mogelijk zolang deze maatschappelijke activiteiten niet verdringen. Buitensportverenigingen hanteren bij de verhuur aan commerciële activiteiten een minimale huurprijs die marktconform is. De kaders en richtlijnen vanuit de APV en het vigerende evenementenbeleid zijn hierbij tevens leidend.

   Onze doelstelling hierbij is:
   - Optimaliseren van het gebruik.

7. **Duurzame en toekomstbestendige buitensportaccommodaties**
   We sluiten aan bij de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. Dit betekent dat we ernaar streven om onze buitensportaccommodaties vanaf 2050 energieneutraal te laten zijn. Daarnaast zijn onze buitensportaccommodaties toekomstbestendig en sluit de capaciteit aan op de behoefte.

Onze doelstellingen hierbij zijn:
- Energieneutrale buitensportaccommodaties
- Circulaire economie: bij renovaties en aanpassingen aan onze buitensportaccommodaties streven we naar een circulaire aanpak.
- Vraag en aanbod (capaciteit) zijn in balans.
- We zetten in op koppelkansen: we voeren duurzaamheidsmaatregelen door tijdens renovaties.

3 Buitensportaccommodatiebeleid

Het Buitensportaccommodatiebeleid is opgedeeld in drie pijlers:

3.1 Voorzieningen

In de gemeente Maashorst hebben we een divers aanbod van buitensportvoorzieningen. We hebben deze om onze inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Hiervoor hebben we een aantal uitgangspunten geformuleerd om deze doelstelling zo goed mogelijk te bereiken. Deze uitgangspunten gelden voor al onze buitensportvoorzieningen, zowel geprivatiseerde als voorzieningen in de basisstructuur.

- **Voor alle inwoners een laagdrempelige, veilige sport/spel omgeving dichtbij:** De buitensportaccommodaties van Maashorst dienen als toekomstbestendige en toegankelijke infrastructuur die sport en beweging voor iedereen faciliteert. We streven naar een breed en gevarieerd aanbod van voorzieningen die uitnodigen tot deelname en die het mogelijk maken om te sporten in een groene en gezonde omgeving.
  Het doel is om door middel van het faciliteren van buitensportvoorzieningen inwoners letterlijk in beweging te krijgen. Bij voorzieningen waar de gemeente eigenaar van is, doet zij dit zelf in overleg met de verenigingen. Bij voorzieningen die niet in eigendom zijn probeert de gemeente de vereniging zoveel mogelijk te faciliteren door het delen van kennis en advies wanneer zij dit wensen.
- **Multifunctionaliteit staat centraal:** sportaccommodaties worden multifunctioneel gebruikt door verschillende sportdisciplines en bieden in de ideale situatie ook ruimte voor andere maatschappelijke functies, zoals recreatie en sociale activiteiten. Door optimaal gebruik van de voorzieningen kunnen we zowel de efficiëntie verbeteren als de toegankelijkheid vergroten.
- **Samenwerking tussen sportverenigingen, de gemeente Maashorst en andere partners is essentieel:** Dit vraagt om een integrale benadering, waarbij de betrokken partijen actief samenwerken om de beschikbaarheid van laagdrempelige sportvoorzieningen te waarborgen. Daarbij is het van groot belang dat deze voorzieningen aansluiten bij en op het omliggende groen, zodat een gezonde, duurzame en uitnodigende sportomgeving wordt gecreëerd.
- **Optimalisatie van bezetting:** Overdag staan buitensportaccommodaties vaak leeg. We stimuleren als gemeente het medegebruik van buitensportaccommodaties door bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang of dagbesteding met een sportieve inslag. Het efficiënt gebruik van onze buitensportaccommodaties zorgt voor dat de buitensportaccommodaties op de lange termijn betaalbaar blijven doordat verenigingen extra huurinkomsten genereren.
  We zien de brede inzet van onze buitensportaccommodaties als een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente en de buitensportverenigingen. Dit betekent dat we niet alleen de randvoorwaarden op orde stellen, maar de verenigingen ook faciliteren in hun aanpak als ze daar behoefte aan hebben. Verenigingen kunnen voor advies over het onderverhuren van haar ruimten of velden bij de gemeente

Maashorst terecht. Wij kunnen hen adviseren bij vragen ten aanzien van het gebruik (bestemmingsplan), het berekenen van een marktconforme huurprijs, het opstellen van een huurcontract etc. Deze advieswerkzaamheden passen binnen de huidige werkzaamheden van de ambtelijke organisatie in samenwerking met de verenigingsondersteuner van Missie Maashorst.

- **Wij zetten ons in voor de breedtesport**: Dit betekent dat we ons als gemeente Maashorst richten op recreatieve en competitieve sportbeoefening, zowel in georganiseerd als ongebonden verband. Hierbij horen buitensportaccommodaties die functioneel en veilig zijn voor de beoefening van de breedtesport, maar niet specifiek voor topsport. Voorzieningen voor topsport vragen soms grotere investeringen (bijvoorbeeld ten aanzien van de veldkwaliteit). We kiezen er voor om financieel bij te dragen aan de buitensportaccommodaties die de breedtesport faciliteren. Extra investeringen die nodig zijn om topsport mogelijk te maken, liggen bij de initiatiefnemer.

3.2 Beheer en exploitatie

In onze gemeente zijn er verschillende vormen van beheer en exploitatie bij de buitensportorganisaties. Om hier meer lijn in te brengen hebben we in dit beleid geformuleerd hoe we omgaan met het beheer en exploitatie van onze buitensportaccommodaties.

In dit hoofdstuk gaan we eerst in op algemene richtlijnen voor beheer en exploitatie die zowel gelden voor verenigingen in de basisvoorziening als verenigingen die zijn geprivatiseerd. Daarna volgen richtlijnen specifiek voor verengingen in de basisvoorziening en tot slot richtlijnen enkel voor verenigingen die geprivatiseerd zijn.

3.2.1 Beheer en exploitatie algemeen

Het uitgangspunt is dat het beheer en exploitatie bij de buitensportorganisatie ligt. We willen dit als gemeente laagdrempelig in onze gemeenschappen neerleggen. Onze inwoners weten het best wat past bij de buitensportorganisatie en hoe zij die kunnen exploiteren op een manier die aansluit bij hun leden. Zij weten waar de behoeften en kansen liggen.

Kantine en clubhuizen
Bij alle buitensportaccommodaties zijn de kantines en clubhuizen in beheer van de buitensportorganisaties. Zij zijn het beste uitgerust om deze te exploiteren. Door de inzet van vrijwilligers en in onderlinge afstemming kunnen zij het beste aansluiten bij de behoeften van de buitensportorganisatie.

Sport gerelateerde voorzieningen
De gemeente Maashorst maakt afwegingen in het buitensportaccommodatiebeleid in relatie tot voorzieningen die nodig zijn voor het beoefenen van de sport. Dat volgt vanuit de ambitie om inwoners in beweging te houden en te krijgen. Sport gerelateerde voorzieningen zijn dus de voorzieningen die nodig zijn om als inwoner een sport te kunnen beoefenen. Sport gerelateerde voorzieningen bestaan uit:

- Velden
- Verlichting
- Kleedkamers (incl. scheidsrechterskleedkamer)
- Opslagruimte
- EHBO-ruimte

Normering sport gerelateerde voorzieningen
De hoeveelheid voorzieningen die voor buitensportorganisatie nodig zijn om de sport naar behoren te kunnen beoefenen worden bepaald op basis van de normering. Bij de normering is het uitgangspunt van de gemeente Maashorst dat wij zoveel mogelijk aansluiten bij de normering opgesteld door de bond, maar wel kijken naar wat passend is bij de verenigingen in Maashorst. Daarom heeft Maashorst ingestoken op een normering bondsnorm + bij voetbal voor velden en kleedkamers. Het doel met het hanteren van de normering is om verenigingen binnen de basisvoorziening gelijk te behandelen en verenigingen duidelijkheid te kunnen geven waar zij recht op hebben. Hierbij is het de intentie om de verenigingen zoveel mogelijk te faciliteren. De uitwerking van de normering zijn te vinden in bijlage 2. Voor scouting is een normering niet van toepassing.

Onderverhuur
De gemeente wil hierin de buitensportorganisaties zoveel mogelijk faciliteren en ondersteunen. Daarom zet dit beleid ook in op het zoveel mogelijk maken van onderverhuur.

De basisfunctie van (gemeentelijke) buitensportaccommodaties is sporten en bewegen, maar als andere functies daarbij kunnen ondersteunen of meer mogelijk maken, willen we daarin meewerken. Daarom staan we onderverhuur van onze buitensportaccommodaties onder voorwaarden toe. Het initiatief voor onderverhuur ligt altijd bij de vereniging (als hoofdhuurder).

Onderverhuur wordt toegestaan als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

1. De activiteit past binnen het geldende bestemmingsplan (in de toekomst omgevingsplan).
2. De activiteiten passen binnen de capaciteit van de velden (aantal bespeelbare uren) en de capaciteit van het gebouw (synergetisch gebruik van de ruimte)

3. De vereniging vraagt voor maatschappelijke activiteiten minimaal een tarief dat gelijk staat aan het huurtarief dat zij betalen.
4. De vereniging vraagt voor commerciële activiteiten minimaal een tarief dat marktconform is.
5. De vereniging sluit een overeenkomst met de hurende partij met daarin minimaal afspraken over het tarief, het gebruik van de buitensportaccommodatie en aansprakelijkheid.
6. De vereniging informeert de gemeente over de onderverhuur.

De extra huurinkomsten zijn voor de vereniging en worden niet in mindering gebracht op de subsidie. Dit moet verenigingen extra mogelijkheden bieden om hun activiteiten te kunnen aanbieden en het exploiteren van een vereniging met buitensportaccommodatie vergemakkelijken.

3.2.2 Beheer en exploitatie basisvoorziening

Voor buitensportorganisatie die in de basisvoorziening vallen kiest de gemeente ervoor om een deel van het beheer en exploitatie op zich te nemen.

Zonder financiële steun van de gemeente Maashorst kan een vereniging deze sport niet aanbieden. De kosten voor onderhoud en vervanging van sport gerelateerde zaken zijn te hoog. Als de vereniging deze kosten aan de leden doorberekent, wordt het lidmaatschap te duur in verhouding tot hetgeen wij als Maashorst als een redelijke contributie zien. Dan kunnen veel inwoners de sport niet meer beoefenen.

De gemeente vindt het belangrijk dat deze sport in Maashorst blijft. Daarom draagt de gemeente bij in het onderhoud van sport gerelateerde faciliteiten. Zo blijft de sport beschikbaar voor onze inwoners.

<u>Eigendom basisvoorziening</u>
Dat het beheer en exploitatie bij basisvoorzieningen gedeeld wordt tussen de buitensportorganisatie en de gemeente uit zich ook in het eigendom van de verschillende buitensportvoorzieningen. Het streven voor de eigendomsverdeling voor verenigingen die in de basisvoorziening vallen is:

- Grond onder de buitensportaccommodaties is van de gemeente.
- Clubhuizen zijn eigendom van de vereniging, de grond is van de gemeente Maashorst. Wij geven deze grond uit middels het vestigen van een recht van opstal.
- Kleedkamers, velden, verlichting trainingsveld + kunstgrasveld, dug-out en leunhek hoofdveld + kunstgrasveld, terrein en parkinrichting zijn eigendom van de gemeente Maashorst, wij verhuren deze aan de vereniging. Kortom, de voorzieningen die nodig zijn voor sportbeoefening.

<u>Onderhoudsverdeling basisvoorziening</u>
Doordat de eigendomssituatie verdeeld is tussen de buitensportorganisatie en de gemeente zit er ook een verdeling in het onderhoud. Het streven voor onderhoud is:

- Preventief onderhoud (gepland onderhoud) en functioneel onderhoud (veiligheid) aan kleedkamers, velden, verlichting trainingsveld + kunstgrasveld, dug-out en leunhek hoofdveld + kunstgrasveld, terrein en parkinrichting ligt bij de gemeente Maashorst. Conform Meerjarenonderhoudsplan (MJOP), beheer en beleidsplan sportvelden en de routekaart verduurzaming sportaccommodaties .
- Vervangingsonderhoud: conform demarcatielijst die per vereniging gesloten wordt.
- Dagelijkse storingen en modicatief onderhoud (wensen en verbeteringen) aan kleedkamers, velden, verlichting, terrein en parkinrichting ligt bij de vereniging.
- Het volledige onderhoud (preventief, correctief en modicatief) aan kantine/clubhuis ligt bij de verenigingen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het reserveren van middelen voor dit onderhoud en vervanging.

Voor een uitgebreid overzicht van de verdeling van onderhoud panden in eigendom van de gemeente Maashorst, die wij verhuren aan buitensportorganisaties, zie bijlage 5.

3.2.3 Beheer en exploitatie private voorziening

Private buitensportorganisaties kunnen zonder financiële steun van de gemeente Maashorst haar beheer en exploitatiekosten dragen. De vereniging kan de kosten voor het aanbieden van de sport doorbelasten naar de leden en daar komt een, voor de gemeente Maashorst, redelijke hoogte van het lidmaatschap uit.

Eigendom private verenigingen

Het streven voor de eigendomsverdeling voor private verenigingen is:

- De grond onder buitensportaccommodatie is van de gemeente.
- Kleedkamers, velden, verlichting, terrein en parkinrichting zijn eigendom van de vereniging. De grond kán eigendom zijn van de gemeente Maashorst. Wij geven deze grond dan uit middels het vestigen van een recht van opstal of verhuurconstructie bij grond.
- Clubhuizen zijn eigendom van de vereniging, de grond kán eigendom zijn van de gemeente Maashorst. Wij geven deze grond uit middels het vestigen van een recht van opstal.

Onderhoud bij private verenigingen

Het volledige onderhoud ligt bij de private vereniging, omdat het eigendom ook bij hen ligt.

3.2.4 Samenwerking met gemeente

Zoals eerder beschreven is het uitgangspunt dat het beheer en exploitatie bij de sportorganisaties zelf ligt. Het is aan hen om uitwerking en richting te geven aan het reilen en zeilen van de buitensportorganisatie. Eerder hebben we geconstateerd dat voor buitensportorganisaties in de basisstructuur de samenwerking met de gemeente wat verder gaat als bij de private buitensportorganisaties. Dit wil echter niet zeggen dat de private buitensportorganisaties niet mogen rekenen op facilitering vanuit de gemeente. Voor alle buitensportorganisaties geldt dat de gemeente hen zoveel mogelijk wil ondersteunen en faciliteren. Dit kan ook zijn in de vorm van kennis en expertise. Om eventueel extern advies in te winnen wordt een structureel faciliteringsbudget opgericht waar dit uit betaald kan worden.

Buitensportorganisaties hebben tijdens het participatietraject aangegeven dat zij met veel verschillende afdelingen binnen de gemeente Maashorst moeten schakelen en dat hier veel kostbare tijd van haar vrijwilligers verloren gaat. We vinden het belangrijk om in te zetten op een goede relatie met de verenigingen. Hiermee kunnen we écht het verschil maken in hoe verenigingen de samenwerking met de gemeente beleven.

Op het gebied van sportstimulering is er een verenigingsondersteuner die voor verenigingsvraagstukken beschikbaar is. Denk hierbij aan het ondersteunen bij vrijwilligersproblematiek en bij het opzetten van nieuw sportaanbod. Voor vraagstukken rondom buitensportaccommodaties in de breedste zin van het woord komt er één accounthouder per casuïstiek binnen de gemeente Maashorst, te bereiken op het e-mail adres buitensport@gemeentemaashorst.nl. Deze mailbox wordt uitgelezen door de adviseur maatschappelijk vastgoed en de beleidsmedewerker sport en zij verdelen de vraagstukken onderling. De medewerker is het eerste aanspreekpunt voor de betreffende vereniging en vormt de schakel tussen de gemeente en de sportverenigingen. Hij/zij zorgt voor het relatiebeheer en adviseert ten aanzien buitensportaccommodatie gerelateerde vraagstukken.

3.3 Tarieven

De buitensportorganisaties betalen tarieven voor de voorzieningen die zij gebruiken van de gemeente. Voor buitensport gelden verschillende tarieven, namelijk tarieven voor de huur van velden, huur van opstallen, huur van grond en recht van opstal. In bijlage 4 is de tarievenstructuur uitgewerkt.

3.3.1 Maatschappelijk huurtarief

De gemeente Maashorst erkent het belang van- en het goede werk dat de buitensportorganisatie binnen de gemeente doen. Hierom kiest de gemeente ervoor om niet de volledige kostprijs door te belasten aan de buitensportorganisaties maar een gereduceerd maatschappelijk tarief. Buitensportorganisaties betalen een maatschappelijk tarief voor de sport gerelateerde voorzieningen die zij volgens normering nodig hebben en van ons huren.

Dit wil zeggen dat de gemeente ervoor kiest om een deel van de kosten voor haar eigen rekening te nemen, omdat zij sportverenigingen wil faciliteren in het aanbieden van sporten en bewegen in de gemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat er sportaanbod is voor inwoners en al helemaal als inwoners dit via een vereniging samen organiseren. Als organisaties het volledige tarief (of kostprijs) zouden moeten betalen, dan zou het lidmaatschap voor inwoners van die organisaties niet laagdrempelig te betalen zijn voor haar leden.

Het maatschappelijk tarief is een tarief dat met normale en redelijke inspanningen door de vereniging op te brengen is. Daarvoor ligt er wel een inspanningsverplichting bij de verenigingen om hun verenigingen op een manier te exploiteren die ook van een vereniging verwacht mag worden. Denk hierbij aan het innen van passende contributie, vergaren van sponsorinkomsten en samenwerkzaamheid door vrijwilligers.

3.3.2 Vergoeding samenwerkzaamheid

De gemeente Maashorst stimuleert samenwerkzaamheid. Hiermee kunnen verenigingen (een deel van) de huur terugverdienen door onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de gemeente komen over te nemen. Dit gebeurt al sinds vele jaren in zowel oud Uden als oud Landerd en hieruit blijkt dat verenigingen dit onderhoud efficiënter en goedkoper uitvoeren. Daarnaast draagt het bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel bij leden om de buitensportaccommodatie netjes achter te laten. De vergoeding voor samenwerkzaamheid is bepaald met als referentie de werkelijke onderhoudskosten óf een doorrekening met een bruto uurloon, zegge €13 per uur prijspeil 2025. Een uitwerking van de samenwerkzaamheidsvergoeding is in bijlage 4 verder uitgewerkt.

3.3.3 Maatschappelijk huurtarief in relatie tot normering

Uitgangspunt is dat het huurtarief gekoppeld is aan de normering. De normering gaat over het benodigd aantal velden, kleedkamers, verlichting etc. op basis van ledenaantallen van de verenigingen. Dit betekent dat buitensportorganisaties een maatschappelijk tarief betalen voor de velden waar ze op basis van de normering recht op hebben (zie bijlage 2). We gaan er hierbij vanuit dat de buitensportorganisaties hun trainingen en wedstrijden efficiënt en doelmatig plannen. Als er sprake is van over- of ondercapaciteit dan is in bijlage 3 uitgewerkt hoe wij als gemeente hiermee omgaan.

3.3.4 Regionale benchmark

Er is onderzocht welke tarieven regiogemeenten hanteren voor hun buitensportorganisaties. Daarbij heeft er kennisuitwisseling plaatsgevonden met de gemeenten Oss, Meijerijstad, Land van Cuijk en Bernheze. Het bleek dat er grote verschillen bestaan door uiteenlopende eigendoms- en huurconstructies en de toepassing van verschillende subsidieregelingen. Hierdoor is het niet mogelijk een volledig eerlijke en objectieve benchmark te maken; een vergelijking zou teveel op appels en peren neerkomen en daarmee een vertekend beeld geven. Om toch te kunnen komen tot een redelijke en eerlijke tariefstelling, is ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij de normen die door diverse sportbonden worden gehanteerd

4 Overgang naar gewenste situatie

De belangrijkste insteek is dat het buitensportaccommodatiebeleid verenigingen ondersteunt bij het aanbieden van hun activiteiten voor inwoners. Daarbij is het wel aan de gemeente om zoveel mogelijk gelijkwaardig om te gaan met dezelfde sporten en hier ook een lijn in te trekken. Hierbij moeten we rekening houden met het tempo dat de vereniging aan kan.

Enkele aanpassingen die voortvloeien uit het buitensportaccommodatiebeleid (denk aan eigendomssituaties die veranderen) zijn in sommige gevallen een stip op de horizon waarbij de gemeente en de vereniging samen voor de taak staan om te komen tot de gewenste situatie. Om dit traject voor alle betrokkenen ook duidelijk te laten verlopen is het goed om voor de gesprekken met elkaar wel een aantal uitgangspunten mee te geven. Hiermee worden verwachtingen gemanaged en wordt het gesprek gestart vanuit de juiste uitgangspunten met de juiste kaders.

De gesprekken over de overgang naar de nieuwe situatie zullen altijd plaatsvinden rondom een natuurlijk moment. Dat wil zeggen op een moment dat contracten aflopen of dat er (grote) investeringen plaats moeten vinden.

4.1 Wat is de gewenste situatie?

De gewenste situatie komt voort uit dit buitensportbeleid. De gewenste situatie is de eigendoms-, beheer en exploitatiesituatie die de gemeente Maashorst heeft bepaald per type sport in de vorm van de basisstructuur of de private structuur. Dit is door de gemeente bepaald, omdat zij de type sport op via deze structuur het beste kan ondersteunen en faciliteren. Daarbij is meegenomen wat ook redelijkerwijs aan inspanning mag worden verwacht vanuit de vereniging en wat zij kunnen dragen. Dit is gebeurd aan de hand van de uitgezette enquête, gesprekken met de verschillende typen sport en verenigingen in het participatietraject zijn gevoerd en onderzoek gedaan. Zie bijlage 6 voor de participatieverantwoording.

4.2 Waarom de gewenste situatie?

In de gemeente Maashorst werken we met de ondersteuningsstructuur van een basisvoorziening en een private voorziening, omdat we op deze manier onze buitensportorganisaties het beste kunnen ondersteunen en faciliteren. Er is gekeken naar het type sport en welk type voorziening er het beste bij past. Er is de gemeente daarom veel aangelegen om deze structuur ook voor alle verenigingen te gaan toepassen. Dit biedt iedereen de meeste structuur en duidelijkheid. Hierdoor is het voor de gemeente duidelijk welke rol zij heeft richting de buitensportorganisatie en weten de buitensportorganisaties wat er van hen verwacht wordt. Het is voor de buitensportorganisaties ook wenselijk om mee te werken aan deze structuur, want dan kunnen zij ook rekenen op de passende ondersteuning en facilitering vanuit de gemeente.

4.3 Werken naar de gewenste situatie

Na vaststelling van dit beleid gaan de gemeenten en buitensportorganisaties samen het gesprek aan over de passende structuur die past bij het type sport. Als de huidige situatie niet aansluit bij de afspraken rondom de basisstructuur of private structuur dan is het de wens van de gemeente om hier wel naar toe te gaan werken. Dit zal altijd gaan in overleg en samenwerking met de vereniging. Dit is een traject wat we samen met elkaar aangaan en wat misschien per vereniging ook zal verschillen. Hieronder hebben we aan de kant van de gemeenten en aan de kant van de buitensportorganisaties geschetst wat we van elkaar mogen verwachten.

4.3.1 Verplichtingen van de gemeente

1. Kostenneutraal

Het streven is om de overdracht van buitensportaccommodaties plaats te laten vinden voor een symbolisch bedrag van € 1. Dit geldt zowel voor buitensportaccommodaties die wij van verenigingen over nemen áls voor buitensportaccommodaties die wij als gemeente overgeven aan buitensportverenigingen. Op het moment dat wij als gemeente een buitensportaccommodatie overdragen aan een buitensportvereniging blijft de grond eigendom van de gemeente Maashorst. Hiervoor wordt een recht van opstal overeenkomst gesloten (zie bijlage 4 voor de uitwerking van tarieven).

2. Staat van onderhoud

De buitensportaccommodatie wordt door de gemeente aan verenigingen overgedragen met een conditiescore 3 volgens de NEN 2767-norm, conform het vastgestelde vastgoedbeleid van de gemeente Maashorst. Dit betekent dat het gebouw in een redelijke staat verkeert en geen achterstallig onderhoud heeft.

3. Overdracht van rechten en plichten

Alle rechten en plichten die bij de buitensportaccommodatie horen (zoals onderhoudsverplichtingen, verzekeringen en eventuele gebruiksbeperkingen) gaan volledig over naar de nieuwe eigenaar op het moment van overdracht.

4. Inventaris en voorzieningen

Bij overdracht blijft de vaste inventaris die nodig is voor de functie van de buitensportaccommodatie (zoals kleedkamerinrichting, vaste installaties en nutsvoorzieningen) aanwezig, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.

5. Gebruiksovereenkomst

In de akte van levering worden duidelijke afspraken vastgelegd over het beoogde gebruik van de buitensportaccommodatie. Hierbij wordt geborgd dat de buitensportaccommodatie blijvend wordt ingezet voor sport- en maatschappelijke doeleinden, tenzij de gemeente schriftelijk instemt met een ander gebruik.

4.3.2 Verwachtingen van de vereniging

1. Inspanningsverplichting

De vereniging zet zich actief in om de overdracht van het pand mogelijk te maken. Dit betekent dat zij meewerkt aan alle noodzakelijke stappen, zoals het aanleveren van documenten, het regelen van juridische zaken en het maken van duidelijke afspraken met de gemeente.

2. Redelijke contributie

De vereniging vraagt een contributie die redelijk is. Dat betekent dat de contributie hoog genoeg is om onderhoud en beheer van het pand te bekostigen, maar niet zo hoog dat leden hierdoor afhaken.

3. Fondsenwerving

De vereniging zet actief acties op om extra inkomsten te krijgen. Denk aan sponsoring, subsidies, evenementen of donaties. Deze middelen worden mede gebruikt voor onderhoud en verbetering van het pand.

4. Onderhoud

De vereniging stelt een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op en reserveert jaarlijks voldoende geld om het plan uit te voeren. De vereniging streeft ernaar het onderhoud en beheer met vrijwilligers in de vorm van samenwerkzaamheid uit te voeren. Dit kan gaan om kleine reparaties, schoonmaak, tuinonderhoud of toezicht.

5. Transparante administratie

De vereniging voert een duidelijke en controleerbare financiële administratie. Op verzoek deelt zij deze met de gemeente om inzicht te geven in de besteding van middelen.

6. Maatschappelijk gebruik borgen

Het pand blijft beschikbaar voor maatschappelijke en sportieve activiteiten. Afwijkend gebruik mag alleen na schriftelijke toestemming van de gemeente.

4.4 Monitoring en evaluatie

Er is een duidelijk beeld van verenigingen waar een overgang naar de gewenste situatie moet volgen na invoering van het beleid. Wij zijn reeds in gesprek met deze verenigingen en hebben aangekondigd dat, na vaststelling van het beleid, we de gesprekken over implementatie verder zullen vervolgen. We zullen twee jaarlijks monitoren waar we staan met de implementatie van het beleid en zullen de Raad informeren middels een Raadsinformatiebrief.

Bijlage 2: Normering gemeente Maashorst

In Maashorst willen we vitale sportaanbieders die in staat zijn op een goede en kwalitatieve manier hun aanbod te organiseren. Daarbij willen we ervoor zorgen dat de sport toegankelijk is voor iedereen. Een manier om dit te doen is te zorgen dat er voldoende velden en kleedkamers zijn bij verenigingen waar wij, omdat zij deel uitmaken van de basisstructuur, verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van de benodigde sportfaciliteiten. [1]

Er zit bij een buitensportorganisatie de inspanningsverplichting om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de voorzieningen in planning en gebruik.

Speelvelden:
De gemeente hanteert voor hockey[2], honkbal[3] en korfbal[4] de bondsnormeringen die horen bij deze verenigingen als het gaat om het benodigd aantal speelvelden. Er zijn bij de gemeente geen signalen dat deze normering niet passend zou zijn voor verenigingen die breedtesport aanbieden in onze gemeente. Voor rugby is er geen bondsnormering rondom speelvelden beschikbaar. De gemeente Maashorst heeft daarom extern advies gevraagd welke richtlijn hier aan te houden. Als richtnorm wordt de planningsnorm zoals deze ook voor voetbal geldt aangehouden.
Bij hockey, honkbal en rugby wordt er geen onderscheid gemaakt in wedstrijdvelden en trainingsvelden. Bij korfbal wordt geen onderscheid gemaakt in wedstrijdvelden en trainingsvelden als de wedstrijdvelden kunstgrasvelden zijn.

Hockey, Honkbal, Korfbal en Rugby		
Club	**Huidige wedstrijdvelden**	**Benodigd wedstrijdvelden** (volgens normering)
Hockeyclub Uden	4	4
Uden Red Sox	1	1
DAW Schaijk[5] (Korfbal)	2	2
Rugby club Octopus Uden	1	1

De gemeente Maashorst houdt in de basis voor voetbal de normering van de KVNB[6] aan als het gaat om de normering van speelvelden. De KNVB hanteert een aantal 'arbitraire' uitgangspunten, hieronder een aantal voorbeelden van deze uitgangspunten:

- Evenwichtige verdeling uit- en thuiswedstrijden (50% - 50%);
- Een wisseltijd tussen wedstrijden van 30 minuten;
- Kunstgrasveld is een volwaardig wedstrijd- en trainingsveld;
- Jeugdspelers trainen 1 keer per week.

Hierop heeft de gemeente Maashorst besloten drie aanpassingen te doen op de bondsnormering van de KNVB namelijk:

1. Aanpassing van uitgangspunt dat verhouding thuis-uitwedstrijden op 60/40% wordt vastgesteld.

[1] Voor scouting is een normering niet van toepassing.
[2] Uitgaande van "procedure plannen wedstrijden (update aug 2024)" van kenniscentrum www.knhb.nl.
[3] Via het kenniscentrum van www.knbsb.nl - Vademecum Accommodaties 2025 Honkbal & Softbal.
[4] Via kennisbank van www.knkv.nl - Handboek Kwaliteitseisen Korfbalaccommodaties Voorschriften, regels, richtlijnen en aanbevelingen korfbal (Versie 2024).
[5] DAW Schaijk is een combinatievereniging met korfbal en voetbal.
[6] KNVB – 'Van idee naar werkelijkheid' Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex.

Verenigingen hebben aangegeven dat vanwege de vitaliteit van de verenigingen het belangrijk is dat er door meerdere teams tegelijkertijd thuis kunnen spelen. Hierdoor wordt de verbinding binnen vereniging groter.

2. Jeugd mag ook 2 keer per week trainen.
   We vinden het als gemeente belangrijk om de jeugd ook de mogelijkheid te geven voldoende te bewegen en te sporten. Hierdoor breiden we de KNVB-normering uit van 1 keer in de week trainen voor jeugdspelers naar 2 keer in de week trainen.
3. Minimaal 3 velden per vereniging.
   Om goede kwalitatieve velden beschikbaar te stellen aan gemeenten is het nodig om voldoende tijd te hebben bij het onderhouden van velden. Hierdoor gaan we als gemeente Maashorst nooit onder de 3 velden per sportvereniging. Daarnaast ronden we naar boven af als het halve velden betreft.

Voetbal				
Club	**Huidige wedstrijdvelden**[7]	**Benodigd wedstrijdvelden** (volgens normering)	**Huidige trainingsvelden**[8]	**Benodigd trainingsvelden** (volgens normering)
DAW Schaijk	3,5	**3**	3,5	**2,5**
RKSV Festilent	3	**3**	3	**2**
FC De Rakt	2	**2**	2	**1,5**
FC Uden	3	**1,5**	2,5	**1,5**
RKSV Odiliapeel	2	**1**	1.5	**1**
RKSV Volkel	3	**2**	2	**1,5**
RKSV Achilles	2	**1,5**	1,5	**1**
Udi'19	7	**7**	4	4
VV VCO	1	**1**	2	**1**

Oefenstroken

Op sportparken liggen vaak reststroken gras of kunstgras. Deze reststroken hebben niet de juiste afmeting om gezien te worden als trainingsveld of wedstrijdveld. Deze stroken noemen we in dit beleid oefenstroken. Oefenstroken voldoen aan de volgende criteria:

- De oefenstrook grenst direct aan een regulier wedstrijd- of trainingsveld of op korte loopafstand daarvan;
- De oefenstrook voldoet niet aan de bondseisen voor een compleet veld en telt daardoor niet mee in de veldcapaciteitsnorm (KNVB/VSG-planningsmodel);
- De oefenstrook maakt deel uit van het sportparkoppervlakte en – bij gebrek aan een eigen kadastraal perceel – eigendomsrechtelijk verbonden is met het aangrenzende veld of gemeentelijke grond.

Voor verenigingen zijn deze oefenstroken van grote meerwaarde. Zo gebruiken verenigingen deze oefenstroken voor:

- Ruimte voor de warming-up voor teams en spelers, voor en tijdens de wedstrijd.

[7] Kunstgrasvelden tellen als volwaardig wedstrijd- en trainingsveld.

[8] Kunstgrasvelden tellen als volwaardig wedstrijd- en trainingsveld.

- Een capaciteitsbuffer bij het plannen van trainingen in de avonden. De jonge jeugdelftallen en veteranenteams behoeven geen volledig veld.
- In de winter bieden oefenstroken de mogelijkheid bij vorst om toch te trainen voor verenigingen met alleen natuurgras. Dit draagt bij aan het minder belasten van de volgens normering noodzakelijke velden.

Deze meerwaarde erkennen wij als gemeente en hebben daarom besloten deze los te zien van de capaciteitsbehoefte en (minimaal) te onderhouden. Maashorst maait deze oefenstroken en zorgt dat de oefenstrook veilig te gebruiken is. Verder onderhoud of inrichting moet de vereniging zelf doen.

Veldverlichting bij verenigingen in de basisvoorziening
Bij het bepalen of bij een veld verlichting wordt aangebracht, gelden de volgende uitgangspunten:

- De benodigde capaciteit voor trainingen dient minimaal verlicht te zijn.
- Deze capaciteit wordt bepaald op basis van het afwegingskader.
- Trainingsverlichting wordt toegekend aan basisvoorzieningen die doorgaans het hele jaar buiten trainen.
- De verlichting moet passen binnen bestaande wet- en regelgeving ten aanzien van verlichting.

Kleedkamers:
De verschillende bonden hebben verschillende opvattingen als het gaat om het aantal benodigde kleedkamers per wedstrijdveld. Hieronder volgt een korte beschrijving:

- Hockey
  De KNHB gaat uit van 2 kleedkamers per speelveld.[9]
- *Honkbal*
  De KNBSB gaat uit van 2 kleedkamers per speelveld.[10]
- *Korfbal*
  De KNKV gaat uit van 2 kleedkamers per speelveld.[11]
- *Rugby*
  De Nederlandse Rugbybond gaat uit van 2,5 kleedkamers per speelveld.[12]
- Voetbal
  De KNVB heeft een gestaffelde normering (zie figuur 1).[13]

Aantal speelvelden	Aantal kleedruimten	
	Basis	Aanvullend
1 t/m 3	2 per veld	2
4 t/m 6	2 per veld	4
7 en hoger	2 per veld	6

Figuur 1 – Normering KNVB kleedkamers

In Maashorst willen we inzetten op inclusiviteit van verenigingen en op een sociaal veilige sportomgeving. Wij zien dat, zeker in de jonge jeugd, er steeds meer gemixte teams zijn met zowel jongens als meisjes. Hierdoor zetten wij met het benodigde aantal kleedkamers ruimer in dan veel sportbonden en gaan uit van 3 kleedkamers per wedstrijdveld (1 voor het thuisspelende team, 1 voor het uitspelende team, 1 voor meisjes/dames uit het thuis- en uitspelende team), in plaats van 2 kleedkamers (1 voor het thuisspelende team en 1 voor het uit spelende team). Dit geeft verenigingen de ruimte om hun activiteiten op een goede manier te organiseren planning technisch, maar ook als het gaat om gemengde jeugdteams.

---

[9] Via het kenniscentrum van www.knhb.nl - Projectmatig werken bij verbouw, nieuwbouw of relocatie (inclusief voorbeeld Programma van Eisen).

[10] Via het kenniscentrum van www.knbsb.nl - Vademecum Accommodaties 2025 Honkbal & Softbal.

[11] Via kennisbank van www.knkv.nl - Normen kleed- en Clubaccommodatie.

[12] Via Accommodatie - Rugby.nl – Rekenmodule velden & kleedkamers.

[13] Via www.knvb.nl - KNVB – 'Van idee naar werkelijkheid' Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex.

Hockey, Honkbal, Korfbal en Rugby			
Club	**Wedstrijdvelden**	**Benodigd kleedkamers**	**Huidig aantal van de gemeente**
Hockeyclub Uden	4	12	6
Uden Red Sox	1	3	2
DAW Schaijk[13] (Korfbal)	2	6	17
Rugby club Octopus Uden	1	3	2

Voetbal				
Club	**Wedstrijdvelden**	**Benodigd kleedkamers**	**Huidig aantal van gemeente**	**Huidige aantal van vereniging**
DAW Schaijk(Voetbal)[14]	3,5	**11**	17	0
RKSV Festilent	3	**9**		10
FC De Rakt	2	**6**	4 (+2 tijdelijke)	
FC Uden	3	**9**	8	4
RKSV Odiliapeel	2	**6**	6	2
RKSV Volkel	3	**9**	9	0
RKSV Achilles	2	**6**	4	
Udi'19	7	**21**	20	(2)
VV VCO	1	**3**	0	6

Sport gerelateerde opslagruimte in de basisvoorziening
Voor de afmeting van nieuw te realiseren sport gerelateerde opslagruimtes gelden de normen die worden voorgeschreven door de bond.

Verandering in normen
De sportbonden evalueren periodiek de normen die ze stellen aan de buitensportaccommodaties. Op basis van deze evaluaties kunnen normen aangepast worden. Dit heeft echter geen directe gevolgen voor onze buitensportaccommodaties, gezien de grote investeringen die dit met zich mee kan brengen. Nieuwe normen worden toegepast bij grote renovaties, nieuwbouw of als dit er voor zorgt dat er bij een vereniging een dusdanig capaciteitstekort/overschot ontstaat, dat de situatie niet meer houdbaar is. In dat geval gelden de richtlijnen zoals beschreven in voorgaande paragrafen.

[14] DAW Schaijk is een combinatievereniging met korfbal en voetbal.

Bijlage 3: Werkwijze over- en ondercapaciteit basisvoorziening.

Een goede balans tussen het aantal beschikbare sportvelden en de omvang van het aantal spelende teams is essentieel voor een duurzaam en doelmatig gebruik van onze buitensportaccommodaties. De gemeente Maashorst wil haar buitensportaccommodaties zo efficiënt mogelijk inzetten. Te veel capaciteit leidt tot onnodige hoge onderhoudskosten, terwijl te weinig capaciteit de sportbeoefening belemmert en verenigingen onder druk zet. Ook willen we dat er een eerlijke norm is onder de verschillende verenigingen.

In onderstaande paragraaf wordt beschreven hoe de gemeente omgaat met situaties van overcapaciteit en ondercapaciteit bij verenigingen die onderdeel uitmaken van de basisvoorziening.

Overcapaciteit bij verenigingen in de basisvoorziening
Bij overcapaciteit is er sprake van te weinig gebruik van de velden. Er zijn beschikbare en bespeelbare uren over. Als er sprake is van overcapaciteit dan gaat de gemeente Maashorst als volgt te werk:

- De toekomstige capaciteitsbehoefte wordt geanalyseerd. Wordt er groei of daling van leden verwacht? Leden dienen het ledenaantal van de afgelopen vijf jaar aan te leveren om te zien hoe het ledenaantal zich ontwikkeld. Hierbij is het ook van belang inzicht te hebben in de ambities van de vereniging. Als blijkt dat deze aantallen stijgen, dan moet de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte opnieuw vastgesteld worden.
- Bij een dalende trend, ook in de toekomstige capaciteitsbehoefte, gaat de gemeente Maashorst actief het gesprek aan of de vereniging ondersteuning wenst bij het vitaler maken van de vereniging zodat het ledenaantal weer stijgt. Na 2 jaar wordt opnieuw de capaciteitsbehoefte bepaald. Tot dit moment geldt nog altijd het maatschappelijk huurtarief. Als er dan nog steeds sprake is van langdurige overcapaciteit (meer dan twee jaar), dan gelden de volgende uitgangspunten:
  - Er wordt nog maximaal twee jaar lang minimaal onderhoud gepleegd aan de velden die boventallig zijn (vanaf het moment dat de definitieve overcapaciteit is vastgesteld). De velden worden ontmanteld (onder andere de belijning en doelen verwijderen en minder vaak maaien). Verenigingen gaan een kostprijs dekkende huur betalen en het maatschappelijk tarief vervalt (of besluit de overcapaciteit niet langer te huren).
  - Na deze twee jaar (dus 4 jaar totaal) wordt met een integrale blik bekeken of er andere gemeentelijke ambities zijn die passender zijn op de grond van de boventallige velden en kan de gemeente beslissen het huurcontract te beëindigen.
- Een kunstgrasveld wordt ingezet als trainingsveld maar ook als wedstrijdveld. Bij nieuwe aanvragen voor kunstgrasvelden én bij herontwikkeling van sportparken wordt dit gegeven als uitgangspunt aangenomen in relatie tot de normering. Voorbeeld: wanneer in de normering 2 wedstrijdvelden staan en 2 trainingsvelden dan zou 1 kunstgrasveld, 1 natuurwedstrijdveld en 1 natuur trainingsveld voldoen.

Ondercapaciteit bij verenigingen in de basisvoorziening
Als er sprake is van ondercapaciteit betekent dit in de praktijk dat er te weinig veldcapaciteit is om alle trainingen en wedstrijden te kunnen spelen. De oorzaak kan liggen in:

- De kwaliteit van de velden. Als een natuurgrasveld kwalitatief niet in orde is, gaat dit ten koste van de bespeelbare uren op jaarbasis. Door te investeren in het beheer en onderhoud kan de bespeelbaarheid van een natuurgrasveld vaak vergroot worden, waardoor de ondercapaciteit wordt opgelost.
- De beschikbaarheid van de velden. Uit de normering blijkt dat er meer velden nodig zijn dan er beschikbaar zijn.

De gemeente Maashorst gaat als volgt te werk bij ondercapaciteit in relatie tot beschikbaarheid van velden:

- De toekomstige capaciteitsbehoefte wordt geanalyseerd. Wordt er groei of daling van leden verwacht? Leden dienen het ledenaantal van de afgelopen vijf jaar aan te leveren om te zien hoe het ledenaantal zich ontwikkeld. Hierbij is het ook van belang inzicht te hebben in de ambities van de vereniging.
- Bij een groeiende trend, ook in de toekomstige capaciteitsbehoefte, gaat de gemeente actief het gesprek aan met de vereniging om de mogelijkheden te onderzoeken om de capaciteit op te hogen. Denk hierbij aan de mogelijkheid om een natuurgrasveld te vervangen voor een kunstgrasveld.

Bijlage 4: Huurtarieven en samenwerkzaamheid

Vergoeding samenwerkzaamheid

De gemeente Maashorst stimuleert samenwerkzaamheid. Hiermee kunnen verenigingen (een deel van) de huur terugverdienen door onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de gemeente komen over te nemen. Dit gebeurt al sinds vele jaren in zowel oud Uden als oud Landerd en hieruit blijkt dat verenigingen dit onderhoud efficiënter en goedkoper uitvoeren. Daarnaast draagt het bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel bij leden om de buitensportaccommodatie netjes achter te laten. De vergoeding voor samenwerkzaamheid is bepaald met als referentie de werkelijke onderhoudskosten óf een doorrekening met een bruto uurloon, zegge €13 per uur prijspeil 2025 en wordt jaarlijks geïndexeerd middels de indexering uit 3.3.5.

Samenwerkzaamheid natuurgrasvelden	Bedrag per veld per jaar
Herstel speelschade natuurgrasvelden	€ 1.092,00
Herstellen konijnenschade natuurgrasvelden	€ 200,00
Mollenbestrijding	€ 200,00
1e belijning aanbrengen	€ 140,00
Totaal	**€ 1.632,00**
Samenwerkzaamheid kunstgrasvelden	
Wekelijks onderhoud kunstgrasvelden	€ 1.638,00
Organisch afval verwijderen	€ 1.092,00
Totaal	**€ 2.730,00**
Samenwerkzaamheid honk en softbalvelden	
Onderhoud gravel	€ 1.092,00
Samenwerkzaamheid Rugby	
Onderhoud	€ 1.092,00
Algemeen samenwerkzaamheid	
Uitmaaien beplanting	€ 2.000,00
Bijmaaien obstakels	
Graskanten afsteken langs verharding	
Graskanten afsteken langs beplanting	

Huurtarief velden

We beheren als gemeente diverse soorten en maten sportvelden. We streven er naar om op elk veld dezelfde mate van kwaliteit en onderhoud te bieden. Dit betekent ook dat we eenduidige tarieven voor de velden gaan hanteren. Het tarief is gebaseerd op:

- Kosten per veldtype (per m2) per jaar. Deze kosten zijn een gemiddelde van de aanleg/renovatie (periode van 40 jaar)-en onderhoudskosten per veldtype.
- Maatschappelijk tarief. Op basis van de kosten per veldtype per jaar wordt een 9% als maatschappelijk tarief in rekening gebracht aan de verenigingen.

Type veld	Kostprijs per m2	Maatschappelijk tarief per m2 (9% van kostprijs)
Kunstgrasveld voetbal	€ 9,02	€ 0,81
Natuurgrasveld voetbal	€ 3,89	€ 0,35
Honkbalveld	€ 4,19	€ 0,38
Hockey waterveld	€ 13,22	€ 1,19
Hockey kunstgrasveld	€ 9,64	€ 0,87
Rugbyveld	€ 4,19	€ 0,38
Korfbal kunstgrasveld	€ 11,72	€ 1,05

Canon recht van opstal

De canon voor het recht van opstal binnen de gemeente Maashorst is 2% van de grondwaarde van maatschappelijke voorzieningen in de gemeente Maashorst (€180,- per m2). Dit komt neer op een tarief van €3,60 per m2 prijspeil 2025.

Landelijk wordt een percentage tussen de 2% en 4% gehanteerd. De gemeente Maashorst heeft besloten op het laagste percentage van 2% te gaan zitten.

Huurtarief opstallen (kleedkamers + overige opstallen)

De huurprijs die voor de opstallen in eigendom van de gemeente aan de buitensportorganisatie in rekening wordt gebracht, wordt bepaald op basis van de volgende systematiek:

1. De kostprijs dekkende huur wordt bepaald.
2. De (maatschappelijke) huur bedraagt 20% van de kostprijs dekkende huur.

Deze systematiek sluit aan op de systematiek die in het accommodatiebeleid wordt aangehouden.

Huurtarief gronden

Voor het bepalen van de huurprijs van gronden gaan we uit van de m2's grond die de vereniging daadwerkelijk in gebruik heeft voor de buitensportactiviteit. Hierbij nemen we groenvoorzieningen, verkeer- en looproutes en overige infrastructuur niet mee. Voor gronden hanteren we een huurtarief van €0,20 per m2 (prijspeil 2025).

Indexering

Alle tarieven (zowel voor huur als consumpties) en subsidies worden elk jaar aangepast aan de LPO-index (LPO = Loon Prijs Ontwikkeling). Dit zorgt ervoor dat tarieven en subsidies in lijn blijven met de werkelijke kosten.

Bijlage 5: Onderhoudsverdeling

De uitwerking hieronder geldt voor panden in eigendom van de gemeente Maashorst die wij verhuren of in gebruik geven aan buitensportorganisaties.

Onderdeel (panden eigendom gemeente Maashorst)	eigenaar (gemeente)	gebruiker (huurder)
Algemeen		
Opstellen onderhoudsplan	X	
Dagelijks onderhoud		
Onderhoud en vervanging beregeningsinstallatie	X	
Schoonmaak gebouwen, incl. hemelwaterafvoeren, goten, daken, ontharden sproeikoppen, kranen, boiler, riolering		X
Schoonmaak ramen en kozijnen		X
Uitvoeren voortschriften voorkoming legionella-besmetting (beheersmaatregelen)		X
Bemonstering douchewater ter voorkoming legionella + opvolging indien de bemonstering niet voldoet	X	
Aanpassingen installatie conform voorschriften legionella preventie en waterleidingmaatschappij	X	
Vervangen zoekgeraakte en kapotte sleutels		X
Klein onderhoud		
Vervangen lampen in noodverlichtingsinstallatie		X
Smeren, vastzetten, afstellen kozijenen, ramen, deuren, incl. hang- en sluitwerk		X
Vervangen gebroken glas		X
Herstellen van beschadigingen (algemeen)		X
Vervangen en vastzetten plinten, sierlatten, bevestigingsstript		X
Oplossen verstoppingen en vastzetten losgeraakte onderdelen waterinstallatie en sanitair		X
Vastzetten losgeraakte onderdelen installaties elektriciteit, CV, en gas, incl. op peil houden watervolume ketel, zorgdragen voor zekeringen, bijhouden controles en werkzaamheden in een logboek.		X
Melden van gebreken die door de eigenaar hersteld moeten worden (z.s.m).		X
Schilderwerk gebouw binnen		X
Schilderwerk gebouw buiten (eigendom gemeente)	X	
financieel verantwoordelijk voor schade aan velden, afrasteringen of andere aanwezige materialen van de eigenaar.		X
financieel verantwoordelijk voor schade aan velden, afrasteringen of andere aanwezige materialen van de eigenaar, veroorzaakt door derden (aangetoond middels schriftelijke aangifte bij politie)	X	
Schade aan vorstgevoelige installaties als gevolg van nalatigheid		X
Opstellen verdelingsplan werkzaamheden , op basis van verhouding aantal m2's, onder gezamenlijk dak (indien van toepassing)	X	X
Overig onderhoud		
Onderhoud speeltoestellen		X
Onderhoud parkeerterrein	X	
Snoeionderhoud parkeerterrein	X	
Onderhoud en vervanging fietsenstalling (indien in openbaar gebied)	X	
Onderhoud en vervanging terreinhekwerk	X	
Onderhoud en vervanging fietsenstalling		X
Afsluiten onderhoudscontracten gezamenlijke installaties en gebouwdelen	X	X
Werkzaamheden niet genoemd in dit overzicht worden in lijn van dit overzicht uitgevoerd door de verantwoordelijke.		

Bijlage 6: Participatieverantwoording

Om het college en de raad een goed en evenwichtig besluit te kunnen laten nemen is het belangrijk om

- *Inzicht te geven in hoe het participatietraject is gelopen;*
- *Wat de participatie heeft opgeleverd;*
- *In welke mate de opbrengst van de participatie bijgedragen heeft tot het te nemen besluit;*
- *Hoe de verwachtingen zijn gemanaged.*

1. Beschrijf waarom je hebt geparticipeerd.

In het traject om te komen tot een buitensportaccommodatiebeleid is geparticipeerd met verschillende doelen:

Participatiedoelen: Begrip, bewustwording en kwaliteit.

Ten eerste is er ingezet op begrip. Een buitensportaccomodatiebeleid brengt veranderingen met zich mee. De gemeente wilde de verenigingen meenemen in- en uitleggen wat de noodzaak is van een buitensportaccommodatiebeleid.

Er is ingezet op bewustwording, omdat er in Maashorst na de fusie een grote diversiteit was qua voorzieningen, beheer en exploitatie. De buitensportverenigingen waren zich hier niet van bewust. Het was belangrijk om buitensportverenigingen ook inzicht te geven in de verschillen die er bestaan binnen onze gemeentegrenzen.

Als laatste is er ingezet op kwaliteit. In Maashorst willen we een buitensportaccommodatiebeleid wat aansluit op de behoefte van de sportverenigingen en het mogelijk maakt om voor alle inwoners passend aanbod te organiseren. Hiervoor was het nodig de buitensportverenigingen zelf te raadplegen en hebben zij kunnen adviseren op het beleid.

2. Beschrijf het onderwerp waarover je hebt geparticipeerd.

In het traject om te komen tot een buitensportaccommodatiebeleid zijn de buitensportverenigingen betrokken die een relatie hebben met de gemeente in grond of in haar buitensportaccommodaties. Dit zijn in de gemeente Maashorst 53 verschillende verenigingen. Deze buitensportverenigingen zijn telkens uitgenodigd om input leveren en/of bij bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Allereerst is er gekozen de verenigingen actief te informeren over de start van het traject om te komen tot een buitensportaccommodatiebeleid. In de **zomer van 2024** is er een brief verstuurd om de verenigingen hierover te informeren. We wilden de buitensportverenigingen ook raadplegen. Daarom hebben we de mogelijkheid geboden om een enquête in te vullen met informatie over de stand van zaken bij hun verenigingen.

Vervolgens zijn op basis van deze enquête en de verschillende beleidsdocumenten van de gemeente conceptuitgangspunten geformuleerd door de projectgroep. **Eind 2024** zijn deze conceptuitgangspunten voorgelegd aan de verenigingen. Dit is gedaan in drie avondbijeenkomsten waarvoor de verenigingen zich konden aanmelden. Deze zijn georganiseerd op 13 november, 2 december en 4 december 2024. Op deze avonden zijn de verenigingen geraadpleegd over wat zij vinden van de conceptuitgangspunten en hebben zij input kunnen geven op thema's die nog verdieping nodig hadden.

Deze conceptuitgangspunten zijn vervolgens in **februari 2025** ook voorgelegd in een opinienota aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft aan de hand van verschillende stellingen richting kunnen geven aan het conceptbeleid.

Het uitgewerkte conceptbeleid is vervolgens op **6 mei 2025** gepresenteerd aan de buitensportverenigingen in het werkcafé van het gemeentehuis. De verenigingen zijn wederom geraadpleegd op het gepresenteerde conceptbeleid. Verenigingen konden na afloop van de presentatie een reactie geven op het conceptbeleid.

Vervolgens zijn in de **zomer van 2025** één-op-één gesprekken geweest met verenigingen waarbij het nieuwe beleid een grote impact heeft (zowel positief als negatief). Deze één-op-één gesprekken waren er op gericht om hen individueel op maat te informeren over de effecten van het voorgestelde buitensportaccommodatiebeleid.

3. Beschrijf de ruimte voor inbreng die de inwoners en stakeholders hadden.

In het traject om te komen tot het buitensportaccommodatiebeleid is gekozen voor de rollen informeren en raadplegen voor de buitensportverenigingen:

Informeren
Het buitensportaccommodatiebeleid gaat effect hebben op de afspraken die buitensportverenigingen hebben met de gemeente. Hierdoor is het belangrijk dat buitensportverenigingen op de hoogte zijn van het traject, maar ook wat het voor hen betekent. Hierdoor is ingezet op het zo goed mogelijk informeren en meenemen van deze verenigingen.

Raadplegen
De gemeente Maashorst had als belangrijk uitgangspunt aan te willen sluiten bij de lokale situaties van de verenigingen binnen de gemeente. Hierdoor zijn zij middels de enquête als allereerst geraadpleegd om het huidige landschap goed in beeld te krijgen. Dit gaf de gemeente inzicht in hoe de verenigingen ervoor stonden en waar zij tegenaan liepen.

Het buitensportaccommodatiebeleid gaat over eigendomssituaties, beheer en exploitatie en tarieven voor buitensportverenigingen. Dit zijn complexe zaken waarin de gemeente ook juridische verplichtingen heeft. Deze complexe zaken vormden de kaders waarbinnen geparticipeerd kon worden. De rol van raadplegen past hier het beste bij, omdat veel verenigingen ook aangaven dat dit voor hen, als vrijwilligers, ook lastige materie is. Bij de rol van raadplegen kan de gemeente een voorstel doen en de verenigingen hierover bevragen. Zo kunnen de verenigingen binnen een kader aandachtspunten meegeven.

4. Wie heb je bij de participatie betrokken?

Participatiedeelnemers	
Rol	*Deelnemers*
(Mee)beslissen	• College B&W • Gemeenteraad
Adviseren	• Gemeenteraad • Kybys
Raadplegen	• Buitensportverenigingen
Informeren	• Buitensportverenigingen

5. Welke vormen heb je gebruikt in het participatieproces?

Participatievorm				
Rol	Wat	Participatievorm	Wanneer	Locatie
Raadplegen	Informatiebrief met enquête	Online enquête met vragen	Zomer 2024	Per mail naar de verenigingen
	Bijeenkomst 1	Fysieke bijeenkomst	13 november 2024	Gemeentehuis
	Bijeenkomst 2	Fysieke bijeenkomst	2 december 2024	Gemeentehuis
	Bijeenkomst 3	Fysieke bijeenkomst	4 december 2024	Gemeentehuis
	Presentatie conceptbeleid	Fysieke bijeenkomst	6 mei 2025	Gemeentehuis
Informeren	Eén-op-één gesprekken	Individueel gesprekken met verenigingen	Zomer 2025	Op locatie bij sportverenigingen of op het gemeentehuis.

6. Wat was de opbrengst van het participatieproces?

De opbrengst van het participatieproces zat aan beide kanten van het proces:

Voor de gemeente:
De gemeente heeft door middel van het participatieproces goed inzicht gekregen in elke individuele situatie van de verschillende buitensportverenigingen. De verschillende bijeenkomsten en gesprekken maakten goed duidelijk wat belangrijk was voor de verenigingen en hoe bepaalde afspraken met de gemeente effect op hen hadden. Ook kreeg de gemeente inzicht in de geschiedenis van de afspraken die de sportverenigingen hadden met de gemeente waardoor we een goede nulmeting hebben van de huidige afspraken.

Voor de buitensportverenigingen:
Het traject om te komen tot een buitensportaccommodatiebeleid had ook als doel de verenigingen hier zelf in mee te nemen. Zij hebben door middel van het participatietraject ook inzicht gekregen in de grote diversiteit aan afspraken in de gemeente. Hiermee hebben zij inzicht gekregen in de complexiteit van het gelijkwaardig proberen te faciliteren van de sportverenigingen. Hetgeen zorgt voor begrip voor het nieuwe beleid, ook als dit voor sommige verenigingen financieel negatief uitpakt.

7. Wat is met de opbrengst van het participatieproces wel/niet gedaan in relatie tot het te nemen besluit

Voor de start van het traject:

- Uit eerdere gesprekken, al voor de start van het buitensportaccommodatiebeleid, is duidelijk geworden dat een groot deel van de buitensportverenigingen behoefte hadden aan de mogelijkheid om hun buitensportaccommodatie te kunnen onderverhuren. Dit is daarom meegenomen in de uitgangspunten.
- Ook bleek dat verenigingen het lastig vonden om de juiste contacten te vinden binnen de gemeente. Dit is meegenomen in de opinienota naar de Raad om zich hierover uit te spreken en aan te geven welke rol zij hierin zien voor de gemeente. Hierop is het advies meegegeven één aanspreekpunt te verzorgen binnen de gemeente voor buitensportverenigingen.

Tijdens het traject:

- Door de voetbalverenigingen werd aangegeven dat de KNVB-normering voor velden en kleedkamers niet passend was voor de situatie in Maashorst. Hierdoor is door de gemeente extra onderzoek gedaan naar een passende normering voor voetbal in Maashorst. De opbrengst is dat de normering van Maashorst ruimer is dan de KNVB-normering.
- De verenigingen in het participatietraject gaven aan dat zij het beheer en exploitatie van een buitensportaccommodatie niet als kerntaak zien. Zij zien het als belangrijkste taak om activiteiten te organiseren voor inwoners.
- De verenigingen hebben aangegeven erg te hechten aan de toekomstbestendigheid van hun verenigingen. Zij willen graag nog lang hun activiteiten blijven organiseren voor hun leden. Hierdoor is het belangrijk om ook te kijken naar lange termijn gevolgen.
- De oefenstroken zijn op aangeven van de verenigingen én na extra onderzoek uitgesloten van de normering, buiten de huurberekening en buiten de samenwerkzaamheid gehouden.
- Een aantal verenigingen gaven aan dat het niet rechtvaardig was om verenigingen met een groot sportpark (met relatief veel groenstroken) een m2 prijs voor het gehele sportpark door te rekenen. Daarom is in het beleid opgenomen dat het berekenen van de huur voor een sportpark moet worden berekend op basis van te bespelen oppervlakte en niet op basis van oppervlakte van het totale park inclusief groen en paden.
- Voetbalvereniging DAW gaf aan veel samenwerkzaamheid te hebben toegepast bij bouwwerkzaamheden aan buitensportaccommodaties. Zo hebben zij met een kleine investering van de gemeente een grotere/luxere buitensportaccommodatie kunnen neerzetten. Het voelt voor hen onrechtvaardig als zij daar nu, doordat ze een relatief grote buitensportaccommodatie hebben door deze zelfwerkzaamheid, een hogere huurprijs in relatie tot andere verenigingen met een kleinere buitensportaccommodatie voor moeten betalen. We begrijpen het sentiment, maar hebben dit niet over kunnen nemen in het beleid.
- Tijdens het participatieproces kwam soms naar voren dat er verschillende verwachtingen zijn rondom de rol van de gemeente als verhuurder en de verenigingen als huurder in relatie tot het onderhoud en samenwerkzaamheid.

8. Op welke manieren zijn de verwachtingen gemanaged naar de inwoners en stakeholders?

We zijn als gemeente zo open, eerlijk en transparant mogelijk geweest richting de verenigingen over het uiteindelijke doel van dit beleid en de opgave die de gemeente had vanuit de fusie. Verschillende verenigingen hebben aangegeven dat ze dat, ondanks mogelijke uitkomsten, konden waarderen.

Bijlage 7: Financiële doorrekening

In deze bijlage zijn de financiële aspecten en verplichtingen die gepaard gaan met de uitvoering van het buitensportaccommodatiebeleid opgenomen. Deze doorrekening is op hoofdlijnen.

Budget voor actualisatie buitensportaccommodatiebeleid
Het financiële kader dat door de raad is vastgesteld voor de actualisatie van het buitensportaccommodatiebeleid, vereist dat dit binnen de bestaande budgetten gebeurt en budget neutraal wordt uitgevoerd. Het budget voor het buitensportaccommodatiebeleid bestaat uit de structurele budgetten die in de begroting zijn opgenomen.

Gewijzigde tarieven
Met de invoering van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid wijzigen de tarieven voor de verhuur van velden, opstallen, gronden en recht van opstallen. Voor een toelichting op de nieuwe tarieven, zie bijlage 4.

Financiële gevolgen actualisatie buitensportaccommodatiebeleid
In deze paragraaf zijn de financiële gevolgen, voor de gemeente, van het actualiseren van het buitensportaccommodatiebeleid opgenomen (vanaf ingangsdatum 1-1-2027). Het gaat het om de volgende voorgestelde wijzigingen:

- Wijziging tarieven Huur panden, gronden, velden en recht van opstal;
- Wijziging samenwerkzaamheidsvergoeding;
- Wijziging exploitatiesubsidie gerelateerd aan de buitensportaccommodatie;
- Faciliteringsbudget verenigingen.

In onderstaand overzicht is het effect van de voorgestelde wijzingen weergegeven.
De in de tabel 1 opgenomen totalen betreft het saldo ten opzichte van het budget dat beschikbaar is.

Financieel effect	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Toekomst (na wijzigen alle contracten)
1. Wijziging tarieven Huur panden, gronden, velden en recht van opstal	€ -	€ -51.362	€ -39.355	€ -41.156	€ -29.338	€ -27.435	€ 7.521
2. Wijziging zelfwerkzaamheidsvergoeding	€ -	€ -20.445	€ -31.703	€ -31.703	€ -31.703	€ -31.703	€ -42.310
3. Wijziging Expoitatiesubsidie	€ -	€ 53.569	€ 63.966	€ 75.427	€ 75.427	€ 75.427	€ 70.841
4. Faciliteringsbudget verenigingen	€ -	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -15.000	€ -16.289	€ -36.052
Totaal effect van het voorstel	**€ -**	**€ -33.238**	**€ -22.093**	**€ -12.433**	**€ -614**	**€ -**	**€ -**

Tabel 1 - Financieel effect Buitensportaccommodatiebeleid

Het eerste jaar van het geactualiseerde buitensportaccommodatiebeleid (2027) laat zien dat er een aanvullend budget nodig is van in totaal €33.238,-. Het tweede jaar (2028) laat zien dat er een aanvullend budget nodig is van in totaal €22.093,-. Het derde jaar (2029) laat zien dat er een aanvullend budget nodig is van in totaal €12.433,-. Het vierde jaar (2030) laat zien dat er een aanvullend budget nodig is van in totaal €614,-. Dit komt door:

- Dat er voor de huurtarieven, waarbij de vereniging er op achteruit gaat, een overgangsregeling van 3 jaar wordt toegepast.
- Niet alle contracten per 01-01-2027 open gebroken kunnen worden en dus sommige verenigingen pas later een nieuwe huurprijs krijgen.
- Dat er per 01-01-2027 een faciliteringsbudget beschikbaar gesteld wordt om verenigingen te kunnen ondersteunen van €15.000.

Om te kunnen voldoen aan het financiële kader (budgetneutraal) van de raad is er binnen het taakveld (5.2 Sportaccommodaties) dekking gezocht. Deze is gevonden binnen FCL 65204000 – ECL 38004 beheer overige binnensportaccommodaties.

Effect totaal per vereniging
In tabel 2 zijn de gevolgen van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid per vereniging (geanonimiseerd) weergegeven.

Daarnaast is het aantal leden per vereniging weergegeven, daar waar deze bekend zijn, met daarbij het effect van de tariefstijging per lid. Een positief saldo in de kolom 'Verschil 2024/toekomst' betekent een verhoging van de kosten voor de verenigingen in de toekomst ten opzichte van het huidige budget.

Voor een deel van de verenigingen pakt het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid positief uit. Voor een aantal verenigingen pakt het nieuwe beleid echter negatief uit. Het negatieve effect, omgerekend per lid, laat over het algemeen een beperkt negatief effect zien. Op een aantal verenigingen na. Dit betreffen verenigingen die nu veelal een symbolisch bedrag betalen voor het gebruik van de buitensportaccommodatie of gronden of waarbij in de huidige overeenkomst niet alle m2's of velden opgenomen zijn. Het negatieve effect gaat pas in bij einde van de huidige overeenkomst (en bij sommige verenigingen is dit pas in 2040 of later, waarmee ze tijd hebben om op de aanpassing te anticiperen). Daarnaast geldt een ingroeitermijn van 3 jaar voor verenigingen waarbij dit in 2027 al in gaat.

In dit overzicht zijn ook de ledensubsidies meegenomen, daar deze ook per 1-1-2027 wijzigen. Ondanks dat het los staat van dit beleidsdocument, hebben we gemerkt dat verenigingen toch een optelsom maken van het totaalplaatje. Deze tabel geeft daarom de totale weergave. Hierbij is een – getal een positief resultaat.

Totaal financieel effect per vereniging

Gebruikers buitensport accommodaties	Huur inkomsten 2024	Samenwerk-zaamheid 2024	Subsidies 2024	Totaal 2024	Huur inkomsten toekomst	Samenwerk-zaamheid toekomst	Subsidies toekomst	Totaal toekomst	Totaal verschil 2024 / toekomst	Aantal leden	Netto verschil per lid/jaar
Vereniging 1	€ 16.761,48	€ -	€ -10.000,00	€ 6.761,48	€ 36.704,25	€ -16.718,00	€ -8.880,00	€ 11.106,25	**€ 4.344,77**	1300	€ 3,34
Vereniging 2	€ 9.188,96	€ -	€ -4.961,00	€ 4.227,96	€ 19.094,37	€ -11.258,00	€ -4.600,00	€ 3.236,37	**€ -991,59**	700	€ -1,42
Vereniging 3	€ 11.749,26	€ -4.895,28	€ -2.552,00	€ 4.301,98	€ 15.896,00	€ -6.356,00	€ -3.465,00	€ 6.075,00	**€ 1.773,02**	500	€ 3,55
Vereniging 4	€ 20.801,75	€ -9.126,63	€ -3.350,00	€ 8.325,12	€ 21.903,49	€ -7.988,00	€ -4.070,00	€ 9.845,49	**€ 1.520,37**	600	€ 2,53
Vereniging 5	€ 2.792,62	€ -12.309,00	€ -988,00	€ -10.504,38	€ 1.641,00	€ -12.309,00	€ -1.050,00	€ -11.718,00	**€ -1.213,62**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 6	€ 37.593,40	€ -9.574,58	€ -8.492,00	€ 19.526,82	€ 31.876,52	€ -6.368,00	€ -7.250,00	€ 18.258,52	**€ -1.268,30**	670	€ -1,89
Vereniging 7	€ 2.632,04	€ -1.350,63	€ -	€ 1.281,41	€ 2.996,34	€ -3.092,00	€ -740,00	€ -835,66	**€ -2.117,07**	71	€ -29,82
Vereniging 8	€ 8.216,01	€ -6.459,61	€ -1.359,00	€ 397,40	€ 12.112,17	€ -6.896,00	€ -2.325,00	€ 2.891,17	**€ 2.493,77**	300	€ 8,31
Vereniging 9	€ 16.846,52	€ -8.383,89	€ -3.797,00	€ 4.665,63	€ 20.232,34	€ -7.988,00	€ -5.165,00	€ 7.079,34	**€ 2.413,71**	750	€ 3,22
Vereniging 10	€ 37.310,08	€ -18.196,14	€ -10.000,00	€ 9.113,94	€ 39.089,23	€ -15.608,00	€ -10.000,00	€ 13.481,23	**€ 4.367,29**	1685	€ 2,59
Vereniging 11	€ 9.005,00	€ -	€ -2.935,00	€ 6.070,00	€ 8.037,95	€ -6.896,00	€ -2.280,00	€ -1.138,05	**€ -7.208,05**	300	€ -24,03
Vereniging 12	€ 1.977,50	€ -1.977,50	€ -910,00	€ -910,00	€ 705,42	€ -3.092,00	€ -1.690,00	€ -4.076,58	**€ -3.166,58**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 13	€ 1.219,00	€ -	€ -402,00	€ 817,00	€ 5.985,23	€ -8.994,00	€ -845,00	€ -3.853,77	**€ -4.670,77**	160	€ -29,19
Vereniging 14	€ 25,00	€ -	€ -	€ 25,00	€ 3.700,02	€ -	€ -1.105,00	€ 2.595,02	**€ 2.570,02**	150	€ 17,13
Vereniging 15	€ 12.022,82	€ -8.979,46	€ -6.899,57	€ -3.856,21	€ 5.016,40	€ -10.000,00	€ -3.025,00	€ -8.008,60	**€ -4.152,39**	150	€ -27,68
Vereniging 16	€ 1.750,10	€ -	€ -3.208,00	€ -1.457,90	€ 1.308,40	€ -	€ -2.170,00	€ -861,60	**€ 596,30**	600	€ 0,99
Vereniging 17	€ 25,00	€ -	€ -	€ 25,00	€ 2.990,20	€ -	€ -845,00	€ 2.145,20	**€ 2.120,20**	150	€ 14,13
Vereniging 18	€ 121,81	€ -	€ -	€ 121,81	€ 2.983,20	€ -	€ -560,00	€ 2.423,20	**€ 2.301,39**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 19	€ 594,00	€ -	€ -2.237,00	€ -1.643,00	€ 7.385,80	€ -	€ -565,00	€ 6.820,80	**€ 8.463,80**	100	€ 84,64
Vereniging 20	€ 7.054,32	€ -	€ -	€ 7.054,32	€ 7.712,00	€ -	€ -	€ 7.712,00	**€ 657,68**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 21	€ 11,30	€ -	€ -2.659,00	€ -2.647,70	€ 2.713,40	€ -	€ -3.270,00	€ -556,60	**€ 2.091,10**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 22	€ 5.005,52	€ -	€ -1.436,00	€ 3.569,52	€ 3.375,60	€ -	€ -4.480,00	€ -1.104,40	**€ -4.673,92**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 23	€ 4.868,21	€ -	€ -2.130,00	€ 2.738,21	€ 4.127,80	€ -	€ -5.630,00	€ -1.502,20	**€ -4.240,41**	500	€ -8,48
Vereniging 24	€ 2.208,43	€ -	€ -	€ 2.208,43	€ 1.763,00	€ -	€ -1.945,00	€ -182,00	**€ -2.390,43**	800	€ -2,99
Vereniging 25	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -425,00	€ -425,00	**€ -425,00**	1000	€ -0,43
Vereniging 26	€ 359,68	€ -	€ -	€ 359,68	€ 1.281,60	€ -	€ -	€ 1.281,60	**€ 921,92**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 27	€ 6.635,34	€ -	€ -6.494,38	€ 140,96	€ 2.370,67	€ -	€ -1.025,00	€ 1.345,67	**€ 1.204,71**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 28	€ 52.995,60	€ -	€ -68.517,00	€ -15.521,40	€ 9.775,95	€ -	€ -1.640,00	€ 8.135,95	**€ 23.657,35**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 29	€ -	€ -	€ -2.877,00	€ -2.877,00	€ -	€ -	€ -1.150,00	€ -1.150,00	**€ 1.727,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 30	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 31	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 32	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 34	€ -	€ -	€ -217,00	€ -217,00	€ -	€ -	€ -600,00	€ -600,00	**€ -383,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 35	€ 543,69	€ -	€ -	€ 543,69	€ 543,69	€ -	€ -	€ 543,69	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 36	€ 126,60	€ -	€ -262,00	€ -135,40	€ 126,60	€ -	€ -1.310,00	€ -1.183,40	**€ -1.048,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 37	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	450	€ -
Vereniging 38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 39	€ 890,50	€ -	€ -921,00	€ -30,50	€ 1.785,40	€ -	€ -1.080,00	€ 705,40	**€ 735,90**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 40	€ 1.678,00	€ -	€ -	€ 1.678,00	€ 3.200,00	€ -	€ -	€ 3.200,00	**€ 1.522,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	**€ -**	Niet beschikbaar	€ -
Vereniging 43	€ 458,20	€ -	€ -	€ 458,20	€ 127,80	€ -	€ -	€ 127,80	**€ -330,40**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 44	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 568,60	€ -	€ -	€ 568,60	**€ 568,60**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 45	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -825,00	€ -825,00	**€ -825,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 46	€ 6.960,49	€ -	€ -	€ 6.960,49	€ 5.580,00	€ -	€ -	€ 5.580,00	**€ -1.380,49**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 47	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	€ -	€ -	€ -8.345,00	€ -8.345,00	**€ 1.655,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 48	€ -	€ -	€ -107,00	€ -107,00	€ -	€ -	€ -1.105,00	€ -1.105,00	**€ -998,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 49	€ -	€ -	€ -2.364,00	€ -2.364,00	€ 2.233,00	€ -	€ -3.315,00	€ -1.082,00	**€ 1.282,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 50	€ -	€ -	€ -2.082,00	€ -2.082,00	€ 541,00	€ -	€ -1.165,00	€ -624,00	**€ 1.458,00**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 304,80	€ -	€ -1.100,00	€ -795,20	**€ -795,20**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Vereniging 52	€ 2.129,37	€ -	€ -1.464,00	€ 665,37	€ 2.289,60	€ -	€ -1.120,00	€ 1.169,60	**€ 504,23**	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
Totaal	**€ 282.558**	**€ -81.253**	**€ -163.621**	**€ 37.684**	**€ 290.079**	**€ -123.563**	**€ -100.160**	**€ 66.356**	**€ 28.672**		

Tabel 2 - Financieel effect Buitensportaccommodatiebeleid per vereniging

Sport	Vereniging	Enquête ingevuld?	Aanwezig participatiebijeenkomst 1 - 2 óf 3	1 op 1 gesprek inhoudelijk sparren concept-beleid	Aanwezig presentatie concept beleid	1 op 1 gesprek toelichten concept-beleid
Atletiek	De Keien	Ja	Ja	9-apr		sep-25
Autosport	Mini-racing team	Ja				
Duivensport	Postduivenvereniging suizende vleugels					
Scouting	Uotha Uden	Ja				
Scouting	Jeanne d'Arc Uden		Ja		Ja	14-jul
Scouting	Scouting Schaijk	Ja			Ja	23-4-2025 én 15-7-2025 én 22-9-2025
Scouting	Jong Nederland Reek	Ja				28-aug
Fietscross	FCV Volkel	Ja		12-mei		
Handboogschieten	De Vriendenkring	Ja				
Handboogschieten	Concordia Zeeland	Ja				
Handboogschieten	VZOD Volkel					
Hockey	Hockeyclub Uden					
Honkbal	Red Sox Uden	Ja	Ja		Ja	12-aug
Jeu de Boule	Le Jeteur Schaijk	Ja			Ja	5-aug
Jeu de Boule	JBC Plop	Ja				
Jeu de Boule	Le Sud					
Rugby	Octopus	Ja				
Ruitersport	HSV Vasilios					
Ruitersport	Ponyclub Jeanne d'Arc	Ja	Ja			30-sep
Ruitersport	Voltige					
Ruitersport	Ruitersportvereniging Roland					
Hondensport	Hondenvereniging Nieuw Schaijk					
Hondensport	PHV D.O.S. Reek					
Hondensport	KC Uden					
Motorcross	MAC Bedaf	Later uitgenodigd				16-mei
Schietsport	Doelbewust				Afmelding (niet relevant)	
Ski	De Schans	Ja				
Skien	Langlaufvereniging Bedaf	Ja			Afmelding (niet relevant)	
Tennis	Set 77	Ja	Ja			21-aug
Tennis	De Witte Schare	Ja	Ja		Ja	14-jul
Tennis	Park Hoeven	Ja	Ja	16-apr		26-aug
Tennis	TV Reek	Ja	Ja			
Tennis	LTC Uden		Ja		Ja	8-jul
Tennis	TC Volkel		Ja	9-apr		per mail
Voetbal	Udi 19	Ja				
Voetbal	Achilles Reek				Ja	30-jun
Voetbal	FC de Rakt		Ja		Afmelding	
Voetbal	RKSV Odiliapeel	Ja			Ja	7-jul
Voetbal	VCO	Ja			Ja	2-jun
Voetbal	RKSV Festilent	Ja			Ja	7-aug
Voetbal	FC Uden	Ja	Ja			18-aug
Voetbal	RKSV Volkel					
Voetbal	DAW Schaijk	Ja	Ja		Ja	8-jul

Bijlage 9: Vraag en Antwoord

Algemeen

1. *Waarom is een nieuw buitensportaccommodatiebeleid nodig?*
   In verband met de fusie van voormalige gemeente Uden en voormalige gemeente Landerd is er nog geen buitensportaccommodatiebeleid voor Maashorst en is er behoefte naar een nieuw duidelijk en uniform buitensportaccommodatiebeleid voor de hele gemeente. Een beleid dat eveneens goed aansluit op de ambities van Maashorst uit haar Bestuursakkoord, haar sociaal beleid en haar vastgoedbeleid.

Tarieven

2. *Waarom wijzigen de huurtarieven?*
   We willen meer gelijkheid onder verenigingen en transparantie over onze tarieven. De tarieven zijn op dit moment verschillend. Veel afspraken met verenigingen zijn al vele jaren geleden gemaakt en vaak niet meer herleidbaar hoe ze tot stand gekomen zijn. Ook werd er in de voormalige gemeente Landerd met symbolische huurprijzen gewerkt van €0,- of €25,-.

   Een belangrijk uitgangspunt bij het bepalen van nieuwe tarieven is de betaalbaarheid voor onze verenigingen. In de sport en beweegvisie van Maashorst is opgenomen dat ons sportaanbod laagdrempelig beschikbaar is. Iedereen moet mee kunnen doen. Deze voorzieningen moeten uiteraard wel op langere termijn betaalbaar blijven voor de gemeente om ze voor toekomstige generaties in stand te kunnen houden.

   Tegen deze achtergrond heeft de gemeente gekozen om maatschappelijke tarieven te hanteren voor onze verenigingen. Voor de velden hanteren we een tarief van 9% van de kostprijs en voor opstallen 20% kostprijs. Dit maatschappelijk tarief geldt voor de velden en kleedkamers waar ze recht op hebben volgens de normering. Hiermee borgen we betaalbaarheid voor zowel de gebruikers als de gemeente.

3. *Hoe zit het met de samenwerkzaamheidsvergoeding?*
   De gemeente wil haar verenigingen belonen voor de werkzaamheden die zij van ons als gemeente overnemen in het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Dit betekent dat verenigingen een vergoeding krijgen voor het leveren van vrijwilligerswerk daar waar zij taken van ons overnemen. Hiermee sluiten we ook aan bij het uitgangspunt van het accommodatiebeleid voor binnensport en wijkaccommodaties. Samenwerkzaamheid zorgt er daarnaast voor dat leden van verenigingen zich verbonden voelen met hun accommodatie.

4. *Worden alle nieuwe huurtarieven per 1-1-2027 ingevoerd*
   Nee, verenigingen hebben lopende contracten met de gemeente Maashorst. Deze kunnen niet eenzijdig vanuit de eigenaar opengebroken worden. Dit willen we zelf ook niet, wij willen een betrouwbare partner zijn voor onze verenigingen. Bij een natuurlijk moment (verbouwing of nieuwbouw) óf bij afloop van een contract passen we de huurtarieven aan. Daarnaast kiezen we voor een overgangstermijn van 4 jaar voor verenigingen die er op achteruit gaan.

5. *De tarieven zijn afgestemd op betaalbaarheid voor alle verenigingen. Wie bepaalt wat betaalbaar is?*

Het tarievenvoorstel voor de huur van gronden en de tarieven van recht van opstal hebben we onderzocht welke tarieven andere gemeenten aanhouden. We hebben deskresearch gedaan naar tarieven van andere gemeenten. Daaruit is gebleken dat we met de voorgestelde tarieven aan de onderkant zaten. Aanvullend hebben we de huurprijzen omgerekend op het aantal leden van een vereniging.

6. *Wanneer wordt er met een kostprijsdekkend tarief gerekend (in plaats van maatschappelijk).*
   Voor velden en opstallen (o.a. kleedkamers) geldt dat binnen de normering het maatschappelijk huurtarief gevraagd wordt. Als blijkt dat er overcapaciteit blijkt bij een vereniging (dat ze teveel velden of kleedkamers hebben in lijn met de normering) geven we verenigingen twee jaar de ruimte om in ledenaantal te groeien. In deze twee jaar vragen we nog altijd het maatschappelijk tarief. Als na deze twee jaar blijkt dat er nog altijd overcapaciteit is gaan we over op het vragen van het kostprijs dekkende tarief voor de velden en kleedkamers die overcapaciteit betreffen.

Participatie

1. *Hoe hebben ervaringen uit het accommodatiebeleid ons geholpen in het participatietraject.*
   We hebben onze verenigingen, al vanaf een vroeg stadium, intensief betrokken bij het participatietraject om tot een nieuw beleid te komen. Zie participatieverantwoording in bijlage 6.

2. *Hoe reageerde verenigingen op het nieuwe beleid.*
   Wij merken bij onze verenigingen dat zij snappen dat er één nieuw beleid moet komen waarbij alle verenigingen dezelfde tarieven betalen. De verenigingen die tot op heden een symbolisch bedrag betalen begrepen dat dit geen eerlijk speelveld creëerde voor gelijkwaardige verenigingen en dus geen houdbare situatie was. Zij hebben begrip voor een veranderende situatie.

Bijlage 10: Overzicht buitensportverenigingen Maashorst en verdeling basisvoorziening en geprivatiseerd

Type sport	Naam vereniging	Basisvoorziening of geprivatiseerd
Autosport	Mini-racing team	Geprivatiseerd
Duivensport	Suizende Vleugels	Geprivatiseerd
Scouting	Uotha Uden	Geprivatiseerd
Scouting	Jeanne d'Arc Uden	Geprivatiseerd
Scouting	Scouting Schaijk	Geprivatiseerd
Scouting	SJB Zeeland	Geprivatiseerd
Scouting	Jong Nederland Reek	Geprivatiseerd
Fietscross	FCV Volkel	Basisvoorziening
Golf	De Bonte Bij	Geprivatiseerd
Handboogschieten	De Vriendenkring	Geprivatiseerd
Handboogschieten	Concordia Zeeland	Geprivatiseerd
Handboogschieten	VZOD Volkel	Geprivatiseerd
Hockey	Hockeyclub Uden	Basisvoorziening
Honkbal	Red Sox Uden	Basisvoorziening
Jeu de Boule	Le Jeteur Schaijk	Geprivatiseerd
Jeu de Boule	JBC Plop	Geprivatiseerd
Jeu de Boule	Le Sud	Geprivatiseerd
Rugby	Octopus	Basisvoorziening
Ruitersport	HSV Vasilios	Geprivatiseerd
Ruitersport	Ponyclub Jeanne d'Arc	Geprivatiseerd
Ruitersport	Voltige	Geprivatiseerd
Ruitersport	Ruitersportvereniging Roland	Geprivatiseerd
Ruitersport	Sint Martinus Uden	Geprivatiseerd
Hondensport	Hondenvereniging Nieuw Schaijk	Geprivatiseerd
Hondensport	PHV D.O.S. Reek	Geprivatiseerd
Hondensport	KC Uden	Geprivatiseerd
Motorcross	MAC Bedaf	Geprivatiseerd
Schietsport	Doelbewust	Geprivatiseerd
Ski	De Schans	Geprivatiseerd
Ski	Langlaufvereniging Bedaf Uden NL	Geprivatiseerd
Tennis	Set 77	Geprivatiseerd
Tennis	De Witte Schare	Geprivatiseerd
Tennis	Park Hoeven	Geprivatiseerd
Tennis	TV Reek	Geprivatiseerd
Tennis	LTC Uden	Geprivatiseerd

Tennis	TC Volkel	Geprivatiseerd
Voetbal	Udi 19	Basisvoorziening
Voetbal	Achilles Reek	Basisvoorziening
Voetbal	FC de Rakt	Basisvoorziening
Voetbal	RKSV Odiliapeel	Basisvoorziening
Voetbal	VCO	Basisvoorziening
Voetbal	RKSV Festilent	Basisvoorziening
Voetbal	FC Uden	Basisvoorziening
Voetbal	RKSV Volkel	Basisvoorziening
Voetbal	DAW Schaijk	Basisvoorziening
Atletiek	De Keien	Geprivatiseerd/basisvoorziening

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
77f19645-2409-4b74-baa5-82fad0f0476a

Begrotingswijzigingnummer **2** **dienstjaar** **2026** 16-9-2025

Zaaknummer E-suite **70983-2024**

betreft: **nieuw buitensport accommodatiebeleid**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2026	Credit dienstjaar 2026	Debet jaar + 1 2027	Credit jaar + 1 2027	Debet jaar + 2 2028	Credit jaar + 2 2028	Debet jaar + 3 2029	Credit jaar + 3 2029	Debet jaar + 4 2030	Credit jaar + 4 2030	Toelichting max 100 tekens per regel
65201001	Sportaccommodatie Den Heuvel Schaijk (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-1.053		-1.053		-1.053		-1.053	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201002	Sportaccommodatie De Bundel Zeeland (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				63		8.928		9.609		10.289	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201016	Speelvelden Moleneind Uden (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-3.092		-1.971		-2.122		270	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201015	Voetbalvelden FC Uden Uden (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				456		920		1.385		1.850	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201011	Fietscrossbaan Volkel (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-958		-1.879		-1.879		-1.879	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201021	Hockeyvelden Sportpark Uden (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-6.187		-6.187		-6.187		-6.187	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201014	Voetbalvelden Odiliapeel (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				1.034		2.069		3.103		4.138	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201013	Voetbalvelden Volkel (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				892		1.792		2.692		3.592	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201012	Voetbalvelden UDI`19 Uden (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				372		1.089		1.806		2.523	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201000	Voetbalaccommodatie Achilles Reek (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				4.490		4.248		4.007		3.765	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201003	Voetbalterrein Oventje Zeeland (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				4.709		4.709		4.709		4.709	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201009	Atletiekaccommodatie De Kuip (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-7.805		-7.805		-7.805		-7.805	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
66100606	Accommodatie - Jeugd Overige (K)	5	36000	i	j	Huur van gronden				-31		-31		-259		-486	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201019	Tennisbanen Hoeven (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				115		115		-641		-641	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201018	Tennisbanen LTC (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-415		-415		-415		-415	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201020	Tennisbanen Volkel (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-1.283		-1.283		-1.283		-1.283	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
60300007	Overige ingebruikgevingen grond (K)	5	36000	i	j	Huur van gronden				-58		680		680		680	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
66100606	Accommodatie - Jeugd Overige (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				622		622		-3.642		-3.642	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
66100602	Accommodatie - Jeugd De Sprankel Schaijk (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-46.284		-46.284		-46.284		-46.284	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65202001	Beheer overige buitensportaccommodaties (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				670		670		670		670	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201010	Paardensportaccommodaties (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				-1.876		-1.876		-1.876		-1.876	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65204000	Beheer overige binnensportaccommodaties (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-379		-379		-379		-379	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201004	Schuttersgebouw Schaijk (K)	5	36001	i	j	Huur van accommodaties/gebouwen				74		149		223		297	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65202001	Beheer overige buitensportaccommodaties (K)	5	36000	i	j	Huur van gronden				3.963		3.963		3.963		3.963	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201001	Sportaccommodatie Den Heuvel Schaijk (K)	5	33000	i	j	Pachten en recognities				-3		-3		-3		-3	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201002	Sportaccommodatie De Bundel Zeeland (K)	5	33000	i	j	Pachten en recognities				347		664		980		7.003	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201016	Speelvelden Moleneind Uden (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-1.898		-1.898		-2.247		-2.247	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201015	Voetbalvelden FC Uden Uden (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-154		-154		-154		-154	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201011	Fietscrossbaan Volkel (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-37		-37		-37		-37	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201021	Hockeyvelden Sportpark Uden (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-77		-77		-77		-77	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201014	Voetbalvelden Odiliapeel (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-59		-59		-59		-59	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201013	Voetbalvelden Volkel (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-50		-265		-265		-265	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201012	Voetbalvelden UDI`19 Uden (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-117		-117		-117		-117	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201007	Jeu de Boules accommodatie Schaijk (K)	5	33000	i	j	Pachten en recognities				-3		-3		-3		-3	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201009	Atletiekaccommodatie De Kuip (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				6		6		6		6	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
66100606	Accommodatie - Jeugd Overige (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				200		200		200		200	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201004	Schuttersgebouw Schaijk (K)	5	33000	i	j	Pachten en recognities				-3		-3		-3		-3	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201019	Tennisbanen Hoeven (K)	5	33000	i	j	Pachten en recognities				-131		-131		-131		-131	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201018	Tennisbanen LTC (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-422		-422		-422		-422	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201020	Tennisbanen Volkel (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-46		-46		-46		-46	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65202001	Beheer overige buitensportaccommodaties (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				0		1.282		1.282		1.282	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
60300005	Opstalrechten en erfpacht (K)	5	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden				-47		-2.176		-2.176		-2.176	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65202001	Beheer overige buitensportaccommodaties (K)	5	33000	i	j	Pachten en recognities				3.091		3.091		3.091		3.091	Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201016	Speelvelden Moleneind Uden (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			4.362		4.362		4.362		4.362		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201015	Voetbalvelden FC Uden Uden (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			-436		-436		-436		-436		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201011	Fietscrossbaan Volkel (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			1.012		1.012		1.012		1.012		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201021	Hockeyvelden Sportpark Uden (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			-913		-913		-913		-913		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201014	Voetbalvelden Odiliapeel (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			848		848		848		848		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201013	Voetbalvelden Volkel (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			247		247		247		247		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201012	Voetbalvelden UDI`19 Uden (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			-1.387		-1.387		-1.387		-1.387		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201009	Atletiekaccommodatie De Kuip (K)	5	43806	u	j	Subsidie overige instel. & pers. Algemeen			823		823		823		823		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201000	Voetbalaccommodatie Achilles Reek (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			6.896		6.896		6.896		6.896		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201003	Voetbalterrein Oventje Zeeland (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			8.994		8.994		8.994		8.994		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201002	Sportaccommodatie De Bundel Zeeland (K)	5	38115	u	j	Vergoeding zelfwerkzaamheid			0		11.258		11.258		11.258		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201009	Atletiekaccommodatie De Kuip (K)	5	43806	u	j	Subsidie overige instel. & pers. Algemeen			-1.336		-2.468		-3.600		-3.600		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65201009	Atletiekaccommodatie De Kuip (K)	5	43809	u	j	Subsidie huur/accommodatiekosten			-2.188		-2.188		-2.188		-2.188		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

66100900	Accommodatie - Beleid Algemeen (K)	6	43809	u	j	Subsidie huur/accommodatiekosten			-286		-286		-5.539		-5.539		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
66100602	Accommodatie - Jeugd De Sprankel Schaijk (K)	6	43806	u	j	Subsidie overige instel. & pers. Algemeen			-49.759		-59.024		-64.100		-64.100		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65204000	Beheer overige binnensportaccommodaties (K)	5	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			-33.241		-22.095		-12.436		-619		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
65202001	Beheer overige buitensportaccommodaties (K)	5	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			15.000		15.000		15.000		15.000		Nieuw buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
							0	0	-51.364	-51.364	-39.357	-39.357	-41.159	-41.159	-29.342	-29.342	

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 6-11-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Samenvatting buitensportaccommodatiebeleid

Scope buitensportaccommodatiebeleid
Het buitensportaccommodatiebeleid richt zich op accommodaties en gronden die een relatie hebben met de gemeente Maashorst, gerelateerd aan sport en die ondersteunend zijn aan het beleid vanuit het domein Sociaal.



Breedtesport
Sporten en bewegen van inwoners op recreatief niveau, waarbij de insteek is dat iedereen deel kan nemen ongeacht leeftijd, talent of achtergrond.

Basisvoorziening
Zonder financiële steun van de gemeente Maashorst kan een vereniging de sporten uit de basisvoorziening niet aanbieden. De gemeente vindt het belangrijk dat deze sport in Maashorst beschikbaar blijft voor haar inwoners. Hierom heeft de gemeente de sport gerelateerde voorzieningen in eigendom en onderhoudt deze én verhuurt deze tegen een maatschappelijk tarief aan de sportverenigingenvereniging. Zo blijft de sport beschikbaar voor onze inwoners. Het gaat in de gemeente Maashorst om voetbal, hockey, honkbal, rugby en fietscross.

Geprivatiseerd
De sport kan zonder financiële steun van de gemeente Maashorst worden aangeboden. De verenging kan de kosten voor het aanbieden van de sport doorbelasten naar de leden en daar komt een redelijke contributiehoogte uit. Private verenigingen zijn zelf eigenaar van de buitensportaccommodatie (grond kán van de gemeente Maashorst zijn) en zelf verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging.

Kaders Buitensportaccommodatiebeleid

Het bestuursakkoord geeft de volgende samenvattende kaders mee om tot een nieuw buitensportaccommodatiebeleid te komen:

- Het waarborgen van passende en toegankelijke (buitensport)accommodaties voor alle inwoners.
- Aanmoedigen van betrokkenheid van burgers bij het gebruik en beheer van gemeentelijke faciliteiten (Bestuursakkoord);
- Bij de gemeentelijke herindeling is afgesproken dat het herzien van beleidsstukken binnen de huidige budgetten moet plaatsvinden (budgetneutraal).

Kaders vanuit de opinienota, behandeld in de Commissie S&B van 13 februari 2025.

- Inzetten op efficiënt gebruik van buitensportaccommodaties. Drempels verlagen en de helpende hand bieden.
- Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente en sportverenigingen. Niet sturend maar ondersteunend.
- Normering als uitgangspunt voor het bepalen van huurtarieven om willekeur te voorkomen.
- Middelgrote rol in de inzet op duurzaamheid. Kennis delen op inhoud en op het aantrekken van externe subsidies.

Inhoud Buitensportaccommodatiebeleid

Het buitensportaccommodatiebeleid is opgedeeld in drie pijlers:

1. Voorzieningen

- **Voor alle inwoners een laagdrempelige, veilige sport/spel omgeving dichtbij.**
- **Multifunctionaliteit staat centraal:** sportaccommodaties worden multifunctioneel gebruikt door verschillende sportdisciplines en bieden in de ideale situatie ook ruimte voor andere maatschappelijke functies.
- **Samenwerking tussen sportverenigingen, de gemeente Maashorst en andere partners is essentieel:** Dit vraagt om een integrale benadering, waarbij de betrokken partijen actief samenwerken om de beschikbaarheid van laagdrempelige sportvoorzieningen te waarborgen.
- **Optimalisatie van bezetting:** Overdag staan buitensportaccommodaties vaak leeg. We stimuleren als gemeente het medegebruik van buitensportaccommodaties door bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang of dagbesteding met een sportieve inslag. Het efficiënt gebruik van onze buitensportaccommodaties zorgt voor dat de buitensportaccommodaties op de lange termijn betaalbaar blijven doordat verenigingen extra huurinkomsten genereren.
- **Wij zetten ons in voor de breedtesport**: Hierbij horen buitensportaccommodaties die functioneel en veilig zijn voor de beoefening van de breedtesport, maar niet specifiek voor topsport.

2. Beheer en exploitatie

Het uitgangspunt is dat het beheer en exploitatie bij de buitensportorganisatie ligt. We willen dit als gemeente laagdrempelig in onze gemeenschappen neerleggen. Dit geldt ook voor kantines en clubhuizen.

Bij verenigingen in de basisvoorziening is het streven dat wij eigenaar zijn- en het onderhoud doen van de sport gerelateerde voorzieningen (denk aan kleedkamers, velden, dug-out, verlichting. Géén kantine of clubhuis).

Bij verenigingen die geprivatiseerd zijn ligt het eigendom en bijbehorende onderhoudsverplichting bij hen zelf (grond kán wel eigendom van ons zijn).

Normering sport gerelateerde voorzieningen

Bij de normering is het uitgangspunt van de gemeente Maashorst dat wij zoveel mogelijk aansluiten bij de normering opgesteld door de betreffende sportbond, maar wel kijken naar wat passend is bij de verenigingen in Maashorst. Daarom heeft Maashorst voor voetbal besloten de normering **bondsnorm +** te hanteren met als onderbouwing:

- Wij bieden jeugd de ruimte om twee keer te trainen i.p.v. de 1x gestelde norm van de KNVB. Dit uit zich in de normering van de velden die wij hoger inzetten.
- Wij borgen inclusie. Dit uit zich in het ophogen van de normering voor kleedkamers zodat er ook voldoende kleedruimtes beschikbaar zijn in het geval van gemengde teams.

3. Tarieven

De gemeente Maashorst erkent het belang van- en het goede werk dat de buitensportorganisatie binnen de gemeente doen. Hierom kiest de gemeente ervoor om niet de volledige kostprijs door te belasten aan de buitensportorganisaties maar een gereduceerd maatschappelijk tarief. Buitensportorganisaties betalen een maatschappelijk tarief voor de sport gerelateerde voorzieningen die zij volgens normering nodig hebben en van ons huren.

Dit wil zeggen dat de gemeente ervoor kiest om een deel van de kosten voor haar eigen rekening te nemen, omdat zij sportverenigingen wil faciliteren in het aanbieden van sporten en bewegen in de gemeente.

Vergoeding samenwerkzaamheid

De gemeente Maashorst stimuleert samenwerkzaamheid. Hiermee kunnen verenigingen in de basisvoorziening (een deel van) de huur terugverdienen door onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de gemeente komen over te nemen.

Participatie

Het participatieproces met de 52 buitensportverenigingen heeft plaatsgevonden conform de participatieladder van de gemeente Maashorst.

Hierbij heeft de gemeente op de volgende manier de participatie vormgegeven:

- (Mee)beslissen: College van B&W en Gemeenteraad.
- Adviseren: Gemeenteraad – Adviesbureau Kybys
- Raadplegen: Buitensportverenigingen
- Informeren: Buitensportverenigingen

Participatievorm				
Rol	Wat	Participatievorm	Wanneer	Locatie
Raadplegen	Informatiebrief met enquête	Online enquête met vragen	Zomer 2024	Per mail naar de verenigingen
	Bijeenkomst 1	Fysieke bijeenkomst	13 november 2024	Gemeentehuis
	Bijeenkomst 2	Fysieke bijeenkomst	2 december 2024	Gemeentehuis
	Bijeenkomst 3	Fysieke bijeenkomst	4 december 2024	Gemeentehuis
	Presentatie conceptbeleid	Fysieke bijeenkomst	6 mei 2025	Gemeentehuis
Informeren	Eén-op-één gesprekken	Individueel gesprekken met verenigingen	Zomer 2025	Op locatie bij sportverenigingen of op het gemeentehuis.

Samenwerking met gemeente

Voor alle buitensportorganisaties geldt dat de gemeente hen wil ondersteunen en faciliteren, wanneer zij dit wensen. Bijvoorbeeld in de vorm van kennis en expertise op het gebied van externe subsidies aantrekken of verduurzaming. Om eventueel extern advies in te winnen wordt een structureel faciliteringsbudget opgericht waar dit uit betaald kan worden.

Buitensportorganisaties hebben tijdens het participatietraject aangegeven dat zij met veel verschillende afdelingen binnen de gemeente Maashorst moeten schakelen en dat hier veel kostbare tijd van haar vrijwilligers verloren gaat. We vinden het belangrijk om in te zetten op een goede relatie met de verenigingen. Hiermee kunnen we écht het verschil maken in hoe verenigingen de samenwerking met de gemeente beleven.

Voor vraagstukken rondom buitensportaccommodaties in de breedste zin van het woord komt er één accounthouder per casuïstiek binnen de gemeente Maashorst.

Raadsinformatiebrief

Zaaknummer: 80660-2025

Auteur	:	Tjeu Oomen
Domein	:	Sociaal
Team	:	Sociaal beleid
E-mail	:	Tjeu.Oomen@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	H.W. van den Broek

Aan de leden van de gemeenteraad van Maashorst.

Onderwerp
Uitbreiden subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Kennisnemen van
Uitbreiden subsidieregeling vrijwilligersorganisaties

Inleiding
Op 3 december 2024 heeft het college ingestemd met de nieuwe 'Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024'. Daarin was de vrijwilligerssubsidie voor de buitensportverenigingen nog niet in meegenomen. Deze hebben in 2025 een indexatie ontvangen van het subsidiebedrag van 2024.

Kernboodschap
Als Raad heeft u aangegeven de vrijwilligerssubsidieregeling voor de scouting- en buitensportorganisaties synchroon te willen laten lopen met het buitensportaccommodatiebeleid. Hierdoor is met de vaststelling van de subsidieregeling gewacht.

Als vervolg op de 'Subsidieregeling vrijwilligersorganisatie gemeente Maashorst 2024' is er nu ook een subsidiesystematiek voor de scouting- en buitensportorganisaties opgesteld. Deze is toegevoegd aan de voorgaande subsidieregeling tot de 'Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026'. Het college heeft ingestemd om de 'Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026' vast te stellen. De categorie voor scouting- en buitensportorganisaties zal pas per 1 januari 2027 in werking treden, zodat we verenigingen voldoende tijd geven om op de veranderingen te anticiperen. Om 2026 te overbruggen worden de huidige subsidies van 2025 voor de scouting- en buitensportverenigingen en -stichtingen geïndexeerd voor 2026. In 2027 zal de nieuwe regeling van kracht worden waarin ook een overgangsperiode is opgenomen.

De scouting- en buitensportverenigingen worden gesubsidieerd door middel van een vast bedrag van € 250,- per vereniging, 10 euro voor elk jeugdlid en 5 euro voor elk volwassen lid. De stichtingen zullen

aansluiten bij de regeling zoals deze eerder is vastgesteld in de ‘Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024’.

Subsidiesystematiek voormalig gemeenten

Landerd

In Landerd werden de sportverenigingen gesubsidieerd vanuit het ‘Subsidiebesluit Jeugdsport’. Deze is in werking getreden in 2010. Daarin kregen de sportverenigingen gesubsidieerd op basis van een bedrag van € 10,- per jeugdlid en een vast bedrag. Deze vaste bedragen liepen van € 1.100,- tot € 2.500,-.

Uden

In Uden werden sportverenigingen gesubsidieerd op basis van de ‘Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties’. Deze is in werking getreden in 2019. Daarin kregen sportverenigingen subsidie op basis van jeugdleden. Het bedrag dat zij per jeugdlid ontvingen was € 13,46 per jeugdlid.

Voorkeursscenario

In lijn met hoe de andere vrijwilligerssubsidies zijn opgesteld, zijn er voor de buitensportsubsidiering verschillende scenario’s uitgewerkt. Daarbij zijn wederom dezelfde uitgangspunten gehanteerd die relevant waren voor buitensport, namelijk:

- In het geval van een negatieve financiële impact voor een individuele organisatie dan proberen we deze zo beperkt mogelijk te houden;
- We proberen om de totale financiële impact voor de categorie zo beperkt mogelijk te houden en dicht bij het oorspronkelijk beschikbare budget te blijven;
- Per categorie sluit de maximale subsidie die een vereniging kan krijgen zoveel als mogelijk aan bij de maximale bijdrage die een stichting kan ontvangen;
- De inzet en activiteiten van een organisatie zijn gericht op de eigen inwoners van de gemeente Maashorst en de subsidie komt ten goede aan de lokale samenleving.

Hieruit kwam voor de buitensportverenigingen het scenario van een vast bedrag dat gelijk stond aan het bedrag dat de binnensportverenigingen ontvangen, namelijk € 250,-. Voor de systematiek van het subsidiebedrag per lid is wel een andere keuze gemaakt, omdat er bij de buitensport een duidelijke uitdaging ligt op het behouden van de jeugdleden binnen de sportverenigingen. Dit bleek uit de sessies die zijn gehouden met de verschillende verenigingen. Hierdoor heeft de gemeente ervoor gekozen om de jeugdleden met € 10,- te subsidiëren en de volwassenleden met € 5,- te subsidiëren. De stichtingen sluiten aan bij de algemene regeling voor stichtingen in de subsidieregeling vrijwilligersorganisties.

Overgangsregeling

De nieuwe subsidieregeling vrijwilligersorganisaties brengt voor organisaties wijzigingen met zich mee in de hoogte van de te ontvangen subsidie, zowel positief als negatief. Om organisaties de kans te bieden daarop in te spelen en daarnaast een balans te houden in de beschikbare gemeentelijke middelen, werken we met een overgangsregeling van drie jaar. Dit wil zeggen dat organisaties die jaarlijks €400 meer of minder subsidie gaan ontvangen dit trapsgewijs doen over de periode van 3 jaar, startend met terugwerkende kracht vanaf 2024. Organisaties die er met minder dan €400 op achteruit of vooruit gaan krijgen dit verschil direct gecompenseerd.

Overgangsregeling	2027	2028	2029
Voor verenigingen die er meer dan € 400,- op voor- of achteruitgaan.	2026+1/3 van het verschil oud t.o.v. nieuw	2027+1/3 van het verschil oud t.o.v. nieuw	Subsidiëring volgens nieuwe systematiek.

Als in de subsidieperiode nieuwe organisaties een aanvraag doen dan worden zij direct beoordeeld aan de hand van de nieuwe regeling. Voor hen geldt geen overgangsregeling. Deze overgangsregeling is juridisch verantwoord en getuigt ook van behoorlijk bestuur. Daarbij voldoen we met de nieuwe subsidieregeling vrijwilligersorganisties ook beter aan het rechtszekerheidsbegrip en het vertrouwensbeginsel.

Communicatie
Naast het participatietraject wat er voor alle vrijwilligersorganisaties is gelopen in aanloop naar de 'Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024' is er in het traject van buitensportaccommodatiebeleid ook nog aandacht besteed aan de subsidiëring van de scouting- en buitensportorganisaties:

- In de één-op-één gesprekken die zijn gevoerd met verschillende scouting- en buitensportorganisaties zijn zij meegenomen in de conceptsubsidieregeling vrijwilligersorganisties zoals die op hen van toepassing zou zijn.
- Ook is gekeken naar de verenigingen die er meer dan 40% op achteruit gaan in de uiteindelijke nieuwe situatie en is er gekozen om nog een apart gesprek met hen in te plannen.
- Alle scouting- en buitensportorganisaties waarop de subsidieregeling vrijwilligersorganisaties van toepassing worden per brief geïnformeerd over de subsidieregeling, de overgangsregeling en de financiële gevolgen voor hen individueel.

Vervolg
Per 1 januari 2027 zal de nieuwe categorie van voor de scouting- en buitensportorganisaties in werking treden. Dan zal de overgangsregeling starten en is er mogelijkheid tot gesprekken met verenigingen die ondersteuning nodig hebben bij het toewerken naar de nieuwe situatie.

Bijlagen
Niet van toepassing.

Maashorst, 23 september 2025
Burgemeester en wethouders van Maashorst
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

datum: Schaijk, 29 oktober 2025
betreft: Nieuwe subsidieregelingen gemeente Maashorst

Scouting

- Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.
- ruim 90.000 leden
- circa 30.000 kaderleden
- 32 miljoen leden wereldwijd
- circa 1.300 Scoutinggroepen
- Landelijk Servicecentrum in Leusden (033) 4960911
- Scoutshop met 19 filialen
- 23 labelterreinen
- Beschermvrouwe: H.M.. Koningin Máxima der Nederlanden

Geachte raadsleden,

Scouting Schaijk (anno 1959) is een bruisende scoutingvereniging met 160 (jeugd)leden en 40 vrijwilligers en vervult een belangrijke rol in de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in Schaijk en omgeving.

De afgelopen periode heeft zich een zorgelijke en bedreigende situatie ontwikkeld voor onze vereniging, waarvoor wij uw begrip en bijstand vragen. Dit betreft de voorgenomen wijziging in het buitensportaccommodatiebeleid en de vrijwilligerssubsidie.

Er vond overleg plaats met adviseur maatschappelijk vastgoed en beleidsadviseurs sport aangaande de voorgenomen wijzigingen in subsidieregelingen vrijwilligerssubsidie (buitensportverenigingen) en buitensportaccommodatiebeleid. De gesprekken waren informerend van aard, zonder mogelijkheid tot meedenken of participatie in vormen van het beleid. Met deze brief informeren wij u over de gang van zaken en uiten wij onze ernstige zorgen en bezwaren tegen het voorgenomen besluit.

Onze kritiek/bezwaar richt zich op twee punten:
- Het buitensportaccommodatiebeleid en de daaruit voortvloeiende subsidieregeling inclusief de voorgenomen privatisering van gebouwen
- De vrijwilligerssubsidie buitensportverenigingen

Omdat de bespreking van het accommodatiebeleid geagendeerd staat voor de commissievergadering van 27-11-2025 laten we in deze brief het onderwerp accommodatiebeleid even voor wat het is, en focussen we ons op de subsidieverlening aan de scoutinggroep.

Kritiek op de vrijwilligerssubsidie buitensportverenigingen
Op 25-09-2025 heeft u als raad een raadsinformatiebrief ‘Subsidiëring buitensportorganisaties’ ontvangen, welke op de agenda staat van de aankomende raadsvergadering (06-11-2025) onder nummer 1758 van de lijst met ingekomen stukken. Het college vraagt u in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening.

Wij vragen u expliciet deze raadsinformatiebrief niet onbesproken te laten passeren en het college op te roepen tot:

> ***“Het opstellen van een aparte subsidieverordening ‘Methodisch Jeugd- en jongerenwerk’ óf toch ten minste hiervoor een aparte categorie toe te voegen aan de ‘Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties’ met daaraan gekoppeld een subsidie die***

Scouting Schaijk
- Website: www.scoutingschaijk.nl
- E-mail info@scoutingschaijk.nl
- Scouting Schaijk
  De Louwstraat 26
  5374 CG Schaijk

past bij de opgaven en uitgaven van scouting en aansluit bij de eerdere, dekkende situatie."

Graag lichten we toe waarom dit ons inziens gerechtvaardigd is.

In Landerd is er bewust voor gekozen scouting onder Methodisch Jeugdwerk te laten vallen

Gemeente Landerd wist scouting op waarde te schatten. We werden betrokken bij het Preventief jeugdbeleid en de gemeente rekende ons terecht tot *Methodisch Jeugdwerk.* Sterker nog, men draaide het toen om: Methodisch Jeugdwerk, dat zijn Scoutingactiviteiten. Om deze reden werden wij bewust op een andere grondslag en op een andere wijze gesubsidieerd dan de sportverenigingen. Scouting Schaijk werd gesubsidieerd vanuit de Deelverordening Jeugd- en jongerenwerk. Onze scoutinggroep ontving met betrekking tot de ledensubsidie een hoger bedrag per lid dan de sportverenigingen (€13,90 prijspeil 2006 (!)) en dus ook aanzienlijk hoger dan nu in de nieuwe subsidieregeling wordt voorgesteld. Bovendien ontving de scoutinggroep vanuit diezelfde deelverordening een tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

Het succes van Scouting Schaijk ligt in het bieden van een uitdaging die bestaat uit leuke, gevarieerde en spannende activiteiten, eigen grenzen leren kennen en eventueel verleggen. Scouting Schaijk werkt met een landelijk erkende methodiek die niet is gericht op competitie of prestatie, maar is gericht op zelfstandigheid, leren samenwerken, burgerschap, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Scouting is een vorm van jeugd- en jongerenwerk waarin jeugd met een groeiende zelfstandigheid en daarmee gepaard gaande afnemende leiding van volwassenen, door middel van een programma-aanbod dat is afgestemd op het leeftijdseigene van kinderen, de wereld gaan ontdekken. Bij Scouting Schaijk is iedereen welkom, er is ruimte voor diversiteit en is er oog voor inclusiviteit. Kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid om zichzelf te zijn en zich te ontplooien. Jongeren leren initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Zij worden uitgedaagd en krijgen essentiële waarden mee. Daarbij leren ze wat respect voor elkaar is. Scouting boort competenties aan die op school soms minder aan bod komen. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen en hebben ze volop plezier. Deze aanpak spreekt jongeren en ouders aan. Niet zelden wordt scouting ook geadviseerd door leerkrachten.

De groepsverbondenheid speelt bij Scouting een belangrijke rol. Verbondenheid met de vrienden en vriendinnen in het eigen groepje, de speltak, met de andere kinderen van Scouting Schaijk en in de Regio. Maar ook met die 24 miljoen medescouts in de wereld. Het programma van Scouting Schaijk biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid hun houding te zoeken en te vinden tegenover leeftijdsgenoten, tegenover andere mensen, tegenover de natuur, andere landen, culturen en de maatschappij. Scouting staat midden in de lokale gemeenschap en organiseert de natuurwerkdag, de opschoondag, Beleef Schaijk (voorheen braderie), de kerstboomverbranding, het carnavalsbal en rond sinterklaas zijn onze oudste jongeren door ouders in te schakelen als Pieten. We leveren een bijdrage aan de

dodenherdenking, organiseren met de jongeren een activiteit voor 'Ons Klupke' (club voor mensen met een beperking), maar ook een dorpsactiviteit voor alle jeugd in Schaijk (bijv. de Zeskamp). Jaarlijks wordt er door groepen een bezoek gebracht aan bijvoorbeeld een hulpdienst (politie, brandweer), een (zorg)boerderij, het natuurcentrum of een museum. Een aantal keer is er een opkomst geweest met thema's als drank en drugs, met ervaringen van mensen bij point-O en de jeugdwerker van de gemeente.

Onze groep blinkt uit door het grote aantal jonge vrijwilligers dat iedere week weer een leuk, actief en uitdagend programma verzorgt voor de jeugd in onze gemeente. Van onze scoutingvrijwilligers is tweederde jonger dan 25 jaar, dat zijn vaak studerende jongeren, en zij nemen hun taak serieus. Zij vinden het uiteraard leuk, maar beseffen ook dat hun inzet weliswaar 'vrijwillig is, maar niet vrijblijvend'. Er wordt veel van hen gevraagd en verwacht, maar ook voor hen geldt dat er aandacht is voor het individu en voor ontwikkeling. Ze worden dan ook intern begeleid en er is permanent aandacht voor deskundigheidsbevordering, onder andere door het volgen van trainingen en workshops. Onze vrijwilligers zijn goud waard, niet alleen voor onze eigen groep. We zijn ook hofleverancier van vrijwilligers voor allerlei andere jeugdorganisaties in de gemeente. Daarbij valt te denken aan Moeschakamp, Jongerenvakantieweek, De Fuik, Stichting Festiviteiten en (Jeugd)carnaval.

Hoewel wij natuurlijk houden van het buitenleven, met onze voorliefde voor de natuur en kamperen, spreekt het voor zich dat wij niet te vergelijken zijn met buitensporten. Het is in onze ogen dan ook niet meer dan logisch om, bijvoorbeeld in het kader van het Preventief Jeugdbeleid van de gemeente, een aparte verordening 'Methodisch Jeugdwerk' op te stellen of een categorie toe te voegen aan de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties. Met daaraan gekoppeld een subsidie die past bij de opgaven en uitgaven van Scouting Schaijk en aansluit bij de eerdere, dekkende situatie.

Scouting is geen buitensportorganisatie
Wij vinden het onlogisch om scouting in te delen bij de categorie 'Buitensportorganisaties'. We lijken nu onder deze regeling te vallen door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het gebouw De Sprankel, waarin wij ruimtes huren van de beheerstichting, is blijkbaar per ongeluk opgenomen in het raadsvoorstel 'Accommodatiebeleid en tarifering maatschappelijk vastgoed' (RV 03042025). Hoewel het voorstel op het laatste moment is aangepast en De Sprankel eruit is gehaald, is het gebouw vervolgens – eveneens niet passend – ondergebracht bij de buitensportaccommodaties, waarvoor nog beleid moest worden opgesteld. Omdat de vrijwilligerssubsidieregeling voor buitensport synchroon is gaan lopen met het opstellen van het buitensportaccommodatiebeleid, vallen we nu klaarblijkelijk zomaar onterecht in dezelfde categorie.
Uit de raadsinformatiebrief blijkt eigenlijk al dat scouting er enigszins 'bijgesleept' is in relatie tot de buitensport. In de brief wordt namelijk verwezen naar de subsidiesystematiek van de voormalige gemeenten, echter daarbij wordt enkel de wijze van subsidiëring van sportverenigingen genoemd.

Besluit zonder dialoog: scouting buitenspel gezet
Het schetste onze verbazing dat de vrijwilligerssubsidie buitensportverenigingen op 23 september jl. al werd vastgesteld, aangezien er al vanaf september 2024 overleggen hebben plaatsgevonden over de mogelijke aanstaande subsidiewijzigingen, alsmede ons verzoek om dialoog daarover. Hiervoor werd ook door ons een verzoek tot inspraak bij de commissievergadering samenleving en bestuur (dd 26-09-2024) ingediend en gehonoreerd. Vlak voor de vergadering werd de inspraak geannuleerd na terugkoppeling vanuit de gemeente dat er in deze vergadering niet gesproken ging worden over de vrijwilligerssubsidie voor de scoutingverenigingen. Te nooit en te nimmer is er gesproken over besluitvorming over de vrijwilligerssubsidies van de scoutingverenigingen zonder dat deze zouden worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Wel werd vanuit onze kant meermaals benoemd de dialoog hierover te willen voeren en niet voor een voldongen feit te willen staan, hetgeen nu wel de werkelijkheid blijkt te zijn. Eind 2024 is er wel berichtgeving geweest vanuit de beleidsadviseur dat de kaders van de vrijwilligerssubsidie voor buitensportverenigingen nog niet helder waren en dat dit een vooruit geschoven punt was. Ondanks de belofte dat er nadien aanvullende informatie verstrekt zou worden en er opnieuw een overleg zou volgen, hebben er geen terugkoppelingen of overleggen meer plaatsgevonden hierover. Op 24-09 jl. ontvingen wij het bericht dat het voorgestelde beleid door het college al werd aangenomen. In datzelfde bericht wordt aangegeven dat dit beleid is gevormd dankzij de input van diverse verenigingen. Wij kunnen niet anders constateren dan dat dit onjuist is.

Een accuraat overzicht van het effect van deze beleidskeuze ontbreekt
In deze raadsinformatiebrief ontbreekt ook een overzicht waaruit blijkt in welke mate verenigingen er financieel op voor- of achteruit gaan. Bij de eerdere vaststelling van de subsidieregeling voor de overige categorieën was dit overzicht wel toegevoegd. Door het ontbreken van al deze informatie worden de gevolgen van de aangepaste subsidiesystematiek op deze manier voor u als gemeenteraad niet volledig in beeld gebracht.
Wat daarbij overigens opmerkelijk is, is dat de genoemde bedragen het prijspeil bevatten van destijds. Om u als raad in de gelegenheid te stellen de impact van de verandering goed in te schatten was het wel zo zorgvuldig geweest als hier de actuele (geïndexeerde) bedragen waren vermeld.

Maatwerk is mogelijk en nodig!
Wellicht ten overvloede geven wij u mee dat het College ook de mogelijkheid heeft om maatwerk te leveren als de gevolgen van het vasthouden aan een systematiek onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. Het College heeft immers op grond van artikel 17 uit de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties en artikel 18, lid 2 van de Algemene Subsidieverordening de bevoegdheid een separaat besluit te nemen voor een afwijkende subsidieverlening. Als op voorhand al duidelijk is dat op het moment van invoeren van een systematiek de gevolgen voor ons als scouting gigantisch onevenredig groot zullen zijn, dan ligt het toch voor de

hand deze systematiek voor scouting aan te passen.

Scouting toekomstbestendig
Door tegemoet te komen aan ons verzoek blijft het voor ons mogelijk om op een verantwoorde wijze, met deskundige vrijwilligers, een actueel spelaanbod te blijven bieden aan de jeugd en jongeren in onze gemeente. U stelt ons daarmee in staat om, ook in de toekomst, een actieve en betekenisvolle bijdrage te blijven leveren aan het jeugdbeleid van de gemeente Maashorst.

Tot slot
We hadden graag nog ingesproken tijdens een commissievergadering, echter is deze komen te vervallen. Helaas is inspreken bij de raadvergadering niet mogelijk in onze gemeente. Wellicht dat we vooraf nog in de gelegenheid zijn om het een en ander toe te lichten. Een aantal partijen heeft daarvoor naar aanleiding van onze eerdere noodkreet al contact met ons gezocht en inmiddels een bezoek gebracht aan de Sprankel. Dat waren prettige en constructieve gesprekken en dat stellen wij zeer op prijs.

Uiteraard staan wij open voor een gesprek voor aanvullende informatie en zijn wij zeer bereid (en trots!) om u hiervoor uit te nodigen voor een gesprek op de Sprankel. Dan vernemen wij graag van u.

Met vriendelijke groet,
Mede namens het voltallige bestuur van Scouting Schaijk,
[redacted], voorzitter Scouting Schaijk
06-[redacted]

Aan de leden van de gemeenteraad van Maashorst

Datum: 03-11-2025

Betreft: belang van Scouting Schaijk binnen sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Schaijkse kinderen en jongeren.

Geachte raadsleden,

Middels dit schrijven uiten ongetekende organisaties hun zorgen over het dreigend wegvallen van één van de organisaties als belangrijk onderdeel van het fundament voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in Schaijk. Het nieuwe accommodatiebeleid gaat een zeer belangrijke, gezonde en diep gewortelde vereniging in de samenleving in één klap de nek omdraaien. Een vereniging met nu 150 kinderen en 50 vrijwilligers, maar ook een vereniging waar historisch gezien duizenden kinderen een veilige en warme plek hebben gekend.

Scouting Schaijk, Carnaval de Moeslanden en DAW Schaijk als basis voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in Schaijk

Stichting (jeugd)carnaval de Moeslanden, vereniging DAW Schaijk en vereniging Scouting Schaijk vormen samen het structurele fundament van de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in Schaijk. Ieder op zijn eigen wijze, maar wel samenwerkend en complementair aan elkaar, met ruimte voor ieder kind en jongere bij één of meer van deze 3 organisaties. Schaijk telt zo'n 1.100 jongeren (0-15 jaar), en we kunnen stellen dat we gezamenlijk een dekkende werking hebben met overlappende doelstellingen, maar een diversiteit aan doelgroepen.

Van deze gezamenlijke dekkende werking zou de gemeente dankbaar gebruik kunnen maken, want de som der delen, de optelsom van onze 3 clubs, maken het dat we een goed bereik en invloed hebben. Samen werden zij in het verleden dan ook betrokken bij het preventief jeugdbeleid, en zorgt ieder op zijn eigen wijze voor een onderdeel in de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd. Bij DAW Schaijk bestaat dit uit leren samenwerken, onderdeel zijn van een grotere organisatie en ontwikkeling van organisatorische kwaliteiten, competitie voeren met oog voor elkaar en het samen behalen van prestaties. Bij stichting Carnaval de Moeslanden komt dit meer tot uiting middels sociaal-culturele opvoeding, waarbij ook samenwerking, ontwikkeling binnen een groep en creativiteit een belangrijk onderdeel vormen. Scouting Schaijk is methodisch jeugdwerk, en omvat ook al die competenties die bij de andere verenigingen gezien worden. Belangrijke competenties waarin gewerkt wordt bij Scouting Schaijk zijn zelfstandigheid, leren samenwerken, burgerschap, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie. Bij Scouting Schaijk is iedereen welkom, er is ruimte voor diversiteit en is er oog voor inclusiviteit. Kinderen en jongeren krijgen de mogelijkheid om zichzelf te zijn en zich te ontplooien. Jongeren leren initiatief te nemen en verantwoordelijkheid te dragen. Zij worden uitgedaagd en krijgen essentiële waarden mee. Daarbij leren ze wat respect voor elkaar is. Scouting boort competenties aan die op school soms minder aan bod komen, en waarvoor binnen een sportvereniging uit het oogpunt van competitie en prestatie soms minder ruimte is. Als kinderen minder goed gedijen bij een sportvereniging kunnen zij bij scouting wel terecht. Andersom, om kinderen goed te kunnen laten gedijen bij de sport is het prettig om een kweekvijver te hebben voor zelfstandigheid, groepsverbondenheid en zelfvertrouwen. Bij scouting mag je zijn wie je bent, om vervolgens sterker in je (voetbal)schoenen te staan en je plek te vinden binnen DAW Schaijk. De culturele insteek van scouting en de diverse samenwerkingen met stichting Carnaval de Moeslanden laten zien dat zij perfect bij elkaar aansluiten en elkaar kunnen bekrachtigen.

Preventief jeugdwerk komt naar voren bij alle drie de organisaties, door samenwerking met de jongerenwerker en preventieve instanties zoals Point-O. Er worden

frequente contactmomenten belegd met de jeugd zelf, maar ook de vrijwilligers uit de organisaties worden geschoold op dit gebied. DAW Schaijk, stichting Carnaval de Moeslanden en Scouting Schaijk slaan daarvoor vaak de handen inéén en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatie en scholing hiervan.

Scouting Schaijk binnen de gemeenschap en als kweekvijver voor vrijwilligers
Ook de bij scouting geleerde organisatorische en sociale vaardigheden worden door de kinderen, jongeren en vrijwilligers toegepast binnen de andere organisaties. Scouting staat midden in de lokale gemeenschap door organisatie van, en deelname bij, onder andere de natuurwerkdag, de opschoondag, Beleef Schaijk, de kerstboomverbranding, het carnavalsbal, sinterklaasactiviteiten, de dodenherdenking, activiteiten voor mensen met een beperking, de dorpszeskamp en enkele jaren geleden (met DAW Schaijk en stichting Carnaval de Moeslanden samen) de organisatie van de Serious Request actie. Dit zijn allemaal activiteiten waaraan kinderen en jongeren uit Schaijk (en dus uit alle drie de organisaties) deelnemen.

Scouting is een kweekvijver voor vrijwilligers voor allerlei andere jeugdorganisaties in de gemeente, daarbij valt te denken aan Moeschakamp, Jongerenvakantieweek, De Fuik, Stichting Festiviteiten en (Jeugd)carnaval. Bij alle verenigingen zijn vrijwilligers zijn goud waard, daar moeten we zuinig op zijn, en zij moeten gewaardeerd en ondersteund worden. Met het wegvallen van Scouting Schaijk zal de aanwas van vrijwilligers ernstig beperkt worden.

Kortom, Scouting Schaijk is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Schaijk. De ambtelijke wens naar eenduidigheid gaat onbedoeld Scouting Schaijk ‘de kop kosten’. Een vereniging die zich primair richt op kinderen/jeugd, die ‘buiten zijn’ stimuleert, die praktische en sociale vaardigheden aanleert, die creativiteit, zelfbewustzijn en verantwoordelijkheid stuwt en stimuleert. Zo’n vereniging mag nooit verdwijnen. Niet voor de kinderen uit Schaijk/Reek/Herpen, maar ook niet voor de zusterverenigingen DAW Schaijk en Stichting Carnaval De Moeslanden.

Wij hopen dat u deze overwegingen meeneemt in uw gedachtegang rondom de nieuwe subsidieregeling (vrijwilligers buitensport en accommodatiebeleid).

Neemt u voor aanvullende informatie of vragen gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

[redacted] voorzitter Scouting Schaijk

[redacted] voorzitter DAW Schaijk

[redacted] voorzitter Stichting Carnaval de Moeslanden

Raadsinformatiebrief

Zaaknummer: 70983-2024

Auteur	:	Ilse Vos & Tjeu Oomen
Domein	:	Dienstverlening & Sociaal
Team	:	Vastgoed, accommodaties en facilitair & Sociaal Beleid
E-mail	:	Tjeu.Oomen@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	H.W. van den Broek

Aan de leden van de gemeenteraad van Maashorst.

Onderwerp
Buitensportaccommodatiebeleid – Stand van zaken

Kennisnemen van
De stand van zaken rondom enkele specifieke verenigingen in relatie tot het buitensportaccommodatiebeleid én in de bijlage de antwoorden op vragen vanuit de raadsinformatieavond van 3 oktober jl.

Inleiding
Deze raadsinformatiebrief gaat in op de stand van zaken rondom het buitensportaccommodatiebeleid en heeft als bijlagen de antwoorden op gestelde vragen tijdens de raadsinformatieavond van 3 oktober jl.

Het actualiseren van het buitensportaccommodatiebeleid heeft als doel om een eerlijk, transparant en uniform beleid te creëren voor 52 scouting- en buitensportorganisaties in Maashorst.

Sinds de fusie is sprake van een grote diversiteit in contractuele afspraken en gehanteerde tarieven met de verschillende stichtingen en verenigingen. Dit uit zich in verschillende overeenkomsten, tarieven, toegepaste normering en eigendomssituaties van de buitensportaccommodaties in Maashorst. Dit zorgt voor een oneerlijk speelveld en is lastig uitlegbaar richting alle scouting- en buitensportorganisaties.

In het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid werken we met een laag maatschappelijk tarief voor de huur van grond, recht van opstal en verhuur van gebouwen. Dit maatschappelijk tarief is voor elke scouting- en buitensportorganisatie gelijk. Het tarief moet met enige inspanning van de organisatie op te brengen zijn. Door het gebruik van een maatschappelijk tarief zijn andere subsidiestromen waarmee in het verleden de huur of exploitatie gecompenseerd werd niet meer nodig. Daarbij is het hanteren van symbolische huurbedragen vanuit de Wet Markt en Overheid niet toegestaan, zoals dat in voormalig

gemeente Landerd veel gebeurde. Gemeenten zijn verplicht om een eerlijke huurprijs te vragen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Het beleid is van toepassing op 52 verschillende verenigingen en stichtingen. Bij het opstellen van het beleid is uitgegaan van kaders die door de Raad zijn aangegeven in de Commissievergadering S&B van 13 februari. Het kader budgetneutraal zorgde ervoor dat alle financiële middelen uit voormalig Landerd en Uden bij elkaar werden verzameld en op een zo eerlijk mogelijke manier worden verdeeld over alle 52 verenigingen. Dit leidt natuurlijk tot verschuivingen van financiële stromen die impact hebben op de scouting- en buitensportorganisaties. Om verenigingen ruimte te geven om toe te groeien naar het nieuwe scenario is voor een ruime overgangstermijn gekozen, namelijk om het huidige beleid in 2026 nog te handhaven en het buitensportaccommodatiebeleid pas in 2027 te laten ingaan. Daarmee creëren we een overgangstermijn van 4 jaar om toe te groeien naar de nieuwe situatie.

Kernboodschap
Kennisnemen van de actuele situatie betreffende het buitensportaccommodatiebeleid en de impact die het beleid op enkele verenigingen en hoe we de verenigingen zo goed mogelijk aan de hand meenemen zodat de vereniging in staat is deze impact zelfstandig op te kunnen vangen.

Situatieschets
Er zijn een aantal verenigingen die hard geraakt worden door het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid. Dit komt vaak voort uit maatwerkafspraken uit het verleden, zoals het ontvangen specifieke unieke subsidies of het rekenen van symbolische huurtarieven. Per vereniging zijn andere kansen om de impact binnen de vereniging op te vangen. Om deze reden hebben we hieronder enkele verschillende verenigingen uitgelicht. Er lopen op dit moment met een aantal van deze verenigingen 1 op 1 gesprekken.

<u>Scouting Schaijk</u>
Vereniging
De huidige scoutingvereniging heeft 180 leden. De vereniging is in de afgelopen jaren gekrompen. Hierdoor is de huidige accommodatie ten opzichte van het aantal leden erg groot. Ook in verhouding tot andere scouting verenigingen.

Scouting Schaijk heeft een unieke positie ten opzichte van andere (scouting)verenigingen op het gebied van:

- Grootte van de accommodatie
- Een zeer ruime jaarlijkse exploitatiesubsidie die de volledige huur dekt + daarnaast nog een aanvulling van +/-15K per jaar voor klein onderhoud, beheerkosten en bestuurskosten.

Impact nieuw buitensportaccommodatiebeleid
In het voorgestelde buitensportaccommodatiebeleid is het streven opgenomen dat alle scoutingverenigingen in Maashorst zelf eigenaar zijn van haar club gebouw. Scouting Uotha en Scouting Volkel zijn al zelf eigenaar van het gebouw. Scouting Jeanne d'Arc en Scouting Schaijk nog niet, hier zijn wij als gemeente nog eigenaar. Dit betekent dat op de lange termijn (nog geen deadline aan verbonden) het streven is dat het eigenaarschap van het pand overgaat naar Scouting Schaijk. Dit is een traject waar we samen, de komende jaren, naar toe werken.

Er is dus een situatie op korte termijn (per 1-1-2027 met een ingroeitermijn van 3 jaar) en een situatie voor de lange termijn.

Korte termijn

1) Op dit moment betaalt Scouting Schaijk een huurprijs van €53.746,- die volledig wordt gecompenseerd met een exploitatiesubsidie vanuit de gemeente, aangevuld met €+/-15K voor klein onderhoud, beheerskosten en bestuurskosten. In het nieuwe beleid gaat Scouting Schaijk een maatschappelijk tarief aan huur (€9.775,-) betalen zoals elke andere vereniging. Deze huur is aan de hoge kant voor een vereniging met 180 leden, maar dat komt door de grootte van het pand dat zij ter beschikking hebben.

Vergelijking van Scouting Schaijk met andere scouting verenigingen binnen Maashorst

	Ledenaantal	Eigendom pand	Grootte pand	Contributie per jaar (volgens website)
Scouting Schaijk	**180**	**Maashorst**	**793m2**	**€84,70**
Scouting Jeanne d'Arc	68	Maashorst	132m2	€170,-
Uotha	234	Uotha	250m2	€195-220,-
Scouting Volkel	103	Scouting Volkel	368m2	€135-309
Jong Nederland	80	Sport en Spel Reek	168m2	€37,50-€55,-

Lange termijn

Op dit moment is de gemeente nog eigenaar van de Sprankel (het gebouw van Scouting Schaijk). Hierdoor is de gemeente verantwoordelijk voor groot onderhoud. In het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid staat opgenomen dat op lange termijn de stip op de horizon is dat het eigenaarschap van het gebouw overgaat naar de vereniging zelf. De huurprijs vervalt dan en Scouting Schaijk is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw.

<u>Participatie</u>

Vanuit het participatietraject rondom het buitensportaccommodatiebeleid zijn er naast het algemene participatietraject voor alle verenigingen (enquête en informatieavonden) drie één-op-één gesprekken geweest met Scouting Schaijk.

- Het eerste gesprek is gebruikt om de situatie zo goed mogelijk in beeld te brengen, bij hen op locatie. In deze fase waren de kaders van het nieuwe beleid nog niet duidelijk maar was wel al duidelijk dat Scouting Schaijk een unieke positie had ten opzichte van andere verenigingen.
- In het tweede gesprek is de uitzonderlijke situatie van Scouting Schaijk meer gedetailleerd besproken. Ook toen waren nog niet alle financiële kaders duidelijk maar is wel de verwachting uitgesproken dat het een reële kans is dat de exploitatiesubsidie van Scouting Schaijk vervalt.
- In het derde gesprek waren de financiële kaders duidelijk en deze zijn gedeeld met Scouting Schaijk. We hebben ook uitgebreid stil gestaan bij de kansen die er zijn voor Scouting Schaijk. Denk hierbij aan:
  - De contributie te verhogen (die in verhouding tot andere verenigingen erg laag is).
  - Als vereniging inkomsten vergaren met sponsors of het organiseren van bijvoorbeeld een jaarmarkt of andere ludieke actie. Missie Maashorst kan hierin ondersteuning bieden en meedenken.

- Een deel van het pand teruggeven aan de gemeente Maashorst. Hiermee wordt de huur voor scouting Schaijk direct lager. De gemeente Maashorst zal dan een andere huurder zoeken voor dit deel.
- Scouting Schaijk zoekt zelf een structurele onderhuurder voor een deel van het pand. De gemeente heeft aangeboden mee te willen zoeken en denken naar het zoeken van een passende huurder.

Hierop is bij Scouting Schaijk onrust ontstaan, omdat de gevolgen voor hen erg groot bleken. Zij hebben aangegeven het als niet eerlijk te ervaren dat zij te maken krijgen met een hoge huur voor een groot gebouw wat zij mede zelf hebben gebouwd. Zij hebben daarop gevraagd om een gesprek met de wethouder van den Broek.

Dit gesprek heeft vrijdag 16 oktober jl. plaatsgevonden (vierde gesprek). In dit gesprek heeft scouting Schaijk aangegeven dat er veel emotie en sentiment zit rondom het nieuwe beleid en hun specifieke situatie. Voor hen wordt de toekomst van Scouting Schaijk onzeker en dat wordt als zeer vervelend ervaren. Zij hebben aangegeven open te staan voor oplossingen, maar hebben weinig vertrouwen in een oplossing anders dan een nieuwe structurele maatwerksubsidie.

In dit gesprek heeft wethouder van den Broek aangegeven dat het kader is, dat we budgetneutraal een nieuw beleid maken voor álle verenigingen. Er zijn daarom, buiten het maatschappelijke huurtarief + de ledensubsidie géén mogelijkheden voor een nieuwe financiële bijdrage vanuit de gemeente. Dit zou ten koste gaan van de financiële middelen die voor andere buitensportverenigingen beschikbaar zijn. De wethouder heeft aangegeven achter het voorgestelde beleid te staan waarin daarnaast ook een overgangstermijn (3 jaar) zit én pas op 1-1-2027 ingaat waardoor in 2026 nog niets veranderd.

Verder is in dit overleg aangegeven dat wij willen meedenken in mogelijkheden voor scouting Schaijk om te groeien naar de nieuwe situatie. Er zijn concreet 2 voorstellen gedaan richting de vereniging:

- De inzet van een onafhankelijke procesbegeleider die Scouting Schaijk een half jaar gaat begeleiden en samen onderzoekt welke mogelijkheden er zijn de vereniging vitaal te houden.
- De situatie van de accommodatie goed in kaart te brengen op het gebied van duurzaamheid, onderhoud en efficiënt gebruik. De gemeente heeft aangeboden dit samen met de vereniging te willen te doen en actief mee te zoeken naar mogelijke onderhuurders/medegebruikers.

We hebben aangegeven om na een periode van zes maanden na de start van de procesbegeleiding samen met de vereniging te evalueren.

Scouting Schaijk heeft haar motivatie uitgesproken om te willen werken aan mogelijke oplossingen en staat open voor de inzet van de procesbegeleider. Ze hebben ook aangegeven dat voor hen het gat tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie als zeer groot en mogelijk onoverkomelijk wordt ervaren.

<u>Ponyclub Jeanne d'Arc</u>

Vereniging
Ponyclub Jeanne d'Arc is een vereniging met 29 jeugdleden en 16 volwassen leden.
Ponyclub Jeanne d'Arc heeft een eigen accommodatie op grond van de gemeente Maashorst.

De contributie is 77 euro per jaar. Het lukt Ponyclub Jeanne d'Arc al jaren om deze contributie laag te houden doordat ze actief oud papier ophalen en omdat de huurprijs/recht van opstal in het verleden altijd erg laag was.

Impact nieuw buitensportaccommodatiebeleid
Ponyclub Jeanne d'Arc betaald op dit moment een symbolisch bedrag voor het recht van opstal van €25,- per jaar. Het hanteren van symbolische huurbedragen is juridisch niet toegestaan en vanuit het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid niet langer wenselijk omdat we eerlijke, transparante tarieven willen voor alle 52 verenigingen. Omdat het een grote accommodatie betreft gaat het tarief straks aanzienlijk omhoog naar €5.706 per jaar. Daarnaast gaat ook de huurprijs van de grond omhoog en gaat het bedrag van de ledensubsidie omlaag. Vanuit oud Landerd ontvingen verenigingen een vast bedrag van €1.500 per jaar aangevuld met een bedrag per jeugdlid per jaar. In de nieuwe regeling kennen we een vast bedrag van €250,- en daarnaast een bedrag per jeugd- én volwassen lid.

Kansen / uitdagingen
In september hebben we een bezoek gebracht aan Ponyclub Jeanne d'Arc. Dit locatiebezoek was verhelderend, daar we in de praktijk zien dat Ponyclub Jeanne d'Arc minder m2's grond in gebruik heeft dan in de oorspronkelijke overeenkomst is opgenomen. Daarnaast zien we kansen in het reduceren van het aantal m2's voor het recht van opstal.

We zien dat de locatie in twee delen op te splitsen is. Het eerste deel is het kantinegedeelte waar een recht van opstal voor geldt en het andere gedeelte is de paardenbak zelf. Ook daarop rust een recht van opstal. Deze paardenbak is echter geen gemetselde opstal met fundering maar een eenvoudige golfplaten constructie met als ondergrond zand (de paardenbak).

Daarom vindt de gemeente het redelijk om in 2030 (als het contract afloopt) in gezamenlijkheid te onderzoeken hoe we dit het beste kunnen opnemen. Een mogelijkheid om te onderzoeken zou wat de gemeente betreft zijn om het tarief voor het recht van opstal enkel voor het kantinegedeelte door te rekenen en de overige m2's als grond te zien.

In dit scenario zou Ponyclub Jeanne d'Arc er nog altijd op achteruit gaan, daar we straks niet meer met symbolische bedragen werken. Maar is het gat realistischer op te vangen.

<u>TV Reek</u>

Vereniging
TV Reek is een tennisvereniging uit Reek. TV Reek heeft op dit moment +/- 160 leden. TV Reek is straks onderdeel van het nieuwe Sport en Spel Reek.

Impact nieuw buitensportaccommodatiebeleid
Tennisvereniging Reek is onderdeel van het nieuwe Sport en Spel Reek. De aangepaste ledensubsidie heeft impact op TV Reek. Vanuit oud Landerd ontvingen verenigingen een vast bedrag van €1.400 aangevuld met een bedrag per jeugdlid.

In de nieuwe regeling kennen we een vast bedrag van €250,- en daarnaast een bedrag per jeugd- én volwassen lid. Voor een vereniging als TV Reek heeft het bedrag per volwassen lid een positieve impact daar zij veel volwassen leden hebben. Echter valt het totaalbedrag toch
+/- €900 lager uit dan de subsidie vanuit voormalig Landerd.

Kansen / uitdagingen
Vanuit de gemeente Landerd heeft TV Reek een subsidiebijdrage ontvangen bij de start van Sport & Spel Reek om 2 padelbanen te kunnen realiseren. We verwachten dat de nieuwe padelbanen een aanzuigende werking van nieuwe leden met zich meebrengt. Hiermee kan TV Reek het gat in de ledensubsidie mogelijk opvangen.

Daarnaast is de contributie op dit moment €115,- per jaar. Wanneer deze met +/- €5 euro per jaar verhoogd zou worden kan het ontstane gat ook opgevangen worden. Gezien het feit dat zij ook padel toevoegen aan hun verenigingsaanbod is dit niet onrealistisch.

Tot slot gaat het nieuwe subsidiebedrag pas in per 1-1-2027 en kennen we een afbouwregeling van 3 jaar.

De Vriendenkring Handboog

De Vriendenkring heeft een eigen accommodatie, gelegen aan de Louwstraat 24 in Schaijk, op grond van de gemeente Maashorst. Hiervoor betalen ze een recht van opstal vergoeding. De Vriendenkring betaald op dit moment een symbolisch bedrag van €25,- voor het recht van opstal.

Kansen / uitdagingen
De huidige recht van opstal overeenkomst van De Vriendenkring loopt tot 1-1-2045. De gemeente Maashorst kan niet eenzijdig overeenkomsten open breken, daarom heeft het nieuwe tarief pas impact op de Vriendenkring per 1-1-2045. Dit geeft hen ruim de tijd om de anticiperen op de nieuwe tarieven en eventueel de contributie te verhogen of alternatieve inkomstenbronnen aan te wenden.

Communicatie
De gemeente blijft in gesprek met buitensportorganisaties die vragen hebben over het buitensportaccommodatiebeleid of waar het buitensportaccommodatiebeleid een grote impact gaat hebben. De gemeente is daarin faciliterend en ondersteunt verenigingen bij het verkennen van mogelijkheden bij uitdagingen die zij ervaren.

Samenhang met subsidieregeling vrijwilligersorganisaties
Op 5 december 2024 is de Raad geïnformeerd met een Raadsinformatiebrief (RIB) over het proces bij de harmonisatie subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties. In die RIB hebben we de raad ook meegenomen in het gegeven dat er 14 organisaties waren die naast een vrijwilligerssubsidie ook een compensatie ontvangen voor de huur- en/of locatiekosten en dat we ook voor deze organisaties gaandeweg een passende uitwerking willen.

In het nieuwe beleid voor buitensportaccommodaties worden vier van deze 14 organisaties meegenomen: Scouting Jeanne d'Arc, Scouting Schaijk, De Kuip en Jong Nederland. Na de harmonisatie van de buitensport blijven dan nog 10 organisaties over. Dit betreft een aantal verenigingen waarmee in het verleden individuele afspraken zijn gemaakt, waaronder een aantal muziekverenigingen, jeugd- en jongerenverenigingen en heemkundekringen. Dit zijn de laatste specifieke gevallen die onderling sterk verschillen in de aard van het gebruik, de gebruiksovereenkomsten en de gemeentelijke vergoeding.

Ook met deze verenigingen voert de gemeente in 2026 individuele gesprekken om maatwerkoplossingen te vinden. Net als bij de buitensportverenigingen wijzigt in 2026 niets in de subsidietoekenning, zodat in rust passende oplossingen gevonden kunnen worden.

Vervolg
Het buitensportaccommodatiebeleid staat op de agenda van de commissievergadering S&B van 27 november aanstaande. Het buitensportaccommodatiebeleid staat ter besluitvorming op de raadsvergadering van 11 december

Bijlagen

- 04112025 - Beantwoording vragen n.a.v. raadsinformatieavond 2 oktober 2025 (70983-2024:054103).

Maashorst, 4 november 2025
Burgemeester en wethouders van Maashorst
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan domein/team: VAF / Sociaal Beleid

Onderwerp: Buitensport Accommodatiebeleid

Tijdens de raadsinformatieavond over Buitensport Accommodatiebeleid van 2 oktober 2025 zijn een aantal technische vragen van verschillende raads- en burgerleden van verschillende fracties open blijven staan. Op deze vragen wordt hierbij schriftelijk antwoord gegeven. Het gaat om de volgende vragen:

1. Wat is het proces als een buitensportvereniging bij de gemeente aanklopt voor een nieuwe accommodatie?
2. Bij welke buitensportverenigingen is er sprake van overcapaciteit?
3. Welk proces volgt de gemeente bij ondercapaciteit van buitensportverenigingen?
4. Wat zijn de financiële consequenties van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid voor de buitensportverenigingen (de was/wordt lijst voor de verengingen incl subsidies)?
5. Sommige verenigingen genereren inkomsten door het ophalen van oud papier. Om welke verenigingen gaat het, om welk bedrag en wat zijn alternatieven wanneer het oud papier vanaf 2029 niet meer door vrijwilligers opgehaald wordt.
6. Kunnen jullie inzicht geven in de gespreksverslagen van de individuele gesprekken die zijn gevoerd met verenigingen?

Ondertekening:

Datum indiening	:	2-10-2025
Fractie	:	Diverse fracties
Naam indiener	:	Diverse raads- en burgerleden
iBabs ID nr.	:	

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Sociaal / Sociaal Beleid
Datum: 4-10-2025
Vraag 1: Wat is het proces als een buitensportvereniging bij de gemeente aanklopt voor een nieuwe accommodatie? **Antwoord 1:** Dat is afhankelijk van de exacte vraag en aanleiding van de buitensportvereniging. Er is hierbij geen antwoord dat altijd toepasbaar is. In de basis geven de huidige budgettaire kaders geen ruimte om nieuwe accommodaties te bouwen. Hiervoor zijn geen financiële middelen beschikbaar. Dat neemt niet weg dat de gemeente hierin kan meedenken met een vereniging. De gemeente zal in eerste instantie samen met de vereniging kijken naar alle bestaande gemeentelijke (sport) accommodaties, mogelijk multifunctioneel gebruik en koppelkansen tussen verschillende gebruikers. De reikwijdte van het buitensportaccommodatiebeleid gaat over **bestaande verenigingen en accommodaties/ gronden** en **niet over nieuwe toekomstige initiatieven**. **Vraag 2:** Bij welke buitensportverenigingen is er sprake van overcapaciteit? **Antwoord 2:** Er is alleen bij enkele voetbalverenigingen in Maashorst mogelijk sprake van overcapaciteit. In het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid is een normering opgenomen. In Maashorst hebben voetbalverenigingen recht op een minimum van drie velden. Dit is het 0-punt voor de berekening van de capaciteitsbehoefte. De verenigingen met een mogelijke overcapaciteit lijken te zijn: • FC Uden • R.K.S.V. Volkel • R.K.S.V. Festilent Zeeland **Belangrijk: De daadwerkelijke vaststelling van overcapaciteit zal pas in 2026 plaatsvinden.** Dan zullen we met verenigingen in gesprek gaan om de actuele capaciteitsbehoefte te bepalen en eventuele overcapaciteit vast te stellen. Hierna behouden verenigingen nog 2 jaar het recht op een maatschappelijk huurtarief voor deze velden. Dit geeft verenigingen de tijd om het ledenaantal mogelijk te laten groeien naar

de norm die recht doet aan het aantal velden dat ze nu gebruiken. In dat geval kan de vereniging het veld gewoon blijven huren tegen maatschappelijk tarief.

Als na twee jaar nog altijd overcapaciteit is, dan kan de vereniging ervoor kiezen om:
- Het veld te blijven huren tegen het kostprijs dekkende tarief;
- Om het veld niet langer te huren en terug te geven aan de gemeente.

Vraag 3:
Welk proces volgt de gemeente bij ondercapaciteit van buitensportverenigingen?

Antwoord 3:
<u>Verenigingen in de basisvoorziening:</u>
Ondercapaciteit is op dit moment niet aan de orde binnen de gemeente Maashorst.
Als er sprake is van ondercapaciteit, dan is er vrijwel zeker maatwerk nodig, omdat hier voor veel verenigingen meerdere en specifieke zaken een rol spelen.

Mocht de situatie zich in de toekomst voordoen, dan gaan wij in gesprek met de betreffende vereniging en gaan we samen de normering en capaciteitsbehoefte toetsen. Dit moet een samenwerking zijn omdat veel factoren een rol spelen, denk hierbij aan trainingstijden en optimaal benutten van trainingsavonden en velden.

Mocht blijken dat er daadwerkelijk ondercapaciteit is zal met de vereniging gekeken worden naar een passende oplossing. Daarbij kun je denken aan het vervangen van een natuurgrasveld voor een kunstgrasveld óf samenwerking met een andere vereniging, etc.

<u>Geprivatiseerde verenigingen:</u>
Onder- en overcapaciteit speelt **niet** bij onze geprivatiseerde verenigingen, daar we geen normering toepassen bij hen. Wanneer bijvoorbeeld een tennisvereniging uitbreiding wenst op padelbanen staan wij hier -in basis- als gemeente positief in, daar zij de kosten hiervoor zelf dragen.

Vraag 4:
Wat zijn de financiële consequenties van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid voor de buitensportverenigingen (de was/wordt lijst voor de verengingen incl. subsidies)?

Antwoord 4:
Zie bijlagen met Totaaloverzicht impact verenigingen buitensportaccommodatiebeleid.

Vraag 5:
Sommige verenigingen genereren inkomsten door het ophalen van oud papier. Om welke verenigingen gaat het en wat zijn alternatieven wanneer het oud papier niet meer door vrijwilligers opgehaald wordt.

Antwoord 5:

De gemeente Maashorst heeft nog een contract tot **eind 2029** voor het inzamelen van papier met behulp van vrijwilligers/verenigingen. Het wegvallen van deze inkomsten speelt hier dus nog niet.

Er zijn op dit moment drie buitensport- of scoutingverenigingen die oud papier ophalen. Dit betreft Scouting Jeanne d'Arc, Scouting Uotha en Ponyclub Jeanne d'Arc.

Het ophalen van oud papier is slechts één van de mogelijkheden om alternatieve inkomsten te genereren. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld het organiseren van sponsoring, het oprichten van een vriendenprogramma met een jaarlijkse bijdrage, het organiseren van een jaarmarkt of andere benefietacties.

Vraag 6:
Kunnen jullie inzicht geven in de gespreksverslagen van de individuele gesprekken die zijn gevoerd met verenigingen?

Antwoord 6:
De gespreksverslagen met de onderstaande verenigingen liggen ter inzage bij de griffier:

- Le Jeteur
- RKSV Odiliapeel
- Festilent
- DAW
- LTC
- De Witte Schare
- Scouting Jean D'Arc
- Achilles Reek
- Red Sox
- Set'77
- FC Uden
- De Keien
- Park Hoeven
- Ponyclub Jean D'Arc (CONCEPT)
- TC Volkel
- Jong Nederland (CONCEPT)
- 3x Scouting Schaijk (Overleg 2, Overleg 3 en Overleg 4 CONCEPT)



Naam buitensportvereniging	Categorie	Verschil huurprijs (incl. correctie samenwerkzaamheid)	Verschil exploitatiesubsidie 2023 vs. nieuw	Verschil ledensubsidie 2023 vs. nieuw	Totaal Huur - Subsidie	Effecten op leden per jaar	
						Aantal leden	Totaal verschil huur/subsidie per lid per jaar
DAW Schaijk	Basisvoorziening	€ -3.224,77	€ -	€ -1.120,00	**€ -4.344,77**	1300	€ -3
RKSV Festilent	Basisvoorziening	€ 1.352,59	€ -	€ -361,00	**€ 991,59**	700	€ 1
FC De Rakt	Basisvoorziening	€ -2.686,02	€ -	€ 913,00	**€ -1.773,02**	500	€ -4
FC Uden	Basisvoorziening	€ -2.240,37	€ -	€ 720,00	**€ -1.520,37**	600	€ -3
Fietscross Vereniging Volkel	Basisvoorziening	€ 1.151,62	€ -	€ 62,00	**€ 1.213,62**	*onbekend*	*onbekend*
HC Uden	Basisvoorziening	€ 2.510,30	€ -	€ -1.242,00	**€ 1.268,30**	670	€ 2
Red Sox	Basisvoorziening	€ 1.377,07	€ -	€ 740,00	**€ 2.117,07**	71	€ 30
RKSV Odiliapeel	Basisvoorziening	€ -3.459,77	€ -	€ 966,00	**€ -2.493,77**	300	€ -8
RKSV Volkel	Basisvoorziening	€ -3.781,71	€ -	€ 1.368,00	**€ -2.413,71**	750	€ -3
Udi'19	Basisvoorziening	€ -4.367,29	€ -	€ 0,00	**€ -4.367,29**	1685	€ -3
RKSV Achilles *	Basisvoorziening	€ 7.863,05	€ -	€ -655,00	**€ 7.208,05**	300	€ 24
Octopus	Basisvoorziening	€ 2.386,58	€ -	€ 780,00	**€ 3.166,58**	*onbekend*	*onbekend*
VV VCO	Basisvoorziening	€ 4.227,77	€ -	€ 443,00	**€ 4.670,77**	160	€ 29
Le Jeteur Schaijk Jeux de boules	Privaat	€ -3.675,02	€ -	€ 1.105,00	**€ -2.570,02**	150	€ -17
De Keien	Privaat	€ 8.026,96	€ -5.663,57	€ 1.789,00	**€ 4.152,39**	600	€ 7
Uotha Uden Scouting	Privaat	€ 441,70	€ -	€ -1.038,00	**€ -596,30**	150	€ -4
De Vriendenkring (handboog)	Privaat	€ -2.965,20	€ -	€ 845,00	**€ -2.120,20**	100	€ -21
Concordia Zeeland	Privaat	€ -2.861,39	€ -	€ 560,00	**€ -2.301,39**	*onbekend*	*onbekend*
Ponyclub Jeanne d'Arc	Privaat	€ -6.791,80	€ -	€ -1.672,00	**€ -8.463,80**	*onbekend*	*onbekend*
KC Uden	Privaat	€ -657,68	€ -	€ -	**€ -657,68**	*onbekend*	*onbekend*
Set 77	Privaat	€ -2.702,10	€ -	€ 611,00	**€ -2.091,10**	500	€ -4
Park Hoeven	Privaat	€ 1.629,92	€ -	€ 3.044,00	**€ 4.673,92**	800	€ 6
LTC Uden	Privaat	€ 740,41	€ -	€ 3.500,00	**€ 4.240,41**	1000	€ 4
TC Volkel	Privaat	€ 445,43	€ -	€ 1.945,00	**€ 2.390,43**	*onbekend*	*onbekend*
Mini-racing team	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 425,00	**€ 425,00**	*onbekend*	*onbekend*
Postduivenvereniging suizende vleugels	Privaat	€ -921,92	€ -	€ -	**€ -921,92**	*onbekend*	*onbekend*
Jeanne d'Arc Uden	Privaat	€ 4.264,67	€ -5.253,38	€ -216,00	**€ -1.204,71**	*onbekend*	*onbekend*
Scouting Schaijk (sprankel)	Privaat	€ 43.219,65	€ -59.924,00	€ -436,00	**€ -23.657,35**	190	€ -125
Jong Nederland Reek *	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -1.727,00	**€ -1.727,00**	*onbekend*	*onbekend*
Toerwielclub Ons verzet Schaijk	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
Wielervereniging Uden	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
Wielersportclub Zeeland	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
De Bonte Bij	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
VZOD Volkel	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 383,00	**€ 383,00**	*onbekend*	*onbekend*
Hengelsportvereniging De Kleuter	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	450	€ 0
Visclub de Peelse Heide	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 1.048,00	**€ 1.048,00**	*onbekend*	*onbekend*
Le Sud	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
HSV Vasilios	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
Voltigevereniging De Wittegheit	Privaat	€ -894,90	€ -	€ 159,00	**€ -735,90**	*onbekend*	*onbekend*
Ruitersportvereniging Roland	Privaat	€ -1.522,00	€ -	€ -	**€ -1.522,00**	*onbekend*	*onbekend*
Manege VOF Olympic	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
Sint Martinus Uden	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	**€ -**	*onbekend*	*onbekend*
Hondenvereniging Wilson (politie)	Privaat	€ 330,40	€ -	€ -	**€ 330,40**	*onbekend*	*onbekend*
PHV D.O.S. Reek	Privaat	€ -568,60	€ -	€ -	**€ -568,60**	*onbekend*	*onbekend*
MAC Bedaf	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 825,00	**€ 825,00**	*onbekend*	*onbekend*
Doelbewust	Privaat	€ 1.380,49	€ -	€ -	**€ 1.380,49**	*onbekend*	*onbekend*
De Schans (grond geen eigendom van ons)	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -1.655,00	**€ -1.655,00**	*onbekend*	*onbekend*
Langlaufvereniging Bedaf	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 998,00	**€ 998,00**	*onbekend*	*onbekend*
De Witte Schare (grond van ons)	Privaat	€ -2.233,00	€ -	€ 951,00	**€ -1.282,00**	*onbekend*	*onbekend*
TV Reek *	Privaat	€ -541,00	€ -	€ -917,00	**€ -1.458,00**	*onbekend*	*onbekend*
JBC Plop (jeux de boules)	Privaat	€ -304,80	€ -	€ 1.100,00	**€ 795,20**	*onbekend*	*onbekend*
Scouting volkel	Privaat	€ -160,23	€ -	€ -344,00	**€ -504,23**	*onbekend*	*onbekend*

* In de huurprijsberekening is geen rekening gehouden met een mogelijke toekomstige huurprijs voor Sport en Spel Reek, daar deze niet via de gemeente Maashorst lopen.

Brief aan gemeenteraad Maashorst

Geachte raadsleden,

De afgelopen tijd is er veel aandacht geweest voor de problemen die bij Scouting Schaijk ontstaan als het nieuwe buitensportaccommodatie beleid dat voorligt, van kracht wordt.

Ook onze club wordt echter enorm hard getroffen door dit nieuwe beleid. Daarom willen wij u als gemeenteraad vragen om het college op te roepen om ook voor onze situatie naar een oplossing te zoeken.

Ponyclub Jeanne d'Arc en ruitersportvereniging Zeeland is een kleine vereniging met (op dit moment) 29 jeugdleden en 16 volwassen leden die hun passie voor de pony- en paardensport delen. We zijn een van de weinige nog actieve paardensportclubs in de regio met een eigen accommodatie. Er zijn wekelijks meerdere clublessen, twee keer per jaar houden we een wedstrijd op ons terrein, jaarlijks een ponykamp en verder hebben we regelmatig activiteiten voor onze leden. Daarnaast gebruiken onze leden de accommodatie voor individuele training en verhuren wij onze accommodatie aan andere pony- en hondensportverenigingen voor hun lessen.

Door nieuw beleid van de gemeente Maashorst dreigen plots op 4 fronten flinke kostenstijgingen voor onze club:

1. Fors lagere ledensubsidie:

Door een nieuwe subsidie-systematiek voor jeugdleden wijzigt het bedrag per lid. In het Landerdse beleid kregen we als kleine club een drempelbedrag en daarnaast een bedrag per jeugdlid. In totaal in 2025 ging het om 2337,-.

Door het nieuwe beleid, (zonder drempelbedrag en een lagere subsidie per jeugdlid), dat is vastgesteld door het college van B&W, vallen we enorm terug, naar 565 euro. Alleen dit leidt voor ons als ponyclub al tot een jaarlijkse financiële tegenvaller van 1772 euro!

2. Fors hogere kosten opstalrecht

De rijhal waarover wij beschikken hebben we in 1998 zelf kunnen bouwen, door jarenlange inzet van onze eigen leden. De afgelopen jaren hebben we ook zelf flink geïnvesteerd in verduurzaming van de hal. Zo is er een nieuw geïsoleerd dak op de hal gekomen en de verlichting is aangepast.

Alleen de ondergrond waarop onze eenvoudige rijhal staat, is eigendom van de gemeente. Wij betalen daarvoor recht van opstal, destijds bepaald op 50 gulden per jaar, nu 23 euro per jaar. Een symbolisch bedrag, wat logisch was omdat de gemeente totaal geen kosten maakte.

Helaas wil het college van Maashorst dat nu anders gaan regelen: In de plannen van de gemeente zou dat bedrag verhoogd worden naar 5706 euro (!). Inmiddels heeft de gemeente aangegeven te willen onderzoeken of er een lager bedrag mogelijk is, maar daarover hebben we nu nog geen enkele zekerheid. En als het al mogelijk is, zal dat nog steeds leiden tot fors hogere kosten dan nu.

3. Hogere kosten huur buitenterrein

Daarnaast huren wij ook buitenterrein (18.000 m2), onder meer voor onze buitenbakken, van de gemeente. Voor de huur van deze grond betaalden we dit jaar 587 euro. Het onderhoud van de gronden/rijbakken heeft altijd volledig bij ons als ponyclub gelegen (bijv. losmaken, slepen, sproeien van de rijbakken, maaien van het gras). De gemeente heeft hier nooit iets in gedaan.

In de plannen van de gemeente zou het bedrag voor de huur van ons buitenterrein verhoogd worden naar 3600 euro.
Zelfs als we een groot deel van de grond 'teruggeven' aan de gemeente, en de nieuwe huurovereenkomst zich voortaan beperkt tot alleen onze rijbakken (4.000 m2), dan moeten we nog steeds een bedrag gaan betalen dat zeker het dubbele is van wat we nu betalen. Ook over hoe dit dadelijk precies geregeld gaat worden, hebben we nog geen definitieve duidelijkheid verkregen.

4. Wegvallen inkomsten oud papier

En tot slot speelt er nog een ander verhaal. Wij halen als club voor de gemeente al jarenlang oud papier op in Zeeland. Met die opbrengsten hebben wij onze accommodatie kunnen bouwen en onderhouden.
Hoewel er nu nog een contract ligt met Van Kaathoven tot 2029, geeft de gemeente al aan dat we rekening moeten houden met het waarschijnlijk wegvallen van die inkomsten, in elk geval bij het afsluiten van een nieuw contract. De verwachting is namelijk dat in de toekomst vrijwilligers geen oud papier meer mogen ophalen.
Dat betekent voor ons nog een enorm inkomensverlies (+/- 6000 per jaar).

We weten zeker dat we bovenstaande combinatie van financiële tegenvallers onmogelijk als kleine club via onze leden of acties kunnen opvangen. Dan kunnen we als club simpelweg niet meer voortbestaan.

De wethouder heeft ons de tip gegeven om hierover in gesprek te gaan met de Rotary en een verenigings-adviseur. Dat willen we graag doen, maar we vrezen dat ook zij niet kunnen toveren.

Daarom vragen we ook aan u, als gemeenteraad, om aandacht voor onze specifieke situatie. **We hopen dat u het college oproept om, samen met ons, een oplossing te vinden voor de specifieke situatie waarin wij als kleine club zitten.**

Er zijn nog maar heel weinig actieve rij/ponyclubs in onze regio. Het zou echt eeuwig

zonde zijn als onze club, opgericht in 1968, door het nieuwe beleid van de gemeente niet meer kan voortbestaan.

Namens het bestuur,

Voorzitter

datum: Schaijk, 23 november 2025
betreft: Nieuwe subsidieregelingen gemeente Maashorst

Scouting

- Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.
- ruim 90.000 leden
- circa 30.000 kaderleden
- 32 miljoen leden wereldwijd
- circa 1.300 Scoutinggroepen
- Landelijk Servicecentrum in Leusden (033) 4960911
- Scoutshop met 19 filialen
- 23 labelterreinen
- Beschermvrouwe: H.M.. Koningin Máxima der Nederlanden

Geachte raadsleden,

Scouting Schaijk (anno 1959) is een bruisende scoutingvereniging met 160 (jeugd)leden en 40 vrijwilligers en vervult een belangrijke rol in de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in Schaijk en omgeving.

Zoals eerder uiteengezet in onze brief van 29 oktober jongstleden, heeft zich de afgelopen periode een zorgelijke en bedreigende situatie ontwikkeld voor onze vereniging, waarvoor wij uw begrip en bijstand vragen. Onze eerdere brief had betrekking op de informatie die vermeld staat in de raadsinformatiebrief ‘subsidiëring buitensportorganisaties’ die u op 25-09-2025 van het college hebt ontvangen. Nu ook het buitensportaccommodatiebeleid geagendeerd staat voor de commissievergadering van 27 november aanstaande willen wij u graag nader informeren over de diepgaande consequenties die dit voorgenomen besluit voor ons heeft. Hiernaast staan wij stil bij de door het college gegeven antwoorden op de schriftelijke vragen die werden gesteld door PRO en GroenLinks.

Raadsinformatiebrief ‘subsidiëring buitensportorganisaties’
Scouting Schaijk wordt, samen met de andere scoutingverenigingen in onze gemeente, geschaard onder de categorie buitensportverenigingen. De vaststelling van de vrijwilligerssubsidie die daar aan vast zit, wordt een collegebevoegdheid geacht. U bent met een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.
U bent daarbij niet geïnformeerd over de consequenties van deze regeling voor onze vereniging. De ledensubsidie is nagenoeg gehalveerd. Echter, in de RIB wordt het laatst geldende bedrag dat we per lid ontvingen niet genoemd. Ook wordt er in de RIB met geen woord gerept over het vervallen van de tegemoetkoming in de huisvestingslasten die we als scoutinggroep ontvingen. Hoe kunt u nu adequaat de impact voor scouting inschatten als u deze informatie niet krijgt?

Scouting Schaijk heeft al in 2024 bij de gemeente aangegeven graag mee te willen denken en te willen worden meegenomen in de consequenties die de aanpassingen van de diverse subsidies voor ons hebben. Op 25-09-2025 kwamen wij, net zoals u, voor een voldongen feit te staan.

Scouting is methodisch jeugdwerk, geen buitensport
Wij vinden niet dat scoutingverenigingen onder de noemer buitensportvereniging passen, zoals uitgelegd in onze brief van 29 oktober. Scouting is methodisch jeugdwerk, gezien de grote sociaal-maatschappelijke en pedagogische belangen dat het dient. De toegepaste

Scouting Schaijk

- Website: www.scoutingschaijk.nl
- E-mail info@scoutingschaijk.nl
- Scouting Schaijk
  De Louwstraat 26
  5374 CG Schaijk

methodiek bij scouting is gericht op zelfstandigheid, leren samenwerken, burgerschap, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie.
Desalniettemin zijn de scoutingverenigingen geschaard onder de categorie buitensport, waarmee dan ook het buitensportaccommodatiebeleid wordt toegepast op de scoutingverenigingen. En daarmee worden wij dubbel geraakt.

Buitensportaccommodatiebeleid
Op het moment dat duidelijk werd dat scouting in de categorie buitensport ging vallen, zijn wij in overleg gegaan met de adviseur maatschappelijk vastgoed en beleidsadviseurs sport over de voorgenomen wijzigingen in de subsidieregelingen vrijwilligerssubsidie (buitensportverenigingen) en buitensportaccommodatiebeleid. Op 18 oktober 2024 werd reeds door ons aangegeven dat terugval in subsidie tot grote financiële problemen voor Scouting Schaijk zou leiden, aangezien de verschuldigde huur van vereniging Scouting Schaijk dan niet meer aan de beheerstichting van de Sprankel bekostigd kon worden.

Meermaals is verzocht om dialoog inzake het buitensportaccommodatiebeleid. In maart 2025 hebben we een aanvraag tot inspraak bij de commissievergadering ingediend, maar deze werd geannuleerd omdat dit op dat moment nog geen onderwerp van bespreking was binnen de commissie. Sinds mei 2025 hebben een drietal gesprekken (in mei, juli en september) plaatsgevonden alvorens het conceptbeleid werd geformuleerd. Na het overleg in juli werd door ons teruggekoppeld dat een essentieel onderdeel van het gesprek niet was opgenomen in het gespreksverslag. Dit is de terugkoppeling dat Scouting Schaijk één van de 14 verenigingen in gemeente Maashorst betreft, waarbij toepassing van het beleid ingewikkeld is, gezien de eerdere subsidieconstructies vanuit gemeente Landerd en de forse terugval in subsidie die met het nieuwe voorstel gepaard zal gaan. Hierbij werd vastgesteld dat de harmonisatie voortvloeiend uit het conceptvoorstel welke in november aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd niet zou op gaan voor o.a. Scouting Schaijk. Het schetste dan ook onze verbazing dat bij het laatste overleg in september (22-09-2025) werd benoemd dat het voorstel buitensportaccommodatiebeleid al (één dag later) naar het college zou gaan voor goedkeuring en Scouting Schaijk hierin is meegenomen. Uiteindelijk waren deze gesprekken dus voornamelijk informerend van aard, zonder mogelijkheid tot meedenken of participatie in vormen van het beleid.

Op dit moment staat in het voorstel dat zowel de volledige huur-/exploitatiesubsidie voor de beheerstichting van De Sprankel, als de tegemoetkoming in de huisvestingslasten voor de scoutinggroep komen te vervallen. De nieuwe huurprijs van de Sprankel is gebaseerd op het oppervlak (de maatschappelijke huurprijs) en wordt (netto) bijna verdubbeld. Met het wegvallen van de exploitatiesubsidie is de exploitatie voor de beheerstichting niet sluitend te krijgen. Zoals hierboven aangegeven geldt hetzelfde voor de scoutinggroep.
In het laatste gesprek van 22-09-2025 werden de volgende opties vanuit de gemeente benoemd:

- Een gedeelte van het gebouw afstoten om de huurprijs te verminderen;
- Op zoek gaan naar nieuwe huisvesting;
- Verhogen van contributiegelden voor leden;
- Op zoek gaan naar nieuwe huurders van het gebouw.

Onderstaand leggen wij u graag uit waarom deze opties voor Scouting Schaijk niet haalbaar zijn:

- Naast het feit dat Scouting Schaijk al sinds de oprichting van jeugdgebouw de Sprankel hiervan intensief gebruikmaakt, deze sinds lange tijd beheert én onderhoudt, behoort de Sprankel tot de identiteit van Scouting Schaijk. Dat er in de oplossingsmogelijkheden over deze emotionele waarde heen wordt gestapt doet ons zeer. Oplossingen zoals opsplitsen van het gebouw en op zoek gaan naar andere huisvesting zijn voor ons ondenkbaar.
- In 2002 is de Sprankel uitgebreid met een verdieping op het gebouw. Deze werd vanuit de gemeente mogelijk gemaakt door het inzetten van gepland onderhoudsbudget en een extra krediet. Echter, de voorbereiding, uitvoering en realisatie zijn volledig door Scouting Schaijk uitgevoerd en was onmogelijk geweest zonder de inzet van vrijwilligers, zelf vergaarde materialen, sponsoring, fondswervingen en inbreng van eigen geld. Nu de hoofdprijs gaan betalen voor iets wat we zelf gerealiseerd hebben is buiten proporties.
- In het gespreksverslag van 22-09-2025 wordt gesteld dat wij het gebouw zelf ook te groot vinden, dat is onjuist. De grootte van het gebouw is nodig voor de voltooiing van de activiteiten (groepsbijeenkomsten en overige activiteiten) van onze eigen leden. De huisvesting van onze scoutingvereniging is in lijn met de Blokhutwijzer van Scouting Nederland. Ook voor de verhuur naar scoutingverenigingen en scholen uit de regio is een gebouw van dit formaat nodig.
- In het verleden heeft de beheerstichting van de Sprankel altijd zorg gedragen voor verhuur van het gebouw, op een zodanige manier dat dit de scoutingactiviteiten niet in de weg staat en ontplooiing van scoutingactiviteiten mogelijk blijft. Hierbij werd ook gelet op de doelstelling bij het gebruik van jeugdgebouw de Sprankel, welke bedoeld is voor ontplooiing van activiteiten voor én door jeugd en jongeren. Op dit moment vindt verhuur plaats aan andere scoutingverenigingen en scholen, maar ook met de opbrengsten van verhuur kan Scouting Schaijk de genoemde huurkosten niet betalen.
- Eén van onze doelstellingen is het laagdrempelig toegang bieden voor kinderen/leden uit gezinnen met een kleinere beurs. Wij bekrachtigen hierbij dat het verhogen van contributiegelden deze doelstelling ondermijnt. Onze contributie is evenredig met die van andere scoutingverenigingen, waarbij er ook gelet moet worden op nakomende kosten zoals kampgeld en kosten voor kleding. In de praktijk zijn de kosten voor een lidmaatschap dus in totaal zo'n 200 euro, afhankelijk van de hoogte van het kampgeld dat per leeftijdsgroep verschilt (totaal varieert tussen 155 en 245 euro).
- Bij sportverenigingen worden o.a. de velden en kleedkamers door de gemeente gezien als basisvoorziening. Bij ons is het gebouw de basisvoorziening. Wat een andere benadering en behandeling rechtvaardigt, waarover later in deze brief meer.

Gelet op bovengenoemde zaken kan de huurprijs en de aanpassing van de ledensubsidie, naar onze mening niet worden vastgesteld zoals nu wordt voorgesteld. Dit is buitenproportioneel en geeft geen blijk van waardering en erkenning.

Over bovenstaande zaken werden ook schriftelijke vragen gesteld aan het college, welke de afgelopen week beantwoord zijn. Veel vragen bleven echter onbeantwoord of werden onjuist beantwoord. Om die reden zullen wij verderop in deze brief nog nader ingaan op bovenstaande punten.

In navolging op de vaststelling van de accommodatiesubsidie wordt door de gemeente gestreefd naar privatisering van gebouwen, ‘de stip op de horizon’ zoals de beleidsadviseurs dit noemen. Als Scouting Schaijk op dit moment en in de huidige staat de Sprankel overneemt, dan betekent dat het faillissement van Scouting Schaijk. De kosten die gemoeid zijn met het achterstallige onderhoud (waarvoor de gemeente de afgelopen jaren verantwoordelijk was) en de verduurzaming van het gebouw zijn voor Scouting Schaijk, nu en ook in de toekomst, niet te dragen. De kosten om de Sprankel de komende 20 jaar te kunnen blijven gebruiken worden geraamd op ruim 200.000 euro.
Overigens komt de wens vanuit de gemeente om de Sprankel te privatiseren ‘uit de lucht vallen’ en is deze niet in lijn met het op 30 september 2024 door de raad vastgestelde ‘Vastgoedbeleid gemeente Maashorst 2024’. Daar wordt in paragraaf ‘*5.3 Overtollig vastgoed’ aangegeven dat na een grondige analyse 41 objecten wellicht niet passen in de vastgoedportefeuille’.* Dat betreft leegstaand vastgoed, woningen en commercieel vastgoed. De Sprankel staat daar dus niet bij.
In het raadvoorstel buitensportaccommodaties wat nu voorligt wordt onder 2.1.4 expliciet verwezen naar dit beleidsdocument en aangegeven dat *‘Dit beleid de basis vormt voor de beslissingen over de gemeentelijke vastgoedportefeuille, waaronder het aantrekken of afstoten van vastgoed, het beheer en de exploitatie van vastgoed.’*
In dit verband overigens dus extra vreemd dat in bijlage 10 van het raadsvoorstel een lijst is opgenomen waarop is aangegeven dat Scouting Schaijk geprivatiseerd zou zijn. De beide beleidsstukken zijn niet in lijn met elkaar.

Gesprek met wethouder 16 oktober jongstleden
Op 16 oktober vond opnieuw een gesprek plaats om de mogelijkheden te bespreken, ditmaal met wethouder Van den Broek. Tijdens dit gesprek kwam duidelijk naar voren dat er geen veranderingen in het voorgestelde beleid meer mogelijk zijn en dat nu vooral gekeken moet gaan worden hoe dit voor Scouting Schaijk te dragen is. Uiteindelijk is de boodschap dus dat we voor een voldongen feit worden gesteld, ondanks herhaalde verzoeken (vanuit onze kant) om mee te denken.
Tijdens dat gesprek werd aangeboden om een onafhankelijk bureau in te schakelen om de (financiële) mogelijkheden voor Scouting Schaijk te gaan bekijken en vormgeven. Daar staan wij op zich voor open, maar vinden het onnavolgbaar dat deze stap wordt gezet nadat het collegebesluit is genomen. In een gemeente welke participatie hoog in het vaandel heeft staan zou een dergelijk onderzoek (door een extern bureau) vóór vaststelling van het beleid moeten plaatsvinden en zou dit juist onderdeel moeten zijn van het voortraject, zeker omdat dat precies is waar wij al anderhalf jaar om vragen. Voor ons is het volstrekt helder dat met uitvoering van dit beleid Scouting Schaijk voor een onmogelijke opgave wordt gesteld. Van ons wordt dat echter niet aangenomen, wellicht dat een dergelijk onderzoek dat wel had kunnen uitwijzen.
Ook werden in dat gesprek diverse mogelijkheden geopperd vanuit de gemeente, zoals het huisvesten van een fysiotherapiepraktijk in het pand, om de huurkosten te drukken. Ook kwam ons via andere kanalen ter ore dat er met Stichting Carnaval de Moeslanden is gesproken over de mogelijkheid tot het bouwen van carnavalswagens in de Sprankel. Dit vinden wij zeer teleurstellend. Als dat wordt verstaan onder meedenken en als dat hetgeen is wat de gemeente voor ogen heeft met de Sprankel, dan denken wij daar, met dit soort irreële suggesties, het onze van. Een fysiotherapiepraktijk in een pand waar in verband met externe verhuur van april tot oktober ook doordeweeks regelmatig ruim 100 kinderen verblijven (en rondrennen in

de hal), of een carnavalswagen bouwen in een pand welke daarvoor veel te klein is en de huurkosten niet zal drukken, zijn absurde suggesties en geven vooral aan dat hierover vanuit de gemeente niet met de juiste intenties/sentiment en vooral irreëel is nagedacht. Dat baart ons diepe zorgen.

Reactie op de beantwoording van het college op de door PRO en GroenLinks gestelde vragen:
Inmiddels zijn de door PRO en GroenLinks gestelde schriftelijke vragen door het college beantwoord. Op die beantwoording gaan wij hieronder graag in want een deel van de vragen is onvolledig of onjuist beantwoord of er wordt daarbij een beeld (van ons) geschetst dat wij totaal niet herkennen.

We willen graag enkele onjuistheden rechtzetten en wat antwoorden van een nadere toelichting voorzien.

Vraag 1 t/m 4
Er worden vragen gesteld over de motivatie van het college om Scouting onder buitensport te laten vallen en waarom er geen onderscheid wordt gemaakt en of, en zo ja op welke wijze, de maatschappelijke aspecten van Scouting daarbij zijn (af)gewogen. Hieronder gaan wij in op de thema's die daarbij aan de orde zijn gekomen.

<u>Scouting is meer dan buitenactiviteit: inhoudelijke kern wordt onvoldoende erkend</u>
In de beantwoording wordt de omschrijving die Scouting Nederland geeft van wat scouting inhoudt door het college wel erg 'platgeslagen'. Er staat niets wat onjuist is, maar als je een beetje verder kijkt naar wat Scouting Nederland uitdraagt, dan wordt al snel duidelijk dat Scouting Nederland niet alleen ontwikkeling door buitenactiviteiten benadrukt, maar zij ook aspecten benadrukt zoals samenwerken, maatschappelijke betrokkenheid, jeugdparticipatie, sociale veiligheid, inclusie en de bredere spelvisie die het pedagogische karakter van scouting onderbouwt. Daardoor is scouting meer dan 'buiten bezig zijn'. Het is een compleet jeugdprogramma gericht op persoonlijke groei binnen een veilige en waarde-gedragen groep.
Vervolgens worden er louter enkele marginale overeenkomsten genoemd. Er staat nog net niet 'ze zijn ook actief in de buitenlucht' en 'ze hebben ook een gebouw'. De verschillen met buitensport, niet alleen in aard en doelstelling, maar ook in functie en benodigde faciliteiten zijn veel groter en in onze ogen zwaarwegender.

<u>Gelijke behandeling in beleid: functies onjuist vergeleken – privatisering geen 'must'</u>
Telkenmale wordt gesuggereerd dat het de gemeente te doen is om een gelijke behandeling. Dat is ook de boodschap die wij krijgen als we willen meedenken. Terwijl het college zelf op tal van onderdelen verschil maakt.
Zo wordt er in het beleidsstuk bijvoorbeeld wel degelijk onderscheid gemaakt in de financiële bijdrage die de gemeente aan een vereniging wil leveren. Voor sportverenigingen wordt onder het kopje "Basisvoorziening" gesteld dat: *"Zonder financiële steun van de gemeente Maashorst kan een vereniging deze sport niet aanbieden. ….. De kosten voor onderhoud en vervanging van sport gerelateerde zaken zijn te hoog. Als de vereniging deze kosten aan de leden doorberekent, wordt het lidmaatschap te duur in verhouding tot hetgeen wij als Maashorst als een redelijke contributie zien. ….. Dan kunnen veel inwoners de sport niet meer*

beoefenen. …… Bij de basisvoorzieningen is de gemeente verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van sport gerelateerde faciliteiten. Het gaat hierbij om sportvelden/banen, kleedkamers, EHBO-ruimte en opslagruimtes. De verenigingen huren deze voorzieningen van de gemeente."

Het college spreekt met dit beleidsstuk de wens uit om ons te privatiseren. Die eigendomssituatie is in het model van de gemeente dan te vergelijken met die van een sportkantine van een sportvereniging, volledig in eigendom en de verantwoordelijkheid van de club.
Met de wens ons te privatiseren wordt de Sprankel daarmee door de gemeente in feite dus gelijkgesteld aan de kantine van een sportvereniging.
De opvatting over deze gelijkenis blijkt ook uit de beantwoording van de vragen waarin het college stelt dat de functie van onze accommodatie vergelijkbaar is met de functie van de accommodatie (doelend op de kantine) van bijvoorbeeld een voetbalvereniging. Als hier nu gedoeld zou worden op faciliteiten van een sportvereniging als speelvelden, kleedkamers, bergruimte, etc. dan zou dat nog kloppen. Die zijn in hun functie als *faciliteit* voor een sportvereniging *randvoorwaardelijk* voor het beoefenen van hun sportactiviteiten. Daar waar bij ons juist het gebouw (de Sprankel) als *faciliteit randvoorwaardelijk* is voor onze activiteiten.
De Sprankel is geen kantine, er wordt geen baromzet gedraaid en wij vergaren er geen inkomsten mee. De functie van een scoutinggebouw komt helemaal niet overeen met die van een sportkantine. Dus waarom per se privatiseren?

<u>Afwijking van het buitensportbeleid is beleidsmatig gerechtvaardigd</u>
Scouting is geen buitensport. Ons daarmee wel blijven vergelijken en om die reden niet willen afwijken en ons via dezelfde methodiek willen behandelen is geen 'Fair-Play', om toch maar een sportterm te gebruiken.
Wij hebben geen sportvelden maar onze basisvoorziening is ons gebouw, en ook voor ons geldt dat zonder financiële steun de kosten te hoog zijn en de contributie onredelijk hoog wordt als we de kosten, ook al is er sprake van maatschappelijke huur, volledig moeten doorberekenen. Dan kunnen veel kinderen niet meer lid blijven van onze vereniging. Bij sportverenigingen was dit voor de gemeente een argument om mee te denken. Ook wij vragen u om mee te denken en omdat Scouting geen buitensport is hoeft dat niet via het beleid dat geldt voor buitensportverenigingen.

<u>Onderscheid maken in subsidieverlening gebeurt al, maak het dan ook consequent</u>
In de beantwoording van het college wordt aangegeven: *"Het is niet wenselijk om een breed debat te starten binnen de gemeente over de verschillende waardes van de verschillende vrijwilligers en verenigingen in Maashorst."* Deze opmerking bevreemd ons.
Ten eerste, het lijkt ons juist de (primaire) taak van de gemeente(raad) om belangenafwegingen te maken. Ten tweede, er wordt nu niet opgeroepen tot een 'breed debat'. Ten derde heeft er eerder voor andere organisaties al een belangenafweging en debat plaatsgevonden met als uitkomst dat er al wel degelijk onderscheid wordt gemaakt.
Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de subsidieregeling Vrijwilligers-organisaties. Daarin worden zo'n 15 categorieën van organisaties benoemd (en nog veel meer als je een verdere uitsplitsing maakt). Hierbij zijn er onderling nogal grote verschillen in de hoogte en methodiek van de subsidieverstrekking.

Begrijp ons niet verkeerd, wij zien het ook als uw taak om belangenafwegingen te maken en daar beleid op af te stemmen. Dat is juist ook wat wij op dit moment van u vragen. Dit is immers ook het moment waarop de *subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties* is aangevuld met scouting en de buitensport. U bent door het college van de voorgenomen aanpassing op de hoogte gesteld. Wij hebben u met de vorige brief al duidelijk proberen te maken dat wij door het college ten onrechte gezien worden als buitensport en welke consequenties dit voor ons heeft. Het maakt dus wel degelijk uit in welke categorie je bent ondergebracht. Evenals in de vorige brief vragen wij u daarom om het college op te roepen om óf een aparte verordening methodisch jeugdwerk op te stellen óf aan de bestaande subsidieregeling, voor scouting, een aparte categorie toe te voegen met daarbij een voor de opgaven van scouting passende subsidieregeling.

Grote beleidsverschillen tussen categorieën: waarom dit wél relevant én mogelijk is

In de beantwoording van de vragen stelt het college dat het voor wat betreft het accommodatiebeleid niet uitmaakt in welke categorie je bent ondergebracht. Ook dat is feitelijk onjuist. Het maakt wel degelijk uit.
Bijvoorbeeld:

- Voor wijkgebouwen is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gebouwen. Is het dagelijks beheer en de exploitatie de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bepaalt de gemeente de hoogte van de exploitatiesubsidie en bepaalt de gemeente de hoogte van de tarieven voor de zaalhuur. Verenigingen kunnen hun volledige jaarhuurprijs terugverdienen door zelfwerkzaamheid.
- Voor de binnensport is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit en onderhoud van het gebouw en is ook de exploitatie en het beheer de verantwoordelijkheid van de gemeente, en wordt de hoogte van de zaalhuur door de gemeente bepaald.
- Bij de cultuur- en jeugdaccommodaties *(u leest het goed…jeugdaccommodaties...!)* ligt het (dagelijks) beheer en de exploitatie van de accommodatie, gericht op activiteiten bij een stichting. Daarbij ontvangt de stichting een door de gemeente bepaalde exploitatiesubsidie. De overgang verliep budgettair neutraal waarbij de huurinkomsten voor de gemeente worden verrekend in exploitatiesubsidie. Bovendien ontvangen verenigingen in de categorie cultuur 30 euro per lid.

Zomaar wat voorbeelden, waarmee wij willen illustreren dat er wel degelijk grote verschillen zijn tussen verschillende categorieën en er dus ook voor onze situatie evengoed maatwerk geleverd kan worden. Met betrekking tot het accommodatie-beleid, maar ook met betrekking tot de subsidie voor vrijwilligersorganisaties.

Vraag 5
Er worden vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente Scouting betrokken heeft bij de aanpassingen van beleid.

Participatie bleek eenrichtingsverkeer

Er wordt gesteld dat Scouting Schaijk wel kon participeren in vorming van het beleid. Dat is pertinent onjuist. N.a.v. de brief in september 2024 hebben wij zélf aan de bel getrokken en verzocht om dialoog. Deze heeft uiteindelijk pas voor de eerste keer in het voorjaar van 2025 plaatsgevonden, ondanks herhaaldelijk verzoek. Het tweede gesprek vond plaats op 15 juli waarbij slechts de contouren van het beleid werden geschetst, maar óók werd benoemd dat het buitensportaccommodatiebeleid *niet* op Scouting Schaijk van toepassing zou zijn. Daarna, nadat wij hadden aangegeven dat

dat laatste - voor ons essentiële - onderdeel, in het van de gemeente ontvangen gespreksverslag ontbrak, werd er een navolgend gesprek gepland, en wel op 22 september. Dat was precies één dag voordat het naar het college zou gaan ter goedkeuring. Er werd niet meegedacht in alternatieven en wij hebben daarvoor op geen enkel moment input kunnen leveren, en op de momenten dat wij dat wel hebben gedaan werd er niet naar geluisterd. Het gesprek met de wethouder vond pas plaats ná het genomen collegebesluit.
Het college begint het antwoord op vraag 5 met: 'Het college is vooral bezig geweest om de scoutingverenigingen duidelijkheid te geven.' Dat geeft weer dat het inderdaad eenrichtingsverkeer is geweest en voornamelijk informerend van aard.

Vraag 6 en 13
Er worden vragen gesteld over de rechtvaardiging m.b.t. tot het betalen van huur in relatie tot de bijdrage die Scouting heeft geleverd aan de verbouwing van De Sprankel en naar de redelijkheid van de aangeboden alternatieven om de exploitatielasten omlaag te brengen.

<u>Inzicht in de werkelijke bijdrage van Scouting Schaijk aan de verbouwing</u>
Bij het antwoord op de vraag of het college het gerechtvaardigd vindt dat Scouting Schaijk moet gaan betalen voor de door zichzelf gerealiseerde verbouwing (middels de hoge huurprijs) begint het college met het noemen van bedragen die door scouting en de gemeente zijn ingelegd. Daarbij wordt het klaarblijkelijk relevant geacht om specifiek een bedrag te benoemen wat onder andere bestemd was voor onkostenvergoeding/beloning van vrijwilligers. "Ze hebben het toch niet voor niks hoeven doen", lijkt hiermee te worden gesuggereerd.
Laten we duidelijk zijn, we zijn de gemeente Landerd enorm dankbaar dat ze ons de kans hebben gegeven om De Sprankel met een verdieping uit te breiden. Zij wisten Scouting op waarde te schatten en onze inspanningen te waarderen. Uit de wijze van presentatie van de cijfers bij de beantwoording blijkt diezelfde waardering niet terug te komen, dus dit verdient een nadere toelichting.
Inderdaad heeft de gemeente destijds flink in de buidel getast, echter van het nu door het college genoemde bedrag was op dat moment ruim 59.000 euro reeds vanuit het regulier onderhoudsplan bestemd en beschikbaar voor de noodzakelijke vervanging van het platte dak. Dat laat men onbenoemd. Inderdaad is er uit onze eigen middelen zo'n 4.300 euro ingebracht. Niet genoemd is dat Scouting Schaijk gezorgd heeft voor 9.030 euro aan sponsor-/fondswerving, 3.469 euro via een aanvraag van subsidie op energiebesparende middelen, een besparing van 13.576 euro door bedrijven bereid te vinden om werkzaamheden kosteloos te verrichten, en zo'n 41.000 euro aan besparing op de bouwkosten door onze vrijwilligers de werkzaamheden te laten verrichten. Dat komt dus neer op zo'n slordige 71.000 euro. Om het wat beter in perspectief te plaatsen.

We willen daarbij niet onopgemerkt laten dat de Sprankel daardoor, in plaats van het door de gemeente voorziene platte dak, nu voorzien is van een schuine dakconstructie met een enorme lange levensduur. Een levensduur waarbinnen een plat dak een aantal malen vervangen zou moeten worden. Hadden we dat niet gedaan dan waren we nu opnieuw weer zo'n beetje toe aan een nieuw plat dak. Dus een aanzienlijk voordeel voor het gemeentelijk onderhoudsbudget.
Dankzij de verbouwing beschikt de Sprankel nu wél over een invalidentoilet en zijn er

wél douches met een wasruimte wat de Sprankel samen met een extra lokaal veel aantrekkelijker maakt voor de verhuur met overnachting aan grote groepen.

Onjuiste suggestie over volledige huurcompensatie en uitzonderingspositie rechtgezet

Het college geeft aan dat Scouting Schaijk altijd ruim gecompenseerd werd middels de subsidie. Gesuggereerd wordt dat scouting netto 0 euro huur betaalt. Dat is feitelijk onjuist. Gezien het vorige punt en met de scheve vergelijking van de contributiebedragen van andere scoutinggroepen (waarover later meer) begint dit langzaam op 'framing' te lijken, maar wellicht is men niet op de hoogte. Dus leggen we het nog eens uit.
Zeker, het klopt, de scoutinggroep (primair verantwoordelijk voor de activiteiten) ontvangt van de gemeente een tegemoetkoming in de huur. Deze is echter niet voldoende om de huur, die de groep aan de beheerstichting afdraagt, te betalen. Daarnaast ontvangt de groep activiteitensubsidie. Als je die twee bedragen simpelweg bij elkaar optelt dan kan de groep daarvan inderdaad de huur betalen, maar dan blijft er zo goed als niks meer over voor de activiteiten. Deze constructie is overigens, in tegenstelling tot wat wordt beweerd, helemaal niet uniek voor Scouting. Ook stg. 't Hoischûrke, SKIK, Jong Nederland, Disco De Fuik kregen naast een activiteitensubsidie een tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

Exploitatiesubsidie in perspectief: plaats scouting in de juiste categorie

Met betrekking tot de beheerstichting wordt in de beantwoording van het college benadrukt dat de huur grotendeels werd gedekt door subsidie. Dat klopt, maar het gaat dan ook wel om een huur van zo'n 53.000 euro. Verder wordt aangegeven dat de beheerstichting als onderdeel van de exploitatiesubsidie nóg een bedrag ontvangt en dat daarmee de volledige kosten gedekt worden. Als daarmee gesuggereerd zou worden dat er dus €0,- betaald wordt, dan is dat feitelijk onjuist, want de subsidie is niet kostendekkend voor de huur samen met de overige exploitatiekosten. Ondanks de exploitatiesubsidie die wordt ontvangen staat de beheerstichting nog steeds voor een opgave om jaarlijks een gat te dichten van zo'n 20.000 euro.

Er wordt net gedaan alsof het verlenen van exploitatiesubsidie iets bijzonders is, maar deze worden vaak toegekend aan culturele en maatschappelijke instellingen voor wie commerciële inkomsten niet mogelijk of onvoldoende zijn. Bij sportverenigingen is dit minder gebruikelijk omdat zij vaker beter in staat zijn structurele inkomsten te verwerven. Bijvoorbeeld via kantine-inkomsten, sponsoren of toernooien/evenementen. Bij scoutinggroepen komt exploitatiesubsidie juist regelmatig voor. Hun verdienvermogen is kleiner: jeugdwerk moet toegankelijk zijn, dus vaak lagere contributies, minder sponsormogelijkheden en geen kantine-inkomsten. Daarnaast vervullen ze een sociaal-maatschappelijke functie (jeugdwerk), die hoogwaardige maar weinig winstgevende/commerciële activiteiten omvat.

Opnieuw een aanwijzing dat Scouting helemaal niet thuishoort in dit Buitensport-accommodatiebeleid. Wij vragen dan ook niet om de exploitatiesubsidie kostendekkend te maken, want wij vinden het ook logisch dat er van ons verwacht wordt om daar waar mogelijk zelf extra inkomsten te verwerven. Om deze reden probeert de beheerstichting de Sprankel al zo intensief als mogelijk te verhuren en zoveel mogelijk de kosten te drukken door bijvoorbeeld gebruik te maken van inzet van mensen van scouting in plaats van inhuur van externen (bij interne onderhoudswerkzaamheden o.a.).

In de beantwoording wordt aangegeven dat dit een unieke situatie is. Maar dat is het feitelijk niet, want deze vorm lijkt heel erg op de wijze waarop gemeente Maashorst het in het accommodatiebeleid heeft geregeld voor Cultuur- en Jeugdaccommodaties. Wellicht dat voor onze situatie een vorm gevonden kan worden die meer aansluit bij die methodiek.

<u>Een eerlijk beeld van contributies, zomerkampkosten en gemeentelijke verwachtingen</u>

Bij vraag 13 worden gegevens, waaronder de contributie van verschillende scoutinggroepen met elkaar vergeleken. Daarmee wordt de suggestie gewekt dat de contributie bij ons zoveel lager zou zijn. Als je de bedragen zo ziet staan zou je dat inderdaad kunnen denken. Echter, dat lijkt maar zo doordat bij ons de extra bijdrage voor de kinderen die meegaan op zomerkamp, en de bijdrage voor enkele andere losse activiteiten, niet gelijktijdig met de contributie worden geïnd. Tellen we die bedragen bij elkaar op, dan vallen we gewoon binnen de bandbreedte van de overige scoutinggroepen.

Op zich vinden we het overigens helemaal niet zo vreemd om te kijken of die contributiebedragen een beetje met elkaar overeenkomen, ook met het oog op het toegankelijk houden van scouting voor kinderen in alle kernen.

Dan steekt het ons wel een beetje als we ergens moeten teruglezen dat de wethouder aangeeft ‘dat duidelijk is dat Scouting aan de slag moet’ en het pand moeten onderverhuren (wat we dus al doen) en we de contributie wel kunnen verhogen.

Dat zou een makkelijke uitweg kunnen zijn, verhoging van contributie. Bedenk daarbij wel dat als door een verhoging van de contributie leden gaan stoppen, dat dan het verwachte voordeel weg is, waardoor de contributie voor de overgebleven leden nog meer moet stijgen. Met een domino-effect van: een kleinere groep, hogere contributie, maar niet per se veel meer inkomsten als gevolg. Waarbij ook nog eens minder kinderen worden bereikt en toekomstbestendigheid van de scoutinggroep wordt bedreigd.

Maar zoals gezegd, onze contributie is vergelijkbaar met die van andere scoutinggroepen, er wordt door ons al, net als bij andere groepen met diezelfde mogelijkheid, een enorme inspanning geleverd om het gebouw te verhuren en wij organiseren net als de andere groepen fantastische activiteiten. Als de gemeente zo nodig wil vergelijken, dan is *dít* dus heel vergelijkbaar, alle groepen staan voor dezelfde uitdaging en leveren dezelfde inspanning.

Vraag 8

Er wordt gevraagd waarom niet is aangesloten bij de normen uit de Blokhutwijzer en waarom men dacht dat er geen normering van toepassing was.

<u>Geen overcapaciteit: onderbouwing conform Blokhutwijzer en systematiek gemeente</u>

Het college bestempelt de Sprankel in hun antwoorden als ‘erg groot’ en suggereert vervolgens met een berekening in feite dat deze ‘te groot’ is door hun uitkomst te vergelijken met de vierkante meters waarover wij op dit moment zouden beschikken. Daar gaat het mis.

Als wij het oppervlak van alle groepsruimtes bij elkaar optellen, dan blijven wij keurig binnen de uitkomst van de gemeente. We weten niet hoe het college aan het getal van 793 m^2 komt, maar wij vermoeden dat algemene ruimtes als keuken, berging, toiletten of de hal zijn meegerekend en dat is volgens Blokhutwijzer niet de bedoeling. Het gaat om de benodigde groepsruimte voor de speltakken.

Het is overigens ook niet zo raar dat we aan de normen voldoen, want de richtlijnen uit de Blokhutwijzer hebben als onderlegger gediend voor de uitbreiding van de Sprankel. Alle fracties hebben deze (weliswaar met andere titel) destijds, in het kader van de besluitvorming, ook van ons ontvangen. Ook is er destijds op basis van deze richtlijnen door een accommodatieconsulent van Scouting Nederland een positief advies uitgebracht aan het Fonds van Jantje Beton. Zij stelden dat als voorwaarde voor het toekennen van een bijdrage.
Natuurlijk realiseren we onszelf dat wij in een luxepositie verkeren. Het college vergelijkt ons in de beantwoording met de andere scoutinggroepen en, ook al klopt daarbij in de tabel het aantal m^2 van ons niet, wij zitten heel goed!
Maar uit die tabel blijkt ook dat er op basis van de blokhutwijzer wellicht aanleiding is om andere scoutinggroepen in extra ruimtes te faciliteren. Ook dat is een manier waarop harmonisatie vormgegeven kan worden.

In de beantwoording wordt aangegeven dat, als zou blijken dat we over teveel vierkante meters beschikken, dat daarvoor dan de volledige kostprijs wordt doorberekend en dat dit aansluit bij de systematiek zoals die wordt toegepast bij andere verenigingen. Dat is incorrect. Nu is er dus geen sprake van overcapaciteit, maar de systematiek sluit geenszins aan bij de 'Werkwijze over- ondercapaciteit basisvoorziening' zoals in bijlage 3 wordt omschreven. Het gaat met betrekking tot de over-/ondercapaciteit enkel over de velden. Over de gebouwen of kleedkamers wordt niet gesproken. Overigens worden we door de gemeente vooralsnog niet gezien als basisvoorziening, dus zou het al helemaal geen betrekking hebben op onze situatie.

Vraag 11/12
Er wordt gevraagd naar de rechtvaardigheid van de door Scouting te betalen hoge exploitatielasten in relatie tot de verduurzaming van het gebouw en de bereidheid om deze kosten te verlagen.

<u>Energielabel A als eindpunt? Strookt niet met de vastgestelde gemeentelijke doelen</u>
Met betrekking tot de vraag over de verduurzaming van het gebouw wordt door het college gesteld dat de Sprankel energielabel A heeft.
Op zich vinden we dat prettig om te weten, maar wel opmerkelijk dat we daar op deze wijze achter komen. Het energielabel werd eerder in opdracht van de gemeente aangevraagd, wij hebben dit rapport, ondanks herhaaldelijk verzoek, nooit mogen ontvangen.
Energielabel A klinkt heel goed. Echter, daar waar het 10 jaar geleden misschien "zeer zuinig" betekende, zou je dit tegenwoordig kwalificeren als "acceptabel", en dus niet als duurzaam of toekomstbestendig.
Het verbaast ons zeer dat in de beantwoording wordt aangegeven dat de Sprankel voldoet aan de gemeentelijke doelstelling rondom verduurzaming. De ambities leken eerder toch echt veel hoger te liggen. In september 2024 heeft de gemeenteraad het "vastgoedbeleid gemeente Maashorst" vastgesteld. Daarin wordt voor de categorie 'sport' het niveau ENG (energieneutraal) als ambitie, maar ten minste niveau BENG en CO_2 neutraal in 2050 nagestreefd.
In het voorliggende raadsvoorstel wordt in paragraaf 2.3 onder punt 7 nogmaals bevestigd dat er naar wordt gestreefd om de buitensportaccommodaties vanaf 2050 energieneutraal te laten zijn. Het antwoord van het college dat met energielabel A wordt voldaan aan de gemeentelijke doelstelling rondom verduurzaming, lijkt ons daarom onjuist.

Afrondend
Het college stelt dat er al werd meegedacht in oplossingen. Dat is onjuist. Er werden slechts enkele irreële en soms absurde ideeën geopperd, zonder daarbij te toetsen of deze haalbaar zijn. Wij hebben toen al uitgelegd dat er gezocht moet worden naar haalbare oplossingen, met het juiste sentiment (voor jeugd en jongeren en met de doelstelling dat Scouting Schaijk in de Sprankel kan blijven). Daarvan is geen sprake geweest. Het aanbieden van een extern bureau om een haalbaar plan mee uit te werken werd pas gedaan in het gesprek met de wethouder in oktober jongstleden, dus nadat het beleid was gemaakt. Wij hebben toen aangegeven daar wel voor open te staan, maar dat dit een stap is die gezet moet worden alvorens een beleid wordt gemaakt en geaccordeerd. Zeker gezien het feit dat wij daar al vanaf oktober 2024 om vragen. Het stuit ons tegen de borst dat het college nu schermt met een oplossingsrichting die als mosterd na de maaltijd komt.
Nu vragen we u als gemeenraad om steun.

Kort samengevat en onze suggesties:
Het spreekt voor zich dat Scouting Schaijk enorme zorgen heeft over de vastgestelde vrijwilligerssubsidie en wegvallen van de exploitatiesubsidie i.c.m. een hoge huurprijs. Deze factoren tezamen zullen ervoor zorgen dat Scouting Schaijk initieel geen dak meer boven het hoofd heeft en te kampen krijgt met een aanstaand faillissement.

<u>Wij doen derhalve de volgende suggesties:</u>
- Stel vast dat scouting niet hetzelfde is als een buitensport.
- Gezien de eerdere mededeling(en) dat Scouting Schaijk één van de verenigingen is waarbij harmonisatie toepassen ingewikkeld en pijnlijk is, én dat een deadline voor besluitvorming niet eerder gegeven is dan pas op 22 september jl., vragen wij de gemeenteraad om besluitvorming aangaande het accommodatiebeleid uit te stellen of te amenderen op een wijze dat het niet geldt voor scouting. Zodat onze geluiden wel gehoord zijn en er tevoren gezamenlijk nagedacht kan worden over oplossingen die mogelijk ook buiten het buitensportaccommodatiebeleid te vinden zijn.
- Het opstellen van een verordening (Methodisch) Jeugd- en jongerenwerk met subsidieregeling of aanpassing van de subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties middels toevoeging van een aparte categorie voor scouting met een passende subsidieregeling.
- Dat de raad uitspreekt dat, mocht er ooit sprake zijn van privatisering, deze alleen kan plaatsvinden na verregaande verduurzaming en onderhoud van het gebouw, met ‘nul op de meter’ als streefdoel.

Voor aanvullende vragen en informatie ben ik ten alle tijden beschikbaar,

Met vriendelijke groet,

Mede namens het voltallige bestuur van Scouting Schaijk,

[redacted]
Voorzitter Scouting Schaijk

“Gemeente, gemeente, hoe kunnen ze het toch zo doen. Dit kan toch niet?” Zo sprak een oud-vrijwilligster van ons toen ze hoorde van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid. 82 is ze inmiddels en ze koestert nog steeds mooie, dierbare herinneringen aan haar tijd bij Scouting Schaijk. En ze is niet de enige.

Het buitensportaccommodatiebeleid en de wijzigingen in het subsidiebeleid raken ons zo hard dat we ons gebouw verliezen en financieel omvallen.

Daarom sta ik hier, Jan van der Linden, voorzitter van Scouting Schaijk.

Scouting is jeugdwerk - methodisch, veilig, inclusief. Bij ons leert een kind niet alleen knopen leggen of vuurtjes stoken. Bij ons leert een kind zichzelf kennen, samenwerken., verantwoordelijkheid nemen, kwetsbaarheden tonen, grenzen verkennen en anderen helpen. Zaken die vandaag de dag zo belangrijk zijn.

Door ons tóch in de categorie buitensport te plaatsen, verliezen we onze huisvestings- en exploitatiesubsidies, verdubbelt onze huur en daalt onze ledensubsidie fors. De simpele conclusie is: Scouting Schaijk raakt haar huis kwijt. Voor ons een bijzonder thuis, een plek vol herinneringen en onderdeel van onze identiteit. Een thuis dat wij zelf hebben verbouwd én verbeterd, met onze vrijwilligers, leden en familie. Ruim 70.000 euro hebben wij aan waarde toegevoegd met acties, sponsoring, fondsen en vrije tijd.

Ik spreek hier niet alleen namens mezelf, maar ik spreek namens heel veel anderen. Hun woorden wil ik dan ook graag met jullie delen.

“Bij scouting zitten al mijn vrienden, door scouting heb ik vrienden en doen we buiten scouting om ook veel leuke dingen met elkaar”

Aldus een 14-jarig jeugdlid, die Scouting Schaijk ziet als het fundament voor zijn sociale bestaan.

Maar ook: “Dankjulliewel, wat een ontzettend mooie en bijzondere club mensen zijn jullie toch, samen met én voor elkaar”

Aldus de moeder van Thom, jeugdlid en bestuurslid, die afgelopen augustus op veel te jonge leeftijd onverwachts is overleden. Zijn moeder zei dit toen de hele vereniging klaar stond om van Thom’s afscheid een waardig afscheid te maken.

Dan aldus de opa van een jeugdlid met autisme, die zijn verblijf bij Scouting Schaijk elke week weer als een feestje ervaart:

“Vol bewondering constateer ik dat de leiding van Scouting Schaijk er werk van maakt er voor elk kind te zijn”

Of wat de voorzitter van een andere jeugd- en jongerenorganisatie uit Schaijk zei:
“Scouting Schaijk als belangrijk onderdeel van het fundament voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van kinderen en jongeren in Schaijk”

De volgende boodschap wil ik ook graag met u delen: “Daar waar ik nu sta in het leven, daar sta ik dankzij scouting. Ik heb mijzelf daar mogen ontplooien en heb mezelf mogen zijn. Dankzij hun sociale opvoeding ben ik een volwaardige burger geworden, en het is een vanzelfsprekendheid geworden om klaar te staan voor een ander. Dankzij hen sta ik als persoon sterk in mijn schoenen en ben ik de persoon geworden die ik ben.”

Aldus de 41-jarige trotse voorzitter van Scouting Schaijk en persoon die hier nu voor u staat en die niets liever wil dan dat dit ook voor de toekomstige jeugdleden zal gelden.

Tot zover,

U zult horen dat het college ons niet zal laten vallen en dat wordt aangeboden om een extern bureau mee te laten kijken. Maar hoe kan er eerst beleid gemaakt worden en daarna pas onderzoek gedaan worden? Dan blijven we met de rug tegen de muur staan en in onzekerheid.

Namens alle mensen die hun handtekening hebben gezet en hier aanwezig zijn: wij vragen niet om geld, wij houden onze hand niet op. Maar breek dit beleid open of veeg het van tafel, geef ons eerst de tijd en de mogelijkheid om mee te denken over een oplossing, dat is alles wat wij vragen.

Goede avond allemaal,

Ik ben Tijn van Dorst en ik ben 14 jaar. Ik ga al 8 jaar met heel veel plezier elke week naar de scouting in de Sprankel.
Ik heb verschillende sporten en activiteiten gedaan maar van al deze activiteiten vind ik scouting het leukst. De sfeer is er heel goed, je kan er jezelf zijn, iedereen is aardig voor elkaar en we leren van elkaar.

Ik ken eigenlijk al mijn goede vrienden via de scouting, Scouting is een plek waar je makkelijk vrienden maakt. Zonder scouting had ik een groot deel van mijn vrienden niet. Dat is niet alleen bij mij zo maar dat geldt voor veel anderen kinderen die naar scouting komen. Er komen zelfs kinderen uit andere dorpen naar scouting Schaijk omdat we zo'n leuke groep hebben.

Aan de Sprankel heb ik hele leuke en goede herinneringen, we doen er altijd hele leuke spellen. Bijvoorbeeld hutten bouwen en kamperen in de bossen. We hebben zelfs een klimmuur in het gebouw dat is echt heel leuk. Sinds kort is er een nieuwe kampvuur kuil waar we met zijn allen veel tijd door brengen, dat is echt super gezellig. Ik zou mij niet voor kunnen stellen hoe het zou zijn zonder scouting en de Sprankel. Ik wil jullie vragen om een goede keuze te maken voor de Sprankel en voor de scouting in Schaijk. Ik hoop nog vele jaren met veel plezier naar de scouting te gaan en ik gun alle kinderen in de toekomst ook zo'n leuke scouting tijd en toekomst als ik altijd heb gehad in de Sprankel.

Bedankt voor uw aandacht.

Hier staat een bezorgde burger.
Bij het vernemen van de gemeentelijke plannen rondom de subsidiering van het clubgebouw van Scouting Schaijk ben ik oprecht geschrokken. Het stelt mij teleur dat we in onze samenleving – en soms ook in haar bestuurlijke vertegenwoordiging – steeds vaker lijken te vervallen in een kokervisie.

Ik spreek hier op persoonlijke titel, maar ook vanuit mijn professionele achtergrond als manager binnen een specialistische jeugdzorgorganisatie. Vanuit die verantwoordelijkheid voel ik mij genoodzaakt hier iets over te zeggen.

In Nederland ontvangt inmiddels 1 op de 7 jongeren jeugdhulp. Vijftien tot twintig jaar geleden was dat nog 1 op de 20. De gemeente Maashorst vormt daarop geen uitzondering. Dit betekent grofweg dat zo'n 1400 jeugdigen in deze gemeente jeugdzorg krijgen. Als een traject gemiddeld 10.000 euro kost, praten we over een totale jaarlijkse uitgave van ongeveer 14 miljoen euro. Ik ken de exacte cijfers niet, maar dit zijn reële orde-van-grootte bedragen.

We zien daarnaast een almaar groeiende groep jongeren die moeite heeft met veerkracht, probleemoplossend vermogen en sociale interactie. Jongeren die opgroeien in een wereld die steeds meer door schermen en minder door mensen wordt gevormd.

Gelukkig is er in de jeugdhulp steeds meer besef dat een jongere niet gezien mag worden als 'de patiënt', maar als onderdeel van een gezin, een school, een buurt en een sociaal netwerk. Sociale preventie – investeren in het dagelijks leven van kinderen en ouders – is de enige duurzame manier om duurdere professionele hulp te voorkomen.
'It takes a village to raise a child' is niet slechts een mooie uitspraak, maar een werkzame realiteit.

En in die 'village' zijn laagdrempelige, deels gesubsidieerde voorzieningen onmisbaar. Sportverenigingen, culturele voorzieningen en in het bijzonder scouting spelen een unieke rol. Scouting is breed toegankelijk, niet prestatiegericht en biedt kinderen precies datgene wat we in de jeugdzorg zo hard proberen te herstellen: samen spelen, ontdekken, grenzen verkennen, zelfvertrouwen opbouwen en écht contact maken.

Daarom is het, naar mijn overtuiging, onbegrijpelijk en op de lange termijn onverstandig wanneer gemeenten besparen op jeugd-preventie. Deze voorzieningen kosten slechts een fractie van de miljoenen die jaarlijks aan jeugdzorg worden uitgegeven. Gemeenten die vasthouden aan protocollen en abstracte gelijkheidsbeginselen, maar daarbij de menselijke maat en de langetermijngevolgen uit het oog verliezen, zouden zich ernstig moeten afvragen of dit de juiste koers is.

Of je nu kijkt vanuit het perspectief van een vrijwilliger, een professional of een econoom: het klopt gewoon niet.
Als bezorgde burger vraag ik mij echt af waar we mee bezig zijn. Laten we kiezen voor oplossingen die daadwerkelijk werken

Ik wil erop kunnen vertrouwen dat de gemeente Maashorst die wijsheid wel heeft – en dat zij kiest voor wat onze kinderen en jongeren echt nodig hebben.

Machiel van Velthuysen, 27 november 2025

Geachte commissieleden,

Het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid van de gemeente Maashorst baart ons grote zorgen. Wij zijn een kleine club als je het vergelijkt met een voetbalclub, maar menig ponyclub of paardensportvereniging is jaloers op het aantal leden dat wij hebben en op onze prachtige accommodatie. Al sinds 1968 bestaat ponyclub Jeanne d'Arc en later is daar ook de ruitersportvereniging aan toegevoegd, zodat leden die 18 jaar geworden zijn en niet meer mogen ponyrijden, toch bij onze club konden blijven.
Wij werken er met onze leden hard aan om onze club en die mooie accommodatie overeind te houden. Al tientallen jaren halen wij elke maand oud papier op in Zeeland. Daardoor hebben we zelf onze rijhal kunnen bouwen. Ook het onderhoud aan onze buitenterreinen, onze hal en de binnenbak doen we zelf, of bekostigen we met eigen middelen. De afgelopen jaren hebben we de rijhal voorzien van een nieuw dak, nieuwe verlichting en een nieuwe bodem.

Maar als het nieuwe accommodatiebeleid wordt aangenomen, is het einde van onze club in zicht. De subsidie gaat fors omlaag en de kosten voor recht van opstal en huur van de buitenterrein stijgen enorm. Dit voelt onrechtvaardig omdat de gemeente nooit kosten aan ons heeft gehad. Daarnaast dreigen we op termijn ook nog de inkomsten van het oud papier te gaan verliezen.
Dit alles bij elkaar zal de nekslag zijn voor onze club. Het gaat bij elkaar om zulke grote bedragen, dat wij dit als kleine club nooit op kunnen vangen

Wij vragen u daarom vandaag: neem niet overhaast een besluit. Ga als gemeente eerst, samen met ons, op zoek naar een oplossing. En verklaar tot die tijd dit nieuwe beleid nog niet van toepassing op onze club.

Bedankt voor uw aandacht.

Schriftelijke vraag

Artikel 54 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Zaaknummer: 101218-2025

Schriftelijke vraag aan	☒ het college van burgemeester en wethouders	☐ de burgemeester

Onderwerp: Doorwerking buitensportaccommodatiebeleid op Scouting Schaijk

Op 23 september 2025 heeft het college het raadsvoorstel voor het buitensportaccommodatiebeleid vastgesteld. Scouting Schaijk heeft grote zorgen over hoe dit beleid uitwerkt voor deze vereniging. Deze zorgen heeft Scouting Schaijk met GroenLinks en PRO gedeeld. Tijdens de raadsinformatieavond over het buitensportaccommodatiebeleid van 2 oktober 2025 kwamen de gevolgen van het beleid voor Scouting Schaijk ook kort aan de orde. GroenLinks en PRO hebben naar aanleiding hiervan een aantal vragen aan het college.

Scouting een buitensport?

Het buitensportaccommodatiebeleid richt zich op scouting- en buitensportorganisaties. Scoutingverenigingen zijn echter geen sportverenigingen, maar maatschappelijke verenigingen met een vormend karakter. Bij scouting staan activiteiten in het teken van groei in persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren. Andere activiteiten staan in het teken van iets goeds doen voor de samenleving.[1] Scouting Schaijk is een echte scoutingvereniging. De vereniging is belangrijk in de opvang, samenwerking en begeleiding van kinderen en jongeren die ergens vastgelopen zijn of extra aandacht kunnen gebruiken. Bovendien werkt Scouting Schaijk mee aan veel maatschappelijke evenementen. Denk hierbij aan de inzet van Scouting Schaijk bij dodenherdenking en dorpsactiviteiten, zoals carnaval, de kerstboomverbranding, opschoondag, natuurwerkdag, Ons Klupke, de braderie en Beleef Schaijk.

1. Waarom kiest het college ervoor om het buitensportaccommodatiebeleid van toepassing te laten zijn op scoutingverenigingen?
2. Waarom maakt het college in dat opzichte geen onderscheid tussen buitensportverenigingen en scoutingverenigingen?
3. Hoe heeft het college het feit dat bij scoutingverenigingen de maatschappelijke aspecten voorop staan hierbij (af)gewogen?
4. Ziet het college alternatieven voor de categorisering van scoutingverenigingen? Waarom wel/niet?

Participatie

Scouting Schaijk heeft ook kritiek op de participatie bij de totstandkoming van het buitensportaccommodatiebeleid en van de nieuwe subsidiestructuur voor buitensportverenigingen en scoutingverenigingen. Volgens de vereniging heeft Scouting Schaijk tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente op 14 juli 2025 nog te horen gekregen dat het buitensportaccommodatiebeleid niet zou gelden voor scoutingverenigingen/Scouting Schaijk.[2] Het eerstvolgende gesprek met vertegenwoordigers van de gemeente vond plaats op 22 september 2025, een dag voordat het college het raadsvoorstel vaststelde en het college besloot om de subsidies voor scouting- en buitensportorganisaties onder de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties te plaatsen.

[1] Zie www.scouting.nl/over-scouting/wat-is-scouting/doelstelling-missie.

[2] Dit is helaas niet in het gespreksverslag opgenomen, zo geeft de vereniging aan.

Dat laatste heeft voor Scouting Schaijk grote gevolgen, omdat de subsidie die de vereniging krijgt, daarmee enorm afneemt. Tijdens het overleg met Scouting Schaijk, een dag voor de collegevergadering, was er (uiteraard) geen enkele manier meer voor Scouting Schaijk om hierop invloed uit te oefenen.

5. In hoeverre klopt het dat Scouting Schaijk pas op een heel laat moment op een reële manier betrokken is bij het buitensportaccommodatiebeleid en het laten vallen van scouting- en buitensportorganisaties onder de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties? Als dit klopt, waarom heeft het college Scouting Schaijk hier niet bij betrokken op het moment dat de vereniging hierop nog invloed kon uitoefenen, en hoe kijkt het college hierop terug? Als dit niet klopt, wat klopt er dan niet aan?

<u>Huur betalen (voor zelf gerealiseerde opbouw)</u>

Op basis van het buitensportaccommodatiebeleid zou Scouting Schaijk een (maatschappelijk) huurtarief moeten betalen voor het huren van de Sprankel. De hoogte van het huurtarief is gerelateerd aan de grootte van het gebouw. De Sprankel is vrij groot, omdat er een opbouw op is geplaatst. Echter, deze opbouw is gerealiseerd met inzet van vrijwilligers van Scouting Schaijk en met materialen en gelden die Scouting Schaijk zelf vergaard heeft (en met hulp van de gemeente Landerd). De Sprankel is met de opbouw zo aangepast dat het gebouw qua inhoud en oppervlakte bijna verdubbeld is. Deze situatie leidt er nu toe dat Scouting Schaijk een hogere huurprijs moet gaan betalen voor het huren van een gebouw terwijl de vereniging het gebouw voor een groot gedeelte zelf gerealiseerd heeft.

6. Vindt het college het eerlijk dat Scouting Schaijk huur moet gaan betalen voor een ruimte die de vereniging destijds deels zelf bekostigd of in ieder geval deels zelf gerealiseerd heeft? Zo ja, waarom?
7. Is het college bereid voor Scouting Schaijk een uitzondering te maken op het in rekening brengen van een huurtarief voor in ieder geval de opbouw? Zo nee, waarom niet?

In het buitensportaccommodatiebeleid staat dat het uitgangspunt is dat het huurtarief gekoppeld is aan de normering (pagina 19). Bij de normering wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de normering opgesteld door de betreffende sportbond. Voor scouting is een normering niet van toepassing, zo staat in het beleid (pagina 16). Echter, Scouting Nederland kent wel degelijk een normering. Deze is te vinden in de Blokhutwijzer: Richtlijnen voor Scoutinggebouwen.[3]

8. Waarom sluit het college niet aan bij de Blokhutwijzer voor de normering, maar meent het college dat er voor scouting geen normering van toepassing is?

<u>Exploitatiekosten versus gebrek aan duurzaamheid</u>

Het uitgangspunt van het buitensportaccommodatiebeleid is dat het beheer en de exploitatie van accommodaties bij de verenigingen zelf liggen. Scouting Schaijk zou in het verleden pogingen hebben ondernomen om het pand te verduurzamen. Zo zou de vereniging een groot aantal zonnepanelen gereed hebben liggen om de stookkosten te drukken. De gemeente zou de plaatsing hiervan hebben tegengehouden of niet vergund. In ieder geval heeft de gemeente de Sprankel niet (voldoende) verduurzaamd, ondanks dat de Sprankel maatschappelijk vastgoed betreft. Dit heeft hoge exploitatiekosten tot gevolg, die eerder – maar nu niet meer – door de gemeente werden vergoed.

9. Klopt het dat de gemeente pogingen om het pand te verduurzamen heeft tegengehouden? Zo ja, waarom? Zo nee, wat klopt hier niet aan?
10. Waarom mocht/mag Scouting Schaijk de zonnepanelen niet plaatsen?

[3] Zie www.scouting.nl/assets/uploads/doorzoekbareBestanden/03.Over-Scouting/Overig/Terreinen%20%26%20accommodaties/2020_Scouting_NL_blokhutwijzer_binnenwerk_A5_lowres.pdf.

11. Vindt het college het eerlijk dat Scouting Schaijk hoge exploitatielasten moet gaan betalen terwijl de gemeente pogingen om het pand te verduurzamen heeft tegengehouden of in ieder geval het pand niet (voldoende) heeft verduurzaamd? Zo ja, waarom?
12. Is het college bereid om de exploitatiekosten die voor de Sprankel bij Scouting Schaijk in rekening worden gebracht, te verlagen in verband met het feit dat het pand niet (voldoende) duurzaam is? Zo nee, waarom niet?

Alternatieven voor Scouting Schaijk

Scouting Schaijk geeft aan dat de vereniging de kosten die nu vanuit de gemeente Maashorst zijn geschetst, niet kunnen opbrengen. Tijdens het gesprek van 22 september 2025 zijn vanuit de gemeente Maashorst enkele alternatieven geopperd. Hierbij is voorgesteld dat Scouting Schaijk een andere locatie zoekt, terwijl de vereniging is vergroeid met de Sprankel en dus zelfs een deel van het gebouw gerealiseerd en bekostigd heeft. Bovendien is een vergelijkbaar pand waarschijnlijk onmogelijk te vinden. Verder werd als optie genoemd dat Scouting Schaijk slechts een deel van het gebouw huurt. Ook dat voelt voor de vereniging onrechtvaardig, aangezien de vrijwilligers van de vereniging zich hebben ingezet om het gebouw op deze manier te realiseren. Ten slotte zou (extra) onderhuur als mogelijkheid genoemd zijn. De ervaring van Scouting Schaijk is dat het huren van een pand al snel ergens anders goedkoper en makkelijker kan. Als er al onderhuur plaatsvindt, is dit niet structureel. Structurele onderhuurders voor dergelijke panden lijken er niet te zijn.

13. In hoeverre vindt het college deze vanuit de gemeente genoemde alternatieven eerlijk, reëel en realistisch voor Scouting Schaijk?
14. Hoe heeft het college onderzocht of deze alternatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden?

Ondertekening:

Datum indiening	:	27-10-2025
Fractie	:	GroenLinks & PRO
Naam indiener	:	Genoveef Lukassen & Cock de Jong
Einddatum	:	26-11-2025
iBabs ID nr.	:	144

Antwoord op schriftelijke vraag

Artikel 54 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Antwoord door: ☒ college van burgemeester en wethouders ☐ burgemeester
Datum: 18-11-2025
Vraag 1: Waarom kiest het college ervoor om het buitensportaccommodatiebeleid van toepassing te laten zijn op scoutingverenigingen? Antwoord 1: Vanuit de brede paraplu van het 'accommodatiebeleid' zijn er drie verschillende takken binnen het beleid namelijk: • Wijkaccommodaties + binnensport + overig (dierenparken + cultuur/jeugd) • Buitensportaccommodaties • Zwembaden Volgens de omschrijving van Scouting Nederland is scouting een jeugd/jongeren organisatie die kinderen en jongeren uitdaagt tot het ontwikkelen van zichzelf, door samen actief bezig te zijn in de natuur en door het ondernemen van activiteiten in de buitenlucht. Daarnaast maken de scoutingverenigingen net als de andere buitensportverengingen gebruik van een accommodatie voor haar activiteiten. De accommodaties zijn onderling vergelijkbaar met bijvoorbeeld de functie van een accommodatie van een voetbalvereniging of tennisvereniging waarbij de vereniging in en rondom de accommodatie activiteiten organiseert. Daardoor past een scoutingvereniging met accommodatie bij de structuur van buitensportaccommodaties en vallen ze onder het buitensportaccommodatiebeleid. Wanneer we Scouting Schaijk ondergebracht hadden onder de categorie overig was er op inhoud ook geen verschil. We hanteren hier namelijk dezelfde systematiek voor het bepalen van de maatschappelijke huurprijs. Vraag 2: Waarom maakt het college in dat opzicht geen onderscheid tussen buitensportverenigingen en scoutingverenigingen? Antwoord 2: Zie antwoord vraag 1. Vraag 3: Hoe heeft het college het feit dat bij scoutingverenigingen de maatschappelijke aspecten voorop staan hierbij (af)gewogen? Antwoord 3: Vooropgesteld is het uitgangspunt van het college dat alle verenigingen in de gemeente Maashorst een belangrijke maatschappelijke rol vervullen met hun aanbod en verenigingsactiviteiten. Het is niet wenselijk om een breed debat te starten binnen de gemeente over de verschillende waardes van de verschillende vrijwilligers en verenigingen in Maashorst.

Het is voor het buitensportaccommodatiebeleid ook niet relevant, omdat het gaat over de toepassing van de maatschappelijke tarieven op de voorzieningen waarvan alle 52 buitensportorganisaties gebruik maken in Maashorst. Dit richt zich op de tarieven voor de grond, recht van opstal en huur. Het streven is om de beschikbare middelen zo eerlijk mogelijk over alle verenigingen te verdelen. Het college heeft als doel gehad een eerlijk, rechtvaardig en uitlegbaar beleid op te stellen richting alle 52 verenigingen en om te zorgen dat per type sport en activiteit de verenigingen gelijk behandeld worden in de tarieven die zij moeten betalen.

Vraag 4:
Ziet het college alternatieven voor de categorisering van scoutingverenigingen? Waarom wel/niet?

Antwoord 4:
Het college ziet gebaseerd op voorgaande antwoorden geen reden om een alternatieve categorisering toe te passen, daar de systematiek voor de scoutingverenigingen in de breedte passend is.

Vraag 5:
In hoeverre klopt het dat Scouting Schaijk pas op een heel laat moment op een reële manier betrokken is bij het buitensportaccommodatiebeleid en het laten vallen van scouting- en buitensportorganisaties onder de subsidieregeling voor vrijwilligersorganisaties? Als dit klopt, waarom heeft het college Scouting Schaijk hier niet bij betrokken op het moment dat de vereniging hierop nog invloed kon uitoefenen, en hoe kijkt het college hierop terug? Als dit niet klopt, wat klopt er dan niet aan?

Antwoord 5:
Het college is vooral bezig geweest om de scoutingverenigingen duidelijkheid te geven. Vanuit de brede paraplu van het accommodatiebeleid zijn er drie verschillende takken binnen de sport namelijk:

- Binnensport
- Buitensport
- Zwembaden

Zoals ook in eerdere antwoorden vermeldt past scouting Schaijk met het aanbieden van activiteiten in en om hun accommodatie als vereniging in het buitensportaccommodatiebeleid. Hierbij zijn zij net als iedere andere vereniging meegenomen in het uitgebreide participatietraject wat is doorlopen om het buitensportaccommodatiebeleid op te stellen. Het participatietraject is gestart in de zomer van 2024, op augustus 2024 hebben de betrokken verenigingen een brief gehad om kenbaar te maken dat zij onderdeel zijn van dit buitensportaccommodatiebeleid.

Daarvoor verwijzen wij naar bijlage 6 – de participatieverantwoording bij het raadsvoorstel buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst. Daarop aanvullend zijn er in het geval van Scouting Schaijk nog 3 individuele gesprekken gevoerd met Scouting Schaijk en nog een één-op-één gesprek met wethouder van den Broek.

De nieuwe subsidieregeling sluit aan bij de categorisering van het buitensportaccommodatiebeleid.

Vraag 6:
Vindt het college het eerlijk dat Scouting Schaijk huur moet gaan betalen voor een ruimte die de vereniging destijds deels zelf bekostigd of in ieder geval deels zelf gerealiseerd heeft? Zo ja, waarom?

Antwoord 6:
Scouting Schaijk heeft in 2001 met haar vrijwilligers een verbouwing van de Sprankel in eigen beheer uitgevoerd. Scouting Schaijk heeft hiervoor €4.300 ingelegd, de toenmalige gemeente Landerd €112.000 (waarvan €24.500

onkostenvergoeding/beloningen/versnaperingen voor de vrijwilligers, conform de werkafspraak dat de vrijwilligers een beloning per gewerkt uur ontvingen).

De beheerstichting van de Sprankel ontvangt daarnaast al vele jaren een subsidie die de huurkosten grotendeels dekt, aangevuld met een bedrag van ruim 15K per jaar als vergoeding voor beheer en bestuurskosten. Scouting Schaijk betaalt vervolgens huur aan de beheerstichting van de Sprankel en ontvangt daar ook nog een huurkostensubsidie voor, vanuit de gemeente. Netto betaalt de Scouting dus 0,- huur en ontvangt daarnaast nog een aanvullende bijdrage voor beheer en bestuurskosten. Een unieke maatwerkafspraak die we niet kennen bij andere scouting- en/of buitensportverenigingen.

Het college vindt het daarom redelijk dat Scouting Schaijk na de invoering van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid een maatschappelijke huur gaat betalen voor een accommodatie die eigendom is van de gemeente, net zoals andere verenigingen in Maashorst. Om hen te laten wennen aan deze nieuwe situatie hanteren we een overgangstermijn van 3 jaar die ingaat vanaf 1-1-2027. Ook de exploitatiesubsidie wordt vanaf dat moment in 3 jaar afgebouwd.

Vraag 7:
Is het college bereid voor Scouting Schaijk een uitzondering te maken op het in rekening brengen van een huurtarief voor in ieder geval de opbouw? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7:
Nee, wij zijn niet voornemens een uitzondering te maken omdat wij vinden dat alle verenigingen in Maashorst een maatschappelijk huurtarief moet betalen voor de m2's die zij gebruiken. De gemeente is eigenaar van de Sprankel (het pand waar Scouting Schaijk gebruik van maakt). Scouting Schaijk huurt dus het gebouw en daar staat volgens de regels een huurtarief tegenover.

Omdat het pand groot is, is het maatschappelijk huurtarief ook aan de hoge kant voor de grootte van de vereniging. De gemeente Maashorst heeft in meerdere gesprekken met Scouting Schaijk aangeboden samen naar een oplossing te zoeken voor dit probleem. Zo is aangeboden dat Scouting Schaijk een deel van het gebouw teruggeeft aan de gemeente Maashorst. Hierdoor zal de huur lager uitvallen. Ook heeft de gemeente aangegeven mee te willen zoeken naar passende medehuurders van het pand. Dit zorgt voor extra huurinkomsten bij Scouting Schaijk dat kan bijdragen in het opbrengen van de huur.

Vraag 8:
Waarom sluit het college niet aan bij de Blokhutwijzer voor de normering, maar meent het college dat er voor scouting geen normering van toepassing is?

Antwoord 8:
Het college was tijdens het opstellen van het buitensportaccommodatiebeleid niet op de hoogte van de normering voor scouting. In de participatiebijeenkomsten en gesprekken met Scouting Schaijk en andere scoutingverenigingen is deze Blokhutwijzer niet eerder ingebracht. Het college is uiteraard bereid om met Scouting Schaijk samen de normering in te gaan vullen en vaststellen waar Scouting Schaijk op basis van de normering recht op heeft.

In de blokhutwijzer wordt verwezen naar een Excel PvE lijst om de omvang van een scoutinggebouw te berekenen. Wanneer deze blokhutwijzer op de meest ruimte manier ingevuld wordt, met de volgende maximale uitgangspunten:

- 2,5m2 per persoon
- Uitgaande van geen dubbelgebruik van ruimten

Komen we op een totaal aantal gewenste m2's van 500m2. Scouting Schaijk heeft op dit moment 793m2.

Wanneer we een normering aanhouden bij Scouting, zoals we ook bijvoorbeeld bij voetbal doen, hanteren we enkel maatschappelijk huurtarief voor de m2's binnen de normering. Mocht blijken dat Scouting Schaijk volgens de normering met minder vierkante meters hun activiteiten zou kunnen uitvoeren, dan worden voor de andere vierkante meters de volledige kostprijs doorberekend. Dit sluit aan bij de systematiek, zoals deze ook bij andere verenigingen wordt toegepast.

Vraag 9:
Klopt het dat de gemeente pogingen om het pand te verduurzamen heeft tegengehouden? Zo ja, waarom? Zo nee, wat klopt hier niet aan?

Antwoord 9:
Het college heeft dit geprobeerd uit te zoeken, maar dit is iets wat in voormalig Landerd heeft gespeeld en daardoor lastig te verifiëren is.

Het is bekend dat Scouting Schaijk enkele jaren geleden de wens heeft uitgesproken om in eigen beheer hergebruikte zonnepanelen te plaatsen. De toenmalige gemeente Landerd heeft Scouting Schaijk toen gewezen op eisen vanuit de opstalverzekering waarin gevraagd wordt naar een uitgebreide inspectie in relatie tot elektrische veiligheid en brandgevaar (scope 12 certificering). Wanneer deze wens nog actueel is gaan we graag met hen in gesprek om dit verder door te spreken.

Vraag 10:
Waarom mocht/mag Scouting Schaijk de zonnepanelen niet plaatsen?

Antwoord 10:
Zie antwoord 9

Vraag 11:
Vindt het college het eerlijk dat Scouting Schaijk hoge exploitatielasten moet gaan betalen terwijl de gemeente pogingen om het pand te verduurzamen heeft tegengehouden of in ieder geval het pand niet (voldoende) heeft verduurzaamd? Zo ja, waarom?

Antwoord 11:
De Sprankel heeft op dit moment energielabel A. De gemeentelijke doelstelling rondom verduurzaming is voor gemeentelijk vastgoed dat panden met een label F of G naar minimaal label C moeten. De Sprankel voldoet ruim aan de gemeentelijke doelstelling rondom verduurzaming.

De systematiek voor het dragen van exploitatielasten is voor alle buitensportverenigingen gelijk, vanuit dit oogpunt is het eerlijk dat Scouting Schaijk haar exploitatielasten zelf draagt.

Vraag 12:
Is het college bereidt om de exploitatiekosten die voor de Sprankel bij Scouting Schaijk in rekening worden gebracht, te verlagen in verband met het feit dat het pand niet (voldoende) duurzaam is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 12:
Zie antwoord op vraag 11. Het pand heeft energielabel A en voldoet aan de gemeentelijke doelstelling rondom verduurzaming.

Het college is om deze reden niet van plan om de exploitatiekosten voor de Sprankel bij Scouting Schaijk te verlagen. Uiteraard onderzoeken we de komende tijd graag samen met Scouting Schaijk hoe hun exploitatiekosten te dragen zijn.

Vraag 13:
In hoeverre vindt het college deze vanuit de gemeente genoemde alternatieven eerlijk, reëel en realistisch voor Scouting Schaijk?

Antwoord 13:
Het gebouw van Scouting Schaijk is in vergelijking tot andere scouting verenigingen binnen de gemeente Maashorst erg groot, rekening houdend met het aantal leden.. Zie voor referenties de tabel hieronder. Het college vindt dat de genoemde alternatieven om te zoeken naar een onderhuurder of een deel van het gebouw terug te geven om zo de huur- en exploitatiekosten omlaag te brengen eerlijk, reëel en realistisch. Daarnaast heeft de gemeente Maashorst een externe procesbegeleider aangeboden voor de periode van zes maanden om samen met de vereniging mogelijkheden te onderzoeken om toekomstbestendig en vitaal te blijven.

	Ledenaantal	Eigendom pand	Grootte pand	Contributie per jaar (volgens website)
Scouting Schaijk	**180**	**Maashorst**	**793m2**	**€84,70**
Scouting Jeanne d'Arc	68	Maashorst	132m2	€170,-
Uotha	234	Uotha	250m2	€195-220,-
Scouting Volkel	103	Scouting Volkel	368m2	€135-309
Jong Nederland	80	Sport en Spel Reek	168m2	€37,50-€55,-

Vraag 14:
Hoe heeft het college onderzocht of deze alternatieven ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden?

Antwoord 14:
Onderverhuur is succesvol gebleken bij veel andere buitensportverenigingen in Maashorst. Enkele voorbeelden zijn FC Uden en DAW die haar kantine overdag aan een BSO/kinderopvang verhuren. De Keien verhuurt een deel van haar clubhuis aan een fysiotherapeut en Missie Maashorst . Etc.

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid

Onderwerp: Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Tijdens de raadsinformatieavond over Buitensport Accommodatiebeleid van 2 oktober 2025 is een aantal technische vragen, gesteld door verschillende raads- en burgerleden van verschillende fracties, open blijven staan. Na beantwoording van deze vragen leven er nog een aantal vragen bij de fractie van Jong Maashorst.

Vragen:

Aanvullende vragen naar aanleiding van het antwoord op vraag 4; de verwijzing naar het 'Totaaloverzicht impact verenigingen buitensportaccommodatiebeleid':

1. In de bijlage Totaaloverzicht impact verenigingen buitensportaccommodatiebeleid valt op dat bij Scouting Schaijk hoge tot zeer hoge bedragen staan ten opzichte van andere verengingen. Kan toegelicht worden hoe deze hoge bedragen tot stand zijn gekomen?
2. Kan er nogmaals geprobeerd worden om bij meer verenigingen (met speciaal aandacht voor de scoutingverenigingen) het aantal leden in het overzicht op te nemen?
3. Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de vierkante meters die elke scouting huurt of in eigendom heeft?

Dan een vraag over de verschillende subsidies voor scoutingverenigingen:

4. Welke subsidies zijn er in het verleden en worden er op dit moment verstrekt aan scoutingverenigingen? Graag ontvangt de fractie van Jong Maashorst een overzicht welke subsidies (met bedragen) er in het verleden en op dit moment verstrekt worden aan de scoutingverengingen. Met daarbij de motivatie waarom ze daar (eventueel) recht op hebben.

In de ingekomen brief van Scouting Schaijk wordt gesteld dat de vereniging in Landerd viel onder het Preventief Jeugdbeleid (Methodisch jeugdwerk).

5. Valt Scouting Schaijk daar nu ook onder en krijgt de scouting nu ook subsidie uit Preventief Jeugdbeleid? Zo nee, op welke manier wordt dan het afgelopen jaar het verschil gecompenseerd?
6. Zijn er nog meer verengingen die nu onder buitensportaccommodatiebeleid vallen en die in de voormalige gemeente Landerd onder het Preventief Jeugdbeleid (Methodisch Jeugdwerk) vielen?
7. Wat zouden de budgettaire gevolgen zijn als de scouting niet onder buitensportaccommodatiebeleid valt maar onder Preventief Jeugdbeleid (Methodisch Jeugdwerk)?

Ondertekening:

Datum indiening	:	17-11-2025
Fractie	:	Jong Maashorst
Naam indiener	:	Emiel Jozephs
iBabs ID nr	:	211

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Ilse Vos en Tjeu Oomen
Datum: 24-11-2025

Vraag 1:
In de bijlage Totaaloverzicht impact verenigingen buitensportaccommodatiebeleid valt op dat bij Scouting Schaijk hoge tot zeer hoge bedragen staan ten opzichte van andere verengingen. Kan toegelicht worden hoe deze hoge bedragen tot stand zijn gekomen?

Antwoord 1:
Scouting Schaijk betreft, in vergelijk met andere (scouting)verenigingen, een unieke maatwerksituatie uit oud gemeentelijk beleid van voormalig gemeente Landerd. Landerd rekende een volledige kostprijs dekkende huur (dit verklaart de hoge bedragen). In het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid rekenen we 20% van de kostprijs (maatschappelijk huurtarief).
Naast de keuze om de huurprijs 1 op 1 met subsidies te vergoeden, werd de subsidie ook nog aangevuld met een bedrag voor beheerkosten. Dit was een politieke keuze uit het verleden.

In de bijlage Totaaloverzicht impact verenigingen buitensportaccommodatiebeleid waar naar gerefereerd wordt, zijn de volgende bedragen opgenomen.

- Het bedrag van afgerond € 43.000,- is het positieve verschil tussen de huidige huurprijs en de nieuwe huurprijs. De huur gaat dus omlaag voor Scouting Schaijk. (Huidige huurprijs is € 53.000,- (prijspeil 2023) – nieuwe huurprijs voor de accommodatie is € 9.000,- en aanvullend €500,- voor de huurprijs van de grond)
- Het totaalbedrag van € 59.000,- betreft de exploitatiesubsidie die Scouting Schaijk ontving in 2023 als compensatie van de huur + daar bovenop nog een aanvulling. Deze subsidie vervalt dus met het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid.

In het nieuwe beleid werken we met een maatschappelijk huurtarief (20% van de kostprijsdekkende huur). Dit geldt voor alle (scouting)verenigingen waardoor een huurkostensubsidie/exploitatiesubsidie niet langer nodig is.

Doordat Scouting Schaijk als enige vereniging een volledige huurkostensubsidie ontving + een aanvulling voor overige exploitatiekosten is het verschil voor hen groot.

Vraag 2:
Kan er nogmaals geprobeerd worden om bij meer verenigingen (met speciaal aandacht voor de scoutingverenigingen) het aantal leden in het overzicht op te nemen?

Antwoord 2:
Zie bijlage, het totaaloverzicht is aangevuld met jeugdleden en volwassen leden. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit mogelijk niet de meest actuele stand van de leden betreft en is in sommige gevallen een inschatting. Het gaat hier om een combinatie van ledenaantallen aangeleverd bij een subsidieaanvraag, bij de enquête ingevuld in het participatietraject of in sommige gevallen het ledenaantal dat vermeldt staat op de website.

Daar waar 'onbekend' staat in het overzicht, hebben wij geen subsidierelatie of zijn er geen gegevens bekend.

Vraag 3:
Is het mogelijk om een overzicht te krijgen van de vierkante meters die elke scouting huurt of in eigendom heeft?

Antwoord 3:

	Ledenaantal	Eigendom pand	Grootte pand
Scouting Schaijk	180	Maashorst	793m2
Scouting Jeanne d'Arc	68	Maashorst	132m2
Uotha	234	Uotha	250m2
Scouting Volkel	103	Scouting Volkel	368m2
Jong Nederland	80	Sport en Spel Reek	168m2

Vraag 4:
Welke subsidies zijn er in het verleden en worden er op dit moment verstrekt aan scoutingverenigingen? Graag ontvangt de fractie van Jong Maashorst een overzicht welke subsidies (met bedragen) er in het verleden en op dit moment verstrekt worden aan de scoutingverengingen. Met daarbij de motivatie waarom ze daar (eventueel) recht op hebben.

Antwoord 4:
De huidige subsidieafspraken betreffen in veel gevallen historische afspraken die niet altijd meer te herleiden zijn. De onderbouwing ontbreekt in sommige gevallen. Dit is een belangrijke reden om ook tot een nieuw, eerlijk en transparant buitensportaccommodatiebeleid te komen.

Voor de Landerdse Scouting verenigingen en Jong Nederland zijn de subsidies voor hun activiteiten bepaald op de toen geldende verordening: "Deelverordening Jeugd-

en Jongerenwerk 2010" | Lokale wet- en regelgeving. Voor 2026 zal deze nog steeds de basis vormen voor hun subsidie.

De Udense scouting verenigingen vielen onder de vrijwilligerssubsidies met de categorie sociale cohesie: Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties | Lokale wet- en regelgeving

Verschillende subsidies scouting en jong Nederland.

Financiële stroom (*prijspeil 2025)	Subsidie voor activiteiten	Subsidie compensatie huurkosten	Exploitatiesubsidie (*beheerkosten, bestuurskosten en klein onderhoud)
Scouting Schaijk	€2.078	€9.564	
Scouting Schaijk beheerstichting		€45.628	€15.385
Scouting Jeanne d'Arc	€1.241	€5.420	
Scouting Volkel	€1.464		
Scouting Uotha	€3.208		
Jong Nederland	€2.877	€2.550	

Vraag 5:
Valt Scouting Schaijk daar nu ook onder en krijgt de scouting nu ook subsidie uit Preventief Jeugdbeleid? Zo nee, op welke manier wordt dan het afgelopen jaar het verschil gecompenseerd?

Antwoord 5:
Nee, de activiteiten van Scouting Schaijk vallen niet onder het preventief jeugdbeleid. In het kader van het preventief jeugdbeleid wordt er ingezet op gerichte beproefde interventies, die georganiseerd worden door/vanuit professionals en om de vraag naar specialistische jeugdhulp te dempen. De Scouting werkt met vrijwilligers, en zij vallen dus niet onder het preventief jeugdbeleid.

U bedoelt waarschijnlijk de aparte categorie jeugd die valt onder de huidige subsidieregeling vrijwilligersorganisaties. Hier valt scouting niet onder. Deze subsidieregeling is budgettair neutraal geactualiseerd. Dat betekent dat er geen extra financiële middelen beschikbaar zijn vanuit deze regeling. De subsidieregeling vrijwilligersorganisaties wordt in 2026 geëvalueerd. In deze evaluatie nemen we ook de scouting organisaties mee.

Vraag 6:
Zijn er nog meer verengingen die nu onder buitensportaccommodatiebeleid vallen en die in de voormalige gemeente Landerd onder het Preventief Jeugdbeleid (Methodisch Jeugdwerk) vielen?

Antwoord 6:
De verenigingen rondom jeugd- en jongerenwerk ontvingen subsidie op basis van de 'Deelverordening Jeugd- en Jongerenwerk 2010 – https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR28100

Er zijn twee verenigingen die vallen onder het buitensportaccommodatiebeleid (en vallen onder de subsidieregeling vrijwilligersorganisatie, categorie buitensport) en in de voormalige gemeente Landerd onder bovenstaande deelverordening Jeugd- en Jongerenwerk 2010 vielen. Het betreft Scouting Schaijk en Jong Nederland Reek.

Vraag 7:
Wat zouden de budgettaire gevolgen zijn als de scouting niet onder buitensportaccommodatiebeleid valt maar onder Preventief Jeugdbeleid (Methodisch Jeugdwerk)?

Antwoord 7:
Het Preventief Jeugdbeleid (Methodisch Jeugdwerk) biedt geen subsidiebasis voor vrijwillige organisaties, zoals Scouting. Zie daarvoor het antwoord bij 5. Scouting onderbrengen in een andere categorie dan van buitensport kan niet budgetneutraal worden gerealiseerd. Daarvoor is op dit moment geen ruimte in de begroting van de vrijwilligerssubsidies.

Naam buitensportvereniging	Categorie	Verschil huurprijs (incl. correctie samenwerkzaamheid)	Verschil exploitatiesubsidie 2023 vs. nieuw	Verschil ledensubsidie 2023 vs. nieuw	Totaal Huur - Subsidie	Effecten op leden per jaar **		
						Aantal leden Jeugd	Aantal leden Volwassenen	Totaal verschil huur/subsidie per lid per jaar
DAW Schaijk	Basisvoorziening	€ -3.224,77	€ -	€ -1.120,00	€ -4.344,77	473	780	€ -3
RKSV Festilent	Basisvoorziening	€ 1.352,59	€ -	€ -361,00	€ 991,59	275	320	€ 2
FC De Rakt	Basisvoorziening	€ -2.686,02	€ -	€ 913,00	€ -1.773,02	180	283	€ -4
FC Uden	Basisvoorziening	€ -2.240,37	€ -	€ 720,00	€ -1.520,37	217	330	€ -3
Fietscross Vereniging Volkel	Basisvoorziening	€ 1.151,62	€ -	€ 62,00	€ 1.213,62	72	16	€ 14
HC Uden	Basisvoorziening	€ 2.510,30	€ -	€ -1.242,00	€ 1.268,30	550	300	€ 1
Red Sox	Basisvoorziening	€ 1.377,07	€ -	€ 740,00	€ 2.117,07	27	44	€ 30
RKSV Odiliapeel	Basisvoorziening	€ -3.459,77	€ -	€ 966,00	€ -2.493,77	115	185	€ -8
RKSV Volkel	Basisvoorziening	€ -3.781,71	€ -	€ 1.368,00	€ -2.413,71	246	491	€ -3
Udi'19	Basisvoorziening	€ -4.367,29	€ -	€ 0,00	€ -4.367,29	703	988	€ -3
RKSV Achilles *	Basisvoorziening	€ 7.863,05	€ -	€ -655,00	€ 7.208,05	114	178	€ 25
Octopus	Basisvoorziening	€ 2.386,58	€ -	€ 780,00	€ 3.166,58	59	170	€ 14
VV VCO	Basisvoorziening	€ 4.227,77	€ -	€ 443,00	€ 4.670,77	0	71	€ 66
Le Jeteur Schaijk Jeux de boules	Privaat	€ -3.675,02	€ -	€ 1.105,00	€ -2.570,02	0	171	€ -15
De Keien	Privaat	€ 8.026,96	€ -5.663,57	€ 1.789,00	€ 4.152,39	80	395	€ 9
Uotha Uden Scouting	Privaat	€ 441,70	€ -	€ -1.038,00	€ -596,30	158	68	€ -3
De Vriendenkring (handboog)	Privaat	€ -2.965,20	€ -	€ 845,00	€ -2.120,20	35	49	€ -25
Concordia Zeeland	Privaat	€ -2.861,39	€ -	€ 560,00	€ -2.301,39	17	28	€ -51
Ponyclub Jeanne d'Arc	Privaat	€ -6.791,80	€ -	€ -1.672,00	€ -8.463,80	77		€ -110
KC Uden	Privaat	€ -657,68	€ -	€ -	€ -657,68	onbekend		€ 0
Set 77	Privaat	€ -2.702,10	€ -	€ 611,00	€ -2.091,10	65	477	€ -4
Park Hoeven	Privaat	€ 1.629,92	€ -	€ 3.044,00	€ 4.673,92	93	660	€ 6
LTC Uden	Privaat	€ 740,41	€ -	€ 3.500,00	€ 4.240,41	138	800	€ 5
TC Volkel	Privaat	€ 445,43	€ -	€ 1.945,00	€ 2.390,43	8	323	€ 7
Mini-racing team	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 425,00	€ 425,00	10	15	€ 17
Postduivenvereniging suizende vleugels	Privaat	€ -921,92	€ -	€ -	€ -921,92	onbekend		€ 0
Jeanne d'Arc Uden	Privaat	€ 4.264,67	€ -5.253,38	€ -216,00	€ -1.204,71	69	17	€ -14
Scouting Schaijk (sprankel)	Privaat	€ 43.219,65	€ -59.924,00	€ -436,00	€ -23.657,35	110	58	€ -141
Jong Nederland Reek *	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -1.727,00	€ -1.727,00	90		€ -19
Toerwielclub Ons verzet Schaijk	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -		65	€ 0
Wielervereniging Uden	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	onbekend		€ 0
Wielersportclub Zeeland	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -		47	€ 0
De Bonte Bij	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	onbekend		€ 0
VZOD Volkel	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 383,00	€ 383,00	14	42	€ 7
Hengelsportvereniging De Kleuter	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	450		€ 0
Visclub de Peelse Heide	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 1.048,00	€ 1.048,00	17	178	€ 5
Le Sud	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	onbekend		€ 0
HSV Vasilios	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	onbekend		€ 0
Voltigevereniging De Wittegheit	Privaat	€ -894,90	€ -	€ 159,00	€ -735,90	65	36	€ -7
Ruitersportvereniging Roland	Privaat	€ -1.522,00	€ -	€ -	€ -1.522,00	onbekend		€ 0
Manege VOF Olympic	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	onbekend		€ 0
Sint Martinus Uden	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ -	onbekend		€ 0
Hondenvereniging Wilson (politie)	Privaat	€ 330,40	€ -	€ -	€ 330,40	onbekend		€ 0
PHV D.O.S. Reek	Privaat	€ -568,60	€ -	€ -	€ -568,60	onbekend		€ 0
MAC Bedaf	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 825,00	€ 825,00	32	51	€ 10
Doelbewust	Privaat	€ 1.380,49	€ -	€ -	€ 1.380,49	onbekend		€ 0
De Schans (grond geen eigendom van ons)	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -1.655,00	€ -1.655,00	715	189	€ 0
Langlaufvereniging Bedaf	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 998,00	€ 998,00	7	157	€ 6
De Witte Schare (grond van ons)	Privaat	€ -2.233,00	€ -	€ 951,00	€ -1.282,00	42	529	€ -2
TV Reek *	Privaat	€ -541,00	€ -	€ -917,00	€ -1.458,00	20	143	€ -9
JBC Plop (jeux de boules)	Privaat	€ -304,80	€ -	€ 1.100,00	€ 795,20	0	170	€ 5
Scouting volkel	Privaat	€ -160,23	€ -	€ -344,00	€ -504,23	71	32	€ -5

* In de huurprijsberekening is geen rekening gehouden met een mogelijke toekomstige huurprijs voor Sport en Spel Reek, daar deze niet via de gemeente Maashorst lopen.

** het aantal leden is een inschatting op basis van ingevulde enquetes en subsidie aanvragen van eerdere jaren. De werkelijkheid kan afwijken.

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan: Technische vraag aan: Dienstverlening/ Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal/ Sociaal beleid

Onderwerp: Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Vragen:

1. Wat is de volledige contributieopbouw van Scouting Schaijk (inclusief kampgeld)? Kan dit inzichtelijk worden gemaakt op gelijke wijze met de contributies van de andere scoutingverenigingen in de gemeente Maashorst, zodat een correcte en representatieve vergelijking beschikbaar is voor besluitvorming?

2. Welk deel van de eerder gepresenteerde contributievergelijking was onvolledig, doordat het kampgeld van Scouting Schaijk niet was meegenomen? En wat is het gecorrigeerde beeld?

3. In Bijlage 7 'Financiële doorrekening' zijn de verenigingen geanonimiseerd. Waarom is tot anonimiseren is besloten? Kan de raad ter ondersteuning van een zorgvuldige en transparante besluitvorming, alsnog voorzien worden van het volledige overzicht inclusief de namen van de betreffende verenigingen en de bijbehorende cijfers?

4. In het beschikbare overzicht ontbreken op meerdere plaatsen de ledenaantallen en daarmee de berekening van de financiële consequenties per lid per jaar. Kan het college toelichten waarom deze gegevens ontbreken? Kan de raad (ten behoeve van een volledige en zorgvuldige beoordeling van de impact per vereniging) alsnog voorzien worden van een compleet overzicht waarin per vereniging zowel de ledenaantallen als de bijbehorende financiële consequenties per lid per jaar zijn opgenomen?

5. Hoe kunnen maatschappelijke partners, zoals Carnaval Schaijk, DAW Schaijk en Rotary Uden/Veghel betrokken worden in een adviesrol, zonder dat dit leidt tot verplichtingen voor die organisaties of vertraging in het proces?

Ondertekening:

Datum indiening	:	19 november 2025
Fractie	:	KOMPAS Maashorst
Naam indiener	:	Davy van der Ven
iBabs ID nr	:	

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Ilse Vos & Tjeu Oomen
Datum: 24-11-2025

Vraag 1:
Wat is de volledige contributieopbouw van Scouting Schaijk (inclusief kampgeld)? Kan dit inzichtelijk worden gemaakt op gelijke wijze met de contributies van de andere scoutingverenigingen in de gemeente Maashorst, zodat een correcte en representatieve vergelijking beschikbaar is voor besluitvorming?

Antwoord 1:
De contributiebedragen van Scouting Schaijk en andere scoutinggroepen zijn geen inhoudelijke grondslag voor het buitensportaccommodatiebeleid. De gemeente heeft geen actueel of volledig overzicht van contributies, omdat verenigingen dit zelf kunnen bepalen.

In eerdere beantwoording verwezen we om deze reden naar een verzameld overzicht vanuit openbare informatie (websites verenigingen). Voor verenigingen kan het nuttig zijn om te weten of hun contributie passend is vergeleken met die van andere groepen in Maashorst. De contributieopbouw en de hoogte van de contributie is uiteraard aan de vereniging zelf.

Vraag 2:
Welk deel van de eerder gepresenteerde contributievergelijking was onvolledig, doordat het kampgeld van Scouting Schaijk niet was meegenomen? En wat is het gecorrigeerde beeld?

Antwoord 2:
Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3:
In Bijlage 7 ‘Financiële doorrekening’ zijn de verenigingen geanonimiseerd. Waarom is tot anonimiseren is besloten? Kan de raad ter ondersteuning van een zorgvuldige en transparante besluitvorming, alsnog voorzien worden van het volledige overzicht inclusief de namen van de betreffende verenigingen en de bijbehorende cijfers?

Antwoord 3:
Zie bijlage ’Aangepaste tabel financiële verantwoording bijlage 7 ledenaantal aangevuld’.

Vraag 4:
In het beschikbare overzicht ontbreken op meerdere plaatsen de ledenaantallen en daarmee de berekening van de financiële consequenties per lid per jaar. Kan het college toelichten waarom deze gegevens ontbreken? Kan de raad (ten behoeve van een volledige en zorgvuldige beoordeling van de impact per vereniging) alsnog voorzien worden van een compleet overzicht waarin per vereniging zowel de ledenaantallen als de bijbehorende financiële consequenties per lid per jaar zijn opgenomen?

Antwoord 4:
Zie bijlage, het totaaloverzicht is aangevuld met jeugdleden en volwassen leden.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit mogelijk niet de meest actuele stand van de leden betreft en is in sommige gevallen een inschatting. Het gaat hier om een combinatie van ledenaantallen aangeleverd bij een subsidieaanvraag, bij de enquête ingevuld in het participatietraject of in sommige gevallen het ledenaantal dat vermeldt staat op de website.

Daar waar 'onbekend' staat in het overzicht, hebben wij geen subsidierelatie of zijn er geen gegevens bekend.

Vraag 5:
Hoe kunnen maatschappelijke partners, zoals Carnaval Schaijk, DAW Schaijk en Rotary Uden/Veghel betrokken worden in een adviesrol, zonder dat dit leidt tot verplichtingen voor die organisaties of vertraging in het proces?

Antwoord 5:
Het staat verenigingen en maatschappelijke partners vrij om met elkaar contact te zoeken en kennis en ervaring te delen. Het is voor ons niet duidelijk hoe deze vraag aansluit bij het vaststellen van het buitensportaccommodatiebeleid.

Totaal financieel effect per vereniging

Gebruikers buitensport accommodaties	Huur inkomsten 2024	Samenwerk-zaamheid 2024	Subsidies 2024	Totaal 2024	Huur inkomsten toekomst	Samenwerk-zaamheid toekomst	Subsidies toekomst	Totaal toekomst	Totaal verschil 2024 / toekomst	Aantal leden Jeugd	Aantal leden Volwassenen	Netto verschil per lid/jaar
DAW Schaijk	€ 16.761	€ -	€ -10.000	€ 6.761	€ 36.704	€ -16.718	€ -8.880	€ 11.106	€ 4.345	473	780	€ 3
RKSV Festilent	€ 9.189	€ -	€ -4.961	€ 4.228	€ 19.094	€ -11.258	€ -4.600	€ 3.236	€ -992	275	320	€ -2
FC De Rakt	€ 11.749	€ -4.895	€ -2.552	€ 4.302	€ 15.896	€ -6.356	€ -3.465	€ 6.075	€ 1.773	180	283	€ 4
FC Uden	€ 20.802	€ -9.127	€ -3.350	€ 8.325	€ 21.903	€ -7.988	€ -4.070	€ 9.845	€ 1.520	217	330	€ 3
Fietscross Vereniging Volkel	€ 2.793	€ -12.309	€ -988	€ -10.504	€ 1.641	€ -12.309	€ -1.050	€ -11.718	€ -1.214	72	16	€ -14
HC Uden	€ 37.593	€ -9.575	€ -8.492	€ 19.527	€ 31.877	€ -6.368	€ -7.250	€ 18.259	€ -1.268	550	300	€ -1
Red Sox	€ 2.632	€ -1.351	€ -	€ 1.281	€ 2.996	€ -3.092	€ -740	€ -836	€ -2.117	27	44	€ -30
RKSV Odiliapeel	€ 8.216	€ -6.460	€ -1.359	€ 397	€ 12.112	€ -6.896	€ -2.325	€ 2.891	€ 2.494	115	185	€ 8
RKSV Volkel	€ 16.847	€ -8.384	€ -3.797	€ 4.666	€ 20.232	€ -7.988	€ -5.165	€ 7.079	€ 2.414	246	491	€ 3
Udi'19	€ 37.310	€ -18.196	€ -10.000	€ 9.114	€ 39.089	€ -15.608	€ -10.000	€ 13.481	€ 4.367	703	988	€ 3
RKSV Achilles	€ 9.005	€ -	€ -2.935	€ 6.070	€ 8.038	€ -6.896	€ -2.280	€ -1.138	€ -7.208	114	178	€ -25
Octopus	€ 1.978	€ -1.978	€ -910	€ -910	€ 705	€ -3.092	€ -1.690	€ -4.077	€ -3.167	59	170	€ -14
VV VCO	€ 1.219	€ -	€ -402	€ 817	€ 5.985	€ -8.994	€ -845	€ -3.854	€ -4.671	0	71	€ -66
Le Jeteur Schaijk Jeux de boules	€ 25	€ -	€ -	€ 25	€ 3.700	€ -	€ -1.105	€ 2.595	€ 2.570	0	171	€ 15
De Keien	€ 12.023	€ -8.979	€ -6.900	€ -3.856	€ 5.016	€ -10.000	€ -3.025	€ -8.009	€ -4.152	80	395	€ -9
Uotha Uden Scouting	€ 1.750	€ -	€ -3.208	€ -1.458	€ 1.308	€ -	€ -2.170	€ -862	€ 596	158	68	€ 3
De Vriendenkring	€ 25	€ -	€ -	€ 25	€ 2.990	€ -	€ -845	€ 2.145	€ 2.120	35	49	€ 25
Concordia Zeeland	€ 122	€ -	€ -	€ 122	€ 2.983	€ -	€ -560	€ 2.423	€ 2.301	17	28	€ 51
Ponyclub Jeanne d'Arc	€ 594	€ -	€ -2.237	€ -1.643	€ 7.386	€ -	€ -565	€ 6.821	€ 8.464	77		€ 110
KC Uden	€ 7.054	€ -	€ -	€ 7.054	€ 7.712	€ -	€ -	€ 7.712	€ 658	onbekend		
Set 77	€ 11	€ -	€ -2.659	€ -2.648	€ 2.713	€ -	€ -3.270	€ -557	€ 2.091	65	477	€ 4
Park Hoeven	€ 5.006	€ -	€ -1.436	€ 3.570	€ 3.376	€ -	€ -4.480	€ -1.104	€ -4.674	93	660	€ -6
LTC Uden	€ 4.868	€ -	€ -2.130	€ 2.738	€ 4.128	€ -	€ -5.630	€ -1.502	€ -4.240	138	800	€ -5
TC Volkel	€ 2.208	€ -	€ -	€ 2.208	€ 1.763	€ -	€ -1.945	€ -182	€ -2.390	8	323	€ -7
Mini-racing team	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -425	€ -425	€ -425	10	15	€ -17
Postduivenvereniging suizende vleugels	€ 360	€ -	€ -	€ 360	€ 1.282	€ -	€ -	€ 1.282	€ 922	onbekend		
Jeanne d'Arc Uden	€ 6.635	€ -	€ -6.494	€ 141	€ 2.371	€ -	€ -1.025	€ 1.346	€ 1.205	69	17	€ 14
Scouting Schaijk	€ 52.996	€ -	€ -68.517	€ -15.521	€ 9.776	€ -	€ -1.640	€ 8.136	€ 23.657	110	58	€ 141
Jong Nederland Reek	€ -	€ -	€ -2.877	€ -2.877	€ -	€ -	€ -1.150	€ -1.150	€ 1.727	90		€ 19
Toerwielclub Ons verzet Schaijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		65	€ -
Wielervereniging Uden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	onbekend		
Wielersportclub Zeeland	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		47	€ -
De Bonte Bij	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	onbekend		
VZDD Volkel	€ -	€ -	€ -217	€ -217	€ -	€ -	€ -600	€ -600	€ -383	14	42	€ -7
Hengelsportvereniging De Kleuter	€ 544	€ -	€ -	€ 544	€ 544	€ -	€ -	€ 544	€ -	450		€ -
Visclub de Peelse Heide	€ 127	€ -	€ -262	€ -135	€ 127	€ -	€ -1.310	€ -1.183	€ -1.048	17	178	€ -5
Le Sud	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	onbekend		
HSV Vasilios	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	onbekend		
Voltigevereniging De Wittegheit	€ 891	€ -	€ -921	€ -31	€ 1.785	€ -	€ -1.080	€ 705	€ 736	65	36	€ 7
Ruitersportvereniging Roland	€ 1.678	€ -	€ -	€ 1.678	€ 3.200	€ -	€ -	€ 3.200	€ 1.522	onbekend		
Manege VOF Olympic	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	onbekend		
Sint Martinus Uden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	onbekend		
Hondenvereniging Wilson	€ 458	€ -	€ -	€ 458	€ 128	€ -	€ -	€ 128	€ -330	onbekend		
PHV D.O.S. Reek	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 569	€ -	€ -	€ 569	€ 569	onbekend		
MAC Bedaf	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -825	€ -825	€ -825	32	51	€ -10
Doelbewust	€ 6.960	€ -	€ -	€ 6.960	€ 5.580	€ -	€ -	€ 5.580	€ -1.380	onbekend		
De Schans	€ -	€ -	€ -10.000	€ -10.000	€ -	€ -	€ -8.345	€ -8.345	€ 1.655	715	189	€ 2
Langlaufvereniging Bedaf	€ -	€ -	€ -107	€ -107	€ -	€ -	€ -1.105	€ -1.105	€ -998	7	157	€ -6
De Witte Schare	€ -	€ -	€ -2.364	€ -2.364	€ 2.233	€ -	€ -3.315	€ -1.082	€ 1.282	42	529	€ 2
TV Reek	€ -	€ -	€ -2.082	€ -2.082	€ 541	€ -	€ -1.165	€ -624	€ 1.458	20	143	€ 9
JBC Plop	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 305	€ -	€ -1.100	€ -795	€ -795	0	170	€ -5
Scouting volkel	€ 2.129	€ -	€ -1.464	€ 665	€ 2.290	€ -	€ -1.120	€ 1.170	€ 504	71	32	€ 5
Totaal	**€ 282.558**	**€ -81.253**	**€ -163.621**	**€ 37.684**	**€ 290.079**	**€ -123.563**	**€ -100.160**	**€ 66.356**	**€ 28.672**			**€ -**

* Let op: - bedragen zijn positief en + bedragen zijn negatief

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening/Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal/ Sociaal beleid

Onderwerp: Doorwerking buitensportaccommodatiebeleid op Scouting Schaijk

Op 27 oktober 2025 hebben GroenLinks en PRO schriftelijke vragen gesteld over de doorwerking van het buitensportaccommodatiebeleid op Scouting Schaijk. Deze vragen heeft het college op 18 november 2025 beantwoord. Onder andere naar aanleiding van deze beantwoording hebben wij een aantal technische vragen.

1. In de gemeente Uden werden scoutingsverenigingen vóór de coronapandemie niet gelijkgesteld met buitensportverenigingen, zo hebben wij begrepen. Dit is veranderd in de coronaperiode: toen werden scoutingverenigingen wel gelijkgesteld met buitensportverenigingen. Dit gebeurde om de scoutingverenigingen meer ruimte te geven om bijeenkomsten te organiseren. Waaronder vielen scoutingsverenigingen vóór de coronapandemie in de gemeente Uden? Waarom is dit na de coronapandemie niet teruggedraaid?
2. In antwoord 6 van de beantwoording van de schriftelijke vragen van 18 november 2025 staat dat bij de verbouwing van de Sprankel de toenmalige gemeente Landerd € 112.00 heeft ingelegd. Van Scouting Schaijk begrepen we dat dit genuanceerder ligt. De gemeente Landerd moest het dak van de Sprankel vervangen. Toen heeft Scouting Schaijk voorgesteld een verdieping op het gebouw te plaatsen. De gemeente Landerd moest dus als eigenaar van het gebouw al een flink bedrag investeren om het dak te vervangen. Klopt dit?
3. In antwoord 11 van de beantwoording van de schriftelijke vragen van 18 november 2025 staat: “De Sprankel heeft op dit moment energielabel A.” Wij kunnen ons dit na een bezoek aan het gebouw heel lastig voorstellen. Per januari 2021 geldt een nieuwe manier om het energielabel te bepalen.[1] De eisen om een energielabel A te verkrijgen, zijn strenger geworden. Het maakt dus uit wanneer dit label is verstrekt. Wanneer is dit label voor De Sprankel verstrekt? Graag ontvangen wij hiervan het rapport.
4. In antwoord 13 van de beantwoording van de schriftelijke vragen van 18 november 2025 staat dat de grootte van de Sprankel 793 m^2 is. Welke berekening ligt hieraan ten grondslag?
5. Bijlage 7 bij het Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst bevat een Financiële doorrekening. Hoe moeten wij de in tabel 2 opgenomen bedragen lezen? Wij lezen deze bedragen als volgt: “Huur inkomsten 2024” en “Huur inkomsten toekomst” zijn de huurinkomsten die de gemeente ontving van de betreffende vereniging in 2024 en ontvangt in de toekomst. “Totaal Samenwerkzaamheid 2024” en “Subsidies 2024” zijn de bedragen die de betreffende vereniging ontving van de gemeente in 2024. “Samenwerkzaamheid toekomst” en “Subsidies toekomst” zijn de bedragen die de betreffende vereniging ontvangt van de gemeente in de toekomst. “Totaal 2024” is de huur in 2024 minus de bedragen die vereniging van de gemeente ontving in 2024. “Totaal toekomst” is de huur in de toekomst minus de bedragen die vereniging ontvangt van de gemeente in de toekomst. “Totaal verschil 2024 /

[1] Zie .

toekomst" is het verschil tussen het totaal van 2024 en het totaal van de toekomst. Voor vereniging 1 geldt dan dat de vereniging in 2024 € 6.761,48 meer aan huur betaalde dan dat de vereniging ontving van de gemeente. In de toekomst geldt voor vereniging 1 dat de vereniging € 11.106,25 meer aan huur gaat betalen dan dat de vereniging ontvangt van de gemeente. Deze vereniging dat er dus € 4.344,77 op achteruit. Klopt dit? Zo nee, hoe moeten we deze doorrekening dan lezen?

6. Als wij deze tabel 2 goed lezen en kijken naar de bedragen onderaan de streep, dan krijgt de gemeente in de toekomst € 28.672 meer binnen dan in 2024. Klopt dit? Hoe verhoudt zich dit technisch gezien tot het uitgangspunt dat het beleid budgetneutraal zou zijn?

Ondertekening:

Datum indiening	:	21-11-2025
Fractie	:	GroenLinks
Naam indiener	:	Genoveef Lukassen
iBabs ID nr.	:	213

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening (VAF) & Sociaal (Sociaal beleid)
Datum: 25-11-2025

Vraag 1:
In de gemeente Uden werden scoutingsverenigingen vóór de coronapandemie niet gelijkgesteld met buitensportverenigingen, zo hebben wij begrepen. Dit is veranderd in de coronaperiode: toen werden scoutingverenigingen wel gelijkgesteld met buitensportverenigingen. Dit gebeurde om de scoutingverenigingen meer ruimte te geven om bijeenkomsten te organiseren. Waaronder vielen scoutingsverenigingen vóór de coronapandemie in de gemeente Uden? Waarom is dit na de coronapandemie niet teruggedraaid?

Antwoord 1:
Scouting verenigingen in de voormalige gemeente Uden vielen onder de subsidieregeling vrijwilligersorganisatie, categorie sociale cohesie.

Tijdens de coronapandemie bleek er voor scouting geen heldere richtlijn vanuit de Rijksoverheid of zij activiteiten wél of niet uit mochten voeren binnen geldende coronamaatregelen. De gemeente Uden heeft toentertijd Scouting onder sport geschaard zodat zij haar activiteiten onder dezelfde voorwaarden als buitensportverenigingen coronaproof konden laten plaatsvinden.

De uitzondering dat ze onder buitensport was alleen op het gebied van corona maatregelen. In deze periode is de wijze van subsidiering niet aangepast. Om deze reden is er dus ook niets teruggedraaid.

Vraag 2:
In antwoord 6 van de beantwoording van de schriftelijke vragen van 18 november 2025 staat dat bij de verbouwing van de Sprankel de toenmalige gemeente Landerd € 112.000 heeft ingelegd. Van Scouting Schaijk begrepen we dat dit genuanceerder ligt. De gemeente Landerd moest het dak van de Sprankel vervangen. Toen heeft Scouting Schaijk voorgesteld een verdieping op het gebouw te plaatsen. De gemeente Landerd moest dus als eigenaar van het gebouw al een flink bedrag investeren om het dak te vervangen. Klopt dit?

Antwoord 2:
Dit klopt. Het dak moest in die tijd vervangen worden. Hierop heeft Scouting Schaijk de wens kenbaar gemaakt om het pand op te hogen en een extra verdieping te creëren. Dit is toentertijd in een goede samenwerking tot stand gekomen. Circa 50% van het door de gemeente beschikbaar gestelde bedrag was voor het geplande onderhoud (o.a. vervangen dak). De overige 50% van het door de gemeente beschikbaar gestelde budget is aanvullend aangevraagd voor de uitbreiding van de Sprankel.

Vraag 3:

In antwoord 11 van de beantwoording van de schriftelijke vragen van 18 november 2025 staat: “De Sprankel heeft op dit moment energielabel A.” Wij kunnen ons dit na een bezoek aan het gebouw heel lastig voorstellen. Per januari 2021 geldt een nieuwe manier om het energielabel te bepalen. De eisen om een energielabel A te verkrijgen, zijn strenger geworden. Het maakt dus uit wanneer dit label is verstrekt. Wanneer is dit label voor De Sprankel verstrekt? Graag ontvangen wij hiervan het rapport.

Antwoord 3:
Het huidige energielabel is van 21-12-2020 en is geldig tot 21-12-2030. Het klopt dus dat hiervoor de oude systematiek nog gehanteerd is. De ervaring leert ons inderdaad dat het pand met de huidige systematiek naar alle waarschijnlijkheid op energielabel B of C uit komt.

De overheid heeft een landelijke eis gesteld dat utiliteitsbouw (waar de Sprankel onder valt) minimaal energielabel C moet hebben. Onze inschatting is dat het hier aan voldoet.

Vraag 4:
In antwoord 13 van de beantwoording van de schriftelijke vragen van 18 november 2025 staat dat de grootte van de Sprankel 793 m2 is. Welke berekening ligt hieraan ten grondslag?

Antwoord 4:
De m2’s zijn gebruikt bij het opmaken van een indicatie van de financiële impact van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid. Voor het bepalen van de oppervlakte van het gebouw is gebruik gemaakt van de gegevens uit de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De BAG is een openbaar hulpmiddel van het kadaster en te benaderen via: BAG Viewer | De Louwstraat 26, Schaijk

Vraag 5:
Bijlage 7 bij het Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst bevat een Financiële doorrekening. Hoe moeten wij de in tabel 2 opgenomen bedragen lezen? Wij lezen deze bedragen als volgt: “Huur inkomsten 2024” en “Huur inkomsten toekomst” zijn de huurinkomsten die de gemeente ontving van de betreffende vereniging in 2024 en ontvangt in de toekomst. “Totaal Samenwerkzaamheid 2024” en “Subsidies 2024” zijn de bedragen die de betreffende vereniging ontving van de gemeente in 2024. “Samenwerkzaamheid toekomst” en “Subsidies toekomst” zijn de bedragen die de betreffende vereniging ontvangt van de gemeente in de toekomst. “Totaal 2024” is de huur in 2024 minus de bedragen die vereniging van de gemeente ontving in 2024. “Totaal toekomst” is de huur in de toekomst minus de bedragen die vereniging ontvangt van de gemeente in de toekomst. “Totaal verschil 2024 / toekomst” is het verschil tussen het totaal van 2024 en het totaal van de toekomst. Voor vereniging 1 geldt dan dat de vereniging in 2024 € 6.761,48 meer aan huur betaalde dan dat de vereniging ontving van de gemeente. In de toekomst geldt voor vereniging 1 dat de vereniging € 11.106,25 meer aan huur gaat betalen dan dat de vereniging ontvangt van de gemeente. Deze vereniging dat er dus € 4.344,77 op achteruit. Klopt dit? Zo nee, hoe moeten we deze doorrekening dan lezen?

Antwoord 5:
Dit klopt. De vetgedrukte bedragen is het nettoverschil voor de vereniging waarbij een – bedrag in het voordeel van de vereniging is.

Vraag 6:
Als wij deze tabel 2 goed lezen en kijken naar de bedragen onderaan de streep, dan krijgt de gemeente in de toekomst € 28.672 meer binnen dan in 2024. Klopt dit? Hoe verhoudt zich dit technisch gezien tot het uitgangspunt dat het beleid budgetneutraal zou zijn?

Antwoord 6:
We hebben het kader opgenomen dat we als gemeente geen lopende huurcontracten eenzijdig openbreken. Er zijn verenigingen die nog contracten hebben die lopen tot 2040 en verder. Het positieve bedrag van €28.672 uit tabel 2 wordt dus pas bereikt in de jaren na 2040.

Voor de financiële doorrekening van het buitensportaccommodatiebeleid, en om te bepalen of het nieuwe beleid budgetneutraal is, hebben we een doorkijk voor de komende vijf jaar gemaakt, tot 2031. Zie tabel 1.

In 2031 wordt zichtbaar dat het faciliteringsbudget langzaam opgehoogd wordt zodat het netto effect van het beleid budgetneutraal blijft. In de jaren daarna zal het faciliteringsbudget dus hoger worden, ten gunste van onze 52 verenigingen. Met dit budget kunnen we hen faciliteren en adviseren bij vraagstukken die bij hen leven. Het beleid blijft hiermee budgetneutraal.

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid

Onderwerp: Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

1. Hoe is het mogelijk dat we van 15% van de verenigingen (30, 31, 32, 33, 37, 38, 41 en 42) niet weten of zij nu subsidie ontvangen en wat kunnen de consequenties hiervan zijn?
2. Ter volledigheid zou het ons helpen, ondanks dat dit nu nog niet speelt, als we een overzicht krijgen van welke van deze verenigingen nu inkomsten uit het ophalen van oud papier hebben.

Ondertekening:

Datum indiening	:	25-11-2025
Fractie	:	SP
Naam indiener	:	Ton Segers
iBabs ID nr.	:	214

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal Beleid
Datum: 26-11-2025

Vraag 1:
Hoe is het mogelijk dat we van 15% van de verenigingen (30, 31, 32, 33, 37, 38, 41 en 42) niet weten of zij nu subsidie ontvangen en wat kunnen de consequenties hiervan zijn?

Antwoord 1:
We begrijpen dat door de formulering het idee is gewekt dat het onbekend is of zij subsidie ontvangen. Dit is echter niet het geval.
Wat hier met de term 'onbekend' bedoelt wordt is dat deze verenigingen in het verleden (nog) geen vrijwilligerssubsidie hebben aangevraagd, of dat vanwege hun rechtsvorm niet kunnen. Bij nader inzien hadden we dat beter kunnen formuleren.

Hieronder beschrijven we per vereniging de situatie.

Ter aanvulling: Verenigingen zijn vrij een eventuele vrijwilligerssubsidie aan te vragen. Als een vereniging geen subsidie aanvraagt, dan wordt er geen subsidie verstrekt.

- Vereniging 30 (Toerwielerclub Ons Verzet) heeft tot op heden geen vrijwilligerssubsidie aangevraagd.
- Vereniging 31 (Wielervereniging Uden) heeft tot op heden geen vrijwilligerssubsidie aangevraagd.
- Vereniging 32 (Wielersportclub Zeeland) heeft tot op heden geen vrijwilligerssubsidie aangevraagd.
- Vereniging 37 (Le Sud) heeft tot op heden geen vrijwilligerssubsidie aangevraagd.
- Vereniging 38 (HSV Vasilios) heeft tot op heden geen vrijwilligerssubsidie aangevraagd.
- Vereniging 41 (Manage VOF Olympic) kan als commerciële organisatie geen vrijwilligerssubsidie aanvragen.
- Vereniging 42 (Sint Martinus) heeft tot op heden geen vrijwilligerssubsidie aangevraagd.

Vraag 2:
Ter volledigheid zou het ons helpen, ondanks dat dit nu nog niet speelt, als we een overzicht krijgen van welke van deze verenigingen nu inkomsten uit het ophalen van oud papier hebben.

Antwoord 2 :
De volgende buitensportverenigingen genereren inkomsten uit het ophalen van oud papier:

- Scouting Jeanne d'Arc, Uden
- Scouting Uotha, Uden
- Ponyclub Jeanne d'Arc, Zeeland

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-202

Technische vraag aan: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid

Onderwerp: Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

In bijlage 8 bij het bovengenoemde raadsvoorstel, geagendeerd voor de commissievergadering S&B van donderdag 27 november 2025, is weergegeven op welke momenten de betreffende verenigingen hebben deelgenomen aan de verschillende participatie- en overlegmomenten. Daarnaast zijn van een aantal verenigingen gespreksverslagen en ingezonden brieven als bijlagen opgenomen.

Op basis hiervan hebben wij de volgende vragen.

1. Is aan alle verenigingen expliciet gevraagd of zij zich kunnen vinden in het voorliggende buitensportaccommodatiebeleid? Graag vernemen wij tevens welke verenigingen reeds concreet hebben aangegeven dat zij zich volledig in dit beleid kunnen vinden.

2. Voor welke verenigingen is op dit moment nog geen duidelijkheid over hun toekomstige situatie op basis van het voorliggende buitensportaccommodatiebeleid?
   Kunt u per vereniging aangeven op welke punten er nog onduidelijkheden bestaan en/of over welke onderdelen van het beleid nog gesprekken gaande zijn?

3. Welke openstaande punten zijn er per vereniging nog aanwezig? Kunt u aangeven welke onderwerpen nog onderzocht, nagevraagd, berekend of in gezamenlijk overleg besproken moeten worden om volledige duidelijkheid te verkrijgen over de specifieke toekomstige situatie van elke vereniging binnen het voorliggende buitensportaccommodatiebeleid?

4. Indien er naar aanleiding van de beantwoording van vraag 2 en 3 nog acties moeten worden uitgevoerd: wat is hiervoor de concrete planning? Graag ontvangen wij per vereniging een overzicht van de geplande acties, inclusief tijdspad.

Ondertekening:

Datum indiening	:	26-11-2025
Fractie	:	PRO
Naam indiener	:	Cock de Jong
Ibabs ID nr.	:	216

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal Beleid
Datum: 27-11-2025

Vraag 1:
Is aan alle verenigingen expliciet gevraagd of zij zich kunnen vinden in het voorliggende buitensportaccommodatiebeleid? Graag vernemen wij tevens welke verenigingen reeds concreet hebben aangegeven dat zij zich volledig in dit beleid kunnen vinden.

Antwoord 1:
In het participatieproces van het buitensportaccommodatiebeleid is gekozen voor informeren en raadplegen. Hier hebben we in meerdere participatiebijeenkomsten en individuele gesprekken uitvoerig aandacht aan besteed, hetgeen terug te lezen is in de participatieverantwoording in bijlage 6.

Onder informeren en raadplegen valt niet het expliciet vragen van instemming van de verenigingen, dit is ook geen reële optie. Er wordt op verzoek van de Raad een budgetneutraal buitensportaccommodatiebeleid opgesteld, daardoor zijn er altijd verenigingen die er financieel op achteruit gaan.

Thema's zoals tarieven en subsidies zijn niet geschikt om verenigingen expliciet te vragen of zij het eens zijn met dit beleid, omdat deze onderwerpen gaan over gemeentelijke keuzes die breder afgewogen moeten worden dan alleen het belang van de verenigingen.

Vraag 2:
Voor welke verenigingen is op dit moment nog geen duidelijkheid over hun toekomstige situatie op basis van het voorliggende buitensportaccommodatiebeleid? Kunt u per vereniging aangeven op welke punten er nog onduidelijkheden bestaan en/of over welke onderdelen van het beleid nog gesprekken gaande zijn?

Antwoord 2:
Het buitensportaccommodatiebeleid geeft voor alle verenigingen duidelijke kaders rondom de normering en de hoogte van de tarieven.

Er zijn twee verenigingen waarmee specifieke vervolgafspraken gepland staan omdat de gevolgen van het nieuwe beleid financieel dusdanig groot zijn. Het betreft:

- Scouting Schaijk
- Ponyclub Jeanne d'Arc

Vraag 3:
Welke openstaande punten zijn er per vereniging nog aanwezig? Kunt u aangeven welke onderwerpen nog onderzocht, nagevraagd, berekend of in gezamenlijk overleg besproken moeten worden om volledige duidelijkheid te verkrijgen over de specifieke toekomstige situatie van elke vereniging binnen het voorliggende buitensportaccommodatiebeleid?

Antwoord 3:
Zie antwoord vraag 2.

Vraag 4:
Indien er naar aanleiding van de beantwoording van vraag 2 en 3 nog acties moeten worden uitgevoerd: wat is hiervoor de concrete planning? Graag ontvangen wij per vereniging een overzicht van de geplande acties, inclusief tijdspad.

Antwoord 4:
Gesprekken met de voetbalverenigingen die mogelijk een overcapaciteit hebben volgens de normering van de gemeente Maashorst zullen in 2026 plaatsvinden. Dan zal er samen met de verenigingen worden gekeken naar de invulling van de velden ten opzichte van het aantal teams.

- Scouting Schaijk
  - Kennismaken met potentiële externe procesbegeleider (voorstel eerste helft december 2025)
  - Gezamenlijk met Scouting Schaijk opmaken van de projectopdracht voor potentiële externe projectleider (afhankelijk van kennismaking, naar verwachting 2e helft december/begin januari)
  - Opleveren resultaat traject externe procesbegeleider Q2 2026.

- Ponyclub Jeanne d'Arc
  - De financiële impact van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid heeft op Ponyclub Jeanne d'Arc wat later in de tijd impact, namelijk in 2032, wanneer het huidige contact afloopt.
  - We hebben afgesproken om in Q2 van 2026 een vervolggesprek met hen te hebben om te kunnen anticiperen op de nieuwe situatie.

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan: Team VAF/ Team Sociaal Beleid

Onderwerp: Buitensport Accommodatiebeleid

In het beleidsstuk staat een ingroei termijn van 3 jaar. Er zijn met verschillende verenigingen nog verschillende lopende huurcontract contracten.

1. Wanneer start de ingroei termijn? Is dat na aflopen van het huurcontract of is dat bij het vaststellen van dit beleidsdocument?

Ondertekening:

Datum indiening	:	27-11-2025
Fractie	:	Jong Maashorst
Naam indiener	:	Emiel Jozephs
iBabs ID nr	:	218

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal Beleid
Datum: 27-11-2025
Vraag 1: Wanneer start de ingroei termijn? Is dat na aflopen van het huurcontract of is dat bij het vaststellen van dit beleidsdocument? Antwoord 1: De algemene ingroeitermijn vanuit het beleid start op 1-1-2027. Dit betekent dat er in 2026 nog niets veranderd voor alle verenigingen. • Per 1-1-2027 start een ingroeitermijn van **4** jaar op huurprijzen. • Per 1-1-2027 start een ingroeitermijn van **3** jaar op subsidies. De ingroeitermijn start vanaf 1-1-2027 en is niet gekoppeld aan het aflopen van het huurcontract. Voor verenigingen met een contract dat langer loopt dan deze 4 jaar, zal bij het aflopen van het contract geen ingroeitermijn zijn. Het argument hiervoor is dat verenigingen door de langere looptijd van het contract die tijd al hebben gekregen om op de nieuwe situatie te anticiperen.

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening/Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal/ Sociaal beleid

Onderwerp: Aanvullende vragen Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Op 19 november 2025 heeft KOMPAS Maashorst technische vragen gesteld over het Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst. Deze vragen zijn op 24 november 2025 beantwoord. Onder andere naar aanleiding hiervan heeft KOMPAS Maashorst de volgende aanvullende vragen.

Naar aanleiding van het antwoord 1 van de beantwoording van 24 november 2025:

1. In de Raadsinformatiebrief “stand van zaken buitensportaccommodatiebeleid” van 4 november is op bladzijde 3 een tabel opgenomen met een kolom waarin contributie per jaar/per lid wordt getoond. Volgens de informatie die KOMPAS Maashorst heeft lijkt het door u daarmee geschetste beeld niet juist. Wij ontvangen graag de juiste actuele gegevens.

Naar aanleiding van het antwoord 4 van de beantwoording van 24 november 2025:

2. Wij kennen de betekenis van het woord “onbekend” maar ontvangen graag alsnog een compleet overzicht met complete en actuele gegevens.

Naar aanleiding van het antwoord 5 van de beantwoording van 24 november 2025:

3. In verschillende gespreksverslagen wordt vanuit de gemeente meerdere keren verwezen naar de Rotary als partij die mogelijk kan bijdragen aan oplossingen. Wij begrijpen dat de Rotary bereid is mee te denken en waarderen die betrokkenheid. Wat is de bedoeling achter deze terugkerende verwijzing naar de Rotary, en op welke wijze ziet de gemeente dit als onderdeel van het proces richting verenigingen?

Verder hebben we de volgende extra technische vragen:

4. Zijn de gesprekverslagen ook voorgelegd ter goedkeuring aan de verenigingen? En zijn eventuele op- of aanmerkingen over de gesprekverslagen ook toegevoegd aan de verslaglegging?

5. Waarom beginnen de gespreksverslagen van Scouting Schaijk pas bij Vervolggesprek 2?

Ondertekening:

Datum indiening	:	26-11-2025
Fractie	:	KOMPAS Maashorst
Naam indiener	:	Davy van der Ven en Ben Maathuis
iBabs ID nr.	:	217

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid
Datum: Klik hier als u een datum wilt invoeren.
Vraag 1: In de Raadsinformatiebrief “stand van zaken buitensportaccommodatiebeleid” van 4 november is op bladzijde 3 een tabel opgenomen met een kolom waarin contributie per jaar/per lid wordt getoond. Volgens de informatie die KOMPAS Maashorst heeft lijkt het door u daarmee geschetste beeld niet juist. Wij ontvangen graag de juiste actuele gegevens. Antwoord 1: Zoals aangegeven bij de bronvermelding in de tabel staat dat deze gegevens van de websites van de betreffende verenigingen zijn gehaald. Mocht blijken dat het geschetste beeld op de websites van verenigingen onjuist is, heeft dit geen gevolgen voor de uitwerking van het buitensportaccommodatiebeleid. Bij het opstellen van het accommodatiebeleid richt de gemeente zich op haar eigen verantwoordelijkheden, zoals het onderhouden van accommodaties en het creëren van goede randvoorwaarden voor ontmoeten. Het vaststellen of beoordelen van contributies en de interne exploitatie van verenigingen valt daar niet onder. Contributies zijn een aangelegenheid van de verenigingen zelf. Zij bepalen, binnen hun eigen democratische structuur, welke bijdragen nodig zijn om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Het onderzoeken of toetsen van deze contributies door de gemeente past niet binnen onze rol, en zou bovendien kunnen ingrijpen in de autonomie van verenigingen. In eerdere beantwoording van vragen zijn enkele contributies opgenomen. Hiermee hebben we getracht om transparantie te creëren. Deze transparantie helpt Raadsleden om inzicht te krijgen in de gevolgen van gemeentelijke keuzes voor verenigingen, zonder dat de gemeente zich mengt in hun interne contributiebeleid of exploitatie. Vraag 2: Wij kennen de betekenis van het woord “onbekend” maar ontvangen graag alsnog een compleet overzicht met complete en actuele gegevens. Antwoord 2: Alle gegevens waarover de gemeente beschikt zijn inmiddels gedeeld met de Raad, zie ook antwoord bij vraag 1.

Vraag 3:
In verschillende gespreksverslagen wordt vanuit de gemeente meerdere keren verwezen naar de Rotary als partij die mogelijk kan bijdragen aan oplossingen. Wij begrijpen dat de Rotary bereid is mee te denken en waarderen die betrokkenheid. Wat is de bedoeling achter deze terugkerende verwijzing naar de Rotary, en op welke wijze ziet de gemeente dit als onderdeel van het proces richting verenigingen?

Antwoord 3:
In onze gemeente zit bij veel verschillende partijen kennis en expertise. De gemeente wil graag deze partijen en verenigingen aan elkaar verbinden. Vanuit de verenigingsondersteuners van Missie Maashorst, die zich o.a. bezig houden met het faciliteren en ondersteunen van buitensportverenigingen, is dit aanbod bij de gemeente gekomen. De Rotary Uden heeft eerder dit jaar een presentatie aan onze verenigen en stichtingen gegeven om te vertellen wat ze doen. Het is een mooi initiatief van een betrokken groep ondernemers en kan een waardevolle impact hebben op onze verenigingen.

Vraag 4:
Zijn de gesprekverslagen ook voorgelegd ter goedkeuring aan de verenigingen? En zijn eventuele op- of aanmerkingen over de gesprekverslagen ook toegevoegd aan de verslaglegging?

Antwoord 4:
Ja, dat is gedaan.
Om deze reden staat bij enkele verslagen CONCEPT, hier zijn wij nog in afwachting van de reactie van de betreffende vereniging. In het kader van transparantie en het meenemen van de Raad hebben wij wel gemeend deze concept-verslagen alvast aan u te verstrekken.

Vraag 5:
Waarom beginnen de gespreksverslagen van Scouting Schaijk pas bij Vervolggesprek 2?

Antwoord 5:
Het eerste gesprek was informeel en verkennend en heeft plaatsgevonden op 23 april 2025. Het doel was toentertijd kennismaken en een beter beeld krijgen bij de situatie van Scouting Schaijk omdat in een vroeg stadium zichtbaar werd dat het nieuwe beleid mogelijk impact op Scouting Schaijk ging hebben. Op basis van dit gesprek zijn vervolgafspraken gemaakt om de inhoudelijke effecten voor Scouting Schaijk verder te bespreken.

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening/Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal/ Sociaal beleid

Onderwerp: n Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

1. In het “Totaaloverzicht impact verenigingen Buitensportaccommodatiebeleid” en de tabel “Aangepaste tabel financiële verantwoording Bijlage 7 (verenigingen toegevoegd)” staan 52 verenigingen genoemd. Dit suggereert dat het buitensportaccommodatiebeleid van toepassing is op 52 verenigingen in de gemeente Maashorst. In het Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst staat echter: “Het buitensportaccommodatiebeleid richt zich op scouting- en buitensportorganisaties die een relatie hebben met de gemeente in grond of accommodaties. In totaal zijn er 42 scouting- en buitensportorganisaties in de gemeente Maashorst met een dergelijke relatie.” Waarin zit dit verschil? Welke 42 verenigingen gaan nu onder dit raadsvoorstel vallen? Welke verenigingen vallen wel onder de genoemde 52 verenigingen, maar hebben geen relatie met de gemeente in grond of accommodaties?
2. In de Bijlage 8, de Participatiedeelname, staan 43 verenigingen genoemd. Waarom zijn hier geen 52 verenigingen genoemd? Welke verenigingen ontbreken en waarom?
3. In de Bijlage 10, het Overzicht buitensportverenigingen basis vs. privaat, staan 46 verenigingen genoemd. Waarom zijn hier geen 52 verenigingen genoemd? Welke verenigingen ontbreken en waarom?

Ondertekening:

Datum indiening	:	28-11-2025
Fractie	:	CDA
Naam indiener	:	Jan Poels
iBabs ID nr.	:	219

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid
Datum: 2-12-2025

Vraag 1:
In het “Totaaloverzicht impact verenigingen Buitensportaccommodatiebeleid” en de tabel “Aangepaste tabel financiële verantwoording Bijlage 7 (verenigingen toegevoegd)” staan 52 verenigingen genoemd. Dit suggereert dat het buitensportaccommodatiebeleid van toepassing is op 52 verenigingen in de gemeente Maashorst. In het Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst staat echter: “Het buitensportaccommodatiebeleid richt zich op scouting- en buitensportorganisaties die een relatie hebben met de gemeente in grond of accommodaties. In totaal zijn er 42 scouting- en buitensportorganisaties in de gemeente Maashorst met een dergelijke relatie.” Waarin zit dit verschil? Welke 42 verenigingen gaan nu onder dit raadsvoorstel vallen? Welke verenigingen vallen wel onder de genoemde 52 verenigingen, maar hebben geen relatie met de gemeente in grond of accommodaties?

Antwoord 1:
Het betreft 52 buitensportverenigingen in de gemeente Maashorst.
In het Raadsvoorstel staat inderdaad 42 verenigingen, dit is niet correct opgenomen en berust op een typefout.

Vraag 2:
In de Bijlage 8, de Participatiedeelname, staan 43 verenigingen genoemd. Waarom zijn hier geen 52 verenigingen genoemd? Welke verenigingen ontbreken en waarom?

Antwoord 2:
Er zit verschil in de lijsten omdat deze beide lijsten een ander doel dienen.

<u>Totaaloverzicht impact verenigingen buitensportaccommodatiebeleid:</u>
In het totaaloverzicht hebben we alle 52 verenigingen die bij ons in beeld zijn opgenomen om het totaalbeeld te schetsen van consequenties van het nieuwe beleid.

<u>Bijlage 8, deelnamelijst participatiemomenten</u>
In de deelnamelijst participatiemomenten staan de verenigingen die aangeschreven zijn in het participatietraject. Deze lijst is korter omdat het voor bepaalde verenigingen niet relevant was om mee te participeren omdat de beleidsuitgangspunten voor hen niet van toepassing/relevant zijn. Dat het niet relevant was om mee te participeren had verschillende oorzaken per vereniging:

- Tour wielclub Ons verzet, Wielervereniging Uden, Wielersportclub Zeeland – niet aangeschreven omdat zij op de openbare weg wielrennen.
- Golfpark De Bonte Bij – niet aangeschreven want dit betreft een commerciële aanbieder
- Hengelsportvereniging de Kleuter, Visclub de Peelse Heide – niet aangeschreven omdat voor hen visrecht / viswater van toepassing is
- St. Martinus Uden – niet aangeschreven omdat zij gebruik maken van de commerciële accommodatie van VOF-Olympic
- VOF-Olympic – niet aangeschreven want dit betreft een commerciële aanbieder
- Scouting Volkel – per abuis niet opgenomen in het overzicht. Hieronder volgt de aanvulling voor Scouting Volkel.

Sport	**Vereniging**	**Enquête ingevuld?**	**Aanwezig participatiebijeenkomst 1 - 2 óf 3**	**1 op 1 gesprek inhoudelijk sparren concept-beleid**	**Aanwezig presentatie concept beleid**	**1 op 1 gesprek toelichten concept-beleid**
Scouting	Scouting Volkel	Nee	Nee		Nee	

Vraag 3:
In de Bijlage 10, het Overzicht buitensportverenigingen basis vs. privaat, staan 46 verenigingen genoemd. Waarom zijn hier geen 52 verenigingen genoemd? Welke verenigingen ontbreken en waarom?

Antwoord 3:
Ook hier geldt dat er een verschil zit in de lijsten omdat deze beide lijsten een ander doel dienen. De volgende verengingen ontbreken ten opzichte van “Totaaloverzicht impact verenigingen buitensportaccommodatiebeleid”.

- Hengelsportvereniging de Kleuter, Visclub de Peelse Heide – niet aangeschreven omdat zij viswater gebruiken en van basisvoorziening vs. privatisering geen sprake is.
- Tour wielclub Ons verzet, Wielervereniging Uden, Wielersportclub Zeeland – niet aangeschreven omdat zij op de openbare weg wielrennen en van basisvoorziening vs. privatisering geen sprake is.
- SJB Zeeland – staat wel in de lijst basis vs. privaat maar is eigenlijk niet relevant omdat SJB Zeeland geen wekelijkse buitensportactiviteit organiseert en enkel een opslagloods gebruikt. Daarom nemen we SJB Zeeland niet mee in de andere overzichten.
- Scouting Volkel en Manege VOF Olympic – per abuis niet opgenomen in dit overzicht. Deze hebben beide het label geprivatiseerd.



Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening/Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal/ Sociaal beleid

Onderwerp: Nogmaals aanvullende vragen Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Op 26 november 2025 heeft KOMPAS Maashorst aanvullende vragen gesteld over het Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst. Deze vragen zijn op 27 november 2025 beantwoord. De informatie waar KOMPAS Maashorst om gevraagd heeft, is op essentiële punten niet verstrekt. Wij hebben deze informatie nodig om een weloverwogen besluit te nemen over het Buitensportaccommodatiebeleid. Daarom verzoeken wij u met klem om de gevraagde informatie alsnog te verstrekken.

1. In de Raadsinformatiebrief "stand van zaken buitensportaccommodatiebeleid" van 4 november is op bladzijde 3 een tabel opgenomen met een kolom waarin contributie per jaar/per lid wordt getoond. Volgens de informatie die KOMPAS Maashorst heeft, lijkt het geschetste beeld niet juist. In het antwoord op de aanvullende vragen staat dat getracht is om transparantie te creëren door de contributies op te nemen. Ook staat in het antwoord dat transparantie raadsleden helpt om inzicht te krijgen in de gevolgen van gemeentelijke keuzes voor verenigingen. Maar dan moet de informatie wel kloppen en volledig zijn, anders neemt de raad besluiten op basis van onjuiste informatie. Wij ontvangen daarom graag de juiste actuele gegevens. Voor zover deze informatie bij de gemeente niet beschikbaar is, verzoeken wij u om deze gegevens te achterhalen.

2. In het beschikbare overzicht ontbreken op meerdere plaatsen de ledenaantallen en daarmee de berekening van de financiële consequenties per lid per jaar. Kan de raad (ten behoeve van een volledige en zorgvuldige beoordeling van de impact per vereniging) alsnog voorzien worden van een compleet overzicht waarin per vereniging zowel de ledenaantallen als de bijbehorende financiële consequenties per lid per jaar zijn opgenomen? Voor zover deze informatie bij de gemeente niet beschikbaar is, verzoeken wij u om deze gegevens te achterhalen.

Ondertekening:

Datum indiening	:	28-11-2025
Fractie	:	KOMPAS Maashorst
Naam indiener	:	Ben Maathuis
iBabs ID nr.	:	221

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid

Datum: 3-12-2025

Vraag 1:
In de Raadsinformatiebrief “stand van zaken buitensportaccommodatiebeleid” van 4 november is op bladzijde 3 een tabel opgenomen met een kolom waarin contributie per jaar/per lid wordt getoond. Volgens de informatie die KOMPAS Maashorst heeft, lijkt het geschetste beeld niet juist. In het antwoord op de aanvullende vragen staat dat getracht is om transparantie te creëren door de contributies op te nemen. Ook staat in het antwoord dat transparantie raadsleden helpt om inzicht te krijgen in de gevolgen van gemeentelijke keuzes voor verenigingen. Maar dan moet de informatie wel kloppen en volledig zijn, anders neemt de raad besluiten op basis van onjuiste informatie. Wij ontvangen daarom graag de juiste actuele gegevens. Voor zover deze informatie bij de gemeente niet beschikbaar is, verzoeken wij u om deze gegevens te achterhalen.

Antwoord 1:
In de genoemde tabel is het contributiebedrag genoemd dat op de websites van de betreffende verenigingen gepubliceerd staat. Naar aanleiding van uw vraag hebben we de contributie van Scouting Schaijk getoetst bij de vereniging. Hieruit is inderdaad gebleken dat het jaarlijkse kampgeld niet in het genoemde contributiebedrag op de website zat. Wanneer we het kampgeld wel meenemen in de tabel, dan ziet het overzicht er als volgt uit.

	Ledenaantal	Eigendom pand	Grootte pand	Contributie per jaar [1]
Scouting Schaijk	**180**	**Maashorst**	**793m2**	**€135-238,-**
Scouting Jeanne d'Arc	68	Maashorst	132m2	€170,-
Uotha	234	Uotha	250m2	€195-220,-
Scouting Volkel	103	Scouting Volkel	368m2	€135-309
Jong Nederland	80	Sport en Spel Reek	168m2	€37,50-€55,-

Vraag 2:
In het beschikbare overzicht ontbreken op meerdere plaatsen de ledenaantallen en daarmee de berekening van de financiële consequenties per lid per jaar. Kan de raad (ten behoeve van een volledige en zorgvuldige beoordeling van de impact per vereniging) alsnog voorzien worden van een compleet overzicht waarin per vereniging

[1] Contributie Scouting Schaijk – getoetst bij vereniging. Overige contributies zijn van de website van de vereniging.

zowel de ledenaantallen als de bijbehorende financiële consequenties per lid per jaar zijn opgenomen? Voor zover deze informatie bij de gemeente niet beschikbaar is, verzoeken wij u om deze gegevens te achterhalen.

Antwoord 2:
We hebben de vraag uitgezet naar de ontbrekende verenigingen om deze gegevens aan ons aan te leveren. Daarop kunnen we de tabel aanpassen en de consequenties per lid / per jaar aanvullen voor de ontbrekende verenigingen.

Hierbij zijn we echter wel afhankelijk van een reactie van de verenigingen met deze gegevens. Er bestaat een kans dat wij deze informatie niet of niet op tijd ontvangen van de verenigingen. We zullen de binnengekomen resultaten uiterlijk dinsdag 9 december met u delen.

Technische vraag

Zaaknr.: 70983-2024

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid

Onderwerp: Nogmaals aanvullende vragen Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst (vervolg)

2. In het beschikbare overzicht ontbreken op meerdere plaatsen de ledenaantallen en daarmee de berekening van de financiële consequenties per lid per jaar. Kan de raad (ten behoeve van een volledige en zorgvuldige beoordeling van de impact per vereniging) alsnog voorzien worden van een compleet overzicht waarin per vereniging zowel de ledenaantallen als de bijbehorende financiële consequenties per lid per jaar zijn opgenomen? Voor zover deze informatie bij de gemeente niet beschikbaar is, verzoeken wij u om deze gegevens te achterhalen.

Ondertekening:

Datum indiening	:	28-11-2025
Fractie	:	KOMPAS Maashorst
Naam indiener	:	Ben Maathuis
iBabs ID nr.	:	221

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Vastgoed, Accommodaties en Facilitair & Sociaal / Sociaal beleid
Datum: 9-12-2025
Vraag 2: In het beschikbare overzicht ontbreken op meerdere plaatsen de ledenaantallen en daarmee de berekening van de financiële consequenties per lid per jaar. Kan de raad (ten behoeve van een volledige en zorgvuldige beoordeling van de impact per vereniging) alsnog voorzien worden van een compleet overzicht waarin per vereniging zowel de ledenaantallen als de bijbehorende financiële consequenties per lid per jaar zijn opgenomen? Voor zover deze informatie bij de gemeente niet beschikbaar is, verzoeken wij u om deze gegevens te achterhalen. Antwoord: Op 3 december 2025 hebben we aangegeven: *"We hebben de vraag uitgezet naar de ontbrekende verenigingen om deze gegevens aan ons aan te leveren. Daarop kunnen we de tabel aanpassen en de consequenties per lid / per jaar aanvullen voor de ontbrekende verenigingen.* *Hierbij zijn we echter wel afhankelijk van een reactie van de verenigingen met deze gegevens. Er bestaat een kans dat wij deze informatie niet of niet op tijd ontvangen van de verenigingen. We zullen de binnengekomen resultaten uiterlijk dinsdag 9 december met u delen."* We hebben 2 ledenaantallen terug ontvangen van de ontbrekende verenigingen. Namelijk: - DOS Reek - KC Uden We hebben de toezegging gedaan uiterlijk vandaag het aangepaste overzicht te sturen. Dat ontvangt u hierbij.

Naam buitensportvereniging	Categorie	Verschil huurprijs (incl. correctie samenwerkzaamheid)	Verschil exploitatiesubsidie 2023 vs. nieuw	Verschil ledensubsidie 2023 vs. nieuw	Totaal Huur - Subsidie	Effecten op leden per jaar **		
						Aantal leden Jeugd	Aantal leden Volwassenen	Totaal verschil huur/subsidie per lid per jaar
DAW Schaijk	Basisvoorziening	€ -3.224,77	€ -	€ -1.120,00	€ **-4.344,77**	473	780	€ -3
RKSV Festilent	Basisvoorziening	€ 1.352,59	€ -	€ -361,00	€ **991,59**	275	320	€ 2
FC De Rakt	Basisvoorziening	€ -2.686,02	€ -	€ 913,00	€ **-1.773,02**	180	283	€ -4
FC Uden	Basisvoorziening	€ -2.240,37	€ -	€ 720,00	€ **-1.520,37**	217	330	€ -3
Fietscross Vereniging Volkel	Basisvoorziening	€ 1.151,62	€ -	€ 62,00	€ **1.213,62**	72	16	€ 14
HC Uden	Basisvoorziening	€ 2.510,30	€ -	€ -1.242,00	€ **1.268,30**	550	300	€ 1
Red Sox	Basisvoorziening	€ 1.377,07	€ -	€ 740,00	€ **2.117,07**	27	44	€ 30
RKSV Odiliapeel	Basisvoorziening	€ -3.459,77	€ -	€ 966,00	€ **-2.493,77**	115	185	€ -8
RKSV Volkel	Basisvoorziening	€ -3.781,71	€ -	€ 1.368,00	€ **-2.413,71**	246	491	€ -3
Udi'19	Basisvoorziening	€ -4.367,29	€ -	€ 0,00	€ **-4.367,29**	703	988	€ -3
RKSV Achilles *	Basisvoorziening	€ 7.863,05	€ -	€ -655,00	€ **7.208,05**	114	178	€ 25
Octopus	Basisvoorziening	€ 2.386,58	€ -	€ 780,00	€ **3.166,58**	59	170	€ 14
VV VCO	Basisvoorziening	€ 4.227,77	€ -	€ 443,00	€ **4.670,77**	0	71	€ 66
Le Jeteur Schaijk Jeux de boules	Privaat	€ -3.675,02	€ -	€ 1.105,00	€ **-2.570,02**	0	171	€ -15
De Keien	Privaat	€ 8.026,96	€ -5.663,57	€ 1.789,00	€ **4.152,39**	80	395	€ 9
Uotha Uden Scouting	Privaat	€ 441,70	€ -	€ -1.038,00	€ **-596,30**	158	68	€ -3
De Vriendenkring (handboog)	Privaat	€ -2.965,20	€ -	€ 845,00	€ **-2.120,20**	35	49	€ -25
Concordia Zeeland	Privaat	€ -2.861,39	€ -	€ 560,00	€ **-2.301,39**	17	28	€ -51
Ponyclub Jeanne d'Arc	Privaat	€ -6.791,80	€ -	€ -1.672,00	€ **-8.463,80**	77		€ -110
KC Uden	Privaat	€ -657,68	€ -	€ -	€ **-657,68**		374	€ -2
Set 77	Privaat	€ -2.702,10	€ -	€ 611,00	€ **-2.091,10**	65	477	€ -4
Park Hoeven	Privaat	€ 1.629,92	€ -	€ 3.044,00	€ **4.673,92**	93	660	€ 6
LTC Uden	Privaat	€ 740,41	€ -	€ 3.500,00	€ **4.240,41**	138	800	€ 5
TC Volkel	Privaat	€ 445,43	€ -	€ 1.945,00	€ **2.390,43**	8	323	€ 7
Mini-racing team	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 425,00	€ **425,00**	10	15	€ 17
Postduivenvereniging suizende vleugels	Privaat	€ -921,92	€ -	€ -	€ **-921,92**	onbekend		€ 0
Jeanne d'Arc Uden	Privaat	€ 4.264,67	€ -5.253,38	€ -216,00	€ **-1.204,71**	69	17	€ -14
Scouting Schaijk (sprankel)	Privaat	€ 43.219,65	€ -59.924,00	€ -436,00	€ **-23.657,35**	110	58	€ -141
Jong Nederland Reek *	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -1.727,00	€ **-1.727,00**	90		€ -19
Toerwielclub Ons verzet Schaijk	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**		65	€ 0
Wielervereniging Uden	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**	onbekend		€ 0
Wielersportclub Zeeland	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**		47	€ 0
De Bonte Bij	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**	onbekend		€ 0
VZOD Volkel	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 383,00	€ **383,00**	14	42	€ 7
Hengelsportvereniging De Kleuter	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**	450		€ 0
Visclub de Peelse Heide	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 1.048,00	€ **1.048,00**	17	178	€ 5
Le Sud	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**	onbekend		€ 0
HSV Vasilios	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**	onbekend		€ 0
Voltigevereniging De Wittegheit	Privaat	€ -894,90	€ -	€ 159,00	€ **-735,90**	65	36	€ -7
Ruitersportvereniging Roland	Privaat	€ -1.522,00	€ -	€ -	€ **-1.522,00**	onbekend		€ 0
Manege VOF Olympic	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**	onbekend		€ 0
Sint Martinus Uden	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -	€ **-**	onbekend		€ 0
Hondenvereniging Wilson (politie)	Privaat	€ 330,40	€ -	€ -	€ **330,40**	onbekend		€ 0
PHV D.O.S. Reek	Privaat	€ -568,60	€ -	€ -	€ **-568,60**		15	€ -38
MAC Bedaf	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 825,00	€ **825,00**	32	51	€ 10
Doelbewust	Privaat	€ 1.380,49	€ -	€ -	€ **1.380,49**	onbekend		€ 0
De Schans (grond geen eigendom van ons)	Privaat	€ 0,00	€ -	€ -1.655,00	€ **-1.655,00**	715	189	€ 0
Langlaufvereniging Bedaf	Privaat	€ 0,00	€ -	€ 998,00	€ **998,00**	7	157	€ 6
De Witte Schare (grond van ons)	Privaat	€ -2.233,00	€ -	€ 951,00	€ **-1.282,00**	42	529	€ -2
TV Reek *	Privaat	€ -541,00	€ -	€ -917,00	€ **-1.458,00**	20	143	€ -9
JBC Plop (jeux de boules)	Privaat	€ -304,80	€ -	€ 1.100,00	€ **795,20**	0	170	€ 5
Scouting volkel	Privaat	€ -160,23	€ -	€ -344,00	€ **-504,23**	71	32	€ -5

* In de huurprijsberekening is geen rekening gehouden met een mogelijke toekomstige huurprijs voor Sport en Spel Reek, daar deze niet via de gemeente Maashorst lopen.

** het aantal leden is een inschatting op basis van ingevulde enquetes en subsidie aanvragen van eerdere jaren. De werkelijkheid kan afwijken.

datum: Schaijk, 9 december 2025
betreft: Argumentatienota beleidsmatige indeling Scouting

Scouting

- Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.
- ruim 90.000 leden
- circa 30.000 kaderleden
- 32 miljoen leden wereldwijd
- circa 1.300 Scoutinggroepen
- Landelijk Servicecentrum in Leusden (033) 4960911
- Scoutshop met 19 filialen
- 23 labelterreinen
- Beschermvrouwe: H.M.. Koningin Máxima der Nederlanden

Geachte raadsleden,

Opnieuw willen wij ingaan op de beleidsmatige indeling van Scouting. Maar met een andere invalshoek. Tot op heden lijkt het een beetje te blijven steken op een “mening tegen mening”-discussie. Wij willen loskomen van meningen of interpretaties en ons standpunt pogen te objectiveren middels bijgevoegde argumentatienota.

Zoals uit de bijgevoegde nota blijkt, is er op zowel juridisch, beleidsmatig als systematisch niveau een duidelijke en structurele scheiding tussen sportbeleid en jeugd-/maatschappelijk beleid binnen alle relevante overheidskaders.
De in deze brief en in de nota opgenomen argumenten zijn gebaseerd op landelijke regelgeving, beleidsstructuren van rijk en gemeenten, vaste definities van NOC*NSF en de wijze waarop overheidsinstanties Scouting structureel classificeren.

Onze conclusie is dat Scouting niet kan worden ondergebracht onder het gemeentelijke buitensportaccommodatiebeleid zonder af te wijken van algemeen geldende bestuurskundige systematiek en landelijke beleidskaders. Een dergelijke indeling zou niet alleen inconsistent zijn met de gehanteerde definities van ‘sport’, maar ook met de juridische scheidslijnen, het subsidie- en ANBI-kader en de indeling van de Rijksoverheid.

In de bijgevoegde argumentatienota worden deze punten uitgebreid uiteengezet. Wij verzoeken u de inhoud van deze nota mee te nemen in uw verdere afwegingen en zien graag een beleidsmatige indeling tegemoet die in lijn is met de gebruikelijke landelijke kaders en de functionele realiteit van Scouting als jeugd- en maatschappelijke organisatie.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het voltallige bestuur van Scouting Schaijk,

[redacted]
Voorzitter Scouting Schaijk

Scouting Schaijk

- Website: www.scoutingschaijk.nl
- E-mail info@scoutingschaijk.nl
- Scouting Schaijk
  De Louwstraat 26
  5374 CG Schaijk

Argumentatienota – Scouting is geen Sportorganisatie

Inleiding

Deze nota onderbouwt waarom Scouting niet onder het gemeentelijk buitensportaccommodatiebeleid kan worden gebracht. De argumentatie is gebaseerd op **juridische definities, landelijke beleidskaders en gemeentelijke systematiek** voor de indeling van maatschappelijke voorzieningen. Daarbij zijn zowel het geldende **bestuursrecht**, relevante **jurisprudentie**, als formele **fiscale kwalificaties** betrokken.
De **conclusie** is dat een classificatie als sportaccommodatie **niet verenigbaar** is met de nationale sportstructuur, de wettelijke criteria voor sportorganisaties en de functionele uitgangspunten van het gemeentelijk vastgoed- en beleidskader.

1. Scouting voldoet niet aan de gehanteerde definitie van 'sport'

Overheden hanteren doorgaans definities van sport zoals vastgelegd door **NOC*NSF**. Die definities vereisen onder meer een competitieve of prestatiegerichte activiteit, uitgevoerd binnen een sporttechnisch kader. **Scouting** kent geen wedstrijdstructuren, geen sportreglementen en geen sportbond en **past daarmee niet binnen deze definitie.**
Indeling als sportorganisatie zou hiermee in strijd komen met de officiële nationale sportstructuur waarop gemeentelijk beleid normaliter is gebaseerd.

2. jurisprudentie: Scouting is geen Sportorganisatie

Uit **ECLI:NL:RBROT:2022:9988** blijkt duidelijk dat een Scoutinggroep **niet** kan worden aangemerkt als sport- of buitensportorganisatie. De rechtbank toetst aan de wettelijke definitie van een "amateursportorganisatie": een vereniging die **sport** als doel heeft en **sportaccommodaties ter beschikking stelt aan de amateursport**. De Scoutinggroep voldoet niet aan deze criteria, omdat haar activiteiten primair gericht zijn op **jeugdontwikkeling en maatschappelijke vorming**, niet op sportbeoefening of het exploiteren van sportvoorzieningen. Dat er binnen Scouting wordt bewogen of buiten gespeeld, maakt dit juridisch niet anders. Daarmee staat vast dat Scouting **niet binnen het sport- of buitensportbeleid** kan worden geplaatst.

3. ANBI-status: Scouting is een maatschappelijke jeugdorganisatie

Scoutingorganisaties zijn door de Belastingdienst erkend als **ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)** onder de fiscale regelgeving van de AWR. Hiermee is juridisch vastgelegd dat Scouting activiteiten verricht die het **algemeen nut** dienen, gericht op **jeugdontwikkeling en maatschappelijke vorming**, en geen primair ledenbelang nastreven. Sportverenigingen komen doorgaans **niet** in aanmerking voor ANBI-status omdat hun doelstelling hoofdzakelijk is gericht op de **eigen sportbeoefening**. Dit landelijk vastgelegde onderscheid bevestigt dat Scouting beleidsmatig en juridisch thuishoort binnen de categorie maatschappelijke en jeugdgerichte organisaties, niet binnen sport.

4. Vastgoedbeleid: functie bepaalt categorie, niet activiteit

Gemeenten gebruiken bij hun vastgoedbeheer doorgaans een **functionele indeling**: accommodaties worden ingedeeld naar hun primaire beleidsfunctie, zoals sport, cultuur of jeugd/maatschappelijk. Deze indeling vormt een breed aanvaarde systematiek voor consistent beheer, subsidie en begroting.

Primaire sportfuncties omvatten formele wedstrijd- en trainingsfuncties, sporttechnische normering en een ingebedde positie binnen sportbonden. Scoutingaccommodaties vervullen een **jeugdwerk- en maatschappelijke functie**, zonder sporttechnische infrastructuur, competitie of aansluiting bij sportbonden. Functioneel kunnen ze daarom niet als sportaccommodatie worden aangemerkt. Een afwijkende classificatie is strijdig met de gangbare systematiek van gemeentelijk vastgoedbeheer en leidt tot beleids- en beheersinconsistentie.

5. Functionele indeling en het gelijkheidsbeginsel

Het buitensportaccommodatiebeleid is ontworpen voor organisaties met een sportdoelstelling en bijbehorende infrastructuur, zoals velden, kleedruimtes en kantines. Scouting vervult echter een **maatschappelijke en jeugdwerkfunctie** zonder sporttechnische voorzieningen of competitieve sportbeoefening. Op grond van het **gelijkheidsbeginsel** moeten **gelijke gevallen gelijk en ongelijke gevallen ongelijk** worden behandeld. Scouting is in functie en structuur niet vergelijkbaar met buitensportverenigingen en kan daarom niet onder hetzelfde kader worden geplaatst. Onze situatie sluit substantieel beter aan bij het gemeentelijke domein van **cultuur- en jeugdaccommodaties**, waar maatschappelijke activiteiten en stichtingsgebonden exploitatie centraal staan. Het voorstel om Scouting als sportaccommodatie te behandelen is daarom **beleidsmatig en bestuursrechtelijk onjuist**.

Conclusie

Op basis van juridisch kader, landelijke sportdefinities, fiscale regelgeving en de functionele systematiek van gemeentelijk vastgoedbeheer volgt dat Scouting **niet** kan worden aangemerkt als sport- of buitensportorganisatie. Scouting vervult een **maatschappelijke en jeugdwerkfunctie**, kent geen sporttechnische infrastructuur of competitieve sportstructuur en wordt nationaal ook op deze wijze geclassificeerd, onder meer via de ANBI-status.
Toepassing van het gemeentelijk buitensportaccommodatiebeleid op Scouting zou daarom leiden tot een **onjuiste, niet-functionele en bestuursrechtelijk onhoudbare indeling**. De logische en consistente plaatsing van Scouting ligt binnen het **sociaal en jeugdmaatschappelijk domein**, niet binnen sport.

datum: Schaijk, 11 december 2025
betreft: Reactie op beantwoording vragen Jong Maashorst

- Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding die een bijdrage levert aan de vorming van de persoonlijkheid.
- ruim 90.000 leden
- circa 30.000 kaderleden
- 32 miljoen leden wereldwijd
- circa 1.300 Scoutinggroepen
- Landelijk Servicecentrum in Leusden (033) 4960911
- Scoutshop met 19 filialen
- 23 labelterreinen
- Beschermvrouwe: H.M.. Koningin Máxima der Nederlanden

Geachte raadsleden,

In aanloop naar de commissievergadering van 27 november jongstleden zijn de vragen van Jong Maashorst door het college beantwoord. Helaas constateren wij (opnieuw) dat deze incorrect is en dus verduidelijking verdient.

Beheerstichting van de Sprankel

Vraag 1
Er wordt gesuggereerd dat de huurprijs 1 op 1 met subsidie werd vergoed. Dat is niet het geval. De huurprijs werd voor 90% gesubsidieerd. Je zou dus ook kunnen spreken van een maatschappelijke huur.
De huurprijs in 2024 was: € 49.959,70. Deze werd voor 90% gesubsidieerd, dus netto was de huur: **4.996 euro**.
In het huidige voorstel wordt 20% van de kostprijs gerekend wat neerkomt op €9.000 + 500 (huurprijs grond) = **9.500 euro**.
Dit is, in tegenstelling tot wat in de beantwoording wordt beweerd, geen verlaging, maar juist **een verhoging**. Zelfs bijna een **verdubbeling**!
De constatering in de beantwoording dat, vanwege het maatschappelijk huurtarief geen huur-/exploitatiesubsidie nodig zou zijn, gaat dan dus ook niet op.

Voorst wordt aangegeven dat Scouting als enige een huurkostensubsidie ontving aangevuld met een exploitatiesubsidie. Dat is feitelijk ook onjuist. Men moet zich hier realiseren dat het gaat om de beheerstichting, verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van De Sprankel. De systematiek voortvloeiend uit het accommodatiebeleid was voor de beheerstichting gelijk aan de systematiek van andere gemeenschappelijke gebouwen als bijvoorbeeld de Phoenix, het Wapen van Reek of de Garf, welke onder ander als doel hadden ruimte te bieden voor lokale verenigingen.
In principe is dit identiek aan de systematiek waarvoor de gemeente Maashorst heeft gekozen in het “Accommodatiebeleid en Tarifering maatschappelijk vastgoed gemeente Maashorst”. Daar geldt deze systematiek voor wijkaccommodaties of gebouwen voor cultuur- en jeugdorganisaties

In het verleden hadden o.a. de Schaijkse Amateurschilders, de EHBO-vereniging, de Rogbloazers, een Dansstudio en verschillende bandjes een vast onderkomen in de Sprankel.
Onder andere omdat er inmiddels ruimte in het centrum van Schaijk, dus dichterbij huis, is bijgekomen. Maar ook omdat hun activiteiten soms lastig te verenigen waren met die van Scouting of de meerdaagse verhuur zijn zij in de loop der jaren uit de Sprankel vertrokken.

- Website: www.scoutingschaijk.nl
- E-mail info@scoutingschaijk.nl
- Scouting Schaijk
  De Louwstraat 26
  5374 CG Schaijk

Op dit moment is de Scoutinggroep helaas nog de enige vaste huurder. De rest van het tekort (zo'n €11.000) wordt door de beheerstichting opgevangen door de Sprankel intensief (er wordt maximaal aan de vraag voldaan) te verhuren aan scholen en andere scoutinggroepen.

Scoutinggroep Scouting Schaijk

Vraag 4
Bij de beantwoording wordt aangegeven dat de huidige subsidieafspraken historische afspraken betreffen en niet altijd meer te herleiden zijn.
Vreemd, want vervolgens wordt er verwezen naar de **deelverordening Jeugd en jongerenwerk 2010** van de voormalige **gemeente Landerd**.
Daarin staat klip en klaar wat de regeling was:
Scouting Schaijk ontving **€ 13,90 activiteitensubsidie** per jeugdlid. **Prijspeil 2006**. Deze werd jaarlijks **verhoogt** met het in de gemeentebegroting gehanteerde **indexcijfer**.
Verder ontving de Scoutinggroep aan **tegemoetkoming in de huisvestingslasten** een **vast bedrag van € 6.860** (wat niet geïndexeerd werd).
In **2021** (laatste jaar zelfstandig Landerd) bedroeg de subsidie per lid zo'n **28 euro** (gebaseerd op een gemiddeld indexcijfer van ca. 4%)

Subsidie voor activiteiten Tegemoetkoming huisvesting	2.740 6.860	Ca. 100 Landerdse leden x 28 euro Vast bedrag
Totaal	9.600	

In de beantwoording van de vragen van JM staat onderstaande (uitsnede) tabel.

Verschillende subsidies scouting en jong Nederland.

Financiële stroom (*prijspeil 2025)	Subsidie voor activiteiten	Subsidie compensatie huurkosten	Exploitatiesubsidie (*beheerkosten, bestuurskosten en klein onderhoud)
Scouting Schaijk	€2.078	€9.564	

Het beeld wat daarin door het college wordt geschetst is dus onjuist. Immers, het bedrag voor compensatie **van de huur** is een **vast bedrag van 6.860 euro**.
En het bedrag wat bij de subsidie voor de activiteiten hoort te staan **dient veel hoger te zijn**!
De geïndexeerde **subsidie per jeugdlid** zou voor **2025** uit zijn gekomen op zo'n **33 euro**, gebaseerd op het huidige aantal leden zou de tabel er dus als volgt uit moeten zien:

Financiele stroom (prijspeil 2025)	Subsidie voor activiteiten	Subsidie compensatie huurkosten
Scouting Schaijk	€5.280	€6.860

Het voorstel is nu een ledensubsidie van slechts **10 euro** voor jeugdleden te hanteren.

Zoals aangegeven betaalt de Scoutinggroep huur aan de beheerstichting, deze bedroeg in 2024: **€ 9.646 euro**
Zoals aangegeven ontvangt de Scoutinggroep een vast bedrag van **6.860** als tegemoetkoming in de huisvestingslasten. Een **gat van 2.786 euro**. De **Scoutinggroep** krijgt dus, in tegenstelling tot wat eerder is beweerd **niet de volledige huur vergoed**.

Samengevat

Beheerstichting
Duidelijk is dus dat de beheerstichting óók *met* de ontvangen huur-/exploitatiesubsidie al voor een enorme opgave stond om de exploitatie rond te krijgen.
Nu de **huur verdubbelt** en de **huur-/exploitatiesubsidie vervalt** worden zij voor een **onmogelijke opgave** gesteld.

Scoutinggroep
De scoutinggroep krijgt te maken met **een terugval tot meer dan 1/3 van hun huidige bedrag voor ledensubsidie**.
Daarbovenop krijgen we te maken met een **terugval van 6.860 euro in tegemoetkoming huisvestingslasten.**
Onmogelijk voor de groep om op te vangen.

Conclusie
Het lijkt erop dat het voor het college niet duidelijk is hoe de subsidieopbouw voor de beheerstichting en de Scoutinggroep was geregeld. Afgelopen weken hebben wij u heel veel informatie gegeven en daarin veelal de informatie die door het college was gegeven moeten corrigeren. Ook nu weer. Een goed doorlopen participatietraject had dit kunnen voorkomen.

Wij vragen onszelf na zoveel onduidelijkheden echter wel serieus af of u als gemeenteraad verantwoord een besluit kunt nemen als blijkt dat het beleid is gebaseerd op verkeerde informatie en aannames.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het voltallige bestuur van Scouting Schaijk,

[redacted]
Voorzitter Scouting Schaijk

maashorst

MOTIE

Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 7.a Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Onderwerp: Verkenning uitbreiding subsidiemogelijkheden scoutingverenigingen

De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 11 december 2025,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2025;

overwegende dat:
- Scouting Schaijk met het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid te maken krijgt met hogere huurprijs, waardoor de vereniging in financiële problemen dreigt te komen;
- scouting een pedagogische activiteit betreft, met andere randvoorwaarden dan sportverenigingen, denk hierbij aan de duur van activiteiten, de vorm en rol van begeleiding door vrijwilligers en het gebruik van binnenruimtes;
- scouting daarom een preventieve werking heeft om problemen bij deze kinderen op latere leeftijd te voorkomen;
- verschillende gemeenten, zoals Land van Cuijk[1] en Meierijstad[2], scoutingverenigingen en Jong Nederland daarom subsidie geven voor hun activiteiten;
- de gemeente Maashorst in het kader van de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024 subsidies verstrekt in de categorie "jeugd' ;
- scoutingverenigingen en Jong Nederland nu geen aanspraak maken op subsidies die onder deze categorie vallen, omdat de huidige omschrijving van de categorie "jeugd' onvoldoende aansluit op de aard van scoutingactiviteiten;
- wethouder Van den Broek tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 27 november 2025 heeft toegezegd dat deze subsidieregeling halverwege 2026 en mogelijk al eerder geëvalueerd zal worden;
- dit een goed moment is om de mogelijkheden te verkennen om scoutingverenigingen en Jong Nederland ook subsidies te verstrekken onder de categorie "jeugd' ;
- hierdoor een oplossing voor de financiële problemen van Scouting Schaijk mogelijk binnen bereik komt;

roept het college van burgemeester en wethouders op om:
1. **bij de evaluatie van de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2024 de mogelijkheden te verkennen om scoutingverenigingen en Jong Nederland ook subsidies te verstrekken onder de categorie "jeugd' ;**
2. **daar waar de activiteiten van deze verenigingen niet passen binnen deze categorie, de mogelijkheden te verkennen om deze categorie te verbreden voor activiteiten die bijdragen aan maatschappelijke en preventieve jeugdontwikkeling, zoals deze bij scoutingverenigingen en Jong Nederland plaatsvinden;**

---

[1] Zie de Regeling waarderingssubsidie jeugd Land van Cuijk 2025.
[2] Zie de Subsidieregeling preventief jeugdwerk 2024 – 2027.

maashorst

MOTIE

Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

3. de evaluatie inclusief deze verkenning uiterlijk 26 mei 2026 aan de raad te verstrekken; en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Indiener	Genoveef Lukassen	**fractie**	GroenLinks
Indiener	Cock de Jong	**fractie**	PRO
Mede-indiener	Emiel Jozephs	**fractie**	Jong Maashorst
Mede-indiener	Jan Poels	**fractie**	CDA

Deze motie is **aangenomen**~~/verworpen~~ in de raadsvergadering van 11 december 2025

de griffier,

N.E. Gradisen

maashorst

(SUB)AMENDEMENT

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 7.a Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst
Onderwerp: Plan van aanpak Scouting Schaijk en ponyclub Jeanne d'Arc
De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 11 december 2025, gelezen het raadsvoorstel buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst; gehoord het debat tijdens commissievergadering S&B van 27 november 2025; overwegende dat: - verenigingen, waaronder Scouting Schaijk en Ponyclub Jeanne d'Arc, een belangrijke maatschappelijke rol vervullen binnen onze gemeente; - in het nieuwe beleid kwetsbare verenigingen, met name Scouting Schaijk en Ponyclub Jeanne d'Arc, ondersteund kunnen worden naar een financieel toekomstbestendige situatie; - de gemeenteraad de noodzaak ziet dat gemeente en betreffende vereniging(en) in gezamenlijkheid verantwoordelijk zijn voor het komen tot een duurzame oplossing; - vanwege het maatschappelijke belang van deze verenigingen de gemeenteraad tijdig en structureel geïnformeerd dient te worden over de voortgang; - met het indienen van dit amendement geborgd wordt dat de onderstaande besluiten worden uitgevoerd;
besluit tot wijziging: **na het tweede beslispunt, het volgende beslispunt toe te voegen:** **3. het college op te dragen om:** - **met Scouting Schaijk en Ponyclub Jeanne d'Arc en een onafhankelijk adviseur een plan van aanpak te maken om binnen het huidige beleidskader (financieel) toekomstbestendig te worden;** - **dit plan van aanpak uiterlijk 14 september 2026 aan de gemeenteraad te verstrekken via een raadsinformatiebrief, zodat de raad dit kan betrekken bij de behandeling van de begroting; en** - **jaarlijks uiterlijk 1 mei het (financiële) effect van het buitensportaccommodatiebeleid te rapporteren voor verenigingen die te maken hebben of krijgen met de ingroeitermijn van 4 jaar.**

(SUB)AMENDEMENT

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Ondertekening:

Indiener	Emiel Jozephs	**fractie**	Jong Maashorst
Indiener	Jan Poels	**fractie**	CDA
Mede-indiener	Ruud Geerders	**fractie**	Gewoon Uden
Mede-indiener	Maarten Prinssen	**fractie**	VVD
Mede-indiener	Cock de Jong	**fractie**	PRO
Mede-indiener	Genoveef Lukassen	**fractie**	GroenLinks

Dit (sub)amendement is **aangenomen**/~~verworpen~~ in de raadsvergadering van 11 december 2025

de griffier,

N.E. Gradisen

maashorst

(SUB)AMENDEMENT

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 7.a Raadsvoorstel Buitensportaccommodatiebeleid gemeente Maashorst

Onderwerp: Hardheidsclausule Buitensportaccommodatiebeleid

De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 11 december 2025,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2025;

gehoord de inspreekbijdrages van Scouting Schaijk en Ponyclub Jeanne d'Arc tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 27 november 2025:

constaterende dat:
- is gebleken dat enkele verenigingen, in ieder geval Scouting Schaijk en Ponyclub Jeanne d'Arc, door het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid en/of de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026 te maken krijgen met substantiële lastenstijgingen die de continuïteit van deze organisaties onder druk zet;
- sommige huurovereenkomsten tussen verenigingen en de gemeente een lange doorlooptijd hebben, soms wel tot 2042, zodat deze verenigingen pas later de financiële effecten van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid zullen voelen;
- niet uit te sluiten valt dat deze verenigingen op dat moment in financiële problemen komen, maar dat dit op dit moment nog onvoldoende in beeld is;

overwegende dat:
- de raad eraan hecht dat het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid zorgvuldig wordt ingevoerd en geen verenigingen in financiële problemen brengt;
- het voor de raad onwenselijk is dat verenigingen die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen binnen onze gemeente, in de knel komen door het buitensportaccommodatiebeleid en/of de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026;
- de raad het college expliciet de ruimte wil geven om maatwerk te leveren wanneer toepassing van het beleid voor een vereniging onevenredig nadelig uitpakt;
- met een hardheidsclausule het beleid in de kern – dus voor de verenigingen die niet onevenredig hard worden benadeeld – overeind blijft;
- het buitensportaccommodatiebeleid weliswaar een hardheidsclausule kent, maar het, gelet op het voorgaande, noodzaak is om deze hardheidsclausule in dit geval te verduidelijken en verbreden;
- door het verduidelijken en verbreden van de hardheidsclausule de raad ervoor zorgt dat het college over een bestuurlijk instrument beschikt om disproportionele gevolgen en financiële knelpunten voor verenigingen te voorkomen en weg te nemen;

(SUB)AMENDEMENT

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

besluit tot wijziging:

- achter het eerste beslispunt te voegen: 'met dien verstande dat de raad:

  - op pagina 2 van het beleidskader de woorden "1.7 Hardheidsclausule 8' schrapt en "1.8' wijzigt in "1.7';

  - op pagina 3 van het beleidskader achter de woorden "4.4 Monitoring en evaluatie 22" toevoegt:
    "5 Hardheidsclausule 23
    5.1 Achtergrond hardheidsclausule 23
    5.2 Formulering hardheidsclausule 23
    5.3 Aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de hardheidsclausule 23';

  - op pagina 8 de paragraaf "1.7 Hardheidsclausule' schrapt en "1.8' wijzigt in "1.7';

  - op pagina 8 na de laatste alinea een alinea toe te voegen met de tekst:
    "**Hoofdstuk 5** bevat de **hardheidsclausule**, met daarbij de achtergrond van deze clausule en aanvullende opmerkingen naar aanleiding van die clausule.';

  - na pagina 22 een nieuwe pagina, pagina 23, toevoegt met daarop de volgende tekst:

    "5 Hardheidsclausule

    5.1 Achtergrond hardheidsclausule
    De raad constateert dat het buitensportaccommodatiebeleid voor enkele verenigingen aanzienlijke negatieve financiële gevolgen heeft ten opzichte van het voorheen geldende beleid. Dit al dan niet in combinatie met de gevolgen van de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026. Zodanig zelfs dat zij vrezen voor de continuïteit van hun vereniging. De raad deelt deze zorgen.

    Ook is het zo dat sommige huurovereenkomsten tussen verenigingen en de gemeente een lange doorlooptijd hebben, soms wel tot 2042. Deze verenigingen zullen pas later de financiële effecten van het nieuwe buitensportaccommodatiebeleid voelen. Het valt niet uit te sluiten dat er op een later moment financiële problemen ontstaan voor deze verenigingen.

    Het is voor de raad onwenselijk dat verenigingen, die een belangrijke maatschappelijke functie vervullen binnen onze gemeente, in de knel komen door het buitensportaccommodatiebeleid. De raad wil dit voorkomen. Daarom neemt de raad een hardheidsclausule op in dit beleid. Op deze manier geeft de raad het college de ruimte, en de duidelijke opdracht, om per vereniging waarbij dergelijke problemen spelen, tot maatwerkoplossingen te komen en er zo voor te zorgen dat de continuïteit van de vele prachtige verenigingen die de gemeente Maashorst rijk is, gewaarborgd blijft.

maashorst

(SUB)AMENDEMENT

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Gelet op het grote belang dat hiermee voor de verenigingen gemoeid is, wil de raad dat het college deze hardheidsclausule gebruikt wanneer wordt geconstateerd dat een vereniging door toepassing van dit beleid onevenredig hard wordt getroffen en/of het voortbestaan van de vereniging in het gedrang komt. De raad gaat er dan ook van uit dat het college dit doet.

5.2 Formulering hardheidsclausule
Het college kan afwijken van dit beleid of aanvullende compenserende maatregelen treffen indien de toepassing van het buitensportaccommodatiebeleid of de Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026 voor een vereniging leidt tot financiële consequenties die, gelet op het doel en de strekking van dit beleid, onevenredig zijn en/of een vereniging in onherstelbare financiële problemen dreigt te brengen. Het college motiveert een dergelijk besluit en informeert de raad hier schriftelijk over.

5.3 Aanvullende opmerkingen naar aanleiding van de hardheidsclausule
De raad verzoekt het college om op het moment dat het college constateert dat in verband met het voorgaande extra financiële middelen nodig zijn, hiervoor tijdig met een voorstel naar de raad te komen.

In aanvulling op het bovenstaande constateert de raad dat het wenselijk is dat het college de Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026 dusdanig inricht dat ook daarin ruimte ontstaat om ervoor te kunnen zorgen dat de financiële problemen voor verenigingen opgelost kunnen worden daar waar deze (zijn) ontstaan door het buitensportaccommodatiebeleid en/of de nieuwe Subsidieregeling Vrijwilligersorganisaties gemeente Maashorst 2026. Dit is één van de manieren waarop de hiervoor genoemde aanvullende compenserende maatregelen getroffen kunnen worden.' '

Ondertekening:

Indiener	Cock de Jong	**fractie:**	PRO
Indiener	Genoveef Lukassen	**fractie:**	GroenLinks
Mede-indiener	Emiel Jozephs	**fractie:**	Jong Maashorst
Mede-indiener	Jan Poels	**fractie:**	CDA

Dit amendement is **aangenomen**~~/verworpen~~ in de raadsvergadering van 11 december 2025

de griffier,

maashorst

(SUB)AMENDEMENT

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

N.E. Gradisen

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 11:37 CET
Document ID:
19564ee6-e750-4dbd-957c-7d420ca38f76

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 99882-2025

Onderwerp: Vaststelling participatieverordening

Auteur	:	Maarten van Gemert
Domein/team	:	Dienstverlening / Communicatie en creatie
E-mail	:	Maarten.vanGemert@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	H.W. van den Broek

Effect op de begroting

☐Ja ☒Nee

Onderwerp
Vaststelling participatieverordening gemeente Maashorst

Voorstel

1. De participatieverordening vast te stellen.
2. De inspraakverordening gemeente Maashorst in te trekken

Inleiding
Op grond van de Wet versterking participatie op decentraal niveau (wijziging artikel 150 Gemeentewet) moeten gemeenten hun inspraakverordening vervangen door een participatieverordening. Gemeenten hebben hiervoor de tijd tot 1 januari 2027. Uw raad is hiertoe het bevoegde orgaan.
De participatieverordening regelt dat inwoners niet alleen worden betrokken bij de totstandkoming van beleid, maar ook bij de uitvoering en de evaluatie van beleid. Daarnaast wordt in de participatieverordening bepaald onder welke voorwaarden het uitdaagrecht wordt toegepast. Het uitdaagrecht houdt in dat inwoners en maatschappelijke partijen de gemeente vragen om de uitvoering van een gemeentelijke taak over te nemen.

Beoogd effect
Met dit voorstel wordt voldaan aan een wettelijke eis om een participatieverordening vast te stellen. Ook wordt voldaan aan een doel uit het bestuursakkoord om onze organisatie nog participatiever te maken.

Argumenten
1.1 De gemeenteraad is het bevoegde orgaan.
De gemeenteraad is het bevoegde bestuursorgaan om de participatieverordening vast te stellen. U stelde op 23 januari 2025 ook al het gemeentelijk participatiebeleid vast.

1.2 De participatieverordening sluit aan op het participatiebeleid.

De basis van participatie in Maashorst ligt vast in het genoemde participatiebeleid:

- visie, doel en uitgangspunten van participatie
- inwonersparticipatie en participatieaanpak
- overheidsparticipatie in meest brede zin
- participatie in het DNA (opleiden, communiceren, evalueren)
- rollen en taken van raad, college, organisatie en samenleving/inwoners.

De participatieverordening is een aanvulling op en juridische verankering van onderdelen van het participatiebeleid, zoals de inwonersparticipatie.

1.3 De participatieverordening kent nog wat aanvullende bepalingen.

De inhoud van de participatieverordening bestaat niet alleen uit:

- het uitdaagrecht: voorwaarden voor de uitvoering
- inwonersparticipatie: voorbereiding, uitvoering, evaluatie en openbaarmaking van de participatieaanpak.

Ook in de verordening is opgenomen dat:

- deze van toepassing is op de Omgevingswet: omgevingsvisie, omgevingsplan en omgevingsprogramma. Dit geldt niet voor de Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (Bopa); deze is immers vormvrij. Wel is hiervoor een gemeentelijke handreiking beschikbaar die binnenkort wordt geactualiseerd
- jaarlijks een participatieparagraaf in de begroting en in het jaarverslag wordt opgenomen.

1.4 De participatieverordening volgt het VNG-model.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft twee varianten voor een modelverordening opgesteld: een basisvariant en een uitgebreide variant. De laatste is bedoeld voor gemeenten die (nog) geen beleid hebben vastgesteld. Omdat de raad al participatiebeleid heeft vastgesteld (zie argument 1.2) is gekozen voor de basisvariant. De verordening sluit aan op het beleid en legt dit beleid waar nodig juridisch vast.

Naar aanleiding van een raadsinformatieavond op 11 juni 2025 zijn nog enkele punten toegevoegd in de verordening:

- De gemeenteraad wordt bij majeure participatieprocessen aan de voorkant betrokken Zie ook argument 1.7).
- Bij het uitdaagrecht zijn aanvullingen opgenomen over draagvlak, maatschappelijke meerwaarde, inclusiviteit en continuïteit.

1.5 Er is veel draagvlak.

Uiteraard is er geparticipeerd over de participatieverordening. Hieruit is gebleken dat er veel draagvlak bestaat voor de verordening. Hier en daar zijn wel vragen gesteld, suggesties gedaan en ook wat zorgen geuit over de uitvoering van het uitdaagrecht. Verwezen wordt naar het onderdeel Participatie en de bijbehorende bijlagen. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de participatieaanpak en de opbrengst van de participatie. De participatie leidt tot enkele kleine wijzigingen in de vast te stellen verordening. De input is vooral ook goed bruikbaar bij de behandeling van verzoeken en de uitvoering van het uitdaagrecht.

1.6 Ten aanzien van het concept is een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Het participatieproces hebben direct en indirect inzichten opgeleverd die hebben geleid tot wijzigingen ten opzichte van de eerder gepubliceerde ontwerpverordening. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de bijlage bij het participatieverslag.

Een van de wijzigingen gaat over het concreter maken van de betrokkenheid van de raad bij majeure participatieprocessen. Voorgesteld wordt om aansluiting te zoeken bij de term grote projecten als bedoeld in de Financiële verordening. De vorm is dan een ‘startnotitie’ voor de raad, een vorm die nu voorligt in het concept-raadsvoorstel ‘aanpassingen wijze van vergaderen gemeenteraad’.

2.1 De inspraakverordening wordt overbodig.
Met de vaststelling van de participatieverordening wordt de geldende inspraakverordening ingetrokken. In de participatieverordening is nog wel de mogelijkheid opgenomen dat inspraak mogelijk blijft aan het einde van een participatietraject. Voor Maashorst is ervoor gekozen om inspraak alleen toe te passen als er sprake is van een wettelijke verplichting.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
Dit besluit heeft geen financiële gevolgen. De uitvoering kan budgetneutraal plaatsvinden binnen de bestaande organisatie en formatie.
Indien positief wordt gereageerd op een verzoek om in het kader van het uitdaagrecht een gemeentelijke taak over te dragen, dan zal per geval worden onderzocht of dit leidt tot extra kosten. In dat geval kan aan de gemeenteraad een aanvullend voorstel worden gedaan over toekenning van financiën.

Duurzame ontwikkeling
- Inwonersparticipatie en uitdaagrecht is inclusief: iedereen heeft gelijke kansen om mee te doen en/of wordt gestimuleerd om mee te doen.
- Samen werken en samenwerken op alle denkbare manieren om de leefbaarheid in onze kernen, wijken en buurten te bevorderen.

Participatie
De participatieverordening is een aanvulling op en juridische verankering van het participatiebeleid. Dat beleid is via een intensief participatieproces tot stand gekomen.
Bij de totstandkoming van de participatieverordening was het participatiedoel ‘verbeteren kwaliteit besluit’. De participatieverantwoording is vastgelegd in een participatieverslag.

Communicatie

Na besluitvorming door de gemeenteraad zal de vaststelling van de participatieverordening breed bekend worden gemaakt, onder andere via Overheid.nl.
De interne en externe deelnemers aan het participatieproces over de participatieverordening worden persoonlijk (schriftelijk) geïnformeerd.

Vervolg
Intern en extern wordt tijdig en zorgvuldig gecommuniceerd, zodat zorg kan worden gedragen voor een goede uitvoering van de participatieverordening:

- Inwoners en organisaties worden op diverse manieren uitgebreid en uitvoerig geïnformeerd over met name het uitdaagrecht.
- Er wordt zorggedragen voor ondersteuning en begeleiding bij mogelijke aanvragen. Ondersteuningsmiddelen zoals een handreiking, een checklist en een e-formulier kunnen hierbij helpen.
- Ook de gemeentelijke organisatie zal worden meegenomen en voorbereid op de uitvoering van de verordening.

Daar waar nodig en mogelijk wordt afgestemd met de Klankbordgroep participatie van de gemeenteraad
Ten slotte: de participatieverordening wordt binnen twee jaar geëvalueerd. Conform het bepaalde in de verordening zelf zullen we daar ook inwoners bij betrekken.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1. Verantwoording participatie
2. Opbrengst en beantwoording participatie
3. Wijzigingen bij de vaststelling

Bijlagen ter informatie
1. Klik of tik om tekst in te voeren.

Maashorst, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
a58b7c70-541f-40ca-a0cc-328bbc484af0

Raadsbesluit

Zaaknummer: 99882-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025:

gelet op de artikelen 149 en 150 van de Gemeentewet, de artikelen 3.1, 2.4 en 3.4 van de Omgevingswet en de artikelen 10.7, 10.2 en 10.8 van het Omgevingsbesluit;

b e s l u i t

vast te stellen de

Participatieverordening gemeente Maashorst

Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen

Artikel 1. Definities
Deze verordening verstaat onder:
a. beleid: het samenhangende en planmatige geheel van doelen, maatregelen en middelen dat door een bestuursorgaan wordt vastgesteld om een maatschappelijk doel te bereiken. Het kan gaan om een gedragslijn, project, programma of plan;
b. bestuursorgaan: het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is, afhankelijk van de inhoud van het beleid of de taak is dat de gemeenteraad, het college of de burgemeester;
c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst;
d. inspraak: de mogelijkheid die een bestuursorgaan inwoners en belanghebbenden biedt om hun mening te geven als bedoeld in artikel 150, tweede lid, van de Gemeentewet;
e. inwoners: ingezetenen als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet;
f. inwonersparticipatie: op initiatief van de gemeente betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen bij de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van beleid;
g. maatschappelijke partijen: verenigingen, stichtingen, inwonersplatforms, buurtverenigingen, sociale ondernemingen of ondernemingen zonder winstoogmerk en andere organisaties die tot doel hebben een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving binnen de gemeente Maashorst;
h. uitdaagrecht: het recht van inwoners en maatschappelijke partijen om de feitelijke uitvoering van een gemeentelijke taak over te nemen als bedoeld in artikel 150, derde lid, van de Gemeentewet.

Artikel 2. Reikwijdte
1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen beleid of inwonersparticipatie plaatsvindt en ten aanzien van zijn eigen taken of om toepassing van het uitdaagrecht kan worden verzocht.

2. Het bestuursorgaan past bij participatie bij het vaststellen of wijzigen van de omgevingsvisie als bedoeld in artikel 3.1 van de Omgevingswet, het omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.4 van de Omgevingswet of een programma als bedoeld in artikel 3.4 van de Omgevingswet, zoveel mogelijk deze verordening toe. Daarbij neemt het bestuursorgaan de motiveringsplicht als bedoeld in de artikelen 10.7, 10.2 en 10.8 van het Omgevingsbesluit in acht.
3. Er vindt geen inwonersparticipatie of toepassing van het uitdaagrecht plaats als:
    a. het om een lopend uitvoerings- of evaluatietraject of een ondergeschikte herziening van die trajecten of het beleid gaat;
    b. inwonersparticipatie of toepassing van het uitdaagrecht bij of krachtens wettelijk voorschrift uitgesloten is;
    c. de uitkomst van de inwonersparticipatie of de toepassing van het uitdaagrecht vanwege de spoedeisendheid niet kan worden afgewacht;
    d. de verantwoordelijkheid van het betrokken bestuursorgaan voor kwetsbare groepen in de samenleving zwaarder moet wegen;
    e. sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;
    f. het om interne organisatorische aangelegenheden van de gemeente gaat;
    g. het om de begroting, de tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet gaat;
    h. het om uitvoeringstaken op het gebied van veiligheid, openbare orde en toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften gaat;
    i. In het geval bij uitdaagrecht: de aard van de wettelijke bevoegdheid zich hiertegen verzet; of
    j. In het geval bij uitdaagrecht: de hoofdactiviteit de verwerking van persoonsgegevens betreft.

Hoofdstuk 2 – Inwonersparticipatie

Artikel 3. Aanpak voor inwonersparticipatie

1. Het bestuursorgaan stelt voorafgaand aan de voorbereiding, uitvoering of evaluatie van beleid, aan de hand van het geldende participatiebeleid, een aanpak met het proces en de planning van de inwonersparticipatie op en maakt dit binnen vier weken openbaar via de gemeentelijke website.
2. De aanpak bevat in elk geval:
    a. een omschrijving van het beleid dat voorbereid, uitgevoerd of geëvalueerd wordt;
    b. informatie over het proces en de planning van de inwonersparticipatie; en
    c. informatie over de ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming over het beleid.
3. Als het college de besluitvorming over beleid voor de gemeenteraad voorbereidt, stelt het college de aanpak op en informeert de gemeenteraad over de inhoud.
4. De gemeenteraad wordt bij majeure participatieprocessen aan de voorkant via een startnotitie betrokken. Het gaat hierbij om grote projecten als bedoeld in de Financiële verordening, waarbij wordt voldaan aan een combinatie van ten minste vier van de aldaar genoemde criteria.

Artikel 4. Inspraak
Inspraak is alleen van toepassing als dit wettelijk verplicht is. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing, tenzij het bestuursorgaan een ander proces vaststelt.

Artikel 5. Eindverslag inwonersparticipatie
1. Nadat inwonersparticipatie heeft plaatsgevonden stelt het bestuursorgaan een eindverslag van de inwonersparticipatie op en maakt dit binnen vier weken openbaar via de gemeentelijke website.
2. Indien het eindverslag onderdeel is van de onderbouwing van een besluit, dan wordt dit tezamen met dit besluit openbaar gemaakt.
3. Het eindverslag bevat in elk geval:
   a. een beschrijving van het proces dat is gevolgd;
   b. de uitkomsten van het proces en de argumenten die naar voren zijn gebracht;
   c. een onderbouwde reactie op die uitkomsten en argumenten waarbij is aangegeven of en hoe het beleid naar aanleiding daarvan is aangepast; en
   d. een evaluatie van het proces dat is gevolgd.
4. Als het college op grond van artikel 3, derde lid de aanpak voor de inwonersparticipatie heeft opgesteld, stelt het college ook het eindverslag op en informeert de gemeenteraad over de inhoud.

Hoofdstuk 3 - Uitdaagrecht

Artikel 6. Verzoek toepassing uitdaagrecht
1. Inwoners en maatschappelijke partijen kunnen bij het college een verzoek om toepassing van het uitdaagrecht indienen.
2. Het verzoek bevat een omschrijving van de taak die de indiener voor ogen heeft, de reden dat de indiener het verzoek indient en het resultaat dat de indiener beoogt.
3. De indiener van het verzoek geeft daarnaast in elk geval aan:
   a. wat de betrokkenheid, kennis en ervaring van de indiener met de taak is;
   b. welke kosten of middelen er volgens de indiener aan de uitvoering van de taak verbonden zijn;
   c. hoe de indiener de kwaliteit en de uitvoering van de taak wil waarborgen;
   d. of er draagvlak is voor de toepassing van het uitdaagrecht en hoe dit is onderzocht;
   e. hoe continuïteit van het initiatief wordt geborgd;
4. De indiener maakt voor het verzoek gebruik van het door het college vastgestelde formulier.
5. Het college kan naar aanleiding van het verzoek aanvullende informatie opvragen.

Artikel 7. Ondersteuning indiener verzoek toepassing uitdaagrecht
1. Het college zorgt voor ondersteuning van degene die een verzoek om toepassing van het uitdaagrecht wil indienen of een verzoek om toepassing van het uitdaagrecht heeft ingediend.
2. Het college zorgt dat er op een laagdrempelige manier om deze ondersteuning kan worden gevraagd.

Artikel 8. Beoordeling verzoek toepassing uitdaagrecht

1. Het college zendt een ingediend verzoek door aan het bestuursorgaan dat bevoegd is om op het verzoek te reageren en informeert de indiener hierover.
2. Als de gemeenteraad op het verzoek om toepassing van het uitdaagrecht moet reageren, bereidt het college de reactie op het verzoek voor.
3. Onverminderd artikel 2, derde lid, wijst het bestuursorgaan een verzoek af als:
   a. het verzoek ziet op een taak waarvan de aard zich tegen toepassing van het uitdaagrecht verzet;
   b. het verzoek in strijd is met door de gemeente vastgesteld beleid; of
   c. het verzoek niet voldoet aan de in artikel 6, derde lid gestelde eisen dan wel dat dit onvoldoende aannemelijk is gemaakt.
4. Het bestuursorgaan kan een verzoek afwijzen als:
   a. het bestuursorgaan van oordeel is dat de taak met de toepassing van het uitdaagrecht niet beter wordt uitgevoerd of de kosten hoger zijn;
   b. als de opdrachtwaarde boven de Europese drempelwaarde als bedoeld in paragraaf 2.1.1.1 van de Aanbestedingswet 2012 uitkomt;
   c. als de taak economische activiteiten bevat waarvoor nog niet is aangetoond dat hiervoor geen concurrerende markt van vraag en aanbod bestaat;
   d. het verzoek onvoldoende bijdraagt aan leefbaarheid of maatschappelijke meerwaarde; of
   e. het verzoek onvoldoende inclusief is.
5. Het bestuursorgaan reageert binnen acht weken op het verzoek. Het bestuursorgaan kan deze termijn met vier weken verdagen. Indien de gemeenteraad het bestuursorgaan betreft, kan het college de genoemde termijn met acht weken verdagen.
6. Het bestuursorgaan onderbouwt de reactie op het verzoek en maakt de reactie en de onderbouwing binnen twee weken openbaar via de gemeentelijke website.

Artikel 9. Uitvoering taak

Als het bestuursorgaan het verzoek om toepassing van het uitdaagrecht toewijst,
maakt het met de indiener afspraken over:

a. het proces, het resultaat, de ingangsdatum en de looptijd van de uitvoering van de taak;
b. het budget en de financieringswijze van de uitvoering van de taak;
c. het contact met en de ondersteuning door het bestuursorgaan gedurende de uitvoering van de taak;
d. de stappen bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken en het tussentijds beëindigen van de uitvoering van de taak; en
e. de verantwoording en evaluatie van de uitvoering van de taak.

Hoofdstuk 4 – Slotbepalingen

Artikel 10. Participatieparagraaf

1. Het college neemt elk jaar een paragraaf in de begroting op waarin de speerpunten voor participatie in het komend jaar benoemd worden en legt deze paragraaf als onderdeel van de begroting ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.
2. Het college neemt elk jaar een paragraaf in het jaarverslag op waarin het college verslag doet van de uitvoering van deze verordening en legt deze als onderdeel van het jaarverslag ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor.

Artikel 11. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

1. De Inspraakverordening gemeente Maashorst wordt ingetrokken.
2. De Inspraakverordening gemeente Maashorst blijft van toepassing op beleid waarvoor ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening reeds een participatieprocedure of inspraakprocedure op grond van die verordening was gestart.

Artikel 12. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2026.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Verantwoording participatie over de participatieverordening

Inleiding.

Op grond van de Wet versterking participatie op decentraal niveau (wijziging artikel 150 Gemeentewet) moet de gemeentelijke inspraakverordening voor 1 januari 2027 worden vervangen door een participatieverordening.
In de verordening wordt juridisch verankerd dat inwoners niet meer alleen worden betrokken bij de totstandkoming van beleid, maar ook bij de uitvoering en de evaluatie van beleid. Daarnaast worden in de verordening voorwaarden geformuleerd waaronder inwoners en organisaties gebruik mogen maken van het **uitdaagrecht**: het vragen aan de gemeente om de uitvoering van een gemeentelijke taak over te mogen nemen.

De participatie is aangepakt aan de hand van de vier sleutels volgens methode van het Relevant Gesprek:

1. Waarom?
2. Waarover?
3. Wie?
4. Vorm?

De aanpak is in hoofdlijnen afgestemd met de klankbordgroep participatie van de gemeenteraad en tijdens de raadsinformatieavond op 11 juni 2025.

1. Waarom participatie.

De basis van participatie in Maashorst ligt vast in het algemene participatiebeleid, vastgesteld door de gemeenteraad op 23 januari 2025:

- Visie, doel en uitgangspunten van participatie
- Inwonersparticipatie, aanpak (sleutels) en uitvoering, inclusief ontdekken nieuwe participatievormen
- Overheidsparticipatie in meest brede zin, inclusief Maashorstfonds
- Participatie in het DNA, opleiden, communiceren, evalueren
- Rollen en taken van raad, college, organisatie en samenleving/inwoners

Bij de totstandkoming van de participatieverordening konden we volstaan met het doel ‘verbeteren kwaliteit besluit’, met daarbij de ruimte voor inbreng ‘informeren’ en ‘raadplegen’.
\Want:

- De participatieverordening is een aanvulling op en juridische verankering van het beleid
- Het beleid is via een intensief participatieproces tot stand gekomen.

2. Beschrijf het onderwerp waarover je hebt geparticipeerd.

De participatie richtte zich met name op het relatief grote nieuwe onderdeel: het toepassen van het uitdaagrecht. Uitgangspunt (**kader**) is variant 1 van de Modelparticipatieverordening van de VNG. Hierin zijn enkele kleine aanvullingen aangebracht. Deze zijn voortgekomen uit het gesprek met een aantal raadsleden tijdens de raadsinformatieavond van 11 juni 2025.
De **participatievraag** luidde als volgt: *‘welke suggesties heb je nog ter verbetering van de concept-participatieverordening?’ En aanvullend: ‘welke praktische tips geef je mee voor de uitvoering van de verordening?’*

Hulpvragen voor het goede gesprek:

- Welke kansen en risico's zie je bij het uitdaagrecht?
- Hoe kan dit recht de samenwerking in de gemeente versterken?
- Wat hebben inwoners nodig van de gemeente om dit mogelijk te maken?
- Hoe leggen we dit duidelijk en eerlijk uit aan inwoners?
- Hoe zorgen we voor een duidelijk proces richting inwoners?
- Wat betekent het uitdaagrecht voor onze rol als ambtenaar? (alleen intern)

3. Wie heb je bij de participatie betrokken?

Extern

Alle inwoners konden meedenken/reageren.

Specifiek zijn we in gesprek gegaan met de inwonersplatforms die dat wilden en Uden naar de Toekomst

Intern

Met alle collega's die dat willen en specifiek met een aantal collega's/teams voor wie het uitdaagrecht gevolgen zou kunnen hebben.

Maar ook met het management, directie, juridisch controller

We hebben de Ondernemingsraad en de Adviesraad Sociaal Domein geïnformeerd. Een gesprek werd niet nodig geacht.

4. Welke vormen heb je gebruikt in het participatieproces?

Extern

Voor alle inwoners: een algemene bekendmaking (fysiek en digitaal) met de mogelijkheid om schriftelijk te reageren tussen 12 september en 10 oktober. Op verzoek gingen we in gesprek. Geen algemene (inloop)bijeenkomsten. Met een aantal inwonersplatforms hebben we gesprekken gevoerd.

Intern

Bekendmaking via intranet en persoonlijke benadering cq aansluiten in een werkoverleg.

5. Wat was de opbrengst van het participatieproces en wat is er wel/niet mee gedaan in relatie tot het te nemen besluit?

Zie de bijlage: opbrengst en beantwoording participatie

6. Op welke manieren zijn de verwachtingen gemanaged naar de inwoners en stakeholders?

Door het hanteren van de vier sleutels voor de participatieaanpak hebben we weloverwogen keuzes gemaakt. Het doel, de participatievraag en de participatieruimte zijn in de communicatie met interne en externe stakeholders helder gecommuniceerd.

Bijlage bij de Verantwoording participatie

Opbrengst en beantwoording participatie over de participatieverordening

In dit document zijn opgenomen:

1. Drie reacties van inwonersplatforms
2. Reacties collega's en management gemeente Maashorst

Inbrenger	Reactie	Beantwoording	Wijziging ten opzichte van ontwerp
1. Platform Uden-oost	**a.** In artikel 8, lid 4, onder b staat dat de opdrachtwaarde niet boven de Europese drempelwaarde mag uitkomen. Er is jurisprudentie dat de opdrachtgever de opdracht niet mag opknippen. Dit om het uitbestedingsrecht niet te frustreren. Dit kan gaan botsen met reeds verstrekte opdrachten. Bijvoorbeeld als een wijk de kosten van een bepaald deel van de groenvoorziening over zou willen nemen, dan kan de huidige opdrachtnemer zich daartegen verzetten, althans tegen het in mindering brengen van de kosten, omdat dit deel al bij hem in het pakket zit. Dat betekent dat de gemeente dan mogelijk twee keer zou moeten gaan betalen… En	**a.** Bij het honoreren van een verzoek om het uitdaagrecht toe te passen, en dus om een gemeentelijke taak over te nemen, kan een latere ingangsdatum worden gesteld, bijvoorbeeld op het moment dat de opdracht van de betreffende aannemer afloopt.	**a.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.

	bij het honoreren van het uitdaagrecht doet zich dan de vraag voor of het voor de gemeente verstandig is om op te knippen en of dat juridisch kan. Een oplossing zou kunnen zijn dat in het vervolg bij uitbestedingen een clausule wordt opgenomen dat, wanneer de gemeente aan een verzoek in het kader van het uitdaagrecht meewerkt, dan de uitbestedingsovereenkomst aangepast kan worden.		
	b. Er worden enkele kleine tekstuele aanpassingen voorgesteld voor de leesbaarheid van de verordening.	**b.** De aanpassingen kunnen worden doorgevoerd. Dit leidt niet tot inhoudelijke gevolgen.	**b.** Drie kleine tekstuele aanpassingen zijn doorgevoerd.
2. Platform Natuurlijk Schaijk	**a.** We zouden ons kunnen voorstellen dat in het kader van een participatieverordening ook nog het instrument referendum wordt toegevoegd, zoals de gemeente Landerd voorheen had: raadplegend vanuit de raad, en raadgevend vanuit de bevolking.	**a.** Dit is aan de raad zelf. Dit vraagstuk ligt momenteel bij de griffie.	**a.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	b. Begrijpelijk, omdat natuurlijk niet duidelijk is wat er allemaal uitgedaagd zal worden, heeft het college (in artikel 8.3.a) erg veel ruimte om een voorgestelde uitdaging af te wijzen.	**b.** Elk verzoek verdient een zorgvuldige afweging binnen de kaders die de verordening biedt.	**b.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.

	c. Het is een goede zaak dat ondersteuning wordt geboden aan de uitdager zoals verwoord in artikel 7	**c.** Het is inderdaad wenselijk om een uitdager goed bij te staan.	**c.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	d. Maak concreet op welke gebieden uitdaagrecht toegepast zou kunnen worden. Dan kan je gericht inwoners activeren en ondersteunen om medeverantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren van zaken die weliswaar (ook) een gemeentelijke taak zijn, maar waar inwoners ook zelf een rol in hebben. Met name in de beleidsnota sterke sociale basis zitten naar onze mening veel aangrijpingspunten om deze concretisering in te vullen.	**d.** Is een prima suggestie om bij de uitvoering mee te nemen.	**d.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
3. Uden-buiten	**a.** Om om te gaan met continuïteitsrisico, zou wellicht een periode kunnen worden afgesproken hoelang men verantwoordelijk is.	**a.** Is een onderdeel van de afspraken die met een verzoeker worden gemaakt.	**a.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	b. Kans op ongelijkheid is erg groot: als een wijk zelf financiën kan opbrengen om iets beter te maken, is dat dan eerlijk ten opzichte van wijken die dat niet kunnen?	**b.** Wanneer een verzoek wordt gehonoreerd, dan hoort daar een budget bij, ongeacht de draagkracht van de aanvrager.	**b.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening Dit wordt expliciet meegenomen bij de uitvoering, met name ook in de communicatie.
	c.	**c.**	**c.**

	Idee voor kwaliteitswaarborging: iemand bij de gemeente krijgt ook beslissende stem?	Het bestuursorgaan neemt bij haar beslissing op het verzoek ook de borging mee. Bij de feitelijke uitvoering zal ook een vorm van monitoring plaatsvinden vanuit de gemeente.	Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	d. Gemeente krijgt coachende/adviserende rol, en blijft meelopen gedurende de hele uitdaagrechtsperiode?	**d.** Het ligt voor de hand dat de gemeente een actieve rol zal hebben. Maar dit is ook maatwerk: de rol van de gemeente zal per verzoek worden bezien en eventueel vastgelegd.	**d.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	e. Stel een 'risicopotje' in. Wat als een uitdaagrecht mislukt? Wie is dan verantwoordelijk. Wat als de financiële gevolgen van een mislukt uitdaagrecht enorm zijn?	**e.** Vooralsnog zien we niet de noodzaak om dit te doen.	**e.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	f. Ideeën die Uden-buiten heeft voor een uitdaagrecht in hun gebied: Verkeersveiligheid: maatregelen die nu ver in de tijd worden weggeprioriteerd toch naar voren kunnen halen als ze het zelf doen. Prullenbakken buitengebied: zelf legen rondom bijvoorbeeld Foodcourt. Voorbeeld: oud papier ophalen?	**f.** V.k.a.	**f.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	g.	**g.** Is een prima suggestie om bij de uitvoering mee te nemen.	**g.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.

	PDCA (Plan Do Check Act) cyclus opnemen? Zo kun je in grotere uitdaagrecht projecten tijdig bijsturen.		Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	h. Impactanalyse: hoe is het nou echt als je dit overneemt? Dagje meelopen etc.	**h.** Is een prima suggestie om bij de uitvoering mee te nemen.	**h.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	i. Niet commerciële partijen mogen ook uitdagen? Opnemen: alleen organisaties zonder winstoogmerk mogen uitdagen?	**i.** Dat staat al in de definitie vermeld (artikel 1, onder g).	**i.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	j. Hoe worden samenwerkingen met provincie/Staatsbosbeheer gewaarborgd?	**j.** Per geval zal moeten worden bekeken of dergelijke zaken spelen en of hierin actie nodig is.	**j.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	k. Checklist op website, allemaal ja en dan kom je in aanmerking voor gesprek. Zo kunnen mensen ook eerst checken of hun idee wel voor uitdaagrecht in aanmerking komt.	**k.** Is een prima suggestie om bij de uitvoering mee te nemen.	**k.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	l.	**l.** Dit is een goede suggestie om mee te nemen.	**l.**

	In communicatie Maashorstfonds en inwonersplatforms meenemen. Succesverhalen delen.		Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
3. Collega's gemeente Maashorst	**a.** Vertrouwen is belangrijk uitgangspunt. Werken vanuit de bedoeling is ook loslaten.	**a.** Ter kennisname	**a.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	b. Niet alleen risico's zien maar ook kansen voor verbinding, leefbaarheid en sociale cohesie.	**b.** Ter kennisname	**b.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	c. We doen al veel wat op uitdaagrecht lijkt, laten we dat vooral ook blijven doen.	**c.** Ter kennisname	**c.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	d. Uitdaagrecht positief stimuleren. Goed communiceren over dit recht.	**d.** Is een prima suggestie om bij de uitvoering mee te nemen.	**d.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	e. Goede balans zoeken tussen enerzijds alles vooraf inkaderen en sturing en anderzijds de ruimte geven	**e.** Is een prima suggestie om bij de uitvoering mee te nemen.	**e.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.

	f. We moeten niet te veel willen voorsorteren. Dan kader je te veel in en ben je te bevooroordeeld.	**f.** Ter kennisname	**f.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	g. Neem de tijd en pak regie. Niet te veel in de paniekstand. Vooral in gesprek gaan.	**g.** Ter kennisname	**g.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	h. Kun je het aantal verzoeken om toepassing van het uitdaagrecht maximaliseren en er een groeimodel van maken?	**h.** Vooralsnog is er geen reden om te veronderstellen dat het zal stormlopen met verzoeken en is er dus geen reden om te maximaliseren.	**h.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	i. Zorg dat er voldoende capaciteit is als er een verzoek komt. Het proces moet intern goed begeleid worden.	**i.** We gaan ervan uit dat we een verzoek binnen de bestaande capaciteit kunnen behandelen en beoordelen. We gaan uit van een intern goed begeleid proces.	**i.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	j. Pak het integraal op, met deskundigen erbij.	**j.** Een verzoek zal integraal, met deskundigen erbij, worden behandeld, begeleid en beoordeeld.	**j.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	k. Mensen helpen/ondersteunen bij een mogelijke aanvraag. Welke rol kunnen de participatieadviseurs spelen?	**k.** We gaan uit van een goede begeleiding vanuit de gemeente. De participatieadviseurs zullen daar een ondersteunende rol in spelen.	**k.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.

			Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	l. Een handreiking voor een aanvrager is wel fijn	**l.** Is een prima suggestie om bij de uitvoering mee te nemen.	**l.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	m. Overnemen van een taak in het kader van uitdaagrecht: moet het beter of goedkoper? Kan het alleen maar budgetneutraal plaatsvinden? Mag het meer geld kosten en dat het op termijn geld oplevert?	**m.** In de conceptverordening is opgenomen dat een verzoek kan worden afgewezen als de kosten bij het toepassen van het uitdaagrecht hoger zijn. Dus alle opties zijn denkbaar. Dit heeft ook met andere criteria te maken, zoals leefbaarheid, saamhorigheid, draagvlak, etc. Het is wenslijk deze ruimte voor maatwerk te behouden.	**m.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	n. Welke kwaliteitscriteria stellen we? Is er een toetsingskader voor de kwaliteit? (hoe, wat en resultaat)	**n.** Een toetsingskader is per verzoek aan de orde. Dit is maatwerk.	**n.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	o. Maken we een 0-meting op het moment dat een taak wordt overgenomen?	**o.** Dit zal per verzoek worden beoordeeld. Dit is maatwerk. Dit is een goede suggestie om mee te nemen bij de uitvoering.	**o.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.

	p. Door het op een bepaalde plek toe te staan: ontstaat er dan geen ongelijkheid?	**p.** Het gaat om participatie van onderaf, om burgerkracht. Dat zal niet overal hetzelfde zijn.	**p.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	q. Er moet draagvlak zijn. Hoe meet je draagvlak? Is draagvlak zorgvuldig tot stand gekomen?	**q.** Dit zal per verzoek worden beoordeeld. Dit is maatwerk.	**q.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening.
	r. Bij toepassing uitdaagrecht: krijgen we een andere rol erbij? Als een soort procesregisseur?	**r.** Bij het toepassen van het uitdaagrecht zal de gemeente op een bepaalde manier een procesrol hebben.	**r.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	s. Versloft het na een tijd? Hoe borgen we de continuïteit? Hoie houden we verbinding? En hoe monitoren we dat? Wat leggen we vast? Is er een contactpersoon die hierop toeziet?	**s.** Er zullen afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Dit is ook opgenomen in de verordening.	**s.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.
	t. Hoe zit het met risico's en aansprakelijkheid?	**t.** Dit wordt meegenomen in de afspraken die met de verzoeker worden gemaakt en vastgelegd.	**t.** Deze reactie leidt niet tot aanpassing van de verordening. Dit wordt meegenomen bij de uitvoering.

Participatieverordening – (ambtshalve) wijzigingen.

Waar	Reden	Wijziging ten opzichte van ontwerp
Artikel 1, onder a: Definitie beleid	De definitie van beleid is uitgebreid	Beleid: het samenhangende en planmatige geheel van doelen, maatregelen en middelen dat door een bestuursorgaan wordt vastgesteld om een maatschappelijk doel te bereiken. Het kan gaan om een gedragslijn, project, programma of plan.
Artikel 2, lid 3: Reikwijdte	Uitvoeringstaken op het gebied van veiligheid, openbare orde en toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften dienen ook te worden uitgesloten.	Toegevoegd lid h: Er vindt geen inwonersparticipatie of toepassing van uitdaagrecht plaats als: uitvoeringstaken op het gebied van veiligheid, openbare orde en toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften
Artikel 2, lid 2: Reikwijdte	Niet van toepassing als de aard van de wettelijke bevoegdheid zich hiertegen verzet.	Toegevoegd i: In het geval bij het uitdaagrecht: de aard van de wettelijke bevoegdheid zich hiertegen verzet.
Artikel 2, lid 2: Reikwijdte	Niet van toepassing als de hoofdactiviteit de verwerking van persoonsgegevens betreft.	Toegevoegd: In het geval bij het uitdaagrecht: de hoofdactiviteit de verwerking van persoonsgegevens betreft.
Artikel 3, lid 1, artikel 5, lid 1 en artikel 8, lid 6: Openbaar maken	Aangeven waar openbaar wordt gemaakt.	Toegevoegd: Openbaar maken gebeurt via de gemeentelijke website. Per geval zal uiteraard worden bezien hoe de communicatie kan worden verbreed en passend worden gemaakt (maatwerk).

Artikel 3, lid 4: Majeure participatie-processen	Is niet voldoende concreet. Hier wordt een relatie gezocht met de gevallen waarvoor een bindend adviesrecht geldt.	Als volgt gewijzigd: De gemeenteraad wordt bij majeure participatieprocessen aan de voorkant via een startnotitie betrokken. Het gaat hierbij om grote projecten als bedoeld in de Financiële verordening, waarbij wordt voldaan aan een combinatie van ten minste vier van de aldaar genoemde criteria. Dit gaat dan een traject worden via het presidium van de raad en besluitvorming in de raad (en dus geen opinienota).
Artikel 8, lid 4, Economische activiteiten	Een verzoek zou ook afgewezen moeten worden als de taak economische activiteiten bevat waarvoor nog niet is aangetoond dat hiervoor geen concurrerende markt van vraag en aanbod bestaat.	Toegevoegd
Artikel 8, lid 5: Termijnen	Als de raad een besluit moet nemen, dan is acht weken te kort.	Toegevoegd: verdagen met acht in plaats van vier weken indien het om de gemeenteraad gaat.
Artikel 11: Nadere regels	Beleidsregels wel, maar nadere regels is onvoldoende ingekaderd om delegatie volgens Gemeentewet of 10:15 Awb toe te staan (wettelijke grondslag voor nodig); art.156 lid 3: “kan de raad slechts overdragen voor zover het betreft de vaststelling van nadere regels met betrekking tot bepaalde door hem in zijn verordeningen aangewezen onderwerpen”. Ook tegen systeem van de wet dat college regels stelt voor de raad.	Artikel vervalt.
Artikel 12: Hardheidsclausule	Dit verzwaart de motivering en er zit toch al voldoende ruimte in de regels. Niet aannemelijk om te verwachten dat de	Artikel vervalt.

	toepassing leidt tot onbillijkheden van overwegende aard waar niet in is voorzien. Waar onvoldoende rekening is gehouden met de wet, gaat de wet voor.	

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 11:37 CET
Document ID:
46574198-570e-4910-8432-5555d97772aa

Raadsvoorstel

Zaaknummer: / 87747-2025

Onderwerp: Definitief stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel

Auteur	:	Edwin Verbruggen	
Domein/team	:	Ruimte / Economie en gebiedsontwikkeling	
E-mail	:	Edwin.Verbruggen@gemeentemaashorst.nl	Effect op de begroting
Port.	:	F.J.M. van Lankvelt	☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel.

Voorstel

1. Het stedenbouwkundig ontwerp van ontwikkellocatie Eikenheuvel vast te stellen (bijlage 1).
2. De gewijzigde grondexploitatie met de daarin opgenomen programmawijziging voor het complex Eikenheuvel vast te stellen (bijlage 2).
3. De begrotingswijziging nummer 24 van 2025 vast te stellen (bijlage 3).

Inleiding
Op 19 december 2019 is door de gemeenteraad de grondexploitatie voor gebiedsontwikkeling Eikenheuvel vastgesteld. Ten tijde van vaststelling van de grondexploitatie moesten veel zaken nog worden uitgewerkt en onderzocht. Programmatisch is bij deze grondexploitatie het uitgangspunt 150 tot 200 woningen geweest. Er is vervolgens gestart met onder andere een ruimtelijk functionele verkenning van het gebied.

In 2020 is een eerste conceptvisie Eikenheuvel door het college vastgesteld. Hierin werd het voorkeursmodel, namelijk een combinatie van de peelrandbreuk- en buurtschapsmodel met 325 tot 375 woningen, gekozen als uitgangspunt voor verdere uitwerking. Er is daarbij nog sprake van een zeer grove verkaveling en inrichting. Dit was het startdocument voor de verdere uitwerking van de ontwikkeling.

In 2023 is in samenwerking met de marktpartijen deze conceptvisie geoptimaliseerd naar een meer uitgewerkt financieel haalbaar plan, de Gebiedsvisie Eikenheuvel met in totaal 460 woningen. Met de gebiedsvisie is programmatisch bewogen naar de regionale woondeal door meer goedkopere en voor alle doelgroepen beschikbare woningen in verschillende prijsklassen te realiseren. Daarbij is het bebouwd oppervlak niet gewijzigd ten opzichte van eerdere studies. In oktober 2023 is de gebiedsvisie door het college vastgesteld en er is een intentieovereenkomst gesloten met de marktpartijen.

Met het vaststellen van de gebiedsvisie zijn de volgende programmatische uitgangspunten vastgelegd:
- gronduitgifte: 40% wonen, 20% openbaar en 40% groen;
- woningprogramma: 25% sociale huurwoningen, 5% goedkope koopwoningen; 28% middeldure koopwoningen; 42% vrije sector koopwoningen, waarvan 35 vrije kavels.

De gebiedsvisie is vertaald naar een voorlopig ontwerp met 460 woningen en is in augustus 2024 vastgesteld door het college. Daarbij is omwille van het versneld bouwen en het opstarten van een omgevingsvergunningprocedure voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (verder BOPA) ook besloten te starten met het definitief ontwerp. Door de komst van de Omgevingswet was een BOPA Omgevingsvergunning op dat ogenblik de enige mogelijkheid de ontwikkeling te realiseren. Daar was een gedetailleerd definitief ontwerp van het plan voor nodig. Met een verder uitgewerkt ontwerp kunnen ook de kosten beter worden geraamd.

Met de interne voortgang rond de implementatie van de Omgevingswet kan inmiddels gebruik worden gemaakt van een meer passende procedure, het wijzigen van het omgevingsplan. Voor een omgevingsplan is niet nu al een definitief ontwerp nodig, maar wel een stedenbouwkundig ontwerp.

De uitwerking van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp is in augustus 2024 wel al opgestart en inmiddels aanzienlijk gevorderd. In het gebied is rekening gehouden met een locatie voor maatschappelijke voorzieningen. Binnen Uden Zuid is er behoefte aan verschillende maatschappelijke voorzieningen. Er is voor deze voorzieningen samenhang met andere locaties in Uden Zuid. Met een bestuursopdracht heeft het college op 4 november 2025 opdracht gegeven de invulling voor de verschillende locaties te onderzoeken. De locatie Eikenheuvel is er daar één van.

De financiële exploitatie van het plan is door middel van tussentijdse Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK) o.b.v. het ontwerp tot dusver bekend. Het ontwerp is gevorderd tot een gedegen stedenbouwkundig ontwerp, waarin de uitgangspunten voor de vlakken wonen, wegen, groen en water en een locatie voor een maatschappelijke voorziening concreet zijn.

De algehele planvorming nu sluit niet meer aan op de in 2019 vastgestelde grondexploitatie. Er ligt een veel verder uitgewerkt plan inmiddels, maar om de exploitatie te kunnen en mogen doorvoeren is een raadsbesluit nodig voor de grondexploitatie.

Beoogd effect
Het vaststellen van de financiële en ruimtelijke kaders voor verdere planvorming en ontwikkeling van ontwikkellocatie Eikenheuvel.

Argumenten
1.1 Het stedenbouwkundig ontwerp is gereed (bijlage 1).
Onder het stedenbouwkundig ontwerp ligt een verder uitgewerkt voorlopig ontwerp. In augustus 2024 is door het college besloten al te starten met het definitief ontwerp. Dit ontwerpniveau is immers nodig voor de tot dan toe genoodzaakt te voeren BOPA-procedure. Daarbij dient uitwerking van het definitief ontwerp ook voor het versneld bouwen. De marktpartijen en de gemeente kunnen aan de hand van het ontwerp en bijhorende tussentijdse kostenramingen hun plannen beter definiëren en werken naar afspraken in een samenwerkingsovereenkomst. Hoe meer concreet het ontwerp, hoe beter de uitvoerbaarheid en risico’s in beeld zijn.

Er is in een vroeg stadium gestart met het definitief ontwerp. Dat betekent dat aan de hand van o.a. onderzoeken, gesprekken met omwonenden, overleg met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en provincie het plan ten opzichte van het voorlopig ontwerp inmiddels een flinke verdiepingsslag heeft gemaakt. Er wordt voor zover nu mogelijk dus bijvoorbeeld ook al rekening gehouden met uitvoerbaarheid voor aspecten als hemelwater, riolering, zoveel mogelijk natuurcompensatie binnen het plan, geluid en ook het toekomstig beheer. Ook ligt er al een voorzet voor de materialisatie van de openbare ruimte.

Nu het technisch mogelijk is geworden het omgevingsplan te wijzigen en geen BOPA-procedure hoeft te worden gevolgd, is voor de ruimtelijke procedure geen definitief ontwerp benodigd. Wel is een gedegen stedenbouwkundig ontwerp nodig met de juiste ruimtelijke en programmatische uitgangspunten. Het ontwerp van het plan is op dit ogenblijk dusdanig gevorderd, dat concreet kan worden gemaakt hoe de vlakken voor wonen, wegen, groen, water en een maatschappelijke voorziening zullen liggen. Daarmee kan een stedenbouwkundig ontwerp worden afgerond en vastgesteld. Dit ontwerp ligt ten grondslag aan de grondexploitatie.

1.2 De plankaders voor het omgevingsplan worden vastgelegd.
Het vaststellen van een omgevingsplan is een raadsbevoegdheid. Door nu het stedenbouwkundige ontwerp vast te stellen, worden de plan- en gebiedskaders van de ontwikkeling vastgelegd voor het inhoudelijk wijzingen van het omgevingsplan.

2.1 De gemeentelijke grondexploitatie moet worden herijkt.
De vastgestelde grondexploitatie sluit niet meer aan bij de planvorming. Het beoogde programma omvat meer woningen en de grondexploitatie is nog niet opgebouwd naar het model zoals beoogd met de marktpartijen. Er worden nu kosten gemaakt voor een plan, anders dan bij de grondexploitatie is vastgesteld. De laatst vastgestelde grondexploitatie is het uitgangspunt voor de verantwoording en het toetsen van de rechtmatigheid, totdat er een raadsbesluit is met een wijziging van de uitgangspunten. Na besluitvorming door de gemeenteraad de grondexploitatie te herijken naar de huidige planvorm is er een realistisch financieel kader om het project Eikenheuvel voort te zetten. De huidige grondexploitatie is al meerdere jaren op rij in het meerjarenperspectief grondbedrijf ongewijzigd vastgesteld, omdat er nog geen nieuwe besluitvorming over de planvorming was. Het is niet rechtmatig de grondexploitatie nogmaals ongewijzigd te laten vaststellen, omdat de huidige budgetten ontoereikend zijn voor de uitvoering van het project. Met het nu voorliggende stedenbouwkundige ontwerp als onderbouwing kan de gemeenteraad een nieuw besluit nemen over de grondexploitatie. Dit voorkomt dat de voortgang van het project in gevaar komt. Als besluitvorming niet meer in 2025 plaatsvindt en doorschuift naar 2026 is er vanaf 1 januari 2026 geen budget meer beschikbaar om het plan uit te voeren en geven we geld uit zonder autorisatie door de raad. Er is pas budget als de gemeenteraad besluit dit beschikbaar te stellen.

3.1 Het te verwachten resultaat van de grondexploitatie wijzigt wat leidt tot een begrotingswijziging.
Door de gewijzigde grondexploitatie vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen jaarbudgetten voor de verschillende kostensoorten, verandert de begroting. De begrotingswijziging nummer 24 is als bijlage 3 toegevoegd aan dit voorstel.

Kanttekeningen
1.1 Het plan voldoet niet aan de Regionale Woondeal Noordoost-Brabant

Met de gebiedsvisie is in 2023 programmatisch bewogen naar de regionale woondeal door meer goedkopere en voor alle doelgroepen beschikbare woningen in verschillende prijsklassen te realiseren. Echter, daarmee voldoet de ontwikkeling nog niet aan de regionale woondeal. Het percentage van 30% sociale huurwoningen en 67% betaalbare woningen van totaal 460 woningen wordt niet gehaald. Daarmee ontbreekt nu voor het plan het draagvlak binnen de regio en op dit onderdeel ook bij de provincie.

Het college onderzoekt nu op zo kort mogelijke termijn naar de mogelijkheden om – zonder aanpassing van het stedenbouwkundig ontwerp - beter aansluiting te vinden bij de woondeal of alsnog eraan te kunnen voldoen. Op het gebied van woningbouw ligt er ook een brede maatschappelijke opgave voor juist deze doelgroepen. Het niet voldoen aan de woondeal en het daarmee ontbrekende draagvlak binnen de regio en bij de provincie leidt tot een juridisch afbreukrisico bij een eventuele beroepsprocedure.

Als het niet haalbaar blijkt binnen het stedenbouwkundig ontwerp tot een oplossing voor het woonprogramma te komen, dan kan dit gevolgen hebben voor het ontwerp.

Om te kunnen voldoen aan de woondeal moeten er verhoudingsgewijs meer sociale en betaalbare woningen in het plan komen. Er kan er een scenario of oplossing ontstaan, waarbij het aantal van 460 woningen in het gebied om financieel-programmatische redenen moet worden verhoogd. Nadat de gebiedsvisie door het college is vastgesteld, is er naar de omwonenden toegezegd dat het aantal van 460 woningen het maximale aantal is. Afwijken van het aantal van 460 woningen schaadt het vertrouwen in het proces voor omwonenden en het versterkt het beeld van een onbetrouwbare overheid.

1.2 Nog niet alle onderzoeksresultaten zijn beschikbaar
Voor de gebiedsontwikkeling zijn veel onderzoeken uitgevoerd, een aantal onderzoeken is gaande en nog andere onderzoeken worden in het kader van de ruimtelijke procedure opgestart of er vindt nog een verdieping plaats. Bijvoorbeeld voor de milieu- en verkeersaspecten. Een deel van deze onderzoeken kan pas doorgang vinden, nadat er duidelijkheid is over de woondeal en de invulling van de maatschappelijke voorziening. Tot die tijd zullen niet alle resultaten beschikbaar zijn.

Op dit onderdeel rust altijd een bepaalde onzekerheid en risico, omdat uit onderzoeken kan blijken dat er onderdelen niet voldoen. Regelgeving blijft aldoor wijzigen. Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken zal nader blijken of het plan haalbaar is zoals beoogd en of dat eventueel nog punten bijgesteld moeten worden. Dit kan gevolgen hebben voor het stedenbouwkundig ontwerp. Het plan moet dan alsnog worden aangepast en er kan een scenario voordoen dat het plan zoals nu qua ontwerp beoogd (op onderdelen) niet haalbaar is.

1.3 Versnelde woningbouw
Door het gebied Eikenheuvel versneld te ontwikkelen, worden anders dan bij een meer traditionele ontwikkeling, activiteiten zoveel mogelijk tegelijkertijd opgestart en dus niet volgtijdelijk. Met dit proces wordt snelheid behaald. Dat betekent echter ook dat een ontwerp wordt gemaakt, terwijl bijvoorbeeld bepaalde onderzoeksresultaten nog niet bekend zijn. Als tussentijds bij een van de activiteiten blijkt dat zich een probleem op haalbaarheid voordoet, kan het nodig zijn het ontwerp alsnog aan te passen.

2.1 Er zijn uitdagingen om te kunnen voldoen aan de omgevingsaspecten

Zoals onder kanttekening 1.2 geschetst lopen er nog allerlei onderzoeken en zijn nog niet alle resultaten beschikbaar. De resultaten kunnen natuurlijk impact hebben op de grondexploitatie. Binnen de grondexploitatie is daar tot op zekere hoogte rekening mee gehouden, maar het is op dit moment niet mogelijk om alle risico's financieel te vertalen gegeven de hierboven geschetste onzekerheden. Bepaalde resultaten kunnen gemakkelijk worden opgelost, maar er kunnen zich ook situaties voordoen welke een grotere uitdaging vormen. Voor de locatie Eikenheuvel doet zich dit in ieder geval voor op het gebied van flora- en fauna en archeologie. Er moet echter wel sprake zijn van een uitvoerbaar omgevingsplan alvorens het vast te kunnen stellen en dus moet aan deze aspecten worden voldaan. Voor natuurcompensatie wordt binnen de grondexploitatie van Eikenheuvel al rekening gehouden met een aanzienlijke kostenpost. Momenteel worden hiervoor diverse scenario's afgewogen en doorlopen, waarbij het ene scenario zorgt voor een grotere kostenpost en impact op het plan (en de bijbehorende grondexploitatie) dan het andere. Aangezien de grondexploitatie nu moet worden vastgesteld, betekent dit ook dat de komende periode deze nog (negatief) bijgesteld kan worden wanneer er meer duidelijkheid is over een aantal onzekere factoren op dit moment, zoals bijvoorbeeld de natuurcompensatie. Op hoofdlijnen delen wij deze risico's nu met de raad, maar kunnen deze gegeven de fase van de scenario's nu nog niet qua impact op het plan concreet maken en niet in de grondexploitatie kwantificeren. Dit betekent dat de voorliggende grondexploitatie een momentopname is, en dat bijstelling mogelijk cq. te verwachten is.

De aankomende maanden zullen resultaten van alle benodigde onderzoeken voor o.a. de ruimtelijke procedure bekend worden, waarna weer beter inzichtelijk is of nog andere knelpunten ontstaan. Om de onderzoeken af te kunnen ronden moet er dus wel eerst duidelijkheid zijn over een eventueel bijgesteld woonprogramma voor de woondeal. Aan de hand van alle onderzoeken wordt ook duidelijk of dat bijvoorbeeld nog bepaalde (civiel)technische voorzieningen nodig zijn of dat er andere belemmeringen zijn voor het plan in deze vorm. Het bijstellen van het plan kan dus gevolgen hebben voor de kosten van de grondexploitatie en dus bepalend zijn of het plan haalbaar en uitvoerbaar is of niet, zoals hierboven al geschetst is.

2.2 Het plan voldoet niet aan de Regionale Woondeal Noordoost-Brabant
Zoals onder kanttekening 1.1 benoemd voldoet het plan niet geheel aan de regionale woondeal. Het college zet zich in dit binnen het stedenbouwkundig ontwerp alsnog passend te krijgen.

Als in welke vorm dan ook aanpassingen worden gedaan aan het woningprogramma, dan heeft dat cijfermatig ook direct gevolgen voor de grondexploitatie. Dit betekent dat een dergelijke bijstelling of herijking ook weer opnieuw aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd.

Een herijking van de grondexploitatie nu moet echter wel gaan plaatsvinden om de onder argument 3.1 genoemde redenen. Nader uitstellen van een besluit de grondexploitatie te herijken tot er duidelijkheid is op dit onderdeel is qua proces vanuit projectperspectief niet verantwoord.

2.3 Versnelde woningbouw
Door het gebied Eikenheuvel versneld te ontwikkelen, worden anders dan bij een meer traditionele ontwikkeling, activiteiten zoveel mogelijk tegelijkertijd opgestart en dus niet volgtijdelijk. Daardoor worden nu aanzienlijk (plan)kosten gemaakt. Als in een bepaald stadium bij een van de activiteiten blijkt dat zich een probleem op haalbaarheid voordoet, zullen vele activiteiten stappen terug en opnieuw moeten.

Het nu opwerken naar een definitief ontwerp is een van deze activiteiten met een risico. Dat kan een risico zijn, omdat er bijvoorbeeld nog geen duidelijkheid is over het kunnen voorzien in elektra in het gebied.

Grote aanpassingen dragen kosten met zich mee met mogelijk invloed op de grondexploitatie.
Dit risico is dus nog niet financieel door vertaald naar de grondexploitatie.

Financiën
De planuitwerking zoals opgenomen in het stedenbouwkundig ontwerp leidt tot een aanpassing van de vastgestelde grondexploitatie. Er is sprake van een financieel positief effect. In onderstaande tabel zijn op hoofdlijn de verschillen weergegeven tussen de laatst vastgestelde grondexploitatie uit het Meerjarenperspectief grondbedrijf 2025 (hierna MJP 2025) en de geactualiseerde aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen grondexploitatie. De eindwaarde is de waarde van de grondexploitatie na afloop van het project. De netto contante waarde is de huidige waarde van de gemaakte kosten en alle nog te realiseren kosten en opbrengsten.

	MJP 2025 (huidige grondexploitatie)	**Geactualiseerde grondexploitatie**
Netto contante waarde per 1-1-2025*	21.010	- 720.533
Eindwaarde*	23.661	- 844.220
Nog te realiseren kosten	17.913.365	32.701.137
Nog te realiseren opbrengsten	26.901.656	42.557.309
Einde looptijd	2030	2032

**De prognoses met een '-'teken zijn positief (het saldo van de kosten minus de opbrengsten)*

Adviesbureau Stadkwadraat heeft een gedetailleerde grondexploitatie voor dit project opgesteld. Er is een uitgebreide onderbouwing van alle kosten, opbrengsten en parameters die zijn opgenomen in de grondexploitatie. Voor de civiele kosten is door adviesbureau Sweco een raming opgesteld conform de Standaard Systematiek Kostenraming (SSK). In bovenstaande tabel is te zien dat het te verwachten resultaat van de geactualiseerde grondexploitatie positiever is dan de grondexploitatie uit het MJP 2025. Dit komt vooral doordat het programma gewijzigd is (85 woningen meer), de tussentijds gestegen grondprijzen en de positieve verwachting over de toekomstige ontwikkeling van de grondprijzen. In bijlage 2 is een uitgebreider overzicht opgenomen van de geactualiseerde grondexploitatie. Dit is een samenvatting van de door Stadkwadraat opgestelde grondexploitatie.
De laatst vastgestelde grondexploitatie uit het MJP 2025 is de basis voor de begroting 2025. De wijzigingen in de grondexploitatie leiden tot een verschil in het te verwachten resultaat en tot verschillen in kosten en opbrengsten in de jaarschijven. Daarom stellen we de raad voor de bijgaande begrotingswijziging nummer 24 vast te stellen (bijlage 3). Een onderdeel van die begrotingswijziging is een bijstelling van de voorziening verlieslatende complexen. De huidige grondexploitatie heeft een negatief te verwachten resultaat van € 21.010 netto contante waarde per 1-1-2025. Voor dit bedrag is een voorziening getroffen die kan vrijvallen gezien het positief te verwachten resultaat van de geactualiseerde grondexploitatie.

Duurzame ontwikkeling

Het gebied Eikenheuvel is ruim opgezet. Het kent een laag uitgiftepercentage van 40% voor bebouwing. 40% van het plangebied is bestemd voor het invullen van groen en water, wat bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en een meer klimaat adaptief goede omgeving. Er is veel aandacht voor de groene randen naar de omgeving. Door middel van houtwallen, hagen en graspaden ertussen ontstaat afstand tussen de bestaande erven aan de Eikenheuvel en de Ruitersweg. Door de indeling in compartimenten en een netwerk van greppels wordt regenwater geborgen en geïnfiltreerd. Daarmee krijgt Eikenheuvel een duurzaam watersysteem.

Met het ontwerp wordt rekening gehouden met de al aanwezige flora en fauna en dus ook aan de invulling ervan in de uiteindelijke situatie. Eikenheuvel fungeert ook als leefgebied of verbindingszone tussen leefgebieden voor diverse diersoorten. Op gebouwniveau moet worden voldaan aan de dan geldende regelgeving ten tijde van het indienen van de benodigde aanvraag om een Omgevingsvergunning.

Participatie
Voor omwonenden (en raadsleden) hebben sinds 2023 diverse informatieavonden plaatsgevonden. Op 1 november 2023 heeft een bijeenkomst voor de gebiedsvisie plaatsgevonden en op 21 mei 2024 voor het voorlopig ontwerp in concept. Voorafgaand aan de commissie- en raadsvergadering, zijn omwonenden van Eikenheuvel tijdens een informatiebijeenkomst op 20 oktober 2025 geïnformeerd over het stedenbouwkundig ontwerp en het vervolg van het proces.

Met de direct aangrenzende omwonenden hebben één op één keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Waar mogelijk zijn en worden wensen ingepast. Dat maakt nog niet dat, vanuit een breder perspectief en met het afwegen van belangen, altijd aan alle wensen kan worden voldaan.

Communicatie
Voor omwonenden worden tussentijds informatieavonden georganiseerd, om te informeren over de voortgang van de ontwikkeling. Voor deze avonden worden, net zoals tijdens eerdere informatieavonden, ook raadsleden uitgenodigd.

De projectwebsite wordt n.a.v. de meest recente besluitvorming en ontwikkelingen bijgesteld en up-to-date gebracht.

Vervolg
Als de gemeenteraad besluit de bijgestelde grondexploitatie en het stedenbouwkundig ontwerp vast te stellen, dan ligt er voor zowel proces als inhoud een juiste basis voor het college om verder uitvoering te

geven aan de ontwikkeling Eikenheuvel. Er wordt vervolg gegeven aan de inhoudelijke uitwerking van het plan, het komen tot afspraken met de marktpartijen en tot de voorbereiding voor een vast te stellen ruimtelijk (omgevings)plan. Het vaststellen van een omgevingsplan is, volledigheidshalve, een raadsbevoegdheid.

Tussentijds gewijzigde inzichten of benodigde bijstellingen worden daar waar het een raadsbevoegdheid is voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Bijlage 1. Stedenbouwkundig ontwerp
Bijlage 2. Grondexploitatieopzet
Bijlage 3. Begrotingswijziging nummer 24 van 2025

Bijlagen ter informatie

-

Maashorst, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:45 CET
Document ID:
835c8c48-60e0-4efc-99f0-61076f217eab

Raadsbesluit

Zaaknummer: 87747-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 11 november 2025:

gelet op artikel 186 en 189 Gemeentewet;

b e s l u i t

1. Het stedenbouwkundig ontwerp van ontwikkellocatie Eikenheuvel vast te stellen.
2. De gewijzigde grondexploitatie met de daarin opgenomen programmawijziging voor het complex Eikenheuvel vast te stellen.
3. De begrotingswijziging nummer 24 van 2025 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:50 CET
Document ID:
113ac41f-d764-46b7-ab7b-2b51e6ad61a4

Begrotingswijzigingnummer **24** **dienstjaar** **2025** 13-11-2025

Zaaknummer E-suite **87747-2025**

betreft: Grondexploitatie Eikenheuvel december 2025

De Raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2025	Credit dienstjaar 2025	Debet jaar + 1 2026	Credit jaar + 1 2026	Debet jaar + 2 2027	Credit jaar + 2 2027	Debet jaar + 3 2028	Credit jaar + 3 2028	Debet jaar + 4 2029	Credit jaar + 4 2029	Toelichting max 100 tekens per regel
69100082	Mut.res. 8.2 Grondexploitatie	8	71005	i	j	onttrekking uit algemene reserve		-420		-429		-437		-446		-455	intrekken VEN onttrekking ABR tbv VEN(Eikenheuvel)
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71000	u	j	onttrekking uit reserve (kap.dienst)	-420		-429		-437		-446		-455		intrekken VEN onttrekking ABR tbv VEN(Eikenheuvel)
68202582	Nog te verdelen algemene kosten taakveld 8.2	8	72002	u	j	toevoeging aan voorziening (overig)	-420		-429		-437		-446		-455		intrekken VEN onttrekking ABR tbv VEN(Eikenheuvel)
98202003	VZ Voorziening exploitatierisico`s (K)	kap.dienst	72001	i	j	toevoeging aan voorziening (kap. dienst)		-420		-429		-437		-446		-455	intrekken VEN onttrekking ABR tbv VEN(Eikenheuvel)
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	420		429		437		446		455		intrekken VEN onttrekking ABR tbv VZ exploitatienadelen
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	-420		-429		-437		-446		-455		intrekken VEN onttrekking ABR tbv VZ exploitatienadelen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	420		429		437		446		455		intrekken VEN onttrekking ABR tbv VZ exploitatienadelen
99996999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1b) (K)	kap.dienst	90000	i	j	overboeking naar balans		420		429		437		446		455	intrekken VEN toev VZ exploitatienadelen tlv ABR
6560	Voorzieningen (art 44.1b) (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	420		429		437		446		455		intrekken VEN toev VZ exploitatienadelen tlv ABR
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-420		-429		-437		-446		-455		intrekken VEN toev VZ exploitatienadelen tlv ABR
68202582	Nog te verdelen algemene kosten taakveld 8.2	8	72003	i	n	Onttrekking uit voorziening (overige)		21.010									intrekken VEN saldo 1 januari 2025
98202003	VZ Voorziening exploitatierisico`s (K)	kap.dienst	72000	u	n	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
99996999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1b) (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
6560	Voorzieningen (art 44.1b) (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
69100082	Mut.res. 8.2 Grondexploitatie	8	71004	u	n	toevoeging aan algemene reserve	21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		21.010									intrekken VEN saldo 1 januari 2025
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	21.010										intrekken VEN saldo 1 januari 2025
69100082	Mut.res. 8.2 Grondexploitatie	8	71004	u	j	toevoeging aan algemene reserve	499.855		300.319		579.767		349.339		173.022		Winstneming GREX Eikenheuvel nov 2025
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	j	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		499.855		300.319		579.767		349.339		173.022	Winstneming GREX Eikenheuvel nov 2025
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie (K)	8	38001	i	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u		499.855		300.319		579.767		349.339		173.022	Winstneming GREX Eikenheuvel nov 2025
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	499.855		300.319		579.767		349.339		173.022		Winstneming GREX Eikenheuvel nov 2025
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	-499.855		-300.319		-579.767		-349.339		-173.022		Winstneming GREX Eikenheuvel nov 2025
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	499.855		300.319		579.767		349.339		173.022		Winstneming GREX Eikenheuvel nov 2025
68207409	sloopkosten Eikenheuvel	8	32036	u	j	sloopkosten	-25.000		-25.000		-25.000						intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68207430	Beschikbaar uitv budget	8	32017	u	j	bouwrijpmaken			-1.226.075		-3.565.184		-3.065.184		-3.065.184		intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	11901	u	j	doorbelasting salaris civiel VTU	-204.599		-204.599		-204.599		-204.599		-204.599		intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel - uren VTU
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	75001	u	j	Toerekening overhead aan GREX	-154.186		-154.186		-154.186		-154.186		-154.186		intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel - uren VTU
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	11901	u	n	doorbelasting salaris civiel VTU	-101.675										intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel - apparaatskn
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	75001	u	n	Toerekening overhead aan GREX	-76.623										intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel - apparaatskn
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	38076	u	j	planschadevergoedingen			-150.000								intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68207458	Beheers- en adm kn Eikenheuvel	8	32041	u	j	overige kosten	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68207430	Beschikbaar uitv budget	8	32017	u	j	bouwrijpmaken (KOSTENSTIJGING)	-15.195		-114.940		-400.318		-451.338		-528.904		intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel - kostenstijging
68207480	Opbrengst verkopen eikenheuvel	8	31003	i	j	gronduitgifte woningbouw						-4.557.841		-4.557.841		-4.557.841	intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68207480	Opbrengst verkopen eikenheuvel	8	31003	i	j	gronduitgifte woningbouw						-486.284		-577.762		-577.762	intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel - opbrengstenstijging
68207460	Bijdragen eikenheuvel	8	32022	i	j	overige inkomsten				-180		-1.612.501		-1.612.501		-1.612.501	intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68207457	Financiering eikenheuvel	8	74006	u	j	Rente grondexploitatie	-81.108		-87.060		-104.744		-84.946		-59.881		intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68209982	Toe- en afname BW 8.2	8	38000	u	j	stelpost sluitrekening	661.386		1.964.860		4.457.031		3.963.253		4.015.754		intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68209982	Toe- en afname BW 8.2	8	38001	i	j	stelpost sluitrekening				180		6.656.626		6.748.104		6.748.104	intrekken MJP 2025 8.2 Eikenheuvel
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	74006	u	j	Rente grondexploitatie			-12.041		-100.552		-79.964		-77.657		MJP 2025 8.2 overig rente
68209982	Toe- en afname BW 8.2	8	38000	u	j	stelpost sluitrekening			12.041		100.552		79.964		77.657		MJP 2025 8.2 overig rente
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	11901	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (	-373.377		-453.357		-67.636		-183.925		6.420		MJP 2025 mutatie uren naar grexen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	75001	u	j	Toerekening overhead aan GREX	-281.376		-341.649		-50.970		-138.605		4.839		MJP 2025 mutatie uren naar grexen
68209982	Toe- en afname BW 8.2	8	38000	u	j	stelpost sluitrekening	654.753		795.006		118.606		322.530		-11.259		MJP 2025 mutatie uren naar grexen
68207200	verwerving Eikenheuvel	8	31000	u	j	aankoop gronden			7.059.817								Grex Eikenheuvel november 25
68207200	verwerving Eikenheuvel	8	31000	u	j	aankoop gronden	304.179										Grex Eikenheuvel november 25

68207200	verwerving Eikenheuvel	8	31001	u	j	bijkomende kosten grondaan- en verkopen	2.131											Grex Eikenheuvel november 25
68207430	Beschikbaar uitv budget	8	32017	u	j	bouwrijpmaken			1.047.153		2.489.604		3.996.836		1.529.751			Grex Eikenheuvel november 25
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	38116	u	j	archeologie	250.000		250.000									Grex Eikenheuvel november 25
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	11901	u	j	doorbelasting salaris civiel VTU	9.976		90.768		192.082		308.371		118.026			Grex Eikenheuvel november 25 - uren VTU
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	75001	u	j	Toerekening overhead aan GREX	7.518		68.402		144.753		232.388		88.944			Grex Eikenheuvel november 25 - uren VTU
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	11901	u	j	doorbelasting salaris civiel VTU	669.675		567.188		80.153		80.153		80.153			Grex Eikenheuvel november 25 - apparaatskosten
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	75001	u	j	Toerekening overhead aan GREX	504.667		427.433		60.403		60.403		60.403			Grex Eikenheuvel november 25 - apparaatskosten
68207450	Plankosten eikenheuvel	8	38076	u	j	planschadevergoedingen			75.000		75.000							Grex Eikenheuvel november 25
68207458	Beheers- en adm kn Eikenheuvel	8	32041	u	j	overige kosten	129.301		1.629.301									Grex Eikenheuvel november 25
68207430	Beschikbaar uitv budget	8	32017	u	j	bouwrijpmaken (KOSTENSTIJGING)	40.713		485.290		306.713		612.342		289.113			Grex Eikenheuvel november 25 - kostenstijging
68207480	Opbrengst verkopen eikenheuvel	8	31003	i	j	gronduitgifte woningbouw						7.174.467		7.174.467		7.174.467		Grex Eikenheuvel november 25
68207480	Opbrengst verkopen eikenheuvel	8	31006	i	j	gronduitgifte maatschappelijk								156.000				Grex Eikenheuvel november 25
68207480	Opbrengst verkopen eikenheuvel	8	31003	i	j	gronduitgifte woningbouw						866.883		1.166.258		1.327.439		Grex Eikenheuvel november 25 - opbrengstenstijging
68207457	Financiering eikenheuvel	8	74006	u	j	Rente grondexploitatie	81.108		99.101		205.296		164.910		137.538			Grex Eikenheuvel november 25
68209982	Toe- en afname BW 8.2	8	38000	u	j	stelpost sluitrekening	-1.999.268		-11.799.453		-3.554.004		-5.455.403		-2.303.928			Grex Eikenheuvel november 25
68209982	Toe- en afname BW 8.2	8	38001	i	j	stelpost sluitrekening						-8.041.350		-8.496.725		-8.501.906		Grex Eikenheuvel november 25
69100082	Mut.res. 8.2 Grondexploitatie	8	71002	u	j	toevoeging aan reserve (overig)					-61.705		-61.705		-61.705			intrekken MJP 2025 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
80102006	Reserve landschapsinvesteringsregeling 2013	kap.dienst	71001	i	j	toevoeging aan reserve (kap.dienst)						-61.705		-61.705		-61.705		intrekken MJP 2025 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
69100082	Mut.res. 8.2 Grondexploitatie	8	71005	i	j	onttrekking uit algemene reserve						-61.705		-61.705		-61.705		intrekken MJP 2025 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71000	u	j	onttrekking uit reserve (kap.dienst)					-61.705		-61.705		-61.705			intrekken MJP 2025 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
69100082	Mut.res. 8.2 Grondexploitatie	8	71002	u	j	toevoeging aan reserve (overig)					71.745		73.305		71.745			Grex Eikenheuvel nov 25 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
80102006	Reserve landschapsinvesteringsregeling 2013	kap.dienst	71001	i	j	toevoeging aan reserve (kap.dienst)						71.745		73.305		71.745		Grex Eikenheuvel nov 25 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
69100082	Mut.res. 8.2 Grondexploitatie	8	71005	i	j	onttrekking uit algemene reserve						71.745		73.305		71.745		Grex Eikenheuvel nov 25 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71000	u	j	onttrekking uit reserve (kap.dienst)					71.745		73.305		71.745			Grex Eikenheuvel nov 25 LIR bijdrage vanuit ABR Eikenheuvel
							1.041.310	1.041.310	600.209	600.209	1.179.177	1.179.177	721.432	721.432	365.669	365.669		

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
mr. N.E. Gradisen	Drs. J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
12-12-2025

Hans van der pas
16-12-2025

EIKENHEUVEL UDEN

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

6 OKTOBER 2025

maashorst

whoon

JANSEN BOUWONTWIKKELING

Combinatie Uden-Zuid

COLOFON

Project:
Eikenheuvel Uden
Stedenbouwkundig Plan

Documentnummer:
20251006_UDE020_IND_SP_1c

In opdracht van:
- Gemeente Maashorst
- Whoon projectontwikkeling B.V.
- Jansen projectontwikkeling
- Combinatie Uden Zuid

Datum:
6 oktober 2025

Dit onderzoek werd uitgevoerd door:
- NieuwBlauw B.V.
- KruitKok Landschapsarchitecten
- Sweco Nederland B.V.

NieuwBlauw stedenbouw en landschap

KRUIT KOK
LANDSCHAPSARCHITECTEN

SWECO

INHOUD

Stedenbouwkundig plan 4

Openbare ruimte 17

STEDENBOUWKUNDIG PLAN

PLANGEBIED

Luchtfoto met indicatiieve weergave onderzoeksgebied gebiedsvisie, bron afbeelding: website gemeente Maashorst

IMPRESSIE PLANGEBIED

1 Erven in het groen aan Eikenheuvelweg

2 Landelijk kleinschalig profiel

3 Groen landschapsdecor

4 Overgang stad en land

5 Ruitersweg

AMBITIES EN CONCEPT

Ambities

1 In Eikenheuvel werken we samen met natuurlijke systemen

2 In Eikenheuvel staan mens en natuur op gelijke voet

3 In Eikenheuvel maken we samen de gemeenschap

4 In Eikenheuvel staat een gezonde leefomgeving centraal

Ruimtelijk concept



Overgang van bebouwing naar groen



Robuuste groenverbindingen van oost naar west

Ontsluiting met lusstructuren



Overgang van grootschalig naar kleinschalig

Visieschets 2023
(gemeente Maashorst en Marktpartijen)

programmatische uitgangspunten:

Gronduitgifte:
40% wonen, 20% openbaar en 40% groen;

Woningprogramma:
25% sociale huurwoningen, 5% goedkope koopwoningen;
28% middeldure koopwoningen; 42% vrije sector
koopwoningen, waarvan 35 vrije kavels.

Ruimtelijke hoofdstructuur programma

Totaal 460 woningen

Velden aan de oostzijde

Erven aan de westzijde

Centraal maatschappelijke voorziening

Stedenbouwkundige schets (2024)

Groen-blauw raamwerk (2024)

VOORLOPIG ONTWERP - GROENBLAUW RAAMWERK EN BOUWVLAKKEN (2024)

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP - UITWERKING VO

In Eikenheuvel brengen we landschap, natuur en mensen bij elkaar. Cultuurhistorische elementen, de bodem en de hydrologische situatie in de buurt hebben de basis van dit plan bepaald. Het ontwerp is ruim van opzet. Eikenheuvel wordt hiermee een groene wijk, die een schakel vormt tussen Uden zuid en het buitengebied. Eikenheuvel wordt een wijk waar iedereen zich thuis kan voelen. In totaal worden er 460 woningen gerealiseerd. Door het gevarieerde programma is er voor elk wat wils.

3D IMPRESSIE

Vogelvlucht vanuit het zuiden

3D IMPRESSIE

Vogelvlucht vanuit het noorden

Vogelvlucht vanaf rotonde Karrevracht-Ruitersweg

Vogelvlucht vanuit het noorden - Lippstadtsingel

Vogelvlucht vanuit het noorden

Vogelvlucht centraal in het plan

UITGEEFBAAR

40% uitgeefbare grond

Woonkavels

Kavels appartementen

M **Maatschappelijke voorziening**

ONTSLUITING



Stomp principe

PROGRAMMA WONEN

460 woningen

Sociale huur 25% = 115 woningen
Appartementen in 2 gebouwen = 55
Grondgebonden = 60 woningen

Goedkope koop 5% = 23 woningen
Rijwoningen = 23

Betaalbaar 28% = 129 woningen
Rijwoningen = 129

Vrije sector 34% = 158 woningen
Appartementen = 15
Vrijstaand = 5
Twee-onder-een-kap = 76
Levensloopbestendig = 24
Beekwoningen = 8
Rijwoningen = 30

Kavels gemeente 8% = 35 woningen
Vrijstaand = 17
Twee-onder-een-kap = 18

TYPOLOGIEEN WONEN

Appartementen (parkeren in openbare ruimte)

Appartmenten (parkeren verdiept)

Rijwoningen

Rijwoningen (met een garage)

Levensloopbestendige woningen

Twee-onder-een-kapwoningen

Vrijstaande woningen

STRUCTUURKAART BEELDKWALITEIT

Legenda

Stedenbouwkundige lijnen

- Hoofdontsluiting
- Woonstraat
- Langzaamverkeersroutes
- Parkeerhof of parkeerstraat
- Woonvelden
- De erven
- Lintbebouwing
- Groenzones in bouwblokken/woonvelden

Accenten en oriëntatie

- Bijzondere bebouwing
- Alzijdige oriëntatie
- Omgeving bijzondere bebouwing sluit aan op groenstructuur
- Oriëntatierichting/zijde lintbebouwing/losse korrel
- Rooilijn grenzend openbaar groen/hoofdstructuur?
- Rooilijn woonstraten
- Hoekaccent/dubbele oriëntatie
- Achterkanten grenzend openbaar groen
- Aandacht voor overgang parkeerhof naar bebouwing
- Aandacht voor entree parkeerhof (in straatbeeld)
- Accent op structuurniveau
- Accent op bouwblokniveau
- XXX

Beeld: HilberinkBosch architecten

Beeld: HilberinkBosch architecten

OPENBARE RUIMTE

TOELICHTING

Voor u ligt de rapportage over het stedenbouwkundig ontwerp Eikenheuvel.

Eikenheuvel is een van de laatste uitleg gebieden in Uden, gelegen aan de zuidrand van Uden. De ambitie is om dit gebied vorm te geven als een overgangszone tussen agrarisch landschap en het stedelijk gebied van Uden, met veel groen tussen de woonvlakken. Het woningbouwprogramma bestaat uit 460 woningen, 70 appartementen en 390 grondgebonden woningen. In het hoofdstuk woonvlakken wordt het stedenbouwkundig plan in woord en beeld uitgelegd. De groenstructuur rond de woonvlakken noemen we het groen-blauwe raamwerk.

AMBIANCE EN BEELDTAAL

De ambiance van dit woongebied wordt onder andere gevormd door de beeldtaal van de architectuur van de woningen, de stedenbouwkundige ensembles van erven en hoven, maar ook door een robuuste groenstructuur.

De toon van deze groenstructuur bestaat uit agrarische typologieën, als houtwallen, hagen, boomgaarden, akkertjes en een beekdal door een natuurbosje, maar altijd in een méér parkachtige setting.

De beeldtaal van het straatmeubilair, eerlijk en landelijk, een mix van hout, staal en beton. De kleuren van de woonwijk zijn geïnspireerd op het bodemprofiel van het onderliggende esdek. De bestrating bestaat uit gerecycled asfalt in heldere licht grijze tonen (wordt niet heet in de zomer) en gebakken klinkers in oker-bruine tinten in de woongebieden. De wandelpaden zijn breed, in waalformaat klinkers of in het materiaal “padvast”.

INPASSING IN DE CONTEXT

Er is in goed overleg met de huidige bewoners veel aandacht besteed aan de groene randen van de percelen die direct grenzen aan Eikenheuvel. Met houtwallen, hagen en daartussen graspaden ontstaat afstand tussen de bestaande erven aan de Eikenheuvel en de Ruitersweg. De nieuwbouw is zodanig gepositioneerd dat privacy wordt gewaarborgd.
Vanaf de Karrevracht heeft men zicht door het gebied heen. Langs de Lippstadtsingel wordt een bosachtige hogere rug als geluidswal ontwikkeld.

DUURZAAM WATERSYSTEEM

Eikenheuvel krijgt een duurzaam watersysteem. Door de indeling in compartimenten en een netwerk van greppels wordt kostbaar regenwater geborgen en geïnfiltreerd. Paden kruisen de greppels met vlonders (gecertificeerd hout). De wadi’s in het groen-blauwe raamwerk worden vormgegeven als moerasborders, op de lagere en drassige plekken worden poelen voorgesteld. De Kleutersche loop wordt van diepe bak omgevormd naar een accolade profiel. De dynamiek van de seizoenen wordt hierdoor voor eenieder beleefbaar en de gradiënten tussen nat en droog in het bestaande bosje worden versterkt.

MOBILITEIT

Het ontwerp van de Eikenheuvel voldoet aan de S(tappen) en T(rappen) van het STOMP principe. Het netwerk van paden en fietsroutes is dicht en sluit aan op de routes in de omgeving.
In 10 minuten fiets je naar het centrum.
Voor een betere aansluiting op het openbaar vervoer is de gemeente in overleg met de provincie.
De mobiliteit als dienst is goed ruimtelijk in te passen. Het parkeren is geconcentreerd in hoven of op de erven. Deelauto’s kunnen hier een plek krijgen, in het hart van de woonvlakken.
Het aantal voorgestelde parkeerplaatsen komt overeen met de normen in de parkeerbalans.

RECREATIE BINNEN EIKENHEUVEL

Binnen de groene wiggen is vrije ruimte gemaakt voor recreatieve activiteiten van de bewoners. Denk aan vliegeren, balspelen, informeel sporten etc. Ook zijn een aantal boomgaarden voorgesteld, waar je kunt picknicken, maar waar je ook met elkaar samen kunt werken. Deze beide groene ruimtes fungeren als ontmoetingsplekken, elk met een geheel eigen ruimtelijke karakteristiek. De speelplekken komen in de groene wiggen, passend binnen de kaders van de beeldtaal en het beheer. De toekomstige bewoners worden betrokken bij het verder vormgeven van deze plekken.

Het netwerk van wandelroutes zorgt voor grote en kleine ommetjes. Binnen de hoven zijn de wandelroutes extra breed zodat een echte speelstoep ontstaat.
In het hart van de wijk is een hondenspeelveld voorgesteld, omdat vanwege de aanwezigheid van de das, honden in de gehele wijk aan de lijn moeten. Hier kunnen hondenliefhebbers en honden elkaar ontmoeten.

NATUURINCLUSIEF ONTWERP

Eikenheuvel fungeert ook als leefgebied of verbindingszones tussen de leefgebieden van de diverse diersoorten. In het stedenbouwkundig ontwerp Eikenheuvel zetten we in op een natuurinclusieve inrichting, ”natuur als buur”.
Voor de dassen is een dassenlandschap ontworpen, evenals een landschap voor de diverse soorten vleermuizen, insecten en vlinders en diverse vogelsoorten. Het beeldmerk van de woonwijk wordt gevormd door drie natuurtorens op zichtlocaties.
In de beeldtaal van de architectuur worden ook natuurinclusieve elementen voorgesteld voor bijv. huiszwaluwen, huismussen, mezen en diverse vleermuizen.

GROENSTRUCTUUR EN BEHEER

In het stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met een groot aantal aanwezig solitaire bomen en houtwallen. Op deze manier ontstaat al direct een “volwassen” wijk. De nieuwe bomen, hagen en houtwallen, boomgaarden, bos-en zoomvegetaties bestaan uit verschillende inheemse soorten en zijn gekozen op hun uiteenlopende biodiversiteit door de seizoenen heen.

Kruidenrijke gazons, natuurakkers, stinzenbeplanting en moerasvegetaties zijn gebaseerd op de grondslag en de vochtigheid van de bodem.

In de maatvoering van hhet stedenbouwkundig ontwerp is rekening gehouden met het maairegiem in het beheerprogramma.

De nieuwe bomen staan in robuuste plantvakken in de open grond en hebben de ruimte om uit te groeien tot de eerste grote bomen in Eikenheuvel.

BETEKENISVOL GROEN

Het stedenbouwkundig ontwerp van Eikenheuvel is gemaakt om een betekenisvol integraal landschap te creëren, gebaseerd op de technieken van de 21ste eeuw en de verhalen, inspiraties en structuren van vroeger.
De bestaande erven, de oude routes en het kerkepad, kavelbomen en houtwallen, laagtes en onland passen naadloos in een nieuwe groen-blauwe structuur van het stedenbouwkundig ontwerp. Inspiraties uit de agrarische karakteristiek van vroeger zijn vertaald naar een hedendaagse beeldtaal.

AMBIANCE: KLEURENLIJN ARCHITECTUUR EN BUITENRUIMTE

robuust en natuurlijk | warm en uitnodigend

RAL 8022
RGB:
34, 30, 31

RAL 8019
RGB:
72,60,50

RAL 7006
RGB:
118,106,94

RAL 8015
RGB:
117,60,39

RAL 8008
RGB:
121,85,61

RAL 8001
RGB:
153, 92,51

RAL 1027
RGB:
153,131,61

RAL 1002
RGB:
205 170 109

ASFALT (GEMGROREFLECTION)

GERECYCLED BETON

PADVAST

GEBAKKEN KLINKER

BEELDTAAL STRAATMEUBILAIR

TOON VAN GROEN-BLAUW RAAMWERK

TABEL

MATERIALISERING BUITENRUIMTE

TABEL MATERIALISERING: VERHARDING

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Kleur en materiaalstaat DO datum 15 09 2025

Behorende bij Rapport L2408 R008 en
51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Beschrijving	Materiaal en omschrijving	Merk/leverancier	Kleur	Specificatie	Verband
	Bestrating / verharding					
V1	Parkweg	gebakken klinkers, vormbak	Van der Sande	Inverno	lingeformaat LF80/80	keperverband
V2	Laarweg fiets-wandelroute en andere fiets-wandelroutes naar buiten	GemGroReflection	Recept Gemeente Groningen	donker grijs met lichte grijs tonen	https://gemeente.groningen.nl/gemeente-groningen-ontwikkelt-duurzamer-asfalt	
V3	Voetpaden ten noorden van profiel parkweg en loopstroken in de woonvlakken	gebakken klinkers, vormbak	Van der Sande	Dordogne	waalformaat WF80	halfsteenverband
V4	Rijweg woonvlakken hoven	gebakken klinkers, vormbak	Van der Sande	Ardeche	dikformaat DF80 Drainflow	keperverband
V5	Rijbaan woonvlaken erven	gebakken klinkers, vormbak	Van der Sande	Marrone	keiformaat KF80 Drainflow	keperverband
V6	Loopstrook erf	gebakken klinkers, vormbak	Van der Sande	Marrone	waalformaat KF80 Drainflow	halfsteenverband
V7	Parkeerhoven	Grasbetontegels	MBI NCB-klinker	grijs	NCB Type 1 - open met nokken 31,5*11,5*10 NCB Type 2 - dicht met nokken 31,5 *11,5*10	halfsteenverband
V8	Rijstroken landweg	Grasbetontegels	MBI NCB-klinker	grijs	NCB Type 1 - open met nokken 31,5*11,5*10 NCB Type 2 - dicht met nokken 31,5 *11,5*10	halfsteenverband
	Halfverharding					
Hv1	Graspaden	versterkte grasberm			sportgras	
Hv2	Zandpad	zandige bodem		okertonen		
Hv3	Voetpaden parkweg en groene wiggen	Padvast, 1,80 m breed	Netterden Zand en Grind	grijstonen		
	Banden en goten					
B1	Goot aan parkweg	kasseien		diverse kleurtonen graniet	10*15*10	5-7 strekken
B2	Goot in rijbanen hoven	kasseien		diverse kleurtonen graniet	10*15*10	5 strekken
B3	Afbakening loopstrook en rijstrook erf	kasseien		diverse kleurtonen graniet	10*15*10	1 strek
B4	Afbakening fiets-wandelroutes	kasseien		diverse kleurtonen graniet	10*15*10	1 strek

REFERENTIES VERHARDING

V1 LINGEFORMAAT PARKWEG

V2 GEMGROREFLECTION

V3

V4

V5

V6

V7

V8

B1/B2

B3

HV1

HV2

HV3 PADVAST

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EIKENHEUVEL

MATERIALISERING: VERHARDING



STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EIKENHEUVEL

MATERIALISERING: HALFVERHARDING



STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EIKENHEUVEL

MATERIALISERING: BANDEN



BEELDTAAL STRAATMEUBILAIR

M7 /M8 EIKENHOUTEN LANDELIJKE POORT EN HEKWERK

M4

L1

M2

M3

M1

TABEL MATERIALISERING:

VERLICHTING EN STRAAT- EN SPEELMEUBILAIR

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Kleur en materiaalstaat DO datum 15 09 2025

Behorende bij Rapport L2408 R008 en
51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Beschrijving	Materiaal en omschrijving	Merk/leverancier	Kleur	Specificatie	Verband
	Verlichting					
L1	Openbare verlichting paaltop parkweg en hoofdroute woonvlakken	armatuur uden		Ral 8022	eenzijdig, elke 30 meter	
		mast conisch, 5-6 meter	Kaal o.g.	hout, eik		
L2	Openbare verlichting paaltop fietspad Laarweg	armatuur uden		Ral 8022	eenzijdig, elke 20 meter	
		mast conisch, 3.5 - 4 meter	Kaal o.g.	hout, eik		
L3	Aanlichting van mulitfunctioneel gebouw	p.m.				
	Straatmeubilair					
M1	Fietsleunrek	Fietsbeugel Cubic Dubbel	Grijsen	Ral 8019	locatie nader te bepalen	
M2	Bank met en zonder leuning	Vista, 3000*812	Grijsen	hout, staal, onderstel Ral 8019	locatie nader te bepalen	
M3	Poef	Pure eco poef, 1500*1500	Grijsen	hout, staal, onderstel Ral 8019	locatie nader te bepalen	
M4	Afvalbak	Lena	Mmcite	hout, staal, onderstel Ral 8019	locatie nader te bepalen	
M5	Eikenhouten landelijke poort	eikenhout	Lokale productie	naamgeving ingelaserd		
M6	Eikenhouten landelijke poort	eikenhout	Lokale productie	naamgeving ingelaserd		
M7	Eikenhouten landelijk hek	eikenhout	Lokale productie			
M8	Eikenhouten landelijk klap hek bij hondenuitlaatplek	eikenhout met harmonicagaas	Lokale productie	symbool van spelende hond ingelaserd		
	Speelmeubilair					
SP1	Speelvoorziening voor de allerkleinsten	p.m.		passend in beeldtaal		
SP2	Speelvoorziening voor leeftijd van 5-12 jaar	p.m.		passend in beeldtaal		
SP3	speelvoorziening voor de leeftijd van 12-88+	p.m.		passend in beeldtaal		

TABEL MATERIALISERING:

MATERIALISERING: NATUURINCLUSIEVE ELEMENTEN

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Kleur en materiaalstaat DO datum 15 09 2025

Behorende bij Rapport L2408 R008 en
51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Beschrijving	Materiaal en omschrijving	Merk/leverancier	Kleur	Specificatie	Verband
	Natuur inclusieve elementen					
NI1	Natuurtoren	beton, hout	Onder architectuur			
NI2	Kapschuur voor kerkuil	hout	Onder architectuur		locatie in kader compensatieplan	
NI3	Nestkasten steenuil	hout	Onder architectuur	Ral 8022	locatie in kader compensatieplan	
NI4	Marterverblijfplaats		Onder architectuur	Ral 8019	locatie in kader compensatieplan	
NI5	Vleermuisbunker	beton	Onder architectuur	gelaagd geprint recyceld beton		
NI6	Oeverzwaluwenwand	beton	Ral 8022	gelaagd geprint recyceld beton		
NI7	Nestkasten voor de boerenzwaluw	hout	Ral 8022	Ral 8022 met accentkleur uit kleurenreeks		
NI8	Dassentunnel		Onder architectuur		locatie in kader compensatieplan	
NI9	Dassenhekwerk	eikenhout met harmonicagaas	Onder architectuur		locatie in kader compensatieplan	
NI10	Dassen burcht		Lokale productie		eventueel in kader van compensatieplan	

MATERIALISERING NATUURINCLUSIEVE ELEMENTEN



NI1

NI2

NI3

NI4

NI7

NI10

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EIKENHEUVEL

MATERIALISERING: NATUURINCLUSIEVE ELEMENTEN

TABEL MATERIALISERING:

MATERIALISERING: ARCHITECTONISCHE ELEMENTEN

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Kleur en materiaalstaat DO

datum 15 09 2025

Behorende bij Rapport L2408 R008 en
51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Beschrijving	Materiaal en omschrijving	Merk/leverancier	Kleur	Specificatie	Verband
	Architectonische elementen					
AE1	Vlonder	hout	Lokale productie			
AE2	Brug landweg	betonnen dek en brughoofd en eikenhouten leuningen, zwaarste klasse	Haasnoot	hout, staal, beton		
AE3	Brug Laarweg	betonnen dek en brughoofd en eikenhouten leuningen	Haasnoot	hout, staal, beton		
AE4	Brugdek inritten	betonnen dek met opstaande rand				
AE5	Taludwand	beton	Onder architectuur	gelaagd geprint recyceld beton		

MATERIALISERING ARCHITECTONISCHE ELEMENTEN

AE1

AE2 BRUG (BEELD: NEXT ARCHITECTS)

AE3 BRUG

AE4 BRUGDEK INRIT



AE5 TALUD WAND

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EIKENHEUVEL

MATERIALISERING: ARCHITECTONISCHE ELEMENTEN



GELUIDSWAL MET KEERWANDEN ALS LANDART ELEMENTEN



AE5 TALUD WAND

Z1 MATERIALISERING ZOOMBEPLANTING

VP2 MATERIALISERING SCHADUWPLANTEN

S1 MATERIALISERING STINSENPLANTEN

RECREATIEVE FUNCTIES

GROENE ONTMOETINGSPLEKKEN EN DE HONDENSPEELPLEK

GROENE ONTMOETINGSRUIMTE

SPEELPLEKKEN

HONDENSPEELPLEK

SPEELRUIMTE VOOR DE SCHOOL EN DE BUURT

BOOMGAARDEN EN MOESTUINEN ALS ONTMOETINGSPLEKKEN

BOOMGAARD

NATUURAKKER

SPEELSTOEPEN IN DE HOVEN

2 METER BREDE STOEPEN

MOBILITEIT: STOMPPRINCIPE



PARKEREN: IN TOTAAL 532 +18 IN PARKEERGARAGE+ OP EIGEN TERREIN

parkeren		parkeernorm (openbaar en op eigen terrein)
Sociale huur	appartementen	1,4
Sociale huur	rijwoning	1,6
Goedkoop	rijwoning	1,9
Betaalbaar	rijwoning	1,9
Koop	appartementen	1,8
Koop	tussenwoning	1,9
Koop	kopwoning	1,9
Koop	kopw. met garage	1,9
Koop	tweekapper/ LLB	2,1
Koop	vrijstaand	2,2
Koop	kavels gem - tweekap	2,1
	kavels gem - vrijstaand	2,2

GEHANTEERDE PARKEERNORMEN

NI2: LOCATIE IN HET PARKEERHOF OM DE AUTO, DE BAKFIETS EN DE (TUINGEREEDSCHAPPEN MET ELKAAR TE DELEN.

PARKEREN IN OPENBAAR GEBIED: 532 STUKS OPENBAAR (IN GRIJS) EN 18 PARKEERPLAATSEN IN PARKEERGARAGE, OVERIGE PARKEERPLAATSEN OP EIGEN TERREIN

DUURZAAM WATERSYSTEEM

DUURZAAM WATERSYSTEEM

principe



PRINCIPE VAN HUIS, TUIN, WOONVLAK, NAAR GROEN-BLAUW RAAMWERK EN BEEK

BAKJE VAN DE KLEUTERSCHE LOOP DOOR HET BOSGEBIED

ACCOLADE PROFIEL VAN DE KLEUTERSCHE LOOP



VOORSTEL VAN VERBREDING VAN OVERSTROMINGSBED VAN DE KLEUTERSCHE LOOP,
MAAIROUTES IN BEDDING BIJ DROGERE PERIODES

DUURZAAM WATERSYSTEEM

principe van hoog naar laag

COMPARTIMENTERING WOONVLAKKEN EN GROEN-BLAUW RAAMWERK (SWECO)

DUURZAAM WATERSYSTEEM

ruimtelijke elementen en dynamiek

WATERELEMENTEN IN HET PLAN BESTAAN UIT BEGREPPELING, WADI'S EN POELEN EN DE VERBREDE BEEKLOOP VAN DE KLEUTERSCHE LOOP.

DRASSE VEGETATIE

WADI IN BEDRIJF

GREPPEL

POEL

BEPLANTING

AMBIANCE: AGRARISCHE BEPLANTING ---- MET PARKACHTIGE SFEER



BESTAANDE BOMEN KOESTEREN !

NIEUWE BOMEN IN HET STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP EIKENHEUVEL

GROENPLAN TOTAAL

MATERIALISERING

BEPLANTING

BEPLANTING

bomen en bos

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Beplantingsplan soortenlijst DO

datum 15 09 2025

Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden

Behorende bij Rapport L2408 R008 en 51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Aantallen (stuks)	m^2	Maat	Specificatie	Bijzonderheden
Bomen hoogstam							
B1	Fagus sylvatica				400 - 600 cm hoog , meerstammig met draadkluit	parkboom	uitzoeken op kwekerij
B2	Tilia cordata				maat 25-30, hoogstam met draadkluit	parkboom	geurend
B3	Tilia tomentosa 'Doornik"				maat 25-30, hoogstam met draadkluit	laanboom	geurend
B4a	Quercus robur				maat 25-30, hoogstam met draadkluit	laanboom	
B4b	Quercus robur				maat 25-30, met draadkluit	meerstammig	
B5	Prunus avium				maat 25-30, hoogstam met draadkluit	parkboom	geurend
B6	Salix alba				maat 25-30, hoogstam met draadkluit		
B7	Alnus glutinosa				maat 25-30, hoogstam met draadkluit		
B8a	Betula pendula				maat 25-30, hoogstam met draadkluit	laanboom	
B8b	Betula pendula				maat 25-30, met draadkluit	meerstammig	
B9	Betula pubescens				maat 25-30, hoogstam met draadkluit		
B10	Pinus sylvestris				maat 25-30, hoogstam met draadkluit	meerstammig	
B11	Robinia pseudoacacia				maat 18-20, met draadkluit	parkboom	in steil talud vanwege dicht wortelpakket
B12	Robinia pseudoacacia				maat 18-20, met draadkluit	meerstammig	in steil talud vanwege dicht wortelpakket

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Aantallen (stuks)	m^2	Maat	Specificatie	Bijzonderheden
Bos / Bossages hart							
BP1	Quercus robur		25%		maat 18-20		
	Tilia cordata		25%		maat 18-20		
	Robinea pseudoacacia		10%		maat 16-18		wortelpakket legt steil talud vast
	Castanea sativa		10%		maat 18-20		
	Ulmus laevis		5%		maat 16-18		
	Corylus avellana		5%		maat 18-20	meerstammig	in randen
	Malus sylvestris		5%		maat 18-20		
	Sorbus aucuparia		5%		maat 18-20		
	Alnus glutinosa		5%		maat 18-20	meerstammig	op laagste deel van talud

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Aantallen (percentage)	m^2	Maat	Specificatie	Bijzonderheden
Zoom Bos / Bossages							
Z1	Sorbus aucuparia | Rhamnus frangula | Euonymus europeaus | Malus sylvestris | Corylus avellana | Amelanchier leavis | Rosa rubiginosa | Prunus spinosa						aan de zuid-, west- en oostzijde
Z2	Ligustrum vulgare, Ilex aguifolium						aan de noordzijde
Z3	Salix caprea, Salix aurita, Salix repens, Salix viminalis ,Sorbus aucuparia , Frangula alnus	wilgenstruweel					langs beekrand

NIEUWE BOMEN, BOS EN ZOOM, HOUTWALLEN EN BOOMGAARD

B1-B12 BOMEN

BP1 BOS , Z1-3 ZOOM

H1-H4 HOUTWAL

F1-F15 FRUITBOMEN

BEPLANTING

houtwal en fruitbomen

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Beplantingsplan soortenlijst DO

datum 15 09 2025

Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden

Behorende bij Rapport L2408 R008 en 51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Aantallen (percentage)	m^2	Maat	Bijzonderheden	Plantsysteem
Heesters / Houtwal							
H1	Sorbus aucuparia | Rhamnus frangula | Euonymus europeaus | Malus sylvestris		25% | 25% | 25% | 25%		1,25m	in houtwal aanplanten	opslag van braam en framboos
H2	Quercus robur | Betula pendula| Sorbus aucuparia | Corylus avellana		35% | 20% | 10% | 15 %		1,25m	houtwal hakhout cultuur	opslag van braam en framboos
H3	Sorbus aucuparia | Rhamnus frangula | Euonymus europeaus | Corylus avellana | Amelanchier leavis| Rosa rubiginosa		20% | 20% | 20% | 15% | 15% |10%		1,25m	zoomvegetatie	opslag van braam en framboos
H3b	Quercus robur | Betula pendula| Sorbus aucuparia | Rhamnus frangula | Euonymus europeaus | Corylus avellana | Amelanchier leavis| Rosa rubiginosa		35% | 20% | 10% | 15 %		1,25m en enkele grotere exemplaren boomvormers , 25-30		
H4	Corylus avellana				400 - 600 cm hoog , meerstammig met draadkluit	meerstammig	uitzoeken op kwekerij
Code	**Latijnse naam**	**Nederlandse naam**	**Aantallen (percentage)**	**m^2**	**Maat**	**Bijzonderheden**	**Plantsysteem**
Fruitbomen mix							
F1	Malus domestica 'Zoete kroon'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F2	Malus domestica 'Dijkmanszoet'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F3	Malus domestica 'Cox's Orange Pippin'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F4	Malus domestica 'Ingrid Marie'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F5	Malus domestica 'Gloster'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F6	Malus domestica 'Brabant Bellefleur'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F7	Malus domestica 'Notarisappel'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F8	Malus domestica 'Sterappel'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F9	Malus domestica 'Borsdorfer'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F10	Malus domestica 'Zoete Ermgaard'				hoogstam en/of halfstam	iets bolliggend aanplenten	
F11	Meikers				hoogstam		
F12	Morel				hoogstam		
F13	Gieser Wildeman				hoogstam		
F14	Reine Claude Verte				hoogstam		
F15	Reine Claude 'd Oullins				hoogstam		

BEPLANTING

hagen en heggen

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Beplantingsplan soortenlijst DO

datum 15 09 2025

Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden

Behorende bij Rapport L2408 R008 en 51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Aantallen (percentage)	m²	Specificatie	Bijzonderheden	Plantsysteem
Vlechtheg rondom hondenlosloopgebied							
SH1	Crataegus monogyna				mix van veren 1.00 meter	invlechten van uitlopers	plantafstand 0,3 m in de rij en tussen de rijen 0,25 m
	Prunus spinosa				mix van veren 1.00 meter		plantafstand 0,3 m in de rij en tussen de rijen 0,25 m
	Acer campestre				mix van veren 1.00 meter		plantafstand 0,3 m in de rij en tussen de rijen 0,25 m
	Carpinus betulus				mix van veren 1.00 meter		plantafstand 0,3 m in de rij en tussen de rijen 0,25 m
	Cornus sanquinea				mix van veren 1.00 meter		plantafstand 0,3 m in de rij en tussen de rijen 0,25 m
Code	**Latijnse naam**	**Nederlandse naam**	**Aantallen (stuks/ percentage)**	**m²**	**Specificatie**	**Bijzonderheden**	**Plantsysteem**
Knip- of scheerheg langs graspaden							
SH2	diverse linde soorten						mix van veren en af en toe boomvormer
SH3	Euonymus europaeus		15%		100/120		ornaje zaadrok met roze vrucht
	Prunus spinosa		10% in rand		80/100	aan de zonzijde	
	Ligustrum vulgare		20%		100/120		
	Viburnum opulus		15%		125/150		
	Acer campestre		25%		100/120		
	Carpinus betulus		10%		100/120		
	Rosa rubiginosa		5% in rand		80/100	aan de zonzijde	
SH4	Syringa vulgaris		40%		80/100		
	Syringa vulgaris 'Mme Lemione'		30%		80/100		
	Syringa vulgaris hyacinthiflora 'Esther Staley'		30%		80/100		

HEGGEN EN HAGEN, VASTE PLANTEN EN OVERIGE BEPLANTING

SH1-SH4 HEGGEN EN HAGEN

VP1-4 VASTE PLANTEN

G1-G6 KRUIDENRIJKE VEGETATIES EN GAZON

S1 STINSENPLANTEN EN KL1 KLIMPLANTEN

BEPLANTING

vaste planten, kruiden en grassen

L2408 | Eikenheuvel DO in concept

Beplantingsplan soortenlijst DO

datum 15 09 2025

Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden

Behorende bij Rapport L2408 R008 en 51024125-DO-T001-BG-C1.1-OVERZICHT

Kruit | Kok Landschapsarchitecten

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Hoeveelheid	m²	Specificatie	Bijzonderheden	Plantsysteem
Vaste planten							
VP1	drasse vegetatie				beplantingsplan p.m.		inzaaien enaanplanten
VP2	boomborders schaduw				beplantingsplan p.m.		mix met structuurplanten , biodivers
VP3	boomborders halfschaduw				beplantingsplan p.m.		mix met structuurplanten , biodivers
VP4	inheems schaduwplanten in grote groepen op taluds geluidswal				beplantingsplan p.m.		

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Hoeveelheid	m²	Specificatie	Bijzonderheden	Plantsysteem
Kruidenrijke vegetaties en gazon							
G1	gazon sport mengsel		normaal uitzaaien				
G2	kruidenrijk mengsel voor zandgronden, halfschaduw en in gebruik als ligweide etc		dun uitzaaien		Bellis perennis - Madeliefje Cardamine pratensis - Pinksterbloem Crepis capillaris - Klein streepzaad Erodium cicutarium - Gewone reigersbek Hypochaeris radicata - Gewoon biggenkruid Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand Lotus corniculatus - Gewone rolklaver Medicago lupulina - Hopklaver Plantago lanceolata - Smalle weegbree Prunella vulgaris - Gewone brunel Ranunculus repens - Kruipende boterbloem Trifolium dubium - Kleine klaver Trifolium pratense - Rode klaver Trifolium repens - Witte klaver	bijv. van Cruydthoeck: M5 - Bloemrijk graslandmengsel 'Nectar onder het maaimes'	
G3	ruigtekruiden mengsel voor dijken		dun uitzaaien		Duizendblad- achillea millefolium Fluitekruid -anthriscus sylvestris wilde peen -daucus carota glad walstro -galium mollugo margriet- leucanthemum vulgare grote bevernel- pimpinella major avondkoekoeksbloem -silene pratensis wilde cichorei -cichorium intybus beemdkroon- knautia arvensis agrimonie- agrimonia eupatoria gewoon barbarakruid- barbarea vulgaris echt walstro- galium verum pastinaak- pastinaca sativa scherpe boterbloem- ranunculus repens gele morgenster- tragopogon pratensis boerenwormkruid - tanacetum vulgare zwarte toorts- verbascum nigrum groot streepzaad- crepis biennis muskuskaasjeskruid- malva moschata zeepkruid- saponaria officinalis grote vossestaart -alopecurus pratensis	bijv. van Cruydthoeck	
G4	kruidenrijk en ruigterijk mengsel, halfschaduw en schaduw		dun uitzaaien		speciale menging	bijv. van Cruydthoeck	
G5	wadi beplanting		dun uitzaaaien		Duizendblad- Wilde bertram -Gewoon barbarakruid- Knoopkruid- Glad walstro - Gewone margriet -Moerasrolklaver -Grote kattenstaart -Smalle weegbree -Gewone brunel - Scherpe boterbloem -Grote ratelaar -Kleine ratelaar -Vertakte leeuwentand - Dagkoekoeksbloem -Echte koekoeksbloem - Grasmuur	bijv. van Cruydthoeck	
G6	Mengsel PARTRIDGE		7 kg / ha		Boekweit Fagopyrum esculentum Vlas Linum usitatissimum Zonnebloem Helianthus annuus Haver Avena sativa Bladramanas Raphanus sativus Engels raaigras Lolium perenne Bladkool Brassica oleracea Luzerne Medicago sativa Venkel Foeniculum vulgare Chichorei Cichorium Honingklaver Melilotus officinalis Grote kaardebol Dipsacus fullonum		

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Hoeveelheid	m²	Specificatie	Bijzonderheden	Plantsysteem
Stinsenplanten							
S1	uitzaaien of uitstrooiene van bollen van boshyacinth, daslook, boerencrocus etc.					Biologische bollen	

Code	Latijnse naam	Nederlandse naam	Hoeveelheid	m²	Specificatie	Bijzonderheden	Plantsysteem
Klimplanten							
KL1	mix van klimop, klimhortensia, inheemse clematis, hop en egelantiersroos					tegen keerwand aan of bovenop keerwand geluidswal	

BEPLANTING

impressie van toon en diversiteit

H3 MATERIALISERING GEMENGDE HAAG

G4 KRUIDENRIJKE BERM

DICHTE HEESTERGROEPEN ALS NEST- EN SCHUILGELEGENHEID VOOR DIVERSE SOORTEN MUSSEN EN STRUWEELVOGELS

SH1 MATERIALISERING VLECHTHEG

VP1 MOERASBORDER

SH3 MATERIALISERING SCHEERHAAG

Z1 MATERIALISERING ZOOMBEPLANTING

VP2 MATERIALISERING SCHADUWPLANTEN

G6 PARTRIDGE MENGSEL

NieuwBlauw stedenbouw en landschap

Correspondentie adres:
Piuslaan 157
5643 PB Eindhoven

Bezoekadres:
Wielkamp 1a
5301 DB Zaltbommel

info@nieuwblauw.nl
www.nieuwblauw.nl

Kruit I Kok Landschapsarchitecten

De Gruyterfabriek
ruimte 5235
Veemarktkade 8
5222 AE 's-Hertogenbosch

info@kruitkok.nl
www.kruitkok.nl

Sweco nederland B.V.

www.sweco.nl

Bijlage 2 Grondexploitatieopzet complex 74 Eikenheuvel

				NCW Datum	01-01-2025	
				Peildatum	1-7-2025	
Netto Contante waarde	-720.533		Eindsaldo	-844.220	Boekwaarde Datum	01-01-2025

	Vorige Exploitatie	Mutatie Exploitatie	Nieuwe Exploitatie	Boekwaarde per 1-1-2025	Totale Prospectie	Restant	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Verwerving	2.938.370	7.366.127	10.304.497	2.938.370	7.366.127	306.310	306.310	7.059.817	-	-	-	-	-	-	
Aankoop grond	2.858.960	7.059.817	9.918.777	2.858.960	7.059.817	-	-	7.059.817	-	-	-	-	-	-	
Aankoop opstal	-	304.179	304.179	-	304.179	304.179	304.179	-	-	-	-	-	-	-	
Bijkomende kosten verwerving	79.410	2.131	81.541	79.410	2.131	2.131	2.131	-	-	-	-	-	-	-	
Sanering en sloop	205.361	-75.000	130.361	130.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sloopkosten	205.361	-75.000	130.361	130.361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bouw- en woonrijpmaken	13.434.170	1.522.042	14.956.212	120.440	14.835.772	250.000	250.000	1.297.153	2.489.604	3.996.836	1.529.751	2.212.926	1.529.751	1.529.751	
Bouw- en woonrijpmaken	115.871	-	115.871	115.871	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bouwrijpmaken	5.937.638	-1.055.394	4.882.244	-	4.882.244	-	-	1.047.153	1.741.872	2.093.219	-	-	-	-	
Woonrijpmaken	6.876.092	2.577.436	9.453.528	-	9.453.528	-	-	-	747.732	1.903.617	1.529.751	2.212.926	1.529.751	1.529.751	
Archeologie	4.569	500.000	504.569	4.569	500.000	250.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	
Diversen	500.000	-500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Plankosten	3.909.025	2.857.305	6.766.329	1.920.017	4.846.312	1.191.836	1.191.836	1.153.790	477.391	681.315	347.526	439.958	347.526	206.970	
Uren civiel (VTU)	1.793.925	180.645	1.974.570	-	1.974.570	17.494	17.494	159.170	336.835	540.759	206.970	299.402	206.970	206.970	
Apparaatskosten	1.639.115	2.607.577	4.246.692	1.374.950	2.871.742	1.174.342	1.174.342	994.620	140.556	140.556	140.556	140.556	140.556	-	
Advieskosten	415.123	85.867	500.989	500.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Beheers- en administratiekosten	60.862	-16.785	44.077	44.077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Diversen	155.470	1.758.602	1.914.072	5.470	1.908.602	129.301	129.301	1.704.301	75.000	-	-	-	-	-	
Diversen	5.470	1.758.602	1.764.072	5.470	1.758.602	129.301	129.301	1.629.301	-	-	-	-	-	-	
Planschade	150.000	-	150.000	-	150.000	-	-	75.000	75.000	-	-	-	-	-	
Stortingen en reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal kosten	20.642.395	13.429.076	34.071.471	5.114.658	28.956.813	1.877.447	1.877.447	11.215.061	3.041.995	4.678.151	1.877.277	2.652.884	1.877.277	1.736.721	
Gronduitgifte woningbouw	18.231.363	17.640.972	35.872.335	-	35.872.335	-	-	-	7.174.467	7.174.467	7.174.467	7.174.467	7.174.467	-	
Grondgebonden woning koop	18.231.363	-10.684.863	7.546.500	-	7.546.500	-	-	-	1.509.300	1.509.300	1.509.300	1.509.300	1.509.300	-	
Grondgebonden woning sociaal koop	-	931.500	931.500	-	931.500	-	-	-	186.300	186.300	186.300	186.300	186.300	-	
Grondgebonden woning sociaal huur	-	2.661.375	2.661.375	-	2.661.375	-	-	-	532.275	532.275	532.275	532.275	532.275	-	
Grondgebonden woning VS huur duur	-	24.732.960	24.732.960	-	24.732.960	-	-	-	4.946.592	4.946.592	4.946.592	4.946.592	4.946.592	-	
Gronduitgifte maatschappelijk	-	156.000	156.000	-	156.000	-	-	-	-	156.000	-	-	-	-	
Maatschappelijke doeleinden	-	156.000	156.000	-	156.000	-	-	-	-	156.000	-	-	-	-	
Gronduitgifte overig	1.056.236	-	1.056.236	1.056.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overige terreinen	1.056.236	-	1.056.236	1.056.236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bijdragen	6.686.158	-6.430.163	255.995	255.994	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Exploitatiebijdrage	6.450.904	-6.450.904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overige bijdragen	39.711	-	39.711	39.711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Huren en pachten	195.543	20.741	216.284	216.283	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal opbrengsten	25.973.757	11.366.809	37.340.566	1.312.230	36.028.335	0	0	-	7.174.467	7.330.467	7.174.467	7.174.467	7.174.467	-	
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-5.331.361	2.062.266	-3.269.095	3.802.428	-7.071.522	1.877.447	1.877.447	11.215.061	-4.132.472	-2.652.316	-5.297.190	-4.521.583	-5.297.190	1.736.721	
Kostenstijging	1.225.566	1.742.994	2.968.560	-	2.968.560	40.713	40.713	485.290	306.713	612.342	289.113	469.137	376.635	388.616	
Opbrengstenstijging	1.292.081	5.236.893	6.528.974	-	6.528.974	0	0	-	866.883	1.166.258	1.327.439	1.497.477	1.670.916	-	
Rente	5.430.290	554.999	5.985.289	5.209.525	775.764	81.108	81.108	99.101	205.296	164.910	137.538	81.756	32.543	-26.488	
Saldo	32.414	-876.633	-844.220	9.011.953	-9.856.172	1.999.267	1.999.267	11.799.452	-4.487.345	-3.041.322	-6.197.978	-5.468.167	-6.558.928	2.098.849	
Saldo Cumulatief	-	-	-	-	-	-	11.011.220	22.810.672	18.323.327	15.282.005	9.084.026	3.615.859	-2.943.069	-844.220	

Thuis bij de buren

Over verleden en toekomst van collectief wonen in Nederland

Frits Baghus | Peter Camp | Bernard Smits | Yvonne Witter

Colofon

Auteurs
Frits Baghus
Peter Camp
Bernard Smits
Yvonne Witter

Redactie
Dort Spierings
Wendy Kemper
Marit Willemsen
Sandra Hogeling

Fotografie
Rob Gieling (p. 04, p. 20 en p. 52), Silke Spierings (p. 10), Hooft Architecten (p. 26), Van Laarhoven Combinatie (p. 35), Winona Boomkens (p. 38), VMX Architects (p. 43), Peter Camp (p. 50), Jan Smelik (p. 51), ZorgSaamWonen (p. 59), Dort Spierings (p. 60, p. 78, p. 83), Kees van Dam / ANP (p. 62), WBVG (p. 66, p. 69 en p. 71), Frank Los (afbeelding, p. 77)

Ontwerp
Dikke Punt ontwerp & illustratie, Paul de Groot

ISBN/EAN:
978-90-830125-2-0

Drukker
Zalsman Innovative Print

Voorwoord

Wendy Kemper-Koebrugge en Dort Spierings

Wonen slaat een belangrijke brug tussen de fysieke en sociale kant van ons leven. In Nederland spreken we van een 'woningmarkt', waar vraag en aanbod leidend zijn. En op het moment overstijgt de vraag het aanbod. We bevinden ons in een wooncrisis en het is figuurlijk vechten voor een dak boven je hoofd. Terwijl wonen zoveel meer kan zijn dan dat.

Collectieve woonvormen, waarbij bepaalde aspecten van een woning – een tuin, een washok, of zelfs een woonkamer of keuken – heel bewust worden gedeeld, krijgen de laatste jaren steeds meer aandacht van onderzoekers, beleidsmakers en burgers die zo'n woonvorm wel zien zitten. En dat is niet vreemd. Wanneer verschillende gezinnen, alleenstaanden en/of mensen van verschillende generaties samenwonen, kan dat voor een deel een duurzame oplossing bieden voor uitdagingen in onze snel veranderende samenleving. Want Nederland heeft te maken met een samenleving die vergrijst, die steeds vaker bestaat uit eenpersoonshuishoudens, en waarin starters steeds meer moeite hebben met het vinden van een woning. Collectief wonen kan kostenbesparend zijn en eenzaamheid onder jongeren en ouderen tegengaan. Delen is ruimtebesparend en goed voor het klimaat. Want moeten we wel allemaal een eigen wasmachine hebben, een eigen schuurtje? En kunnen we onze tuin niet met elkaar delen? En waarom wordt er in appartementencomplexen niet vaker één 'woonkamer' gerealiseerd voor gedeelde activiteiten, waar ook de buurt van kan profiteren?

Wanneer in de nabije toekomst de vergrijzing in Nederland een hoogtepunt bereikt, kan collectief wonen ook het gat dichten waar ooit het 'bejaardenhuis' zich bevond: tussen het verpleeghuis, en het (verplicht) langer thuis wonen in. Steeds meer ouderen bundelen al hun krachten, beginnen een collectief woonproject en kopen samen zorg in.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die het wooncollectief interessant vindt, zoals onderzoekers, gemeenschapsgroepen, architecten, planners, woningaanbieders en overheidsfunctionarissen. We willen met dit boek laten zien **waarom en hoe** collectief wonen een oplossing biedt voor bovengenoemde uitdagingen. Hier lees je wat werkt (en wat niet). De hoofdstukken zijn doorspekt met voorbeelden, want

hoewel collectieve woonvormen een niche zijn in Nederland, bestaan er wel degelijk heel veel interessante, uiteenlopende voorbeelden van collectieve woonprojecten. Deze zijn bijna allemaal opgezet door enthousiaste burgers, die vaak een lange adem moesten hebben om hun project van de grond te krijgen. Dat komt omdat het wooncollectief in wet- en regelgeving rondom huisvesting nog (te) vaak een uitzondering is. Overheden en banken zijn soms onbekend met de vorm, en onbekend maakt onbemind. Daartegenover staat een groeiende aandacht onder beleidsmedewerkers en een toename in het aantal subsidies vanuit gemeentes, het Rijk en de provincies voor groepen burgers met een goed plan.

Alle hoofdstukken zijn tot stand gekomen door een samenwerking van onderzoekers en praktijkmensen. Alle auteurs hebben, op hun eigen manier, een passie voor het onderwerp collectief wonen. Dit kan vanuit hun expertise zijn, of hun persoonlijke ervaring. Zo bouwde Peter Camp in 1980 samen met nog twee huishoudens een drietal woningen (in de vorm Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Bernard Smits was directeur van WBVG, een woningcorporatie met collectieve panden in Gelderland. Ook richtte hij Cooplink op, een vereniging van wooncoöperaties, waar hij nu bestuurslid is. Hij startte zijn wooncarrière als kraker.

Wij, Wendy Kemper-Koebrugge en Dort Spierings, namen het initiatief voor dit boek. We zijn beiden werkzaam aan de HAN University of Applied Sciences. Dort is docent-onderzoeker, manager van het Civil Society Lab en zelfstandig architect-stedenbouwkundige. In deze rollen ontwikkelde hij mede een prijsvraag voor innovatief wonen in Uden, waaruit later wooncollectief de Hof van de Maashorst voortkwam.

Programmamanager Wendy stuurt het expertisecentrum ‘Krachtige Kernen’ aan, waarin kennis wordt verzameld over hoe wonen, leven en zorgen in de wijk en het dorp samenkomen. Als kennisinstelling heeft de HAN een rol in het toegankelijk maken van kennis voor iedereen, vinden we. We zijn blij en dankbaar dat we een aantal experts bereid vonden ons daarin te ondersteunen.

We hebben, tot slot, een oproep aan de lezers van dit boek. Aan ambtenaren en functionarissen bij de overheid: geef ruimte aan collectieve woonvormen. Aan de organisaties die mee kunnen helpen met het ontwikkelen van deze woonprojecten: zie dat deze vorm je echt wat kan opleveren. En aan burgers: verdiep je in collectief wonen, en zie dat het misschien ook tegemoet kan komen aan jouw behoeften. Samenleven kan echt wat voor je betekenen.

Wendy Kemper-Koebrugge
Dort Spierings

Inhoudsopgave

	Voorwoord	*4*
1	*De voordelen van collectief wonen*	*11*
2	*“ Onze samenleving wordt steeds collectiever, we zullen wel moeten ”*	*21*
3	*De burger, de overheid, de markt: wooncollectieven in Nederland*	*27*
4	*“ Collectief wonen heeft absoluut de potentie mainstream te worden”*	*53*
5	*Wooncollectievenhoofdstad Nijmegen*	*61*
6	*Tot slot*	*79*

Woonvereniging A.R. De Brons Nijmegen

De voordelen van collectief wonen

De kans is groot dat je het idee van 'collectief wonen' de afgelopen jaren al ergens bent tegengekomen. De term heeft recentelijk opnieuw bekendheid gekregen in Nederland. Academici, activisten, architecten, planners en beleidsmakers hebben het steeds vaker over deze alternatieve vormen van huisvesting. In 2015 is de wooncoöperatie, een vorm van collectief wonen, opgenomen in de Woningwet. In oktober 2023 maakte de Tweede Kamer 30 miljoen euro vrij voor een landelijk leenfonds voor wooncoöperaties, bovenop de 10 miljoen die al beschikbaar was. Dit geeft een impuls aan vormen van collectief leven.

Collectief wonen kan op allerlei manieren. Een modern Nederlands collectief woonproject is geen uit de hippie-beweging ontstane 'commune', zoals soms wordt gedacht. Soms bestaat een wooncollectief uit een complex van privéwoningen, met enkel een gedeelde tuin of gemeenschappelijke ruimtes. In andere gevallen delen bewoners juist veel voorzieningen zoals woonkamer, keuken of badkamer. In een woongroep, bijvoorbeeld, worden dagelijkse huishoudelijke taken zoals

koken, schoonmaken en de boodschappen, veelal samen verricht. Bewoners van een wooncollectief kunnen zich vestigen in een al bestaand gebouw, maar soms bouwen sommige groepen burgers hun collectief wonen-project zelf en werken ze samen om al hun woonwensen vorm te geven. Soms kopen de bewoners hun huis, soms huren ze het van een woningcorporatie, soms is een projectontwikkelaar eigenaar van een collectief woonproject en soms is dat een coöperatie, vereniging of stichting. In dit boek worden al deze vormen onder de noemer 'collectief wonen' geschaard.

Darinka Czischke, universitair hoofddocent wonen en sociale duurzaamheid aan de TU Delft, beschrijft vijf kenmerken[1] waaraan wooncollectieven (bijna) altijd voldoen.

1. Een wooncollectief is **intentioneel**. Mensen zijn niet uit noodzaak betrokken bij een project, maar willen écht op deze manier wonen.

2. Bewoners hebben een **gedeelde visie** over het samenleven en samenwonen.

3. Collectieve woonprojecten hebben **gemeenschappelijke ruimtes** en er vinden sociale activiteiten plaats.

4. Er is sprake van **collectieve besluitvorming**. Over het samenleven worden de beslissingen gezamenlijk gemaakt, bijvoorbeeld in vergaderingen.

5. Bovenstaande punten vergen veelal een **grote betrokkenheid** van de bewoners van een wooncollectief.

1 Czischke, D., & van Bortel, G. (2024). Collectieve woonvormen: Samenwerken aan huisvesting door adaptief hergebruik. In H. Remøy, G. van Bortel, E. Heurkens, & R. van Venrooij (editors), Transformatie naar Woningen (blz. 121-132). Bouwkunde TU Delft.

Een wooncollectief gaat, zoals de naam al zegt, uit van een vorm van collectiviteit. Het thuisgevoel zit in deze vorm van wonen niet enkel in dingen die bewoners voor zichzelf hebben, maar ook in het delen. Soms zijn eigen ruimtes in collectieve woonvormen kleiner dan gebruikelijk en wordt de verkleinde oppervlakte gecompenseerd door een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals de tuin, berging of speelruimte voor kinderen. Een gedeeld thuisgevoel, dat ontstaat door routines die in de loop der jaren worden ontwikkeld, is cruciaal voor het succes van de collectieve woongemeenschap. Er bestaan wooncollectieven waar bewoners samen bepaalde waarden vormgeven, en bijvoorbeeld een gedeelde idealistische visie of politieke- of sociale overtuiging hebben.

Er zijn twee vormen van collectief wonen: de een legt de nadruk op samenwonen en samenleven, terwijl de ander gericht is op zelfredzaamheid door gezamenlijk woningen te ontwikkelen en te realiseren. De focus in beide vormen kan variëren, waarbij bij sommige initiatieven het ene aspect sterker naar voren komt dan het andere. In de eerste vorm draait het vooral om het ideaal van samen wonen en leven. In de tweede vorm ligt de nadruk meer op het praktisch samenwerken om zelfvoorzienende woningen te creëren, waarbij het samenwerken zelf het middel is om dit doel te bereiken.

Wooncoöperaties

Een wooncoöperatie is een collectieve woonvorm waarbij een groep mensen een coöperatieve vereniging vormt, die woningen exploiteert of beheert. De vereniging bepaalt de manier van woningbeheer en onderhoud. Deze vorm is geschikt als bewoners bijvoorbeeld meer invloed op hun woonomgeving willen, of als de woningen waar ze op dat moment wonen, dreigen te verdwijnen.

Er zijn verschillende typen wooncoöperaties. De woon-coöperatie kan collectief woningen opkopen van bijvoor-beeld een woningcorporatie. Zo besloot een groep huurders in de Roggeveenstraat in Den Haag in 2014 hun straat op te kopen van de woningcorporatie, omdat de straat gesloopt zou worden.

De coöperatie kan ook huizen laten bouwen. In deze vorm verhuurt de coöperatie de huizen dan weer aan de leden. In een andere vorm kunnen de leden van de coöperatie individueel hun huizen kopen, waarna de coöperatie ze beheert. Ook kunnen woningen in bezit blijven van de huidige eigenaar, zoals een woningcorporatie. In dat geval neemt de coöperatie enkel het beheer en het onderhoud over.

De wooncoöperatie is sinds 1 juli 2015 in de Woningwet opgenomen. Hierdoor hebben huurders van woning-corporaties de wettelijke mogelijkheid om hun woningen op te kopen en een wooncoöperatie te starten. Bij Cooplink, het kennisnetwerk voor Wooncoöperaties, zijn in 2025 202 Nederlandse wooncoöperaties bekend, dit aantal bestaat uit gerealiseerde coöperaties en nog uit te voeren iniatieven.

In wooncollectieven zijn eerder periodes van interesse geweest – met name in Europa in de jaren 1970 en 1980. Deze belangstelling werd grotendeels gedreven door ernstige zorgen over de woningmarkt. Op dit moment nemen de ecologische en sociaal-ruimtelijke ongelijkheden opnieuw toe, en daarmee wordt de behoefte aan alternatieven voor huidige huisvestingssystemen ook weer groter. Collectief wonen wordt (door beleidsmakers en onderzoekers) steeds vaker gepresenteerd als een oplossing voor sociale, ecologische en economische (stedelijke) problematiek.

Dit boek laat zien waarom bewoners, beleidsmakers en woningbouwcorporaties wooncollectieven oprichten of ondersteunen. Welke voorbeelden zijn er nu al te vinden in Nederland? Voor welke uitdagingen komen de mensen achter die projecten te staan? En wat zien we als we inzoomen op één regio: Nijmegen?

Waarom collectief wonen?

De huidige interesse in wooncollectieven wordt voornamelijk gedreven door een ‘perfecte storm’ van vier belangrijke praktische en politieke overwegingen.

Privatisering en financialisering van huisvesting

De privatisering en financialisering, ofwel vermarkting, van woningen heeft negatieve gevolgen voor de betaalbaarheid en kwaliteit van woningen over de hele wereld. Collectieve woonprojecten worden steeds vaker gezien als een manier voor burgers om ‘de markt’ te omzeilen en opnieuw meer invloed te krijgen op hun huisvestingssituaties. Waar de markt en de staat falen in het vervullen van een behoefte, kunnen

wooncollectieven een oplossing zijn. Dit wordt internationaal erkend. In 2020 bracht de speciale rapporteur van de Verenigde Naties (VN) voor adequate huisvesting een rapport uit waarin natiestaten specifiek werden aanbevolen het collectieve en coöperatieve eigendom van huizen te ondersteunen[2].

Duurzaamheid

We leven momenteel in een tijdperk dat wordt geplaagd door grote sociale, ecologische en economische crises. Er is een groeiend besef dat er fundamentele verandering nodig is, zowel in onze omgang met het milieu als in de manier waarop de samenleving wordt georganiseerd en bestuurd. Dit besef heeft geleid tot een groeiende, wereldwijde verspreiding van zogeheten 'stedelijke duurzaamheid'-agenda's. In de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN worden steden expliciet genoemd. Doel nummer 11 is gericht op "duurzame steden en gemeenschappen, door veilige, adequate en betaalbare huisvesting te ondersteunen".

Veel nieuwe wooncollectieven verwijzen in hun project naar (stedelijke) duurzame ontwikkeling. Collectief wonen kán namelijk bijdragen aan een vermindering van de totale huishoudelijke consumptie. Zo laten wooncollectieven vaak energiezuinig bouwen in hun plannen opnemen en streven de bewoners veelal naar duurzamere bezettingspraktijken.

Collectieve woonvormen passen bovendien goed in de deeleconomie. Het delen van auto's, maaltijden, gereedschap, internetsystemen, wasmachines, huisdieren en moestuinen is milieuvriendelijker (en goedkoper), en het brengt mensen ook nog eens bij elkaar.

2 Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing, Verenigde Naties (26 December 2019)

Vergrijzing van de bevolking

De toenemende vergrijzing over de hele wereld draagt bij aan de groeiende belangstelling voor het wooncollectief. De VN schat dat tussen 2019 en 2050 het aantal 65-plussers wereldwijd toeneemt van 9 procent, naar 16 procent. In 2018 was het aantal 65-plussers wereldwijd voor het eerst groter dan het aantal kinderen jonger dan vijf jaar. In Nederland is die trend ook te zien. Tussen 2000 en 2023 steeg het aantal vijfenzestigplussers van 2,1 miljoen naar 3,6 miljoen. In 2050 heeft Nederland, als de levensverwachting snel blijft stijgen, ongeveer 5,4 miljoen vijfenzestigplussers. Als de levensverwachting minder snel stijgt zullen dat volgens voorspellingen zo'n 4,2 miljoen mensen zijn[3].

Zulke veranderingen in demografie vormen een serie aan uitdagingen. Daar komt bij dat de Nederlandse overheid in 2015 hervormingen in de zorg doorvoerde. Ouderen moeten vanaf dan langer zelfstandig thuis blijven wonen. Talrijke studies hebben aangetoond dat ouderen een groter risico lopen op eenzaamheid en sociaal isolement als gevolg van bijvoorbeeld het verlies van vrienden en familie, ziekte én alleen wonen.

Als reactie op al deze veranderingen zijn er in Nederland sinds 2015 honderden wooncollectieven geïnitieerd (hoewel niet allemaal uitgevoerd) door bewonersgroepen die specifiek tegemoet willen komen aan de wensen en behoeften van oudere burgers. Soms richten deze wooncollectieven zich op op het samenleven van jong en oud: meergeneratiewonen. Want voor een oudere die langer zelfstandig thuis moet wonen, is het handig om jongere generaties in de buurt te hebben, of misschien wel met hen samen te wonen.

3 Verkenning Bevolking 2050 - editie 2024. Centraal Bureau voor de Statistiek (2024)

Uit onderzoek naar wooncollectieven gericht op ouderen, blijkt dat wonen in een wooncollectief de onafhankelijkheid van oudere bewoners kan vergroten. Ook kan het zorgen voor meer veiligheid en een grotere geestelijke gezondheid.

Veroudering van bestaande multi-unit gebouwen

Er bestaat een steeds grotere wetenschappelijke consensus over het idee dat de meerderheid van de woningvoorraad na de Tweede Wereldoorlog over de hele wereld – veelal appartementsgebouwen – moet worden aangepast of herbouwd. Veel van deze gebouwen bereiken namelijk het einde van hun structurele ontwerpleven en zijn niet voldoende onderhouden.

De herontwikkeling en renovatie van gebouwen met meerdere eenheden brengt uitdagingen met zich mee, omdat de grond door meerdere mensen wordt bewoond en dus vaak eigendom is van meerdere mensen. Bij het (ver)bouwen van multi-unit gebouwen kunnen collectieve woonprojecten als voorbeeld dienen. Uit onderzoek blijkt dat bij ontwerpprocessen waarin bewoners meedenken, het sociaal kapitaal wordt vergroot en relaties tussen bewoners worden versterkt. Het toepassen van de principes van collectief wonen op complexe multi-unit projecten, biedt kortom kansen.

Eenzaamheid en het verdwijnen van een sociale identiteit

Collectief wonen kan bijdragen aan het verminderen of voorkomen van eenzaamheid[4]. Geen overbodige luxe: zo'n 30 procent van de Nederlanders boven de 15 jaar voelt zich enigszins eenzaam en 11 procent voelt zich sterk eenzaam.

4 1 op de 10 mensen sterk eenzaam in 2023. Centraal Bureau voor de Statistiek (2024)

Industrialisatie, overbevolking en verstedelijking hebben oude sociale structuren vernietigd. Voor mensen die willen wonen in een omgeving waar ze hun buren kennen en waar ze gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren, zou collectief wonen een oplossing kunnen bieden.

Gemeenschappelijke voorzieningen die in wooncollectieven te vinden zijn, spelen in op de behoefte ergens bij te horen[5]. Dit kan een gecombineerde was- en koffiekamer zijn, een werkplaats, een collectieve werkruimte of een gemeenschappelijke tuin. Socioloog Ray Oldenburg noemde deze collectieve ruimtes 'derde plekken'[6] : openbare plekken naast werk of thuis, waar mensen elkaar informeel ontmoeten en met elkaar praten. Gemeenschappelijke voorzieningen kunnen de leefbaarheid van buurten en dorpen versterken. Het zijn levende netwerken, systemen om nieuwe sociale verbindingen op te bouwen.

5 Peter Camp beschreef dit eerder in zijn publicatie Daar woon ik! Hier wonen wij. Gezinsvriendelijk wonen in Den Haag.

6 Oldenburg introduceerde de term in zijn boek The great good place (1989)

Yvonne Witter en Peter Camp

In gesprek met de auteurs

“Onze samenleving wordt steeds collectiever, we zullen wel moeten”

Wooncollectieven zijn geen manier van leven voor alternatieve mensen, vinden Peter Camp en Yvonne Witter, maar een alternatief voor gewone mensen. Peter Camp (1947) spreekt uit ervaring. Toen hij sociologie studeerde, keek hij met belangstelling naar de komst van de eerste communes in Nederland. In de jaren zeventig bouwde hij met twee andere gezinnen, sámen drie huizen. Dat zou je nu een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) noemen, een vorm van collectief wonen.

“Toen mijn vrouw overleed, hebben we dit met honderd mensen in onze gezamenlijke tuin verwerkt”, zegt Peter. *“De buren zijn, zonder dat we bij elkaar de deur platliepen, mijn beste vrienden.”*

Peter is momenteel bezig met het opzetten van een nieuw CPO-project: Cohousing-Arnhem, één appartementengebouw met gezamenlijke ruimtes en binnentuin. Ook schreef hij het boek *Wonen in de 21ste eeuw*.

Yvonne Witter (1972) is sociaal gerontoloog (de studie van het ouder worden) en socioloog. Ze werkt bij ZorgSaamWonen, een kennisplatform op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ze richt zich onder meer op de ouder wordende mens in een collectieve woonvorm. *"Tijdens mijn studie sociale gerontologie ging ik voor het eerst op bezoek bij een woongroep in Amersfoort"*, vertelt ze. *"Bewoners werden daar samen ouder en keken naar elkaar om, dat vond ik zó mooi."* Door haar werk ziet Yvonne veel verschillende woonzorggemeenschappen voorbijkomen. *"Ik probeer ze allemaal te volgen, om te kijken hoe dat loopt."*

Wat valt je op als je naar die woonzorggemeenschappen kijkt?

Yvonne: "Toen in Nederland een einde kwam aan de verzorgingshuizen, dacht ik: dit gaat te snel. Er moeten nieuwe tussenvormen komen, vormen tussen het thuis wonen en het verpleeghuis in. Vooral senioren zoeken nog altijd de geborgenheid en veiligheid die het verzorgingshuis bood. Dit vinden ze bijvoorbeeld in Knarrenhofjes, ouderwetse hofjes in moderne vorm. Een goede woongemeenschap valt of staat met enthousiaste mensen, valt mij op. Ik word altijd blij als ik een project bezoek. Bij de een is zingeving de hoofdmoot, bij de ander het voorkomen van eenzaamheid. Mensen voelen er zich geborgen en veilig."

Met welke uitdagingen krijgen wooncollectieven te maken?

Peter: "Bij het realiseren van mijn eerste CPO, in de jaren zeventig, verliep alles heel gemakkelijk. Ik woonde in Westervoort, een groeikern. Omdat de gemeente toen veel locaties beschikbaar stelde voor zelfbouw, bouwden veel mensen er hun eigen huis. Met ons huidige project in Arnhem is dat wel anders. Onze kerngroep heeft moeten meedoen aan een wedstrijd om de grond die de gemeente uitschreef. Het creatieve proces is hetzelfde, maar formeel heb ik nu met veel meer zaken te maken. Mijn uitgangspunt is: deze projecten slagen als je de juiste mensen op het juiste moment bij elkaar hebt. En in Arnhem hebben we goede relaties opgebouwd met wethouders die wilden dat het zou slagen."

"Er moet in Nederland meer begrip komen voor het feit dat het opzetten van een wooncollectief vreselijk ingewikkeld is. De overheid moet meer begeleiden, en niet alleen financieel. Mensen die een wooncollectief willen beginnen, moeten een locatie vinden, als projectontwikkelaar optreden en alle financiële zaken regelen. En ze moeten de groep bij elkaar houden en blijven motiveren. In ons huidige project duurt het vijf jaar voordat we er echt kunnen wonen. We zijn nu bijvoorbeeld al een half jaar bezig met de omgevingsvergunning."

Van welke wooncollectieven worden jullie blij?

Yvonne: "Ik vind Foe Ooi Leeuw, een gemeenschap voor Chinese ouderen in Amsterdam, een prachtige woongemeenschap. Een wooncollectief kan een mooie

woonvorm zijn voor ouderen met een migratieachtergrond. Als zij samen ouder worden voelen ze geborgenheid, en juist dan staan ze weer meer open voor de buurt. En ik word heel blij van De Woongaard Serooskerke in Zeeland. Daar wonen verschillende generaties bij elkaar, fantastisch! Dan word je niet met zijn allen tegelijk tachtig, wat beter is voor de vitaliteit. En jongeren zien van jongs af aan hoe het is met meerdere generaties te wonen."

Peter: "Ik ben gecharmeerd van Ecodorp Boekel, en Strowijk Iewan in Lent. Die voorbeelden zijn vernieuwend op heel veel fronten. En ze hebben beiden ook sociale huurhuizen in hun projecten."

Hoe zien jullie de toekomst van het wooncollectief voor je?

Peter: "Het is mooi als het collectief een plek zou krijgen in ieders 'wooncarrière', om het zo te noemen. Die verloopt voor iedereen anders. "Sommige mensen willen als ze jong zijn collectief wonen, en dan weer een tijdje niet en later weer wel."

Yvonne: "Ik denk dat we in onze samenleving meer vormen van collectiviteit krijgen, omdat we wel moeten. We hebben te maken met de vergrijzing, overbelaste mantelzorgers en een groot personeelstekort in de zorg. Je moet 'het' met je buurt, je vrienden en kennissen doen. Ik zie gelukkig veel vormen van collectiviteit, zorgzaamheid en mensen die naar elkaar omkijken. Ik bezocht een wooncollectief en een bewoner zei me: 'Een derde van ons doet niets, een derde een beetje en nog een derde trekt de kar. Maar is dat erg? Volgens mij niet.' Je moet heel goed kijken naar wie, wat kan bijdragen. En niet iedereen past in alle vormen van collectief wonen. In een flat van 200 woningen kan een groep van 25 mensen ook samen een collectief vormen en zeggen: we ontmoeten elkaar in de ontmoetingsruimte."

Vier-de-wijk collectieve buurt Uden

Hoofdstuk 3

Peter Camp
Yvonne Witter

De burger, de overheid, de markt: wooncollectieven in Nederland

Nederland staat grote demografische veranderingen te wachten. In 2024 waren er 8,4 miljoen huishoudens in Nederland, waarvan 3,3 miljoen eenpersoonshuishoudens. In 2070 zullen er naar schatting zo'n 10 miljoen huishoudens zijn, waarvan er 4,3 miljoen uit één persoon bestaan[7]. Die 'huishoudverdunning' doet wat met de benodigde woningvoorraad. De Rijksoverheid wil 900.000 woningen realiseren tot 2030. En bij zo'n 80 procent van die woningbouwplannen wordt ingezet op binnenstedelijk bouwen[8].

7 Huishoudensprognose 2024-2070: bijna 10 miljoen huishoudens verwacht in 2070. Centraal Bureau voor de Statistiek (2024)

8 De kwalitatieve woningvraag in 2030. Economisch Instituut voor de Bouw (2021)

Wat gebeurt er wanneer we wooncollectieven op zouden nemen in deze transformatie? Dan kan in ieder geval slimmer gebruik worden gemaakt van beperkte ruimte. In een wooncollectief kan het privégedeelte voor een bewoner kleiner zijn dan gebruikelijk. Die verkleinde oppervlakte wordt vervolgens gecompenseerd door een aantal gemeenschappelijke ruimtes, zoals de tuin, berging, gemeenschappelijk werkruimte of speelruimte voor kinderen.

Daarnaast kan het realiseren van meer wooncollectieven in Nederland van invloed zijn op het psychisch welbevinden van burgers. In zijn boek Wonen in de 21ste eeuw, beschrijft *Peter Camp: "Nieuwe woonconcepten zijn een alternatief voor mensen die weer behoefte hebben aan een sociale identiteit, zoals we die al eeuwenlang tegenkomen in familie en dorpsgemeenschappen. Industrialisatie, overbevolking en verstedelijking hebben de oude sociale structuren vernietigd, nieuwe zijn hard nodig. Mensen hebben behoefte aan betrokkenheid, sociale contacten en geborgenheid. Ze willen ergens bij horen en wonen in een omgeving waar ze hun buren kennen, waar ze iemand om een gunst kunnen vragen, waar saamhorigheid en spontane hulp is en waar ze gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Veel Nederlandse collectieve woningbouwprojecten richten zich hierop. Ze gaan voor echte duurzaamheid, technologisch en sociaal. Daarmee dragen ze bij aan hoe we ons ruimtegebruik en ons woonmodel zouden moeten kunnen veranderen."*

Dát het wooncollectief een oplossing kan bieden voor maatschappelijke uitdagingen, wordt onder beleidsmakers, onderzoekers en inwoners van Nederland steeds meer erkend. Hoe ziet die erkenning er in de praktijk uit? Welke

wooncollectieven zijn er in Nederland? En hoe kwamen zij tot stand? In dit hoofdstuk staan voorbeelden van Nederlandse wooncollectieven. Ook wordt beschreven hoe burgers, de overheid en de markt een rol kunnen spelen in het opzetten van deze projecten.

CPO

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) koopt een groep samen een kavel. De groep organiseert zich in een rechtspersoon, bijvoorbeeld een vereniging. Deze maakt de plannen voor de bouw, bepaalt hoe de woningen eruit komen te zien en regelt een architect en een aannemer. De toekomstige bewoners kunnen panden kiezen met gezamenlijke ruimte(s), maar dat hoeft niet. Een CPO is vooral geschikt voor mensen die betaalbare huizen willen bouwen, en helemaal zelf willen bepalen hoe die huizen eruit komen te zien.
Bewonersinitiatieven die hun woonproject in de collectieve aankoop willen realiseren, hebben het moeilijk door een gebrek aan geschikte locaties en het ontbreken van concrete financieringsregelingen. Varianten van een wooncollectief waarin het eigendom individueel wordt geregeld en bewoners samen de sociale aspecten vormgeven, maken op het moment de meeste kans. Ook 'Knarrenhofconstructies' zijn succesvol.

Aanbod en vraag

Hoewel wooncollectieven populairder worden, zijn ze in Nederland niet mainstream. Het Nederlandse woningbestel wordt gedomineerd door koop. Van de ruim 8 miljoen

woningen in Nederland zijn er zo'n 4,7 miljoen koopwoningen, zo'n 1,2 miljoen private huurwoningen en 2,3 miljoen corporatiewoningen[9].

Hoeveel van deze koop- en huurwoningen onder de noemer wooncollectief vallen, is niet precies duidelijk. Officiële cijfers van het totale aantal wooncollectieven worden niet bijgehouden. Onderzoek naar bepaalde categorieën wooncollectieven (het aanbod) en de behoefte aan deze manier van wonen (de vraag), bestaat wel.

Platform 31, Cooplink[10] en vereniging voor wooncorporaties Aedes onderzochten het aantal collectieve woonvormen in bezit van wooncorporaties. Zij berekenden dat Nederlandse woningcorporaties **minimaal 1.025 en maximaal 1.571 wooncollectieven** in bezit hebben.[11] Daar wonen 22.038 tot 33.777 huishoudens. Onderzoek van Cooplink naar het aantal wooncoöperaties, telde 1302 initiatieven.

Er bestaat een aantal aanwijzingen voor een groeiende behoefte aan collectieve woonvormen. Zo staan er landelijk zo'n 55.000 mensen op de inschrijflijst van het Knarrenhof – een stichting die ouderwetse 'hofjes' voor ouderen in moderne vorm opricht. Bij het Platform Erfdelen, dat wooncollectieven op voormalige boerenerven faciliteert, hebben zich zo'n 2100 huishoudens of groepen gemeld. Onderzoeksgegevens uit

9 Voorraad woningen. Centraal Bureau voor de Statistiek (2024)

10 Platform 31 is een kennisorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Cooplink is een informatieplatform voor wooncoöperaties en collectieve woonvormen.

11 Collectieve woonvormen in het bezit van woningcorporaties. Een onderzoek door Cooplink, Platform31 en Aedes (2022)

enquêtes voor 'verhuisgeneigden' geven aan dat zo'n 17 tot 25 procent van de woningzoekenden 'liever iets gezamenlijks delen'.[12]

Woningcorporaties

De woningcorporatie is een sociale onderneming die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woningen. Woningcorporaties zijn ondernemingen zonder winstoogmerk. Nederland telt in 2025, 269 actieve woningcorporaties, die in totaal zo'n 2,4 miljoen huishoudens vertegenwoordigen.

De Nederlandse woningcorporaties hebben een bijzondere financiële positie in de maatschappelijke dienstverlening. Zij opereren vrijwel zelfstandig en ontvangen geen subsidie van de overheid. Hun financiële waarde, grotendeels vervat in huizen, stelt hen in principe in staat om hun eigen inkomsten te genereren.

Woningcorporaties mogen alleen verenigingen of stichtingen zijn. Tot voor kort waren het vooral verenigingen – ze worden vaak nog 'woningbouwverenigingen' genoemd – maar inmiddels is meer dan 90 procent overgestapt op de stichtingsvorm. Verenigingen bleken soms moeilijk professioneel te functioneren, omdat de leden (huurders) veel zeggenschap hebben.

12 De behoefte aan wooncoöperaties door Platform 31 (2022).



Bewerkte versie van de Boulding-driehoek met derde sector (van de Donk, 2005)

Boulding's driehoek

In 1970, in reactie op discussies over stedelijk verval en vernieuwing, schreef econoom, sociaal theoreticus en dichter Kenneth Boulding:

De reden dat steden lelijk en verdrietig zijn is niet dat de mensen die er wonen slechte mensen zijn; Het komt omdat meeste mensen die echt beslissen wat er in de stad gebeurt, ergens buitenaf wonen

Boulding verdeelde de samenleving in drie sectoren, die onderling verbonden en onderling afhankelijk zijn. Dit zijn: economie (markt), staatsbestel (overheid) en (civiele) gemeenschappen. Elke sector heeft zijn basis in verschillende systemen van sociale organisatie (zie figuur X). De markt- en overheidssectoren worden georganiseerd door systemen van uitwisseling en dwang. De sector van de gemeenschappen daarentegen, wordt georganiseerd door een systeem van loyaliteit, respect en welwillendheid.

Door de driehoek naast verschillende wooncollectieven te leggen, kunnen we zien wat de rol van de markt, de samenleving, en de overheid in elk initiatief is. Wooncollectieven maken gebruik van die bestaande netwerken, maar ze creëren ook nieuwe netwerken rond hun project. Die nieuwe netwerken kunnen worden aangeduid als het **maatschappelijk middenveld.**

De voordelen van de betrokkenheid van burgers en de gemeenschap bij de ontwikkeling van woningen, zijn minder tastbaar dan de meetbare resultaten van de markteconomie. Hierdoor is de sector gemeenschap vaak ondergeschikt aan het nastreven van markt- (en politiek) succes. In een ideale wereld is (volgens Boulding) elk van de drie sectoren van de economie op passende wijze betrokken.

Gemeenschappen

Nederland heeft op het moment veelal collectieve woonprojecten die ontstaan zijn door inzet van (groepen) burgers en de gemeenschap. Als we kijken naar de Boulding-driehoek bevinden al deze projecten zich vooral in de hoek die *Gemeenschappen* heet.

Bij sommige collectieve woonvormen realiseert een groep mensen samen een woonproject en bouwt het ook. Zo'n woonconcept is goedkoper dan traditioneel wonen. Zelfbouwers hoeven geen winst te maken (zoals een projectontwikkelaar dat wel moet) en krijgen dus 'meer waar voor hun geld'. De kracht van de gemeenschap binnen een wooncollectief dat door inzet van burgers is ontstaan, is groot. Ieder wordt aangesproken op diens talenten.

Makkelijk is het oprichten van een collectief als bewonersgroep allerminst. De allergrootste knelpunten zijn het vinden van locaties en het rondkrijgen van de financiering. Het wooncollectief moet voor het vinden van een plek opboksen tegen projectontwikkelaars, investeerders en corporaties. Banken zijn bovendien terughoudend in het financieren van wooncollectieven. Verschillende wooncollectieven in dit boek hebben voor de financiering van hun project uit moeten wijken naar de Duitse Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenke.

De samenstelling van een wooncollectief is belangrijk voor het slagen ervan. Niet iedereen kan een project opzetten, wil evenveel bijdragen of heeft er de tijd voor. Bovendien is een project afhankelijk van de lokale overheid en welwillende ambtenaren. Enig geluk met het politieke klimaat en een positieve houding van de gemeente ten opzichte van wooncollectieven, is dus vereist.

Ecodorp Boekel

In het landelijke gebied aan de rand van het Brabantse plaatsje Boekel is een Ecodorp gebouwd. De twee initiatiefnemers wilden duurzaam leven, samen met anderen. Circulair bouwen én wonen staat centraal. Het dorp bestaat uit dertig klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen en zes mantelzorgwoningen. Ook hebben de initiatiefnemers plannen voor het bouwen van een buurthuis (najaar 2025) en een kennis- en educatiecentrum. De wijk voorziet voor een groot deel in de eigen voedselvoorziening door middel van een voedselbos. Ook vangt het dorp water op in ondergrondse tanks voor de wc's, wasmachines en de tuin.

Het Ecodorp was een project van de lange adem. In 2008 werd het initiatief gestart, in 2020 konden de eerste bewoners hun huizen intrekken. Het dorp vond financiering bij de Duitse bank GLS, (Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenke).

Het bouwen van het dorp zelf duurt lang, omdat bewoners uit kostenbesparende overwegingen veel zelf doen. Dit doen ze naast hun 'gewone' banen. Over het 'onaffe' karakter van het dorp werd bij de gemeente geklaagd door buurtbewoners. Inmiddels hebben de bewoners een bedrijf ingehuurd, dat het klussen moet versnellen[13].

Ecodorp Boekel

13 Uit: Ecodorp Boekel zet vaart achter verbetering van zijn uitstraling. Regionaal dagblad, De Gelderlander, 2024.

Stadsdeel Prinsejagt 3

In Eindhoven ontwikkelde een gezellige buurt zich tot de eerste ZorgSamenBuurt van Nederland: een buurt met een sterk burennetwerk, waarin mensen elkaar ondersteunen. Twee buurtbewoners nodigden oudere buurtbewoners uit en vroegen: "Hoe kunnen we onze buurt nog leuker maken, zodat we hier gelukkig oud kunnen worden?" Er bleek met name grote behoefte te zijn aan een toegankelijke huiskamer in de buurt waar mensen koffie kunnen drinken of met hun vragen terecht kunnen. Dit is de buurthuiskamer geworden. Buurtbewoners organiseren er onder meer een leesclub, Duitse-, Engelse- en Franse conversatiegroepen, een wandelgroep en er is een bibliotheek.

Ook is aan alle buurtbewoners gevraagd of ze af en toe iets voor een ander willen doen. Een team van contactpersonen zoekt een geschikte vrijwilliger bij een hulpvraag van een buur. Hulpvragers hoeven zich zo niet bezwaard te voelen. Er zijn ongeveer vijftig gastvrouwen, een clubje technisch beheerders en diverse activiteitenorganisatoren actief. De groep vrijwilligers is constant. Vergrijzing blijkt geen probleem te zijn; er melden zich regelmatig jongere, nieuwe krachten aan. Zelfs buurtbewoners die nog geen gebruik maken van de buurthuiskamer zeggen erg blij te zijn met het initiatief. Voor deze bewoners voelt dit project als een soort geruststelling.

Cohousing Arnhem

Cohousing Arnhem is een CPO-project op een steenworp afstand van het centraal station in Arnhem. Een groep burgers uit verschillende generaties richtte in 2016 de Vereniging Cohousing Arnhem op met als doel het samen ontwerpen en bouwen van cohousing-project (ook wel centraal wonen genoemd). De vereniging wilde privéwoningen ontwikkelen

met gedeelde faciliteiten en recreatieve voorzieningen, om zo de spontane interactie tussen buren te facilliteren. Momenteel is de bouw van 33 koopappartementen (een-persoons-, tweepersoons- en gezinsappartementen) in volle gang. De woningen worden klimaatbestendig, duurzaam en betaalbaar. Op de begane grond komen werk- en gemeenschappelijke ruimtes. De gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit multifunctionele vergaderruimte met keuken, zelfstandigenruimte, parkeergarage met fietsenberging, werkplaats en gastenkamers. De individuele én collectieve ruimtes zijn flexibel indeelbaar. Gepland is dat de bewoners in 2026 hun woningen betrekken.

De Warren

De Warren is de eerste zelfbouw-wooncoöperatie in Amsterdam. De initiatiefnemers realiseerden 36 duurzame en betaalbare sociale- en middel dure huurwoningen op het Centrumeiland. Het idee voor de Warren ontstond uit een cultureel collectief: KONIJN. In 2016 werd een kerngroep van tien mensen gevormd om De Warren te realiseren, in 2023 werd het project opgeleverd.
Dertiger Chandar van der Zande was één van de kerngroepleden. Hij had al de nodige ervaring met het opzetten van bijzondere woonprojecten. Van der Zande richtte een woongroep op in Amsterdam en een permacultuurboerderij in Portugal. In zijn werkzame leven is hij adviseur duurzaamheid.

"We zijn blij dat we er eindelijk wonen", *zegt Chandar*. Een tegenvaller was de stijging van de bouwkosten gedurende het proces. *"We wilden duurzaam bouwen, dat dreef de kosten op."* De groep maakte gebruik van de Duitse coöperatieve bank Gemeinshaftsbank für Leihen und Schenken, het participatiefonds duurzame economie van de provincie Noord-

Holland, crowdfunding en enkele duurzaamheidssubsidies om de business case rond te krijgen. *"De gemeente Amsterdam omarmt wooncoöperaties en stelt locaties beschikbaar", zegt Chandar*. Hij raadt andere initiatieven aan om expertise in te huren op gebieden waar de groep geen verstand van heeft. *"Soms loop je tegen ingewikkelde vraagstukken aan en dan moet je gewoon kennis inkopen van mensen met wie je kunt samenwerken."*

Crowdfunders, bouwteam, architect, ouders en vrienden proosten op de opening van De Warren

De bewoners van De Warren zijn allemaal tussen de 25 en 35 jaar oud. *"Maar iedereen kan hier oud worden, want onze huizen zijn levensloopbestendig", aldus Chandar*. Door de opzet van de woningen kunnen bewoners elkaar gemakkelijk ontmoeten. Ongeveer 30 procent van de woonruimte is voor collectief gebruik en elke woongroep heeft een gemeenschappelijke keuken. In het souterrain is er een gemeenschappelijke klusruimte, er is een bar, zithoek, theater/yogaruimte waar je ook kan voetballen, een werkruimte en stilteruimte. Op het dak bevinden zich een serre en tuin. *"Als je de fiets in de kelder zet en naar boven loopt, moet je eerst langs de woonkamer met bar om op je verdieping te komen", zegt Chandar. "Natuurlijk zijn er ook genoeg plekjes om je terug te trekken. En je kunt ook langs de achterkant naar binnen. Je hebt dus de keuze mensen te ontmoeten. Maar het gebouw is zó ontworpen, dat je in principe altijd 'hoi' kunt zeggen."* Dat zou wat hem betreft veel vaker moeten gebeuren bij het ontwerpen van gebouwen. *"Het kost wat geld, maar het levert zoveel maatschappelijke winst op."*

Knarrenhof

Knarrenhof is een landelijke stichting, actief sinds 2010. Bij de stichting kunnen groepen mensen aankloppen als zij al een plan hebben voor een modern 'hof', of zich inschrijven op de site als belangstellende bij maximaal drie gemeenten in Nederland. Als er een 'iniatiefgroep' is gevonden in een gemeente kan een plan van start. In een knarrenhof worden huizen individueel gekocht of gehuurd, maar is ook er een gezamenlijke tuin en/of ruimte. Stichting Knarrenhof begeleidt de initiatieven, financiert het onderzoek, stelt met een stedenbouwkundige een plan op en overlegt met de gemeente. De stichting richt zich voornamelijk op fijner ouder worden, en dus op senioren, maar volgens de stichting wonen in een ideaal hofje ook jonge mensen. Knarrenhof mikt bij elk project op een combinatie van 30 procent sociale bouw, 40 procent middendure koopwoningen en 30 procent duurdere koopwoningen. Bij de 30 procent sociale bouw wordt gestreefd naar sociale huur, en geprobeerd een woningcorporatie te betrekken. Dit lukt niet altijd, en er zijn hofjes die compleet uit koopwoningen of vrijesectorhuur bestaan. Begin 2025 zijn er zo'n 55.000 personen ingeschreven bij

de stichting (meer dan 34.000 huishoudens), in zo'n 340 gemeenten in Nederland. Lang niet alle mensen op deze lijst zijn met een plan bezig. In 2023 waren er in ongeveer negentig gemeenten daadwerkelijk iniatiefgroepen. In 2022 had de stichting zeven hofjes gerealiseerd. Het duurt gemiddeld vijf tot zeven jaar om een hof te ontwikkelen.

Een Knarrenhof kent voor de koopwoningen een VVE-structuur en een bewonersvereniging voor eigenaren en huurders. Ook is er een door alle bewoners ondertekend sociaal statuut dat het uitgangspunt is voor de leefregels binnen een Knarrenhof. Huurders van een sociale huurwoning moeten bij een woningcorporatie ingeschreven staan.

De markt

Hoewel de meeste wooncollectieven in Nederland geïnitieerd worden door de gemeenschap, ontwikkelt ook de markt steeds vaker een collectief. Moderne projectontwikkelaars noemen zichzelf graag 'buurtontwikkelaars', die toekomstige bewoners laten meewerken aan hun bouwprojecten (als mede-opdrachtgever).

Een wooncollectief dat ontwikkeld is door een marktpartij, is vooral geschikt voor mensen die gecharmeerd zijn van collectief wonen, maar niet zelf zo'n woonvorm willen realiseren. Helemaal zelf een collectief woonproject starten draagt bij aan een gevoel van eigenaarschap, maar het gebrek aan locaties en mogelijke financieringsproblemen zijn nadelen. Voor mensen met minder geld, een klein netwerk en gebrek aan de benodigde vaardigheden is het soms lastiger om eigen huisvestingsprojecten te realiseren. Het kopen of huren van een woning met gemeenschappelijke ruimtes van een vastgoedontwikkelaar, is een 'zachtere' optie. De klassieke projectontwikkelingsmarkt beweegt zich voorzichtig richting de markt van collectieve woonvormen. Sommige ontwikkelaars onderscheiden zich meer en meer met woningbouwprojecten met collectieve voorzieningen.

Wooncollectieven die geïnitieerd worden door de markt, kennen ook uitdagingen. Onderzoekers van de Aalburg Universiteit in Denemarken onderzochten verschillende wooncollectieven opgezet door commerciële projectontwikkelaars.[14] Ze keken onder meer naar het maken van gezamenlijke beslissingen en de gemeenschapsvorming. De onderzoekers schatten dat zo'n 30 procent van de nieuwe wooncollectieven in Denemarken door commerciële partijen is ontwikkeld, en dat dat aantal in de toekomst nog kan groeien.

De bewoners van de Deense commerciële projecten waren redelijk tevreden. Sommigen waren niet blij met bepaalde keuzes in het ontwerp van de woningen, en daarover hadden zij geen zeggenschap. Ook was de gemeenschapsvorming en de omgang met elkaar niet op een formele manier georganiseerd. Er was geen moment om problemen in het huis te bespreken of het over een gezamenlijke visie voor de toekomst te hebben. Hierdoor voelde niet iedereen in de wooncollectieven zich betrokken, sommige mensen betrokken zich zelfs helemaal niet bij de groep.

14 Jensen, J. O., & Stender, M. (2022). Developer-driven co-housing in Denmark: Experiences from an emerging trend.

Veel commerciële wooncollectieven presenteren zich naar de buitenwereld vaak níet als collectief, vonden de onderzoekers, maar als een 'plaats waar je je buren goed kent'. Dit is in Nederland ook zichtbaar. De onderzoekers vragen zich hardop af of de projectontwikkelaars dit doen uit angst om de 'gewone Deen' af te schrikken. Ze vinden het belangrijk dat burgers door hebben dat er verschillen zijn tussen wooncollectieven die door de gemeenschap zijn opgericht, en collectieven die door de markt worden aangestuurd. Dat verschil moet goed worden gecommuniceerd.

B'mine

In 2017 leverde gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM in Amsterdam Noord de hoge woontoren B'mine op. Vijftig van de 147 appartementen in het complex kunnen gedeeld worden met vrienden; een 'nieuw' woonconcept dat de ontwikkelaar 'Friends Wonen' noemt. De appartementen zijn gemiddeld 70 tot 75 vierkante meter groot, en geschikt voor twee eenpersoonshuishoudens die alle voorzieningen delen. De indeling is zo ontworpen dat de bewoners beschikken over twee ruime gelijkwaardige slaapkamers en een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en badkamer. De huurprijzen zijn te vergelijken met particuliere huurprijzen, één bewoner betaalt tussen 600 en 900 euro per persoon per maand.



Tic-Tac-Toe

Tic-Tac-Toe

Aan de Zuidas in Amsterdam, moet het nieuwbouwwoningproject Tic-Tac-Toe verrijzen (naar verwachting klaar in 2027). Het project bestaat uit 35 gezinswoningen van gemiddeld 80 vierkante meter in het middeldure huursegment. Het grootste deel zal met voorrang worden aangeboden aan gezinnen. De appartementen bestaan uit bijna vierkante kamers van 3 bij 3,3 meter, door middel van verplaatsbare wanden kunnen meer (tot vijf) of grotere kamers worden gemaakt. Op elke verdieping komen er multifunctionele gemeenschappelijke ruimtes, maar voor het gebruik ervan moet wel worden betaald. Bewoners kunnen de ruimtes (gezamenlijk of individueel) huren, en gebruiken als bijvoorbeeld kantoor of hobbyplaats.

De overheid

In Nederland zijn er nog geen collectieve woonprojecten geïnitieerd door (lokale) overheden. De overheid stimuleert collectief wonen momenteel wel. Veel Nederlandse gemeenten streven naar inclusieve buurten, waar jong en oud en mensen met en zonder beperking kunnen wonen, ontmoeten en participeren. Collectieve woonvormen passen hier goed bij. In burennetwerken, wooncoöperaties, zorgcollectieven en andere wooncollectieven zien gemeenten een kansrijke strategie om de leefbaarheid en toekomstwaarde van buurten te versterken. Tegelijk kunnen lokale overheden zo tegemoetkomen aan de wens van de burger om meer regie en keuzevrijheid.

Verschillende provincies (zoals Brabant, Drenthe, Gelderland) hebben subsidieregelingen voor collectieve woonvormen, die bestaan uit een gift voor haalbaarheidsonderzoeken of renteloze leningen voor kosten in de (plan)ontwikkelfase. De provincie Gelderland biedt ondersteuning aan gemeenten die collectieve woonvormen willen stimuleren, in de vorm van door hen betaalde expertise. De rijksoverheid is ook actief. In 2015 is de wooncoöperatie, een vorm van collectief wonen, opgenomen in de Woningwet. In 2019 maakte het Rijk de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg beschikbaar, voor initiatiefnemers van kleinschalige collectieve woonvormen voor 55-plussers. In 2023 maakte de Tweede Kamer 30 miljoen euro vrij voor een landelijk leenfonds voor wooncoöperaties.

> Kamerbrief minister van Binnenlandse Zaken (2024): "Ik zie dat er groeiende interesse is van bewoners die zichzelf met andere gelijkgestemden willen inspannen om hun gezamenlijke woonwens te realiseren en blijvend betaalbaar te kunnen wonen. En juist omdat er vele woonwensen zijn, zijn er ook verschillende verschijningsvormen van coöperatief wonen met allerlei specifieke wensen. Dat is de kracht van deze beweging, die ervoor zorgt dat de woning goed aansluit bij wat mensen echt nodig hebben om prettig te wonen. Tegelijkertijd blijkt het daardoor lastig om deze wens te realiseren. Het gebrek aan schaal, uniformiteit, professionaliteit, locaties en financiering maakt dat wooncoöperaties maar moeizaam van de grond komen." [15]

Het maatschappelijk middenveld

Bij het opzetten van wooncollectieven komt het vaak voor dat meerdere sectoren van Boulding's driehoek een rol spelen. Markt, overheid en gemeenschap komen dan in één plan samen. Een groepje burgers heeft een idee, maar de gemeente en/of een projectontwikkelaar zijn nodig voor de uitvoer van het plan. Voor een gemeente kan het faciliteren van een wooncollectief gunstig zijn, omdat het een stad of dorp kan verlevendigen en het gevoel van autonomie bij mensen kan stimuleren. Voor de gemeenschap en lokale netwerken om het wooncollectief heen, kan een project een grotere betrokkenheid bij de wijkontwikkeling bevorderen.

Een belangrijke rol in deze Nederlandse nieuwe netwerken spelen de woningcorporaties. Woningcorporaties kunnen een hogere woonkwaliteit, collectiviteit en participatie in de sociale woningbouw bieden. Ook kunnen zij zelf collectieve projecten initiëren en collectieve zelfbouwgroepen en wooncoöperaties voorfinancieren.

15 Kamerbrief 24 juni 2024 van voormalig minister van BZK over de aanpak van een revolverend ondersteuningsfonds voor wooncoöperaties.

Hof van Maashorst

Het Hof van Maashorst is een nog te realiseren woonhof in Uden, bedacht door senioren, jongeren en starters op de woningmarkt. Het idee voor het hof is ontstaan met ondersteuning van Stichting Knarrenhof. De gemeente Maashorst wilde ruimte bieden voor nieuwe woonvormen en zette in 2021 een prijsvraag uit voor een stuk grond in het noorden van Uden. De initiatiefnemers van het Hof van Maashorst werden derde. Samen met de groep die tweede werd, Vier de Wijk, dienden zij in 2021 een nieuw plan in. In september 2023 werd er na veel overleg een overeenkomst getekend door de gemeente, een vastgoedontwikkelaar, woningcorporatie Area en de initiatiefnemers.

Deze partijen willen naast ziekenhuis Bernhoven een meergeneratiehof realiseren, bestaande uit 22 sociale huurwoningen en 25 koopwoningen. Een belangrijke partner voor de initiatiefnemers is woningcorporatie Area, die de sociale huurwoningen voor haar rekening gaat nemen.

Het hof krijgt een gemeenschappelijke tuin en een Hofhuis voor gezamenlijke activiteiten voor senioren en jongeren. Het idee is dat het een open hof wordt, waar de bewoners oog voor elkaar hebben, elkaar helpen in de gemeenschappelijke tuin en gebruik maken van het Hofhuis. Ook mensen uit de buurt zullen welkom zijn in het Hofhuis. De seniorenwoningen zijn levensloopbestendig en alle woningen worden gebouwd met oog voor milieu en met gebruik van duurzame materialen.

Woongemeenschap Eikpunt

Woongemeenschap Eikpunt in Lent (bij Nijmegen) is één van de weinige meergeneratiewoongemeenschappen in Nederland. Sinds 2013 wonen er zo'n tachtig bewoners van allerlei leeftijden zo duurzaam mogelijk samen. Eikpunt bestaat uit veertig huurwoningen en negen koopwoningen.

De initiatiefnemers van Eikpunt begonnen in 2009 met de realisatie van hun project. Zij werden geïnspireerd door de *mehrgenerationshäuser* uit Duitsland. In deze woonvorm leven generaties samen en hebben ze oog voor elkaars welzijn. De groep richtte een vereniging op, maakte een plan en formuleerde een visie. In een nieuwe wijk in Lent, vlakbij Nijmegen, bleek een plek vrij te komen die voldeed aan de wensen van de groep.

De zoektocht naar juiste partners was een belangrijke. Woningcorporatie Talis heeft de duurzame huurwoningen gebouwd en de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG) regelt de verhuur en het onderhoud. De bewoners doen zoveel mogelijk in zelfbeheer – ze dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun woonproject. De koopwoningen zijn in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd. Hierbij organiseert een groep zich in een rechtspersoon, en ontwikkelt samen hun woningen.
Eikpunt heeft vier belangrijke pijlers: stilte en bezinning, gemeenschapsvorming, ecologische duurzaamheid en de aanwezigheid van meerdere generaties in een evenwichtige relatie. Het wooncollectief vindt samen activiteiten ondernemen en gemeenschapsvorming belangrijk. Soms nodigen de bewoners een professionele trainer uit om hen hierbij te helpen.

Een bewoner aan het woord

Yvonne van Zoest (59) had al de nodige ervaring met gemeenschappelijk wonen. Ze heeft in drie verschillende woongemeenschappen gewoond, daarna woonde ze vijftien jaar alleen met haar kinderen. Toen zij de deur uit waren is ze met haar huidige partner uit gaan kijken naar een woning in een woongemeenschap. Ze zochten in de omgeving van Nijmegen en kwamen op internet Eikpunt tegen. "De website stond vol goede informatie zoals de statuten en het jaarverslag, dat vond ik fijn", zegt Yvonne. "Ik kreeg meteen de indruk dat het goed georganiseerd was. Ook zag ik dat er veel in gemeenschapsvorming was geïnvesteerd. De pijlers spraken me erg aan: meergeneratiewonen, duurzaamheid, stilte & bezinning en gemeenschapsvorming. Het klonk allemaal lekker breed en niet dogmatisch. Ik werd enthousiast."

Vanaf november 2016 woont Yvonne met haar partner in deze woongemeenschap. "Ik ervaar zoveel rust en vertrouwen hier. Ik zal hier nooit eenzaam wegkwijnen. Ik ben niet met iedereen vrienden maar dat hoeft ook niet. Als er iets is, dan is er altijd hulp in de buurt. Mocht ik alleen komen te staan, dan kan ik nergens beter wonen dan hier." De woongemeenschap is precies zoals ze verwacht had. "Dat komt ook doordat ik al ruime ervaring had met collectief wonen. Ik wist wat ik kon verwachten. Sommige mensen in het wooncollectief hadden te hoge verwachtingen. Bijvoorbeeld op het sociale vlak: af en toe is er ook wel eens een conflict." Ze vindt het fijn dat ze naast hulp vragen, ook hulp kan geven. "Zo heb ik ongeveer twee jaar lang een avond per week de buurvrouw bijgestaan en geholpen met het op orde houden van het huishouden. Ik voelde geen druk, maar kon het in alle openheid en vrijheid doen. "

Ze raadt andere woongroepen aan om af en toe stil te staan bij hun visie. Bij Eikpunt zijn vorig jaar de pijlers opnieuw bekeken en herijkt. Kloppen ze nog? Goede onderlinge communicatie is van groot belang, vindt ze. Net als mildheid, en 'foutvriendelijk' zijn. "Het is goed je uit te spreken, zodat er geen onderhuidse irritaties opspelen. Het is belangrijk om mogelijkheden te creëren om dat te doen." Yvonne adviseert ook om regelmatig luchtige dingen te organiseren.

Bij Eikpunt organiseert een bewoner regelmatig een open podium. Creatieve bewoners kunnen iets presenteren, muziek maken, zingen of toneel spelen. Yvonne's partner schenkt koffie tijdens het koffie-uurtje 'il cafe'. Yvonne vindt het fijn om een zelfstandige woning te hebben en tóch in een betrokken buurtje te wonen. "Ik zou niet meer terug willen naar die andere woongroepen waar ik gewoond heb. Dit is perfect."

Woongemeenschap Eikpunt

Zorgcoöperatie Austerlitz

In 2003 werd in het dorp Austerlitz een leefbaarheidsonderzoek uitgevoerd door de vereniging Austerlitz' Belang. Wat hebben bewoners over tien jaar nodig? Met name de oudere bewoners noemden vervoer, maaltijden en gemaksdiensten. Ook bepleitten ze de terugkeer van de huisarts naar het dorp. Eind 2012 ging zorgcoöperatie Austerlitz Zorg, met subsidie van een fonds en de gemeente, officieel van start. De coöperatie biedt diverse diensten aan op het gebied van maaltijden, klussen, vervoer en sport. Een dorpsondersteuner (fysiotherapeute, een bekende in het dorp en in dienst van de zorgcoöperatie) coördineert het werk van 125 vrijwilligers, en koppelt hen aan mensen met een hulpvraag. Ook is ze het loket voor alle vragen van bewoners. De ondersteuner werkt nauw samen met de zorgcoördinator (wijkverpleegkundige), maar ook met professionals buiten het dorp, zoals de huisarts en het sociaal team van de gemeente.

Uit de coöperatie ontstond 'het Hart van Austerlitz': veertig woningen, waarvan vijftien starterswoningen en vijfentwintig geschikt voor zorg. Er kwam een dorpshuis, basisschool, peuterspeelzaal en medische post. De vrije sector huizen worden verhuurd door WoonStichting Nu voor Straks, geïnitieerd door de zorgcoöperatie. Het resultaat: de bewoners zijn trots op het dorp en voelen zich veel meer eigenaar van hun woonplaats.

Het knelpunt van het collectief is dat de woningvoorraad in het dorp nog lang niet is toegerust op demografische ontwikkelingen. Veel ouderen wonen in niet-levensloopbestendige woningen. De zorgcoöperatie heeft zich tot doel gesteld om het hele dorp levensloopbestendig te maken.

Zorgcollectief Austerlitz community

Bernard Smits en Frits Baghus

In gesprek met de auteurs

“Collectief wonen heeft absoluut potentie mainstream te worden”

Pleitbezorgers van het wooncollectief, dat zijn Frits Baghus (1957) en Bernard Smits (1962). De mannen houden zich al veertig jaar op allerlei manieren bezig met collectief wonen. Zij beargumenteren dat wooncollectieven – ondanks dat ze nog steeds een niche zijn op de Nederlandse woningmarkt – kansrijke woontoekomsten creëren. De mannen weten veel van het – soms roerige – verleden van wooncollectieven en de kraakbeweging: ze waren er zelf bij.

Begin jaren tachtig werkte Frits als consulent jongerenhuisvesting in Gelderland. Hij kwam op die manier in aanraking met krakers. In 1983 hielp hij met het opzetten van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG), dat kraakpanden aankocht en de krakers er in zelfbeheer liet wonen. Frits werkte als projectontwikkelaar bij WBVG en vervolgens bij verschillende woningcorporaties, waaronder Talis. Bernard Smits was ooit zélf een kraker, hij woonde in de jaren tachtig in kraakpand Casa de Pauw, in Arnhem.

Bernard werkte dertig jaar voor de WBVG, en is sinds december 2024 bestuurslid van Cooplink.

Frits en Bernard willen in het hoofdstuk over wooncollectieven-hoofstad Nijmegen laten zien dat naast alle kopersinitiatieven, er ook wooncollectieven kunnen ontstaan met behulp van woningcorporaties. Die corporaties kunnen hulp bieden bij het realiseren van sociale huurwoningen binnen een wooncollectief.

Wat maakt collectief wonen zo mooi?

Bernard: "Collectief wonen gaat niet alleen maar over wonen. Het gaat over veel meer. Dingen collectief regelen doe je niet alleen maar omdat je zo nodig een dak boven je hoofd nodig hebt. Je doet het omdat je met elkaar wil leven. In een wooncollectief legt iemand minder beslag op spullen en ruimte, en de bewoner krijgt er een sociaal netwerk bij. Er wonen in Nederland steeds minder mensen in één huishouden, collectief wonen gaat dit tegen. Door het overal toepassen van deze woonvorm zou je in een klap de wooncrisis op kunnen lossen. Met gemak!"

Frits: "Juist in een tijd van woningnood, bieden collectieven vormen die wij omschrijven als een 'derde weg tussen koop en huur', kansen voor mensen betaalbaar, prettig, en duurzaam te wonen. Een bewoner krijgt nu vaak de rol van consument. Wat ik bij collectieve woonvormen gaaf vind, is dat bewoners co-producent kunnen zijn. Zij geven aan hoe ze het willen en wat ze willen, in het ontwerpproces en later ook in het beheer en het wonen. De bewoners, als collectief, claimen ruimte om verantwoordelijkheid te kunnen nemen. De bouwprofessional moet dan een stapje terug zetten. Ik denk dat mensen zelf goed na kunnen gaan wat ze nodig te hebben om samen te wonen. Voor de bewoner zit er veel meer gevoel in een huis, voor professional is het een object. Als je kijkt naar plattegronden van wooncollectieven als Eikpunt, Iewan en Sterappel in Nijmegen, zien de privéruimtes er heel anders uit dan bij een normale flat of wooncomplex. Dat heeft mij altijd heel erg aangesproken."

Het wooncollectief is desondanks nog steeds een niche, hoe komt dat volgens jullie?

Bernard: "Massa is in de huidige woningmarkt nog steeds kassa. Je kunt als collectief niet op tegen het aan de lopende band produceren van individuele woningen. Het collectief heeft absoluut de potentie om uit de niche te komen, maar het is boksen tegen een systeem waarin alles op individueel wonen geënt is. In wetgeving en qua financieringsmogelijkheden ontbreekt er nog veel om dingen op een collectieve manier te regelen. Als collectief loop je op veel fronten tegen onbekendheid aan. Neem zoiets als de brandveiligheidsregels, of niet weten welke subsidiemogelijkheden er zijn."

Frits: "Woningcorporatie Talis hielp in Nijmegen de wooncollectieven Iewan en Eikpunt te realiseren. De lessen die de woningcorporatie uit deze samenwerking heeft geleerd, heeft zij toegepast in nieuwe woonzorgcomplexen in Nijmegen en Wijchen. In die zin doorbreekt dat dus al een beetje met de 'niche'. Collectief wonen zie je bovendien al terug in de commerciële markt. Een voorbeeld is het complex Living Inn,

in Nijmegen. Je ziet dat de markt dingen kopieert uit de collectieven. De geestelijk vader Hendrik Roozenvan Living Inn praat over 'ons dorpske'."

Jullie waren allebei betrokken bij de 'eerste golf' van wooncollectieven, in de jaren tachtig. Welke verschillen en overeenkomsten zien jullie met de huidige beweging?

Bernard: "In die tijd was er, net als nu, woningnood. In jaren zestig en zeventig vocht de jeugd zich vrij en sloeg aan het experimenteren. Mensen zochten naar oplossingen voor de woningnood die hen ook leuk leken. Het nuttige werd met het aangename verenigd. Er was geen geld en geen fatsoenlijke huisvesting. De praktische oplossing was dus delen..."

Frits: "…En kraken. Eind jaren zeventig en begin jaren tachtig waren er vanuit linkse politieke overtuigingen mensen die zich met harde acties verzetten tegen het speculeren met woningen. Grote panden stonden in die tijd leeg. Als zo'n pand gekraakt werd, werd er door de buurt eerst negatief naar gekeken, maar later kwam begrip en acceptatie. Krakers deden zinvolle dingen voor de buurt. Al was het alleen maar dat het pand werd opgeknapt. Toch werden krakers door de pandeigenaren en de overheid weleens met geweld verwijderd. Lokale overheden hadden behoefte aan rust en aan een manier om met het ongenoegen dat veel jongeren hadden, om te gaan. In Nijmegen werd de WBVG door de gemeente omarmt om zo het kraken wat meer te kunnen reguleren. Deze woningbouwvereniging ging gesprekken aan met wethouders en de groepen die hun woon- of werkpand wilden legaliseren."

Bernard: "Tegenwoordig tref je bijna alleen maar woon-collectieven aan die gedreven zijn door ideologie, en minder uit nood. En wooncollectieven zijn nu geaccepteerder. In die eerste golf was het een verschijnsel uit wat we nu de extreemlinkse scene zouden noemen. Een overeenkomst met toen, is dat de woonvorm ook nu nog in een pioniersfase zit. Als je een wooncollectief wil beginnen, moet je wereldwijs zijn en je weg weten te vinden in regelgeving. Ik weet niet of dat snel gaat veranderen."

Hoe zien jullie de toekomst van het wooncollectief voor je?

Bernard: "De vormen waarbij een bewonersgroep samenwerkt met een woningcorporatie als Talis of de WBVG zijn kansrijk. Ook het fenomeen wooncoöperatie komt steeds sterker op. We komen uit een tijd waarin we in Nederland massaal huizen bouwden, omdat we uit oorlogssituatie kwamen. We hebben deccenialang gebouwd zonder na te denken wat dat voor de gemeenschapsvorming betekent. En het laatste deccenium heeft de overheid geleund op marktmechanismes. Dat heeft niet gewerkt. Nu moeten we gaan nadenken: hoe willen we het land in gaan richten? En vormen die van onderaf bedacht zijn, zijn daarbij belangrijk. Dat zijn vaak collectieven."

Frits: "Een wooncollectief is een voorbeeld, maar daarin zijn veel gradaties. Mensen moeten begrijpen dat ze niet meteen alles hoeven delen. Mensen willen meer zeggenschap over hoe ze wonen. Samen meer autonomie en samen delen. Het wooncollectief is een paradox, want in de begrenzing die je hebt door het samen wonen creeër je meer inidividuele vrijheid. Door het collectieve deel je meer dingen,

maar het aantal mogelijkheden om dingen zélf te regelen is veel groter. Dat ervaar je alleen door het te doen. De toekomst van collectief wonen zal steeds meer gerealiseerd worden in netwerkachtige samenwerkingsvormen bestaande uit burgers, de markt, het maatschappelijk middenveld en de overheid.”

Bernard: “Mensen moeten de voordelen van collectief wonen gaan zien. Elke keer als de WBVG een nieuw project oplevert, krijgt dat veel publiciteit. Dan kloppen er altijd mensen aan die zeggen: ‘dit is gaaf!’. Dat zegt wel iets. Collectief wonen kan gemeengoed worden. Kijk naar Nijmegen. We kozen voor dat voorbeeld omdat daar honderden wooncollectieven zijn. Nijmegen laat zien dat collectief wonen meer is dan een marginaal verschijnsel van een paar gekkies.”

HopOnhopOff-spel

Woonvereniging De Vonk, Nijmegen

Frits Baghus
Bernard Smits

Wooncollectieven-hoofdstad Nijmegen

Als er één Nederlandse stad bekend staat om haar woon-collectieven, dan is het Nijmegen. Het verhaal van het collectief wonen in de stad strekt van de kraakbeweging in de jaren tachtig tot de nieuwste trends rondom collectief wonen.

Nijmegen is met bijna 190 duizend inwoners de grootste stad van Gelderland en de negende stad van Nederland.[16] En mogelijk is de Waalstad de oudste stad van Nederland; in 2005 vierde ze haar tweeduizendjarig bestaan. Vanaf de jaren zestig kwam Nijmegen bekend te staan als linkse en 'rode' stad en kreeg ze de bijnaam 'Havana aan de Waal'. Vaak genoemde redenen hiervoor zijn de universiteit en grote studentenpopulatie. Het 'rode aspect' is nog steeds in afgezwakte vorm herkenbaar door het progressieve stadsbestuur: GroenLinks maakt in het Nijmeegs gemeentebestuur al twintig jaar deel uit van het college.

Maar Nijmegen is meer dan haar politieke kleur. Wat de stad zo uniek maakt, zijn de mensen die er wonen. Hun levensstijl, manier van omgaan met elkaar en hun verhalen geven de stad kleur.

16 In 2025

De Nijmegenaar is gastvrij, sociaal en eigenzinnig. Én Nijmegen kenmerkt zich door een rijke geschiedenis op het gebied van collectief wonen. Het wooncollectief is er breed bekend en de stad heeft veel interessante voorbeeldprojecten, waar het progressief stadsbestuur en verschillende organisaties (zoals de WBVG) in hoge mate aan hebben bijgedragen. Centraal in deze maatschappelijke beweging staan uiteindelijk de talloze bewonersgroepen zelf, zonder wie Nijmegen nooit het imago van 'woongroepenstad van Nederland' had gekregen. Welke successen boekten de wooncollectieven? En welke obstakels kwamen ze tegen?

De kraakbeweging

De eerste wooncollectieven waren het product van een protestgeneratie, die zich afzette tegen de manier van leven van generaties vóór hen. Van de jaren 1960 tot en met de jaren 1970 organiseerde de maatschappijkritiek zich in bewegingen als Provo, Kabouters, hippies, Dolle Minas, de Pacifistische Socialistische Partij (PSP), studentenacties, het verzet tegen kernenergie en kernwapens én de kraakbeweging. Nijmegen was als studentenstad ook één van de centra van deze bewegingen.

Repressie tegen krakers in de Piersonbuurt, 1981

Het was de kraakbeweging die in Nijmegen leidde tot de introductie van verschillende vormen van collectieve huisvesting. Door de woningnood in de jaren 1970 en 1980 namen krakers leegstaande panden in gebruik, zoals het Dobbelmannklooster in 1976 (een voormalig kloostergebouw en noviciaat) en de Grote Broek in 1984 (van oorsprong een drukkerij, later een winkel).

Die kraakacties zouden op verschillende manieren hun stempel op de stad drukken. Niet in de laatste plaats omdat de krakers wat aan de woningnood probeerden te doen, en veelal de leegstaande gebouwen tot aparte wooneenheden verbouwden (soms met gedeelde woonkamers, keukens of badkamers). Ook ontstonden er in de kraakpanden allerlei sociaalmaatschappelijke- en culturele iniatieven. Zo werd de bovenverdieping van de Grote Broek als woonruimte gebruikt, en werd er op de begane grond van het pand onder meer een koffie-café, actie-infocentrum en atelier ingericht. In de kelder van het gebouw worden tot op de dag van vandaag feesten en bandavondjes georganiseerd. Ook het in Nijmegen welbekende eetcafé de Plak, vond zijn oorsprong in de kraakbeweging.

In eenmaal gekraakte panden werden nieuwe kraakacties opgezet. In de Piersonstraat zouden leegstaande panden van de gemeente moeten wijken voor parkeerplaatsen. Door middel van een grote kraakactie werden deze gebouwen bezet. Toen de gemeente de krakers met grof geweld wilde verwijderen, liep dat uit op de Piersonrellen van 1981.

Die rellen, en de kraakacties in het algemeen, stuitten niet alleen op verzet vanuit de samenleving. In en rond Nijmegen ontstonden organisaties die de krakers hielpen: met name door de kraakpanden te legaliseren. In 1980 ontstond de informele begeleidingsgroep STUT, in 1983 de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). De WBVG richt zich (nog steeds) op het huisvesten van sociale huurders die in een collectieve woonvorm willen leven, binnen de provincie Gelderland. STUT werd in 1995 een officieel adviesbureau dat nog altijd helpt bij het opstarten van woonverenigingen. Het bureau bedacht het idee van de woonvereniging.

De woonvereniging

De woonverening is een bijzondere vorm van eigen woningbezit, waarbij een vereniging een pand koopt en zo de (juridische) eigenaar wordt. De vorm werd bedacht door Nijmeegs adviesbureau STUT. De bewoners van het pand zijn leden van de vereniging. Leden van een woonvereniging zijn dus economisch eigenaar van hun deel van de woning. Elke vereniging kiest een eigen bestuur; de rechten en plichten van de leden zijn binnen de woonvereniging omschreven in de statuten.

In 1980 kocht de woonvereniging van Peter Sturkenboom, oprichter van STUT, een eerste pand in de Van 't Santstraat. In een paar maanden bezaten zeventig leden al veertien panden.[17]

De gemeente zag dat wooncollectieven verschillende problemen (zoals woningnood en leegstand) oplosten en

17 Collectief met een grote C, artikel van het Architectuurcentrum Nijmegen (2020)

besloot zelf garant te staan voor de financiering van de collectieven. Banken wilden met de gemeente als garantie wel leningen verstrekken aan woongroepen. Deze regeling – waarbij woonvereniging eigenaar werd en gemeente garant stond – werd het 'Nijmeegse model' genoemd. Nijmegen had in de jaren 1990 het grootste aantal woongroepen in Nederland: meer dan vijftig verschillende woonverenigingen bezaten destijds 234 panden.
De WBVG kocht met behulp van overheidssubsidies in de begin jaren tachtig zes grotere kraakpanden en verhuurde deze vervolgens als collectieve woon- en werkruimte aan de krakers. Onder hen waren kraakpanden met een roemrucht verleden zoals Pietje Bel aan de Groesbeekseweg (dat een kraakcafé huisvestte) en de Pontanus (de bakermat van het illegale radiostation Radio Rataplan). Doordat de WBVG de panden aankocht, werden ze gelegaliseerd. De bewoners renoveerden de panden (of waren hier voor de aankoop al mee begonnen). Hiervoor werden zelfwerkzaamheidsafspraken gemaakt met aannemers. De ex-krakers organiseerden zich vervolgens in een bewonersvereniging die het pand huurde van de WBVG en verantwoordelijk werd voor de woningtoewijzing, de verhuur en het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke voorzieningen. Hiervoor werden zelfbeheerafspraken gemaakt. Die afspraken bestaan tot de dag van vandaag.

De Grote Broek

De Grote Broek heeft een bijzondere geschiedenis. Het pand is gebouwd voor de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, daarna werd het een meubelwinkel. Sinds 1984 woonden en werkten er krakers en activisten. In 2004 kocht woningcorporatie Woonwaarts het pand.

Woonwaarts wil het woonwerkpand verkopen om daarmee de nieuwbouw van sociale huurwoningen mogelijk te maken. Het liefst verkoopt de corporatie het aan de pandvereniging, vanwege de maatschappelijke meerwaarde voor de stad. De pandvereniging hoopt zo'n 60 procent van de kosten (1,5 miljoen euro) bij een bank te lenen. De overige 40 procent hoopt de vereniging bij elkaar te brengen door donaties.

Extrapool en Vrouwenschool

Extrapool (Tweede Walstraat 5) is een bekende broedplaats in Nijmegen: een kunstenaars- en bewonerscollectief dat woont en werkt in een voormalig pakhuis. In het gebouw is er een ruimte van ongeveer 40 vierkante meter op de begane grond waar performances, workshops en tentoonstellingen plaatsvinden. Op de eerste verdieping bevinden zich werkplekken. Op de bovenste verdiepingen zijn woonruimtes. In de jaren tachtig kraakte een kunstenaarscollectief een pand in Nijmegen (Het Westland), maar dat werd in 1987 ontruimd. Het collectief zocht een nieuwe ruimte en vond het voormalige pakhuis. Het belang van het Westland als woongemeenschap werd door de gemeente gezien en – mede omdat De Westland zich bij de ontruiming niet echt had verzet – was de gemeente coöperatief. Met steun van de WBVG werd het pand in 1988 aangekocht.

Wonen en werken in Extrapool, later een woningcorporatie

De Vrouwenschool, nu eigendom van een vereniging

De Vrouwenschool is een oud schoolgebouw aan de Dominicanenstraat 6 in Nijmegen, gekraakt in 1979 door een groep vrouwen. In deze periode speelt de Vrouwenschool een grote rol in de vrouwenbeweging. Later ontstonden er in het gebouw ruimtes voor diverse activiteiten zoals een blijf-van-mijn-lijfgroep, een muziekkelder en een vrouwenzeefdrukkerij. In 1994 werd de Vereniging de Vrouwenschool opgericht en in 1997 werd het gebouw officieel eigendom van de vereniging.

Centraal wonen

Centraal wonen – een vorm van collectief wonen – ontstond in de jaren zeventig. In deze vorm hebben bewoners een eigen huis, maar delen ze verschillende gemeenschappelijke voorzieningen met elkaar zoals een ontmoetingsruimte of tuin. Deze woonvorm paste goed bij de emancipatie- en maatschappelijke bewegingen van de vroege jaren zeventig. De meeste projecten werden echter pas gerealiseerd in de meer zakelijke jaren tachtig. Centraal Wonen combineert elementen van beide periodes: samen dingen doen waar mogelijk, maar zonder de onafhankelijkheid van het individu te schaden. Veel centraal wonen wooncomplexen maken onderdeel uit van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen. In 2025 zijn er bij deze vereniging 68 centraal wonen-projecten bekend. Een actueel probleem bij centraal wonen-projecten is het aanpassen van de woningen aan de moderne tijd en ze levensloop geschikt te maken. Kwetsbaar wordende ouderen moeten nu verhuizen omdat woningaanpassingen vaak moeilijk te realiseren zijn.

Woningcorporatie Talis heeft in Nijmegen verschillen wooncomplexen in de vorm centraal wonen in beheer: 65 woningen aan de Kastanjehof, 48 woningen in de Opaalstraat en in het Thomasklooster in de wijk Brakkenstein. Ook Woningcorporatie Woonwaarts heeft twee centraal wonen-projecten gebouwd. In 2004 werd De Mozaiek opgeleverd en in 1994 is De Vonk gerealiseerd, een complex met 26 sociale huurwoningen voor ouderen in de Nijmeegse wijk Hazenkamp.

De Mozaiek

Centraal Wonen Mozaiek bestaat uit twee gebouwen en 44 zelfstandige appartementen op een voormalig kazerneterrein in Nijmegen. Het project werd in 2004 opgeleverd, en gerealiseerd door de gemeente, projectontwikkelaar Matser en woningcorporatie Woonwaarts. De woonruimtes zijn te koop of te huur, en variëren van 42 m² tot en met 120 m² in grootte. Twee appartementen op de begane grond zijn samengevoegd tot een ruime, lichte gemeenschappelijke ruimte met keuken, wasruimte en logeerkamer. Op één van de gebouwen is een gemeenschappelijk dakterras ingericht door de woningcorporatie. Volgens de bewonersvereniging is de keuze voor de Mozaiek een keuze voor bewust samenwonen en actief deelnemen. Bewoners zorgen samen voor het onderhoud van de algemene voorzieningen zoals het dakterras en de gemengde ruimte, en voor het organiseren en deelnemen aan activiteiten.

Centraal Wonen met eigenaarschap Mozaïek

Ecologisch bouwen binnen de sociale huursector IEWAN

Jaren negentig tot nu

Na de jaren negentig kreeg de marktwerking onder het neoliberale bewind ook in Nijmegen een dominante rol. Het burgerinitiatief richtte zich vooral op vormen van huisvesting waarbij marktmechanismen konden worden omzeild. Zelfbouw, zelfbeheer en wooncoöperaties traden meer op de voorgrond.

In Nijmegen werd de gemeentelijke garantstelling voor woonverenigingen afgeschaft, want dat werd te ingewikkeld en risicovol voor de gemeente bevonden. Woonverenigingen waren nauwelijks nog actief in het initiëren van nieuwe collectieve woonvormen en het kraken werd in 2010 verboden. De overheid stelde het eigenwoningbezit centraal en marktpartijen waren dominant. 'Volkshuisvesting' verdween naar de achtergrond en 'woningmarkt' werd het allesoverheersende begrip. Woongroepen bleven kleinschalige experimenten in de niche.

Veel woonverenigingen die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw hun woning kochten, hadden in hun statuten bepaalt dat zij na dertig jaar hun huizen opnieuw moesten laten taxeren en de hypotheken oversluiten. Dat zou voorkomen dat

mensen – als de hypotheek eenmaal was afbetaald – gratis konden wonen en/of het pand met veel winst konden verkopen. Voor veel bewoners in die panden bleek, en blijkt, deze regeling een groot probleem. De garantstelling van de gemeente, die in de jaren tachtig veel wooncollectieven op weg hielp, is afgeschaft. Veel woongroepen hebben de panden bovendien met bijzondere financieringsconstructies aangekocht, waarbij elke bewoner voor een deel mede-eigenaar is. In statuten is vastgelegd dat bewoners de oud-bewoners bij een herfinanciering moeten uitbetalen. En dát kan woongroepen in problemen brengen.

Verschillende woonverenigingen bundelden daarom hun krachten in het Netwerk *Nijmeegse Woonverenigingen*. Zij lobbyen bij de gemeente onder meer voor het oprichten van een fonds, dat kosten moet dekken die verenigingen bij het afsluiten van nieuwe financiering moeten maken. Ook pleitten ze ervoor dat de gemeente haar invloed inzet bij banken. Sommige woonverenigingen maakten succesvol een doorstart, met behulp van de Triodos-bank of de Duitse coöperatieve bank Gemeinshaftsbank für Leihen und Schenken.

Een andere oplossing werd gezocht bij woningcorporatie Talis. Zij nam in een paar jaar tijd een twintigtal panden van woonverenigingen in Nijmegen over. De corporatie werkt samen met de WBVG. Na aankoop van Talis zet de WBVG het beheer voort. In 2023 heeft WBVG ruim twintig van deze woonverenigingen in verhuur. Naast Talis is ook Woonwaarts in Nijmegen actief met aparte collectief wonen projecten, zoals De Grote Broek en de fusie met de kleinste woningcorporatie van Nijmegen Huis en Hof. In 2024 zijn Woonwaarts en Huis en Hof (31 woningen) gefuseerd waarbij bewonerszelfbeheer mogelijk is gemaakt in samenwerking met WBVG.

In 2008 creëerde de economische crisis nieuwe kansen voor de collectieve woonvorm. De woningmarkt stortte in en er ontstond wat ruimte voor creativiteit en burgerparticipatie. Bewonersinitiatieven kregen meer gelegenheid om hun woonwensen te realiseren.

Strowijk Iewan

Strowijk Iewan

In Lent (Nijmegen Noord) vind je het grootste strogebouw van Nederland. Deze 'wijk', die bestaat uit een appartementengebouw met daarin 24 sociale huurwoningen van verschillende grootte en een vrijstaand ontmoetingscentrum, is uniek op het gebied van ecologisch bouwen binnen de sociale huursector. Bewoners, vrijwilligers en professionele bouwvakkers werkten zij aan zij aan dit complex van strobalen, leem en hout. Het afvalwater wordt er gezuiverd door een helofytenfilter, stroom wordt grotendeels opgewekt met PV-panelen. Verwarming vindt plaats met behulp van een grote pellet-kachel en tapwater wordt verwarmd met warmtepompen.

Iewan kwam tot stand toen de gemeente Nijmegen voor het project 'Plant je Vlag' 200 bouwkavels beschikbaar stelde. De bewonersgroep van de strowijk werd begeleid door de WBVG, die later ook via Talis (eigenaar) de verhuur op zich nam. De nieuwe bewoners waren onderdeel van de plan-, realisatie- en beheerfase. Er was financiële steun van de overheid en Talis en het ontwerp kwam van ORIO-architecten. In Nijmegen volgde na de bouw van Strowijk Iewan, door Talis, WBVG en bewonersgroepen andere duurzame woongemeenschappen. In 2016 werd Eikpunt gebouwd en een jaar later ontstond in dezelfde wijk het wooncollectief Villa Sterappel, in 2021 gevolgd door Ecodorp Zuiderveld.

Een tussenpersoon

Een wooncollectief realiseren, mét sociale huur, wordt door veel woningcorporaties niet actief gepromoot en gecommuniceerd. Woningcorporaties zijn immers gebaat bij uniformering. Het is goedkoper om veel dezelfde huizen te bouwen, dan huizen die zijn toegespitst op de wensen van de bewoners.

In de regio Nijmegen blijkt een intermediair tussen de woningcorporaties en de bewonerscollectieven een goede oplossing. Een 'tussenpersoon', als het ware. De WBVG neemt die taak in de regio op zich. Woningcorporatie Talis heeft de afgelopen jaren in samenwerking met WBVG drie nieuwe woongemeenschappen gerealiseerd: Iewan (de strowijk), Eikpunt (meergeneratie wonen) en Villa Sterappel. Talis is juridisch eigenaar van deze panden, de WBVG heeft het vruchtgebruik (zakelijk recht om gebruik te maken van de panden) en is verantwoordelijk voor het beheer. De WBVG is zo een link tussen bewoners en woningcorporatie.

Een woningcorporatie als Talis krijgt door deze samenwerking de zekerheid dat de verhuur en de staat van het pand in orde blijft.

De bewoners nemen de woningcorporatie werk uit handen. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van nieuwe huurders, het oplossen van huurachterstanden, de schoonmaak en het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten en de tuin. De bewoners hebben tegelijkertijd een grote mate van zelfbeschikking over hun privéruimte en kunnen het wonen op eigen manier vormgeven.

Marktwerking in Nijmegen

Wooncollectieven die bedacht zijn door burgers, moeten in een tijd waarin locaties schaars zijn en er een enorme bouwuitdaging is, toch vaak de mores van de markt volgen. Zo ook in Nijmegen. Collectieve woonvormen worden door de gemeente uitgedaagd om zich in te schrijven bij 'wedstrijden' voor gronduitgiften. Dit betekent wel dat initiatiefnemers van wooncollectieven hun maatschappelijke meerwaarde moeten bewijzen om hun slaagkansen te vergroten. Zo vergroten ze hun kansen op succes. Voor bewonersinitiatieven met weining eigen financiele middelen is de kans van slagen klein.

Dat collectieve woonvormen een positieve bijdrage leveren aan de buurt, de stad en soms zelfs aan de regio is ook in Nijmegen niet onopgemerkt gebleven. Marktpartijen en overheden omarmen bewonersinitiatieven alsof het sociale ondernemingen zijn, en er komen steeds meer hybride concepten op de markt. In Nijmegen-Lent wordt de woontoren Living-Inn gebouwd, waar senioren en starters samen zullen leven. Op de website van Living-Inn staat te lezen: "Als u woont in Living-Inn Nijmegen hebt u het goed voor elkaar én bent u goed voor elkaar. Jong en oud kijken hier nog 'ouderwets' om naar elkaar. U woont in alle luxe en privacy."

In Nijmegen vallen wooncollectieven op die ontstaan door verkoop van grond en gebouwen van (zorg) organisaties. Wooncollectieven zoeken altijd betaalbare grond. Zorginstellingen die decentraliseren, verkopen hun grote gebouwen en zoeken plaatsen in de wijken. Omdat het maatschappelijke organisaties zijn, gebouwd met maatschappelijk geld, kunnen zij in de verkoop van hun gebouwen rekening houden met betaalbaar wonen.

Zorgorganisaties weten bovendien dat de toekomstige zorgvraag duidelijk leunt op vrijwilligers, door de vergrijzing en het feit dat ouderen langer thuis moeten wonen. Door nieuwe buurten te ontwikkelen op oude zorgterreinen, wordt er mix van zorgvragers en zorgdragers gecreëerd. Zo besloot de gemeente Berg en Dal in 2021 dat er op het voormalig sanatoriumterrein Dekkerswald tussen Groesbeek en Nijmegen een groene en zorgzame buurt moest verrijzen. In 2022 werd een overeenkomst getekend tussen de gemeente, ZZG (de grondeigenaar) en woningcorporatie Oosterpoort. De ambitie is dat er 30 procent sociale huur, 20 procent middeldure huur en 50 procent vrije sector huur en -koop wordt gebouwd.

Een blik op de toekomst

Wat het Nijmegen van vóór de jaren negentig (de krakersbewegingen) en de periode erna (neoliberalisering en de 'woningmarkt') verbindt, is het gebrek aan voldoende betaalbare woningen. Overheid en markt zijn onmachtig in het vinden van goede oplossingen. De burger reageert hierop met interessante alternatieven. Nijmegen kampt – net als de rest van Nederland – met een wooncrisis. In 2040 wil de gemeente 16.000 woningen hebben gebouwd.

Is die crisis terug te zien aan een (grotere) behoefte aan collectieve woonvormen, net als vóór de jaren negentig? Uit een enquete (2019) onder 887 inwoners van Nijmegen (waarvan zo'n 85 procent 'verhuisgeneigd') bleek collectief wonen er populairder dan gedacht. Zo'n 70 procent van de groep woningzoekende gaf aan op zoek te zijn naar een 'traditionele' woning: een zelfstandig appartement of eengezinswoning. Zo'n 30 tot 35 procent van de zoekers bleek best bereid om enige woonruimte te delen (een tuin, bijvoorbeeld), als de woning daardoor betaalbaar bleef. De hofjeswoning (een gezamenlijke binnenplaats- of tuin met daaromheen woningen) sprak zelfs 61 procent van de woningzoekenden aan. Zo schreef een respondent: "actief omkijken naar de buurtbewoners in tuin en hof, maar wel voldoende ruimte voor je eigen gezin."

De gemeente Nijmegen probeert het opzetten van een wooncollectief makkelijker te maken. Sinds 2022 kunnen burgergroepen met interesse in een CPO-project zich registreren bij de gemeente en krijgen ze een 'keuring'. Als de CPO een kavel bemachtigt, werkt het collectief pas een plan uit. Voorheen staken CPO's veel tijd en energie in een plan, om vervolgens met andere CPO's te moeten wederijveren om een kavel. In het geval van een afwijzing was al het werk voor niets. Ook wijst de gemeente sinds 2022 meer locaties aan voor collectieve projecten, zoals nieuwbouwlocaties in Dukenburg, Neerbosch-Oost en de Winkelsteeg of bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

De laatste jaren zijn verschillende stedelijke samenwerkingsverbanden vanuit bestaande bewonersinitiatieven opgericht,

om het wooncollectief te ondersteunen. Voorbeelden zijn het Netwerk Nijmeegse Woonverenigingen (NNW) [18] en het CPO-platform Nijmegen.

De Collectieve Huisvesters

Wooncollectieven delen vaak ambities zoals betaalbaar wonen en het voorkomen van eenzaamheid. Deze ambities duidelijk maken aan individuen en politieke partijen is lastig. Bovendien moeten de collectieven concurreren met commerciële partijen voor grond.

In 2024 startten zeven woningcorporaties in de regio Nijmegen [19]met hulp van de Provincie Gelderland en Rabobank een nieuwe netwerkorganisatie: *De Collectieve Huisvesters.* Bij deze coöperatie zonder winstoogmerk kan iedereen aansluiten: bewonersinitiatieven, professionals, organisaties en overheden. Inmiddels bestaat het uit 50 vertegenwoordigers uit 38 organisaties, zoals woningcorporaties, financiers, ontwerpers, bouwers, en overheden.

De organisatie heeft een grote ambitie: collectief wonen normaal en veelvoorkomend maken in steden, dorpen én op het platteland in heel Nederland. Dit wil het netwerk doen door een platform op te zetten waar álle vormen van collectief wonen terecht kunnen. Het platform moet toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen, ook commerciële. De Collectieve Huisvesters wil hulp bieden bij het vormen van een bewonersinitiatief, het vinden van een locatie, het leggen van contact met gemeenten, het zoeken van financiering of subsidies en het matchen van vraag en aanbod.
Ook wil het netwerk een *Nationaal Kenniscentrum Collectief Wonen* opzetten, waar wooncollectieven in contact kunnen komen met professionals, zodat zij sneller en beter tot realisatie kunnen komen en aanbieder van locaties meer zekerheid krijgen over de haalbaarheid van plannen.

18 NNW startte de petitie Steun de Nijmeegse woonverenigingen, (www.petities.nl)

19 Talis, Volkshuisvesting Arnhem, Baston, Waardwonen, Oosterpoort, de WBVG en Woonstichting Valburg

Visualisatie Collectieve Huisvesters

Haag & Hof Houten

Tot slot

Collectieve woonvormen krijgen de afgelopen jaren steeds meer aandacht van beleidsmakers, onderzoekers en burgers die 'anders' willen wonen. We spreken van collectief wonen als mensen **intentioneel** bij elkaar willen wonen (en niet uit noodzaak), als bewoners een **gedeelde visie** hebben én als er **gemeenschappelijke ruimtes** en/of **sociale activiteiten** zijn. Dit alles vergt grote betrokkenheid van de bewoners van een wooncollectief en een vorm van **collectieve besluitvorming**, bijvoorbeeld door vergaderingen.

Het is niet gek dat het wooncollectief nu – opnieuw – in de belangstelling staat. In de jaren zeventig en tachtig kenden wooncollectieven in Nederland ook al een opleving. De werkloosheid was groot en de woningnood hoog. Uit onvrede met die situatie ontstond een levendige kraakbeweging. Kraakpanden werden door de (lokale) overheid nog weleens gedoogd, en zij groeiden uit tot officiele wooncollectieven. Dit zie je heel goed terug in **'wooncollectievenhoofdstad' Nijmegen**. Uit het roemruchte kraakverleden kwamen allerlei collectieve woonprojecten voort. Deze wooncollectieven met hun bijbehorende culturele-

en/of activistische bewegingen én de nieuwe collectieve woonprojecten die na de jaren negentig ontstonden, hebben een stempel gedrukt op de stad.

De huidige maatschappelijk situatie toont overeenkomsten met die uit de jaren tachtig. Door de **wooncrisis** is de woningnood hoog. Daarbij komen de **klimaatcrisis**, de **vergrijzing** en het feit dat ouderen in Nederland steeds **langer thuis** moeten blijven wonen. Opnieuw wordt het wooncollectief aangewezen als oplossing voor deze problemen.

De voorbeelden in dit boek tonen aan dat het wooncollectief zeker in staat is een uitweg te bieden voor deze uitdagingen. De iniatiefnemers van Ecodorp Boekel en Strowijk Iewan is het gelukt klimaatvriendelijk to bouwen én te wonen. In Austerlitz (Utrecht) realiseerden dorpsbewoners een zorgcoöperatie en realiseerden ook zelf woningen; buren letten er op elkaar en dat maakt de buurt leefbaarder. In het Lentse wooncollectief Eikpunt staat 'meergeneratiewonen' en samen ouder worden centraal.

Mensen die een wooncollectief van de grond proberen te krijgen, komen bij de uitvoering van hun plan voor moeilijkheden te staan. Een wooncollectief krijgt in Nederland te maken met een systeem waar alles geënt is op individueel wonen. Dat stuit bij beleidsmakers en bij banken, maar bijvoorbeeld ook bij de belastingdienst, op onbegrip.

Dat betekent dat de slagingskans van een project afhangt van de gemeente waarmee de initiatiefnemers te maken hebben, soms zelfs van de ambtenaren die zij spreken. Het ontbreekt kortom aan **gestandaardiseerd beleid** over wooncollectieven.

Informatie over wooncollectieven is bovendien **gefragmenteerd**. Er zijn verschillende platformen die informatie over wooncollectieven verzamelen, maar allen bedienen zij weer hun eigen niche (van CPO tot woongroep).

Wooncollectieven proberen om het onflexibele systeem heen te werken. Meerdere collectieven in dit boek weken voor de financiering van hun plan uit naar de **Duitse bank GSL**, omdat banken in Nederland collectieve woonvormen niet wilden financieren. In 2023 vond wooncoöperatie De Meent in Amsterdam, de Rabobank bereid om als eerste bank een wooncoöperatie te financieren. In Nijmegen wist één woonvereniging (Het Fundament) een doorstart te maken met financiering van de Triodos bank.

Wat helpt het wooncollectief vooruit?

In de regio Arnhem en Nijmegen worden wooncollectieven opgezet door een **samenwerking van bewonersverenigingen en woningcorporaties.** De Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG), gespecialiseerd in verhuur aan collectieven in zelfbeheer, fungeert als tussenpersoon. De woningcorporatie is juridisch eigenaar van deze panden, de WBVG heeft het vruchtgebruik (zakelijk recht om gebruik te maken van de panden) en is verantwoordelijk voor het beheer. Het levert voor allerdrie de partijen voordelen op. Bewoners kunnen hun collectief naar hun smaak inrichten en de woningcorporatie hoeft zich niet druk te maken om het beheer en het zoeken van huurders. Een dergelijke oplossing, met een **intermediair** als de WBVG met kennis van zaken, werkt goed als wooncollectieven ook sociale huur willen incorporeren (en dus bereikbaar willen zijn voor mensen met een kleinere portemonnee).

De nieuwe netwerkorganisatie de **Collectieve Huisvesters** wil alle landelijke kennis voor- en door wooncollectieven onder brengen in een (online) platform. Als dat slaagt, zal het voor een iniatiefgroep in ieder geval makkelijker worden om informatie in te winnen over locaties, financiering en onderhandelen met gemeenten.

Dat (lokale) overheden wooncollectieven steeds serieuzer beginnen te nemen is te zien in de toename van het aantal subsidies vanuit gemeentes, het Rijk en de provincies voor groepen burgers met een goed plan. Ook het voortdurend onderzoek naar wooncollectieven (aan onder meer de TU Delft, en de HAN University of Applied Sciences), geeft hoop voor de toekomst. Nu is het zaak om die aandacht vast te blijven houden. Méér onderzoek, meer bewonersgroepen met een goed idee en meer begrip vanuit (lokale) overheden zijn nodig om het wooncollectief de plek te geven die het verdient.

Workshop HAN Collectief Wonen

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd.

In een tijd van woningnood, vergrijzing en groeiende eenzaamheid bieden collectieve woonvormen nieuwe kansen. Samen wonen – en bewust delen van ruimte, zorg en voorzieningen – kan leiden tot duurzame, betaalbare en verbonden gemeenschappen. Dit boek laat zien waarom en hoe collectief wonen een antwoord biedt op maatschappelijke uitdagingen. Met inspirerende voorbeelden, inzichten uit onderzoek én praktijkverhalen van mensen die het gewoon zijn gaan doen. Voor iedereen die gelooft dat samenleven ook samen wonen betekent.

Frits Baghus
Peter Camp
Bernard Smits
Yvonne Witter

Zorg alliantie.nu! lerend op avontuur
HAN CENTRE OF EXPERTISE KRACHTIGE KERNEN
HAN UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Opmerking “spuitzone” voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Eikenheuvel Uden 08-12-25

Verschillende woonvlakken die als concreet worden genoemd, liggen binnen 50 meter van een agrarisch perceel.
Dit wordt de spuitzone genoemd, beter gezegd spuitvrije zone. Waar geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen worden.
De afstand tussen een vlak met bestemming wonen of recreatie en het agrarisch perceel moet minimaal 50 meter zijn. Dit om gezondheidsrisico's door pesticiden voor omwonende van agrarische percelen te beperken.

Vorige week hebben wij van de gemeentelijke planjurist [redacted] gehoord dat ons plan (splitzen woonboerderij [redacted] een aanzienlijke vertraging gaat oplopen wegens de spuitzone.
Een half jaar geleden was dit nog niet aan de orde. Maar door een gerechtelijke uitspraak in september jongstleden, waar de gemeente zich aanhoudt. Zegt de planjurist niks te kunnen door huidige regelgeving en door regelgeving die nog bepaald moet worden. Bijvoorbeeld voor de oplossing, door een contract te tekenen. Waarin staat dat erop die meters van het agrarisch perceel nooit meer met gewasbeschermingsmiddelen gespoten mag worden. Ontbreken de juiste juridische opstellingen. Wat volgens [redacted] wel 1 tot 3 jaar kan duren voordat deze zijn opgesteld.
Voor ons niet te snappen. Huidige bewoners maken ook al gebruik van het gehele gebouw en tuin. Oppervlak gebouw en tuin bestemming veranderen niet, wordt alleen gesplitst. Ik mis hierin ook de visie van het landschapsontwikkelingsplan 2040. Transformatie bestaande gebouwen, duurzaam, immaterieel erfgoed hoe wij gevormd zijn door de leefomgeving, want er komen 4-de generatie Hoogstraat bewoners te wonen.

Alle niet vastgestelde plannen in onze gemeente zijn gelijk. Dus pas de “ongezonde” vlakken van het huidige plan Eikenheuvel Uden aan om grote vertraging te voorkomen. Dit geldt ook voor plan Maashorst kamer 4.

Met vriendelijke groet , [redacted]

maashorst

MOTIE

Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 7.c Raadsvoorstel Stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel Uden

Onderwerp: In het toekomstige plan Eikenheuvel Uden voldoen aan de woondeal (30% sociale huurwoningen en 2/3 betaalbare woningen)

De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 11 december 2025,

gelezen het Raadsvoorstel Stedenbouwkundig ontwerp en grondexploitatie Eikenheuvel;

constaterende dat:
- Maashorst samen met de provincie Noord-Brabant, gemeenten en overige marktpartijen de regionale woondeal Noordoost-Brabant heeft vastgesteld;
- bij woningcorporaties lange wachttijden zijn voor inwoners die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen;
- de gemeente Maashorst in de woondeal heeft afgesproken om in de nieuwe plannen 30% sociale huurwoningen en 2/3 betaalbare woningen te realiseren;
- in het toekomstige plan van Eikenheuvel Uden maar 25% sociale huurwoningen worden gebouwd in plaats van 30%, zoals vastgelegd in de woondeal;
- in het toekomstige plan van Eikenheuvel Uden maar 58% betaalbare woningen worden gebouwd in plaats van 2/3, zoals vastgelegd in de woondeal;

overwegende dat:
- de vraag/behoefte naar sociale huurwoningen en betaalbare woningen groter is dan het aanbod;
- de gemeente Maashorst vanwege de regionale samenwerking de afspraken dient na te komen, zoals vastgelegd in de woondeal;

geeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht om:
1. **afspraken te maken met de marktpartijen om in het toekomstige plan Eikenheuvel Uden, waar circa 460 woningen worden gebouwd, minimaal te voldoen aan de woondeal (30% sociale huurwoningen en 2/3 betaalbare woningen);**
2. **de raad tijdig te informeren middels een Raadsinformatiebrief (RIB) over de voortgang hiervan;**

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Indiener	Gerhard Benneker	**fractie**	KOMPAS Maashorst
Mede-indiener	Roel Wittenberg	**fractie**	Jong Maashorst
Mede-indiener	Jürgen Minten	**fractie**	CDA
Mede-indiener	Cock de Jong	**fractie**	PRO
Mede-indiener	Janco Bethlehem	**fractie**	Forum voor Democratie
Mede-indiener	Genoveef Lukassen	**fractie**	GroenLinks
Mede-indiener	Ton de Vroomen	**fractie**	VVD

maashorst

MOTIE

Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Mede-indiener	Ton Segers	**fractie**	SP
Mede-indiener	Mike de Ridder	**fractie**	Gewoon Uden

Deze motie is **aangenomen**/~~**verworpen**~~ in de raadsvergadering van 11 december 2025

de griffier,

N.E. Gradisen

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 11:37 CET
Document ID:
146f10e5-3797-417d-b9c3-6c6eb9b0d51f

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 101312-2025

Onderwerp: Bindend advies aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel in Odiliapeel.

Auteur	:	Jeroen Staps
Domein/team	:	Ruimte / Planvorming en ontwerp
E-mail	:	Jeroen.staps@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	F.J.M. van Lankvelt J.P.A. van den Heuvel

Effect op de begroting

☐Ja ☒Nee

Onderwerp
Bindend advies aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel aan de Voorpeel in Odiliapeel.

Voorstel
1. een positief bindend advies af te geven over de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel in Odiliapeel.

Inleiding
Op 27 oktober 2025 is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van een zonnepark aan de Voorpeel in Odiliapeel. Het zonnepark heeft een bruto oppervlakte van ca 8 ha. (dat is inclusief de ruimte tussen de panelen en de landschappelijke inpassing) en een capaciteit van ca. 9,7MWp, goed voor de energieproductie voor zo'n 2500 huishoudens.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gelden de bestaande bestemmingsplannen van rechtswege als het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied Uden" als het tijdelijke deel van het omgevingsplan. Binnen het besluitgebied geldt de functie 'Agrarisch met waarden-landschapswaarden' met diverse gebiedsaanduidingen. Binnen deze functie kan geen zonnepark worden gerealiseerd.

Voor initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan en waarvoor het omgevingsplan ook geen (toereikende) afwijkmogelijkheden bevat, kan middels een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa-procedure) afgeweken worden van het omgevingsplan. Het college van B&W is hiervoor het bevoegd gezag. Op deze aanvraag is het bindend adviesrecht van de raad van toepassing. Op 16

november 2023 heeft uw raad categorieën van gevallen aangewezen (onder andere ‘projecten met betrekking tot energieopwekking en energieopslag ten behoeve van bedrijfsmatige exploitatie’) waarbij u gebruik wenst te maken van het adviesrecht over het verlenen van een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het omgevingsplan. Het college van burgemeester en wethouders kan pas een besluit nemen op de vergunningaanvraag nadat het advies van uw raad is ontvangen. Uw advies is –in beginsel- bindend; het college kan hier niet van afwijken.

Beoogd effect
De gevraagde vergunning te verlenen voor het zonnepark waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Argumenten

1.1. Voorliggende aanvraag komt voort uit het tenderproces Zon-op-land
Een deel van de gemeentelijke RES-opgave moet gerealiseerd worden door grondgebonden zonneparken. Voor het vergunnen van zonneparken in de gemeente Maashorst is in 2023 een tender opgestart. Het voorliggende plan kwam hieruit als beste voorstel naar voren. Het initiatief is in overleg met de gemeente verder uitgewerkt tot de nu voorliggende aanvraag omgevingsvergunning.

1.2. Er is sprake van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’.
Afwijken van het omgevingsplan is slechts toegestaan indien er sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’. De aanvraag is voorzien van een motivering waaruit blijkt dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. In het document wordt ingegaan op de verschillende planologische en milieuaspecten en de relevante beleidskaders. Hieruit blijkt dat de ontwikkeling zowel planologisch als beleidsmatig aanvaardbaar is. Uit het onderzoek naar de diverse ruimtelijke en milieuaspecten blijkt dat er geen belemmeringen optreden. Aangetoond is dat sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

***1.3.* Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast**
In opdracht van KRONOS heeft een landschapsarchitect een landschappelijk inpassingsplan gemaakt. De realisatie van het inpassingsplan wordt als voorwaarde aan de omgevingsvergunning verbonden.

1.4. De ontwikkelaar heeft op een goede wijze invulling gegeven aan de verplichte participatie
Uw raad heeft een lijst van gevallen vastgesteld waarin participatie verplicht is. Voorliggende aanvraag valt hieronder. Conform het beleid van de gemeente heeft Kronos onderscheid gemaakt in kringen van betrokkenheid (de kleine kring beslist mee, de middelgrote kring praat mee, de grote kring wordt geïnformeerd). Voor het project is in een vroeg stadium een brede omgevingsdialoog gevoerd. Met direct omwonenden zijn keukentafelgesprekken gehouden om vragen te beantwoorden en belangen op te halen. Daarnaast zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd (juni 2023 en oktober 2024) om plannen toe te lichten, feedback te verzamelen en de voortgang te delen. Omwonenden uit de kleine en middelgrote kring zijn per brief geïnformeerd over het initiatief en later over het finale ontwerp (begin 2025). Alle opgehaalde belangen zijn waar mogelijk verwerkt in het definitieve plan.

1.5. Particulieren en bedrijven krijgen de mogelijkheid om te participeren en om mee te profiteren

KRONOS zal zich maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat inwoners en bedrijven van de gemeente Maashorst voor ten minste 50% (mede)eigenaar zijn van het zonnepark. Om 50% lokaal eigendom te realiseren werkt Kronos Solar samen met de lokale energie coöperatie ULECO. Inwoners van de gemeente Maashorst kunnen via ULECO investeren in het project. Daarnaast zal Kronos ten minste € 0,50 per opgewekt MWh storten in een door Uleco -dan wel een andere onafhankelijke lokale energiecoöperatie- op te richten fonds. Dit fonds moet ten goede komen aan de omgeving van het project. Ook zal Kronos uit het resultaat van het zonnepark ten minste € 0,50 per opgewekt MWh storten in een gemeentelijk energiefonds/omgevingsfonds. Het omgevingsfonds wordt ingezet voor duurzaamheidsdoeleinden.

1.6. Na afloop van de instandhoudingstermijn wordt het zonnepark verwijderd.

Het zonnepark heeft een tijdelijke instandhoudingstermijn van 25 jaar. Deze termijn start na oplevering van het zonnepark. Daarna worden de panelen en de installaties verwijderd. In overleg met de ontwikkelaar en de grondeigenaar zal ruim voor het verstrijken van de instandhoudingstermijn worden bekeken welke landschapselementen die in het kader van de landschappelijke inpassing zijn gerealiseerd in stand kunnen worden gehouden.

1.7. Naar aanleiding van het advies van de provincie is de onderbouwing aangepast

Omdat de voorliggende aanvraag provinciale belangen raakt hebben wij de aanvraag voor advies aan de provincie Noord-Brabant voorgelegd. Op 21 juli 2025 hebben wij het advies van de provincie ontvangen (zie bijlage 3). De provincie concludeert dat de aanvraag (deels) in strijd is met de instructieregels zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Een aantal onderdelen vroeg nog om een nadere onderbouwing. Naar aanleiding van het advies is de aanvraag aangepast. Door Kronos is een aangepaste BOPA-motivering aangeleverd. Wij concluderen dat voldoende onderbouwd is dat de aanvraag voldoet aan de provinciale instructieregels.

1.8. Zonder advies van de raad mag het college geen besluit nemen.

Onder de Omgevingswet is het college bevoegd om BOPA's te verlenen. Als gevolg van uw besluit van 16 november 2023 moet het college de raad op grond van artikel 16.15a en 16.15b van de Omgevingswet om een advies vragen. Het besluit omtrent de aanvraag moet met inachtneming van het advies van uw raad worden genomen. Indien u besluit negatief te adviseren op dit voorstel, dan zal het college de aanvraag omgevingsvergunning – in beginsel- moeten weigeren. Een negatief advies van de raad moet wel voorzien zijn van een goede motivering.

Het bindend advies is alleen bindend voor zover het is gebaseerd op de beoordelingsregels voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (artikel 16.15b Omgevingswet). Adviseert uw raad om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren vanwege redenen die geen deel uitmaken van de beoordelingsregels of daarmee in strijd zijn? Dan moet het college dit advies negeren.

Kanttekeningen

Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar en beroep worden ingediend. De start van de bouw is afhankelijk van het moment waarop de vergunning onherroepelijk is.
Daarnaast moet er voldoende netcapaciteit zijn en moeten de benodigde rijkssubsidies zijn toegewezen.

Financiën
Het afgeven van een advies door de raad heeft geen financiële consequenties. Voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning en de BOPA wordt conform de Legesverordening 2025 een vast bedrag aan leges in rekening gebracht. Deze worden op de gebruikelijke wijze geïnd.

Met initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten onder andere ter verhaal van eventuele (planschade)kosten.

Duurzaamheid
De ontwikkeling van het voorliggende zonnepark draagt bij aan de doelstelling van de gemeente Maashorst om het huidige aandeel in elektriciteitsverbruik in Maashorst van 0,15 TWh in te vullen met duurzame energie. Naast het gebruik van zon op daken zet de gemeente ook in op grondgebonden zonneparken. Het voorliggende plan levert een bijdrage aan de verduurzaming van de energievoorziening.

Participatie
De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het informeren van de omgeving. Het participatieverslag is als bijlage bij de aanvraag gevoegd (bijlage 13).

Communicatie
Het besluit omtrent (het verlenen van) de vergunning wordt op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen eventueel bezwaar en beroep aantekenen.

Vervolg
Als uw raad besluit om een positief advies uit te geven, dan kan de omgevingsvergunning worden verleend. Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Aanvraag omgevingsvergunning ontvangen d.d. 27-10-2025
2. Advies van de Provincie d.d. 07-08-2025
3. ETFAL onderbouwing d.d. 23-08-2025
4. Tekening plattegrond, doorsneden en situatie ontvangen d.d. 27-10-2025
5. Quickscan flora en fauna d.d. 20-06-2023
6. Stikstofberekening
7. Wateradvies d.d. 18-12-2024
8. Participatie
9. Landschappelijke inpassing d.d. 27-10-2025

Bijlagen ter informatie
N.v.t.

Maashorst, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
5834b4ea-2ee4-4aef-a8f0-10ecef3309be

Raadsbesluit

Zaaknummer: 101312-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025:

gelet op het advies van de commissie Ruimte, Economie en Financiën van 4 december 2025;

gelet op artikel 16.15a onder b Omgevingswet

b e s l u i t

1. een positief bindend advies af te geven over de aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel aan de Voorpeel in Odiliapeel

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

N.E. Gradisen J.A. van der Pas

Zonnepark Voorpeel publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Gemeente Maashorst**
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Bouwactiviteit (omgevingsplan)
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20251027 01445 000 (ingediend op 27-10-2025)

Project

Naam van dit project
Zonnepark Voorpeel

Projectomschrijving
Het aanleggen van een natuurinclusief zonnepark aan de Voorpeel nav de tender van de gemeente Maashorst

Locatie

Teken een gebied op de kaart

Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie uw plannen gevolgen hebben?
Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?
geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?
geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam
Zonnepark Voorpeel

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.
geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.
geen openbare informatie

Uw gegevens

Gegevens van de initiatiefnemer

Naam van de organisatie
KS NL42 B.V.
Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Kronos Solar Projects NL B.V.'.

KVK-nummer
72047496
Vooraf ingevuld antwoord.

Vestigingsnummer
-

RSIN
861779356
Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '858962925'.

Straatnaam
Rijswijkseplein
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
786
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
786

Postcode
2516LX
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaatsnaam
's-Gravenhage
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactgegevens van de initiatiefnemer

Naam van contactpersoon of afdeling
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Algemeen

Beschrijf de werkzaamheden waarvoor u een vergunning aanvraagt in een paar zinnen.
De aanleg van een natuurinclusief zonnepark met alle daarbij behorende elementen

Vink alle werkzaamheden aan die u wilt aanvragen.
Hekwerk of andere erf- of perceelafscheiding plaatsen; Zonnepaneel of zonnecollector plaatsen; Andere nieuw te bouwen bouwwerken dan hierboven genoemd

Verandert het aantal woningen of wooneenheden door de werkzaamheden?
Nee

Wat zijn de totale geschatte bouwkosten in euro's (exclusief BTW)?
0

Geef hier eventueel een toelichting op de geschatte bouwkosten.
De geschatte bouwkosten zijn in dit stadium nog niet bekend

Indien er over uw bouwplan advies wordt gevraagd aan bijvoorbeeld een commissie die over welstand adviseert. Wilt u het bouwplan dan mondeling toelichten aan de adviseur?
Ja

Gebruik

Waarvoor gebruikt u het bouwwerk of het perceel nu?
Iets anders dan wonen

Overige gebruiksfuncties: Geef aan waar u het bouwwerk en/of perceel momenteel voor gebruikt.
agrarische gebruik

Gaat u het bouwwerk en/of het perceel ergens anders voor gebruiken?
Ja

Veranderen gebruik: Waar gaat u het bouwwerk en/of perceel voor gebruiken?
Iets anders dan wonen

Geef aan waar u het bouwwerk voor gaat gebruiken. Zijn er meerdere gebruiksdoeleinden? Geef deze dan allen aan.
Het opwekken van zonne-energie

Wat wordt de totale gebruiksoppervlakte van het bouwwerk in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
-

Zijn er meerdere gebruiksdoeleinden? Geef dan hier per gebruiksdoeleinde aan wat de totale gebruiksoppervlakte is.
-

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto vloeroppervlakte van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud van het bouwwerk door de bouwwerkzaamheden?
Nee

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
Elders

Geef hier eventueel een toelichting op de plaats van het bouwwerk.
Elders

Oppervlakte bebouwd perceel

Verandert het bebouwde oppervlakte van het perceel na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
Ja

Wat is de bebouwde oppervlakte van het perceel in m2 voor uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
0

Wat is de bebouwde oppervlakte van het perceel in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?
88017

Hoogte bouwwerk

Wat is de hoogte van het bouwwerk?
-

Geef hier eventueel een toelichting op de wijziging van de hoogte van het bouwwerk.
-

Hoeveel bouwlagen heeft het bouwwerk?
-

Parkeervoorzieningen

Heeft of krijgt u parkeervoorzieningen op het eigen terrein?
Ja

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een seizoensgebonden bouwwerk?
Nee

Gaat het om het bouwen of verbouwen van een tijdelijk bouwwerk?
Ja

Hoeveel hele jaren blijft het tijdelijke bouwwerk op de locatie staan?

25

Hoeveel maanden blijft het tijdelijke bouwwerk op de locatie staan?

-

Bodemonderzoek

Is er een bodemonderzoek uitgevoerd?

Nee

Bijlagen

Bouwactiviteit (omgevingsplan)

Bodemonderzoek

Geen documenten.

Gegevens uit te brengen advies agrarische adviescommissie

Geen documenten.

Parkeervoorzieningen

Geen documenten.

Rapport archeologische waarde

Geen documenten.

Situatietekening bestaande toestand

Geen documenten.

Situatietekening nieuwe toestand

Geen documenten.

Uiterlijk van het bouwwerk

Geen documenten.

Overige gegevens noodzakelijk voor toetsing aan omgevingsplan

Document	Vertrouwelijk
A. Brief gemeente principeakkoord.pdf	Nee
B. Ontwerp.pdf	Nee
C. Participatie.pdf	Nee
D. Landschap.pdf	Nee
E. Ecologie.pdf	Nee
ETFAL-Maashorst-Voorpeel-v7-final.pdf	Nee
F. Veiligheidsregio.pdf	Nee
G. Verontreiniging.pdf	Nee
H. Rapportage Aerius.pdf	Nee
I. Waterschap.pdf	Nee
J. Offerte Enexis.pdf	Nee
K. Intentieovereenkomsten_grondeigenaren-zwart.pdf	Nee

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Gemeente Maashorst
Postbus 83
5400 AB UDEN

Onderwerp
Advies m.b.t. aanvraag omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit Zonnepark Voorpeel

Datum
7 augustus 2025
Ons kenmerk
C2359838/6165213
Uw kenmerk
-
Contactpersoon
L.C. [redacted]
Telefoon
06 [redacted]
Email
[redacted]@brabant.nl
Bijlage(n)
-

Geacht college,

Op 20 juli 2025 ontvingen wij uw verzoek om advies met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit 'Zonnepark Voorpeel' (hierna: BOPA).

Uw verzoek is gebaseerd op ons besluit van 7 november 2023 waarmee wij op grond van artikel 16.15a, onder d en artikel 16.16 van de Omgevingswet, artikel 4.25, eerste lid, onder g en artikel 4.37 Omgevingsbesluit een aantal gevallen van provinciaal belang hebben aangewezen, en waarvoor in die gevallen advies aan ons gevraagd moet worden indien een omgevingsvergunning wordt verleend.

Volgens uw adviesverzoek is met deze aanvraag BOPA sprake van een geval waarop de instructieregels zoals opgenomen in:
- Artikel 5.54 (Zonneparken in Landelijk gebied) van de Omgevingsverordening Noord-Brabant;

van toepassing is.

Aan de voorpeel nabij Volkel langs de Zandpeel, de Voorpeel en de voormalige spoorlijn Boxtel – Wessel (Duits lijntje) wil de gemeente een zonnepark toestaan. Het betreft een park ter grootte van 8,78 hectare.

Op 8 juli 2025 heeft GS een besluit genomen op basis van artikel 10.12 lid 4 OV. In het besluit staat dat GS naar aanleiding van het verzoek van de gemeente Maashorst de termijn eenmalig verlengt tot 1 januari 2026 om de regels voor zonneparken in het landelijk gebied die golden op 1 januari 2024 toe te passen bij dit concrete initiatief. Dat besluit hebben wij bij ons advies betrokken.

Basisprincipes Omgevingsverordening

Lagenbenadering (artikel 5.9 Ov)
De lagenbenadering biedt inzicht voor een ontwikkeling in welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk. Ook wordt bekeken op welke manier negatieve effecten worden voorkomen. De volgende lagen worden onderscheiden: de ondergrond, de netwerklaag en de bovenste laag.

In de motivering behorende bij de BOPA wordt de lagenbenadering mager uitgewerkt. In het kader van de ondergrond wordt niet benoemd wat voor een bodem- en watersysteem er ter plaatse is en welke aardkundige waarden aanwezig zijn. In het kader van de netwerklaag wordt niet ingegaan op bijvoorbeeld het energienetwerk. Wel wordt ingegaan op ecologische verbindingen, maar er wordt niet benoemd aan welke verbindingen een bijdrage wordt geleverd middels deze ontwikkeling. In de motivering bij de bovenste laag wordt gemist welke cultuur- en landschapswaarden aanwezig zijn. De ontwikkeling wordt direct ingevuld in de lagen van de lagenbenadering. Het is daarentegen de bedoeling om de lagen te beschrijven zoals deze aanwezig zijn. Daarna dient een conclusie te worden verbonden waarom deze ontwikkeling daarbinnen passend is. Wij vragen de gemeente dit nader te onderbouwen.

Kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 5.11 Ov)
Een ontwikkeling in Landelijk gebied gaat gepaard met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied. We geven de gemeente de onderstaande punten mee en verzoeken dit te verwerken in de landschappelijke inpassing:

- De landschappelijke inpassing is niet (zichtbaar) gebaseerd op een landschapsanalyse. Hierdoor is niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen passend zijn in het gebied en de omgeving. Het aansluitende gedeelte van het NNB (Duits Lijntje) dient hierbij ook meegenomen te worden en het daarbij behorende beheertype.
- Aangezien het een natuurinclusief zonnepark betreft, is het van belang dat de maatregelen aansluiten bij het beheertype van het bovenliggende NNB. Het betreft beheertype L01.02 Houtwal en houtsingel.
- Voor een aanbeveling om de aardkundige waarden te betrekking bij de landschappelijke inpassing verwijzen wij u naar de paragraaf over de aardkundige waarden.
- Doordat de landschapsanalyse ontbreekt is onduidelijk hoe de voorgestelde maatregelen zich verhouden tot de bestaande landschappelijke structuur.
- Aangegeven is dat in het afsprakenkader kwaliteitsverbetering 10% van het perceel landschappelijk moet worden ingepast. In de regionale afspraken is aangegeven dat voor zonneparken sprake is van maatwerk. Dit betekent dat de landschappelijke maatregelen daadwerkelijk bij moeten dragen aan het landschap en zich niet slechts

moeten richten op een maatvoering. Nu lijken de maatregelen zich vooral te richten om de perceelsgrens heen. Bovendien draagt het niet bij aan de landschappelijke kwaliteiten als na 25 jaar de kwaliteitsverbetering verwijderd wordt. In het afsprakenkader is hier uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd.

Artikel 5.31 Externe werking NNB
Indien een ontwikkeling nabij het Natuur Netwerk Brabant wordt ontwikkeld, dient te worden bekeken of de ontwikkeling zorgt voor aantasting van het NNB. Hiervoor dient een onderzoek plaats te vinden. Voor zover wij kunnen zien, heeft dit nog niet plaatsgevonden. Wij vragen de gemeente dit onderzoek of deze quickscan uit te voeren.

Aardkundige waarden (artikel 5.43 Ov)
De motivering behorende bij een ontwikkeling laat zien dat de ontwikkeling tevens gericht is op behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de aanwezig aardkundige waarden. Ook dient het plan regels te bevatten die deze waarden beschermen.

Op de Aardkundig waardevolle gebieden kaart staat het volgende aangegeven over de waarden ter plaatse: ''De Peelrand- en Feldbissbreuk zijn unieke voorbeelden van actieve breuken in los 'gesteente', met duidelijk zichtbare wisselwerking met hydrologie en vegetatie (voorkomen wijstgronden). Ook in de rest van het gebied invloed breukwerking in het landschap. Maximaal hoogteverschil is 3 meter.''

De peelrandbreuk loopt volgens de kaart gedeeltelijk door het zonnepark heen. In de motivering wordt niet ingegaan waar deze breuk exact ligt en hoe diep deze breuk ligt. Wij vragen de gemeente om de breuk nader te duiden en in het ontwerp de peelrandbreuk terug te laten komen. Hierdoor wordt er recht aan de locatie gedaan en wordt het verhaal van de locatie vertelt. Dit kan gekoppeld worden aan educatie en recreatie.

Zonneparken in Landelijk gebied (artikel 5.54 Ov, zoals deze gold op 1 januari 2024)
Een ontwikkeling in Landelijk gebied kan voorzien een zonnepark om te kunnen voldoen aan de doelstellingen voor het opwekken van duurzame energie. Voor deze ontwikkelingen gelden voorwaarden.

- Uit onderzoek moet blijken dat de aanleg van het zonnepark noodzakelijk is. Hierbij worden verschillende treden uiteengezet. In eerder overleg met de gemeente hebben we de onderbouwing van de zonneladder besproken met elkaar. Het onderzoeksgedeelte is akkoord bevonden. Daarbij is wel aangegeven dat de gemeente zich ook dient uit te spreken over het feit op wat voor een soort gronden een

zonnepark kan worden toegestaan. Dit hangt samen met de ontwikkelingsrichting van het gebied en de lagenbenadering.
- In het landelijk gebied dient er ook sprake te zijn van meervoudig ruimtegebruik. In de motivering is aangegeven dat het een natuurinclusief zonnepark betreft met oog voor educatie en recreatie. Natuurinclusiviteit kan bijdragen aan specifieke gebiedsdoelen, aan acceptatie van een zonnepark en kan invulling geven aan de voorwaarde voor kwaliteitsverbetering van het landschap maar maakt geen onderdeel uit van de regeling voor Zonneparken in landelijk gebied zoals is opgenomen in de Omgevingsverordening. De voorwaarde van natuurinclusiviteit bij zonneparken komt uit de landelijke subsidieregeling SDE++. Wij vinden het meervoudig ruimtegebruik nog onvoldoende. Indien aansluiting wordt gezocht met de peelrandbreuk, kan dit ook als meervoudig ruimtegebruik worden gezien.
- Wij verzoeken de tijdelijkheid van het zonnepark voor 25 jaar voldoende te borgen in de BOPA. Dit geldt voor het ingaan van de termijn van 25 jaar, maar ook voor de verwijdering van alle opstanden. De juiste borging in de vergunning geldt tevens voor de landschappelijke inpassing.

Advies
De voorliggende aanvraag BOPA is in ieder geval (deels) in strijd met de instructieregels voor het omgevingsplan zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant (hierna: instructieregels ten aanzien van de in dit advies beschreven onderdeel of onderdelen.
Op basis van artikel 8.0b Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) ontstaat daardoor de grondslag waarop u de aangevraagde BOPA verplicht moet weigeren. Gelet op de overwegingen in ons advies zijn er wellicht mogelijkheden om het beoogde initiatief waarop de aanvraag BOPA zich richt alsnog in overeenstemming te brengen met de instructieregels. Als dat volgens uw (nadere) beoordeling tot de mogelijkheden behoort, adviseren wij u hierover in overleg te treden met de aanvrager.
Mocht ons advies aanleiding geven tot vragen of opmerkingen, dan zijn wij graag bereid tot nader overleg

Toezenden besluit
Wij vinden het belangrijk om op termijn te evalueren hoe de instelling van het adviesrecht heeft gewerkt. Het is daarvoor nodig om te beschikken over de besluiten met betrekking tot omgevingsvergunningen voor de BOPA die als geval zijn aangewezen.

Provincie Noord-Brabant

Om die reden verzoeken wij u het besluit met betrekking tot onderhavige omgevingsvergunning voor de BOPA via het daartoe door ons vastgestelde e-formulier aan ons toe te zenden.

Datum
7 augustus 2025
Ons kenmerk
C2359838/6165213

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

[redacted],
projectleider uitvoering Omgevingswet

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

kronos solar
edp renewables

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties
Zonnepark Voorpeel, Maashorst

23-10-2025

Inhoud

1. Aanleiding en doel 6
1.1 Aanleiding 6
1.2 Doel 6
1.3 Samenvatting 6
1.4 Leeswijzer 7
2. Beschrijving huidige situatie 9
3. Voorgenomen ontwikkeling 14
3.1 Korte beschrijving aanvraag 14
3.2 Beoogd programma 14
3.2.1 Ontwerp 14
3.2.2 Meervoudig ruimtegebruik/Koppelkansen 25
3.2.3 Technische onderdelen 29
3.2.4 Netaansluiting 29
3.2.5 Opruimplicht 30
3.3 Bijdrage van het plan aan maatschappelijke ambities en doelen 31
3.3.1 Bodem, Water en Natuur 31
3.3.2 Transitie landelijk gebied 32
3.3.3 Mobiliteitstransitie, voorzieningen en verstedelijking 33
3.3.4 Recreatie 34
4. Voorbereiding 35
4.1 Vooroverleg met de gemeente 35
4.2 Participatie omgeving 35
4.2.1 Omgevingsanalyse 35
4.2.2 Genomen stappen 41
4.2.3 Opgehaalde belangen 45
4.2.4 Financiële participatie 47
4.3 Bindend adviesrecht gemeenteraad 48
5. Toetsing aan het omgevingsplan 49
5.1 Huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden 49
5.1.1 Bruidsschat 49
5.1.2 Verordening Fysieke Leefomgeving 49
5.1.3 Bodemkwaliteitskaart en veiligheidscontouren 50
5.1.4 Ruimtelijke plannen 50

5.2 Strijdigheden initiatief in relatie tot omgevingsplan 51
5.2.1 Bruidsschat 51
5.2.2 Verordening Fysieke Leefomgeving 51
5.2.3 Bodemkwaliteitskaart en veiligheidscontouren 52
5.2.4 Ruimtelijke plannen 52
6. Beleid en regelgeving 54
6.1 Rijksbeleid en rijksregels 54
6.1.1 Nationale Omgevingsvisie 54
6.2 Provinciaal beleid en provinciale regels 56
6.2.1 Omgevingsvisie Noord-Brabant 56
6.2.2 Omgevingsverordening Noord-Brabant 56
6.2.3 Zonneladder 56
6.2.4 Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies 65
6.2.5 Kwaliteitsverbetering landschap 67
6.3 Omgevingswaarden 69
6.4 Regionaal beleid 70
6.4.1 RES 1.0 70
6.4.2 RES Voortgangsrapportage 71
6.4.3 RES Noordoost-Brabant: Achtergronddocument landschap 71
6.5 Beleid Waterschap 71
6.6 Gemeentelijk beleid 72
6.6.1 Omgevingsvisie Maashorst 72
6.6.2 Beleidsnota grootschalige opwekking zonne- en windenergie Maashorst 74
6.6.3 Addendum beleidsnotitie 75
6.6.4 Uitvoeringsregel kwaliteitsverbetering landschap gemeente Maashorst 77
6.6.5 Ruimtelijk Interim beleid niet-agrarische ontwikkelingen buitengebied gemeente Maashorst 78
7. Aspecten fysieke leefomgeving 79
7.1 Milieueffectrapportage (M.E.R.) 79
7.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 80
7.3 Duurzaamheid 80
7.4 Gezondheid 80
7.4.1 Beschermen van gezondheid 81
7.4.2 Bevorderen van gezondheid 83

7.5 Energietransitie 83
7.6 Klimaatadaptatie 83
7.7 Water en watersystemen 84
7.8 Wegen, verkeer en parkeren 84
7.9 Groen en natuur 84
7.10 Milieu 85
7.10.1 Natuur – Soortenbescherming (flora en fauna) 85
7.10.2 Natuur – Gebiedsbescherming (stikstofdepositie) 90
7.10.3 Luchtkwaliteit 90
7.10.4 Geluid door activiteiten 90
7.10.5 Wegverkeerslawaai 91
7.10.6 Geur 91
7.10.7 Bedrijven en milieuzonering 91
7.10.8 Externe veiligheid 92
7.10.9 Spuitzones 94
7.11 Bodemkwaliteit 94
7.12 Archeologie 95
7.13 Cultuurhistorie 96
7.14 Landschap 97
7.15 Stedenbouw 99
7.16 Kabels en leidingen 99
8. Uitvoerbaarheid 101
8.1 Financiële haalbaarheid 101
8.1.1 Kostenverhaal 101
8.1.2 Bibob 101
8.1.3 Nadeelcompensatie 101
8.1.4 Business case 101
8.2 Netaansluiting 101
9. Belangenafweging en conclusie 103
9.1 Is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties? 103
9.1.1 Interne analyse haalbaarheid 103
9.1.2 Selectie en participatie 103
9.1.3 Meervoudig ruimtegebruik 103
9.1.4 Toetsing aan beleid 103

9.2 Conclusie..... 104
10. Bijlagen..... 105

1. Aanleiding en doel

1.1 Aanleiding

Kronos Solar wil een zonnepark realiseren aan de Voorpeel in de gemeente Maashorst. In februari 2024 is het principeverzoek voor “Zonnepark Voorpeel” ingediend voor de gemeentelijke selectieprocedure. In juli 2024 is het initiatief op de eerste plaats uit de voorkeursvolgorde gekomen. In september 2024 is deze voorkeursvolgorde definitief gemaakt, en is een conceptaanvraag ingediend. Al voordat het principeverzoek ingediend is voor de gemeentelijke selectieprocedure, is er gestart met het participatietraject. Direct na het definitief maken van de voorkeursvolgorde is het participatietraject weer verder opgepakt. Er is uitvoerig gesproken met omwonenden en andere belanghebbenden over de plannen. Ook wordt een samenwerking opgezet met Uw Lokale Energie Coöperatie (ULECO) voor de inrichting van de financiële participatie. Nu al deze stappen zijn doorlopen wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend.

1.2 Doel

Op onze planeet is sprake van klimaatproblematiek. Om dit internationaal aan te pakken is het Klimaatakkoord van Parijs gesloten. Dit vloeit in Nederland door naar het Klimaatakkoord, dat inzet op de verduurzaming van Nederland door het bereiken van energieneutraliteit. Om dit verder te concretiseren zijn de verschillende RES-regio’s opgezet, met daarbij de vraag naar een doelstelling per regio. Iedere gemeente binnen de regio dient vervolgens een eigen beleid op te zetten waarin wordt toegelicht op welke manier de doelstelling behaald zal worden. De conclusie is dat energiebesparing en zon-op-dak onvoldoende zijn om de doelstelling te behalen. Daarom heeft de gemeente Maashorst het Beleid grootschalige opwekking zonne- en windenergie en het Addendum Sociaal-maatschappelijke voorwaarden voor grootschalige opwekking zonne- en windenergie Maashorst opgesteld. Voor het selecteren van de beste projecten is vervolgens een tender uitgezet. Het initiatief Zonnepark Voorpeel heeft binnen deze tender de meeste punten behaald. Na het doorlopen van het participatieproces wordt voor dit initiatief nu een vergunningsaanvraag ingediend. Bij de ontwikkeling van dit zonnepark worden afspraken uit de gedragscode zon op land gerespecteerd.

Het doel van het project Zonnepark Voorpeel is drieledig:

1. De opwek van duurzame energie en daarmee het bijdragen aan de doelstellingen van de gemeente Maashorst en de energietransitie in Nederland.
2. Het vergroten van de leefbaarheid in de omgeving voor mens en dier middels verschillende maatregelen op het gebied van landschappelijke inpassing en ecologie.
3. Het uitvoeren van dit project in goede samenwerking met de omgeving, op zo’n manier dat er voor hen ook een financieel profijt ontstaat.

1.3 Samenvatting

De projectlocatie ligt in het voorkeurs-landschapstype van de gemeente, de Peelkernontginningen. De vliegbasis Volkel is in deze omgeving dominant aanwezig, en veroorzaakt veel geluid. De overige vrije gronden zijn onderdeel van een grootschalig agrarisch landschap dat zich als gevolg van onder andere provinciale regels jarenlang heeft kunnen uitbreiden. Het landschap heeft een grote maat en schaal waarin een zonnepark van deze afmetingen zonder moeite kan worden ingepast.

Dit voormalige landbouwontwikkelingsgebied is door de intensieve landbouw een plek met weinig biodiversiteit als gevolg van de afwezigheid van groene en blauwe elementen. De grootschalige agrarische erven en stallen, zonder beplanting rondom, domineren het gebied.

Het gebied is dunbevolkt; de weg waaraan het zonnepark ligt (de Voorpeel) is onverhard en weinig begaan. Naast de ruime agrarische erven legt de vliegbasis Volkel een groot ruimtelijk beslag op de omgeving. Het Zonnepark Voorpeel zet daarom in op het realiseren van een natuurinclusief zonnepark met een sterke landschappelijke inpassing.

Dit zonnepark zet in op dubbel ruimtegebruik op het gebied van ecologie, landschap, recreatie en educatie. Op basis van een uitgebreide analyse, de opgehaalde belangen van verschillende belanghebbenden en de inzichten van experts is een brede landschappelijke inpassing van het zonnepark vormgegeven. De landschappelijke inpassing vindt plaats op drie niveaus: op het paneelveld, de randen van het zonnepark en de bredere omgeving. De landschappelijke inpassing sluit aan bij het Duitse Lijntje, dat in deze omgeving een waardevol element is, welke versterkt wordt. Ecologische meerwaarde wordt gerealiseerd door de aanleg van een brede plas-dras zone, de realisatie van een eetbare aanplant en verschillende manieren van habitatontwikkeling op en rondom het paneelveld, die het gebied geschikt maken voor nieuwe diersoorten. Door de plaatsing van informatiepanelen wordt ook meerwaarde op recreatief en educatief gebied gemaakt;

Daarnaast wordt er een suggestie gedaan om ook de bredere omgeving van het zonnepark mee te ontwikkelen. Middels verschillende maatregelen kan een meerwaarde worden gecreëerd. Er is een landschappelijke analyse gemaakt die zich richt op erf- en laanbeplanting bij de grootschalige boerenbedrijven om deze beter in het gebied in te passen. Deze maatregelen kunnen via een Omgevingsfonds worden gerealiseerd.

Bij een dergelijk project is participatie van groot belang. Er wordt al meer dan drie jaar gewerkt aan de planvorming voor Zonnepark Voorpeel. Er zijn verschillende studies en analyses uitgevoerd, en er is uitgebreid gesproken met de vele stakeholders. Ook de lokale participatie met de omgeving is reeds in een vroeg stadium in gang gezet, en na tenderwinst afgerond. Met de lokale energiecoöperatie wordt een samenwerking opgezet om invulling te geven aan 50% lokaal eigendom. Omwonenden van het zonnepark kunnen lid worden van de energiecoöperatie. Via de energiecoöperatie heeft de omgeving dus de mogelijkheid om mee te beslissen over het zonnepark en mee te profiteren van de financiële resultaten van het zonnepark.

Het zonnepark draagt bij aan de doelstellingen voor de lokale opwek van duurzame energie in de gemeente Maashorst. Het project levert schone energie voor circa 2.500 huishoudens.

1.4 Leeswijzer

- In Hoofdstuk 1 staan de aanleiding en het doel
- In Hoofdstuk 2 staat een beschrijving van de huidige situatie
- In Hoofdstuk 3 wordt de voorgenomen ontwikkeling beschreven
- In Hoofdstuk 4 wordt de voorbereiding van het project toegelicht, waaronder de participatie
- In Hoofdstuk 5 wordt getoetst aan het omgevingsplan
- In Hoofdstuk 6 wordt getoetst aan het beleid

- In Hoofdstuk 7 worden de verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving behandeld
- In Hoofdstuk 8 wordt de uitvoerbaarheid besproken
- In Hoofdstuk 9 volgt de afweging van belangen en de conclusie
- In Hoofdstuk 10 staan de bijlagen opgesomd

2. Beschrijving huidige situatie

Het projectgebied is gelegen in het oostelijke buitengebied van de gemeente Maashorst, aan de Voorpeel, tegen de oude gemeentegrens tussen Landerd en Uden. Het ligt ten oosten van Uden, ten noorden van vliegveld Volkel, langs de zandweg de Voorpeel en de voormalige spoorlijn Boxtel – Wessel, ook wel het Duitse lijntje genoemd. Het bestaat uit zeven kadastrale percelen die samen circa 8,78ha groot zijn.

Gemeente	Sectie	Nummer	Grootte (m^2)
Uden	V	2716	23.100
Uden	V	2717	17.830
Uden	V	2718	14.100
Uden	V	2246	17.150
Uden	V	2247	9.090
Uden	V	3049	3.050
Uden	V	3074	3.527
Totaal			**87.847**

Het initiatief ligt in de Peelkernontginningen, waar een zonnepark van maximaal 20 hectare is toegestaan. De Peelkernontginningen is een grootschalig en open landschap dat een zonnepark goed kan dragen en wat daar goed landschappelijk kan worden ingepast. Het gebied van de Peelkernontginning was eeuwenlang een hoogveenmoeras en is vanaf begin 20e eeuw tot in de jaren ’60 op grootschalige wijze ontgonnen ten behoeve van de turfwinning en de landbouw. Ook in het gemeentelijke beleidskader heeft dit gebied vanwege de maat, schaal en historie de voorkeur voor zonneparken.

Afbeelding 1: De planlocatie, groen omlijnd

Ten zuiden van de locatie bevindt zich vliegbasis Volkel. Op deze vliegbasis bevinden zich onder andere F-16 en F-35 straaljagers waarmee regelmatig vliegoefeningen worden uitgevoerd.

Afbeelding 2: F-35 straaljager op vliegbasis Volkel

De locatie bevindt zich op veldpotzol- en gooreerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand met een van nature hoge waterstand. De percelen zijn goed ontwaterd. De spoordijk vormt met zijn beplanting en sloten een doorgaande lijn in het Natuurnetwerk Brabant en een enkel aanliggend perceel is bebost in het kader van natuurontwikkeling. Een deel van de wegen is niet verhard; over de spoordijk loopt een wandelpad dat door recreanten gebruikt wordt.

Afbeelding 3: Historische kaarten (bron: Topotijdreis)

Afbeelding 4: De projectlocatie (groen) binnen de gemeentegrenzen

De Peelkern is een monumentaal ontginningslandschap dat is ontstaan door systematische en planmatige ontginningen tussen 1850 en 1960. Het gebied bevat heideontginningsdorpen en voormalige veenkoloniën. Het is een grootschalig en open gebied dat wordt gekenmerkt door rationele verkavelings-, ontwaterings- en wegstructuren. De verkaveling bestaat uit regelmatig gevormde blokken en stroken. De niet voor landbouwkundig gebruik geschikte heidegronden zijn ingeplant met bos en hebben zich tot landgoederen ontwikkeld. De typerende landschapselementen zijn de lanen, de kanalen, de landgoederen, de plantages en ontginningsdorpen met dorpsbosjes. Het gebied is primair landbouwgebied waar de intensieve veehouderij sterk is ontwikkeld.

Een Peelrandbreuk-zijbreuk ligt over een deel van de locatie heen. De Peelrandbreuk is een geologische breuklijn die zich uitstrekt van Roermond tot Oss en ook door de omgeving van Uden loopt. Ze vormt de grens tussen de hoger gelegen Peelhorst en de lagergelegen Roerdalslenk. De Peelrand- en Feldbissbreuk zijn unieke voorbeelden van actieve breuken in los ‘gesteente’, met een wisselwerking met hydrologie en vegetatie. Ook kan er sprake zijn van natte wijstverschijnselen. Het gedeelte van de Peelrandbreuk dat over de planlocatie loopt maakt onderdeel uit van een breuk met hoogteverschillen tot 3 meter. Op de planlocatie is de Peelrandbreuk niet in het landschap zichtbaar.

Afbeelding 5: De Peelrandbreuk bij de locatie

In de onderstaande afbeelding is het projectgebied te zien als geel gemarkeerd vlak. De lichtpaarse lijn langs de noordzijde is het Duitse Lijntje, die het landschap doorkruist en voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied dient als ruimtelijke rug. Het Duitse Lijntje heeft een belangrijke ecologische en recreatieve functie. Aan de oostzijde, in oranje, loopt de N277, die het gebied begrenst. Aan de zuidzijde is het Vliegveld Volkel te zien, die het gebied van deze zijde begrenst. De Voorpeel, in roze, vormt de belangrijkste weg door dit gebied. Verder ten noorden ligt een bosgebied. De verschillende agrarische erven in het gebied zijn blauw omlijnd, waarbij de schaal van deze agrarische erven in dit landschap meteen opvalt. Woningen zijn met rode, gele, blauwe en roze stippen aangegeven. Het gaat om een relatief dunbevolkt gebied.

Afbeelding 6: Omgevingsanalyse met de verschillende elementen in de omgeving in kleur aangeduid

Het gebied rondom de Voorpeel is een agrarische enclave, voorheen landbouwontwikkelingsgebied. Als gevolg hiervan is er een zichtbaar gebrek aan groenblauwe structuren in het gebied: er is weinig laanbeplanting en erfbeplanting ontbreekt vrijwel overal. Het open landschap wordt vooral gedomineerd door grootschalige agrarische bebouwing, met als uitsteker het stallencomplex van Peelpigs.

De gronden worden op dit moment gebruikt als bouwland voor o.a. aardappelen en bonen. Een ander deel wordt afwisselend gebruikt als bouwland en grasland.

Afbeelding 7: Het stallencomplex van Peelpigs

Afbeelding 8: Grootschalige agrarische bebouwing en ontbrekend groenblauwe structuren

3. Voorgenomen ontwikkeling

3.1 Korte beschrijving aanvraag

Kronos Solar wil op de locatie aan de Voorpeel een natuurinclusief zonnepark aanleggen. De locatie van het zonnepark is zorgvuldig gekozen. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de ruimtelijke aspecten uit de beleidsnota 'Grootschalige opwekking zonne- en windenergie', het aantal omwonenden, het landschap en de aanwezige elektriciteitsaansluitpunten.

Het zonnepark zal een productie hebben van rond de 9,7MWp, goed voor de energieproductie voor zo'n 2500 huishoudens. Deze opwek past bij de aansluiting van 6MVA op het elektriciteitsnetwerk. Het project is op de eerste plaats geëindigd in de voorkeursvolgorde van gemeentelijke tender voor zonneparken van 2024. In samenwerking met de gemeente en energiecoöperatie ULECO is een zorgvuldig participatietraject doorlopen. De verschillende belangen die hierbij zijn opgehaald zijn gemotiveerd in de voorliggende plannen verwerkt. Het resultaat is een natuurinclusief zonnepark met speciale aandacht voor de verbetering van de leefomgeving voor mens en dier.

Bij het zonnepark hoort ook de financiële participatie. Hierbij krijgt energiecoöperatie ULECO de mogelijkheid om voor 50% mede-eigenaar van het project te worden. Daar bovenop zal er een bijdrage worden gedaan aan het gemeentelijk omgevingsfonds. Op die manier komen niet alleen de lasten maar ook de lusten van het zonnepark bij de omgeving terecht.

De vergunning wordt aangevraagd voor een periode van 25 jaar vanaf het moment van exploitatie van het zonnepark. Het gaat daarbij om een tijdelijke afwijking van het bestaande omgevingsplan/bestemmingsplan. Na deze periode zal het zonnepark worden opgeruimd, waarbij de onderdelen zoveel mogelijk worden gerecycled of hergebruikt. Het perceel wordt vervolgens teruggebracht in de oorspronkelijke staat, met inachtneming van de landschappelijke elementen.

3.2 Beoogd programma

3.2.1 Ontwerp

Het ontwerp van het zonnepark is tot stand gekomen op basis van een zorgvuldige afweging van functies. Er is via een zorgvuldig participatietraject en analyse van verschillende beleidsstukken- en visies bekeken welke opgaven er nog meer in het gebied spelen en op welke manier het zonnepark kan bijdragen aan deze opgaven. Om te zorgen voor een goede landschappelijke inpassing is door een onafhankelijke landschapsarchitect een landschapsplan opgesteld voor een natuurinclusief zonnepark. Hierop is een ontwerp gemaakt, dat is ingediend bij de gemeentelijke tender. Na tenderwinst is vervolgens het participatietraject doorlopen en zijn de verschillende belangen die tijdens dit participatietraject zijn opgehaald waar mogelijk meegenomen in het finale ontwerp. De opgehaalde belangen worden beschreven in paragraaf 4.2. In de bijlage zijn het landschaps-, beplantings- en beheerplan terug te vinden.

Op basis van verschillende analyses, de uitkomsten van verschillende onderzoeken en na overleg met verschillende experts op het gebied van landschap, ecologie en water is besloten voor deze locatie een natuurinclusief zonnepark te ontwerpen met een brede plas-dras zone die aansluit op de natuur van Het Duitse Lijntje. Deze en diverse andere maatregelen zorgen ervoor dat de ecologische situatie

op de locatie een sterke opwaardering krijgt. Met de plas-draszone ontstaat er ook meer ruimte om water vast te houden en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Er wordt verder ingezet op meervoudig ruimtegebruik door de toepassing van schapenbegrazing met een lokale schaapsherder en de realisatie van eetbare aanplant die ten goede komt aan de das die in de omgeving actief is. Er worden uitgebreide maatregelen genomen die zorgen voor de versterking van de biodiversiteit, waaronder een brede plas-dras zone, het terugbrengen van groenstructuren in de omgeving door nieuwe aanplant van struwelen en bomenrijen, het creëren van verschillende microbiotopen op en rondom het paneelveld, het aanleggen van kruidenzones en het toepassen van verschralingsbeheer. Het recreatieve en educatieve karakter van het gebied wordt versterkt door de plaatsing van informatiepanelen aan de noordwestzijde met daarop informatie over de details en opwek van het zonnepark, de verschillende ecologische maatregelen en de belangrijke cultuurhistorische elementen van het Duitse Lijntje en de Peelrandbreuk.

Er wordt ook aandacht gegeven aan het landschap buiten de perceelgrenzen van het zonnepark door te werken aan meer erfbeplanting bij de verschillende boerderijen in het gebied, en laanbeplanting langs de wegen. Deze maatregelen zullen via het Omgevingsfonds worden gerealiseerd, waarbij de regie zal worden gevoerd door lokale energiecoöperatie ULECO.

Afbeelding 9: Streefbeeld

Met de komst van dit zonnepark zal de leefbaarheid voor mens en dier van het gebied worden vergroot, en zal het een duidelijke meerwaarde opleveren voor de omgeving.

Er wordt ingezet op een invulling op drie niveaus:

A. Op het paneelveld
B. Randen
C. Bredere omgeving

A. Op het paneelveld

De panelen worden geplaatst in een kavelvolgende **zuid-opstelling**, wat het meest voordelig is voor bodem, ecologie en opwek. Er wordt voldoende rijafstand toegepast, waardoor schaduwwerking

wordt geminimaliseerd en voldoende regen en zon de bodem kunnen bereiken. De paneelhoogte is vanuit het beleid voor de Peelkernontginningen gemaximeerd op 1,5 meter. Tussen de paneelrijen wordt ruimte vrijgehouden, zodat er meer licht en water de bodem kan bereiken. Kronos volgt hierbij de SDE++ voorwaarden voor natuurinclusieve zonneparken. In 2025 is de voorwaarde dat 25% open ruimte tussen de paneelrijen gehanteerd moet worden.

De opstelrichting **volgt het kavelpatroon**. Ook de nutsgebouwen volgen deze zelfde structuur en zijn geplaatst aan de rand van het projectgebied. De nutsgebouwen krijgen een **gebiedseigen kleur**. Ze worden ontsloten door een rechte weg die de hoofdrichting van de verkaveling volgt. De aansluiting op de openbare weg geschiedt over de bestaande dam met duiker.

Op het paneelveld zal een kruidenrijk grasland worden ontwikkeld. Voor het maaibeheer en de bemesting wordt **schapenbegrazing** ingezet. Hierbij zal eerst verschraald worden middels maaien en afvoeren, en na 5 jaar zal schapenbegrazing worden toegepast. Het **kruidenrijk grasland** zorgt voor een **grote biodiversiteit** met veel vlinders en insecten, maar ook de fauna krijgt meer mogelijkheden. Doordat de grond niet langer agrarisch wordt gebruikt, bewerkt en bemest zal een **verhoging van de bodemkwaliteit en waterkwaliteit** ontstaan. Het opbloeiende bodemleven zorgt voor voedsel voor onder andere vogels en vleermuizen.

Tussen de panelen zal op verschillende plaatsen **dood hout** worden gelegd. Dit zorgt voor een enorme vergroting van de organische stof, en trekt, in weerwil van de naam, een hoop leven aan. Het is een belangrijke microhabitat voor vele diersoorten. Dood hout is onmisbaar als voedsel, verblijf- en voortplantingsplaats. Zo verblijven er insecten en organismen zoals schimmels. Deze insecten en schimmels dienen als voedsel voor onder andere vogels en zoogdieren.

Afbeelding 10: Ecologische effecten van dood hout. Bron: Nature Today

Ook zullen **hoopjes stenen** worden geplaatst die aantrekkelijk zijn als schuilplaats voor amfibieën en andere soorten.

In een experiment op advies van de Energieboswachter van de Brabantse Milieufederatie zal op zes plekken in de paneelrijen een **aantal panelen worden weggelaten**. Op twee hiervan worden kuiltjes gegraven. Met de grond van die kuiltjes worden op twee andere plekken ophogingen gemaakt. De overige twee plekken worden leeggelaten. Op die manier ontstaan verschillende mini-landschapjes met **microklimaten** waar verschillende diersoorten op af komen.

In de tabel hieronder zijn de verschillende elementen op het paneelveld van het zonnepark en hun motivatie beschreven, met daarbij ook aangegeven naar aanleiding van wiens inspraak dit is opgenomen in het plan.

Element	Motivatie	Inspraak
Behouden bestaande landschappelijke elementen	Behoud en herstel landschappelijke structuren	Gemeente
Kruidenzones rondom binnen hekwerk	Biodiversiteit, interne toegankelijkheid	Kronos Solar, landschapsarchitect
Zuid-opstelling zonnepanelen	Voldoende licht en water op de bodem, voldoende opwek	Kronos Solar
Zonnepanelen op maximaal 150cm hoogte	Voldoende licht en water op de bodem, voldoende opwek	Gemeentelijk beleid, Kronos Solar
Tussenruimte paneelrijen minimaal 150cm	Voldoende licht en water op de bodem, schaduwwerking, beheer	Kronos Solar, landschapsarchitect
Noord-zuid corridors tussen paneelrijen	Brandveiligheid	Natuurvrienden, Veiligheidsregio
Interne weg, halfverhard	Toegankelijkheid, water kan weglopen in de bodem	Veiligheidsregio, Waterschap, Kronos Solar
Technische ruimtes in gedekte kleuren	Zichtbaarheid technische ruimtes tegengaan	Kronos Solar

Kiezelstroken rondom technische ruimtes	Veiligheid	Veiligheidsregio
Container reserveonderdelen	Onderhoud	Kronos Solar
Transformatoren niet te dicht bij woningen	Geluid	Omwonenden
Batterijen	Netcongestie	Enexis
Beveiligingscamera's	Veiligheid, verzekering	Kronos Solar
Schapenbegrazing	Biodiversiteit, lokale werkgelegenheid, natuurlijk maaibeheer	Ecoloog, Landschapsarchitect, Kronos Solar
Verschralingsbeheer	Gezondere bodem, biodiversiteit	Landschapsarchitect
Kiezels op daken transformatoren	Nestgelegenheid scholekster	Kronos Solar
Bijenhotels op wanden transformatoren	Biodiversiteit	Kronos Solar
Zes vrije plekken met microklimaten op het paneelveld	Biodiversiteit, nieuwe habitats	Natuurboswachter
Steenhoopjes onder panelen of op overhoeken	Biodiversiteit, nieuwe habitats	Natuurboswachter
Takkenrillen en/of dood hout onder de panelen	Biodiversiteit, nieuwe habitats	Natuurboswachter

B. Randen

Rondom het zonnepark zal een afstand van 20 meter worden gehouden tussen hekwerk en perceelgrens. Hierdoor krijgt de natuur meer ruimte en wordt het open karakter van het gebied gerespecteerd. Deze 20 meter is in lijn met de inpassingscriteria uit het beleid. Binnen het hekwerk ligt een kruidenzone van 5 meter breed, waardoor de totale afstand tussen paneelveld en perceelgrens op 25 meter komt.

Aan de noordzijde grens het zonnepark aan het Duits Lijntje. Binnen het Duits Lijntje wordt beheertype L01.02 toegepast. Het zonnepark bevindt zich op aanliggende landbouwgrond. Daarom is gekozen voor een geleidelijke overgang om hierbij aan te sluiten. Dit wordt gedaan in de vorm van een **plas-dras zone** van 15 meter breed met daarbinnen een elzenrij. Deze elzenrij wordt met het oog op de biodiversiteit op vijf plekken onderbroken, om zo meer variatie in licht en schaduw aan te brengen, zodat binnen de plas-dras zone meerdere biotopen ontstaan om zo de biodiversiteit van deze natte natuurzone te vergroten. Langs het hekwerk wordt het zonnepark afgeschermd met een 5 meter brede struweelhaag, welke op enkele punten wordt onderbroken, nogmaals in verband met het zonlicht dat valt op de plas-dras zone waardoor meerdere biotopen ontstaan ten behoeve van de biodiversiteit. Deze maatregelen zijn dusdanig ontworpen dat zicht vanaf het Duits Lijntje op het paneelveld wordt ontnomen.

In de plas-dras zone liggen grote kansen voor natte natuur met bijbehorende fauna in aansluiting op het Duitse Lijntje. Een plas-dras zone is **belangrijk voor veel planten en dieren**. De plas-dras zone geeft dieren de mogelijkheid zich te verplaatsen tussen het water en land. Het is een plek waar veel vogels rusten en voedsel vinden en waar amfibieën voortplanten. Door de plas-draszone wordt een potentieel milieu voor de herpetofauna en met name de zeldzame kamsalamander. De **waterkwaliteit** wordt daarnaast verhoogd door de realisatie van de plas-dras zone. Ook geeft de plas-dras zone water meer ruimte om de breedte in te gaan bij regenval. De plas-draszone houdt op die manier **water vast**

en voorkomt wateroverlast. De hoge onderzijde van de zuid-gerichte panelen vanaf de spoordijk wordt door de bestaande aanplant reeds grotendeels aan het zicht ontnomen. De onderbrekingen in elzenrij en struweelhaag zorgen dat de plas-draszone ook op sommige plekken zonlicht blijft ontvangen. Dit is met name van belang voor amfibieën die zichzelf moeten kunnen opwarmen. Struweel ontneemt dit zonlicht op de plas-draszone, omdat het struweel ten zuiden van de plas-draszone wordt geplaatst. De openingen in elzenrij en struweelhaag zorgen er nog steeds voor dat het zicht op de bijgebouwen vanaf het Duitse Lijntje wordt ontnomen.

Afbeelding 11: Voorbeeld plas-dras zone

Afbeelding 12: Fotomontage noordzijde met plas-dras zone

Aan de oostzijde wordt een 10 meter brede strook buiten het hekwerk vrijgehouden. Tegen het hekwerk wordt 4 meter struweel geplant. De 6 meter daarbuiten wordt ingericht als struweelrand met ruige vegetatie en hier en daar een struikje. Vanaf deze zijde is weinig zicht op het zonnepark, omdat er geen weg langs deze kant loopt en de afstand tot woningen ruim is.

Langs de onverharde wegen aan de west- en zuidkant wordt het zonneveld afgeschermd door een 5 meter brede **struweelhaag** achter een **verbrede wegberm met grasland**, die wordt beheerd zodat 50% of meer niet hoger dan 5cm is, op basis van ecologisch advies voor de in de omgeving aanwezige das. Dit grasland fungeert als optimaal foerageergebied voor de das. Het struweel biedt broedgelegenheid voor verschillende vogels zoals de heggenmus en kneu. Veel vogelsoorten vinden er daarnaast voedsel. Het struweel biedt ook schuilmogelijkheden aan kleine zoogdieren zoals muizen en marterachtigen en amfibieën. Dit struweel zal bestaan uit een variatie aan inheemse planten en eetbare planten, met als doel om extra voedsel te realiseren voor verschillende diersoorten. Hierbij worden onder andere fruitplanten die vruchtdragend zijn in het najaar opgenomen als voedselvoorziening voor de das. De aanplant van struweel heeft daarnaast ook een visueel effect: het beperkt het zicht op het zonnepark. Om de openheid en zichtlijnen zoveel mogelijk te behouden zal het struweel op een hoogte van 2 tot 3 meter worden beheerd. Door tussen de wegen en het perceel een verbrede berm van 15 meter te realiseren, blijft de beleving van de openheid van het gebied behouden.

Afbeelding 13: Fotomontage zuidwesthoek, langs de Voorpeel

Er is overwogen om een uitgebreide recreatieve entree te maken op de noordwesthoek om zo aan te sluiten op het Duitse Lijntje. Naar aanleiding van gesprekken met de direct omwonenden is echter besloten om de recreatieve hoek beperkt te houden, omdat een uitgebreide recreatiemogelijkheid door omwonenden onwenselijk wordt geacht. Op deze noordwesthoek staat reeds een recreatiebankje welke door recreanten van het Duitse Lijntje wordt gebruikt. Dit bankje blijft gehandhaafd en wordt aangevuld met de plaatsing van **informatiepanelen**. Via deze panelen zal informatie worden gegeven over bijvoorbeeld het zonnepark en de opwek daarvan. Daarnaast zal hier informatie aan worden toegevoegd over de ecologie en cultuurhistorische waarde van de locatie, zoals het Duitse Lijntje en de Peelrandbreuk. Het zonnepark Voorpeel wordt op die manier een nieuwe bezienswaardigheid langs de bestaande wandelroute, waar recreanten kunnen zien hoe de gemeente Maashorst lokaal duurzame energie opwekt.

De hekwerken worden uitgevoerd als in **ruwe houten palen met grofmazig gaas** zoals ook door Staatsbosbeheer worden gebruikt. Dit transparante faunavriendelijke hekwerk heeft een natuurlijke uitstraling die gemakkelijk opgaat in de omgeving. Het hekwerk wordt aan de noord- west- en zuidzijde afgedekt door struweelhagen. Het hekwerk staat op 5 meter afstand van de panelen, en op 20 meter afstand van de perceelgrens. Het is 1,80 hoog, maar wordt op 10cm afstand van de grond geplaatst zodat kleine zoogdieren op het zonnepark kunnen blijven foerageren. Hoewel de das zijn eigen wissels kan graven onder het hekwerk, wordt op advies van ecologen het hekwerk op enkele plekken voorzien

van **dassentunnels**, zodat het hekwerk geen extra belemmering is voor de das om te kunnen foerageren op het panelenveld.

Afbeelding 14: Voorbeeld van hekwerk bij Kronos zonnepark te Voorst



Afbeelding 15: Dwarsdoorsneden

In de tabel hieronder zijn de verschillende elementen van de randen van het zonnepark en hun motivatie beschreven, met daarbij ook aangegeven naar aanleiding van wiens inspraak dit is opgenomen in het plan.

Element	Motivatie	Inspraak
Behouden bestaande landschappelijke elementen	Behoud en herstel landschappelijke structuren	Gemeente
Faunavriendelijk hekwerk van houten palen en grofmazig gaas	Natuurlijke uitstraling, minder zichtbaarheid hekwerk	Landschapsarchitect
Hekwerk 180cm hoog	Veiligheid, verzekering	Kronos Solar
Hekwerk op 10cm van de grond	Biodiversiteit, behouden foerageergebied dassen en kleine zoogdieren	Ecoloog

25m afstand tussen hekwerk en wegen	Behouden openheid	Gemeente
Inrichten open stroken buiten hekwerk west- en zuidzijde als grasland	Compensatiemaatregel das	Ecoloog
Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen of drijfmest	Natuurinclusief beheer	Kronos Solar, ecoloog, omwonenden, gemeente
Struweelhaag/houtwal 5m breed buitenzijde hekwerk noord, west- en zuidzijde	Behoud en herstel landschappelijke structuren, zicht ontnemen	Gemeente, omwonenden, landschapsarchitect
Vijftal onderbrekingen in struweel noordzijde	Meer zonlicht op plas-dras zone	Ecoloog
Inheemse beplanting	Behoud en herstel landschappelijke structuren	Natuurvrienden, gemeente
Fruitbomen fruitdragend in najaar	Mitigerende maatregel das	Ecoloog
Inkoopstation Enexis aan Voorpeel	Toegankelijkheid, veiligheid	Enexis
Toegang aan Voorpeel	Toegankelijkheid	Kronos Solar
Plas-dras zone	Biodiversiteit, waterkwaliteit	Ecoloog, Waterschap
Elzenrij in plas-dras zone	Biodiversiteit, afschermen zicht vanaf Duits Lijntje	Landschapsarchitect
Vijftal onderbrekingen in elzenrij plas-dras zone	Meer zonlicht en gevarieerdere biotopen in plas-dras zone	Ecoloog
Oostzijde 4m struweel en 6m struweelrand	Verder afdekken doorzicht vanuit het oosten	Gemeente
Afwisselend elzen/berken in open strook zuidzijde	Ter vervanging voorgestelde laanbeplanting	Gemeente
Informatiepanelen	Recreatie, cultuurhistorische aansluiting bij Duits Lijntje en Peelrandbreuk	Kronos Solar
Dassentunnels	Compensatiemaatregel das	Ecoloog

C. Bredere omgeving

Op basis van suggesties vanuit de landschapsdeskundige is er gekeken naar de mogelijkheden van landschappelijke inpassing in de bredere omgeving, dat wil zeggen ook buiten de grenzen van het zonnepark. Hiertoe is een inspanning verricht om in gesprek te gaan met verschillende erfeigenaren in de omgeving. De eigenaar van Voorpeel 2 heeft aangegeven open te staan voor het toevoegen van beplanting op zijn erf. De eigenaar van Voorpeel 5 (Peelpigs) heeft aangegeven open te staan voor het toevoegen van een bomenrij langs de oostzijde van zijn stallen. De andere eigenaren hebben geen interesse om mee te werken. Door ULECO zal in een later stadium contact met de eigenaren worden opgenomen om het voorstel opnieuw aan ze voor te leggen. Hierbij zal ook breder worden gekeken naar de mogelijkheden voor kwaliteitsverbeteringen ten noorden van het Duitse Lijntje. ULECO zal vervolgens de aanplant van erfbeplanting coördineren.

Wat betreft laanbeplanting is vanuit de omgeving een sterke tegenstand gekomen. Dit heeft ermee te maken dat de huidige wegen dusdanig smal zijn dat het toevoegen van laanbeplanting in de gemeentelijke berm het onmogelijk zal maken om hier met vrachtwagens en landbouwvoertuigen te rijden. Om die reden wordt de laanbeplanting langs de zuidzijde van het zonnepark geplaatst op het

terrein van het zonnepark. Om de opbrengst van het zonnepark niet te veel in het geding te brengen door deze nieuwe opgaande beplanting op de zuidzijde is in overleg met de gemeente een transparantere bomenrij afgesproken. Deze rij bestaat uit een afwisseling van els en berk.

Deze maatregelen vallen buiten het plangebied en daarmee buiten deze omgevingsvergunning aanvraag. Eventuele verdere aanplant in de omgeving kan in een later stadium door de beheerder van het omgevingsfonds worden doorgevoerd, waarbij dit gefinancierd kan worden met gelden uit het omgevingsfonds. De suggesties van de landschapsdeskundige zijn in de bijlage van deze aanvraag te vinden.

Samenvattend

Het ontwerp is zorgvuldig tot stand gekomen, waarbij andere opgaven in het gebied ook worden meegenomen. Dit resulteert in een natuurinclusief zonnepark, dat inzet op meervoudig ruimtegebruik op het gebied van ecologie, waterberging en recreatie. Los van deze maatregelen wordt in samenwerking met lokale partijen onderzocht of ook buiten het plangebied kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd.



Afbeelding 16: Erfbeplanting in de omgeving

Afbeelding 17: Overzicht maatregelen ecologie en recreatie (grote versie in bijlage)

3.2.2 Meervoudig ruimtegebruik/Koppelkansen

Omdat beschikbare ruimte schaars is, is de wens vanuit de overheid om hier zorgvuldig mee om te gaan en zoveel mogelijk in te zetten op dubbel ruimtegebruik. Bij een zonnepark zijn verschillende manieren van dubbel ruimtegebruik mogelijk, en sommigen, zoals ecologie, zelfs zeer voor de hand liggend en kansrijk. Hieronder worden de verschillende koppelkansen benoemd waar het meervoudig ruimtegebruik bij dit initiatief uit bestaat.

Koppelkans Ecologie

De huidige agrarische situatie betekent dat de natuurwaarden op deze locatie zeer beperkt zijn. Het met rust laten van deze grond voor een periode van 25 jaar levert reeds een voordeel op, en samen met verschralingsbeheer door maaien en afvoeren voor de eerste 5 jaar gevolgd door drukbegrazing met schapen ontstaat hier een gezondere bodem met meer biodiversiteit. Daar bovenop wordt sterk ingezet op het realiseren van een natuurinclusief zonnepark met een ecologische opwaardering en versterking van de biodiversiteit.

Uit het ecologisch onderzoek blijkt dat hoewel de locatie een geschikte habitat kan zijn voor de levendbarende hagedis, deze hier niet voorkomt. Een plas-dras zone wordt aangelegd om het gebied aantrekkelijker te maken voor deze en andere soorten amfibieën. Ook vogels en insecten komen op deze zone af.

Hoewel er geen dassenburchten in de directe nabijheid van de locatie aanwezig zijn, heeft ecologisch onderzoek uitgewezen dat de das in de gehele omgeving foerageert. Volgens het onderzoek gaat door de komst van het zonnepark een deel suboptimaal foerageergebied verloren. Door verschillende inpassingsmaatregelen door te voeren, wordt dit gecompenseerd. De compensatie is zelfs dusdanig dat een deel van het gebied wordt verbeterd van suboptimaal naar optimaal leefgebied. Door het

hekwerk op 10cm afstand van de grond te plaatsen kan de das zijn eigen wissels graven en op het zonnepark blijven foerageren. Ook voor andere kleine zoogdieren blijft dit foerageergebied bestaan. Verder worden er dassentunnels geplaatst, zodat de das ook zonder eigen wissels te graven op het panelenveld kan foerageren. Door de aanleg van kruidenzones en de toepassing van schapenbegrazing zullen meer insecten naar het gebied trekken, die weer als voedsel kunnen dienen voor diverse soorten. De aanplant van fruitbomen die in het najaar vrucht dragen zorgen voor een verdere vergroting van het voedselaanbod voor de das. Samen met de lokale natuurverenigingen zal worden gezocht naar de beste vorm van beheer.

Er is advies ingewonnen van de Energieboswachter (vanuit de Brabantse Milieufederatie). Deze heeft aanbevelingen gedaan die de biodiversiteit op de locatie verder versterken. De belangrijkste hiervan is het vrijlaten van zes plekken in het paneelveld, en deze als verschillende microklimaten in te richten met behulp van hoopjes stenen en dood hout. Hierdoor ontstaat nieuwe habitat voor diverse soorten marterachtigen, vogels, amfibieën en insecten.

Specifiek met het oog op de scholekster worden kiezels geplaatst op het dak van de transformatorstations, om zo nestgelegenheid voor deze beschermde soort te creëren. Voor wilde bijen en andere insecten worden insectenhotels geplaatst op de wanden van de transformatorstations.

Koppelkans Landbouw

Onder de zonnepanelen zullen schapen grazen. Deze vorm van natuurlijk extensief beheer met schapen, gecombineerd met maaien en afvoeren, is ecologisch de beste keuze omdat het de meeste kansen geeft op vergroting van de biodiversiteit op de locatie en herstel van de grond. De uitwerpselen van de schapen trekken insecten aan en zorgen voor een vruchtbaardere bodem. De insecten dienen ook weer als voedsel voor soorten zoals de das. Er wordt een samenwerking gezocht met een lokale schaapsherder om de schapenbegrazing te verzorgen. Het grasland buiten het hekwerk wordt beheerd op basis van voorschriften van de ecoloog zodat hier optimaal leefgebied voor de das wordt onderhouden voor 25 jaar. Dit onderhoud zal door de grondeigenaar zelf worden uitgevoerd. Hierdoor wordt ook de lokale werkgelegenheid gestimuleerd. Er zullen daarbij geen bestrijdingsmiddelen of drijfmest worden toegepast.

Koppelkans Recreatie

Langs de noordzijde van de locatie loopt het Duits Lijntje, een oude spoorlijn die is omgevormd tot een recreatieve wandelroute. Bij de noordwesthoek van het plangebied staat een bankje. Het is voor de hand liggend om van deze koppelkans gebruik te maken. In de planvorming is geopperd om op deze hoek een recreatieve entree te maken met extra zitgelegenheid, oplaadpunten voor elektrische fietsen en informatiepanelen met informatie over het zonnepark en de omgeving. Tijdens het participatieproces is door omwonenden aangegeven dat een uitbreiding van de recreatie onwenselijk is, om de rust van het gebied te bewaren. Hierom is in het uiteindelijke plan geen recreatieve entree opgenomen. In plaats daarvan zullen alleen de informatiepanelen geplaatst worden. Op deze panelen zal informatie komen over het zonnepark, de omgeving, de ecologie of de cultuurhistorie. De inhoud van de panelen zal tijdens de bouwfase worden afgestemd met de relevante partijen.



Afbeelding 18: Het landelijke wandel- en fietsnetwerk in de omgeving van het initiatief.

Afbeelding 19: Bestaand bankje op de hoek van het projectgebied, ter hoogte van het Duits Lijntje

Koppelkans Water

Op de legger van het waterschap Aa en Maas is te zien dat er twee primaire watergangen lopen ten noorden en zuiden van de projectlocatie. Deze watergangen en bijbehorende beschermingszones overlappen niet met de projectlocatie. Tevens liggen ten noorden en zuiden secundaire watergangen

die niet door het Waterschap worden beheerd. Voor het onderhoud van de B-watergangen zijn de eigenaren van de aangrenzende percelen verantwoordelijk. Het onderhoud van deze watergangen zal worden opgenomen in het beheerplan, in overleg met het Waterschap.

Er is herhaaldelijk contact geweest met het Waterschap Aa en Maas over koppelkansen op deze locatie. Zij geven aan dat hier geen sprake is van een waterbergingsgebied, maar dat het vasthouden van water op de locatie wel een positieve bijdrage heeft. Ook het infiltreren van water onder de panelen is positief. Door de aanleg van de plas-draszone, wordt er meer water vastgehouden.

De waterretentie op de locatie kan worden gedaan door het omranden van het perceel met een lichte ophoging. De grond voor deze ophoging kan worden gewonnen bij de aanleg van de plas-dras zone.

De waterkwaliteit in Nederland is erg laag als gevolg van (onder andere) de invloed van meststoffen en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Het projectgebied bevindt zich in een omgeving waar sprake is van intensief agrarisch gebruik door verschillende grootschalige agrarische bedrijven. Doordat de grond uit de landbouw wordt gehaald en met rust wordt gelaten, zal dit leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit in de omgeving.



Afbeelding 20: Legger Waterschap Aa en Maas (projectlocatie oranje)

Koppelkans aardkundige waarden

De Peelrandbreuk loopt over een deel van de locatie. In het landschap is deze ter plaatse niet zichtbaar; er is geen sprake van duidelijke hoogteverschillen. Ook is er geen sprake van wijstverschijnselen op deze locatie, en het Waterschap heeft aangegeven dat het zonnepark geen verstoring zal opleveren (paragraaf 7.7). Binnen het ontwerp is geen ruimte om de Peelrandbreuk fysiek zichtbaar te maken. Op verschillende plekken in de gemeente zijn informatiepanelen te vinden waarop aandacht aan de Peelrandbreuk wordt besteed. Dit voorbeeld zal worden gevolgd op de

informatiepanelen die aan de noordwestzijde van het zonnepark zullen worden geplaatst. Op die manier kunnen voorbijgangers en recreanten de Peelrandbreuk beleven.

3.2.3 Technische onderdelen

Het ontwerp van het zonnepark is gemaakt op basis van de best beschikbare technieken op dit moment. Echter, de bouw van het zonnepark zal pas enkele jaren na deze vergunningaanvraag gebeuren. Op dat moment zijn er andere best beschikbare technieken, en bestaat sommige oudere technologie niet langer. Het is daarom niet mogelijk om afmetingen, capaciteiten en specifieke types van technologie vast te leggen in de vergunning. Het is belangrijk om flexibiliteit te behouden voor de keuze van de best beschikbare technieken.

De technische onderdelen van het zonnepark zijn de volgende:

- Zonnepanelen
- Transformatorstation(s)
- Inkoopstation
- Batterijopslag (batterijcontainers en batterijomvormers)
- Onderhoudscontainer
- Beveiligingscamera's

Alle nutsgebouwen zullen een gebiedseigen kleur krijgen, zodat deze minder in het landschap opvallen. De maatvoering van de nutsgebouwen in te raadplegen in bijlage 'ontwerp'.

3.2.4 Netaansluiting

Voor al onze projecten nemen wij in een vroegtijdig stadium contact op met de netbeheerder, in dit geval Enexis. Van Enexis hebben wij een offerte ontvangen voor de aansluiting (Bijlage J), en hierop is een 10% aanbetaling gedaan. Dit gaat om een 6MVA aansluiting, waarbij de kabel tot de maximale capaciteit wordt ingezet. Het zonnepark zal worden aangesloten op het middenspanningstation van Enexis in Trent. De afstand tussen het zonnepark en dit middenspanningstation bedraagt circa 2100 meter. Door deze korte afstand en het feit dat het kabeltracé niet dwars door dorpen of steden hoeft te lopen, worden de maatschappelijke kosten en overlast beperkt.

Afbeelding 21: Het kabeltracé van 2,1km naar Middenspanningstation Trent

Momenteel heeft Enexis geen capaciteit op het elektriciteitsnetwerk om het zonnepark aan te sluiten. De aanvraag voor een netaansluiting staat daarom op een wachtlijst. Zodra er weer capaciteit beschikbaar is, kan het zonnepark gebouwd en aangesloten worden. Het is wel belangrijk om nu alvast de vergunningsverlening te doen om de volgende redenen:

- Enexis en TenneT willen weten waar vergunningen zijn verleend voor zonneparken en windturbines, zodat zij weten waar vraag naar terugleveringscapaciteit is. Op basis hiervan kunnen Enexis en TenneT investeringskeuzes maken;
- In de regio is afgesproken dat de vergunningen voor alle projecten die nodig zijn om de RES-doelstellingen uit 2030 te halen, uiterlijk in 2025 vergund moeten zijn;
- Netcongestie is tijdelijk. Het is verstandig om nu al alle overige procedures te doorlopen, zoals de omgevingsvergunning, zodat er direct gestart kan worden met de bouw van het zonnepark als er weer netcapaciteit is.

Op dit moment kan in 2027 een aansluiting worden verwacht. Zie voor meer details paragraaf 8.2.
Als er tussentijds mogelijkheden zijn om het zonnepark al eerder aan te sluiten, bijvoorbeeld middels een (tijdelijk) capaciteitsbeperkingscontract, zullen wij onderzoeken hoe haalbaar en wenselijk dit is. Met het oog op de toekomst en in navolging van het tendervoorstel zijn 3 batterijen ingetekend. Het is mogelijk dat dit meer of minder batterijen worden, afhankelijk van de laatst beschikbare technologieën en eisen of wensen vanuit Enexis. In ieder geval zal hier minimaal 6,9MWh aan opslagcapaciteit worden geplaatst.

3.2.5 Opruimplicht

De vergunning voor het zonnepark wordt afgegeven voor een periode van 25 jaar. Na deze 25 jaar vervalt de vergunning, en dient het zonnepark te worden ontmanteld. Om te garanderen dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor de ontmanteling wordt een bedrag gereserveerd op een

derdenrekening. Bij de ontmanteling zullen zoveel mogelijk onderdelen worden hergebruikt of gerecycled.

De gemeente verzoekt om het behoud van landschappelijke elementen na de 25 jaar. Omdat de vergunning na 25 jaar vervalt, vervallen daarmee ook de rechten waarmee het zonnepark op de gronden mag staan. De vergunning is afgegeven voor het gehele zonnepark, inclusief de landschappelijke elementen; logischerwijs zou het zonnepark dus in zijn geheel moeten worden verwijderd. Dit is tevens zo vastgelegd in de overeenkomsten met de grondeigenaar, welke lopen voor 25 jaar, waarna het stuk grond in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. Na deze periode van 25 jaar bestaat geen opstalrecht meer op de gronden, en is de grondeigenaar degene die beslist over wat er met de gronden gebeurt. Kronos Solar heeft bij het tendervoorstel een intentie afgesloten met de grondeigenaar waarin deze aangeeft bereid te zijn hierover te spreken als het moment daar is (bijlage K). Echter, doordat dit moment dusdanig ver in de toekomst ligt is de grondeigenaar niet bereid zich nu al te committeren aan zaken; hij zou zich daarmee tenslotte committeren aan een waardeverlies van zijn landbouwgronden, terwijl het voor hem niet bekend is wat de status zal zijn van het bedrijf, de wetgeving en eventuele subsidies voor groenonderhoud over 25 jaar.

Wanneer de gemeente wil dat landschappelijke elementen blijven staan, zal zij hiervoor zelf een overeenkomst met de grondeigenaar moeten afsluiten. Met de gemeente is afgesproken dat in de anterieure overeenkomst zal worden opgenomen dat in de laatste 5 jaren samen met ontwikkelaar en grondeigenaar zal worden ingespannen om de mogelijkheden voor behouden van (een deel van) de inpassing te bewerkstelligen.

3.3 Bijdrage van het plan aan maatschappelijke ambities en doelen

Zoals eerder aangeven is het ontwerp tot stand gekomen op basis van een zorgvuldige afweging, waarbij ook is gekeken naar andere opgaven in het gebied. Het plan draagt dan ook op verschillende manieren bij aan maatschappelijke ambities en doelen. In de Omgevingsvisie Maashorst wordt uitgegaan van de vier thema's Bodem Water en Natuur, Transitie landelijk gebied, Mobiliteitstransitie en Recreatie. Hieronder zal voor de relevante thema's worden toegelicht op welke manier waarop het plan hieraan bijdraagt.

3.3.1 Bodem, Water en Natuur

Maashorst wordt, nog meer dan nu, een natuurlijke gemeente. Om dat te bereiken wordt gewerkt volgens het principe 'bodem en water sturend' bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Onderdelen van het thema

1. Ruimte voor water;
2. Breukenstelsel en wijstverschijnsel;
3. Water vasthouden en vernatten;
4. Voldoende gezond en schoon water;
5. Vitale bodem;
6. Natuur en landschap versterken;
7. Biodiversiteit buitengebied versterken.

Bijdrage van het plan

- De waterkwaliteit wordt verbeterd doordat 25 jaar lang de percelen niet agrarisch worden gebruikt. Hierdoor komen geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen in het watersysteem terecht;
- De waterkwaliteit wordt verder bevorderd door de aanleg van een brede plas-dras zone langs de gehele noordzijde van het plangebied;
- Het vasthouden van water wordt bevorderd door de aanleg van de plas-dras zone;
- Cultuurhistorisch landschap in ere herstellen na ruilverkaveling en schaalvergroting door hernieuwde aanplant kavellijnen;
- Contact met het Waterschap leert dat het zonnepark geen verstoring oplevert voor de daar aanwezige breuk;
- Door gebruik te maken van een zuid-opstelling met paneelhoogte van maximaal 1,50m en voldoende ruimte tussen de paneelrijen te hanteren, wordt gezorgd dat de bodem voldoende zonlicht en water krijgt;
- Er worden diverse maatregelen getroffen die een aanzienlijke vergroting van de biodiversiteit bewerkstelligen;

3.3.2 Transitie landelijk gebied

Bij het onderwerp transitie landelijk gebied wordt onderscheid gemaakt tussen drie schillen. Het initiatief ligt niet direct binnen één van deze schillen, maar in het overgangsgebied tussen schil 2 (gemengd samenleven) en schil 3 (agrarische productie). De onderliggende thema's uit beide schillen worden daarom meegenomen in de beoordeling.

Onderdelen van het thema

1. Verbetering volksgezondheid;
2. Vermindering van geurhinder;
3. Extensivering agrarische activiteiten;
4. Geen nieuwe verstorende activiteiten voor de breuken;
5. Stimuleren van het bufferen van water;
6. Verbeteringen op het gebied van bodem, luchtkwaliteit en biodiversiteit;
7. Energietransitie;
8. Landschapsbeheer en biodiversiteit;
9. Recreatieve en educatieve activiteiten;

Bijdrage van het plan

- Het zonnepark heeft geen uitstoot en daarom geen negatief effect op de lucht. De diverse groenaanplant zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit;
- Er wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de volksgezondheid door de toevoeging van biodiversiteit, verbetering van luchtkwaliteit en de opwek van duurzame energie;
- Contact met het Waterschap leert dat het zonnepark geen verstoring oplevert voor de daar aanwezige breuk;
- Doordat 25 jaar lang geen landbouw wordt gedaan op de percelen kan de bodem tot rust komen;
- Doordat agrarisch gebruik en daarmee bemesting voor 25 jaar worden gestopt wordt geuroverlast verminderd;

- De agrarische activiteiten op de percelen wijzigen door het nieuwe gebruik, waarbij educatieve, groenblauwe- en ecosysteem diensten worden toegevoegd;
- Diverse verbeteringen op het gebied van biodiversiteit;
- Substantiële bijdrage aan de energietransitie door opwek duurzame energie;
- Plaatsing van informatiepanelen nabij Duits Lijntje zorgt voor toename recreatieve en educatieve aanbod in de omgeving.

3.3.3 Mobiliteitstransitie, voorzieningen en verstedelijking

Op het gebied van de mobiliteitstransitie heeft het zonnepark geen duidelijke aansluiting. Er worden wel bijdragen geleverd aan de doelstellingen op het gebied van voorzieningen en verstedelijking.

Onderdelen van het thema

1. Versterken van de sociale basis in wijken en kernen;
2. Gezonde woon- en leefomgeving;
3. Wonen in het landelijk gebied en buurtschappen;
4. Ontwikkeling bedrijvigheid;
5. Warmte- en energietransitie.

Bijdrage van het plan

- Het zonnepark draagt bij aan een gezonde woon- en leefomgeving door de stimulering van biodiversiteit;
- De waterkwaliteit wordt verbeterd doordat 25 jaar lang de percelen niet agrarisch worden gebruikt. Hierdoor komen geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen in het watersysteem terecht;
- De waterkwaliteit wordt verder bevorderd door de aanleg van een brede plas-dras zone langs de gehele noordzijde van het plangebied;
- De grondeigenaar stopt met de agrarische bezigheden. Het zonnepark biedt hem een nieuw verdienmodel;
- Doordat agrarisch gebruik en daarmee bemesting voor 25 jaar worden gestopt wordt geuroverlast verminderd;
- Doordat agrarisch gebruik en daarmee de inzet van tractoren en ander groot materieel voor 25 jaar worden gestopt wordt geluidsoverlast verminderd;
- De transformatorstations kunnen op warme dagen een zacht geluid produceren. Daarom is het aantal stations geminimaliseerd, en zijn de stations op geruime afstand (minimaal 50m) van woningen geplaatst;
- Bijdragen aan de energietransitie door de opwek van duurzame energie;
- Lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd door de inzet van lokale aannemers bij de bouw van het zonnepark;
- Lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd door gebruik te maken van een lokale schaapsherder voor het maaibeheer op het paneelveld;
- Lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd door inzet van lokale krachten voor het maaibeheer op de grasstroken buiten het zonnepark;
- Er wordt aan gemeenschappen gebouwd door het beschikbaar maken van opties voor financiële participatie samen met de lokale energiecoöperatie BECO voor 50% mede-eigenaarschap.

3.3.4 Recreatie

Onderdelen van het thema

1. Versterken extensieve en intensieve recreatie;
2. Kleinschalig cultuurlandschap behouden/herstellen;
3. Lokaal erfgoed behouden en inzetten als recreatieve trekpleister.

Bijdrage van het plan

- Cultuurhistorisch landschap in ere herstellen na ruilverkaveling en schaalvergroting door hernieuwde aanplant kavellijnen;
- Via informatiepanelen de geschiedenis van de locatie verder in beeld brengen;
- Behoud van het lokale erfgoed van het Duitse Lijntje door hiermee rekening te houden in het planontwerp.

4. Voorbereiding

4.1 Vooroverleg met de gemeente

In februari 2024 is het principeverzoek voor “Zonnepark Voorpeel” ingediend voor de gemeentelijke selectieprocedure. In juli 2024 is het initiatief op de eerste plaats uit de voorkeursvolgorde gekomen. In september 2024 is deze voorkeursvolgorde definitief gemaakt.

4.2 Participatie omgeving

Op basis van de Aanwijzingslijst Adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsactiviteiten dient bij energieprojecten voor het oprichten van een opstelling van zonnepanelen participatie te worden gedaan.

4.2.1 Omgevingsanalyse

In mei 2022 heeft de gemeente Maashorst een addendum op hun beleidsnotitie gepresenteerd. Hierin staan de sociaal-maatschappelijke voorwaarden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie. In dit document wordt de omgeving gedefinieerd in drie kringen: klein, middelgroot en groot. Elk van die kringen heeft een eigen aanpak voor de projectparticipatie.

Kleine kring

Als directe omgeving wordt gedefinieerd als het aangewezen zoekgebied van het zonnepark, inclusief de aangrenzende percelen. Deze kring adviseert en coproduceert. Het gaat hier om twee adressen en twee grondeigenaren, waarbij een van de grondeigenaren ook woont binnen deze kring. De andere grondeigenaar heeft de woning in de Middelgrote kring. Het perceel direct ten oosten van het projectgebied is in het bezit van de grondeigenaar van het projectgebied. Met deze kleine kring hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden, waarbij input gegeven kon worden op het ontwerp. Ook zijn de inwoners uit de kleine kring aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomsten, waarbij aanwezigen zijn geïnformeerd, geraadpleegd en hebben geadviseerd. Bij deze informatiebijeenkomsten zijn aanwezigen actief gevraagd om verbeteringen voor het ontwerp aan te dragen. Dit komt overeen met coproduceren.

Afbeelding 22: Omgevingsanalyse Kleine kring (rode stippen de twee adressen, gele vlakken de aangrenzende grondeigenaren)

Het betreft de volgende twee adressen:

- Voorpeel 1: Deze woning ligt op circa 70 meter van de perceelgrens van het zonnepark. Door de brede randen van het zonnepark is de afstand tussen de woning en het eerste paneel bijna 100 meter. Daarnaast heeft deze woning slechts beperkt zicht op het zonnepark doordat de woning van Voorpeel 3 zich tussen de woning en het zonnepark bevindt.
- Voorpeel 3: Deze woning ligt op circa 35 meter van de perceelgrens van het zonnepark en op ruim 50 meter van het eerste paneel. Vanwege de dichte bestaande erfbeplanting zullen deze bewoners slechts beperkt zicht hebben op het zonnepark.

Afbeelding 23: Woningen in de Kleine Kring. Foto genomen vanaf de Voorpeel/zuidrand van het zonnepark

Afbeelding 24: Erfbeplanting woning Voorpeel 3. Afbeelding genomen vanaf de Voorpeel/zuidrand van het zonnepark

Middelgrote kring

De Middelgrote kring zijn de omwonenden binnen een gebied van ongeveer 500 meter rondom de buitengrens van het zonnepark. Deze kring praat mee. Het gaat hier om 9 adressen en de vliegbasis Volkel.

De bewoners in de Middelgrote kring zullen het zonnepark in sommige gevallen vanuit de woning kunnen zien. Anderen zullen het zonnepark vanaf het erf kunnen zien. Nog anderen hebben geen direct zicht vanaf hun erf dankzij het aanwezige groen. Wel zullen zij het zonnepark in hun omgeving krijgen.

De middelgrote kring is uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten, waarbij aanwezigen zijn geïnformeerd, geraadpleegd en hebben geadviseerd. Bij deze informatiebijeenkomsten zijn aanwezigen actief gevraagd om verbeteringen voor het ontwerp aan te dragen. Dit komt overeen met coproduceren.

Afbeelding 25: Omgevingsanalyse Middelgrote kring

Het betreft de volgende adressen:

- Voorpeel 2: Dit is de woning van de grondeigenaar. Deze heeft geen bezwaar tegen het zonnepark.
- Voorpeel 5: Deze woning heeft beperkt zicht op het zonnepark vanwege de schuur die in de zichtlijn op het zonnepark staat. Daarnaast heeft deze eigenaar geen bezwaar tegen het zonnepark.
- Spoorweg 6a: Vanwege de laanbeplanting en het Duitse Lijntje zal deze woning geen zicht hebben op het zonnepark. Het Duitse Lijntje licht op een dijk met dichte beplanting. Hierdoor wordt het zicht op het zonnepark ontnomen.
- Spoorweg 6: Vanwege de laanbeplanting en het Duitse Lijntje zal deze woning geen zicht hebben op het zonnepark. Het Duitse Lijntje licht op een dijk met dichte beplanting. Hierdoor wordt het zicht op het zonnepark ontnomen.
- Spoorweg 5: Vanwege de laanbeplanting en het Duitse Lijntje zal deze woning geen zicht hebben op het zonnepark. Het Duitse Lijntje licht op een dijk met dichte beplanting. Hierdoor wordt het zicht op het zonnepark ontnomen.
- Peelweg 24: Vanwege het Duitse Lijntje zal deze woning geen zicht hebben op het zonnepark. Het Duitse Lijntje licht op een dijk met dichte beplanting. Hierdoor wordt het zicht op het zonnepark ontnomen.
- Peelweg 28a: Deze woning ligt op bijna 500 meter afstand. Hierdoor zal de impact van het zonnepark beperkt zijn. Wel heeft deze woning in de verte zicht op het zonnepark. De eigenaren hebben echter aangegeven absoluut geen problemen te hebben met het zonnepark.

Afbeelding 26: Zicht vanaf de woning Spoorweg 5 op het zonnepark. Het zonnepark bevindt zich achter de houtwal van het Duitse Lijntje. Het uitzicht vanaf de adressen Spoorweg 6, Spoorweg 6a en Peelweg 24 is vergelijkbaar.

Grote kring

De grote omgeving van het zonnepark is een gebied van 2 kilometer rondom de buitengrens van het zonnepark. Deze kring wordt geïnformeerd. Het gaat hier om circa 151 adressen.

Voor de omwonenden in de Grote kring zal het zonnepark slechts minimaal worden ervaren, en slechts door een klein deel van de omwonenden, met dank aan de afstand waarop hun woningen liggen tot de locatie. Mogelijk zullen zij het zonnepark zien wanneer ze zich op de wegen in de omgeving begeven. De invloed van de grote kring betreft ‘informeren’.



Afbeelding 27: Omgevingsanalyse: Grote kring

Naast de omwonenden zijn ook verschillende stakeholders (belanghebbenden) geïdentificeerd. Hieronder volgt een overzicht van hun standpunten en de invloed die ze hebben op het project.

Stakeholder	Standpunt	Invloed
Grondeigenaren	Voorstander, financiële zekerheid	Meebeslissen
Omwonenden kleine kring	Geen voorstander, redelijk, wensen het zonnepark zo min mogelijk te zien	Informeren, raadplegen, adviseren en coproduceren.
Omwonenden middelgrote kring	Neutraal, er is begrip voor en het wordt de grondeigenaar gegund	Informeren, raadplegen, adviseren en coproduceren.
Omwonenden grote kring	Neutraal	Informeren
Waterschap Aa en Maas	Geen opgave in gebied. Steun voor plas-dras zone en andere maatregelen in overleg.	Adviseren
Energiecoöperatie ULECO	Positief, er wordt een samenwerking opgezet	Meebeslissen

Projectcoöperatie Zonnepark Voorpeel (PZV)	Nog op te richten	Meebeslissen
Brabantse Milieufederatie	Energieboswachter: voorstander, positief over opwaardering ecologie, overleg gevoerd en advies gekregen	Adviseren
Dassenwerkgroep Brabant	Neutraal, delen van uitkomsten dassenonderzoek	Adviseren
Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden	Blij betrokken te worden, 10 aandachtspunten gegeven voor ecologie, landschap en beheer	Adviseren
Veiligheidsregio Brabant Noord	Blij betrokken te worden, neutraal, advies voor (brand)veiligheid gegeven	Adviseren
Defensie (Vliegbasis Volkel)	Neutraal, zonnepark bij vliegbasis geen probleem, besluit ligt bij gemeente	Adviseren
Provincie Noord-Brabant	Overleg vindt plaats tussen gemeente en provincie	Meebeslissen
Gemeente Maashorst	Project op eerste plaats geëindigd in tender	Meebeslissen

4.2.2 Genomen stappen

Insteek omgevingsdialoog

Voor een goede omgevingsdialoog is het belangrijk dat in een vroeg stadium overleg plaatsvindt met alle belanghebbende partijen. Hiervoor worden de volgende stappen aangehouden:

- Persoonlijk contact omwonenden uit de kleine kring middels keukentafelgesprekken. Deze keukentafelgesprekken dienen voor het beantwoorden van vragen, wegnemen van zorgen en ophalen van belangen;
- Het organiseren van informatiebijeenkomsten voor belangenpartijen en omwonenden van de kleine- en middelgrote kring voor het beantwoorden van vragen, presenteren van de plannen, informeren over de voortgang, ophalen van belangen en terugkoppeling van de verwerking van de belangen in het ontwerp;
- Brieven naar omwonenden binnen de grote kring voor het informeren over de plannen en het aanbod voor persoonlijk contact indien er vragen zijn;
- Brieven naar omwonenden binnen de kleine- en middelgrote kring om hen te informeren over het finale ontwerp;
- Contact met belangenpartijen voor inwinnen van advies over de plannen en uitvraag van aanvullende belangen.

Opgehaalde belangen worden gemotiveerd in de plannen opgenomen. Het finale plan als resultaat van participatie wordt aan de gemeente voorgelegd als onderdeel van de vergunningaanvraag.

Keukentafelgesprekken

Met de omwonenden uit de kleine kring en de dichtstbijzijnde woning van de middelgrote kring hebben keukentafelgespreken plaatsgevonden. Op 8 augustus 2023 zijn twee vertegenwoordigers van Kronos Solar bij de bewoners van Voorpeel 1, Voorpeel 3 en Voorpeel 5 langs geweest om de plannen voor het zonnepark te bespreken. Tijdens dit gesprek is het eerste ontwerp gedeeld, informatie over

het zonnepark en het proces verschaft, zijn vragen van de omwonenden beantwoord en belangen opgehaald. Tijdens de informatiebijeenkomst op 7 oktober is aan de omwonenden van Voorpeel 1 en 3 medegedeeld dat zij contact kunnen opnemen indien zij nog een aanvullend keukentafelgesprek wensen. Hier zijn deze omwonenden niet op in gegaan.

Informatiebijeenkomsten

Op 5 juni 2023 zijn alle omwonenden uit de kleine- en middelgrote kring per brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst op 28 juni 2023. Tijdens deze informatiebijeenkomst zijn aanwezigen geïnformeerd over het voornemen van Kronos Solar om een zonnepark initiatief in te dienen bij de gemeentelijke tenderprocedure. De aanleiding van het initiatief is toegelicht, de locatie is kenbaar gemaakt en aanwezigen zijn geïnformeerd over het vervolg van participatietraject.

Op 7 oktober 2024, nadat de voorkeursvolgorde van de tender definitief is geworden, is een nieuwe informatiebijeenkomst georganiseerd. Hiervoor zijn de omwonenden uit de kleine- en middelgrote kring uitgenodigd, evenals de lokale natuurorganisaties. Ook ULECO was aanwezig op deze avond. Tijdens de bijeenkomst zijn mensen geïnformeerd dat dit initiatief bovenaan is geëindigd bij de gemeentelijke tender en daardoor verder mag richting het vergunningstraject. Het belangrijkste doel van de avond was om het concept ontwerp te delen en daarover feedback op te halen. Via een formulier konden aanwezigen hun feedback geven op het concept ontwerp. Uiteraard konden er ook vragen gesteld worden. De gemeente en ULECO hebben ook een deel van de presentatie op zich genomen.

Brief naar omwonenden binnen twee kilometer

Op 22 januari 2024, net voordat het initiatief is ingediend bij de gemeentelijke tenderprocedure, zijn alle omwonenden binnen twee kilometer van de planlocatie per brief geïnformeerd over deelname van het initiatief aan de gemeentelijke tender. In de brief is verwezen naar de projectwebsite, waar gedurende de projectontwikkeling informatie te vinden is. Ook werden mensen opgeroepen om contact op te nemen als zij vragen hadden over het project.

Brief finaal ontwerp

Naar de omwonenden uit de kleine- en middelgrote kring is begin 2025 een brief gestuurd met daarin het finale ontwerp van het zonnepark.

4 november 2022	Keukentafelgesprek	Grondeigenaar huisbezoek vijf omwonenden uit kleine en middelgrote kring. Hij heeft ze op de hoogte gesteld van zijn intentie om een zonnepark op zijn grond te laten ontwikkelen.
28 juni 2023	Informatieavond	Kleine en middelgrote kring, persoonlijke uitnodiging per brief. Hier zijn 6 van de 11 adressen aanwezig geweest. Hierbij is een presentatie gegeven van de plannen, vragen beantwoordt en belangen opgehaald. Op diezelfde dag is ook mailcontact geweest met een omwonende die niet zelf bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn. Hierbij zijn vragen beantwoordt en belangen opgehaald. ULECO was ook aanwezig op deze bijeenkomst en heeft een korte presentatie gegeven.

10 Juli 2023	Projectwebsite	De projectwebsite www.zonnepark-voorpeel.nl is online. Op deze website kunnen mensen informatie vinden over het project, de locatie en veelgestelde vragen. Ook worden via deze weg verslagen en presentaties van de participatiebijeenkomsten gedeeld, bijvoorbeeld voor belanghebbenden die hier niet bij aanwezig konden zijn.
8 augustus 2023	Keukentafelgesprek	Persoonlijke gesprekken met Voorpeel 1, 3, en 5, waarin vragen zijn beantwoord en belangen zijn opgehaald.
22 januari 2024	Informatiebrief	Op 22 januari 2024 is een informatiebrief rondgestuurd aan alle 152 omwonenden in de grote kring. Hierin zijn ze op de hoogte gesteld van het initiatief voor de tender, de projectwebsite, en hoe ze vragen kunnen stellen.
7 oktober 2024	Informatieavond	Kleine en middelgrote kring, persoonlijke uitnodiging per brief. Ook verschillende belanghebbenden (Energieboswachter, Natuurvrienden) waren aanwezig. Er werden presentaties gegeven door de gemeente, ULECO en Kronos Solar. Er zijn vragen beantwoordt en belangen opgehaald.
8 oktober 2024	Persoonlijk contact	Eén omwonende uit de middelgrote kring was ondanks aanmelding niet aanwezig op de informatieavond. Er is direct contact gezocht om deze persoon in de gelegenheid te stellen het verslag te lezen en hierop eigen vragen te stellen. Gedurende de maand oktober is hier heen en weer gemaild en zijn belangen en zorgen gedeeld en vragen beantwoord. Er is aangeboden telefonisch contact te hebben, maar dit is nooit tot een belafspraak gekomen.
14 oktober 2024	Informatiebrief	Er is één adres in de middelgrote kring waarmee niet gesproken is. Zij zijn meermaals per brief benaderd met uitnodigingen voor de informatieavonden. Hierop is nooit een reactie gekomen. Om te verzekeren dat deze mensen wel de kans hebben gehad om zich adequaat te informeren is een laatste brief toegestuurd met informatie over de projectwebsite en de mogelijkheden om contact te leggen voor vragen.
Begin 2025	Informatiebrief	Naar omwonenden uit de kleine- en middelgrote kring is een brief gestuurd met daarin het finale ontwerp van het zonnepark.

Gesprekken met belanghebbenden

Er is met alle belanghebbenden gesproken. Hieronder een kort overzicht daarvan.

Datum	Belanghebbende	Beschrijving
Sinds 2018	Gemeente Maashorst	Doorlopend contact met de gemeente over beleid en doelstellingen voor duurzame opwek.
3 mei 2022	Defensie	Op 3 mei 2022 is telefonisch contact geweest met Defensie. Daarbij werd aangegeven dat de gemeente primair verantwoordelijke was. In de omgeving van Volkel ligt reeds een ander zonnepark en dit levert geen problemen op, dus de verwachting was dat dit voor voorliggend initiatief ook zou gelden.
Sinds juni 2022	ULECO	Doorlopend contact met ULECO over de inrichting van de financiële participatie. ULECO heeft op beide informatieavonden een presentatie gegeven.
Sinds 2022	Grondeigenaren	Doorlopend contact over het project
20 juni 2023	Ecoloog (Sweco/Econsultancy)	Rapportage quickscan Wet natuurbescherming ontvangen. Ten aanzien van de das is aanvullend onderzoek nodig, voor overige soorten zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming niet aan de orde.
19 juli 2023	Waterschap Aa en Maas	Gesproken over het project, koppelkansen en de plannen voor de aanleg van een strook beplanting langs de stallen van Peelpigs. Het Waterschap gaat akkoord met de aanplant langs de stallen. Ook zijn ze voorstander van de aanleg van een plas-dras zone voor waterberging en ecologie.
12 augustus 2023	Energieboswachter (Brabantse Milieufederatie)	Teams call gevoerd met [redacted], Energieboswachter vanuit de Brabantse Milieu Federatie. Aansluitend heeft hij een document met aanbevelingen toegestuurd.
7 december 2023	Veiligheidsregio Brabant Noord	E-mail contact waarbij ze hun adviezen hebben gegeven.
19 december 2023	Natuurvrienden	Gesprek met [redacted], voorzitter werkgroep Natuur & Milieu Maashorst en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU). Aansluitend heeft hij een document met aanbevelingen gestuurd.
13 augustus 2024	Dassenwerkgroep Brabant	Teams call inzake dassen in de omgeving. Verzoek gekregen om hen op de hoogte te houden van ecologisch onderzoek.
25 september 2024	Waterschap Aa en Maas	Mailcontact met het waterschap over de peelrandbreuk-zijbreuk en het ontwerp van het zonnepark. Het Waterschap laat weten dat er geen wijstverschijnselen zijn en het zonnepark geen rekening hoeft te houden met de peelrandbreuk-zijbreuk. Verder geeft het Waterschap aan akkoord te zijn met het ontwerp van het zonnepark.

4 november 2024	Ecoloog (Sweco/Econsultancy)	Rapportage aanvullend dassenonderzoek ontvangen. Met enige inpassingsmaatregelen kan het foerageergebied voor de das gecompenseerd en zelf vergroot worden.
19 november 2024	Natuurvrienden	Digitaal overleg naar aanleiding van hun opmerkingen tijdens de laatste informatieavond. Op 23 november hebben wij van hen een document ontvangen met daarin hun opmerkingen over het plan, en een plantsoenlijst met gebiedseigen soorten.

4.2.3 Opgehaalde belangen

Hieronder volgt een overzicht van de opgehaalde belangen plus hun verwerking in het ontwerp. Voor sommige partijen staat geen belang genoemd; Dit is omdat ze hebben aangegeven geen belangen te hebben.

Wens	**Verwerking**
Natuurvrienden	
Beleggen 1 of meer fabrieksdaken met zonnepanelen	Nee, onderdeel van gemeentelijke opgave
Niet aantasten natuur Duits Lijntje	Ja, rekening mee gehouden in ontwerp
Hogere panelen i.v.m. bodem en ecologie	Nee, volgens het gemeentelijk beleid is de paneelhoogte hier gemaximeerd op 1,50m
Aanleg van grasmat direct na laatste oogst	Ja, in overleg met grondeigenaar
Schapenbegrazing op ecologische wijze en gefaseerd	Ja, opgenomen in Beheerplan, uitvoering in overleg sVLU
Gebruik streekeigen soorten	Ja
Soortenlijst struweel door sVLU laten toetsen	Ja, zal worden gedeeld
Goede afspraken over beheer	Ja, Beheerplan in bijlage, uitvoering in samenspraak met sVLU
Aanleg van een poel voor toevoeging natte component	Deels, plas-dras zone i.p.v. poel
Opknippen paneelrijen voor betere bereikbaarheid	Ja, ook verzoek van de brandweer
Hekwerk voor dassen begaanbaar	Ja, dassen kunnen in het zonnepark blijven foerageren. Hekwerk zal op 10cm boven de grond worden geplaatst en er zullen dassentunnels worden geplaatst.
Verspreiden van de vrijgekomen grond uit de aanleg van de plas-draszone over het perceel voor aanvang bouw, om zaden uit de ondergrond de kans te krijgen tot kieming te komen	Ja, in overleg met relevante partners om te zorgen dat dit niet ten koste gaat van andere doelen zoals verschralingsbeheer.
Beheer afstemmen op gelijksoortige gebieden in de omgeving, vastleggen in Beheerplan	Ja, Beheerplan in bijlage, uitvoering in samenspraak met sVLU
Verleggen duiker naar noordelijke hoek om de zandwegen te behouden	Ja
Aanleg buitenrand met kruidenrijk grasland en struweel voor aanvang bouw	Ja, bouwfase

Enkele laagstam of halfhoogstam fruitbomen met valfruit voor de das op hoekpunten aan de noordzijde van het perceel	Ja, wordt opgenomen in beplantingsplan
Biodiversiteit aan de oostzijde verhogen door een graskruidenstrook, een bonte akkerrand of een graangewas	Ja, oostzijde aangepast naar akkerrand met struweelhaag en ruige vegetatie
De randen inrichten als 15m kruidenrijk grasland, 1,5m scheerhaag, 3,5m graskruidenpad; Dit met het oog op beheer	Nee, vooral voor omwonenden is een robuuste afscherming van groot belang. Het beheer van de 5m brede struweelhaag kan worden gedaan vanaf de interne onderhoudspaden. Kruidenrijk grasland is niet aanbevolen door de ecoloog vanwege de das.
November en december zijn de beste maanden om de randbeplanting te doen	Ja, bouwfase, in overleg sVLU
Bomenrij langs stal Peelpigs	Ja, vanuit Omgevingsfonds
Geen uitbreiding van de recreatie op de noordwesthoek	Deels, overeenkomstig belang vanuit omwonenden, alleen informatiepanelen
Geen voedselbos, niet betrekken Fruitzforlife	Ja
Ecoloog (Sweco/Econsultancy)	
Werken buiten het broedseizoen vogels	Ja, bouwfase
Werken buiten kwetsbare periode das	Ja, bouwfase
Geen kunstlicht i.v.m. vleermuizen	Ja
Grasland i.p.v. kruidenrijk grasland buiten het paneelveld (i.v.m. dassen)	Nee, kruidenrijk grasland vereist vanuit beleid
Grasland op het paneelveld vanaf het begin laten begrazen en bemesten door schapen (i.v.m. dassen)	Ja
Aanplant volwassen fruitbomen die fruitdragend zijn in het najaar (i.v.m. dassen)	Ja
Zorgen dat het hekwerk rondom toegang verleent aan dassen en andere zoogdieren	Ja, hekwerk geplaatst op 10cm van de grond, toevoeging dassenbuizen in overleg met ecoloog
Veiligheidsregio	
Minimaal brandbaar materiaal	Ja
Verklein kansen brandoverslag	Ja, kiezels rondom technische ruimtes
Bereikbaarheid brandweerwagen	Ja
Bluswatervoorziening	Ja
Afkoppelbare transformatoren	Ja
Markering op elektra componenten	Ja
Energieboswachter (Brabantse Milieufederatie)	
Op 6 plekken panelen weglaten uit de rijen. Deze plekken als volgt inrichten: 2x kuil, 2x heuveltje, 2x vlak	Ja, plaatsing in overleg met ecoloog
Plaatsing van hoopjes stenen en boomstronken op overhoeken	Ja, plaatsing in overleg met ecoloog
Vleermuiskasten of vleermuiskelder	Ja, plaatsing in overleg met ecoloog
Aanplant variëren met groenblijvende struiken, bessen dragende struiken en vruchtdragende struiken	Ja, in afstemming met ecoloog i.v.m. voedselvoorziening dassen
Omwonenden	

Afschermen zonnepark	Ja, aanplant rondom
Afstand tot woning	Ja. Ten opzichte van het eerste gepresenteerde ontwerp is er nu meer afstand gehouden tot de woningen. Deze afstand bedraagt 25m en is ook in lijn met de beleidsvoorwaarden.
Geen uitgebreide recreatieve entree	Deels, geen uitgebreide recreatie, wel informatiepanelen bij het Duitse Lijntje.
Goede landschappelijke inpassing	Ja, samenwerking met landschapsdeskundige, toetsing door gemeente
Wegen niet extra aanplanten i.v.m. doorgang landbouwvoertuigen	Ja, in overleg met gemeente opgelost binnen het terrein
Grootschalige stallen in omgeving niet mooi	Ja, erfbeplanting met eigenaren besproken en een plan gemaakt (zie paragraaf 3.2.1 onder C), verdere invulling vanuit Omgevingsfonds
Goed onderhouden kruidenrijk grasland rondom zonnepark i.v.m. onkruid op omliggende percelen	Ja, onderdeel van het beheer
Opvullen brede rand rondom zonnepark met struweel i.p.v. kruidenrijk grasland	Nee, niet in lijn met beleidseisen voor behoud openheid
Gemeente	
Beleidseisen	Ja, getoetst door gemeente

4.2.4 Financiële participatie

Het is belangrijk dat de omgeving kan meeprofiteren van het zonnepark en dat de opbrengsten van het zonnepark terugvloeien naar de omgeving. Dit wordt op verschillende manieren bereikt, waaronder lokaal eigendom en donaties aan fondsen, waarvoor afspraken worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.

50% lokaal eigendom

Om 50% lokaal eigendom te realiseren werkt Kronos Solar samen met de lokale energiecooperatie ULECO. ULECO heeft de mogelijkheid om voor 50% mede-eigenaar van het project te worden. Er is al sinds de zomer van 2022 goed contact met ULECO. Kronos en ULECO hebben hun samenwerking in een privaatrechtelijke overeenkomst vastgelegd. Inwoners van de gemeente Maashorst kunnen via ULECO investeren in het project.

Omgevingsfonds en Energiefonds

Een andere manier waarop de omgeving financieel kan meeprofiteren van het zonnepark is via donaties uit fondsen. Wij vinden het belangrijk dat de omgeving van het zonnepark financieel profiteert, ook als lokaal eigendom niet haalbaar blijkt. Er zullen dan jaarlijkse donaties gedaan worden aan een omgevingsfonds en een gemeentelijk energiefonds.

Omgevingsfonds: Er zal een jaarlijkse donatie worden gedaan per opgewekte MWh aan een Omgevingsfonds. Dit fonds kan worden uitgegeven aan een kwaliteitsimpuls voor de omgeving.

Gemeentelijke energiefonds: Er zal een jaarlijkse donatie worden gedaan per opgewekte MWh aan een gemeentelijk energiefonds. Middels dit fonds kan de energietransitie in de gemeente worden versneld. Hierbij kan gedacht worden aan het financieel bijdragen van zonnepalen op dak (trede 1 van

de zonneladder). Beheer van dit fonds zal worden uitgevoerd door de gemeente Maashorst. Door geld te doneren aan dit gemeentelijk energiefonds draagt dit zonnepark bij aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame projecten.

Lokale werkgelegenheid

Gedurende de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het zonnepark zullen werkzaamheden worden verricht door externe partijen. Wij zullen hiervoor lokale ondernemers benaderen. Hiermee draagt het zonnepark bij aan de economie van de gemeente Maashorst. Er kan gedacht worden aan de volgende werkzaamheden:

Ontwikkelingsfase: voor de informatiebijeenkomsten zijn zalen gehuurd bij lokale ondernemers. Zo heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden in 'de Mander' in Odiliapeel en de tweede bijeenkomst in het Dorpshuis Zeeland.

Bouwfase: Er zullen werkzaamheden worden uitgevoerd voor de landschappelijke inpassing. De plas-dras zone moet uitgegraven worden en de groenaanplant moet uitgevoerd worden. Wij kiezen ervoor om dit door een lokale ondernemer te doen. Ook taken als het plaatsen van het hekwerk en de aanleg van de interne weg, of de huur van groot materieel zal zoveel mogelijk lokaal worden aanbesteed.

Exploitatiefase: Tijdens de exploitatie van het zonnepark moet de groenaanplant onderhouden worden. Daarnaast maken wij gebruik van schapenbegrazing. Hiervoor kiezen wij voor een lokale schaapsherder zoals Schaapskooi 't Nabbegat in Zeeland of Schapenhouderij Dirk Geenen in Odiliapeel.

Zon-op-dak

In het kader van de Zonneladder is ook gekeken naar de mogelijkheden om zon-op-dak te realiseren in de gemeente. Hiervoor is tijdens de tenderprocedure contact geweest met SBBM, welke actief zijn met zonnepanelen op bedrijventerreinen. Zij hebben aangegeven in potentie interesse te hebben om hierin samen te werken. Deze samenwerking is een onderdeel van de financiële participatie. ULECO zal de gesprekken met SBBM voortzetten.

4.3 Bindend adviesrecht gemeenteraad

Op basis van de Aanwijzingslijst Adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsactiviteiten heeft de gemeente Maashorst besloten dat bij energieprojecten voor het oprichten van een opstelling van zonnepanelen een bindend adviesrecht vanuit de gemeenteraad moet worden verkregen.

5. Toetsing aan het omgevingsplan

In paragraaf 5.1 worden de verschillende regels vanuit de Bruidsschat, Verordening Fysieke Leefomgeving, Bodemkwaliteitskaart, Veiligheidscontouren en Ruimtelijke Plannen uiteengezet. In paragraaf 5.2 wordt de toetsing gedaan.

5.1 Huidige bouw- en gebruiksmogelijkheden

5.1.1 Bruidsschat

De Bruidsschat is een verzameling overgebleven regels op rijksniveau die verhuizen naar het tijdelijk deel van het omgevingsplan van de gemeente. De regels die hun weerslag hebben op het voorliggend initiatief zijn de volgende:

- Artikel 22.8: Aansluiting op distributienet voor elektriciteit: De aansluitafstand mag niet groter zijn dan 100m, of de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een afstand van 100m.
- Artikel 22.13: Bluswatervoorziening: Een bouwwerk heeft een toereikende bluswatervoorziening tenzij de aard, ligging of het gebruik van het bouwwerk dat niet vereist. De bluswatervoorziening is onbeperkt toegankelijk en de afstand tot de brandweeringang is ten hoogste 40m.
- Artikel 22.14: Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten: Er moet een verbindingsweg liggen die geschikt is voor voertuigen van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten.
- Artikel 22.15: Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen: Zodanige opstelplaatsen voor brandweervoertuigen dat een doeltreffende verbinding tussen die voertuigen en de bluswatervoorziening kan worden gelegd.

5.1.2 Verordening Fysieke Leefomgeving

In deze paragraaf wordt gekeken naar de regelgeving in de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst op de gebieden Archeologie, Geur en de Afvoer van hemel- en grondwater.

Geur

Een geurgevoelig object is een object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij en/of een geurgevoelig gebouw als bedoeld in artikel 5.91 van het Besluit kwaliteit leefomgeving, te weten een gebouw met een woonfunctie, onderwijsfunctie, gezondheidszorgfunctie of bijeenkomstfunctie voor kinderopvang, en bijbehorende nevenfuncties.
Om de geurbelasting van en op dergelijke objecten te bepalen wordt een waarde gemeten aan de gevel van het object.

Afvoer van hemel- en grondwater

De regels voor de afvoer van hemel- en grondwater bestaan voor het tegengaan van verdroging en het ontlasten van riolering en rioolwaterzuiveringsinstallaties. Er wordt bevorderd om op de opvang van regenwater op het eigen terrein te doen. Het lozen van regenwater vanaf een nieuw verhard oppervlak mag niet gebeuren op de riolering of op openbaar terrein. Bij extreme neerslag kan hier een uitzondering op worden gemaakt. Het afstromend hemelwater mag verder niet verontreinigd zijn.

5.1.3 Bodemkwaliteitskaart en veiligheidscontouren

Bodemkwaliteitskaart

De Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant uit 2020 is hier van toepassing.
In de Zonekaart PFAS van de bovengrond is Maashorst ingedeeld in Zone 5, Noord-Oost Brabant.
In de Zonekaart GenX van de bovengrond is Maashorst ingedeeld in Zone 14. Dit komt overeen met zones 1 t/m 5 uit de Zonekaart PFAS.
Het plangebied valt niet binnen een grondwaterbeschermingsgebied.

Veiligheidscontouren

De planlocatie ligt niet binnen veiligheidscontouren.



Afbeelding 28: Veiligheidscontouren in de omgeving van het plangebied (groen omlijnd) - (bron: Atlas Leefomgeving)

5.1.4 Ruimtelijke plannen

Op de projectlocatie is het bestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied Uden' van toepassing.
De gehele projectlocatie heeft de enkelbestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden'.
Op de zuidoosthoek ligt de dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie 3'.
Daarnaast bestaan op de locatie de volgende Gebiedsaanduidingen:

- Geluidzone – industrie
- Geluidzone – luchtvaart 35-40 ke
- Luchtvaartverkeerzone – ils-zone 10
- Overige zone – Deelgebied agrarisch
- Overige zone – Deelgebied gemengd
- Overige zone – Leefgebied dassen
- Veiligheidszone – Munitie C
- Vrijwaringszone – Radar



Afbeelding 29: Uitsnede Omgevingsplan met aanduiding plangebied (blauwe lijn)

5.2 Strijdigheden initiatief in relatie tot omgevingsplan

5.2.1 Bruidsschat

Hieronder worden de regels uit de Bruidsschat die betrekking hebben op het voorliggend initiatief behandeld:

- Artikel 22.8: Aansluiting op distributienet voor elektriciteit: De aansluitafstand is circa 650m. Omdat de wettekst niet gaat om een zonnepark kan gemotiveerd van deze regel worden afgeweken.
- Artikel 22.13: Bluswatervoorziening: In de omgeving zijn verschillende bluswatervoorzieningen aanwezig. De Veiligheidsregio Brabant Noord heeft een locatie-specifiek advies uitgegeven voor het voorliggend initiatief. Dit wordt behandeld in paragraaf 7.10.8.
- Artikel 22.14: Bereikbaarheid bouwwerk voor hulpverleningsdiensten: De interne weg is geschikt en bereikbaar voor brandweervoertuigen en andere hulpverleningsdiensten.
- Artikel 22.15: Opstelplaatsen voor brandweervoertuigen: De Veiligheidsregio Brabant Noord heeft een locatie-specifiek advies uitgegeven voor het voorliggend initiatief. Dit wordt behandeld in paragraaf 7.10.8.

5.2.2 Verordening Fysieke Leefomgeving

Geur

Een zonnepark is geen geurgevoelig object, het project produceert namelijk geen geur. Daarmee kan verdere toetsing achterwege blijven en vormt het aspect ‘geur’ geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.

Afvoer van hemel- en grondwater

Onder de zonnepanelen wordt geen gesloten verharding aangelegd, waardoor het regenwater binnen het plangebied zelf kan infiltreren. Ook de interne weg bestaat uit halfverharding en beperkt de infiltratie van regenwater in het plangebied niet. De watergangen langs het plangebied blijven behouden en een plas-dras zone wordt aan de noordzijde toegevoegd. De panelen en de constructie worden uitgevoerd van niet-uitloogbare materialen, waardoor er geen verontreinigd water zal afstromen. Zie hierover ook paragraaf 5.2.3.

5.2.3 Bodemkwaliteitskaart en veiligheidscontouren

Bodemkwaliteitskaart

- Er is geen PFAS verwerkt in de coating van de te gebruiken materialen. De palen die in de grond worden geplaatst zijn van thermisch verzinkt staal zonder chemische coating en de PV rekken van gegalvaniseerd staal, aluminium en roestvrijstaal. De documenten zijn in de bijlage terug te vinden.
- Er wordt geen grond van buiten de locatie aangevoerd. Voor de interne weg wordt gebruik gemaakt van gecertificeerd menggranulaat.
- Voor de vergunningsaanvraag dient geen bodemonderzoek plaats te vinden, omdat er geen bodemvervuiling door het zonnepark zal plaatsvinden. Er dient echter bodemonderzoek plaats te vinden voor de start van de bouw en dit moet met de gemeente gecommuniceerd worden. Het betreft hier een verkennend bodemonderzoek, in de volksmond ook wel een Schone Grond Verklaring genoemd.

Veiligheidscontouren

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. De beoogde ontwikkeling omvat geen kwetsbare objecten en maakt ook geen nieuwe bronnen mogelijk met veiligheidscontouren. De externe veiligheid wordt verder behandeld in paragraaf 7.10.8.

5.2.4 Ruimtelijke plannen

- Er is bebouwing voorzien op gronden waar nu niet gebouwd mag worden. Het voorliggende initiatief is hiermee in strijd (activiteit bouwen).
- Waarde – Archeologie 3
  Dit onderwerp wordt behandeld in paragraaf 7.12.
- Geluidzone – industrie
  Geen nieuwe woningen of andere gebouwen toegestaan. Niet van toepassing op dit project.
- Geluidzone – luchtvaart 35-40 ke
  Tegengaan van te hoge geluidsbelasting op gevoelige gebouwen vanwege de militaire luchthaven. Niet van toepassing op dit project.
- Luchtvaartverkeerzone – ils-zone 10
  Maximaal toelaatbare hoogte van objecten in, op of boven de grond mag niet meer bedragen dan 38,9 m + NAP. Niet van toepassing op dit project.
- Overige zone – Deelgebied agrarisch
- Overige zone – Deelgebied gemengd
- Overige zone – Leefgebied dassen
  Dit onderwerp wordt behandeld in Paragraaf 2.4.5 en Hoofdstuk 3.

- Veiligheidszone – Munitie C
  Beschermen van het veiligheidsrisico van kwetsbare objecten nabij een munitiecomplex. Hierover is reeds contact geweest met defensie. Dit is geen belemmering voor het project.
- Vrijwaringszone – Radar
  Beperkingen van bouwhoogte i.v.m. radar beïnvloeding. Dit geldt pas vanaf een bouwhoogte van 49m. Dit is geen belemmering voor het project.

6. Beleid en regelgeving

6.1 Rijksbeleid en rijksregels

6.1.1 Nationale Omgevingsvisie

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vastgesteld. De NOVI komt voort uit de Omgevingswet, die sinds 1 januari 2024 in werking is getreden. Uitgangspunt in de nieuwe aanpak is dat ingrepen in de leefomgeving niet los van elkaar plaatsvinden, maar in samenhang.

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale belangen wil het rijk sturen en richting geven. Die komen samen in vier prioriteiten:

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. Duurzaam economisch groeipotentieel;
3. Sterke en gezonde steden en regio's;
4. Toekomstbestendige ontwikkeling landelijk gebied.

Om de beleidskeuzes op een heldere en voorspelbare manier te maken, hanteert de NOVI drie afwegingsprincipes, die helpen bij het afwegen en prioriteren van de verschillende belangen en opgaven:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies;
2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal;
3. Afwentelen wordt voorkomen.

Toetsing

Voor het voorliggende plan zijn prioriteit 1 en 4 van toepassing.

Prioriteit 1: Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Per prioriteit heeft het rijk verschillende beleidskeuzes gemaakt. Voor dit plan is beleidskeuze 1.4 relevant: "We realiseren de opgave van duurzame energie met oog voor de kwaliteit van de omgeving en combineren deze zo veel mogelijk met andere functies. Voor de inpassing op land van de opgave voor duurzame energie worden regionale energiestrategieën opgesteld."

Het rijk heeft bij de inpassing van duurzame energie voorkeur voor grootschalige clustering, vanwege het verminderen van de ruimtelijke afwenteling en de kostenreductie. Bewoners moeten goed betrokken worden, invloed hebben op het gebruik en waar mogelijk meeprofiteren van de opbrengsten. Verder moet aandacht worden besteed aan natuurinclusief ontwerp en beheer.

Voor mogelijke locaties voor realisatie van zonnepanelen is in de NOVI de volgende voorkeursvolgorde opgenomen (ook wel bekend als de Zonneladder):

1. Zonnepanelen op daken en gevels van gebouwen;
2. Onbenutte terreinen in bebouwd gebied;
3. Landelijk gebied: slimme functiecombinaties, bij voorkeur op gronden met een andere primaire functie dan landbouw of natuur
4. Landbouw- en natuurgronden

Met het mogelijk maken van zonnepanelen op voormalige landbouwgrond worden de zonnepanelen gerealiseerd op een locatie die vanuit het rijk de minste voorkeur heeft.

De gemeente Maashorst is onderdeel van de RES-regio Noordoost Brabant. Deze RES-regio heeft de opgave om 1,6TWh aan duurzame energie op te wekken. Bij deze opgave is reeds rekening gehouden met energiebesparing en zonnepanelen op woningen. De opgave van 1,6TWh moet dus worden ingevuld middels zonnepanelen op grootschalige daken (>15kwp), zon-op-veld en windturbines. De gemeente Maashorst is verantwoordelijk voor 0,15TWh van deze opgave.

In de beleidsnota 'Grootschalige opwekking zonne- en wind energie' wordt gesteld dat 25% van de RES-opgave gerealiseerd kan worden middels energiebesparing en 40% middels zonnepanelen op grootschalige daken. Dit betekent dat trede 1 van de zonneladder niet voldoende is om de gehele RES-opgave in te vullen. De resterende opgave van 0,06TWh moet middels zon-op-veld en windturbines ingevuld worden. Aangezien er vanwege de radars van vliegbasissen Volkel en Herwijnen hoogtebeperkingen zijn voor gebouwen, is het niet mogelijk om windturbines in de gemeente Maashorst te plaatsen. De opgave van 0,06TWh zal dus volledig middels zon-op-veld ingevuld moeten worden.

Uit onderzoek van De WarmteTransitieMakers en Pondera consult[1], in opdracht van de RES Noordoost Brabant, is onderzoek gedaan naar de opwekpotentie van zonnepanelen op restgronden. Onder restgronden worden geluidsschermen, stortplaatsen, spoorbermen en braakliggende terreinen verstaan. Dit komt overeen met trede 2 en 3 van de zonneladder. Het onderzoek laat zien dat de potentie op restgronden slechts 8TJ (0,002TWh) bedraagt. Zon op water valt ook onder trede 3 van de zonneladder. Op basis van een interne analyse (zie bijlage 'Toelichting zonneladder') is gebleken dat de potentie voor zon-op-water in de gemeente Maashorst 9,5ha bedraagt. Uitgaande van een opwek van 1.200 MWh per hectare, komt dit neer op 0,011TWh.

Dit houdt in dat de gemeente Maashorst met enkel zonnepanelen op daken, zonnepanelen op restgronden en zonnepanelen op water niet voldoende hernieuwbare energie kan opwekken om de RES-opgave te voldoen. Er zijn daarom ook zonneparken op landbouwgrond (trede 4 van de zonneladder) nodig.

Landbouwgebieden zijn daarnaast bij uitstek gebieden waar grootschalige clustering mogelijk is, een andere ambitie van het rijk. Verder volgt vanuit de beoordeling gedaan in de gemeentelijke tender dat deze locatie de meest geschikte en haalbare is voor een zonnepark in de gemeente Maashorst. Hierin zijn de volgende vier aspecten meegenomen: de opwekking van duurzame energie, de impact op het ruimtegebruik, de impact op de leefomgeving en de impact op het landschap. Op het plangebied wordt ingezet op meervoudig ruimtegebruik in combinatie met natuur.

Prioriteit 4: Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Nederland gaat voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit betekent dat landgebruik in balans wordt gebracht met natuurlijke systemen en ontwikkelingen in het landelijk gebied niet ten koste gaan van de landschappelijke kwaliteiten.

[1] Energieverbruik en opwekpotentie regio Noordoost Brabant

Het rijk heeft de beleidskeuze gemaakt dat er een duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem mogelijk moet worden gemaakt. Dit betekent onder andere dat vruchtbare landbouwgronden of gebieden met hoge landschappelijke of natuurlijke waarden niet worden bebouwd of vol gelegd met zonnepanelen. In sommige gevallen kan een transformatie van het landelijk gebied nodig zijn.
Dit gaat alleen in combinatie met gebiedsprocessen waar in overleg met betrokken partijen nieuwe afspraken worden gemaakt over de indeling en combinatie van functies in het landelijk gebied.
Een tweede beleidskeuze van het rijk is om de unieke landschappelijke kwaliteiten te versterken en beschermen en ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen in het landelijk gebied landschapskwaliteit toevoegen.

Aan de locatiekeuze voor het zonnepark ligt een uitgebreide afweging ten grondslag. Uit de gemeentelijk tender is dit project geselecteerd als een geschikte en haalbare locatie voor een zonnepark. Dit betekent dat voor deze percelen de keuze is gemaakt voor een transformatie van het landelijk gebied, om te kunnen voorzien in de benodigde hoeveelheid duurzame energie om de gemeente Maashorst energieneutraal te kunnen maken. Door middel van een landschapsplan opgesteld door een onafhankelijke landschapsarchitect wordt gewaarborgd dat bij het ontwerp van het zonnepark aandacht is voor landschappelijke kwaliteit.

6.2 Provinciaal beleid en provinciale regels

6.2.1 Omgevingsvisie Noord-Brabant

De Omgevingsvisie Brabant spreekt over een basisopgave en vier hoofdopgaven. De basisopgave is het vinden van een balans tussen beschermen en benutten. De vier hoofdopgaven zijn:

- Werken aan de Brabantse energietransitie
- Werken aan een klimaatproof Brabant
- Werken aan de slimme netwerkstad
- Werken aan een concurrerende, duurzame economie

Er is een doelstelling van 50% duurzame energie in 2030, en 100% in 2050. Daarbij wordt uitgegaan van meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik, en het zoeken naar koppelkansen met andere maatschappelijke opgaven.

6.2.2 Omgevingsverordening Noord-Brabant

In de Omgevingsverordening staan de regels voor zonneparken opgesomd. Er dient te worden getoetst aan Artikelen 5.54 (Zonneladder), 5.7-5.10 (evenwichtige toedeling van functies), 5.11 (kwaliteitsverbetering landschap) en 5.78 (niet-agrarische activiteiten). Hierbij moet onder andere worden onderbouwd hoe het zonnepark past in de ontwikkelingsrichting van het gebied.

6.2.3 Zonneladder

Artikel 5.54 Zonneparken in Landelijk Gebied

Artikel 5.54 van de Provinciale Omgevingsverordening is de Noord-Brabantse verwerking van de zonneladder. De zonneladder is een instrument om vanuit zorgvuldig ruimtegebruik af te wegen welke mogelijkheden er binnen een gemeente bestaan om invulling te geven aan de duurzame energie doelstellingen.

Onderbouwing Zonneladder

De gemeente Maashorst staat voor een grote uitdaging op het gebied van duurzame energieopwekking. In lijn met de Regionale Energiestrategie (RES) en de provinciale duurzaamheidsdoelstellingen, speelt zonne-energie een cruciale rol in de energietransitie. De zonneladder biedt een gestructureerde aanpak om zon-PV zo efficiënt mogelijk in te passen, met oog voor ruimtelijke kwaliteit en behoud van landschap en biodiversiteit.

Art. 5.54, lid 1: Behoefte, zonneladder en mogelijkheden andere vormen van duurzame energie

De zonneparken uit de uitgezette tender zijn bedoeld om te voorzien in de lokale opwekopgave die regionaal is overeengekomen in de Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant (RES NOB 1.0, 2021). Conform het bepaalde in het Klimaatakkoord - dat een uitwerking is van de Klimaatwet - moet deze opgave uiterlijk 2025 vergund zijn, zodat deze vóór 2030 gerealiseerd kan worden. Het Nationaal Programma RES (NPRES) ondersteunt en monitort deze opgave en gaat ervan uit dat deze opgave wordt ingevuld met grootschalig zon op gebouw, grootschalig zon op veld en grootschalig wind.

De lokale opwekopgave vanuit de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant (RES NOB)

Nederland wil in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Daarom is er afgesproken dat er in 2030 35 TWh aan duurzame energie zal worden opgewekt. Dertig regio's geven invulling aan dit doel. De gemeente Maashorst behoort tot de Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost-Brabant, die 1,6 TWh zal bijdragen.

De opgave voor de gemeente Maashorst binnen de RES is 0,15 TWh in 2030, waarvan bij aanvang van het RES-bod in 2021 al 0,03 TWh gerealiseerd was. Voor het realiseren van de RES-opgave worden de uitgangspunten van de zonneladder gehanteerd. Dat wil zeggen dat ingezet wordt om de daken van bedrijven, agrarische gebouwen en restgronden (o.a. parkeerplaatsen, waterpartijen, geluidswallen, etc.) zoveel mogelijk te benutten voor het opwekken van duurzame energie. De inschatting voor het RES bod was dat hiermee binnen de gemeente Maashorst 0,06 TWh gerealiseerd kan worden. Daarnaast blijft een restopgave van 0,06 TWh (55 hectare) over die gerealiseerd dient te worden door grondgebonden zonneparken of windenergieparken. De mogelijkheden voor windenergie voor onze gemeente zijn beperkt door de hoogtebeperkingen en radarverstoring van Vliegbasis Volkel. In de volgende paragrafen volgt een verdere onderbouwing de potenties voor zon (en wind).

De energiebehoefte voor Maashorst op langere termijn

Voor de RES 1.0 is berekend dat de totale elektriciteitsvraag in Maashorst (Landerd en Uden) in 2030 uitkomt op 1165 TJ. De verwachting is dat de elektriciteitsvraag verdubbelt richting 2050. Dit wordt inmiddels bevestigd door het onderzoek van de Energiesysteemverkenning voor de regio Noordoost Brabant waarin de verwachte elektriciteitsvraag voor 2050 wordt geraamd op 1974 TJ, uitgaande van de aanwezigheid van duurzame warmtebronnen. De verwachte warmtevraag voor 2050 is 1578 TJ. Indien er geen, of slechts in beperkte mate, duurzame warmtebronnen beschikbaar zijn, dient deze warmtevraag deels door elektriciteit gerealiseerd te worden. Dit betekent dat de verwachte vraag naar elektriciteit verder kan toenemen (tot maximaal 3552 TJ in 2050).

Mogelijkheden voor windenergie

Bij de voortgangsrapportage van de RES NOB uit 2023 is een onderzoek van Generation Energy uitgevoerd, waarin de potentiegebieden van zon en wind in de regio worden geconcretiseerd.

Daarnaast is door To70 een onderzoek uitgevoerd naar de luchtvaartbelemmeringen voor windenergie in de regio. Uit het onderzoek van To70 blijkt dat de theoretische potentie van gebieden buiten radar en luchtvaarttoetsingsvlakken geen mogelijkheden zijn om windturbines te plaatsen. De mogelijkheden voor Maashorst binnen de radar- luchtvaartoetsingsvlakken zijn zeer beperkt (nihil), door de aanwezigheid van Vliegbasis Volkel in onze gemeente.

Mogelijkheden voor geothermie

Recentelijk is er een proefboring gedaan om de potentie voor geothermie in de regio te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend bij de gemeente en er is op dit moment dus nog geen reden om aan te nemen dat dit een (grote) bijdrage zal kunnen leveren aan de RES-opgave tot 2030.

Potentieonderzoek zonneladder trede 1, 2 en 3

Maashorst heeft in 2024 een potentieonderzoek gedaan naar de mogelijkheden van opwek voor zon op basis van de zonneladder. Hierbij zijn de potenties van opwek op daken, restgronden, parkeerterreinen en water in beeld gebracht in relatie met de totale elektriciteitsvraag van onze gemeente.



De grafiek toont de potentie voor verschillende mogelijkheden voor zonne-energie. De potentie voor “zon op dak klein” is geen onderdeel van het RES-bod, maar telt mee voor onze energiebesparingsdoelstellingen. Voor de RES 1.0 is berekend dat de totale elektriciteitsvraag in Maashorst (Landerd en Uden) in 2030 uitkomt op 1165 TJ (340 MW). Rekening houdend met bovenstaande grafiek zou bij een volledige benutting van alle bovenstaande mogelijkheden, ongeacht of dit praktisch uitvoerbaar is, 93% van de totale elektriciteitsvraag gehaald kunnen worden tot 2030. Tot 2050 zou dit naar verwachting voor ongeveer 46% van de elektriciteitsvraag kunnen voldoen. Nadere onderbouwing per trede staat hieronder beschreven.
Anderzijds, om het volledige resterende deel (0,12 TWh/432 TJ) van onze RES-opgave voor 2030 te realiseren, zou van de potentie voor zon op dak groot, op restgronden, parkeerplaatsen en water, voor 40% benut moeten worden. In de onderbouwing die hieronder wordt gegeven, wordt duidelijk waarom dit niet uitvoerbaar wordt geacht en daarmee, waarom aanvullend aan het bovenstaande, grootschalige opwek van zonne-energie op trede 4 van de zonneladder noodzakelijk is om de doelstelling uit de RES 1.0 in zicht te houden.

Uitleg van de realistische opwek: Bij de realistische potentie is gekeken naar de haalbaarheid van zonne-energie projecten uit het verleden. Aangezien alleen zon op dak een veel toegepaste categorie is hebben we alleen hiervan de realistische potentie doorgerekend. Bij de andere categorieën is de realistische potentie hetzelfde als de economische potentie.

Zon op daken

Zonnepanelen op het dak zijn een no-regret keuze volgens de zonneladder. Op deze manier wordt de ruimte efficiënt benut. De zonnepanelen zijn makkelijk te installeren en hebben vaak een goede business case. Bovendien is er ook brede maatschappelijke steun vergeleken met andere duurzame energiebronnen, zoals windturbines of grote zonneparken.



Voor de analyse is de RVO-dataset met peildatum 1 april 2021 gebruikt (beschikbaar voor RES-regio's en gemeenten). Op daken ligt momenteel 61,3 MW aan zonnepanelen, waarvan 37,2 MW op grote daken en 24,1 MW op kleine daken. De resterende realistische potentie is vooral te vinden op panden met het type woonfunctie, industriefunctie, en bijgebouwen. Daarbij is duidelijk te zien dat het bij het type woonfunctie vooral gaat om kleine daken (49,4 MW), bij industriefunctie om grote daken (31,2 MW) en bij bijgebouwen (panden zonder eigen adres, zoals schuurtje achter woonhuizen en loodsen bij bedrijven) is het een mix van grote daken (29 MW) en kleine daken (16,5 MW). Op de andere type daken is relatief weinig potentie voor zon op daken.

Dit betekent dat de resterende potentie voor grote daken nog 97,8 MW is.

Inmiddels is een routekaart opgesteld voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en lopen er intensieve gesprekken met bedrijven(terreinen) voor verdere verduurzaming en problematiek rondom de netcongestie.

De potentie wordt echter beperkt door een aantal belemmeringen, zoals eigendomsbeperkingen, dakconstructies die onvoldoende belastbaar zijn met zonnepanelen en congestie bij grootverbruikaansluitingen. Door deze belemmeringen verwachten we de potentie voor zon op grote daken voor 2030 voor een groot deel niet te kunnen benutten, echter blijven wij ons inzetten voor het maximaal gebruiken van de ruimte die er is op trede 1 van de zonneladder.

De potentie op gevels is ten tijde van het onderzoek niet meegenomen, omdat hiervoor geen data of kentallen beschikbaar waren, maar de verwachting is dat de potentie hiervan geen significante bijdrage kan leveren aan onze opgave voor 2030.

Zon op parkeerplaatsen

De potentie voor zon op parkeerplaatsen kan benut worden door de realisatie van zogenaamde solar carports. Naast het opwekken van duurzame elektriciteit zorgt een solar carport ervoor dat auto's op zonnige dagen in de schaduw staan. Ook biedt het kansen voor het uitbreiden van laadinfrastructuur, gezien de verwachte groei van elektrische voertuigen.

De potentie voor het opwekken van zonne-energie op parkeerplaatsen is 39,1 MW. In bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de potentie op parkeerplaatsen redelijk gelijk is verdeeld over drie categorieën (500 – 5.000 m², 5.000 – 10.000 m², groter dan 10.000 m²).

Op dit moment lopen er informele gesprekken om te kijken naar de mogelijkheden voor een solar carport bij een maatschappelijke instelling. De eerst inschatting is dat hier mogelijk 3 MW opwek gerealiseerd kan worden. Hier is tevens sprake van een afnemer van de elektriciteit.

Bij een ander initiatief is sprake van 0,8 MW aan opwek. Voor dit initiatief is op dit moment geen afnemer van de geproduceerde elektriciteit en kan door netcongestie niet geleverd worden aan het elektriciteitsnet.

Andere concrete initiatieven zijn (nog) niet van de grond gekomen en een aantal parkeerplaatsen zijn na verkenning ongeschikt bevonden. De realisatie voor zon op parkeerplaatsen wordt beperkt door de dubbelfunctie van parkeerplaatsen met bijvoorbeeld evenementen en aanwezigheid van bomen – dit betreft op het oog al zo'n 80% van de parkeerplaatsen. Daarnaast is er onduidelijkheid over teruglevering, business case of eigendomspositie.

Restgronden

Uit de analyse komt naar voren dat de realistische potentie van restgronden 14,1 MW is. In onderstaande grafiek is de potentie voor zon op restgronden uitgesplitst in verschillende groottes van de percelen.



Hieruit blijkt dat binnen onze gemeente weinig restgronden aanwezig zijn. Daarnaast zijn deze gronden in veel gevallen ook beoogd voor andere opgaven rond de energietransitie, zoals de realisatie

van een MS-station of trafohuisjes, of betreft het bufferzones tussen bedrijventerreinen en woningen met afspraken over het onbebouwd laten van deze gronden. Dit maakt de potentie op deze restgronden zeer laag.

Zon op water

Kansrijke locaties voor zon op water betreffen vaak binnenwater met weinig stroming en golven, zoals reservoirs en zandwinningsplassen.
De realistische potentie van zon op water komt uit op 29,8 MW. De potentie van zon op water is vooral te vinden op een paar grotere waterplassen, welke deels een recreatiefunctie hebben.



Met name de kosten voor de techniek, realisatie en onderhoud op water, aantasting landschappelijke kwaliteit, negatief effect voor natuur en biodiversiteit zorgen voor een belemmering in de realisatie.

Opwek Energie op Rijksgronden

Naast de onderdelen uit het potentieonderzoek die hierboven zijn omschreven, is er mogelijk ook potentie voor energieopwekking op Rijksgronden binnen de gemeente Maashorst. Voor beide projecten die hiervoor in aanmerking komen (A50 en Volkel) geldt dat de (mogelijke) procedures naar verwachting te laat zijn om mee te tellen voor ons RES-bod tot 2030.

A50

Onze aanvraag bij het programma Opwek Energie Rijksgronden (OER) voor het realiseren van zonneparken langs de Rijksweg A50 is gehonoreerd. Hierbij trekken wij samen met de gemeenten Bernheze, Oss en Meierijstad op. De startfase voor dit project begint waarschijnlijk in 2028. De potentie voor onze gemeente betreft ongeveer 13 MW.

Defensieterrein Volkel

Daarnaast wordt op dit moment een Quickscan uitgevoerd door het programma OER voor de mogelijkheden voor opwek van zonne-energie op het Defensieterrein Volkel. De potentie van het defensieterrein is nog niet bekend.

De mogelijkheden in omliggende gemeenten

In deze grafiek is de progressie van de opwek per gemeente binnen de RES NOB weergegeven. Deze grafiek toont dat er duidelijke verschillen tussen de gemeenten zijn, maar dat iedere gemeente nog een grote uitdaging heeft om hun eigen doelstellingen te realiseren. Daarnaast is in de RES regio NOB vastgelegd dat iedere gemeente verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen opgave.



Conclusie trede 1 tot en met 3

De zonneladder biedt een afgewogen strategie voor de inzet van zonne-energie in Maashorst. Ondanks een sterke focus op zon op dak en multifunctionele zonne-energie, blijft de realisatie van grondgebonden zonneparken noodzakelijk om de duurzaamheidsdoelstellingen en het RES-bod van de gemeente te halen. Bovenstaande pagina's onderbouwen waarom grondgebonden zonneparken door de gemeente noodzakelijk worden geacht, naast de inspanningen voor opwek van energie op trede 1, 2 en 3 van de zonneladder en de inspanningen van omliggende gemeenten.

De gemeente Maashorst zet zich in om de ontwikkeling van deze zonneparken zorgvuldig en met oog voor landschap, ecologie en maatschappelijke betrokkenheid te realiseren.

Beleid grondgebonden zonneparken

Om grondgebonden zonneparken te kunnen realiseren, passend bij de wensen en eisen vanuit de gemeente is in 2021 en 2022 het beleid "grootschalige zonne- en windenergie gemeente Maashorst i.o." opgesteld, en aangevuld met een addendum met sociaal maatschappelijke voorwaarden voor grootschalige opwekking zonne- en windenergie.

In het beleid zijn 5 pijlers als uitgangspunt genomen:

- Potentie
- Landschap
- Maatschappelijke kosten en baten
- Koppelkansen
- Maatschappelijke acceptatie

In het addendum zijn extra sociaal-maatschappelijke voorwaarden meegegeven, zoals het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom van de te realiseren zonneparken.

In het beleid en het addendum zijn de kaders meegegeven waaraan een initiatief dient te voldoen. Hierbij wordt ruim aandacht besteed aan de omgevingskwaliteit, de meerwaarde per landschapstype, meekoppelkansen en meervoudig ruimtegebruik. Een extern deskundigenpanel heeft alle initiatieven op bovengenoemde kaders en pijlers beoordeeld.

Tevens zijn in het beleid de zoekgebieden opgenomen en gerangschikt van meest naar minst gewenst en zijn er richtlijnen voor optimale inpassing in het landschap per zoekgebied opgenomen. Eén van de richtlijnen voor de zoekgebieden, is dat door de gemeenteraad is uitgesproken dat deze niet wenselijk zijn in de nabijheid van kernen, waardoor deze optie is uitgesloten.

De tender Zon-op-Land is op 11 oktober 2023 opengesteld voor initiatieven voor grondgebonden zonneparken. Deze tender is gestart vóórdat de aangescherpte regels vanuit Den Haag voor zonneparken in landelijk gebied op 23 oktober bekend werden gemaakt. Op 5 februari 2024 is met de Provincie gesproken over deze aangescherpte regels en de doorvertaling naar deze tender. De Provincie gaf toen toestemming om de beoordelingsprocedure van de initiatieven ongewijzigd voort te zetten. Er is destijds aangegeven dat de Provincie de aanscherping in het najaar 2024 zou verwerken in de nieuwe omgevingsverordening, waarbij een geleidelijke overgang naar de aangescherpte regels werd beoogd.

Bij de 1e openstellingsronde van de Tender Zon-op-Land zijn acht initiatieven binnengekomen voor de ontwikkeling van een zonnepark. In deze eerste tender is in totaal 30 ha beschikbaar gesteld. In totaal wordt voor de RES-opgave tot 2030 maximaal 60 ha opengesteld en vergund, mede om te borgen dat de oppervlakte voor zon-op-landbouwgrond-projecten beperkt blijft tot datgene, wat nodig is om de RES-doelstellingen te behalen. Een extern deskundigenpanel heeft de initiatieven beoordeeld op basis van een toetsingskader (afgeleide van beleid en addendum) en de twee best beoordeelde initiatieven bevinden zich op dit moment in de vergunningverleningsprocedure, waarvan het voorliggende initiatief er een is.

Het initiatief in relatie tot de provinciale omgevingsverordening

Netcongestie en afspraken netbeheerder

Voor de ontwikkelingen op alle treden van de zonneladder geldt dat er sprake is van netcongestie. De transportvraag voor stroom is groter dan de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk op het hoofdstation in Uden. Volgens de planning zal dit station pas in de periode 2031-2033 uitgebreid worden.

Er is door de netbeheerder een offerte afgegeven voor een aansluiting, welke voor 10% is aanbetaald. Er is doorlopend contact met de netbeheerder. Door het plaatsen van batterijen kan het zonnepark een bijdrage leveren aan het verminderen van de druk op het elektriciteitsnet. De netbeheerder zal t.z.t nadere afspraken met de initiatiefnemer maken omtrent de aansluitmogelijkheden en voorwaarden.

Artikel 5.54, lid 2: Uitzonderingen voor zonneparken op landbouwgrond

In artikel 25 is opgenomen dat het recht van toepassing blijft zoals dat gold op 1 januari 2024 voor zonneparken die vóór 1 juli 2025 vergund zijn. In lid 2 zijn drie uitzonderingsgronden opgenomen op basis waarvan zonneparken op landbouwgrond zijn toegestaan. Ervan uitgaande dat de vergunningen voor de zonneparken uit de tender verleend kunnen worden vóór 1 juli 2025, zijn deze uitzonderingen dus niet van toepassing op de zonneparken in de eerste tender.

Meervoudig ruimtegebruik

In lid 2 onder a is opgenomen dat er sprake moet zijn van meervoudig ruimtegebruik doordat het zonnepark in combinatie met of ten dienste van een andere functie wordt ontwikkeld. In de toelichting staat verder dat het uitgangspunt daarbij is dat primair gezocht wordt naar mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik door de plaatsing te combineren met een aanwezige agrarische functie, bijvoorbeeld in combinatie met stellingenteelt of boven weilanden, of andere functies (bijvoorbeeld klimaatdoelen). Het voorliggend initiatief voldoet aan een combinatie met de functie van klimaatdoelen. Daarnaast wordt gecombineerd met functies voor verbetering van bodem-, water- en luchtkwaliteit en wordt sterk ingezet op een vergroting van de biodiversiteit, in navolging van de ontwikkelingsrichting zoals uiteengezet in de gemeentelijke Omgevingsvisie. Het onderwerp van meervoudig ruimtegebruik is in meer detail behandeld in paragraaf 3.2.2.

Transitiegronden

In lid 2 onder b is opgenomen dat er een voorkeur is voor landbouwgronden waarvan beleidsmatig is vastgelegd dat het landbouwkundig gebruik wordt beëindigd. Zonneparken worden doorgaans met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) vergund voor een periode van 25 jaar. In de BOPA is het niet goed mogelijk om op te nemen dat het landbouwkundig gebruik wordt beëindigd na 25 jaar, omdat de BOPA is gericht op het opnieuw in gebruik nemen van de landbouwgrond na de periode van 25 jaar.

Verzachten van netcongestie

Verder is in lid 2 onder c opgenomen dat de ontwikkeling van het zonnepark bijdraagt aan de vermindering van netcongestie of zorgt voor vergroting van een efficiënter netwerkgebruik, wat blijkt uit een advies van de netwerkbeheerder. Hierover wordt opgemerkt dat het verkrijgen van een advies van de netwerkbeheerder niet past binnen de termijn waarin vergunningen onder het oude recht verleend kunnen worden, maar dat er wel van wordt uitgegaan dat de zonneparken alleen prioriteit krijgen voor een aansluiting op het netwerk als na vergunningverlening een dergelijk advies wordt verkregen. In die zin wordt verwacht dat het voorliggend initiatief aan deze uitzondering zal voldoen.

Artikel 5.54, lid 3: voorwaarden omgevingsplannen voor zonneparken

Onder a van lid 3 is opgenomen dat zonneparken passen binnen de gewenste ontwikkelingsrichting van het gebied. Dit is in Maashorst het geval: de ontwikkeling van zonneparken is opgenomen in de vastgestelde Omgevingsvisie van de gemeente, de locatie aan de Voorpeel ligt in een voorkeursgebied en het project is in de gemeentelijke tender geselecteerd. Een meer gedetailleerde kijk op de ontwikkelingsrichting is te vinden in paragraaf 6.6.1.

Onder b en c van lid 3 is opgenomen dat geborgd is dat het zonnepark tijdelijk, voor ten hoogste 25 jaar, wordt toegelaten en dat de ontmanteling van het park hierna wordt geborgd. Voor de ontmanteling wordt in de omgevingsvergunning zowel een voorwaarde alsook een borgstelling opgenomen. In de anterieure overeenkomst wordt hiervoor een financiële zekerheidstelling opgenomen.

Onder d van lid 3 is opgenomen dat de ontwikkeling een maatschappelijke meerwaarde geeft, waaronder de mogelijkheid voor de omgeving om te participeren in het project. De zonneparken uit de tender zijn gericht op het streven om minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren. De inspanning

hiervoor wordt anterieur overeengekomen met de aanvrager. In die zin hebben de ontwikkelingen een maatschappelijke meerwaarde doordat lokaal zeggenschap verkregen kan worden over de lokale opwekopgave. Daarnaast zijn initiatiefnemers verplicht om een deel van de opbrengsten van het park te investeren in een gemeentelijk energiefonds en een omgevingsfonds dat ten goede komt aan de omgeving. Voor zonnepark Voorpeel is met de lokale energiecoöperatie ULECO een samenwerkingsovereenkomst afgesloten waarin wordt gecommitteerd aan de 50% lokaal eigendom. Ook is aan ULECO de mogelijkheid tot 100% eigenaarschap voorgelegd. Dit hangt op de vraag of ULECO hiervoor financiering kan verkrijgen. Onderzoek hiernaar, als ook gesprekken over de aandeelhoudersovereenkomst vinden op dit moment plaats. Dit is verder beschreven in paragraaf 4.2.4.

Onder e van lid 3 is opgenomen dat de ontwikkeling past binnen de regionale afspraken. Hieraan wordt voldaan doordat in de RES NOB 1.0 afspraken zijn gemaakt over de lokale opwekopgave van de 10 gemeente in regio Noordoost Brabant voor de realisatie van het RES-doel voor 2030. Vanwege de radar en luchtvaartbelemmeringen in de regio zijn de mogelijkheden voor windenergie beperkt en is de regio voor een groot deel aangewezen op zonneparken op landbouwgronden. Daarnaast ontbreken regionaal de mogelijkheden om middels samenwerking met andere gemeenten de doelstelling voor 2030 te behalen.

Onder f van lid 3 is opgenomen dat dient te zijn aangetoond dat de ontwikkeling binnen redelijke termijn kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Het project heeft van Enexis een offerte ontvangen en hierop is reeds aanbetaald. De offerte mag volgens ACM-beleid niet worden verstrekt indien er geen zicht is op realisatie binnen een redelijke termijn, wat onder congestieomstandigheden doorgaans een horizon van enkele (3-5) jaren betreft. Zie ook paragraaf 8.2.

Onder g van lid 3 is opgenomen dat de ontwikkeling met de netbeheerder is afgestemd. Dit is het geval, getuige de ondertekende offerte met Enexis.

6.2.4 Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies

De basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies worden uiteengezet in artikel 5.7 tot en met 5.10.

Artikel 5.7 stelt dat een omgevingsplan invulling moet geven aan een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit, en dat dit dient te worden gedaan door toepassing te geven aan de 3 daaropvolgende artikelen 5.8, 5.9 en 5.10.

Artikel 5.8 beschrijft de voorwaarden voor zorgvuldig ruimtegebruik.

Artikel 5.9 gaat over de lagenbenadering, waarbij dient te worden gekeken naar de ondergrond, het netwerk en de bovengrondse lagen, inclusief gebruik van de factor tijd.

- Ondergrond – omvat de bodem, het grondwater, archeologische- en aardkundige waarden.
- Netwerklaag – omvat infrastructuur (wegen, spoorwegen, vervoersnetwerken), het natuurnetwerk (zoals natuurconnectiviteit), energienetwerken, waterwegen en andere systemen die (multimodaal) vervoer of ecologie verbinden.

- Bovenste laag – omvat zichtbare waarden zoals cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten, functionele omvang en bebouwing, effecten op bestaande en toekomstige functies, volksgezondheid, veiligheid en milieu.

Artikel 5.10 gaat over meerwaardecreatie, bijvoorbeeld middels verbetering van de omgevingskwaliteit, ecologie, watermanagement of landschappelijke waarden.

Toetsing

Zorgvuldig ruimtegebruik (art. 5.8)

Op grond van artikel 5.54 lid 2 TAM-OV-NB is de toetsing aan artikel 5.8, eerste lid, onder a, niet van toepassing op het onderhavige plan. In plaats daarvan ligt de nadruk op de specifieke voorwaarden van artikel 5.54, waaraan wij in de onderbouwing zorgvuldig voldoen.

Lagenbenadering (art. 5.9)

- Ondergrond:
    - Huidige situatie: De locatie wordt gekenmerkt door een combinatie van gooreerd- en veldpodzolgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand, wat wijst op een minder vruchtbare bodem voor landbouwkundig gebruik. Volgens de Atlas Natuurlijk Kapitaal is ecologisch kapitaal van de bodem op deze locatie afwezig. De gemiddelde grondwaterstand ligt op circa 0,65 meter, en de locatie valt binnen een grondwaterdeelgebied waar beperkingen gelden voor grondwateronttrekking en de toename van verhard oppervlak. Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Uden wordt het gebied aangeduid als bestaande uit natte dalen en laagtes, met grotendeels een lage archeologische verwachting, behalve in de zuidoosthoek, waar sprake is van een middelhoge verwachting. Tenslotte maakt de locatie deel uit van een aardkundig waardevol gebied, namelijk het Peelrandbreukenstelsel met wijstgronden.
    - Nieuwe situatie: De bodem blijft onverdicht en water kan hierin weglopen. Dit geldt ook voor de interne weg, waarvoor menggranulaat wordt gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen (paragraaf 7.11). Middels de aanleg van een brede plas-dras zone wordt een verbetering van het watersysteem bewerkstelligd. Op de locatie is sprake van wijst-verschijnselen, maar door het Waterschap is aangegeven dat hier geen extra maatregelen op hoeven te worden genomen (paragraaf 7.7). Binnen het ontwerp is onvoldoende ruimte om de Peelrandbreuk fysiek zichtbaar te maken in het landschap. Daarom zal op de informatiepanelen aan de noordwestzijde aandacht worden besteed aan de Peelrandbreuk (paragraaf 3.2.2). Er is onderzoek uitgevoerd naar archeologische waarden, en deze worden niet verstoord (paragraaf 7.12). Tenslotte worden de voorwaarden voor natuurinclusiviteit vanuit de SDE++ aangehouden, welke vereisen dat een nulmeting, monitoring en eventuele bijstelling van beheer wordt gedaan voor de bodem, het water en de ecologie;
- Netwerken:
    - Huidige situatie: De ecologische verbindingen in de omgeving worden gevormd door het Duitse Lijntje, dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Brabant. Uit de ecologische quickscan blijkt dat het zonnepark dit Natuurnetwerk niet zal aantasten. Middels de

plas-dras zone met aanplant van een nieuwe bomenrij wordt aansluiting bij dit netwerk gezocht (paragraaf 7.10.1). Binnen het projectgebied zelf is geen ecologische verbindingszone aanwezig. Wat betreft het energienetwerk ligt op circa 2,2 kilometer afstand, in Trent, een middenspanningstation van Enexis dat in verbinding staat met het hoogspanningsstation in Uden. De infrastructuur rondom de projectlocatie bestaat uit zandwegen langs de zuid- en westzijde; de verharde Voorpeelweg eindigt op de zuidoosthoek van het gebied. Het waternetwerk wordt gevormd door sloten aan de noord-, zuid- en westzijde van het perceel. Dit betreft secundaire watergangen die in beheer zijn bij de aangrenzende grondeigenaren.
    - Nieuwe situatie: Er wordt aangesloten op het bestaande waternetwerk en dit wordt versterkt middels de plas-dras zone (paragraaf 7.7). Ecologische verbindingen worden behouden en op verschillende manieren versterkt (paragraaf 3.2.2). Het zonnepark wordt aangesloten op het energienet (paragraaf 3.2.4). De ontsluiting vindt plaats via een aansluiting op de bestaande infrastructuur (paragraaf 7.8);
- Bovengrond:
    - Huidige situatie: De locatie ligt in het open landschap van de Peelkernontginningen en wordt op dit moment agrarisch gebruikt. De projectlocatie bevindt zich niet in cultuurhistorisch waardevol gebied. De belangrijkste cultuurhistorische elementen in de omgeving zijn het Duitse Lijntje en de Peelrandbreuk.
    - Cultuurhistorische (paragraaf 7.13) en landschappelijke (paragraaf 7.14) waarden worden behouden en versterkt middels informatiepanelen, een robuuste landschappelijke inpassing die hierop aansluit, alsmede de realisatie van erf- en laanbeplanting in de omgeving (paragraaf 3.2.1 C). De omvang van de functie en bebouwing is afgemeten op de gemeentelijke eisen voor het gebied. De effecten op de leefomgeving zijn uitgebreid behandeld in hoofdstuk 7 en afgestemd met ODBN;
- Tijd: Het zonnepark bestaat tijdelijk voor een periode van 25 jaar, de omkeerbaarheid is gegarandeerd via herstelplannen die zijn geborgd in de anterieure overeenkomst alsmede de overeenkomsten met de grondeigenaar.

Meerwaardecreatie (art. 5.10)

Het plan levert zichtbare meerwaarde op: de biodiversiteit neemt toe, het landschap wordt versterkt, er is sprake van klimaatmitigatie (CO_2-reductie), de waterbuffering wordt verbeterd, en de bijdrage aan de energietransitie is aantoonbaar. Erf- en laanbeplanting in de omgeving maken dat het plan ook een bredere invloed heeft op de kwaliteitsverbetering van het landschap.

6.2.5 Kwaliteitsverbetering landschap

Artikel 5.11 van de Omgevingsverordening gaat over de kwaliteitsverbetering landschap. De landschapsanalyse is te vinden in hoofdstuk 2, en in het landschapsplan in bijlage D. De verschillende maatregelen voor landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering van het landschap zijn uiteengezet in hoofdstuk 3. Tevens is in paragraaf 6.6.4 gekeken naar de gemeentelijke uitvoeringsregel kwaliteitsverbetering landschap. Met het inrichtingsplan en beheerplan wordt ingezet op een natuurinclusief zonnepark met een ecologische opwaardering en het herstellen van de biodiversiteit.

Met de inrichting en het beheer wordt ingezet op de creatie van verschillende nieuwe natte, half-natte en droge biotopen, welke een sterke opwaardering betekenen voor reeds aanwezige soorten en leefgebieden maakt die het gebied ook voor niet-aanwezige soorten aantrekkelijk maakt. De getroffen voorzieningen en genomen maatregelen versterken de biodiversiteit van het projectgebied, maar komen ook de directe omgeving ten goede. De biodiversiteit heeft onder meer plaats door samenspel van dieren en planten (te denken valt aan de verspreiding van zaden van diverse kruiden via de uitwerpselen van dieren) binnen de grote oppervlakte van vele hectaren van het projectgebied. Dit zal ook positieve effecten hebben op het omringende landelijk gebied over de projectgrenzen heen. De maatregelen voor waterberging dragen bij aan het grotere watersysteem.

Na de periode van 25 jaar zal het zonnepark worden verwijderd. De gemeente wil graag dat de landschappelijke elementen worden behouden. Met de grondeigenaren is afgesproken dat de grond in de oorspronkelijke staat wordt terug geleverd. Wel is met de grondeigenaren een intentieovereenkomst gesloten waarin ze aangeven open te staan voor een overleg met de gemeente wanneer de tijd daar is om dit onderwerp te bespreken (bijlage K). Om dit verder te borgen zal in de anterieure overeenkomst worden opgenomen dat exploitant en grondeigenaar zich in de laatste 5 jaar van de exploitatie zullen inspannen om te zien of er op dat moment mogelijkheden zijn om (een deel van) de inpassing permanent te maken. Zie ook paragraaf 3.2.5.

Door de toevoeging van erfbeplanting bij Voorpeel 5 (Peelpigs) en Voorpeel 2 wordt ook in een breder gebied buiten het zonnepark ingezet op een landschappelijke kwaliteitsverbetering. Hierbij gaat het om permanente maatregelen.

Artikel 5.78 Niet-agrarische activiteiten & Artikel 5.5 Algemene maatwerkbepaling

Artikel 5.78 gaat in op niet-agrarische activiteiten. Lid 1 spreekt over de ontwikkeling van een niet-agrarische activiteit binnen een bestaand bouwperceel. Lid 2 geeft aan dat een omgevingsplan moet bestaan, waaronder een niet-agrarische activiteit kan toegestaan mits deze past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied.

Artikel 5.5 stelt dat een omgevingsplan een bouw- of gebruiksactiviteit mogelijk kan maken buiten bestaand ruimtebeslag als dit vanuit het algemeen belang nodig is voor:
a. het transporteren en leveren van energie, gas of water;
b. communicatiedoeleinden; of
c. de bouw van waterstaatswerken.

Er is op deze locatie geen sprake van een bestaand bouwperceel. De ontwikkelingsrichting van het gebied wordt door gemeenten bepaald. De gemeente Maashorst heeft de ontwikkelingsrichting beschreven in de Omgevingsvisie. Het zonnepark valt binnen het overgangsgebied tussen Schil 2 en 3, en past goed binnen de daar geldende ontwikkelingsrichting. Een uitgebreide toetsing hieraan is terug te vinden in paragraaf 6.6.1.

Dit initiatief is een niet-agrarische activiteit in Landelijk Gebied en vindt plaats buiten een bestaand bouwperceel. Dit plan doet daarom een beroep op artikel 5.5. Dit artikel stelt namelijk dat een omgevingsplan een bouw- of gebruiksactiviteit mogelijk kan maken buiten bestaand ruimtebeslag als

dit vanuit het algemeen belang nodig is voor het transporteren en leveren van energie. Met dit initiatief wordt duurzame energie geleverd, waardoor er sprake is van een algemeen belang.

Dit initiatief is hiermee in lijn met de bepalingen uit de Provinciale Omgevingsverordening.

6.3 Omgevingswaarden

Een omgevingswaarde is een van de instrumenten waarmee overheden het beleid van een omgevingsvisie kunnen uitvoeren. Hiermee kan de gemeente, provincie of het Rijk de kwaliteit vastleggen die ze voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. Deze kwaliteit moet objectief vast te stellen en meetbaar zijn.

Omgevingswaarden van het Rijk volgen vaak uit Europese of andere internationale verplichtingen. De rijksomgevingswaarden staan in hoofdstuk 2 van het Besluit kwaliteit (Bkl). Het Rijk heeft in het Bkl, op grond van artikel 2.15 lid 1 van de Omgevingswet, omgevingswaarden vastgesteld voor:

- Luchtkwaliteit
- Kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater
- Zwemwaterkwaliteit
- Veiligheid primaire waterkeringen
- Veiligheid van andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

De provincie is verplicht om omgevingswaarden te stellen voor watersystemen. Dit staat in artikel 2.13 van de Omgevingswet. De provincie stelt omgevingswaarden vast in de omgevingsverordening. Het gaat om:

- De veiligheid van andere dan primaire waterkeringen, die niet in beheer zijn bij het Rijk
- De gemiddelde kans op overstroming per jaar van aangewezen gebieden vanwege de bergings- en afvoercapaciteit van regionale wateren

Los van deze verplichtingen mogen gemeenten, Rijk en provincies ook voor andere onderwerpen omgevingswaarden stellen. Gemeenten mogen alleen omgevingswaarden vaststellen op terreinen waar Rijk of provincie geen omgevingswaarden hebben vastgesteld. De gemeente zet de omgevingswaarden in het omgevingsplan.

Een andere mogelijkheid die de regelgeving biedt is dat een gemeente of provincie voor luchtkwaliteit aanvullende of strengere omgevingswaarden vastlegt dan die het Rijk heeft vastgesteld. Voor omgevingswaarden voor waterkwaliteit die het Rijk heeft vastgesteld mag alleen de provincie aanvullende waarden vastleggen.

Wanneer een overheid een omgevingswaarde heeft vastgesteld dan is die overheid verplicht om te meten en te beoordelen of aan die waarde wordt voldaan (artikel 20.1 Omgevingswet). Wordt de waarde niet gehaald of dreigt niet te worden gehaald, dan moet de overheid een zogenoemd programma bij (dreigende) overschrijding vaststellen. In dat programma staan dan de acties van de overheid om de omgevingswaarde alsnog te halen.

Uitgangspunt is dat de gemeente (of het waterschap) verantwoordelijk is voor het opstellen van een programma bij dreigende overschrijding van de omgevingswaarde. Ook als het Rijk of de provincie die waarde heeft vastgesteld.

Toetsing

De verschillende omgevingswaarden en hun toetsing zijn terug te vinden in de paragrafen van hoofdstuk 7.

6.4 Regionaal beleid

6.4.1 RES 1.0

De RES is een regionale samenwerking waarin verschillende gemeentes gezamenlijk doelstellingen bepalen voor 2030 en 2050 om daarmee energieneutraliteit te behalen.

Gemeente	Opgave (TWh)	Gerealiseerd (TWh)	Nog te realiseren (TWh)	Waarvan in de pijplijn (TWh)	Gerealiseerde energiebesparing
Bernheze	0,06	0,02	0,04	0,02	1,4%*
Boekel	0,03	0,01	0,02	0,01	2,70%
Boxmeer	0,10	0,02	0,08	0,01	5,10%
Boxtel	0,08	0,01	0,07	0,00	3,2%*
Cuijk	0,11	0,01	0,10	0,02	2,80%
Grave	0,02	0,00	0,02	0,00	1,3%*
's-Hertogenbosch	0,35	0,05	0,30	0,06	3,60%
Landerd	0,03	0,01	0,02	0,01	0,3%*
Meierijstad	0,28	0,06	0,22	0,08	0,60%
Mill & Sint Hubert	0,02	0,01	0,01	0,00	2,4%*
Oss	0,28	0,04	0,24	0,07	2,50%
Sint Anthonis	0,03	0,01	0,02	0,01	3,50%
St-Michielsgestel	0,04	0,01	0,03	0,00	2,1%*
Uden	0,12	0,03	0,09	0,01	3,10%
Vught	0,04	0,01	0,03	0,00	3,50%
Totaal	**1,6**	**0,3**	**1,29**	**0,31**	**3,0%***

Tabel 1 + grafiek 1 (vorige pagina)): stand van zaken per gemeente o.b.v. lokale resultaatsverplichting

Afbeelding 30: Uitsnede RES NOB 1.0 definitief, februari 2020

Maashorst valt binnen de regio Noordoost Brabant. Volgens de RES 1.0 is het energieverbuik van de regio circa 58,3 PJ per jaar. Voor Maashorst specifiek is dit circa 5.386 TJ, een aandeel van zo'n 9,3%. Er is voor Maashorst nog een te realiseren opgave van 0,11TWh, waarvan 0,02TWh in de pijplijn zit. De resterende opgave zal door middel van grote zonnedak projecten en zon op land worden gerealiseerd. De conclusie, welke ook in paragraaf 6.1 en bijlage 'Toelichting zonneladder' is te lezen,

is dat grootschalige opwek van duurzame energie nodig is om de doelstellingen te behalen. Bovendien moet rekening worden gehouden met een stijgende elektriciteitsvraag.

6.4.2 RES Voortgangsrapportage

In juni 2023 is de Voortgangsrapportage RES Noordoost Brabant gepubliceerd. De 10 gemeenten in de regio bevinden zich in verschillende stadia van uitvoering. Gemeenten sturen in de uitvoering met name op het realiseren van het eigen deel van het RES-bod. Om het bod te realiseren ligt de nadruk op zon op land en zon op dak en waar mogelijk wind. De mogelijkheden voor wind zijn in sommige gemeenten beperkt door luchtvaartbeperkingen, door de impact op de omgeving, of door het ontbreken van maatschappelijk draagvlak. Er moet worden gecontinueerd en versneld. Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen of de regio het bod van 1,6 TWh wel of niet gaat halen.

6.4.3 RES Noordoost-Brabant: Achtergronddocument landschap

In het achtergronddocument landschap worden vanuit de RES richtlijnen gesteld voor landschappelijke inpassing. Deze volgen op die van de provincie. Gemeentes wordt aangespoord een solide eigen beleid op te stellen.

Toetsing

Het project Zonnepark Voorpeel draagt bij aan de doelstellingen in de RES. De aanbevelingen voor het landschap worden gevolgd op basis van het gemeentelijk beleid.

6.5 Beleid Waterschap

Het beleid van het Waterschap is vastgelegd in de Waterschapsverordening, welke is gekoppeld aan de Legger. Hierin staan regels die de watersituatie in Nederland in stand houden en bevorderen. Om het toetsen aan deze regels gemakkelijk te maken is de Digitale Watertoets ontwikkeld.

Voor de projectlocatie is een Watertoets uitgevoerd. Hieruit komen drie aandachtspunten:

1. Geen gebruik maken van uitlogende materialen
2. Advies vertraagd afvoeren van eventueel geborgen water
3. Advies inrichtingsmaatregelen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit

Toetsing

Bij het zonnepark wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende materialen. Zie voor een toelichting hierop ook paragraaf 7.11 over bodemkwaliteit, en de bijbehorende bijlagen over Verontreiniging. De adviezen voor het vertraagd afvoeren van geborgen water zijn niet van toepassing omdat de waterberging die wordt toegepast op het paneelveld en in de plas-dras zone en de sloten gebeurt in plaats van in een grootschalige borgingseenheid. Het advies voor de inrichtingsmaatregelen ter verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit worden gevolgd bij de inrichting van de waterpartijen. De bestaande watergangen worden behouden. Voor het onderhoud hiervan worden onderhoudsstroken vrijgelaten langs de randen. Tenslotte is met het Waterschap gesproken over het project, en hebben zij aangegeven geen verdere belangen te hebben.

6.6 Gemeentelijk beleid

6.6.1 Omgevingsvisie Maashorst

In de Omgevingsvisie wordt uitgegaan van de vier thema's Natuur, Transitie landelijk gebied, Mobiliteitstransitie en Recreatie. De gemeente wordt vervolgens opgedeeld in zeven omgevingen. Dit zijn bewust "omgevingen" in plaats van "gebieden", omdat de grens niet zo hard kan worden aangegeven.

Het projectgebied bevindt zich in de omgeving Odiliapeel; tussen vliegbasis Volkel ten zuiden, het Duitse Lijntje ten noorden en de N277 ten oosten. Het laat zich kenmerken als een vooral agrarische enclave, een voormalig landbouwontwikkelingsgebied waar weinig beperkingen zijn opgelegd ten aanzien van de agrarische bezigheden. Er heeft hier herkaveling en schaalvergroting plaatsgevonden. Als gevolg hiervan wordt het gebied gedomineerd door de grote agrarische erven en stallen.
De gemeentelijke ambities in omgeving Odiliapeel zijn:

- Behoud van de historische ontginningsstructuren met laanbomen, met herstel van biodiversiteit;
- Versterken van de verbinding van de Odiliapeelse bossen met de omgeving, m.n. richting Volkel;
- Ten oosten van Odiliapeel wordt primair kringlooplandbouwgebied. Wel zal ook hier de landbouw anders moeten (o.a. aanpak geurhinder, ontwatering);
- Experimenteren met voedselproductie gebeurt nog meer dan nu in de AgroProeftuin. Dit mag meer gezien worden;
- Vernieuwing van de bestaande woningvoorraad, behoud voorzieningen en stimulering van de sociale cohesie in de dorpsgemeenschap;
- Aanhaken bij intensieve en extensieve recreatienetwerken, o.a. door uitlichten cultuurhistorie.

Voor de 4 specifieke thema's gelden de volgende aandachtspunten:

Natuur

We willen, meer dan nu, een natuurlijke gemeente worden. De biodiversiteit krijgt een kwaliteitsimpuls en bij ontwikkelingen zijn 'bodem en water' leidend. Groene woonkernen en gevarieerde landschappen lopen vanzelfsprekend over in onze natuurgebieden.

Transitie landelijk gebied

De agrarische sector heeft zich in de loop van de tijd opgeschaald en zich verder kunnen ontwikkelen. In dit gebied zijn grote agrarische bedrijven aanwezig. De grootschalige landbouw is zichtbaar in het landschap. Het gaat om monotone, uitgestrekte akkers, waar landschapselementen minder voorkomen. We zien ook dat het agrarisch grondgebruik een negatief effect heeft op bodem, natuur, water en het woon- en leefklimaat.

De Omgevingsvisie onderscheidt drie soorten agrarische schillen, die van elkaar verschillen door de fysieke ondergrond, de netwerken (infrastructuur) en de occupatie (wonen, werken en recreëren). De locatie bevindt zich in het overgangsgebied tussen schil 2 (gemend samenleven) en schil 3 (agrarische productie). Voor schil 2 in dit deelgebied geldt dat het belangrijk is dat de landbouw zich goed verhoudt tot de woonkern en het Ontginningsbos. In het algemeen dienen in deze schil de landbouwontwikkelingen bij te dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit en het verminderen

van geurhinder. Ook dient de biodiversiteit verbeterd te worden. De natuurkern van de bossen van Odiliapeel wordt sterk aangetast door de lage grondwaterstanden en de landbouwkundige invloeden (stikstof). Toekomstige agrarische ontwikkelingen rondom deze bossen moeten erop zijn gericht deze negatieve invloeden zoveel mogelijk te verminderen. In de tweede schil liggen kansen voor extensivering van de landbouw, met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, educatie en zorg gerelateerde activiteiten. Voor schil 3 geldt dat er in de toekomst ruimte is voor kringlooplandbouw, en dat nieuwe ontwikkeling geen verslechtering van de milieusituatie mogen betekenen. Belangrijk hierbij zijn de vermindering van geurhinder, en het niet toevoegen van nieuwe wateronttrekkende activiteiten. Het bufferen van water wordt gestimuleerd, en de aanwezige breuken mogen niet worden verstoord. Net als in schil 2 wordt ingezet op verbetering van bodem, luchtkwaliteit en biodiversiteit. De landbouw zal zich in dit gebied daarom moeten verbreden. Een mogelijke verbredingsactiviteit is de grootschalige opwek van duurzame energie, het liefst in combinatie met teelten.

Mobiliteitstransitie

Het lokale (MKB- en ZZP) netwerk blijven faciliteren. We koesteren de bestaande bedrijvigheid door (binnen de bebouwde omgeving) groeiruimte te faciliteren. Tekenend voor het lokale netwerk is de actieve ondernemersvereniging, die van alles organiseert voor het dorp. We stimuleren hen, en andere initiatieven op gebied van kleinschalige bedrijvigheid, om daarmee de leefbaarheid op peil te houden. Hiervoor is het cruciaal dat de huidige sterke sociale binding in de dorpsgemeenschap, de vanzelfsprekende 'gemoedelijkheid' en het actieve verenigingsleven behouden blijven. Het dorpshuis, de bibliotheek en de school zijn goede basisvoorzieningen waar de mensen elkaar kunnen (blijven) ontmoeten. Hierin willen we blijven faciliteren, zodat de leefkwaliteit in het dorp wordt behouden. Ook blijven we het actieve verenigingsleven ondersteunen.

Recreatie

Maashorst is een dynamische gemeente met een levendige samenleving en een grote aantrekkingskracht door het diverse aanbod in vrijetijdsvoorzieningen, natuur en cultuurhistorie. We zetten in op een sterke en gevarieerde recreatieve en toeristische sector. Voor de inwoners is het belangrijk dat in de directe leefomgeving gerecreëerd kan worden. Daar bieden wandelpaden door de agrarische gronden (bijvoorbeeld klompenpaden) een mogelijkheid voor. De Oudedijk en de Beukenlaan zijn van oorsprong de ontginningswegen, van waaruit Odiliapeel is ontstaan. Deze karakteristieke ontginningsstructuur wordt behouden en waar mogelijk versterkt. Dit geldt ook voor de laanbeplantingen ten noordoosten van Odiliapeel.
Een belangrijk cultuurhistorisch element in de gemeente Maashorst is het Duits Lijntje, de voormalige spoorlijn van Boxtel naar Wesel. De ambitie is om de recreatieve functie, en daarmee de verbinding naar de omgeving en de regio van deze route te versterken.

Schillen

De beoogde locatie valt in het overgangsgebied tussen schil 2 (gemengd samenleven) en schil 3 (agrarische productie). Hierbij is van belang dat het woon- en leefklimaat verbeterd wordt. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan het verminderen van geuremissie en het verbeteren van de bodem- lucht- en waterkwaliteit en de volksgezondheid. In dit gebied wordt de toon gevoerd door de zoektocht naar agrarische innovatie en verbreding. Ook is versterking van biodiversiteit van groot belang.

Toetsing

Dit initiatief sluit aan bij de ontwikkelingsrichting van het gebied rondom Odiliapeel. Met dit project wordt een sterke bijdrage geleverd aan de natuurontwikkeling in de omgeving. Hiermee ontstaat een verbetering van bodem- en waterkwaliteit, een herstel van de biodiversiteit en daarmee een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Door de ontwikkeling van een zonnepark wordt een deel van de agrarische activiteiten in de omgeving voor 25 jaar gestopt, waardoor de bodem tot rust kan komen en de waterkwaliteit verbetert. Een zorgvuldig beheer in samenwerking met lokale partijen zorgt ervoor dat deze maatregelen ook toekomstbestendig zijn.

In relatie tot het Duitse Lijntje zal het project niet alleen de natuurontwikkeling ten goede komen, maar ontstaat er ook voor recreanten een nieuwe bezienswaardigheid waar het gaat om de lokale opwek van duurzame energie, waar de gemeente trots op kan zijn. Dit wordt verder versterkt door het plaatsen van informatiepanelen

Door het zonnepark natuurinclusief in te richten, waarbij onder andere een kruidenrijk grasland ontstaat en een plas-draszone wordt ontwikkeld, wordt de biodiversiteit van het projectgebied hersteld. Ook respecteert dit initiatief de bestaande verkavelingsstructuur. Hiermee sluit dit initiatief aan bij de doelstelling om historische ontginningsstructuren met laanbomen, met herstel van biodiversiteit te behouden.

Dit initiatief grenst aan het Duitse Lijntje, waar in dit deel enige extensieve recreatie voorkomt van wandelaars. Bij het bestaande bankje aan de noordwesthoek worden informatiepanelen geplaatst met informatie over het zonnepark en het gebied. Hiermee sluit dit initiatief aan bij de doelstelling om aan te haken bij extensieve recreatienetwerken.

Het initiatief draagt bij aan de agrarische innovatie in het gebied doordat het een nieuwe en betrouwbare inkomstenbron biedt aan de agrariërs op deze percelen, waarmee hun bestaanszekerheid wordt vergroot. Met dit initiatief wordt de landbouw (tijdelijk) stopgezet. Hierdoor zijn er geen bestrijdingsmiddelen meer nodig, waardoor geuroverlast vermindert en de bodem- lucht- en waterkwaliteit verbetert. Ook de diverse natuurinclusieve maatregelen die worden genomen dragen hieraan bij. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat een deel van de agrarische enclave rondom het projectgebied een andere bestemming krijgt, waarbij meer natuurwaarden worden ontwikkeld en kansen voor recreatie en educatie (middels informatiepanelen) worden benut. Er wordt een nieuwe bomenrij aangeplant langs de grootschalige agrarische gebouwen van Peelpigs. Dit zorgt ervoor dat het gebied een prettiger aanzicht krijgt, waardoor het woon- en leefklimaat wordt verbeterd. Tenslotte is het zo dat de opwek van duurzame energie zelf een verbetering van woon- en leefklimaat betekent doordat het bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering, en daarnaast zorgt voor een verbreding van de agrarische activiteiten in het gebied.

6.6.2 Beleidsnota grootschalige opwekking zonne- en windenergie Maashorst

In 2021 is de beleidsnota vastgesteld door de gemeente Maashorst. Doel van dit document is om duidelijkheid te schappen over de opgave van de gemeente Maashorst en ‘waar’ en ‘hoe’ grootschalige energieopwekking mogelijk is.

In het beleid is opgenomen dat er in Maashorst 55 ha aan zonneparken nodig is in 2030 om aan de doelstellingen te voldoen. In 2050 is 156 ha aan zonneparken nodig.
De subzonneladder in het beleid maakt onderscheid tussen welke landschapstypen 'geschikter' zijn voor zonneparken en welke minder. Boven aan de subzonneladder staat het landschapstype 'Peelkernontginningen'. Dit landschapstype kenmerkt zich door grootschaligheid en openheid, waardoor het geschikt is voor de grootschalige opwek van zonne-energie.

Daarnaast is er een inpassingsmatrix opgenomen waarin criteria staan waaraan de landschappelijke inpassing moet voldoen.

Toetsing

Het zonnepark draagt bij aan de doelstellingen van de gemeente Maashorst, welke zijn geformuleerd in de beleidsnota grootschalige opwekking zonne- en windenergie. Verder is bij de landschappelijke inpassing rekening gehouden met de inpassingscriteria uit dezelfde beleidsnota. De maximale paneelhoogte van 1,5m wordt aangehouden. Bij de locatiekeuze voor het zonnepark is de subzonneladder toegepast en gekozen voor een zonnepark in de Peelkernontginningen. De maat en schaal van het landschap kunnen dit zonnepark zonder problemen dragen. De schaalvergroting die de laatste jaren in dit gebied heeft plaatsgevonden wordt hierdoor tevens iets ingeperkt, en er wordt divers groen toegevoegd om de oorspronkelijke kavelstructuren verder te benadrukken en het cultuurlandschap in ere te herstellen. Ook de toevoeging van een bomenrij langs de grootschalige stallen van Peelpigs draagt bij aan het terugbrengen van de schaalvergroting.



Afbeelding 31: De locatie binnen de landschappenkaart

6.6.3 Addendum beleidsnotitie

Een belangrijk onderdeel van grootschalige energieopwekking is de maatschappelijke kant. Hiervoor heeft de gemeente Maashorst een addendum vastgesteld waarin sociaal- maatschappelijke voorwaarden voor grootschalige opwekking van zonne- en windenergie zijn opgenomen.
Het addendum geeft aan welke inspanningen de gemeente van initiatiefnemers verwacht. Hier heeft de gemeente acht sociaal- maatschappelijke voorwaarden voor geformuleerd.

1. De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden en uitgangspunten voor zonne- en/of windenergieparken;
2. Zonne- en windenergieparken worden met minimaal 50% eigendom van de lokale omgeving ontwikkelt en geëxploiteerd;
3. De gemeente verleent desgewenst planologische medewerking aan een projectvoorstel op basis van een voorkeursvolgorde;
4. De ontwikkeling van zonne- en windenergieparken genereren maatschappelijke meerwaarde voor mens, dier, plant en klimaat. De ontwikkeling van zonne- en windenergieparken gebeurt hierbij integraal met de dan geldende gebiedswaarden en -opgaven;
5. De omgeving van een toekomstig zonne- of windenergiepark heeft een actieve en betrokken rol bij de ontwikkeling en de exploitatie van het zonne- of windenergiepark;
6. Er wordt een sociale verdeelsleutel opgesteld 'door en voor' de inwoners en grondeigenaren van de omgeving in de kleine kring;
7. De financiële opbrengsten van zonne- en windenergieparken moeten maximaal terugvloeien in de gemeenschap;
8. De initiatiefnemer sluit een greendeal met de gemeente Maashorst.

Toetsing

Dit zonnepark zet in op de sociaal- maatschappelijke voorwaarden die door de gemeente zijn opgesteld in het addendum. Hieronder wordt per voorwaarde uiteengezet op welke manier het zonnepark hieraan voldoet.

1. De plannen voor het zonnepark zijn opgesteld op basis van de voorwaarden en uitgangspunten;
2. De lokale energiecoöperatie ULECO heeft de mogelijkheid om tot 50% mede-eigenaar van het zonnepark te worden;
3. Het project is als eerste geëindigd in de voorkeursvolgorde;
4. Er wordt meerwaarde gecreëerd door het verbeteren van de leefomgeving voor mens en dier, en het plan is integraal met gebiedsopgaven opgesteld, zoals op andere punten in dit document uiteengezet;
5. Er is een uitgebreid en zorgvuldig participatietraject doorlopen met de omgeving. Daarnaast zal de omgeving betrokken worden door ULECO, ten minste middels de mogelijkheid tot lidmaatschap;
6. Een sociale verdeelsleutel is een onderwerp dat van toepassing is op windparken, zoals dit ook terug te lezen is in de omschrijving van deze voorwaarde in het beleid. Bij een zonnepark is het niet gebruikelijk dat uitzichtvergoedingen worden betaald, omdat het project met behulp van landschappelijke inpassing volledig aan het zicht wordt ontnomen. Geen van de omwonenden heeft om een uitzichtvergoeding verzocht. Mochten vanuit bijvoorbeeld een beroepsprocedure toch dergelijke wensen kenbaar worden, dan zal hierover met de betreffende omwonende(n) worden gesproken;
7. De omgeving profiteert via de samenwerking met ULECO en de middelen die worden gestort in het Omgevingsfonds en Energiefonds;
8. Er zal een Greendeal met de gemeente worden afgesloten.

6.6.4 Uitvoeringsregel kwaliteitsverbetering landschap gemeente Maashorst

De uitvoeringsregel geeft aan hoe de gemeente Maashorst invulling geeft aan Artikel 5.11 Kwaliteitsverbetering Landschap van de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Het beschrijft de eisen voor kwaliteitsverbetering van het landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Hierbij worden drie categorieën gehanteerd:

Categorie 1: Initiatieven met een lichte impact op de omgeving;
Categorie 2: Initiatieven met een beperkte impact op de omgeving;
Categorie 3: Initiatieven van relatief grote omvang met een aanzienlijke impact op de omgeving en het landschap.

Bij ontwikkelingen in categorie 3 moet minimaal 10% van of aangrenzend aan het bouwvlak of bestemmingsvlak in worden gevuld als landschappelijke inpassing. Daarnaast dient minimaal 20% van de meerwaarde van de bestemmingswinst te worden geïnvesteerd in landschappelijke inpassing. Voor zonneparken is het moeilijk om de nieuwe bestemmingswaarde te bepalen, omdat het een tijdelijke bestemming betreft. Voor zonnepanelen wordt daarom als forfaitair bedrag van 1% van de uitgifteprijs gehanteerd.

Toetsing

De inpassing voldoet aan de Uitvoeringsregeling kwaliteitsverbetering landschap voor 10% landschappelijke inpassing. In de afbeelding hieronder is kort uiteengezet wat het percentage inpassing is bij dit initiatief.



Afbeelding 32: Percentage inpassing

6.6.5 Ruimtelijk Interim beleid niet-agrarische ontwikkelingen buitengebied gemeente Maashorst

Het doel van dit interimbeleid is om vooruitlopend op een definitief beleid voor het buitengebied, daar waar mogelijk en wenselijk initiatiefnemers alvast vooruit te helpen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om continuering van het al geldende beleid, aangevuld met enkele (beperkte) aanvullende mogelijkheden op basis van dit interimbeleid. Dit interimbeleid doet de volgende voorstellen:
1. We bieden meer mogelijkheden voor de realisering van woningen en wooneenheden in het buitengebied wanneer dat bijdraagt aan de verbetering van de omgevingskwaliteit in de gemeente Maashorst.
2. We staan open voor de realisering van kleinschalige nieuwe woonvormen in sommige delen van het buitengebied, wanneer daarmee voorzien wordt in een specifieke woonbehoefte die alleen in het buitengebied mogelijk is. Dit vraagt maatwerk.
3. We bieden meer ruimte voor niet-agrarische functies in het buitengebied, zoals voor bepaalde vormen van bedrijven, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen.

Voor nieuwe initiatieven gelden de volgende algemene voorwaarden:

- De ontwikkeling dient te passen binnen de beoogde ontwikkelingsrichting van de deelgebieden. Hieronder wordt verstaan de ontwikkelingsrichting zoals die in de Omgevingsvisie Uden 2015 en Structuurvisie Buitengebied Landerd 2013 is beschreven, dan wel de ontwikkelingsrichting zoals die op grond van de nieuwe Omgevingsvisie Maashorst gaat gelden;
- De maximaal toegestane oppervlakte van (bedrijfs)bebouwing en het perceel moet passen binnen de verhoudingen van de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving;
- Initiatieven mogen niet leiden tot belemmering van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van (agrarische) bedrijven in de omgeving;
- Het initiatief mag geen onevenredige verkeers/publieksaantrekkende werking hebben
- Ieder initiatief moet landschappelijk ingepast worden en leiden tot een kwaliteitsverbetering op basis van de gemeentelijke landschapsinvesteringsregeling;
- De ontwikkeling moet door meerwaardecreatie bijdragen aan verbetering van de omgevingskwaliteit en algemene belangen zoals sloop van overtollige bebouwing, de aanleg van natuur en bos, de verbetering van het woon- en leefklimaat, het terugdringen van de emissie van milieuhinderlijke stoffen, het behoud van cultuurhistorische waarden, herstel van landschap, klimaatadaptatie, waterhuishouding;
- Het initiatief mag niet belemmerend werken voor de grote ruimtelijke opgaven voor het buitengebied: zoals de grootschalige energieopwekking (RES), omschakeling naar kringlooplandbouw, klimaatadaptatie, robuuste watersystemen, vergroten biodiversiteit;
- Conform het gemeentelijke beleid moet er een Omgevingsdialoog gevoerd zijn met de Omgeving voordat een officiële aanvraag wordt ingediend.

Toetsing

Dit initiatief sluit aan bij het voorstel uit het Ruimtelijk Interim beleid niet-agrarische ontwikkelingen in het buitengebied om meer ruimte te bieden voor niet-agrarische functies, zoals voor bepaalde vormen van bedrijven, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast houdt dit initiatief ook rekening met de algemene voorwaarden die in dit interimbeleid worden genoemd. Zo past dit initiatief in de ontwikkelingsrichting zoals deze voor dit gebied in de Omgevingsvisie is geschreven (zie

hiervoor paragraaf 6.6.1). Gezien het grootschalige landschap past een zonnepark van deze schaal in de ruimtelijke structuur van de omgeving. Verder wordt dit zonnepark landschappelijk ingepast, waarbij aandacht is besteed aan meerwaardecreatie (o.a. de aanleg van natuur). Het ontwerp is naar aanleiding van een uitgebreid participatietraject tot stand gekomen. Het initiatief heeft geen verkeers/publieksaantrekkende werking, geeft invulling aan andere ruimtelijke opgaven (de RES) en werkt niet belemmerend voor agrarische bedrijven in de omgeving.

7. Aspecten fysieke leefomgeving

7.1 Milieueffectrapportage (M.E.R.)

Op 1 augustus 2018 is het “gewijzigde besluit milieueffectrapportage” in werking getreden. Een belangrijke wijziging betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D (betreft de M.E.R.- beoordeling) van de bijlage bij het besluit.

Concreet betekent dit dat het bevoegde gezag zich er nog steeds van dient te vergewissen dat activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben (ook wel genoemd de 'vergewisplicht'). Dit komt erop neer dat voor elk besluit of voor elk plan dat betrekking heeft op activiteiten die voorkomen op de D-lijst, moet worden nagegaan of de verplichting bestaat ten aanzien van die activiteiten om een M.E.R. op te laten stellen. Voor projecten of activiteiten die onder de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd om te zien of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term ‘vormvrije M.E.R.-beoordeling’ gehanteerd. Deze vormvrije M.E.R.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden:

A. Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: in dat geval is geen M.E.R.-beoordeling vereist; of
B. Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: in dat geval moet wel een M.E.R.-beoordeling plaatsvinden of kan direct een M.E.R. opgesteld worden.

De toetsing in het kader van de vormvrije M.E.R.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria centraal:

1. De kenmerken van het project;
2. De plaats van het project;
3. De kenmerken van de potentiële effecten.

Toetsing

De ontwikkeling betreft de realisatie van een zonnepark op agrarische gronden. Een zonnepark valt niet onder de categorieën C1, J11 of J12 uit bijlage V van het Omgevingsbesluit. Hierover heeft de Raad van State uitspraak gedaan in zaak 201807860/1/A1. Het plan is daarmee niet M.E.R.-plichtig. Gelet op de kenmerken van het project zullen geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden. Het plan ligt niet in de nabijheid van een Natura2000 gebied en zal daar geen negatief effect op hebben.

7.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking is vastgelegd in het Besluit Ruimtelijke Ordening (BRO) in artikel 3.1.6, lid 2. Doel van de Ladder Duurzame Verstedelijking is dat een goede ruimtelijke ordening plaatsvindt door optimale benutting van ruimte in stedelijk gebied en dat een zorgvuldige afweging plaatsvindt in een transparant proces voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.

Toetsing

Het aanleggen van een grootschalig grondgebonden zonnepark op de huidige agrarische percelen is geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Uit eerdere uitspraken van de Raad van State[2] blijkt dat soortgelijke projecten - die niet tot leegstand van bestaande bebouwing leiden - niet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van het BRO kunnen worden aangemerkt. Een (verdere) toets aan de Ladder Duurzame verstedelijking is daarom niet nodig.

7.3 Duurzaamheid

Met de aanleg van het zonnepark wordt bijgedragen aan de ambitie van de gemeente om te komen tot 100% duurzaam opgewekte energie in 2050. Daarnaast wordt meervoudig ruimtegebruik toegepast op het gebied van ecologie, landbouw, water en recreatie. Zie hiervoor ook paragraaf 3.2.2.

Toetsing

Bij de aanleg van het zonnepark worden geen materialen gebruikt waarbij sprake is van uitloging. Gedurende een periode van 25 jaar kan het aflaten van mestgebruik ervoor zorgen dat de projectlocatie kan herstellen en er een ecologisch uitgebalanceerd gebied ontstaat. De transformatie van een intensief gebruikt landbouwgebied naar een zonnepark met ontwikkeling van inheemse bloem- of kruidenrijke graslanden met verschralingsbeheer zal een sterke ecologische winst opleveren ten aanzien van de huidige landbouwkundige situatie.

Afgeschreven zonnepanelen vallen onder de EU-wetgeving voor elektronisch afval, zoals die geldig is voor bijvoorbeeld televisietoestellen en magnetrons. De wet schrijft voor dat leveranciers verantwoordelijk zijn voor de afvoer en verwerking van afgeschreven panelen. In het verleden kon een producent van zonnepanelen een PVCycle certificaat verkrijgen als bewijs dat hun zonnepanelen recyclebaar waren. Ook kon via deze weg een terugnamegarantie worden verkregen. Sinds 1 maart 2021 is dit echter gewijzigd, doordat het Rijk deze opgave heeft overgenomen. Hiervoor is Stichting Open opgericht, waarbij het verplicht is voor producenten van zonnepanelen om zich hierbij aan te melden. Ook van een terugnamegarantie is niet langer sprake; de producent betaalt een afvalbeheerbijdrage, en Stichting Open haalt de panelen op. De leveranciers waar we mee werken (Jinko, Longi, JA Solar) zijn allen aangesloten bij Stichting Open: https://www.stichting-open.org/en/overview-of-producers/.

7.4 Gezondheid

Gezondheid gaat om twee aspecten: het beschermen van de gezondheid en het bevorderen van de gezondheid. Conform artikel 1.3 sub a Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een

[2] Uitspraken 23 januari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:178 en 23 oktober 2019 ECLI:NL:RVS:2019:3591

veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit een belangrijk maatschappelijk doel. De aspecten veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit hangen nauw met elkaar samen.

7.4.1 Beschermen van gezondheid

Elektromagnetische straling

Niet-technische samenvatting

Bij de bouw van het zonnepark worden enkel zogenoemde 'industrial grade' componenten en elektronische apparaten gebruikt die voldoen aan alle Europese en internationale normen en richtlijnen. Eventuele elektromagnetische emissie blijft onder de grenswaarden die in Nederland worden gehanteerd. Doordat het dichtstbijzijnde emissiepunt minimaal vier meter binnen het hekwerk van het zonnepark is gelegen, is de emissie buiten het zonnepark nihil.

De uitzending van elektromagnetische velden door technische apparatuur kan effect hebben op mens en omgeving. Elektromagnetische velden worden door alle elektrische apparaten geproduceerd en zijn in elk huishouden aanwezig. Om de emissie hiervan zoveel mogelijk te beperken zijn tal van studies uitgevoerd en internationale en Europese richtlijnen opgesteld voor de productie van technische apparatuur.

Binnen de context van elektromagnetische emissie is vooral de volgende richtlijn van belang: "EN61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006 + A1:2010)"
Kronos Solar maakt bij de bouw van zonneparken enkel gebruik van zogenoemde 'Industrial grade' componenten en elektronische apparaten die voldoen aan de Europese en internationale normen en richtlijnen. Deze zijn aangemerkt als veilig voor gebruik. Het Fraunhofer Instituut (Europa's grootste organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek) heeft de volgende tabellen gepubliceerd waarin de elektromagnetische emissie van PV-systemen wordt geïllustreerd.

Fluxdichtheid van een fotovoltaïsch systeem

Bron van emissie	Afstand	Fluxdichtheid (µT)	Type
Enkel aderige kabel, gelijkstroom, 3 Ampère	10 cm	6	Gelijkstroom magnetisch veld
	1 m	0,6	
Enkel aderige kabel, wisselstroom 0,3A/0,03A	10 cm	06,/0,06	Wisselstroom magnetisch veld
	1 m	0,06/0,006	

Tabel 1: Fluxdichtheid van een PV-systeem; Bron: Fraunhofer Institute, Germany, Christian Märtel, hyperlink: www.Photovoltaik-Web.de

In Nederland is het advies dat de fluxdichtheid niet hoger dan 0.4 µT mag liggen in gevoelige gebieden. Tabel 1 laat zien dat de emissie zeer snel afneemt zodra de afstand groter wordt. Op één meter afstand zijn de waardes reeds zo laag dat ervan uit kan worden gegaan dat de emissie buiten het park nihil is. Het dichtstbijzijnde emissiepunt ligt vijf meter binnen het hekwerk van het park.

Veldsterkte van een fotovoltaïsch systeem

Bron van emissie	Afstand	Veldsterkte (V/m)	Type
Zonnepaneel oppervlak,	10 cm	350	

Transformator loze omvormer	1 m	17	Wisselstroom elektrisch veld
Zonnemodule gebied, omvormer met transformator	10 cm	18	Wisselstroom elektrisch veld
	1 m	0,8	

Tabel 2: elektrische velden van een PV-Systeem; Bron: Fraunhofer Institute, Germany, Christian Märtel, hyperlink www.Photovoltaik-Web.de

Voor elektrische velden bij wisselspanning is de toegestane kracht maximaal 10V/m gedurende de nacht in een slaapomgeving en 20V/m gedurende de dag. Tabel 2 laat zien dat zelfs in de directe omgeving van de elektrische componenten deze waarden reeds zeer laag zijn (1 meter – 17V/m) en bevindt zich tussen de toegestane waardes van 10V/m en 20V/m. Buiten het park zijn deze waardes nihil, doordat de afstand vanaf het dichtstbijzijnde elektronische component tot aan de omheining minimaal 150 meter is.

De elektromagnetische straling van een zonnepark is enkel afkomstig van de omvormers. De overige componenten in het park hebben geen significante straling. Marktleider SMA Solar Technology heeft een onderzoek laten uitvoeren om inzicht in het stralingsniveau van omvormers (de transformatorhuisjes die in een zonnepark worden geplaatst) te krijgen. Conclusie daaruit is dat de omvormers in een zonnepark zijn enkel gedurende de dag in gebruik en worden niet in de nabijheid van mensen 'gebruikt'. Over het algemeen gedragen PV-omvormers zich niet anders dan typische elektronische huishoudelijke apparaten (zie hiervoor ook onderstaande grafiek). De PV-omvormers die Kronos Solar gebruikt voldoen daarnaast altijd aan de strengste eisen (EG richtlijn van 12 Juli, 1999 - betreffende de beperking van blootstelling van de bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz — 300 GHz[3]).



Figuur 1: Vergelijking van stralingsbronnen

[3] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999H0519&from=EN

In de bovenstaande grafiek zijn enkele elektrische apparaten met elkaar vergeleken op basis van procentuele stralingsbronnen. De twee geteste omvormers zijn aangegeven als Sunny Boy en Sunny Beam, twee omvormers die door marktleider SMA Solar Technology veelvuldig worden gebruikt voor zonneparken. Ook andere studies hebben deze uitkomsten bevestigd.

7.4.2 Bevorderen van gezondheid

De lokale gezondheid hangt nauw samen met de gezondheid van de fysieke leefomgeving: waterkwaliteit, luchtkwaliteit en omgevingskwaliteit. Eén van de ambities van de gemeente Maashorst in haar Omgevingsvisie is de ontwikkeling van een gezonde leefomgeving (zie ook paragraaf 3.3.1). Het zonnepark Voorpeel speelt hier op verschillende manieren op in:

- De waterkwaliteit wordt verbeterd doordat 25 jaar lang de percelen niet agrarisch worden gebruikt. Hierdoor komen geen meststoffen of bestrijdingsmiddelen in het watersysteem terecht. De waterkwaliteit wordt verder bevorderd door de aanleg van een plas-dras zone;
- Het zonnepark heeft geen uitstoot en daarom geen negatief effect op de lucht. De diverse groenaanplant zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit;
- Doordat agrarisch gebruik en daarmee bemesting voor 25 jaar worden gestopt wordt geuroverlast verminderd;
- Het zonnepark produceert zelf nauwelijks geluid. Doordat agrarisch gebruik en daarmee de inzet van tractoren en ander groot materieel voor 25 jaar worden gestopt wordt geluidsoverlast verminderd;

Toetsing

Het zonnepark veroorzaakt geen nieuwe ongezonde invloeden. In plaats daarvan draagt het op verschillende manieren bij aan de gezondheid van de fysieke leefomgeving en daarmee van de lokale samenleving. Gezondheid is dus geen belemmering voor het project.

7.5 Energietransitie

De energietransitie is één van de ambities uit de Omgevingsvisie Maashorst. Hiervoor staat een opgave van 0,15TWh duurzame energie in 2030.

Toetsing

Het zonnepark levert een substantiële bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen voor de energietransitie. De opwek komt grofweg neer op 9500MWh, wat gelijkstaat aan 0,0095TWh. Dit is ongeveer 6,33% van de gemeentelijke opgave.

7.6 Klimaatadaptatie

Binnen de gemeente Maashorst ziet klimaatadaptatie vooral op de waterhuishouding, met als doel om verdroging tegen te gaan. Dit vloeit voort uit de beleidsdoelen van het Waterschap en de provinciale en landelijke politiek. Er wordt daarbij onder andere ingezet op een robuust waterbergend landschap.

Toetsing

Er is met het Waterschap gesproken over hun waterbergingsopgave. Zij hebben aangegeven geen specifieke opgave te hebben op deze locatie. Desondanks zijn ze voorstander van de maatregelen die bij het zonnepark worden genomen op het gebied van water. Dit gaat specifiek om de aanleg van een plas-dras zone.

7.7 Water en watersystemen

Op de locatie van het zonnepark geeft het Waterschap aan geen specifieke opgave te hebben. De sloten langs het projectgebied worden momenteel onderhouden door de grondeigenaren van de aanliggende percelen. Op een deel van de planlocatie bevindt zich een 'Peelrandbreuk-zijbreuk'.

Toetsing

Aan de noordzijde wordt een plas-dras zone aangelegd, welke bijdraagt aan de waterberging en waterkwaliteit in het gebied. Tenslotte zullen de gronden voor een periode van 25 jaar niet agrarisch worden gebruikt, wat de waterkwaliteit verder ten goede komt doordat er geen mest of bestrijdingsmiddelen in het water terecht komen. Het Waterschap staat positief tegenover deze maatregelen. Het beheer van de sloten zal worden overgenomen door het zonnepark. Het Waterschap heef een quickscan uitgevoerd naar wijstverschijnselen van de Peelrandbreuk-zijbreuk. Hieruit blijkt dat er geen kenmerken van wijst zijn aangetroffen en het zonnepark verder geen rekening hoeft te houden met deze zijbreuk.

7.8 Wegen, verkeer en parkeren

Na ingebruikname wordt het zonnepark incidenteel, circa één keer per maand, bezocht in het kader van beheer en onderhoud. Voor zover sprake is van een verkeer aantrekkende werking is deze zeer beperkt. Zowel de emissiewaarden als de geluidsoverlast kunnen gedurende de bouwperiode tijdelijk hoger uitvallen dan in de (normale) uitgangssituatie waarbij het akkerland regelmatig door tractoren bereden wordt. Deze emissiewaarden en geluidsoverlast zullen echter drastisch afnemen bij ingebruikname van het park, waarbij de incidentele onderhoudsbezoeken in sterk contrast staat tot het intensieve landbouwprogramma dat voorheen op de gronden werd uitgevoerd. Over de gehele projectduur genomen zullen emissiewaarden en geluidsoverlast door het zonnepark afnemen t.o.v. de huidige situatie.

Toetsing

Het zonnepark wordt ontsloten via de Voorpeel. Het uitgangspunt is dat een ontwikkeling voorziet in de eigen parkeerbehoefte voor incidenteel bezoek.

7.9 Groen en natuur

Op het gebied van groen en natuur wordt bij Zonnepark Voorpeel uitgebreid ingezet door de ontwikkeling van een natuurinclusief zonnepark. Er worden diverse maatregelen genomen op dit gebied, waaronder de aanleg van een plas-dras zone, en de aanplant van brede struweelhagen en nieuwe bomen. Deze maatregelen zijn tevens besproken met de lokale Natuurvrienden en de Brabantse Milieufederatie, en sluiten aan bij de eisen uit het gemeentelijk beleid. Op het onderwerp groen en natuur wordt in meer detail ingegaan in hoofdstuk 3. Ook wordt dit onderwerp behandelt in paragraaf 7.10.1 en 7.10.2.

Toetsing

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan groen en natuur, en dit onderwerp vormt geen belemmering voor het project.

7.10 Milieu

7.10.1 Natuur – Soortenbescherming (flora en fauna)

De gronden zijn de afgelopen jaren gebruikt als grasland of bouwland (mais). Het terrein is altijd agrarisch intensief in gebruik geweest en zwaar bemest; natuurwaarden op de locatie zelf komen niet voor.
Op 20 juni 2023 is een ecologische quickscan uitgevoerd door Econsultancy. De conclusies hieruit worden hieronder samengevat per soort.

Vogels

De locatie is een geschikte habitat voor broedvogels. Een zonnepark doet geen afbreuk aan hun habitat als de bouwwerkzaamheden buiten het broedseizoen worden uitgevoerd worden. Voor soorten zoals roofvogels, kerkuil, ooievaar en steenuil is de locatie geen geschikte habitat door de afwezigheid van bomen, torens, schoorstenen en nestkasten.

Vleermuizen

De locatie is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen aanwezig, waardoor uitgesloten kan worden dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Ten aanzien van vleermuizen dient verstoring van licht op de naastgelegen bomenlaan (Duitse Lijntje) tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie voorkomen te worden. Aan deze eis zal worden voldaan.

Zoogdieren

Op dit moment is het gebied ongeschikt als foerageergebied voor kleine marterachtigen (steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel). Kleine marterachtigen zijn namelijk sterk gebonden aan landschapselementen zoals houtwallen en bosschages die dekking bieden gedurende het foerageren en migreren tussen de vaste rust- of voortplantingsplaatsen en de foerageergebieden. Mogelijk betreft de naastgelegen houtopstand wel geschikt habitat voor kleine marterachtigen. Ten aanzien van deze houtopstand zijn negatieve effecten voor kleine marterachtigen uit te sluiten als gevolg van de voorgenomen ingreep. Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten.

Dassen

De conclusie van de quickscan is dat er een vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd naar de das. Het is bekend dat dassen foerageren in het natuurgebied langs het Duitse Lijntje. In dit kader is contact geweest met de Dassenwerkgroep Brabant. Ondanks het feit dat zij informatie hebben over de ligging van burchten, wensen ze dat er een onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit onderzoek is op 4 november 2024 uitgevoerd door Econsultancy (Sweco). De conclusie van het onderzoek is dat het plangebied op dit moment suboptimaal foerageergebied is, dat met tenminste 50% dient te worden gecompenseerd. Dit komt neer op 4,54 hectare. Met dit zonnepark wordt er voor 5,39 hectare gecompenseerd. Hiermee wordt de compensatieopgave zelfs overtroffen. Maatregelen om foerageergebied voor de das te ontwikkelen zijn onder andere verbrede wegberm met grasland aan de zuid- en westkant van het zonnepark. Dit grasland wordt beheerd zodat 50% of meer niet hoger dan 5cm is. Op het zonnepark wordt een (kruidenrijk) grasland ontwikkeld, waar de das ook kan foerageren. Het hekwerk wordt op 10 cm hoogte van de grond geplaatst, zodat de das wissels kan graven onder het hekwerk. Ook worden dassenpoorten in het hekwerk geplaatst, zodat de das ook via deze poorten het zonnepark kan bereiken.

Amfibieën

De huidige situatie is minimaal geschikt voor amfibieën vanwege het ontbreken van verschillende microklimaten en beschutting. In de directe omgeving is wel geschikt habitat aanwezig in de vorm van houtwallen en bosschages. Mogelijk dat levendbarende hagedissen hier voorkomen. Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën uitgesloten. Vanwege het karakter van de onderzoekslocatie (open weilanden) is ook landhabitat voor alpenwatersalamander en kamsalamander uitgesloten.

Ongewervelden

De huidige situatie is minimaal geschikt voor ongewervelden. Libellen zijn niet te verwachten vanwege het ontbreken van oppervlaktewateren. Geschikte, meer algemene waardplanten voor beschermde vlindersoorten als teunisbloempijlstaart (wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart), grote vos (iep, zoete kers en sommige wilgensoorten) en grote weerschijnvlinder (boswilg en grauwe wilg) zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort. Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op de onderzoekslocatie uit te sluiten.

Flora: Natura 2000

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen of in de directe nabijheid van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Oeffelter Meent, bevindt zich op circa 15 kilometer afstand ten oosten van de onderzoekslocatie. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 15 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de plannen (realisatie zonnepark) niet te verwachten.

Flora: Natuurnetwerk Nederland/Natuur Netwerk Brabant

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk (NNN/NNB). De onderzoekslocatie is wel gelegen direct naast een gebied behorend tot het Natuurnetwerk, waarvan het Duits Lijntje onderdeel is. Ten aanzien van het Natuurnetwerk is de verwachting dat de aard van de ingreep de waarden en kenmerken van de oorspronkelijke situatie niet zullen aantasten. Omdat de gehele locatie bestaat uit zeer voedselrijke en intensief beheerde akker, akkerrand en grasland zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie uit te sluiten.



Afbeelding 33: NNN/NNB gebieden (groen) rondom de planlocatie (oranje)

Toetsing

Door de aanleg van dit zonnepark wordt het gebied tussen het Duitse Lijntje en vliegbasis Volkel, wat wordt gedomineerd door een aantal grote veehouderijen en waar een gebrek is aan groene- en blauwe structuren, opgewaardeerd. Doordat dit zonnepark natuurinclusief wordt ontwikkeld en inzet op dubbel ruimtegebruik wordt de leefomgeving van mens en dier verbeterd. Hierbij wordt specifiek aandacht gegeven aan de das. Ook ten aanzien van het Natuurnetwerk langs de noordzijde worden specifieke maatregelen genomen om hierop aan te sluiten, te weten de plas-dras zone met aanplant van een bomenrij. Hieronder wordt per soort de maatregelen en verandering voor de leefomgeving toegelicht.

Soort	Situatie nu	Maatregelen	Situatie straks
Mens	-	• Nieuwe natuur • Verhoging biodiversiteit • Erf- en laanbeplanting • Recreatie • (Eetbare) aanplant • Lokale duurzame energieopwekking	Verbeterd
Vogels	Geschikt	• Kruidenrijk grasland voor voedsel • Aanplant struweel voor schuil- en nestgelegenheid • Plas-dras zone • Open plekken paneelveld • (Eetbare) aanplant • Kiezels op trafostations • Bouw buiten broedseizoen	Goed geschikt
Vleermuizen	Minimaal Geschikt	• Kruidenrijk grasland voor voedsel • Geen kunstlicht	Goed geschikt

		• Plas-dras zone voor voedsel • Vleermuizenkasten	
Zoogdieren	Ongeschikt	• Struweelhagen voor schuilgelegenheid • Stapeltjes stenen voor schuil- en broedgelegenheid • Dood hout voor schuild- en broedgelegenheid • Hekwerk op 10cm van de grond • (Eetbare) aanplant	Goed geschikt
Dassen	Geschikt	• Schapenbegrazing zorgt voor voedsel • (Eetbare) aanplant • Hekwerk op 10cm van de grond met doorgangen • Randen buitenom beheren als grasland • Dood hout voor voedsel en schuilgelegenheid	Goed geschikt
Amfibieën	Minimaal geschikt	• Struweelhagen voor beschutting • Plas-dras zone als nieuwe habitat • Stapeltjes stenen voor nest- en broedgelegenheid • Dood hout voor nest- en broedgelegenheid • Open plekken paneelveld voor microklimaten	Goed geschikt
Ongewervelden	Minimaal geschikt	• Plas-dras zone • Kruidenrijk grasland • Struweelhagen met waardplanten • Dood hout	Goed geschikt
Flora	Minimaal geschikt	• Verschralingsbeheer • Struweelhagen met waardplanten • (Eetbare) aanplant • Kruidenrijk grasland	Goed geschikt

Mens

Uit de landschapsanalyse blijkt dat het gebied momenteel wordt gedomineerd door een aantal grote veehouderijen en slechts beperkt groene- en blauwe structuren aanwezig zijn. Door nieuwe natuur te ontwikkelen ontstaat een verbetering van bodem- en waterkwaliteit, een verhoging van de biodiversiteit en daarmee een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ook is er een voorstel gedaan om de ruimtelijke kwaliteit in de bredere omgeving te versterken, in de vorm van erfbeplanting op en bij grote agrarische erven. Hierdoor ontstaat een sterke verbetering van het woon- en leefklimaat in de omgeving. Door informatiepanelen te plaatsen langs het Duitse Lijntje wordt het recreatieve karakter en de beleving van het gebied versterkt.

Vogels

Met vogels wordt rekening gehouden door te bouwen buiten het broedseizoen. De aanplant van struweel zorgt voor nieuwe schuilgelegenheid en nieuwe voedselbronnen. De aanleg van kruidenrijk grasland trekt insecten aan die als voedsel kunnen dienen. De aanleg van de plas-dras zone creëert een aantrekkelijke habitat voor waterminnende soorten. Op de vrijgelaten plekken op het paneelveld

kunnen door vogels als zandbad worden gebruikt. Door de daken van de trafostations met kiezels te beleggen worden deze een aantrekkelijke broedplek voor de scholekster.

Vleermuizen

Met vleermuizen wordt rekening gehouden doordat nergens op het zonnepark kunstlicht wordt toegepast. De aanleg van kruidenrijk grasland trekt insecten aan die als voedsel kunnen dienen. De plas-dras zone is een goede foerageerplek. Op advies van de Energieboswachter zullen hier ook vleermuizenkasten worden toegevoegd. De beste plaatsing zal in een later stadium met Natuur & Milieu Maashorst verder worden besproken.

Zoogdieren

Op dit moment is het gebied ongeschikt als foerageergebied voor kleine marterachtigen (steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel). Op advies van de Energieboswachter worden op verschillende plekken in het zonnepark stapeltjes stenen en takkenrillen geplaatst die als schuil- en broedgelegenheid kunnen dienen. Het hekwerk wordt op 10cm van de grond geplaatst. Op deze manier wordt het gebied een geschikter foerageergebied voor deze dieren.

Dassen

Het projectgebied ligt binnen het leefgebied van de das. De das is een beschermde diersoort. Er is overleg geweest met de Dassenwerkgroep Brabant en een (aanvullend) onderzoek naar de das is uitgevoerd door Econsultancy (Sweco). Uit dit onderzoek komt een aantal planvoorstellen die per saldo zorgen voor een opwaardering van de omgeving voor dassen. Het hekwerk wordt op 10cm afstand van de grond geplaatst met toevoeging van dassenbuizen, zodat de das op het zonnepark kan blijven foerageren. Bij de aanplant van struweel wordt rekening gehouden om extra voedselbronnen voor de das te creëren. Dit wordt gedaan door fruitbomen op te nemen in het struweel, welke fruitdragend zijn in het najaar. Het grasland buiten de hekken wordt ingericht en beheerd zodat de das optimaal kan foerageren. Ook het plaatsen van dood hout op vrije hoeken of onder de panelen kan voor de das interessant zijn. De schapenbegrazing die wordt toegepast zorgt voor mest en kevers, welke als voedsel kunnen dienen voor de das.

Amfibieën

De huidige situatie is minimaal geschikt voor amfibieën. De aanleg van de plas-dras zone aan de noordzijde zorgt ervoor dat er een nieuwe habitat wordt gecreëerd. Binnen vrije ruimtes op het zonnepark kunnen stenen muurtjes geplaatst worden die als schuilgelegenheid en broedplek kunnen dienen. Op de vrijgelaten plekken in het zonnepark kunnen microklimaten ontstaan die interessant zijn voor verschillende soorten amfibieën. Op deze manier wordt een geschikte habitat gecreëerd voor de zeldzame levendbarende hagedis, alpenwatersalamander en kamsalamander.

Ongewervelden

De huidige situatie is minimaal geschikt voor ongewervelden. De kruidenzones rondom de binnenzijde van het hekwerk en de plaatsing van dood hout binnen het zonnepark zullen insecten aantrekken. In de struweelhagen zullen waardplanten voor vlinders worden aangeplant. De aanleg van de plas-dras zone zal een geschikte habitat voor libellen vormen.

Flora

Rondom het zonnepark zullen struwelen worden aangeplant bestaande uit een diverse selectie van inheemse soorten en deels eetbare aanplant. De randen van het zonnepark aan de binnenzijde van het hekwerk worden ingezaaid als kruidenrijk grasland.

7.10.2 Natuur – Gebiedsbescherming (stikstofdepositie)

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natuur- en landbouwgebieden met hoge natuurwaarden. Het NNN heeft als doel het behouden, beschermen en versterken van de rijkdom aan plant- en diersoorten (biodiversiteit). Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Toetsing

Het plangebied ligt niet binnen een NNN of Natura 2000 gebied. Het Duitse Lijntje is een NNN gebied dat direct naast het projectgebied ligt. De ecologische quickscan geeft aan dat gezien de aard van de ingreep de wezenlijke waarden en kenmerken ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet zullen veranderen. In de plannen wordt op verschillende manieren rekening gehouden met en aangesloten op het Duitse Lijntje.

Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, Oeffelter Meent, ligt op 15 kilometer afstand. In het licht van stikstofdepositie moet met dit Natura2000 gebied rekening worden gehouden. In verband met de grote afstand worden hier geen beperkingen verwacht. Voor nader inzicht in de cijfers omtrent stikstofdepositie is een AERIUS-berekening uitgevoerd. Het projecteffect op de Natura2000-gebieden is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijk projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof. De AERIUS-berekening is terug te vinden in de bijlage.

7.10.3 Luchtkwaliteit

Het wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen is geregeld in de Wet milieubeheer en daarbij geldende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor ruimtelijke ontwikkelingen indien:

- Geen sprake is van feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarden;
- Een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;
- Een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de luchtverontreiniging; en
- Een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Toetsing

In de aanlegfase is sprake van een beperkte toename in verkeersbewegingen en in de gebruiksfase zal sprake zijn van zeer incidenteel verkeer in verband met beheer en onderhoud. Luchtkwaliteit is daarmee geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project. Daarnaast is er een AERIUS-berekening gemaakt, waaruit blijkt dat er geen depositieresultaten zijn boven 0,00 mol/ha/jaar. De beoogde ontwikkeling leidt daarom niet tot een vermindering van de luchtkwaliteit en vormt daarom geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.

7.10.4 Geluid door activiteiten

In de Wet geluidhinder, en de daarbij behorende Besluiten en Regelingen, is bepaald dat bij de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan op binnen de onderzoekzones van industrieterreinen, wegen en spoorwegen te

realiseren geluidsgevoelige gebouwen of terreinen, de waarden uit de Wet geluidhinder in acht dienen te worden genomen.

Toetsing

Een zonnepark is van zichzelf geen geluidgevoelig gebouw of terrein. De onderdelen van het zonnepark die in beperkte mate geluid produceren (de transformatoren) worden op minimaal 50 meter van woningen geplaatst. Een verdere toetsing aan de Wet geluidhinder kan daarmee achterwege blijven. Het aspect geluid is derhalve geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling en uitvoerbaarheid van het project.

7.10.5 Wegverkeerslawaai

Bij het zonnepark wordt een half-verharde toegangsweg aangelegd. Het zonnepark zal tijdens de exploitatiefase alleen incidenteel worden bezocht voor onderhoud.

Tijdens de bouwfase zal er meer wegverkeerslawaai zijn, maar dit is tijdelijk. De aanrijroutes en een overzicht van verkeersbewegingen zal in die periode met gemeente en omwonenden worden gedeeld.

Toetsing

Doordat er geen sprake zal zijn van een permanente vermeerdering van het wegverkeer is er ook geen vergroot risico op wegverkeerslawaai. Het aspect ‘wegverkeerslawaai’ is daarom geen belemmering voor het project.

7.10.6 Geur

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de normen uit de Wet Geurhinder en Veehouderij. Op basis van deze wet worden normen gesteld voor de bouw van nieuwe geurgevoelige objecten (zoals woningen). Er dient voor de bouw van deze objecten sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast mag geen inbreuk ontstaan op de milieuruimte van omliggende veehouderijen.

Toetsing

Een zonnepark is geen geurgevoelig object, het project produceert namelijk geen geur. Daarmee kan verdere toetsing aan de Wet geurhinder en Veehouderij achterwege blijven en vormt het aspect ‘geur’ geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.

7.10.7 Bedrijven en milieuzonering

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid hebben als doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder meer door milieuzonering. Onder milieuzonering wordt het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds, verstaan. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast.

Milieuzonering heeft twee doelen:

- Het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;

- Het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt in eerste instantie doorgaans de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd, waarin richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar zijn opgenomen.

Toetsing

De voorgenomen inrichting van de betrokken gronden als zonnepark levert geen hinder of gevaar op voor omliggende gevoelige functies. Wel worden transformatorstations geplaatst. In de VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering' valt dit onder de activiteit 'elektriciteits-distributiebedrijven met transformatorvermogen tussen de 10 en 100 MVA'. De grootste richtafstand is die van geluid en bedraagt 50 meter. Hier wordt aan voldaan. Het zonnepark is geen gevoelig object, waardoor omliggende bedrijven niet beperkt worden in hun activiteiten.

7.10.8 Externe veiligheid

Bij externe veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid van personen in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. De beoogde ontwikkeling omvat geen kwetsbare objecten en maakt ook geen nieuwe bronnen mogelijk met veiligheidscontouren. Daarnaast blijkt uit de Risicokaart Nederland dat er zich in de directe omgeving van de projectlocatie geen risicovolle objecten bevinden waarvan de contouren over het plangebied liggen. In de directe omgeving zijn geen inrichtingen aanwezig. Dit is ook besproken in paragraaf 5.1.3 en 5.2.3.

Er is contact geweest met de Veiligheidsregio Brabant Noord. Op 7 december 2023 is een schriftelijk advies gegeven voor het project, en ook een algemeen advies voor (brand)veiligheid bij zonneparken dat is gebaseerd op een landelijk advies van de veiligheidsregio's.

Punten ter inachtneming

Bij het beoordelen van de adviezen van de Veiligheidsregio Brabant Noord is van belang een aantal punten in acht te nemen.

A. De kans op een brand in een zonnepark is zeer klein
B. Brand in een zonnepark start altijd in de transformatorruimte
C. De kans dat brand overslaat naar de panelen is zeer klein
D. Het risico bij brand ligt vooral in materiële schade binnen het zonnepark

Toelichting door Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio heeft op navraag een aantal zaken verder toegelicht.

- Indien nodig zijn er meerdere opstelplaatsen voor de TS (brandweerwagen) beschikbaar. De brandweer is in staat om meerdere TS-en en een watertransportsysteem op te zetten van max. 200m tussen voertuigen. Het is dus niet per definitie zo dat bij iedere opstelplaats ook een bluswatervoorziening aanwezig moet zijn.
- De algemene adviezen komen vanuit een werkgroep van Brandweer Nederland. Het originele document is 44 pagina's, deze zijn door de Veiligheidsregio Brabant Noord samengevat tot 1 A4.
- De haalbaarheid van adviezen wordt niet door de Veiligheidsregio bepaald. Dit is aan het bevoegd gezag. Er moet daarbij een afweging gemaakt worden tussen de haalbaarheid van een project ten opzichte van de risico's van de brand. De Veiligheidsregio zal zich maximaal inspannen om de brand te blussen.

- Met betrekking tot de opslag van energie (EOS) bestaan (nog) geen veiligheidsafstanden. Over het algemeen kan worden aangehouden: hoe verder, hoe beter.

Overzicht adviezen

Document/Advies	Verwerking
Advies aanleg/inrichting zonnepark (algemeen)	
De draagconstructie en ondergrond waarop de panelen en componenten geplaatst zijn, dragen zo weinig mogelijk bij aan branduitbreiding richting overige panelen/componenten.	Akkoord. De draagconstructie is gemaakt van staal. De ondergrond waarop de transformatorstations geplaatst zijn is brandwerend om overslaan te voorkomen.
Componenten anders dan zonnepanelen en bekabeling worden zo veel mogelijk op voldoende afstand van de panelen geplaatst, zodat zij niet tot brandoverslag richting de panelen kunnen leiden.	Akkoord. Afstanden tussen technische ruimtes en paneelveld worden in acht genomen in de inrichtingstekening.
Bekabeling dient vlamdovend uitgevoerd te worden.	Akkoord. Alle bekabeling in het zonnepark is vlamdovend. Dit is vastgelegd in het EPC-contract.
Pas zonnepanelen toe met zo weinig mogelijk brandbaar materiaal (bijvoorbeeld zo weinig mogelijk kunststof) en breng zo mogelijk een paneellijst van onbrandbaar materiaal aan.	Akkoord. De zonnepanelen bestaan aan de buitenzijde uit glas omgeven door een aluminium paneellijst.
Houd voldoende afstand tussen de rijen om brandoverslag te voorkomen en beperk het aantal aanliggende panelen in een rij.	Akkoord. Toepassing van een zuid-opstelling met voldoende tussenruimte, en paneelrijen onderbroken door oost-west corridors.
Voorkom hoge en makkelijk brandbare begroeiing onder de panelen en spanning voerende delen.	Akkoord. Door toepassing van schapenbegrazing met maaibeheer wordt de begroeiing laag gehouden. Rondom trafo's komt geen begroeiing.
Leg evt. ondergrondse bekabeling, zowel in en extern zodanig dat de kans op graafschade geminimaliseerd wordt.	Akkoord. In de basis wordt gewerkt met ondergrondse bekabeling.
Er dient in de directe omgeving van de toegang tot het park een bluswatervoorziening met een capaciteit van 60m3/uur aanwezig te zijn.	Akkoord. Er zal een bluswatervoorziening worden aangelegd.
Deel het park zodanig op zodat ieder paneel tot op een afstand van 20 meter te voet is te bereiken waarbij de af te leggen afstand tot de opstelplaats van de TS maximaal 100 meter bedraagt.	Deels akkoord. Compartimentering van het park op deze wijze brengt de haalbaarheid van het project in gevaar. Verwijs naar Punt C en D. Zie ook project-specifiek advies hieronder. Verder wordt het zonneveld wel opgedeeld in compartimenten.
De hierboven beschreven route dient vrij te zijn van obstakels zodat personeel en materieel niet onder of over installatiedelen heen hoeven te lopen/komen te liggen.	Akkoord.
De wegen en opstelplaats dient geschikt en bereikbaar te zijn voor een TS.	Akkoord. Wegen zijn voldoende breed, stevig en bereikbaar
Maak voor het oog zichtbaar hoe hoog de spanning op componenten is bijv. d.m.v. kleur of opschrift kabel.	Akkoord. Alle kabels in het zonnepark hebben een opschrift met de spanningscategorie.

Panelen of componenten vallend in de categorie 400 – 25.000 volt moeten spanningsloos gemaakt kunnen worden.	Akkoord. Trafostations kunnen individueel worden uitgeschakeld.
Zorg dat een bereikbaarheidskaart van het park ter plaatse beschikbaar is. Hierop een plattegrond, met kabelloop incl. informatie over de spanning en contactgegevens van bedrijfsdeskundigen.	Akkoord. Zal worden meegenomen in de bouwfase.
Advies Zonnepark Voorpeel	
Aanleg bluswatervoorziening 60m3/uur.	Akkoord, bluswatervoorziening bij entree.
Hanteer PGS 37-1 voor toetsing van de batterij opslag (EOS).	Akkoord. Zal worden meegenomen in de bouwfase.
Vier paden van 2,26m breed van noord naar zuid voor betere bereikbaarheid.	Niet akkoord. Vier paden brengt de haalbaarheid van het project in gevaar. In plaats daarvan zijn er twee paden opgenomen. Dit is ook zo bij andere zonneparken gedaan en was altijd in orde, zolang er goed overleg plaatsvindt met de brandweer.

Toetsing

De adviezen van de Veiligheidsregio zijn beargumenteerd meegenomen in het ontwerp. Externe veiligheid vormt geen belemmering voor het project.

7.10.9 Spuitzones

Een spuitzone is een gebied waarin het gebruik van pesticiden en herbiciden is toegestaan. Het doel van spuitzones is om de omgeving te beschermen tegen schadelijke effecten van deze stoffen. Voorkomen moet worden dat deze stoffen in de nabijheid van mensen, dieren of planten worden gespoten. Het gebruik van deze middelen kan leiden tot vervuiling van grond en het oppervlaktewater en ook tot gezondheidseffecten.

Toetsing

Het zonnepark zorgt ervoor dat agrarische activiteit op de percelen voor 25 jaar stopt. Hierdoor zal er dus ook niet met pesticiden of herbiciden worden gewerkt. Ook zal dit niet gebeuren bij het onderhoud van de aanplant van het zonnepark. Het aspect ‘spuitzones’ vormt dus geen belemmering voor het project.

7.11 Bodemkwaliteit

Bij de toetsing van de uitvoerbaarheid van een project dient te worden nagegaan of er risico op bodemverontreiniging aanwezig is. Bij functiewijzigingen en nieuwe ontwikkelingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit past binnen het toekomstige gebruik van de bodem en of deze optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.

In dit kader is gekeken naar de eventuele uitloging binnen het park. De palen die de bodem beroeren zijn van staal. Zowel de draagconstructie waarop de panelen liggen als de behuizing van de panelen is van aluminium, deze staan niet in direct contact met de bodem. Kronos Solar heeft het LfL (Bayerische Landesanstalt für Landwirschaft) verzocht om een inschatting te maken van de mogelijke uitloging van

de panelen en behuizing. De uitkomst hiervan is dat de kans op uitloging nihil is en enkel kan voorkomen wanneer sprake is van extreme situaties of opzet (vandalisme). De bevestiging van het LfL is als bijlage bij deze aanvraag bijgevoegd.

Toetsing

Gezien de beperkte bodemroering (alleen de basisconstructies voor de zonnepalen en de transformatorstations) en het huidige agrarische gebruik van het plangebied, is de kans zeer gering dat bodemverontreinigingen aanwezig zijn, noch dat hier een groot risico op bestaat. Nader bodemonderzoek is dan ook niet noodzakelijk en het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.

7.12 Archeologie

Op grond van het Verdrag van Malta en de daaruit voortvloeiende Wet op de archeologische monumentenzorg, dient te worden gekeken naar de archeologische waarden in het plangebied. De projectlocatie bevindt zich in een gebied waarin op een klein deel (circa 1,2ha) een middelhoge archeologische verwachting ligt op basis van de Archeologische beleidskaart van de gemeente Uden. Hierbij dient onderzoek te worden uitgevoerd wanneer de bodemroering de 2500m^2 overstijgt. Slechts een klein deel van dit gebied zal ook door elementen uit het zonnepark worden bezet.



Afbeelding 34: Uitsnede Archeologische Waardenkaart (gemeente Uden) – planlocatie rood omlijnd

Toetsing

De 2500m^2 bodemroering wordt niet overstegen. Er is geen archeologisch vooronderzoek vereist. Het aspect 'archeologie' vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project. Vermeld kan worden dat bij de bouw van het zonnepark, bodemverstoring zeer gering is en het terrein gedurende 25 jaar niet aan agrarische bodembewerking (zoals (diep) ploegen of ontgrondingen) wordt blootgesteld.

7.13 Cultuurhistorie

De historische geografie in de omgeving wordt vooral bepaald door het Duitse Lijntje; een oude spoorweg van Boxtel naar Duitsland die niet langer in gebruik is. Inmiddels zijn langs deze spoorlijn fiets- en wandelpaden aangelegd en is er aan natuurontwikkeling gedaan. Het visiedocument “Het Duitse Lijntje verbindt” uit mei 2016 in opdracht van de verschillende gemeenten werkt hiervoor nog meer ideeën uit. De begroeiing langs het Duitse Lijntje is beschermd als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland/Brabant.

Het tweede cultuurhistorische element is de Peelrand-zijbreuk die over een deel van het projectgebied loopt.

Toetsing

Binnen de projectlocatie en in de directe omgeving van het plangebied ligt geen rijksmonument of gemeentelijk monument. Het is geen beschermd cultuurhistorisch gebied.

Kronos Solar en haar landschapsarchitect zien hier uitstekende kansen om de waarden van het Duits lijntje te versterken en hier vol op in te zetten. Daarom wordt een afstand van 20 meter aangehouden, waardoor geen waarden worden aangetast. Binnen deze 20 meter wordt ingezet op natuurontwikkeling middels een plas-dras zone en bomenrij. Tevens zal door plaatsing van informatiepanelen nabij het Duitse Lijntje een bijdrage worden geleverd aan de opwaardering van deze waarden. Hierop zal ook aandacht worden besteed aan de Peelrandbreuk.

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor het project.



Afbeelding 35: Cultuurhistorische waarden rondom projectlocatie (blauw omlijnd)

7.14 Landschap

Het plangebied ligt tegen de zuidzijde van de dijk van een voormalige spoorlijn, het zogenaamde Duits Lijntje, dat vanuit Duitsland bij Gennep de Maas overstak en vroeger doorliep tot Boxtel. De aanleg van het gebied dateert uit eind 19e eeuw, toen het Peelgebied nog een groot veenmoeras was, dat ter plaatse eerst na de tweede wereldoorlog werd ontwaterd en ontgonnen tot grootschalig landbouwgebied met enkele boerderijen.

De ontveende gronden betreffen veldpotzol- en gooreerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand met een van nature hoge grondwaterstand, die echter goed zijn ontwaterd. De spoordijk vormt met zijn beplanting en sloten een doorgaande lijn in het Natuur Netwerk Brabant en een enkel aanliggend perceel is bebost in het kader van natuurontwikkeling. Een deel van de wegen, waaronder de Voorpeel, is niet verhard; over de spoordijk loopt een wandelpad.

Toetsing

De locatie bevindt zich in het landschapstype de Peelkernontginningen. Volgens de gemeentelijke Omgevingsvisie en de beleidsnota uitnodigingskader zonne- en windenergie is dit landschapstype het meest geschikt voor zonneparken. Formaat en oriëntatie lenen zich uitzonderlijk goed voor een inrichting ten behoeve van een zuidgericht zonneveld. Zichthinder voor de omgeving is zeer beperkt en kan eenvoudig worden gemitigeerd.

Het gebied rondom de Voorpeel is een agrarische enclave, voorheen landbouwontwikkelingsgebied. Als gevolg hiervan is er een zichtbaar gebrek aan groenblauwe structuren in het gebied: er is weinig laanbeplanting en erfbeplanting ontbreekt vrijwel overal. Het open landschap wordt vooral gedomineerd door grootschalige agrarische bebouwing, met als uitsteker het stallencomplex van Peelpigs.

Afbeelding 36: Het stallencomplex van Peelpigs

Afbeelding 37: Grootschalige agrarische bebouwing en ontbrekend groenblauwe structuren

Zuidelijk in het gebied ligt de vliegbasis Volkel, een grootschalige ontwikkeling die een grote druk zet op de omgeving door het flinke ruimtebeslag ervan en door de geluidsoverlast die het veroorzaakt.
Op provinciaal niveau wordt aan de westzijde van het plangebied het uiteinde van een geologische breuk aangegeven; overleg met het Waterschap heeft uitgewezen dat op deze locatie geen sprake is van wijstverschijnselen waarmee rekening dient te worden gehouden.

De komst van een zonnepark vormt een unieke kans voor een verbetering van het landschap tussen het Duitse Lijntje en de vliegbasis Volkel. Het ruime en grootschalige landschap van de Peelkernontginningen vraagt een forse landschappelijke inpassing die past bij de maat en schaal van het gebied. Bij de inpassing is daarom aansluiting gezocht bij de karakteristiek van het landschap en de ontginningsrichting: in de oost-west richting met bomen, en in de noord-zuid richting met struweel. Hierbij is rekening gehouden met de gemeentelijke inpassingsmatrix.

Een zonnepark op deze locatie is tevens zeer geschikt vanwege de ligging in een grootschalig landschap met zeer weinig direct omwonenden. De verschillende koppelkansen, met name op het vlak van

ecologie en recreatie bij Het Duitse Lijntje, kunnen goed worden benut, waardoor het een opwaardering van de omgeving zal opleveren.

Door een landschapsarchitect is een landschapsplan, beplantingsplan en beheerplan opgesteld voor het zonnepark. Deze zijn terug te vinden in de bijlage. Zie voor een verdere toelichting en overzicht van inpassingsmaatregelen ook hoofdstuk 3.

7.15 Stedenbouw

Stedenbouwkundige kwaliteit is de kwaliteit van de gebouwde omgeving en de openbare ruimte. Deze kwaliteit heeft onder andere invloed op de herkenbaarheid en het gebruik van een gebied. Hij wordt beïnvloed door (maatschappelijke) ontwikkelingen als de druk op de woningmarkt, verdichting van stedelijke gebieden en energietransitie.

De beoordeling van de stedenbouwkundige kwaliteit is altijd gebiedsspecifiek. De waardering van een stedenbouwkundige omgeving wordt onder andere bepaald door:

- De maat en schaal van de bebouwing
- Afwisseling tussen bebouwd en onbebouwd
- Herkenbaarheid door duidelijke routes en herkenningspunten
- Benutten van cultuurhistorische waarden
- Voldoende groen
- Materiaalgebruik

Al deze elementen dragen bij aan de belevings- en gebruikswaarde, en daarmee de stedenbouwkundige kwaliteit van een gebied. Ook het voorkomen van leegstand en verloedering zorgt ervoor dat de kwaliteit van gebied behouden blijft.

Toetsing

Het zonnepark past qua maat en schaal goed in het grootschalige landschap van de peelkernontginningen. Het gebied verliest de herkenbaarheid niet doordat routes en herkenningspunten onaangetast blijven. Er wordt op de cultuurhistorische waarden ingespeeld door de versterking van het coulisselandschap met het aanplanten van de kavelgrenzen met brede groene randen. De beleving van het zonnepark wordt versterkt door de het plaatsen van informatiepanelen aan de noordwesthoek. Het aspect ‘stedenbouw’ vormt geen belemmering voor het project.

7.16 Kabels en leidingen

Middels een KLIC-oriëntatieverzoek is gekeken of er kabels en leidingen van derden in het plangebied aanwezig zijn.

Toetsing

Over de westzijde van de projectlocatie loopt een datakabel van KPN. Hiermee is rekening gehouden in het ontwerp. Doordat 20 meter afstand van de weg wordt gehouden valt deze kabel buiten het hekwerk en blijft voor KPN bereikbaar. De elektriciteitskabels die aan de oostzijde langs de bestaande weg lopen zorgen niet voor belemmeringen. Er bevinden zich geen andere kwetsbare objecten in de directe omgeving van het projectgebied.

Afbeelding 38: Uitsnede KLIC oriëntatieverzoek

8. Uitvoerbaarheid

8.1 Financiële haalbaarheid

8.1.1 Kostenverhaal

Het Kostenverhaal in de Omgevingswet is bedoeld als ‘stok achter de deur’ voor het geval dit niet op basis van een anterieure overeenkomst is verzekerd. Kronos Solar zal met de gemeente Maashorst een anterieure overeenkomst afsluiten waarin het kostenverhaal wordt opgenomen.

8.1.2 Bibob

De Wet Bibob is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze wet bestaat om te voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Daarnaast wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd.

Een verzoek voor een Bibob toets is bij de gemeente Maashorst neergelegd. De gemeente heeft hierop gereageerd dat een Bibob toets voor dit plan niet nodig is.

8.1.3 Nadeelcompensatie

De nadeelcompensatie is vastgelegd in de Verordening nadeelcompensatie Maashorst 2024. In de anterieure overeenkomst staan afspraken opgenomen over de nadeelcompensatie, waarbij het erop neer komt dat KS NL42 B.V. de kosten voor eventuele nadeelcompensatie op zich neemt.

8.1.4 Business case

In paragraaf 4.2.4 wordt de samenwerking met ULECO beschreven. Zij worden voor 50% eigenaar van het project. Er is een business case met ULECO gedeeld, waarop zij hun financieringsaanvraag bij het BOM/Bode-fonds hebben ingericht. Dit is verder een privaatrechtelijke aangelegenheid, welke geen onderdeel moet zijn van de ETFAL. Dit ook vanwege het feit dat de stukken behorende bij de ETFAL worden gepubliceerd.

8.2 Netaansluiting

Door de huidige netcongestie kan de uitvoerbaarheid in het geding komen wanneer niet binnen een redelijke termijn een aansluiting kan worden verkregen.

Voor dit project is een offerte voor een projectaansluiting afgegeven door Enexis (Bijlage J), en de bijbehorende aanbetaling van 10% is voldaan. Daarmee is sprake van een serieuze reservering binnen de netcapaciteitsplanning. Dit betekent dat het project naar verwachting binnen een termijn van 3–5 jaar aangesloten kan worden. De offerte mag volgens ACM-beleid niet worden verstrekt indien er geen zicht is op realisatie binnen een redelijke termijn, wat onder congestieomstandigheden doorgaans een horizon van enkele jaren betreft.

De laatste berichtgeving vanuit Enexis (17-04-2025 direct contact) geeft een verwachte aansluitdatum van 2027. Ook de capaciteitskaart bevestigt dit.



Afbeelding 39: Capaciteitskaart met oplostermijnen gebied Uden

9. Belangenafweging en conclusie

9.1 Is sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties?

9.1.1 Interne analyse haalbaarheid

Kronos Solar heeft diverse locaties binnen de gemeente Maashorst geselecteerd als potentieel geschikt voor de ontwikkeling van een zonnepark. Dit is gedaan op basis van factoren zoals afmetingen, natuurwaarden, netaansluiting, beleidsmatige beperkingen, meekoppelkansen, landschap en grondbezit. Na verdere analyse valt een deel van deze geselecteerde locaties af. In de meeste gevallen komt dit doordat de grondeigenaar geen medewerking wil verlenen. Ten aanzien van de netaansluiting is gekeken naar de combinatie van de locatie van de netaansluiting met de afmetingen van een locatie. Binnen de gemeente Maashorst is alleen hoogspanningsstation Uden gelegen, op flinke afstand van het voorkeurslandschapstype Peelkernontginning. Vanwege de hoge aansluitkosten van een kabel over die afstand zouden dan grote locaties (>20ha) nodig zijn. Deze passen veelal niet binnen dit landschap en zijn beleidsmatig niet toegestaan. Om die reden is er gekeken naar mogelijke aansluitingen op een middenspanningspunt. Deze aansluiting is wel binnen een geschikte afstand beschikbaar.

Met de grondeigenaar van de percelen aan de Voorpeel is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van de gronden voor een zonnepark. Deze grondpositie is noodzakelijk voor het slagen van het project.

9.1.2 Selectie en participatie

Het project Zonnepark Voorpeel is ingediend als initiatief bij de gemeentelijke tender. Het project is als een van de projecten verkozen voor het doorlopen van verdere stappen tot vergunningaanvraag. Dit is toegelicht in paragraaf 4.1.

Een uitgebreid participatietraject is doorlopen, waarbij is gesproken met omwonenden, belanghebbenden en experts (ecoloog, landschapsarchitect, IVN, Waterschap). Dit is toegelicht in paragraaf 4.2.2 en 4.2.3. Op basis van de opgehaalde belangen is een zorgvuldige afweging gemaakt voor het ontwerp.

9.1.3 Meervoudig ruimtegebruik

De omgeving is geanalyseerd en gebiedsopgaven zijn geïdentificeerd. Er zijn verschillende maatregelen genomen om meervoudige ruimtegebruik te realiseren en relevante koppelkansen te benutten. Het plan omvat maatregelen op het gebied van ecologie, recreatie, landbouw, waterberging en waterkwaliteit. Dit is toegelicht in paragraaf 3.2.2.

9.1.4 Toetsing aan beleid

In de voorgaande hoofdstukken is het plan uitgebreid getoetst aan geldend beleid en regelgeving. Hieruit blijkt dat het aansluit op wensen en ambities van het rijk, de provincie, de regio en de gemeente.



Afbeelding 40: Overzicht van de beleidskaart, het hoogspanningsstations met een cirkel van 4,5km, aansluitpunten voor middenspanning met 2km cirkels, en de voorliggende locatie in felgroen

9.2 Conclusie

Het project Zonnepark Voorpeel heeft een duidelijk nut en noodzaak op basis van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Maashorst, de regio Noordoost Brabant, de provincie Noord-Brabant en het Rijk voor de opwek van duurzame energie ten behoeve van de energietransitie. De locatie is zorgvuldig geselecteerd en middels een zorgvuldige afweging van functies is er invulling gegeven aan meervoudig ruimtegebruik. Er is een zorgvuldig participatieproces doorlopen waar alle belanghebbenden voldoende de mogelijkheid hebben gekregen om inspraak te hebben. De effecten op de fysieke leefomgeving zijn uitgebreid besproken met belanghebbenden en experts. Het plan resulteert in een evenwichtige toedeling van functies aan de locatie. De ontwikkeling is daarmee aanvaardbaar.

10. Bijlagen

De bijlagen zijn alfabetisch genaamd. Hieronder is te zien welke bijlagen bij het document horen, en welke deeldocumenten daarbinnen terug zijn te vinden.

A. Brief gemeente Principeakkoord
B. Ontwerp
    - Overzicht maatregelen
    - Inrichtingstekening met maatvoering
    - Dwarsdoorsneden
C. Rapportage: Participatie
    - Omgevingsanalyse
    - Overzicht participatie
    - Verslagen bijeenkomsten en keukentafelgesprekken
    - Contact belanghebbenden
D. Rapportage: Landschap
    - Landschapsplan
    - Beplantings- en Beheerplan
E. Rapportage: Ecologie
    - Ecologische quickscan
    - Ecologisch vervolgonderzoek
    - Ecologie: Memo foerageergebied dassen
F. Rapportage: Veiligheidsregio
    - Algemeen advies zonneparken
    - Advies zonnepark Voorpeel
G. Rapportage: Verontreiniging
    - Facts about solar parks: PFAS contamination
    - Lfl: Pollutants in photovoltaic power plants
    - Lfl: Uitloging studie (Duits)
    - Lfl: Uitloging studie (Nederlandse vertaling)
H. Rapportage: AERIUS
I. Rapportage: Waterschap
J. Offerte Enexis
K. Intentieovereenkomsten grondeigenaren behoud landschappelijke elementen

Zonnepark Voorpeel: Overzicht maatregelen



kronos solar
edp renewables

legenda

- PV module rek
  afstand PV module - ground = 0.60m
- oppervlakte van constructie (~88017 m²)
- begroeid hekwerk
- panelenveld
- beveiligingscamera (posities indicatief)
- bestaande weg (te verbeteren wanneer nodig)
- interne weg
- inkoopstation
- transformator station
- toegangspoort
- 20ft container
- batterij container
- batterij omvormer
- bestaande gebouwen
- bestaande boom
- bestaande waterstroom
- nieuwe elzensingel
- nieuwe berk
- nieuwe kruiden-/ bloemenzone
- nieuwe groenaanplant
- nieuwe plas-draszone
- bestaande duitse lijntje
- nieuw gras
- nieuwe brug



Oppervlakte van constructie (~88.017m^2)

Hekwerk

Toegangspoort

Beveiligingscamera (posities indicatief)

Bestaande weg

Interne weg (halfverhard)

Duits Lijntje

Struweelhaag

Plas-dras zone

Agrarisch land

Grasland

Boom

Bestaande watergang

Inkoopstation (Enexis)

Panelenveld, bestaande uit:

- Zonnepanelen + omvormers
- Transformatorstation(s)
- SCADA container
- Batterijopslag + transformator
- Onderhoudscontainer

Afmetingen technische elementen

	Hoogte (m)	Lengte (m)	Breedte (m)
Inkoopstation	Afhankelijk van Enexis	Afhankelijk van Enexis	Afhankelijk van Enexis
Transformatorstations (2x)	2,896 (+0,5 fundering)	6,058	2,438
20ft onderhoudscontainers (2x)	2,591	6,058	2,438
Batterij containers (2x)	2,900	6,700	2,400
Omvormer batterijopslag	2,896	6,058	2,438

Note: Bovenstaande afmetingen zijn gebaseerd op de huidige afmetingen. Het zonnepark wordt pas over een aantal jaar gebouwd. Er moet ruimte bestaan om tijdens de bouw te werken met de nieuwste technieken. Hiervoor wordt met een marge van 30% bovenop bovenstaande afmetingen gerekend. De maximaal afmetingen van bovenstaande technische elementen zijn de huidige afmetingen zoals opgenomen in bovenstaande tabel +30%. Indien bovenstaande elementen kleiner zullen zijn dan de afmetingen in bovenstaande tabel is dit ook toegestaan. Voor het inkoopstation zal gebruik worden gemaakt van het dan actuele inkoopstation van Enexis.

Afmetingen zonnepanelen





Dwarsdoorsnede Noordzijde

Dwarsdoorsnede Oostzijde

Zandweg (Voorpeel) Grasland (15m) Struweel (5m) Kruidenstrook (5m) Paneelveld

Dwarsdoorsnede Zuidzijde

Zandweg (Voorpeel) grasland (15m) Struweel (5m) Kruidenstrook (5m) Paneelveld

Dwarsdoorsnede Westzijde

Zandweg (Voorpeel) grasland (15m) Struweel (5m) Kruidenstrook (5m) Paneelveld

Dwarsdoorsnede Westzijde

Noord



Oost



Zuid

West

Dwarsdoorsnede
Noordzijde
Dwarsdoorsnede
Oostzijde
toegang
Dwarsdoorsnede
Westzijde
Dwarsdoorsnede
Zuidzijde

Econsultancy

Samen maken we Nederland mooier

ECOLOGIE

RAPPORTAGE

quickscan Wet natuurbescherming

Voorpeel

Maashorst

Rapport quickscan Wet natuurbescherming

Voorpeel te Maashorst

Opdrachtgever	Kronos Solar Projects NL BV Rijswijkseplein 786 2516 LX Den Haag
Rapportnummer	22391.001
Versienummer	D1
Status	Definitief
Datum	20 juni 2023
Opsteller[1]	De heer [redacted]
Kwaliteitscontrole	Mevrouw [redacted], MSc

[1] AVG

In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven. In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

KWALITEITSZORG

Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

BETROUWBAARHEID

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de ‘Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken’ opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

GELDIGHEID ONDERZOEK

In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de quickscan opnieuw te toetsen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 2

2 GEBIEDSBESCHRIJVING 3

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 3
2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 5

3 ONDERZOEKSMETHODIEK 6

4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 7

4.1 Zorgplicht 7
4.2 Soortenbescherming 7
4.3 Gebiedenbescherming 8
4.4 Houtopstanden 9

5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 10

5.1 Vogels 10
5.2 Vleermuizen 11
5.3 Overige zoogdieren 13
5.4 Reptielen 14
5.5 Amfibieën 14
5.6 Vissen 15
5.7 Ongewervelden 15
5.8 Planten 16

6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 17

6.1 Broedvogels 17
6.2 Vleermuizen 17
6.3 Das 18
6.4 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 19
6.5 Overige soort(groep)en 19

7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 20

7.1 Natura 2000 20
7.2 Natuurnetwerk Nederland 21

8 HOUTOPSTANDEN 22

9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 23

Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
Bijlage 2 verklarende woordenlijst

1 INLEIDING

Econsultancy heeft van Kronos Solar Projects NL BV opdracht gekregen voor het uitvoeren van een quickscan Wet natuurbescherming aan de Voorpeel te Odiliapeel.

De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een zonneweide en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland.

Econsultancy is lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens de door het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest bij ecologische advisering of ecologisch onderzoek.

2 GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 10 ha) betreft diverse percelen (Uden, sectie V, nrs. 2246, 2247, 2645, 2646, 2716, 2717, 2718 en 3074) aan de Voorpeel (ong.) te Odiliapeel. In **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.** is de onderzoekslocatie weergegeven.



Figuur 2.1 Topografische ligging van de onderzoekslocatie (gele pijl en rood omkaderd).

De onderzoekslocatie betreft een drietal agrarische percelen waarop op dit moment voor een deel gras aanwezig is en voor een deel verschillend gewassen geteeld worden. Ten noordwesten van de onderzoekslocatie bevindt zich een houtopstand, bestaande uit een enkele bomenrij. De directe omgeving van de onderzoeklocatie bestaat uit agrarische percelen en opstallen, bosschages, oppervlaktewateren en infrastructuur.

In figuur 2.2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. Figuur 2. t/m figuur 2.8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto's die zijn genomen tijdens het veldbezoek.

Figuur 2.2 Luchtfoto onderzoekslocatie (rood omkaderd) en directe omgeving.

Figuur 2.3 Indrukken plangebied en naastgelegen houtopstand.

Figuur 2.3 Indrukken plangebied. Grasweide.

Figuur 2.4 Indrukken plangebied. Akker.

Figuur 2.5 Figuur 2.6 Indrukken plangebied. Grasweide en naastgelegen weg.

Figuur 2.7 Indrukken plangebied en naastgelegen houtopstand.

Figuur 2.8 Indrukken plangebied en naastgelegen houtopstand.

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens op de onderzoekslocatie een zonnepark te gaan realiseren. Ten behoeve van de voorgenomen plannen zullen er graafwerkzaamheden plaatsvinden ter plaatse van de onderzoekslocatie.

3 ONDERZOEKSMETHODIEK

Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een bureauonderzoek en een veldbezoek. Op deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie.

Het veldbezoek is afgelegd op 30 mei 2023. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.

Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onderzoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Limburg opgevraagd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd.

De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onderzoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige onderzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het jaar.

4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING

Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soortgroepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:

- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies;
- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies.

De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt grotendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag.

4.1 Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.

In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.

4.2 Soortenbescherming

Bij een quickscan wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingsplaatsen aanwezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld of de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

- soorten van de Vogelrichtlijn *(artikel 3.1)*;
- soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn *(artikel 3.5)*;
- andere soorten *(artikel 3.10)*.

In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.

4.3 Gebiedenbescherming

Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.

Natura 2000

Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie die zijn aangewezen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Het doel van Natura 2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit.

Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheerplan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Nederlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000).

Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. (artikel 2.7, lid 2).

Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strikte voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergunningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en afgegeven worden door de desbetreffende provincie.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied.

Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:

- bestaande natuurgebieden, waaronder de 21 Nationale Parken;
- gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
- landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
- ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee;
- alle Natura 2000-gebieden.

Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, genaamd 'Natuurnetwerk Nederland'. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit netwerk behoren.

De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.

4.4 Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel VI) worden de regels nader toegelicht.

Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te planten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in het kader van natuurbeheer en natuurbehoud.

Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrekking tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceelsgronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen en een wijze van herplanten.

5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN

Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat/verblijfsmogelijkheden samen met verspreidingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorkomen. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- of voortplantingsplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgenomen plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.

5.1 Vogels

Broedvogels (nesten jaarrond beschermd)

Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voortplanting in gebruik zijn. Binnen het agrarische buitengebied kunnen dit zijn: boomvalk, buizerd, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil en wespendief. Van deze soorten kunnen de huismus en de slechtvalk op voorhand worden uitgesloten. Deze soorten broeden enkel in of op bebouwing. Op de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig.

Roofvogels, roek en ransuil

Volgens verspreidingsgegevens worden in de omgeving van de onderzoekslocatie waarnemingen gedaan van boomvalk, buizerd, havik, ransuil, roek, sperwer en wespendief. Op de onderzoekslocatie zijn geen bomen aanwezig en in de (hoge) bomen naast de onderzoekslocatie zijn geen nesten van deze soorten aangetroffen. Tevens zijn er geen nestkasten in de directe omgeving van de onderzoekslocatie aangetroffen, waar deze soorten gebruik van zouden kunnen maken. Hierdoor kan de aanwezigheid van een vaste rust- of voortplantingsplaats van een van deze soorten worden uitgesloten. Verstoring ten aanzien van potentieel jaarrond beschermde nesten van bovengenoemde soorten is uit te sluiten. Daarnaast is er voldoende foerageergebied voor dergelijke soorten in de omgeving waardoor verlies van essentieel foerageergebied tevens niet aan de orde is. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van boomvalk, buizerd, havik, ransuil, roek, sperwer en wespendief kan op basis van de uitgevoerde quickscan worden uitgesloten.

Kerkuil

Op de onderzoekslocatie is geen bebouwing aanwezig waar de kerkuil gebruik van kan maken en ook in de bomen in de directe omgeving zijn geen holtes aanwezig waar de kerkuil gebruik van kan maken. Hierdoor kan de aanwezigheid van een vaste rust- of voortplantingsplaats van de kerkuil worden uitgesloten. Verstoring ten aanzien van een potentieel jaarrond beschermd nest van de kerkuil is op basis van het veldbezoek uit te sluiten. Daarnaast is er voldoende foerageergebied voor de kerkuil in de omgeving waardoor verlies van essentieel foerageergebied van de kerkuil tevens niet aan de orde is. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van kerkuil kan op basis van de uitgevoerde quickscan worden uitgesloten.

Ooievaar
De ooievaar komt volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF in de omgeving van de onderzoekslocatie voor. Ooievaars broeden op hoge plaatsen zoals bomen, torens, schoorstenen en hoogspanningsmasten. In de bomen rondom de onderzoekslocatie zijn geen nestplaatsen van de ooievaar aangetroffen. Verder zijn er op de onderzoekslocatie geen geschikte nestplaatsen zoals torens, schoorstenen en hoogspanningsmasten voor de ooievaar aanwezig. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van ooievaar kan op basis van de uitgevoerde quickscan worden uitgesloten.

Steenuil
Steenuilen broeden voornamelijk in nestkasten en boomholtes van knotwilgen en oude (hoogstam)fruitbomen. Op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn vanwege het ontbreken van geschikte nestkasten en boomholtes geen nestgelegenheden voor de steenuil aanwezig. De onderzoekslocatie is tevens ongeschikt als foerageergebied voor de steenuil vanwege hoog opkomende gewassen. De aanwezigheid van een nestlocatie of essentieel foerageergebied van de steenuil op de onderzoekslocatie kan dan ook worden uitgesloten. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van steenuil kan op basis van de uitgevoerde quickscan worden uitgesloten.

Overige broedvogels
De onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals kievit, scholekster en wulp. De nesten van deze soorten zijn alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6).

De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en zwarte kraai. Het gaat hierbij om algemeen voorkomende soorten, die ook in de directe omgeving voldoende broedgelegenheid hebben. Voor deze soorten geldt dat er geen bijzondere ecologische omstandigheden zijn die rechtvaardigen dat de nesten van genoemde soorten binnen de invloedsfeer van de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben. Het werken buiten het broedseizoen is voldoende om overtreding van de Wet natuurbescherming te voorkomen (zie hoofdstuk 6).

5.2 Vleermuizen

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en de Zoogdiervereniging (Limpens en Regelink, 2017) is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, laatvlieger, bosvleermuis, tweekleurige vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, franjestaart en baardvleermuis.

Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie is geheel onbebouwd en er zijn geen bomen aanwezig, waardoor uitgesloten kan worden dat er verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen is niet aan de orde.

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de directe invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen aanwezig zijn die negatieve invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Ten aanzien van boombewonende vleermuizen dient verstoring van licht op de naastgelegen houtopstand voorkomen te worden. In deze houtopstand staan meerdere bomen met holtes waarvan vleermuizen gebruik kunnen maken als verblijfplaats (zie figuur 5.1 en 5.2). Verstoring kan voorkomen worden door uitstraling van licht op de naastgelegen bomenlaan tijdens bouwwerkzaamheden en in de toekomstige situatie te voorkomen. Indien toename van lichtuitstraling op de naastgelegen bomenlaan niet kan worden voorkomen dient een aanvullend onderzoek naar boombewonende vleermuizen uitgevoerd te worden (zie hoofdstuk 6).

Figuur 5.1. Holtes in de naastgelegen houtopstand mogelijk geschikt voor vleermuizen.

Figuur 5.2. Holtes in de naastgelegen houtopstand mogelijk geschikt voor vleermuizen.

Foerageerhabitat

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende vleermuizen als gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van essentieel foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor vleermuizen aanwezig. Het betreft bosschages, stadsgroen (sier)tuinen en wegbermen.

Vliegroutes

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Mogelijk betreft de naastgelegen houtopstand (zie figuur 2.3, 2.7 en 2.8) een essentiële vliegroute voor vleermuizen. Indien verstoring door middel van licht op deze houtopstand tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie niet voorkomen kan worden dient een aanvullend onderzoek naar vliegroutes te worden uitgevoerd (zie hoofdstuk 6).

5.3 Overige zoogdieren

Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in streng beschermde en minder streng beschermde soorten.

Streng beschermde soorten
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF ligt de onderzoekslocatie binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: eekhoorn, bever, das, steenmarter, bunzing en wezel. Vanwege het ontbreken van geschikte oppervlaktewateren en bomen op de onderzoekslocatie kan het voorkomen van bever op voorhand worden uitgesloten.

Steenmarter
De onderzoekslocatie vormt geen geschikt habitat voor de steenmarter. Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes maar ook stenenstapels of takkenhopen, als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium verscheidene verblijfplaatsen. Op de onderzoekslocatie zijn geen potentieel geschikte verblijfplaatsen van de steenmarter aangetroffen. Tevens zijn er tijdens het veldbezoek geen sporen, zoals uitwerpselen of prooiresten, aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie als vaste rust- of voortplantingsplaats door deze soort. Bij intensief gebruik van een locatie door deze soort zijn dergelijke sporen vrij eenvoudig aan te treffen. Gelet op het ontbreken ervan in combinatie met de ongeschiktheid van de onderzoekslocatie kan worden gesteld dat de onderzoekslocatie niet in gebruik is door de steenmarter.

Bunzing, hermelijn en wezel
De bunzing, hermelijn en wezel komen volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF voor in de omgeving van de onderzoekslocatie. Aangezien het op de onderzoekslocatie ontbreekt aan landschapselementen die met elkaar in verbinding staan, is het uit te sluiten dat de onderzoekslocatie onderdeel uitmaakt van het functioneel leefgebied van kleine marterachtigen. Kleine marterachtigen zijn namelijk sterk gebonden aan landschapselementen zoals houtwallen en bosschages die dekking bieden gedurende het foerageren en migreren tussen de vaste rust- of voortplantingsplaatsen en de foerageergebieden. Mogelijk betreft de naastgelegen houtopstand wel geschikt habitat voor kleine marterachtigen. Ten aanzien van deze houtopstand zijn negatieve effecten voor kleine marterachtigen uit te sluiten als gevolg van de voorgenomen ingreep.

Eekhoorn
De onderzoekslocatie vormt geen geschikt habitat voor de eekhoorn vanwege het ontbreken van bomen. De hoge bomen in de directe omgeving van de onderzoekslocatie konden goed worden onderzocht op de aanwezigheid van nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een vaste rust- of voortplantingsplaats van de eekhoorn kan worden uitgesloten.

Das
De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving. De projectlocatie is door het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste rust- en verblijfplaats door dassen. De directe omgeving van de onderzoekslocatie is door reliëf en schuilmogelijkheden geschikt als vaste rust- of voortplantingsplaats voor dassen. Volgens de lokale dassenwerkgroep zijn er meerdere verblijfplaatsen van dassen aanwezig in de directe omgeving van de onderzoekslocatie. Mogelijk maakt de onderzoekslocatie deel uit van essentieel foerageergebied of mitigatieroutes van dassen. De werkzaamheden kunnen in dat geval mogelijk verstorend werken, wat een overtreding van de Wet natuurbescherming inhoudt (hoofdstuk 6).

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten.

Licht beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het gaat daarbij om algemene soorten als haas en diverse muizensoorten. Door de voorgenomen werkzaamheden bestaat de kans dat vaste rust- en/of voortplantingsplaatsen worden vergraven (zie hoofdstuk 6).

5.4 Reptielen

Volgens gegevens van de NDFF is er in de afgelopen 10 jaar in de directe omgeving van de onderzoekslocatie de streng beschermde levendbarende hagedis waargenomen.

Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. Op de onderzoekslocatie is geen geschikt habitat voor reptielen aanwezig vanwege het ontbreken van verschillende microklimaten en beschutting. In de directe omgeving is wel geschikt habitat aanwezig in de vorm van houtwallen en bosschages. Mogelijk dat levendbarende hagedissen hier voorkomen. Er zullen geen ingrepen plaatsvinden aan de naastgelegen houtwal waardoor overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van levendbarende hagedis op basis van de quickscan kan worden uitgesloten.

5.5 Amfibieën

Streng beschermde soorten
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en RAVON zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie de streng beschermde Alpenwatersalamander en kamsalamander waargenomen. Het voorkeurshabitat van Alpenwatersalamander en kamsalamander bestaat uit beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige landschappen met heggen en struwelen. Wat betreft voortplantingshabitat zijn de Alpenwatersalamander en kamsalamander in verschillende soorten water te vinden, onder voorwaarde dat het water niet snelstromend is, of rijk is aan vis. Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onderzoekslocatie ontbreken zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën en uitgesloten. Vanwege het karakter van de onderzoekslocatie (open weilanden) is ook landhabitat voor Alpenwatersalamander en kamsalamander uitgesloten. Overtreding

van de Wet natuurbescherming ten aanzien van streng beschermde amfibieën kan op basis van de quickscan worden uitgesloten.

Licht beschermde soorten
De onderzoekslocatie vormt geschikt landhabitat voor algemene amfibieënsoorten als bruine kikker en gewone pad. Op de onderzoekslocatie kunnen deze soorten beschutting vinden onder takken en beplanting. Door de voorgenomen werkzaamheden kunnen negatieve gevolgen ontstaan voor algemene soorten (zie hoofdstuk 6).

5.6 Vissen

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten beschouwing worden gelaten.

5.7 Ongewervelden

Libellen
Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veelal alleen in natuurgebied zijn te vinden. Beschermde soorten zijn op de onderzoekslocatie niet te verwachten vanwege het ontbreken van oppervlaktewateren.

Vlinders
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie geen beschermde vlinders waargenomen. Beschermde vlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. Bij het habitat is het belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt voldaan. Voor de beschermde soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan specifieke waardplanten. Geschikte, meer algemene waardplanten voor beschermde vlindersoorten als teunisbloempijlstaart (wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart), grote vos (iep, zoete kers en sommige wilgensoorten) en grote weerschijnvlinder (boswilg en grauwe wilg) zijn op de onderzoekslocatie niet aanwezig. Het is uitgesloten dat er binnen de onderzoekslocatie geschikt habitat aanwezig is voor een (deel)populatie van een beschermde vlindersoort.

Overige soorten
Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de onderzoekslocatie.

5.8 Planten

Volgens de NDFF zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie geen beschermde vaatplanten waargenomen. De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt is. Omdat de gehele locatie bestaat uit zeer voedselrijke en intensief beheerde akker, akkerrand en grasland zijn beschermde vaatplanten op de onderzoekslocatie uit te sluiten.

6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING

Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van verbodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.

6.1 Broedvogels

Algemene broedvogels

Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien buiten het broedseizoen gewerkt wordt, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Indien toch binnen het broedseizoen gewerkt wordt, dient voor de start van de werkzaamheden een broedvogelcheck te worden uitgevoerd om uit te kunnen sluiten dat broedvogels aanwezig zijn op de onderzoekslocatie.

6.2 Vleermuizen

Verblijfplaatsen voor boombewonende vleermuizen

Indien verstoring door licht op de naastgelegen bomenlaan tijdens de geplande werkzaamheden en in de toekomstige situatie niet voorkomen kan worden, zullen de bomen met holten onderzocht moeten worden op hun geschiktheid als verblijfsfunctie voor vleermuizen. Indien deze holten geschikt blijken te zijn zal aanvullend onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn. De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, bosvleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, franjestaart en baardvleermuis. Een dergelijk aanvullend onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groene Bureaus, versie 2021).

Essentiële vliegroute

Voor vleermuizen geldt dat naast verblijfplaatsen ook aspecten als essentiële vliegroutes en foerageergebieden beschermd zijn. De naastgelegen bomenlaan maakt mogelijk deel uit van een essentiële vliegroute voor vleermuizen.

Tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie kan de verlichting op de potentiële vliegroute toenemen, waardoor de functionaliteit van de eventuele vliegroute voor vleermuizen verloren kan gaan. Overtreding van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de potentiële vliegroutes van vleermuizen is te voorkomen door verlichting op deze eventuele vliegroutes niet toe te laten nemen. In de nieuwe situatie kan indien nodig nabij de randen van de onderzoeklocatie worden verlicht met speciale verlichtingsarmaturen waarbij geen strooilicht ontstaat of zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt geadviseerd om een protocollair vleermuizenonderzoek uit te voeren, zodat de functie van de naastgelegen bomenlaan als vliegroute kan worden vastgesteld dan wel kan worden uitgesloten. De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn alle in deze regio voorkomende soorten. Een aanvullend onderzoek naar een essentiële vliegroute voor vleermuizen dient uitgevoerd te worden conform het geldende vleermuisprotocol (Netwerk Groene Bureaus, versie 2021).

Bij het aantreffen van verblijfplaatsen, of bij het aantreffen van een essentiële vliegroute van vleermuizen, is bij de voorgenomen werkzaamheden / in de toekomstige situatie overtreding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een ontheffingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats of een essentiële vliegroute behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen. Deze maatregelen, omschreven in een activiteitenplan, dienen vervolgens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag.

6.3 Das

De das is een nationaal beschermde diersoort conform artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming. Nabij de onderzoekslocatie zijn vaste rust- en / of verblijfplaats van das aanwezig. Daarmee behoort de onderzoekslocatie mogelijk tot het essentieel leefgebied van de das.

De voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie leiden daardoor potentieel tot verstoring van leefgebied van das, wat een overtreding van de Wet natuurbescherming inhoudt. Om te kunnen bepalen of verstoring van das optreedt tijdens en na de werkzaamheden, dient in eerste instantie een aanvullend onderzoek naar das plaats te vinden, middels camera's en veldbezoeken naar sporen en wissels, conform het Kennisdocument Das (BIJ12, versie 1.0, juli 2017).

Wanneer blijkt dat er actief gebruikte wissels en foerageerhabitat aanwezig zijn, is bij de voorgenomen werkzaamheden overtreding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een ontheffingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van het territorium behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen. Deze maatregelen, omschreven in een activiteitenplan, dienen vervolgens ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag.

6.4 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën

Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als gevolg van graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kunnen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ontwikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen.

6.5 Overige soort(groep)en

Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van de ingreep in dit geval niet aan de orde.

7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING

In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen, op vanuit de Wet natuurbescherming aangewezen beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke gebieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van vergunningen.

7.1 Natura 2000

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, Oeffelter Meent, bevindt zich op circa 15 kilometer afstand ten oosten van de onderzoekslocatie (zie figuur 7.1).

Figuur 7.1 Ligging onderzoekslocatie (rood omkaderd, gele pijl) ten opzichte van Natura 2000 (geel en groen gearceerd).

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, trilling, licht of depositie van stikstof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien de afstand (± 15 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard van de plannen (realisatie zonnepark) niet te verwachten. Vervolgonderzoek met betrekking tot Natura 2000-gebieden wordt niet noodzakelijk geacht.

7.2 Natuurnetwerk Nederland

De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk (NNN). De onderzoekslocatie is wel gelegen direct naast een gebied behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het betreft de naastgelegen houtopstand. In figuur 7.2 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.

Figuur 7.2 Ligging onderzoekslocatie (rood omkaderd) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (groen gearceerd).

Initiatiefnemers van ingrepen binnen of in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland dienen in Noord-Brabant de effecten van de ingreep op de wezenlijke waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk te onderzoeken. Gezien de aard van de voorgenomen ingreep (realisatie zonnepark) zullen de wezenlijke waarden en kenmerken ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet veranderen. Vervolgonderzoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht.

8 HOUTOPSTANDEN

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en herplantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap.

Wegens het ontbreken van bomen op de onderzoekslocatie, kan het onderdeel houtopstanden als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming buiten beschouwing worden gelaten. Vervolgstappen zijn niet noodzakelijk.

9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

Econsultancy heeft in opdracht van Kronos Solar Projects NL BV een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd aan de Voorpeel te Maashorst.

De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van de realisatie van een zonnepark op de onderzoekslocatie en heeft tot doel om in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, gebieden of houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en soortgroepen is weergegeven in tabel 9.1. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.

Tabel 9.1 Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen.

Soortgroep		Geschikt habitat	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Ontheffings-aanvraag	Bijzonderheden / opmerkingen*
Broedvogels	algemeen	ja	ja	nee	nee	werken buiten het broedseizoen of een broedvogelcheck uitvoeren voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
	jaarrond beschermd	nee	nee	nee	nee	-
Vleermuizen	verblijfplaatsen	ja	mogelijk	nee*	nee*	verstoring van licht tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie op de naastgelegen houtopstand voorkomen. Indien bovenstaande niet mogelijk is, aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen uitvoeren
	foerageergebied	ja	nee	nee	nee	voldoende alternatief in de omgeving beschikbaar
	vliegroutes	ja	mogelijk	nee*	nee*	verstoring van licht tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie op de naastgelegen houtopstand voorkomen. Indien bovenstaande niet mogelijk is, aanvullend onderzoek naar vliegroutes uitvoeren
Grondgebonden zoogdieren	das	ja	mogelijk	ja	afhankelijk van nader onderzoek	aanvullend onderzoek naar functie van de onderzoekslocatie voor das conform Kennisdocument Das (BIJ12)

Soortgroep		Geschikt habitat	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Ontheffings-aanvraag	Bijzonderheden / opmerkingen*
	algemeen	ja	mogelijk	nee	nee	algemene zorgplicht ten aanzien van soorten als haas en verschillende muizen-soorten
Amfibieën		minimaal	mogelijk	nee	nee	aandacht voor zorgplicht ten aanzien van algemene soorten als bruine kikker en gewone pad
Reptielen		nee	nee	nee	nee	-
Vissen		nee	nee	nee	nee	-
Libellen en vlinders		nee	nee	nee	nee	-
Overige ongewervelden		nee	nee	nee	nee	-
Vaatplanten		nee	nee	nee	nee	-

Gebiedsbescherming	Gebied aanwezig	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Vergunning-plicht	
Natura 2000	op 15 km afstand	nee	nee	nee	-
Natuurnetwerk Nederland	op 0 m afstand	nee	nee	nee	gezien de aard van de voorgenomen ingreep zullen de wezenlijke waarden en kenmerken ten opzichte van de oorspron-kelijke situatie niet veranderen
Houtopstanden	n.v.t				-

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek.

Conclusie

Op basis van onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor uitvoering van de plannen middels een aanvullend onderzoek duidelijkheid te worden verkregen omtrent de functie van de onderzoekslocatie voor das, middels camera's en veldbezoeken naar sporen en wissels, conform het Kennisdocument Das (BIJ12, versie 1.0, juli 2017).

Ten aanzien van vleermuizen dient verstoring van licht op de naastgelegen bomenlaan tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie voorkomen te worden. Indien bovenstaande niet mogelijk is dient een aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen en vliegroutes van vleermuizen te worden uitgevoerd, conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groene Bureaus, versie 2021).

Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broedseizoen. Indien binnen het broedseizoen gewerkt wordt, dient voor de start van de werkzaamheden een broedvogelcheck worden uitgevoerd.

Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis van versprei-

dingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van de ingreep in dit geval niet aan de orde. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht.

Met betrekking tot Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en houtopstanden worden bij de voorgenomen werkzaamheden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van de voorgenomen herontwikkeling op de onderzoekslocatie.

Econsultancy
20 juni 2023.

GERAADPLEEGDE BRONNEN

Broekhuizen, S., Spoelstra, K., Thissen, J., Canters, K. & Buys, J. (2016). Atlas van de Nederlandse zoogdieren - Natuur van Nederland 12. Naturalis Biodiversity Center & EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden, Leiden.

BIJ12 (2017a). Kennisdocument das. Opgehaald van https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-003-Kennisdocument-Das-1.0.pdf.

BIJ12 (2017b). Kennisdocument gewone dwergvleermuis. Opgehaald van https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-004-Kennisdocument-Gewone-dwergvleermuis-1.0.pdf.

Limpens H. & Regelink J. (2017). Vleermuizen en planologie. Zoogdiervereniging, Nijmegen.

Ministerie van Economische Zaken (2016). Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen. Lees hier wat de Wet natuurbescherming daarover regelt. Versie 1.3, december 2016. Ministerie van Economische Zaken, Den Haag.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (z.d.). Natura 2000 gebieden. Geraadpleegd op **20 juni 2023** van https://www.natura2000.nl/gebieden.

Nationale Database Flora en Fauna (z.d.). Uitvoerportaal; zoekgebied Odiliapeel, periode 2018-2023. NDFF. Geraadpleegd op **20 juni 2023** van https://ndff-ecogrid.nl.

Sovon (z.d.). Soortenoverzicht. Geraadpleegd op **20 juni 2023** van https://stats.sovon.nl/stats/soorten.

Verspreidingsatlas (z.d.). NDFF Verspreidingsatlas. Geraadpleegd op **20 juni 2023** van https://www.verspreidingsatlas.nl/.

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus (2021). Vleermuisprotocol 2021. Opgehaald van https://netwerkgroenebureaus.nl/vleermuisprotocol.

Wet natuurbescherming (2015, 16 december). Opgehaald van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2021-02-17.

Provinciale bronnen

Noord-Brabant
www.brabant.nl (NNN en beschermde gebieden in Noord-Brabant)
www.dassenwerkgroepbrabant.nl (gegevens das in Noord-Brabant)

Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming

Zorgplicht

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden.

Tabel II. Zorgplicht

Artikel 1.11. Zorgplicht
1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild levende dieren en planten: a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, of c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt.

Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aangegeven.

Soortenbescherming

De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internationale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hierdoor zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten;

- soorten van de Vogelrichtlijn *(artikel 3.1)*;
- soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn *(artikel 3.5)*;
- andere soorten *(artikel 3.10)*.

In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht.

Tabel III. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn
1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen. 2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen. 3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.
Toelichting
Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief.

Tabel IV. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn	
1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen. 2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren. 3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen. 4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen. 5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.	
Toelichting	
Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd.	
Soorten	
Planten	drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis
Zoogdieren	bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat
Walvisachtigen	bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte dolfijn
Vleermuizen	Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzerneus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale vleermuis, watervleermuis
Amfibieën	boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad
Reptielen	dikkopschildpad, gladde slang, Kemps' zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis
Vissen	houting, steur
Vlinders	apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunisbloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje
Libellen	bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrombout, sierlijke witsnuitlibel

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn	
Insecten	brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever
Overig	Bataafse stroommossel, platte schijfhoren
Vogels	appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandloper, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine kiekendief, buizerd, casarca, Cetti's zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kiekendief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slechtvalk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, zwartkopmeeuw

Tabel V. Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming

Artikel 3.10. Andere soorten		
Het is verboden om: 1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.		
Toelichting		
Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibieën en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook 'eigen' beschermde soorten hanteren, als aanvulling op het landelijke.		
Soorten		
Dieren	Zoogdieren	aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat*
	Amfibieën	Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vinpootsalamander, vuursalamander
	Reptielen	adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang
	Vissen	beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal
	vlinders	aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparelmoervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spiegeldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren maan
	Libellen	beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, Kempense heidelibel, speerwaterjuffer
	Overige soorten	Europese rivierkreeft, vliegend hert

Artikel 3.10. Andere soorten	
Planten	akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruiptijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, roggelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits havikskruid, steenbraam

Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting.

Houtopstanden

De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.

Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opgenomen in tabel VI.

Tabel VI. Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming

Artikel 4.1	De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; b) Houtopstanden op erven of in tuinen; c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; e) Kweekgoed; f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden bestaande uit wilgen en populieren; g) het dunnen van een houtopstand; h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie van houtige biomassa, indien zij: 1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst; 2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aaneengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee meter, en 3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.
Artikel 4.2	1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter bescherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden.

Artikel 4.3 lid 1 en 2	Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is aangeslagen.
Artikel 4.4 lid 1	De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het kader van natuurontwikkeling en -beheer
Artikel 4.5	Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplanting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels.

Bijlage 2 Verklarende woordenlijst

Activiteitenplan

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan individuen wordt voorkomen.

Broedseizoen

Voor het broedseizoen staat in de wet geen vaste periode. De looptijd verschilt per soort en varieert per jaar. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 augustus.

Expert Judgement

Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.

Externe werking

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.

Foerageerhabitat

Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt (jachtgebied).

Foerageren

Zoeken en vinden van voedsel door dieren.

Functioneel leefgebied

Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te brengen.

Gunstige staat van instandhouding

Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.

Habitat

Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voortplanten.

Kraamverblijfplaats

Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan oplopen tot meerdere honderden exemplaren.

Landhabitat

Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water**.** Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.

Landschappelijk inpassingsplan

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling past in het landschap.

Mitigerende maatregelen

Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.

Omgevingscheck

Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.

Ontheffing

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Paarverblijfplaats

Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.

Populatie

Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen.

Rode Lijst

Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.

Significant negatief effect

Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied dreigen te worden aangetast.

Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, het gebied moet geschikt zijn voor de soorten.

Voortplantingsplaats of rustplaats

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbescherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.

Vliegroute

Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.

Winterverblijfplaats

Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of enkele individuen.

Zomerverblijfplaats

Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele mannetjes.

Econsultancy
Part of Sweco

ECOLOGIE

RAPPORTAGE

Aanvullend ecologisch onderzoek
Voorpeel
Maashorst

Rapport aanvullend ecologisch onderzoek

Voorpeel, Maashorst

Opdrachtgever	Kronos Solar Projects NL BV Rijswijkseplein 786 2516 LX Den Haag
Rapportnummer	22391.003
Versienummer	D2
Status	Definitief
Datum	4 november 2024
Opsteller[1]	Mevrouw [redacted]Sc
Kwaliteitscontrole	Mevrouw [redacted]Sc

[1] Vrijgave
In onze rapportages wordt niet gewerkt met handtekeningen en/of parafen. Conform protocol en eisen uit het kwaliteitssysteem wordt het rapport aantoonbaar vrijgegeven.

KWALITEITSZORG

Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onderzoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belangen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belanghebbenden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk.

CERTIFICERING

Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. Daarnaast staat veilig werken bij Econsultancy voorop en zijn we gecertificeerd voor VCA*.

BETROUWBAARHEID

Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.

Al onze rapportages worden opgesteld conform de 'Handreiking omgaan met AVG in bodemonderzoeken' opgesteld door de VKB (29 juni 2022). Hiermee voldoet de rapportage aan de eisen die de wet en NEN normen ons stellen en wordt tevens voldaan aan de AVG.

In het kader van de AVG dient, voorafgaand aan publicatie of bij uitlevering aan derden, bijlagen met kadastrale uittreksels en namen van opdrachtgevers, door de publicerende instantie, verwijderd dan wel zwart gelakt te worden.

GELDIGHEID ONDERZOEK

In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Omgevingswet, dan wel inzichten hieromtrent zijn gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de quickscan opnieuw te toetsen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 1

2 GEBIEDSBESCHRIJVING 2

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 2
2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie 2

3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK 4

4 ONDERZOEKSMETHODIEK 6

5 ONDERZOEKSRESULTATEN 7

5.1 Das 7
Veldinspectie 7
Foerageergebiedanalyse 9

6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING 11

6.1 Das 11
Inrichtingsmaatregelen 11

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 14

Functie planlocatie voor beschermde soorten 14
Conclusie 14

1 INLEIDING

Econsultancy heeft van Kronos Solar Projects NL BV opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvullend ecologisch onderzoek aan de Voorpeel in Maashorst.

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een zonnepark en naar aanleiding van de resultaten van de quickscan natuurwaarden die Econsultancy in 2023 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 22391.001, versie D1, d.d. 20 juni 2023). Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan het onderdeel natuurbescherming onder de Omgevingswet, er ten aanzien van de das meer informatie is benodigd.

Econsultancy is lid van de branchevereniging Netwerk Groene Bureaus en werkt volgens de door het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhandboek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

2 GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving

De onderzoekslocatie (± 10 hectare) betreft diverse percelen in de gemeente Maashorst, sectie V, nummers: 2246, 2247, 2645 (deels), 2646 (deels), 2716, 2717, 2718, 3049, 3051 (deels) en 3074, gelegen ten noorden van de Voorpeel in Odiliapeel. In figuur 2.1 is de onderzoekslocatie weergegeven.

Figuur 2.1 Ligging van het plangebied (wit omlijnd) met directe omgeving.

Het plangebied betreft diverse agrarische percelen waarop verschillende gewassen geteeld worden. Ten noorden van het plangebied bevindt zich een houtopstand, bestaande uit een enkele bomenrij. De directe omgeving van het onderzoeksgebied bestaat uit agrarische percelen en opstallen, bosschages, oppervlaktewateren en infrastructuur.

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie

De initiatiefnemer is voornemens om op het plangebied een natuurinclusief zonnepark te realiseren. Ten behoeve van de voorgenomen plannen zullen er graafwerkzaamheden plaatsvinden ter plaatse van het plangebied. De voorlopige technische tekening voor het zonnepark is weergegeven in figuur 2.2.



Figuur 2.2 Voorlopige technische tekening van de toekomstige situatie van het plangebied (bron: Kronos Solar Projects NL BV , d.d. 28 oktober 2024).

3 RESULTATEN VOORGAAND ONDERZOEK

Onderhavig aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van de quickscan natuurwaarden die Econsultancy in 2023 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 22391.001, versie D1, d.d. 20 juni 2023) (tabel 3.1).

Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan het onderdeel natuurbescherming onder de Omgevingswet, er ten aanzien van de das meer informatie is benodigd. De das is een nationaal beschermde diersoort conform artikel 11.54, eerste lid, van de Omgevingswet. Nabij de onderzoekslocatie zijn vaste rust- en / of verblijfplaats van das aanwezig. Daarmee behoort de onderzoekslocatie mogelijk tot het essentieel leefgebied van de das.

Daarnaast blijkt uit de quickscan dat enkele maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van vleermuizen en broedvogels. Deze zijn beschreven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgoepen en te nemen vervolgstappen.

Soortgroep		Geschikt habitat	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Ontheffingsaanvraag	Bijzonderheden / opmerkingen*
Broedvogels	algemeen	ja	ja	nee	nee	werken buiten het broedseizoen of een broedvogelcheck uitvoeren voorafgaand aan de start van de werkzaamheden
	jaarrond beschermd	nee	nee	nee	nee	-
Vleermuizen	verblijfplaatsen	ja	mogelijk	nee*	nee*	- verstoring van licht tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie op de naastgelegen houtopstand voorkomen. - indien bovenstaande niet mogelijk is, aanvullend onderzoek naar verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen uitvoeren
	foerageergebied	ja	nee	nee	nee	voldoende alternatief in de omgeving beschikbaar
	vliegroutes	ja	mogelijk	nee*	nee*	- verstoring van licht tijdens werkzaamheden en in de toekomstige situatie op de naastgelegen houtopstand voorkomen. - indien bovenstaande niet mogelijk is, aanvullend onderzoek naar vliegroutes uitvoeren
Grondgebonden zoogdieren	das	ja	mogelijk	ja	afhankelijk van nader onderzoek	aanvullend onderzoek naar functie van de onderzoekslocatie voor das conform Kennisdocument Das (BIJ12)
	algemeen	ja	mogelijk	nee	nee	algemene zorgplicht ten aanzien van soorten als haas en verschillende muizensoorten

Soortgroep	Geschikt habitat	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Ontheffingsaanvraag	Bijzonderheden / opmerkingen*
Amfibieën	minimaal	mogelijk	nee	nee	aandacht voor zorgplicht ten aanzien van algemene soorten als bruine kikker en gewone pad
Reptielen	nee	nee	nee	nee	-
Vissen	nee	nee	nee	nee	-
Libellen en vlinders	nee	nee	nee	nee	-
Overige ongewervelden	nee	nee	nee	nee	-
Vaatplanten	nee	nee	nee	nee	-
Gebiedsbescherming	Gebied aanwezig	Ingreep verstorend	Nader onderzoek	Vergunningplicht	
Natura 2000	op 15 km afstand	nee	nee	nee	-
Natuurnetwerk Nederland	op 0 m afstand	nee	nee	nee	gezien de aard van de voorgenomen ingreep zullen de wezenlijke waarden en kenmerken ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet veranderen
Houtopstanden	n.v.t				-

*Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek.

4 ONDERZOEKSMETHODIEK

Op 5 september 2024 is een veldinspectie uitgevoerd om het leefgebied van de das in kaart te brengen. Tijdens deze veldinspectie zijn het plangebied en de omgeving tot 1,5 kilometer rondom het plangebied onderzocht op de aanwezigheid van burchten en sporen die wijzen op het gebruik van het gebied door de das (burchten, dassenpijpen en sporen zoals wissels, prenten, latrines, mest- en snuitputjes). Daarnaast is tijdens deze inspectie in kaart gebracht welke waarden de percelen op en rondom het plangebied hebben voor de das, zoals geschikte foerageergebieden. Conform het kennisdocument voor de das zijn alle percelen in een straal van 1,5 kilometer rondom de burcht onderverdeeld in optimaal, suboptimaal en ongeschikt foerageergebied. Optimaal foerageergebied bestaat uit bemeste graslanden, kleinschalige (begraasde) graslanden en/of fruitboomgaarden. Suboptimaal foerageergebied bestaat uit akkers en/of bosgebied. Bebouwing is aangemerkt als ongeschikt foerageergebied.

Deze onderverdeling is vastgelegd op kaartmateriaal. Op basis van deze informatie kon worden bepaald of compensatie of aanvullende maatregelen aan de orde zijn.

5 ONDERZOEKSRESULTATEN

5.1 Das

Veldinspectie

De projectlocatie is door het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste rust- en verblijfplaats door dassen. Echter is de onderzoekslocatie wel geschikt als foerageergebied. De directe omgeving van de onderzoekslocatie is door reliëf en schuilmogelijkheden wel geschikt als vaste rust- of voortplantingsplaats voor dassen. Tijdens de inspectie op 5 september 2024 zijn twee burchten waargenomen, een op 170 meter afstand en de andere op 1.911 meter afstand van de planlocatie (figuur 5.1).

Figuur 5.1 Plangebied (wit omlijnd) met de twee burchten (rood omlijnd) waarvan is vastgesteld dat het kraamburchten betreffen.

Bij beide burchten zijn speelbomen aangetroffen. Speelbomen zijn bomen waar jonge dassen spelenderwijs achter elkaar omheen rennen. Deze bomen zijn te herkennen aan de 'geveegde' bosbodem rondom de boom (figuur 5.2 en 5.3). Beide burchten zijn dus kraamburchten (geweest) en actief. Actieve burchten worden veelvuldig gebruikt, belopen burchten slechts af en toe en inactieve burchten waren ten tijde van het veldbezoek niet in gebruik door de das.

Figuur 5.2 Aangetroffen speelboom bij kraamburcht 1.

Figuur 5.3 Aangetroffen speelboom bij kraamburcht 2.

Tijdens de inspectie zijn ten noorden van de onderzoekslocatie foerageersporen, zoals wissels en mest- en snuitputjes waargenomen (figuur 5.4 t/m 5.6). Tevens liggen er wissels naar het plangebied toe. Er kan met zekerheid vastgesteld worden dat dassen gebruik maken van de planlocatie om te foerageren.

Figuur 5.4 Mest- en snuitputjes gevonden ten noorden van het plangebied.

Figuur 5.5 Wissel (bij de gele pijl) richting het plangebied.

Figuur 5.6 Een aantal waargenomen wissels (gele lijnen), de plek waar mest- en snuitputjes zijn waargenomen (oranje lijn) met de kraamburcht (rood omlijnd) en plangebied (wit omlijnd).

Foerageergebiedanalyse

Kraamburcht 2 (op 1.911 meter afstand van het plangebied) is niet meegenomen in de onderstaande foerageergebiedanalyse. Er is voldoende foerageergebied in de omgeving aanwezig voor deze burcht.

In figuur 5.7 is het foerageergebied van de dassenfamilie van kraamburcht 1 in een straal van 1,5 kilometer weergegeven. De omgeving is onderverdeeld in optimaal foerageergebied (bemeste graslanden en kleinschalige (begraasde) graslanden en fruitboomgaarden) en in suboptimaal foerageergebied (akkers en bosgebied). Het foerageergebied in de omgeving van kraamburcht 1 bestaat voor 77,8% uit suboptimaal en voor 22,2% uit optimaal foerageergebied. Waarbij de planlocatie bestaat uit 1,6% suboptimaal foerageergebied ten opzichte van al het suboptimale foerageergebied binnen de straal van 1,5 kilometer.



Figuur 5.7 Optimaal geschikt (groen) en suboptimaal geschikt (oranje) foerageergebied voor de das, met het plangebied (wit omlijnd) en de kraamburcht (rood omlijnd).

6 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

6.1 Das

De das is een beschermde inheemse diersoort en is tevens opgenomen in onderdeel A, behorende bij artikel 11.54, eerste lid van de Omgevingswet. Om te bepalen of er sprake is van essentieel foerageergebied voor de das is een foerageergebiedanalyse uitgevoerd.

Bij de realisatie van een zonnepark op de planlocatie gaat essentieel foerageergebied verloren voor de dassenfamilie uit kraamburcht 1 (op 170 meter van de planlocatie). Dassen vinden hun voedsel vooral op bemeste grasweiden. De planlocatie bestaat op dit moment uit suboptimaal foerageergebied (akkers; circa 9,08 hectare). Conform het kennisdocument voor de das dient optimaal foerageergebied bij aantasting voor 120% gecompenseerd te worden door vervangend leefgebied te realiseren. Suboptimaal foerageergebied dient bij aantasting met een oppervlakte van tenminste 50% te worden gecompenseerd. De berekening van de compensatieopgave is weergegeven in tabel 6.1. Bij deze berekening wordt ervan uitgegaan dat de gehele planlocatie verloren gaat voor de das (worst-case scenario). De totale compensatieopgave komt dan neer op 4,54 hectare. Indien binnen de planlocatie inrichtingsmaatregelen voor de das getroffen worden, dan wordt dit oppervlakte meegenomen in de berekening, waardoor de te realiseren compensatie buiten de planlocatie lager uit zal vallen of zelfs komt te vervallen.

Tabel 6.1 Overzicht van de benodigde compensatie.

Type foerageergebied	Opper-vlakte	Compensatie opgave	Oppervlakte compensatie	Totaal
Primair (optimaal)	0,0 ha	120%	0,0 ha	4,54 ha
Secundair (suboptimaal)	9,08 ha	50%	4,54 ha	

Indien de huidige planlocatie middels het nemen van inrichtingsmaatregelen voor de das weer geschikt wordt gemaakt, zal de compensatieopgave lager uitvallen.

In een straal van 1,5 kilometer om kraamburcht 1 heen is 77,8% suboptimaal en 22,2% optimaal foerageergebied aanwezig. Gezien er weinig optimaal foerageergebied is, is de das in dit geval meer afhankelijk van suboptimaal foerageergebied. De combinatie met de afstand tot de burcht, het feit dat het een kraamburcht betreft en de aanwezige foerageersporen rondom het plangebied wijst erop dat het een veelgebruikte foerageerlocatie is. En daarmee heeft het plangebied een essentiële functie voor de dassenfamilie uit kraamburcht 1.

Inrichtingsmaatregelen

Om het plangebied als foerageergebied te optimaliseren voor de das en de compensatieopgave te behalen worden, op basis van het concept inrichtingsplan van de opdrachtgever (figuur 6.1), de volgende aanpassingen geadviseerd:

- Het kruidenrijk grasland buiten de hekken aanpassen naar bemest en gemaaid grasland. Gedurende het jaar dient ongeveer 50% van het oppervlakte bedekt te zijn met kort gras (maximaal 5 centimeter hoog), zodat de das optimaal kan foerageren.
- De eetbare beplanting kiezen voor volwassen fruitbomen die fruitdragend zijn in het najaar.
- Zorgen dat het hekwerk rondom het panelenveld toegang verleent zodat dassen (en andere zoogdieren) kunnen passeren.
- Het grasland op het panelenveld vanaf het begin laten begrazen en bemesten door schapen.



Figuur 6.1 Technische tekening van de toekomstige situatie van het plangebied (bron: Kronos Solar Projects NL BV, d.d. 28 oktober 2024).

Wanneer deze maatregelen worden doorgevoerd kan het land buiten het hekwerk ten zuiden en westen van het panelenveld gezien worden als optimaal foerageergebied. Dit zorgt voor 1,55 hectare optimaal (primair) foerageergebied, wat telt voor 1,85 hectare compensatie (tabel 6.2).

Het panelenveld kan gerekend worden tot suboptimaal (of secundair) foerageergebied. Door het plaatsen van zonnepanelen kan de samenstelling van de grond veranderen aangezien licht de grond minder kan bereiken. Dit kan een effect hebben op het bodemleven, wat het gebied suboptimaal foerageergebied maakt voor de das. Het panelenveld moet wel bereikbaar zijn en blijven voor de das. Verder zal de strook land ten oosten van het panelenveld gebruikt worden voor akkerbouw en daarmee ook dienst doen als suboptimaal foerageergebied

voor de das. Dit zorgt voor 7,08 hectare suboptimaal (secundair) foerageergebied voor de das, wat telt voor 3,54 hectare compensatie (tabel 6.2).

De maatregelen leiden in totaal tot 5,39 hectare (tabel 6.2) aan compensatie. Hiermee wordt de totale compensatieopgave van 4,54 hectare behaald en zelfs overtroffen. Door het treffen van de inrichtingsmaatregelen zal het plangebied, in dit geval, in de toekomst beter geschikt zijn voor de das dan in de huidige situatie.

Tabel 6.2 Overzicht van de benodigde compensatie.

Type foerageergebied	Oppervlakte	Compensatie opgave	Oppervlakte compensatie	Totaal
Primair	1,55 ha	120%	1,85 ha	5,39 ha
Secundair	7,08 ha	50%	3,54 ha	

Tijdens de aanlegfase zal tijdelijk wel sprake zijn van een ongunstigere situatie voor de das binnen het plangebied. Om negatieve effecten ten aanzien van de das te voorkomen dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in de minst kwetsbare periode van de das (buiten de periode december tot en met juni). In december dient het plangebied weer functioneel te zijn voor de das.

Alle hierboven genoemde maatregelen dienen te worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. Wat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ten alle tijden op locatie aanwezig moet zijn. Indien het niet mogelijk is om buiten de kwetsbare periode te werken of om op een andere manier te voldoen aan de genoemde maatregelen, en er sprake is van negatieve effecten ten aanzien van de das, dan zijn een Omgevingsvergunning en het nemen van additionele mitigerende maatregelen aan de orde. Deze maatregelen, omschreven in een activiteitenplan, dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant middels een vergunningsaanvraag.

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Econsultancy heeft van Kronos Solar Projects NL BV opdracht gekregen voor het uitvoeren van een aanvullend ecologisch aan de Voorpeel in gemeente Maashorst.

Het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen realisatie van een zonnepark en naar aanleiding van de resultaten van de quickscan natuurwaarden die Econsultancy in 2023 op de onderzoekslocatie heeft uitgevoerd (rapport 22391.001, versie D1, d.d. 20 juni 2023). Uit de quickscan blijkt dat, om de effecten van de ingreep volledig te kunnen toetsen aan het onderdeel natuurbescherming onder de Omgevingswet, er ten aanzien van de das meer informatie is benodigd.

Functie planlocatie voor beschermde soorten

Tijdens de veldinspectie zijn twee burchten aangetroffen, waarvan één kraamburcht op 170 meter afstand. De onderzoekslocatie dient als essentieel foerageergebied voor de kraamburcht.

Conclusie

Ten aanzien van de dassenfamilie welke gebruik maakt van de planlocatie om te foerageren, dient de compensatieopgave te worden behaald. Bij het verloren gaan van het gehele plangebied voor de das ligt een compensatieopgave van 4,54 hectare. Door de planlocatie in de nieuwe situatie ook weer geschikt te maken voor de das, middels het nemen van inrichtingsmaatregelen, kan binnen de planlocatie worden voldaan aan de compensatieopgave. Indien de in onderhavig rapport benoemde inrichtingsmaatregelen genomen worden dan zal het plangebied in de toekomst van grotere waarde zijn voor de das dan in de huidige situatie. Tijdens de aanlegfase zal tijdelijk wel sprake zijn van een ongunstigere situatie voor de das binnen het plangebied. Om negatieve effecten ten aanzien van de das te voorkomen dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd in de minst kwetsbare periode van de das (buiten de periode december tot en met juni). In december dient het plangebied weer functioneel te zijn voor de das. Indien dit niet mogelijk is, en er sprake is van negatieve effecten ten aanzien van de das, dan zijn een omgevingsvergunning en het nemen van additionele mitigerende maatregelen aan de orde.

Ten aanzien van potentiële vliegroutes en verblijfplaatsen van vleermuizen, dient een verlichtingstoename te worden voorkomen. En ten aanzien van de algemene broedvogels is het van belang dat de voorgenomen plannen buiten het broedseizoen uitgevoerd worden.

Econsultancy Boxmeer
4 november 2024

GERAADPLEEGDE BRONNEN

BIJ12 (2017). Kennisdocument das. Opgehaald van https://www.bij12.nl/assets/BIJ12-2017-003-Kennisdocument-Das-1.0.pdf.

Eymael, K.H. (2023, 20 juni). Rapport quickscan Wet natuurbescherming. Rapportnummer: 22391.001. Econsultancy, Swalmen.

Klaassen, R.H.G., T. Schaub, H. Ottens, A.G.M. Schotman, J. Snethlage & G. Mol (2018). Literatuurstudie en formulering richtlijnen voor een ecologische inrichting van zonneparken in de provincies Groningen en Noord-Holland. Eindrapportage. Groningen, University of Groningen. 39 p.

Omgevingswet (2024, 30 oktober). Opgehaald van: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037885/2024-01-01.

Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus (2021). Vleermuisprotocol 2021. Opgehaald van https://netwerkgroenebureaus.nl/vleermuisprotocol.

Voort, M.P.J. van der, Schoot, J.R. van der, 2020, Literatuurstudie vegetatie onder zonnepanelen op dijken; project Zon op Dijken, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten, Rapport WPR846, oktober 2020

Verklarende woordenlijst

Activiteitenplan

Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een vergunningsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatregelen verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft en schade aan individuen wordt voorkomen.

Broedseizoen

Voor het broedseizoen staat in de wet geen vaste periode. De looptijd verschilt per soort en varieert per jaar. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart 1 september.

Expert Judgement

Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring.

Externe werking

Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" genoemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.

Foerageergebied

Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.

Foerageren

Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).

Functioneel leefgebied

Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, eieren te leggen en jongen groot te brengen.

Gunstige staat van instandhouding

Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype.

Habitat

Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voortplanten.

Kraamkolonie

De kraamkolonie bestaat uit alle vruchtbare vrouwtjes binnen een kolonie vleermuizen een kraamkolonie bestaat uit meerdere kraamgroepen.

Kraamverblijfplaats

Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan oplopen tot meerdere honderden exemplaren.

Landhabitat

Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of opgaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.

Landschappelijk inpassingsplan

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat voldoet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling past in het landschap.

Mitigerende maatregelen

Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren.

Omgevingscheck

Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen.

Omgevingsvergunning

Het onderdeel soortbescherming onder de Omgevingswet heeft als om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Omgevingswet een aantal schadelijke handelingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een omgevingsvergunning benodigd zijn. Een omgevingsvergunning is een besluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt.

Paarverblijfplaats

Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijfplaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken.

Populatie

Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïsoleerd is van andere zulke groepen.

Rode Lijst

Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeldzaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Omgevingswet. De Rode Lijsten hebben in de praktijk wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten.

Significant negatief effect

Een effect is in het kader van de Omgevingswet significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied dreigen te worden aangetast. Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudingsdoelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen.

Voortplantingsplaats of rustplaats

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Omgevingswet omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.

Vliegroute

Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.

Winterverblijfplaats

Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of enkele individuen.

Zomerverblijfplaats

Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele mannetjes.

Projectnummer: 51031902
Onderwerp: Aanvullende informatie
foerageergebiedanalyse Voorpeel te Maashorst

Kronos Solar Projects NL B.V.
T.a.v. [redacted]
Rijswijkseplein 786
2516 LX Den Haag
Nederland

Boxmeer, 17-07-2025

Beste [redacted]

Sweco heeft, in opdrachtverlening van Kronos Solar Projects NL B.V., in november 2024 een foerageergebiedanalyse uitgevoerd op de Voorpeel (ong.) te Odiliapeel. Op dit rapport (22391.003, d.d. 04-11-2024) zijn vanuit de ODBN aanvullende vragen gekomen. Deze worden in deze memo behandeld.

- *Er wordt gesteld dat het plangebied momenteel suboptimaal gebied is zonder verdere bewijsvoering. Terwijl in figuur 5.5 en 5.6 te zien is dat er kort gemaaid gras aanwezig is in (een deel van) het plangebied. Wij adviseren bewijsvoering toe te voegen voor de huidige staat van het plangebied. Dit bepaalt namelijk hoeveel er gecompenseerd dient te worden.*

Om te bepalen of het plangebied bestaat uit optimaal of suboptimaal gebied is de website Boer&Bunder geraadpleegd (Boerenbunder, z.d.). Tijdens een additioneel veldbezoek, op 4 juli 2025, is bevestigd dat het plangebied gedeeltelijk bestaat uit kort gemaaid gras en akkerbouw (zie figuur 1). Akkerbouw (mais) is geclassificeerd als suboptimaal gebied. In 2024 stond er tevens mais op dit gedeelte, in 2023 waren dit bonen en in 2022 stonden er aardappels. Wat het gebied suboptimaal maakt, aangezien deze percelen niet jaarrond voedsel opleveren voor de das.

Het gedeelte van het plangebied met kort gemaaid gras is tevens beoordeeld als suboptimaal. In Boer&Bunder is dit gebied aangemerkt als tijdelijk grasland. Dit is terug te zien in de historie, zo stonden in 2022 aardappels op dit gedeelte van het plangebied (Boerenbunder, z.d.). Vanwege het wisselend landgebruik levert dit deel van het perceel dus niet altijd jaarrond voedsel op voor de das. Daarbij zorgt het afwisselen van het landgebruik, door het verstoren van de bodem (ploegen), voor een vermindering van het aantal regenwormen (belangrijke voedselbron voor dassen). Hierdoor kan dit gedeelte van het perceel als suboptimaal worden aangemerkt.

Figuur.1 Huidige staat van het plangebied (d.d. 4 juli 2025). Links het gedeelte van het plangebied met mais en rechts het gedeelte van het plangebied met tijdelijk grasland.

- *Er wordt gesteld dat het doorvoeren van maatregelen buiten het hekwerk zorgt voor 1,55 hectare optimaal (primair) foerageergebied, en dat dit telt voor 1,85 hectare compensatie. Dit is niet correct. Er dient voor suboptimale gebieden 50 procent als optimaal gebied terug te komen. Dit wil niet zeggen dat deze vervanging dan ook nog eens voor 120 procent telt.*

Met de maatregelen wordt gezorgd voor 1,55 hectare optimaal (primair) foerageergebied, wat telt voor 100%. Daarbij wordt er 7,08 hectare suboptimaal (secundair) foerageergebied gerealiseerd. Dit telt voor 50%, dus als 3,54 hectare. Bij elkaar wordt er 5,09 hectare gerealiseerd, waarmee de compensatieopgave van 4,54 hectare gehaald wordt.

Met vriendelijke groet

Adviseur Ecologie

Kwaliteitscontroleur

Literatuurlijst

Boerenbunder. (z.d.). Boerenbunder. https://boerenbunder.nl/

KRONOS SOLAR

RAPPORTAGE AERIUS BEREKENING 24 juni 2025

Inhoudsopgave

AANLEIDING 3

TOETSINGSKADER 4

UITGANGSPUNTEN 5

BEREKENINGSRESULTATEN EN TOETSING 7

Aanleiding

Ten behoeve van de voorgenomen plannen op het perceel aan de Voorpeel te Odiliapeel, gemeente Maashorst is onderzoek verricht naar de stikstopdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. Wij, Kronos Solar, zijn voornemens een zonnepark te realiseren op deze locatie. Tijdens de aanlegfase van het project kunnen mogelijk negatieve gevolgen voor de stikstofgevoelige habitattypen binnen omliggende beschermde natuurgebieden optreden. De gebruiksfase kan vanwege de aard van het project buiten beschouwing gelaten worden.

In de Wet Natuurbescherming wordt de bescherming van de Natura 2000-gebieden geregeld. Welke gebieden worden aangemerkt is in zowel de Habitat- als in de Vogelrichtlijn opgenomen. Daar negatieve effecten ten behoeve van de instandhouding van de natuurgebieden uitgesloten dienen te worden, zal onder andere onderzoek plaatsvinden naar de stikstofdepositie op deze gebieden. Wanneer het projecteffect kleiner dan of gelijk is aan 0,00 mol/ha/jaar leidt het voorgenomen plan niet tot een significante toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten uitgesloten.

De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de af- en aanvoer van materialen en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de constructie van het project. De emissies van stikstofoxiden en ammoniak tijdens de gebruiksfase vinden plaats door verkeersbewegingen van licht verkeer voor incidenteel onderhoud van het zonnepark. De berekening van het projecteffect van de aanlegfase met peiljaar 2030 is verricht met behulp van het programma AERIUS Calculator (versie 2024.2.1).

Bijgevoegd in het bestand vindt u de uitkomsten van de Aerius berekening.

Toetsingskader

Na de uitspraak van de Raad van State (d.d. 29 mei 2019) mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer als basis voor toestemming voor activiteiten die stikstof uitstoten worden gebruikt. Daarom moet per activiteit duidelijk worden gemaakt dat beschermde natuurgebieden daardoor niet worden aangetast.

Geen significante toename

Het beoogde plan mag geen negatieve effecten veroorzaken op de omliggende Natura 2000-gebieden. Met het programma Aerius Calculator wordt de depositie van stikstofverbindingen in de vorm van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) op het oppervlak van de omliggende Natura 2000-gebieden inzichtelijk gemaakt. Bij een projecteffect kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar zorgt het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie en worden negatieve effecten uitgesloten.

Interne saldering

Wanneer het projecteffect hoger is dan 0,00 mol/ha/jaar dient een vergunning te worden aangevraagd en is aanvullend onderzoek noodzakelijk. De vergunning kan alleen worden verleend indien de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet worden aangetast. Dit kan worden aangetoond met een verschilberekening tussen de huidige/referentiesituatie en de toekomstige situatie (interne saldering). Wanneer blijkt dat het projecteffect van het beoogde plan kleiner dan of gelijk is aan de referentiesituatie, dan kan de vergunning verleend worden.

Uitgangspunten

Aanlegfase

Met het plan wordt de bouw van een zonnepark mogelijk gemaakt. De relevante emissies van stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) tijdens de aanlegfase vinden plaats door de verkeersbewegingen ten behoeve van de aan- en afvoer van materialen en personen, en de inzet van mobiele werktuigen tijdens de constructie ten behoeve van de realisatie van het plan. De aanlegfase betreft een tijdelijke ontwikkeling en zal minder dan één jaar duren.

Mobiele werktuigen

De benodigde gegevens (bouwjaar, brandstof, vermogen en draaiuren) voor de aanlegfase zijn bekend bij Kronos Solar en gebruikt als input. De emissiefactoren van de werktuigen zijn tevens gebaseerd op de in AERIUS Calculator opgenomen kentallen voor een gemiddelde belasting bij reguliere werkzaamheden. Voor de aanlegfase is de inzet van de in tabel 1 weergegeven mobiele werktuigen voorzien.

Tabel 1 - Mobiele werktuigen aanlegfase

Werktuig	Bouwjaar	Brandstof	Vermogen (kW)	Belasting (%)	Draaiuren (uur)	Emissiefactor NOx (g/kWh)	Emissiefactor NH3 (g/kWh)
Laadschop	2019	diesel	50	33	249	4,0	0,00276
Graafmachine	2015	diesel	140	33	100	0,8	0,00241
Hijskraan	2016	diesel	210	33	20	1,0	0,00276
Verreiker	2015	diesel	74	33	200	0,9	0,00256
Ramming machine	2003	diesel	36	33	60	5,5	0,00290

In de tabel staat het maximaal vermogen weergegeven van de mobiele voertuigen die worden ingezet. Aangezien de voertuigen tijdens de aanlegfase niet constant op maximaal vermogen zullen draaien is hiervoor gecorrigeerd middels bij de belasting 33% te hanteren, aangezien machines gemiddeld 1/3 van het maximaal vermogen zullen gebruiken.

Verkeersbewegingen

Naast de inzet van werktuigen vinden er ook verkeersbewegingen plaats voor het vervoer van materialen en personen van en naar de projectlocatie. Uit de gegevens blijkt dat er tijdens de aanlegfase 1 verkeersbeweging per etmaal met een zwaar motorvoertuig plaatsvindt.

De ontsluiting van het verkeer kan in verschillende richtingen plaatsvinden. In het onderhavig onderzoek is als scenario een volledige ontsluiting via de Peelweg (N277), Nieuwedijk (N264), Rondweg Volkel (N264) en Lippstadtsingel (N264) tot de oprit van de N279 opgenomen. Een criterium voor wanneer verkeer in het heersende verkeersbeeld is opgenomen wordt gegeven in de instructie[1], namelijk: 'op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt. Hierbij weegt ook mee hoe de verhouding is tussen de hoeveelheid verkeer dat door de voorgenomen ontwikkeling wordt aangetrokken en het reeds op de weg aanwezige verkeer.' Het verkeer ten gevolge van de aanlegfase zal derhalve ter hoogte van de N279 volledig zijn opgenomen in het heersende verkeersbeeld.

In figuur 3.1 zijn de verschillende emissiebronnen weergegeven.



[1] PAS-bureau, *Instructie gegevensinvoer AERIUS Calculator*, Versie Oktober 2024

Gebruiksfase

Omdat zonnepanelen geen stikstof uitstoten, het projectgebied slechts incidenteel bezocht zal worden om onderhoud aan de panelen te doen, en schapenbegrazing een zeer lage uitstoot heeft, is de stikstofemissie van de toekomstige situatie (gebruiksfase) nihil. Voor de gebruiksfase is een berekening gemaakt op basis van twee lichte verkeersbewegingen per maand en begrazing met 50 schapen. De verkeersbewegingen zijn over dezelfde route gemodelleerd als het bouwverkeer.

Berekeningsresultaten en toetsing

Met behulp van het programma AERIUS Calculator is de berekening van het projecteffect van de aanlegfase met peiljaar 2030 verricht.

Het projecteffect op de Natura 2000-gebieden is kleiner dan of gelijk aan 0,00 mol/ha/jaar. Bij een dergelijk projecteffect zal het beoogde plan niet voor een significante toename in stikstofdepositie zorgen en kunnen negatieve effecten worden uitgesloten. Op basis van het onderzoek blijkt dat er geen vergunning benodigd is voor het aspect stikstof.

Resultaten Aerius berekening aanlegfase en gebruiksfase

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.

- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Kronos Solar/KS NL42 B.V.
Inrichtingslocatie	Voorpeel, 5409 TX Odiliapeel

Activiteit

Omschrijving	Zonnepark Voorpeel
Toelichting	N-depositie ten gevolge van de aanlegfase van het zonnepark Voorpeel

Berekening

AERIUS kenmerk	RkRwwp59ns4U
Datum berekening	24 juni 2025, 16:17
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Aanlegfase Voorpeel - Beoogd	2030	1,3 kg/j	150,2 kg/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Aanlegfase Voorpeel - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Aanlegfase Voorpeel (Beoogd), rekenjaar 2030

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning | Mobiele werktuigen	0,9 kg/j	125,8 kg/j
Verkeersnetwerk	0,4 kg/j	24,4 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Aanlegfase Voorpeel" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (5 km)	X:149979 Y:409184	-
2	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H3150baz (5 km)	X:149753 Y:409461	-
3	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6410 (6 km)	X:149472 Y:409099	-
4	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H7140A (6 km)	X:149445 Y:409335	-
5	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230dka (6 km)	X:149290 Y:409096	-
6	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg03 (6 km)	X:149125 Y:409369	-
7	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6510A (6 km)	X:149203 Y:410504	-
8	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg06 (6 km)	X:148717 Y:409666	-
9	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg02 (9 km)	X:146473 Y:410688	-
10	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230vka (10 km)	X:145026 Y:410908	-
11	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H3140hz (13 km)	X:142709 Y:410775	-
12	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (12 km)	X:143343 Y:406553	-
13	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2330 (13 km)	X:142622 Y:407767	-
14	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9190 (13 km)	X:142826 Y:406456	-
15	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H4030 (13 km)	X:142179 Y:408079	-
16	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2310 (13 km)	X:142112 Y:407492	-
17	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH9120 (15 km)	X:140692 Y:405084	-
18	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH91E0C (15 km)	X:140655 Y:405143	-
19	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H91E0C (15 km)	X:140453 Y:404962	-
20	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H3130 (15 km)	X:141291 Y:402478	-
21	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9120 (15 km)	X:140319 Y:404916	-
22	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9160A (16 km)	X:139973 Y:404501	-
23	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H6410 (18 km)	X:138135 Y:405165	-
24	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH3130 (18 km)	X:137592 Y:404957	-
25	Kampina & Oisterwijkse Vennen (12 km)	X:147300 Y:399843	-
26	Kampina & Oisterwijkse Vennen L4030 (12 km)	X:147175 Y:399900	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
27	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg03 (13 km)	X:148721 Y:398429	-
28	Kampina & Oisterwijkse Vennen H4010A (13 km)	X:148561 Y:398364	-
29	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg09 (13 km)	X:146475 Y:399846	-
30	Kampina & Oisterwijkse Vennen H2310 (13 km)	X:147312 Y:399098	-
31	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH2310 (13 km)	X:147378 Y:399019	-
32	Kampina & Oisterwijkse Vennen H2330 (13 km)	X:147210 Y:399098	-
33	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg04 (13 km)	X:146910 Y:399304	-
34	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3160 (13 km)	X:146904 Y:399278	-
35	Kampina & Oisterwijkse Vennen H4030 (13 km)	X:148546 Y:398094	-
36	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH91D0 (13 km)	X:148703 Y:397925	-
37	Kampina & Oisterwijkse Vennen L4010A (13 km)	X:148880 Y:397800	-
38	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3130 (13 km)	X:147933 Y:398362	-
39	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3160 (13 km)	X:147026 Y:399020	-
40	Kampina & Oisterwijkse Vennen H9190 (13 km)	X:146752 Y:399035	-
41	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7150 (13 km)	X:146714 Y:399010	-
42	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3130 (13 km)	X:147795 Y:398186	-
43	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH7150 (13 km)	X:147359 Y:398406	-
44	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg02 (13 km)	X:148105 Y:397873	-
45	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7110B (14 km)	X:146277 Y:398800	-
46	Kampina & Oisterwijkse Vennen H91E0C (14 km)	X:148701 Y:397119	-
47	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH7110B (14 km)	X:145387 Y:399367	-
48	Kampina & Oisterwijkse Vennen H9120 (14 km)	X:148230 Y:396932	-
49	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH4010A (14 km)	X:148442 Y:396798	-
50	Kampina & Oisterwijkse Vennen H91D0 (14 km)	X:148086 Y:396899	-
51	Kampina & Oisterwijkse Vennen H6410 (14 km)	X:147915 Y:396936	-
52	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH91E0C (15 km)	X:144071 Y:399690	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
53	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH9190 (15 km)	X:146806 Y:397056	-
54	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH4030 (15 km)	X:147843 Y:396161	-
55	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7210 (16 km)	X:146422 Y:396314	-
56	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3110 (16 km)	X:143778 Y:398344	-
57	Rijntakken (13 km)	X:152935 Y:423365	-
58	Rijntakken Lg08 (14 km)	X:154026 Y:424327	-
59	Rijntakken Lg11 (14 km)	X:151965 Y:423784	-
60	Rijntakken H6510A (15 km)	X:151735 Y:424844	-
61	Rijntakken Lg02 (15 km)	X:148825 Y:423941	-
62	Rijntakken H91E0B (16 km)	X:149749 Y:424822	-
63	Rijntakken ZGH3150baz (16 km)	X:149918 Y:424927	-
64	Rijntakken H3150baz (16 km)	X:151981 Y:426067	-
65	Rijntakken H6120 (17 km)	X:149243 Y:425797	-
66	Kempenland-West (23 km)	X:146185 Y:387829	-
67	Langstraat (24 km)	X:131242 Y:410407	-
68	Langstraat H3150baz (24 km)	X:130869 Y:410839	-
69	Langstraat H7230 (24 km)	X:130842 Y:410808	-
70	Langstraat H6410 (24 km)	X:130850 Y:411044	-
71	Langstraat H7140A (25 km)	X:130741 Y:410807	-
72	Langstraat H3140hz (25 km)	X:130732 Y:410816	-

Aanlegfase Voorpeel, Rekenjaar 2030

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Transport				NO_x	24,4 kg/j
Locatie	X:176009,3 Y:406490,72	Type scherm	-	-	NO_2	6,4 kg/j
Lengte	13.897,08 m	Hoogte	-	-	NH_3	0,4 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1,0 /etmaal	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /etmaal	0,0 %

2 Mobiele werktuigen | Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning

Naam	Mobiele werktuigen	NO_x	125,8 kg/j
Locatie	X:178029,23 Y:409192,18	NH_3	0,9 kg/j
Oppervlakte	8,13 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstof-verbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Laadschop	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		249 u/j		NO_x	49,8 kg/j
					NH_3	0,4 kg/j
Graafmachine	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		100 u/j		NO_x	20,0 kg/j
					NH_3	0,1 kg/j
Hijskraan	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		20 u/j		NO_x	4,0 kg/j
					NH_3	29,4 g/j
Verreiker	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		200 u/j		NO_x	40,0 kg/j
					NH_3	0,3 kg/j
Ramming machine	Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel		60 u/j		NO_x	12,0 kg/j
					NH_3	88,2 g/j

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2.1_20250507_5b5649d2ba
Database versie	2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel

AERIUS kenmerk Projectberekening: RkRwwp59ns4U

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van hexagonen met een hersteldoel. De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied. Voor meer uitleg over 'hexagonen met een hersteldoel' in AERIUS, zie het handboek Calculator.

- Overzicht
- Resultaten

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Kronos Solar/KS NL42 B.V.
Inrichtingslocatie	Voorpeel, 5409 TX Odiliapeel

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening	Zonnepark Voorpeel
AERIUS kenmerk projectberekening	RkRwwp59ns4U
Datum projectberekening	24 juni 2025, 16:18

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Aanlegfase Voorpeel - Beoogd	2030	1,3 kg/j	150,2 kg/j

Resultaten hexagonen met hersteldoel situatie "Aanlegfase Voorpeel" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2.1_20250507_5b5649d2ba
Database versie	2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.

- Overzicht
- Samenvatting situaties
- Resultaten
- Detailgegevens per emissiebron

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Kronos Solar/KS NL42 B.V.
Inrichtingslocatie	Voorpeel, 5409 TX Odiliapeel

Activiteit

Omschrijving	Zonnepark Voorpeel
Toelichting	N-depositie ten gevolge van de gebruiksfase van het zonnepark Voorpeel

Berekening

AERIUS kenmerk	RnP2bhAGNjUM
Datum berekening	24 juni 2025, 16:22
Rekenconfiguratie	OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Gebruiksfase Voorpeel - Beoogd	2030	17,5 kg/j	37,2 g/j

Resultaten

	Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
Gebruiksfase Voorpeel - Beoogd	-		
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)	-		
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)	-		
Grootste toename	-		
Grootste afname	-		

Gebruiksfase Voorpeel (Beoogd), rekenjaar 2030

Emissiebronnen	Emissie NH_3	Emissie NO_x
2 Anders... | Anders... | Schapenbegrazing (50)	17,5 kg/j	-
Verkeersnetwerk	2,8 g/j	37,2 g/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- Habitatrichtlijn
- Vogelrichtlijn
- Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn
- Niet bepaald
- Grootste toename (projectberekening)
- Grootste afname (projectberekening)
- Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening)

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Gebruiksfase Voorpeel" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
57	Rijntakken (13 km)	X:152935 Y:423365	-
58	Rijntakken Lg08 (14 km)	X:154026 Y:424327	-
59	Rijntakken Lg11 (14 km)	X:151965 Y:423784	-
60	Rijntakken H6510A (15 km)	X:151735 Y:424844	-
61	Rijntakken Lg02 (15 km)	X:148825 Y:423941	-
62	Rijntakken H91E0B (16 km)	X:149749 Y:424822	-
63	Rijntakken ZGH3150baz (16 km)	X:149918 Y:424927	-
64	Rijntakken H3150baz (16 km)	X:151981 Y:426067	-
65	Rijntakken H6120 (17 km)	X:149243 Y:425797	-
56	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3110 (16 km)	X:143778 Y:398344	-
25	Kampina & Oisterwijkse Vennen (12 km)	X:147300 Y:399843	-
26	Kampina & Oisterwijkse Vennen L4030 (12 km)	X:147175 Y:399900	-
27	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg03 (13 km)	X:148721 Y:398429	-
28	Kampina & Oisterwijkse Vennen H4010A (13 km)	X:148561 Y:398364	-
29	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg09 (13 km)	X:146475 Y:399846	-
30	Kampina & Oisterwijkse Vennen H2310 (13 km)	X:147312 Y:399098	-
31	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH2310 (13 km)	X:147378 Y:399019	-
32	Kampina & Oisterwijkse Vennen H2330 (13 km)	X:147210 Y:399098	-
33	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg04 (13 km)	X:146910 Y:399304	-
34	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3160 (13 km)	X:146904 Y:399278	-
35	Kampina & Oisterwijkse Vennen H4030 (13 km)	X:148546 Y:398094	-
36	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH91D0 (13 km)	X:148703 Y:397925	-
37	Kampina & Oisterwijkse Vennen L4010A (13 km)	X:148880 Y:397800	-
38	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3130 (13 km)	X:147933 Y:398362	-
39	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH3160 (13 km)	X:147026 Y:399020	-
40	Kampina & Oisterwijkse Vennen H9190 (13 km)	X:146752 Y:399035	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
41	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7150 (13 km)	X:146714 Y:399010	-
42	Kampina & Oisterwijkse Vennen H3130 (13 km)	X:147795 Y:398186	-
43	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH7150 (13 km)	X:147359 Y:398406	-
44	Kampina & Oisterwijkse Vennen Lg02 (13 km)	X:148105 Y:397873	-
45	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7110B (14 km)	X:146277 Y:398800	-
46	Kampina & Oisterwijkse Vennen H91E0C (14 km)	X:148701 Y:397119	-
47	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH7110B (14 km)	X:145387 Y:399367	-
48	Kampina & Oisterwijkse Vennen H9120 (14 km)	X:148230 Y:396932	-
49	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH4010A (14 km)	X:148442 Y:396798	-
50	Kampina & Oisterwijkse Vennen H91D0 (14 km)	X:148086 Y:396899	-
51	Kampina & Oisterwijkse Vennen H6410 (14 km)	X:147915 Y:396936	-
52	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH91E0C (15 km)	X:144071 Y:399690	-
53	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH9190 (15 km)	X:146806 Y:397056	-
54	Kampina & Oisterwijkse Vennen ZGH4030 (15 km)	X:147843 Y:396161	-
55	Kampina & Oisterwijkse Vennen H7210 (16 km)	X:146422 Y:396314	-
66	Kempenland-West (23 km)	X:146185 Y:387829	-
11	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H3140hz (13 km)	X:142709 Y:410775	-
12	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (12 km)	X:143343 Y:406553	-
13	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2330 (13 km)	X:142622 Y:407767	-
14	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9190 (13 km)	X:142826 Y:406456	-
15	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H4030 (13 km)	X:142179 Y:408079	-
16	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H2310 (13 km)	X:142112 Y:407492	-
17	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH9120 (15 km)	X:140692 Y:405084	-
18	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH91E0C (15 km)	X:140655 Y:405143	-
19	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H91E0C (15 km)	X:140453 Y:404962	-
20	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H3130 (15 km)	X:141291 Y:402478	-

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
21	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9120 (15 km)	X:140319 Y:404916	-
22	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H9160A (16 km)	X:139973 Y:404501	-
23	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen H6410 (18 km)	X:138135 Y:405165	-
24	Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen ZGH3130 (18 km)	X:137592 Y:404957	-
67	Langstraat (24 km)	X:131242 Y:410407	-
68	Langstraat H3150baz (24 km)	X:130869 Y:410839	-
69	Langstraat H7230 (24 km)	X:130842 Y:410808	-
70	Langstraat H6410 (24 km)	X:130850 Y:411044	-
71	Langstraat H7140A (25 km)	X:130741 Y:410807	-
72	Langstraat H3140hz (25 km)	X:130732 Y:410816	-
1	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (5 km)	X:149979 Y:409184	-
2	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H3150baz (5 km)	X:149753 Y:409461	-
3	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6410 (6 km)	X:149472 Y:409099	-
4	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H7140A (6 km)	X:149445 Y:409335	-
5	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230dka (6 km)	X:149290 Y:409096	-
6	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg03 (6 km)	X:149125 Y:409369	-
7	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6510A (6 km)	X:149203 Y:410504	-
8	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg06 (6 km)	X:148717 Y:409666	-
9	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek Lg02 (9 km)	X:146473 Y:410688	-
10	Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek H6230vka (10 km)	X:145026 Y:410908	-

Gebruiksfase Voorpeel, Rekenjaar 2030

1 Verkeer | Rijdend verkeer

			Links	Rechts		
Naam	Transport				NO_x	37,2 g/j
Locatie	X:176009,3 Y:406490,72	Type scherm	-	-	NO_2	4,7 g/j
Lengte	13.897,10 m	Hoogte	-	-	NH_3	2,8 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (doorstromend)	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	1					
Type hoogteligging	Normaal					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	2,0 /maand	0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /maand	0,0 %

2 Anders... | Anders...

Naam	Schapenbegrazing (50)	Uittreedhoogte	0,0 m	NH_3	17,5 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW		
Locatie	X:178029,23 Y:409192,18	Spreiding	0 m		
Oppervlakte	8,13 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2.1_20250507_5b5649d2ba
Database versie	2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met een hersteldoel

AERIUS kenmerk Projectberekening: RnP2bhAGNjUM

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van hexagonen met een hersteldoel. De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied. Voor meer uitleg over 'hexagonen met een hersteldoel' in AERIUS, zie het handboek Calculator.

- Overzicht
- Resultaten

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.

Contactgegevens

Rechtspersoon	Kronos Solar/KS NL42 B.V.
Inrichtingslocatie	Voorpeel, 5409 TX Odiliapeel

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening	Zonnepark Voorpeel
AERIUS kenmerk projectberekening	RnP2bhAGNjUM
Datum projectberekening	24 juni 2025, 16:22

Totale emissie

	Rekenjaar	Emissie NH_3	Emissie NO_x
Gebruiksfase Voorpeel - Beoogd	2030	17,5 kg/j	37,2 g/j

Resultaten hexagonen met hersteldoel situatie "Gebruiksfase Voorpeel" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie	2024.2.1_20250507_5b5649d2ba
Database versie	2024.2.1_5b5649d2ba_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
https://link.aerius.nl/website

Het wateradvies

Het wateradvies helpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de belangen van hhelpt u om aan de hand van de locatie van uw ruimtelijke plan en een aantal vragen te toetsen of u de belangen vanet Waterschap raakt. Indien dit het geval is krijgt u tekst en uitleg over het vervolg proces.

Op basis van de check is onderstaande nodig

1. normale procedure
2. Advies met betrekking tot materiaal gebruik
3. Advies inrichtingsmaatregelen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit
4. Advies vertraagde afgevoerd op een leggerwatergang of een ander oppervlaktewater

Op basis van onderstaande locatie



Vragen en antwoorden uit de check

Houdt het plan uitsluitend een interne functieverandering voor een gebouw in? Hierbij is ook geen sprake van een verhardingstoename en/of afkoppeling van hemelwater.	nee
Is er sprake van een directe lozing van afvalwater op oppervlaktewater?	nee
Heeft het plan een verhardingstoename van 500 m2 of meer tot gevolg?	nee
Wordt er binnen het plan 10.000 m2 of meer verharding afgekoppeld?	nee
Betreft het de bouw van minimaal 100 woningen en/of de (her)ontwikkeling van een bedrijventerrein?	nee
Is er sprake van een grondwateronttrekking (inclusief drainage)?	nee
Wordt het geborgen water vertraagd afgevoerd op een watergang of op oppervlaktewater?	ja
Wordt hemelwater in dit plan verwerkt via een gemengd stelsel?	nee
Worden er inrichtingsmaatregelen getroffen ter verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit?	ja
Ligt het plangebied nabij een A-watergang?	nee
Ligt het plangebied in een beschermd gebied Keur?	nee
Ligt het plangebied in een profiel van vrije ruimte?	nee
Ligt het plangebied in een gebied dat is aangewezen als regionale waterberging?	nee
Ligt het plangebied nabij een waterkering?	nee
Ligt het plangebied in een zone die is aangewezen als rivierbed?	nee
Ligt het plangebied in een ecologische verbindingszone?	nee
Ligt het plangebied in een attentiegebied Keur?	nee
Ligt het plangebied in een reserveringsgebied waterberging?	nee
Ligt het plangebied in een grondwaterbeschermingsgebieden?	nee
Ligt het plangebied nabij een RWZI?	nee
Ligt het plangebied nabij een rioolgemaal?	nee
Ligt het plangebied nabij een riooltransportleiding?	nee
Ligt het plangebied in een wijstgebied?	nee

Details

1. normale procedure

Voor uw plan moet u de normale procedure volgen.

Wat moet ik doen?

Bedankt voor het invullen van de Digitale Watertoets!

Uit de door u ingevoerde gegevens blijkt dat uw planvoornemen mogelijk één of meerdere waterbelangen raakt. De adviezen die hiervoor in ieder geval van toepassing zijn ziet u hieronder vermeld. Wij denken graag mee over de voorgenomen ontwikkeling.

U kunt contact met ons opnemen via planadvies@aaenmaas.nl Hier kunt u ook terecht met eventuele vragen of opmerkingen.

Met vriendelijke groet, Team Planadvies van Waterschap Aa en Maas

Let op! De Digitale Watertoets is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken welke waterbelangen mogelijk spelen in het plangebied. Vandaar dat dit automatisch gegenereerde toetsresultaat niet gezien kan worden als vervanging van het watertoetsproces of vrijstelling van een eventuele vergunnings- of meldingsplicht op basis van de Keur. Voor meer informatie m.b.t het vergunningverleningsproces kunt u contact opnemen met ons Waterwetloket via 073 – 615 83 33 of info@aaenmaas.nl

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om correcte en actuele informatie in deze applicatie aan te bieden. Aan het beschikbaar gestelde kaartinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Waterschap Aa en Maas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik of de informatie die via deze applicatie beschikbaar wordt gesteld.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

2. Advies met betrekking tot materiaal gebruik

Gebruik van uitlogende materialen

Wat moet ik doen?

Wij verzoeken u om bij de bouw af te zien van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen. Hiermee worden bijvoorbeeld zink en koper in daken, gevels, goten en leidingen bedoeld.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

3. Advies inrichtingsmaatregelen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit

U treft inrichtingsmaatregelen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit.

Wat moet ik doen?

De wijze van inrichten van een oppervlaktewater kan effect hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. Algen halen veel zuurstof uit het water en hebben hierdoor vaak een negatief effect op het waterleven (bijvoorbeeld vissterfte). Omdat algen op geringe waterdiepten groeien is het belangrijk om waterbodems niet te ondiep aan te leggen. Het bevorderen van de watercirculatie is van belang voor de zuurstofvoorziening. Natuurvriendelijke oevers dienen niet steil te zijn om plek aan allerlei planten zoals riet en onderwaterplanten te kunnen bieden. Deze halen voedingsstoffen uit het water die dan niet meer beschikbaar zijn voor algen. Menging van waterstromen met verschillende kwaliteit mag niet leiden tot een verslechtering van de kwaliteit. Grotere waterpartijen en plassen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5m bij streefpeil. Natuurvriendelijke oevers hebben, indien mogelijk, een talud van 1:5 of flauwer waarbij de waterbodem plaatselijk is verdiept tot 2m. Hiermee wordt de verticale watercirculatie in het oppervlaktewater bevorderd en daarmee ook de zuurstofvoorziening. Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een betere kwaliteit te stromen naar water met een slechtere kwaliteit. Aanvoerwater van mindere kwaliteit dan die van het water binnen het plangebied, dient zoveel mogelijk te worden beperkt.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

4. Advies vertraagde afgevoerd op een leggerwatergang of een ander oppervlaktewater

U voert het geborgen water traag af op een watergang of op oppervlaktewater.

Wat moet ik doen?

Als er sprake is van afvoer naar een nabijgelegen leggerwatergang / overig oppervlaktewater, mag deze alleen vertraagd plaatsvinden. Hierbij mag de afvoernorm (afvoercoëfficiënt) die voor de locatie geldt niet worden overschreden, om overbelasting van het watersysteem te voorkomen. Het water uit een bergingsvoorziening kan via een uitstroomvoorziening (bijvoorbeeld een pijp) vertraagd worden afgevoerd naar oppervlaktewater. De waterafvoer vanuit de bergingsvoorziening mag deze norm niet overschrijden. Voor een uitstroomvoorziening in het talud van een A-watergang dient een watervergunning te worden aangevraagd.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

Van: [redacted]@aaenmaas.nl>
Verzonden: vrijdag 30 december 2022 09:56
Aan: [redacted]@kronos-solar.com
Onderwerp: RE: Wateropgave en mogelijke koppelkans zonnepark

Dag [redacted],
Op de valreep dit jaar ook nog een reactie op het perceel in de gemeente Maashorst Ook voor dit perceel hebben we als waterschap geen opgave. Als het zonneveld er komt , en het landschappelijk moet worden ingepast, zou het mooi zijn om een verbinding te maken met het nabijgelegen gebied De Houtvennen en/of een bijdrage leveren aan versterking van het nabijgelegen wijstgebied. Het extra vasthouden van water op het perceel is een positieve bijdrage, infiltreren van (hemel)water onder de panelen.
Het is de gemeente (en toetsend, ook de provincie) die samen kijken of de landschappelijke inpassing/kwaliteitsverbetering voor een dergelijke ontwikkeling passend is.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
beleidsadviseur Energietransitie

T [redacted]
M [redacted]
W www.aaenmaas.nl/contact

Beste [redacted]

Waterschap Aa en Maas vervult een trekkersrol en is verantwoordelijk voor de voortgang van het wijstherstel in haar beheersgebied.

Daarnaast adviseert het waterschap de provincie, groenontwikkelfonds, initiafnemers etc. over het wel of niet toekennen van subsidies voor behoud en herstellen van het verschijnsel wijst.

Na interne afstemming en veldonderzoek hierbij de antwoorden op de door u gestelde vragen:

1. Heeft het waterschap meer informatie over de Peelrandbreuk-zijbreuk die over een deel van de planlocatie loopt?
   Het waterschap beschikte niet over meer specifieke informatie over deze zijbreuk. Vandaar dat ik zelf een quickscan heb uitgevoerd op basis van onderzoeksopzet "Rimbaud Laperre".
   Zie in bijlage de onderzoeksopzet. Op basis van de onderzoekspunten 5 t/m 8 (snelle makkelijke visuele waarnemingen) heb ik in het veld geen kenmerken van wijst kunnen waarnemen.
   Dat blijkt ook de luchtfoto's uit ons Geografisch Informatie Systeem van 2009 t/m 2023. De foto's laten geen kleurverschillen zien op de planlocatie. Waarschijnlijk is de zijbreuk dan dieper gelegen. De initiatiefnemer kan eventueel aanvullend onderzoek laten uitvoeren op basis van de onderzoeksopzet (punt 1 t/m 4). Maar let wel! Op basis van de criteria in bijlage "Kenmerken Wijstgebieden" is hier geen sprake van Wijst.
   Dus moet je afvragen of er dan nog wel duur aanvullend onderzoek gedaan moet worden.

2. Dient het zonnepark rekening te houden met deze Peelrandbreuk-zijbreuk? Zo ja, op welke manier?
   Dus m.i. hoeft het zonnepark hoeft geen rekening te houden met de zijbreuk.

3. Heeft het waterschap nog op/of aanmerkingen op het huidige ontwerp?
   Er liggen C-watergangen bij de planlocatie. De aanliggende eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergang en duikers.
   Om machinaal en efficiënt onderhoud te kunnen plegen aan deze watergangen is bereikbaarheid en beschikbare ruimte van belang.
   Verder hebben wij geen opmerkingen op het huidige ontwerp.

Mochten er nog vragen zijn of zaken niet helder dan wil ik dat graag beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
adviseur watersysteem

T 0485 39 63 06
M [redacted]
W www.aaenmaas.nl/contact
Mis niets! Meld je gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsservice

kronos solar
edp renewables

Bijlage Participatie

Zonnepark [redacted]

Omgevingsanalyse
Participatiemomenten
Informatiebijeenkomsten
Keukentafelgesprekken
Gesprekken met belanghebbenden

Omgevingsanalyse

Zonnepark Voorpeel

Omwonenden in een straal van 500m

- Projectgebied
- Straal van 500m
- Woning 0-100m
- Woning 100-300m
- Woning 300-500m

Participatiemomenten omwonenden

4 november 2022	Keukentafelgesprek	Grondeigenaar huisbezoek vijf omwonenden uit kleine en middelgrote kring. Hij heeft ze op de hoogte gesteld van zijn intentie om een zonnepark op zijn grond te laten ontwikkelen.
28 juni 2023	Informatieavond	Kleine en middelgrote kring, persoonlijke uitnodiging per brief. Hier zijn 6 van de 11 adressen aanwezig geweest. Hierbij is een presentatie gegeven van de plannen, vragen beantwoordt en belangen opgehaald. Op diezelfde dag is ook mailcontact geweest met een omwonende die niet zelf bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn. Hierbij zijn vragen beantwoordt en belangen opgehaald. ULECO was ook aanwezig op deze bijeenkomst en heeft een korte presentatie gegeven.
10 Juli 2023	Projectwebsite	De projectwebsite www.zonnepark-voorpeel.nl is online. Op deze website kunnen mensen informatie vinden over het project, de locatie en veelgestelde vragen. Ook worden via deze weg verslagen en presentaties van de participatiebijeenkomsten gedeeld, bijvoorbeeld voor belanghebbenden die hier niet bij aanwezig konden zijn.
8 augustus 2023	Keukentafelgesprek	Persoonlijke gesprekken met Voorpeel [redacted], waarin vragen zijn beantwoord en belangen zijn opgehaald.
22 januari 2024	Informatiebrief	Op 22 januari 2024 is een informatiebrief rondgestuurd aan alle 152 omwonenden in de grote kring. Hierin zijn ze op de hoogte gesteld van het initiatief voor de tender, de projectwebsite, en hoe ze vragen kunnen stellen.
7 oktober 2024	Informatieavond	Kleine en middelgrote kring, persoonlijke uitnodiging per brief. Ook verschillende belanghebbenden (Energieboswachter, Natuurvrienden) waren aanwezig. Er werden presentaties gegeven door de gemeente, ULECO en Kronos Solar. Er zijn vragen beantwoordt en belangen opgehaald.
8 oktober 2024	Persoonlijk contact	Eén omwonende uit de middelgrote kring was ondanks aanmelding niet aanwezig op de informatieavond. Er is direct contact gezocht om deze persoon in de gelegenheid te stellen het verslag te lezen en hierop eigen vragen te stellen. Gedurende de maand oktober is hier heen en weer gemaild en zijn belangen en zorgen gedeeld en vragen beantwoord. Er is aangeboden telefonisch contact te hebben, maar dit is nooit tot een belafspraak gekomen.
14 oktober 2024	Informatiebrief	Er is één adres in de middelgrote kring waarmee niet gesproken is. Zij zijn meermaals per brief benaderd met uitnodigingen voor de informatieavonden. Hierop is nooit een reactie gekomen. Om te verzekeren dat deze mensen wel de kans hebben gehad om zich adequaat te informeren is een laatste brief toegestuurd met informatie over de projectwebsite en de mogelijkheden om contact te leggen voor vragen.
Begin 2025	Informatiebrief	Naar omwonenden uit de kleine- en middelgrote kring is een brief gestuurd met daarin het finale ontwerp van het zonnepark.

Participatiemomenten belanghebbenden

Sinds 2018	Gemeente Maashorst	Doorlopend contact met de gemeente over beleid en doelstellingen voor duurzame opwek.
3 mei 2022	Defensie	Op 3 mei 2022 is telefonisch contact geweest met Defensie. Daarbij werd aangegeven dat de gemeente primair verantwoordelijke was. In de omgeving van Volkel ligt reeds een ander zonnepark en dit levert geen problemen op, dus de verwachting was dat dit voor voorliggend initiatief ook zou gelden.
Sinds juni 2022	ULECO	Doorlopend contact met ULECO over de inrichting van de financiële participatie. ULECO heeft op beide informatieavonden een presentatie gegeven.
Sinds 2022	Grondeigenaren	Doorlopend contact over het project
20 juni 2023	Ecoloog (Sweco/Econsultancy)	Rapportage quickscan Wet natuurbescherming ontvangen. Ten aanzien van de das is aanvullend onderzoek nodig, voor overige soorten zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming niet aan de orde.
19 juli 2023	Waterschap Aa en Maas	Gesproken over het project, koppelkansen en de plannen voor de aanleg van een strook beplanting langs de stallen van Peelpigs. Het Waterschap gaat akkoord met de aanplant langs de stallen. Ook zijn ze voorstander van de aanleg van een plas-dras zone voor waterberging en ecologie.
12 augustus 2023	Energieboswachter (Brabantse Milieufederatie)	Teams call gevoerd met [redacted], Energieboswachter vanuit de Brabantse Milieu Federatie. Aansluitend heeft hij een document met aanbevelingen toegestuurd.
7 december 2023	Veiligheidsregio Brabant Noord	E-mail contact waarbij ze hun adviezen hebben gegeven.
19 december 2023	Natuurvrienden	Gesprek met [redacted], voorzitter werkgroep Natuur & Milieu Maashorst en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU). Aansluitend heeft hij een document met aanbevelingen gestuurd.
13 augustus 2024	Dassenwerkgroep Brabant	Teams call inzake dassen in de omgeving. Verzoek gekregen om hen op de hoogte te houden van ecologisch onderzoek.
25 september 2024	Waterschap Aa en Maas	Mailcontact met het waterschap over de peelrandbreuk-zijbreuk en het ontwerp van het zonnepark. Het Waterschap laat weten dat er geen wijstverschijnselen zijn en het zonnepark geen rekening hoeft te houden met de peelrandbreuk-zijbreuk. Verder geeft het Waterschap aan akkoord te zijn met het ontwerp van het zonnepark.
4 november 2024	Ecoloog (Sweco/Econsultancy)	Rapportage aanvullend dassenonderzoek ontvangen. Met enige inpassingsmaatregelen kan het foerageergebied voor de das gecompenseerd en zelf vergroot worden.
19 november 2024	Natuurvrienden	Digitaal overleg naar aanleiding van hun opmerkingen tijdens de laatste informatieavond. Op 23 november hebben wij van hen een document ontvangen met daarin hun opmerkingen over het plan, en een plantsoenlijst met gebiedseigen soorten.

Kronos Solar

VAN [redacted]
ADRES
TEL
E-MAIL
WEBSITE

NAAM
ADRES 1
ADRES 2

Datum: 05-06-2023
Betreft: Uitnodiging bijeenkomst direct omwonenden initiatief Zonnepark Voorpeel

Beste meneer, mevrouw,

Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Maashorst, net als elke andere gemeente in Nederland, de opgave om energie-neutraal te worden. Om dit te doen heeft de gemeente niet alleen energiebesparingen en zon-op-dak nodig, maar moet er ook grootschalig duurzame energie worden opgewekt. De gemeente geeft daarbij de voorkeur aan zonneparken. Daarom zal de gemeente vanaf 1 juli 2023 een openstellingsronde starten, waarbij ontwikkelaars hun plannen kunnen indienen. Wij als ontwikkelaar van zonneparken dragen hier graag aan bij.

U ontvangt deze brief omdat u binnen een straal van 500 meter woont van ons initiatief “zonnepark Voorpeel” gelegen aan de Voorpeel, nabij de Trentsedijk, ten noorden van de vliegbasis Volkel. vinden het belangrijk om u vroegtijdig te infomeren over ons initiatief.

Uitnodiging
Op woensdag 28 juni organiseren wij een informatiebijeenkomst voor direct omwonenden.
Datum & Tijd: Woensdag 28 juni, 20:00-22:00
Locatie: De Mander, Rechtestraat 3A, Odiliapeel
Graag horen wij van u of u hierbij aanwezig zult zijn. U kunt ons dit laten weten via een email naar [redacted] onder vermelding van uw naam en adres.

Website
Wij hebben een projectwebsite opgezet waar u meer informatie kunt vinden: www.zonnepark-voorpeel.nl

Proces
Wij zullen dit initiatief indienen bij de gemeente tijdens de openstellingsronde van 1 juli 2023. De uitkomsten van deze informatiebijeenkomst zullen we zoveel mogelijk meenemen in ons projectvoorstel.

Vragen
Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen via [redacted] of via het contactformulier op de projectwebsite.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Kronos Solar

Informatiebijeenkomst zonnepark initiatief [redacted]

Kronos Solar

28-06-2023

20:00 – 22:00 uur

De Mander Odiliapeel

Agenda

- Introductie
- Waarom zijn zonneparken nodig in Maashorst?
- De locatie
- Koppelkansen
- Participatie
- Volgende stappen
- Vragen

Zonnepark Spechthorst, Hof van Twente – 9ha

Introductie

Voorstelronde en doel van de avond

Kennismaking

Kronos Solar

[redacted]
Projectmanager

[redacted]
Country manager & projectmanager

Omwonenden
straal van 500m van planlocatie*

Uden Landerd Energie Coöperatie
uleco

[redacted]

* Omwonenden binnen een straal van 2km worden geïnformeerd

Kronos is een ervaren ontwikkelaar van zonneparken

Kronos Solar

Projectlocaties in Nederland

Nr.	Project	Hectares
1.	Zuidplas	*17*
2.	Bemmel	*19*
3.	Gennep	*12*
4.	Hoogeveen	*19,5*
5.	Zwolle	*15,8*
6.	Coevorden	*21,5*
7.	Hardenberg	*11,5*
8.	Voorst	*14,5*
9.	Lochem I	*12,5*
10.	Lochem II	*15*
11.	Hof van Twente	*8,6*
12.	Berkelland I	*11*
13.	Berkelland II	*12*
14.	Enschede	*15,2*
15.	Losser	*19,2*
16.	Hilvarenbeek I	*16,5*
17.	Hilvarenbeek II	*15,6*
18.	Doetinchem	*13*
19.	Smallingerland	*12*
20.	Lochem III	*12,6*
21.	Hoogeveen II	*8*
22.	Zevenaar	*24*

Doel en aanleiding van deze avond

Kronos Solar

Aanleiding van deze avond:

- Kronos Solar wil op korte termijn een zonnepark initiatief indienen bij de gemeente Maashorst. Alle omwonenden binnen een straal van 500m van de locatie van het zonnepark zijn uitgenodigd voor deze informatieavond.

Het doel van deze avond is om:

- Te informeren over het zonneparken beleid van de gemeente
- De locatie van het initiatief van Kronos Solar kenbaar te maken en toe te lichten
- Participatie traject toelichten

Kronos Solar

Waarom zijn zonneparken nodig in Maashorst?

Beleids- doelen en uitgangspunten

Waarom zijn zonneparken nodig in Maashorst?

Beleidsdoelen gemeente Maashorst

- De gemeente heeft in 2021 beleid grootschalige opwekking zonne- en windenergie opgesteld
- Regionale Energie Strategie (RES) opgave om in 2030 CO2-uitstoot te reduceren met 49%
- RES-energieopgave van gemeente Maashorst is 0,15 TWh in 2030, dit wordt bereikt door:
  - Energiebesparing (25% van de opgave)
  - Zonnepanelen op (bedrijfs)daken (40% van de opgave) – *Dit is als alle daken vol zouden liggen*
  - Restant zonnepark of windturbines
- Kansen op reststroken, oude vuilstort, industrie zijn zeer beperkt, daarom zijn windmolens of zonneparken op (landbouw)grond nodig
- Doel voor 2030 is 55ha aan zonnepark of 4 windturbines
- Doel voor 2050 is 165ha aan zonnepark of 9 windturbines

Beleid gemeente Maashorst
Uitgangspunten

- “Een zonnepark is een zelfstandig, grondgebonden opstelling van zonnecollectoren groter dan 0,5 hectare bedoeld voor opwekking van zonne-energie, waarbij de opgewekte energie hoofdzakelijk geleverd wordt aan een open elektriciteitsnet” (Beleid Maashorst, 2021)
- Gebieden waar zonneparken zijn uitgesloten: Natuurgebieden, bossen, beekdalen, binnen 200m van buurtschap
- Gebieden waar zonneparken landschappelijk mogelijk zijn (op volgorde van meest geschikt naar minst geschikt)
    - Peelkernontginningen (onze locatie, wordt later nader toegelicht)
    - Jonge heide-ontginningen en Maasterrasontginningen (max 10ha)
    - Oude zandontginningen (max 5ha)
    - Komgronden
- Gemeente streeft naar meervoudig ruimtegebruik (biodiversiteit, recreatie, water etc.)
- Initiatief indienen gaat middels openstellingsrondes/tender. De eerste ronde opent eerdaags (planning kort na de zomer i.p.v. 1 juli)

De locatie

Totstandkoming, beschrijving en argumenten

Totstandkoming locatie

Kronos Solar

- Stap 1: Identificeren aansluitpunten
- Stap 2: Uitsluiten van bepaalde gebieden (natuur, beekdal, bos, binnen straal van 200m van buurtschap)
- Stap 3: In kaart brengen meest kansrijke overgebleven locaties. Op basis van:
  - Landschapstype (peelkernontginning heeft de voorkeur in het beleid)
  - Aantal omwonenden, zicht en afstanden
  - Karakater van de omgeving (grootschalig)
- Stap 4: Benaderen grondeigenaren van de meest kansrijke locaties
- Stap 5: Overeenkomst sluiten met geïnteresseerde grondeigenaar van geschikte locatie

De locatie



- Locatie aan de oostkant van de gemeente Maashorst
- Op de voormalige gemeentegrens van de toenmalige gemeenten Uden en Landerd
- Ten noorden van vliegveld Volkel

De locatie

- Afmetingen locatie: 8,2 hectare
- Afstand tot het aansluitpunt: 2,1 km

De locatie

- Aan de Voorpeel
- Grenzend aan het Duitse lijntje

De locatie

Kronos Solar

Locatie in landschapstype Peelkernontginning

Waarom deze locatie?

- De locatie ligt in het landschapstype peelkernontginning. Dit is in het beleid aangewezen als meest geschikt landschapstype voor zonneparken
- Netaansluiting op haalbare afstand voor een financieel haalbaar project
- Weinig omwonenden met direct zicht op het initiatief
- Grondeigenaren verlenen medewerking (diversificatie van het boeren bedrijf)
- Het gebied tussen het Duitse lijntje en het vliegveld is provinciaal vrijgegeven voor intensieve veehouderij en wordt gedomineerd door een grote agrarische complexen met relatief weinig groen en water in het gebied
- Met het zonnepark initiatief willen we bijdragen aan het gebied door binnen het initiatief groen aan te planten en ruimte te geven voor water. Daarnaast worden meerdere maatregelen genomen om fauna en biodiversiteit te versterken.
- Een zonnepark op deze locatie zorgt voor een groene buffer tussen het Natuurnetwerk Nederland gebied en de nabije veehouderijen. Dit resulteert in betere leef- en foerageermogelijkheden voor plant en dier.
- We zien kansen om bij tedragen aan beplanting buiten het initiatief om en zijn daarover met betrokken in gesprek.

Koppelkansen

Natuurinclusieve zonneparken en oog voor recreatie

Natuurinclusieve zonneparken

Kronos Solar

- Kronos zet zich in om natuurinclusieve zonneparken te ontwikkelen
- Samen met een externe landschapsarchitect wordt gekeken hoe het zonnepark het beste ingepast kan worden en welke kansen er ook buiten het zonnepark liggen
- Daarnaast wordt middels een ecologische quickscan gekeken welke flora en fauna zich in de buurt van het zonnepark bevinden en hoe het zonnepark deze zou kunnen versterken
- Enkele voorbeelden van maatregelen die Kronos in andere locaties heeft toegepast zijn:
    - Heggen, struweelhagen, singels
    - Natuuroevers, poelen en plasdras zones
    - Kruidenrijk grasland
    - Insectenhotels
    - Vogelkasten
    - Takkenrillen

Koppelkansen: Bijdragen aan het gebied

In samenspraak met omwonenden en belangengroepen

Kronos Solar

- Huidige situatie gebied tussen het Duits lijntje en het vliegveld: een gebied dat ruimtelijk gedomineerd wordt door een aantal agrarische complexen met beperkte beplanting en waterstroken in het gebied.

- Met het zonnepark initiatief willen we bijdragen aan het gebied door groen aan te planten en ruimte te geven voor water. Daarnaast worden meerdere maatregelen genomen om fauna en biodiversiteit te versterken.

- Ambitie:
  - Door aanplant ook buiten het zonnepark de omgeving vergroenen, de grote agrarische complexen uit het zicht krijgen en historische beplanting terugbrengen (laanbeplanting). Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de medewerking van de grondeigenaren buiten het zonnepark,, waarmee we in gesprek zijn
  - Door verschillende samenhangende maatregelen kunnen bovendien groene/ecologische verbindingen tussen de gebieden met reeds aanwezige natuurwaarden (Bos- en heidegebied de Dellen, het Duitse lijntje en de bosschages rondom vliegveld Volkel) worden gecreëerd

Koppelkansen: Aanplant groen en verbeteren biodiversiteit

Kronos Solar



Natuurnetwerk Nederland in de omgeving (donker groen)

Voorbeeld natuuroever – Zuidelijk van Duits lijntje (een mogelijkheid)

Voorbeeld kruidenzone

Voorbeeld schapenbegrazing

Koppelkansen: Recreatie

In samenspraak met omwonenden en belangengroepen



Bestaande wandel- en fietsnetwerken



Het Duitse lijntje

Voorbeeld recreatiezone (zonnepark Losser)

Voorbeeld informatiepaneel

Participatie

De buurt beslist mee en profiteert

Participatie

Kronos Solar

Proces participatie

- Doel: Omwonenden van het zonnepark (straal van 500m rondom zonnepark) worden actief betrokken bij de uitwerking van het zonnepark project.
- Middel: Participatieavonden

Financiële participatie

- Doel: Een deel van de baten laten terugvloeien naar de gemeenschap, zodat de omgeving ook meeprofiteert van de opbrengsten van het zonnepark
- Middelen:
  - Lokaal eigendom (streven 50%)
  - Donatie aan een omgevingsfonds
  - Donatie aan een energiefonds
- Dit moet vervolgens worden beschreven in een profijtplan
- Invulling van financiële participatie willen wij samen met de lokale energie coöperatie ULECO doen

Volgende stappen

Plan uitwerken en indienen bij de tender

Volgende stappen

- Plan verder uitwerken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan:
  - Overleg met het waterschap en natuurverenigingen
  - Overleg met de landschapsarchitecten voor het landschappelijke inpassingsplan

- Initiatief indienen bij de tender

- Participatie verder oppakken, nadat details van tender bekend zijn

Vragen

Kronos Solar

Project Voorpeel, gemeente Maashorst: Informatiebijeenkomst

28-06-2023 *20:00 uur*

Zaal de Mander

Oude Dijk 47, 5427 AB Odiliapeel

Aanwezigen

Kronos Solar

[redacted]

[redacted]

Energie Coöperatie ULECO

Voorzitter

Grondeigenaren

Omwonenden van de volgende adressen (binnen 500m van de planlocatie)

Voorpeel [redacted]

Spoorweg [redacted] (bewoonster kon zelf niet aanwezig zijn, dus heeft representatie gestuurd die in haar plaats aanwezig was)

Spoorweg [redacted]

Peelweg [redacted]

Milsebaan [redacted]

Trentsedijk 28 (ligt op 540m en heeft dan ook geen officiële uitnodiging gehad. Bewoonster heeft gevraagd om aan te sluiten. Hier heeft Kronos Solar mee ingestemd.)

Afbeelding 1: Aanwezige omwonenden informatiebijeenkomst

Verslag

Op 28 juni 2023 heeft Kronos Solar een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden van de planlocatie van het zonnepark initiatief van Kronos Solar aan de Voorpeel in de gemeente Maashorst.

Kronos Solar is voornemens bij de openstelling van de tender een zonnepark initiatief indienen en vindt het belangrijk om de omwonenden zelf te informeren over het zonnepark initiatief, om te voorkomen dat omwonenden het via andere kanalen moeten vernemen.

Kronos Solar heeft voor deze avond een zaal gehuurd in het dorp Odiliapeel. Alle omwonenden in een straal van 500m van de planlocatie hebben een brief ontvangen met de uitnodiging om bij deze avond aanwezig te zijn. In totaal zijn dit tien adressen (waarvan één adres van de grondeigenaar van de planlocatie is). Van deze tien adressen hebben zich zes adressen aangemeld voor de informatiebijeenkomst (waarvan één de grondeigenaar is). Deze hebben de bijeenkomst ook allemaal bijgewoond. De overige vier adressen zijn niet op de uitnodiging ingegaan en hebben zich ook niet afgemeld.

Ook de energie coöperatie ULECO is uitgenodigd voor de bijeenkomst, evenals de grondeigenaren van de planlocatie en de gemeente Maashorst. Namens ULECO was de voorzitter aanwezig en beide grondeigenaren waren aanwezig. De gemeente Maashorst heeft aangegeven niet bij de informatiebijeenkomst aanwezig te zullen zijn.

De bewoonster van het adres Trentsedijk 28, welke op 540m van de planlocatie ligt, had van een buurvrouw vernomen dat de informatiebijeenkomst plaats zou vinden. De bewoonster heeft gevraagd of zij ook bij de avond aanwezig mocht zijn. Uiteraard was dit mogelijk. We zullen haar voortaan ook bij de groep omwonenden van 500 meter betrekken.

Op de brief stond helaas het verkeerde adres. Het adres op de brief was het adres van een andere locatie van de Mander, op twee minuten rijden van de zaal waar de informatieavond plaatsvond. Kronos Solar heeft bij het verkeerde adres een briefje opgehangen dat de informatiebijeenkomst voor het zonnepark op het adres Oude Dijk 47 zou plaatsvinden. Iedereen die zich aangemeld had was erbij en velen waren direct al naar de goede locatie gekomen.

Kronos Solar heeft een presentatie gegeven waarin zij de volgende thema's heeft behandeld:

1. Introductie over Kronos Solar en de aanleiding van de avond.
2. Uitleg waarom zonneparken in de gemeente Maashorst nodig zijn en aan welke voorwaarden zonneparken moeten voldoen. Dit is op basis van het beleid grootschalige opwekking zonne- en windenergie van de gemeente Maashorst.
3. Uitleg over de totstandkoming van de locatie, een beschrijving van de locatie en een argumentatie waarom Kronos Solar deze locatie geschikt vinden voor de realisatie van een zonnepark.
4. Uitleg over meervoudig ruimtegebruik en koppelkansen op de locatie.
5. Uitleg over het participatietraject. Zowel proces participatie als financiële participatie.
6. Uitleg over de volgende stappen.
7. Vragen

Tijdens de presentatie was er al de mogelijkheid om vragen te stellen. Na afloop van de presentatie was deze mogelijkheid er weer. Gedurende de avond zijn er een aantal goede vragen gesteld, welke Kronos Solar heeft beantwoord. De vragen en opmerkingen en de bijbehorende reactie van Kronos Solar zijn in het volgende hoofdstuk te raadplegen.

Na de presentatie van Kronos Solar, heeft de energie coöperatie ULECO ook een korte presentatie gehouden over ULECO ende rol van de energie coöperatie in een zonnepark initiatief.

Ook hebben de grondeigenaren kort het woord genomen om te motiveren waarom zij ervoor hebben gekozen om samen te werken met Kronos Solar.

Na afloop was er nog tijd om elkaar in een kleinere setting, informeel met een drankje, te spreken.

Kronos Solar heeft de bijeenkomst als prettig/positief ervaren. De sfeer was open en de omwonenden stelden goede en soms ook kritische vragen, wat ook verwacht mag worden op zo'n avond. Natuurlijk was dit de eerste keer dat ze van de plannen te horen kregen, dus het ook veel luisteren. Het is een groep waarmee goed te praten valt. De gesprekken waren redelijk, ondanks dat een deel van de omwonenden het zonnepark liever niet dan wel zien komen.

Kronos Solar heeft geprobeerd om zoveel mogelijk zorgen weg te nemen, om vragen eerlijk en duidelijk te beantwoorden, om openheid van zaken te geven over elke stap en om in oplossingen te blijven denken. Kronos Solar begrijpt dat de komst van een zonnepark wat teweegbrengt en impact heeft op de leefomgeving van de omwonenden. Kronos Solar heeft de ambitie om met de komst van het zonnepark het gehele gebied rondom de planlocatie op te waarderen, om op deze manier ook positief bij te dragen aan de leefomgeving van de omwonenden. De invulling zal door middel van het participatietraject verder worden uitgewerkt.

Kronos Solar heeft mensen in dat kader ook aangeraden om tijdens een eventueel toekomstig participatieproces vooral met elkaar in gesprek te blijven. Door samen het gesprek te blijven voeren kunnen planwijzigingen worden doorgevoerd die bepaalde zorgen verminderen of wegnemen. Het gaat hierbij dan altijd om een afweging van belangen. Kronos Solar heeft er vertrouwen in dat het resterende participatietraject met deze groep omwonenden goed kan verlopen. Omwonenden is ook aangegeven dat ze altijd vragen kunnen stellen en dat een website wordt opgezet.

Vragen/opmerkingen

Vraag/opmerking omwonenden tijdens de bijeenkomst	Reactie Kronos Solar
Binnen 200m van een buurtschap zijn zonneparken uitgesloten. Maar wat is een buurtschap?	Goede vraag. Meestal bedoelen gemeenten hiermee dorpskernen en stroken lintbebouwing. Wij zullen dit later nog uitzoeken*(zie hieronder voor gedetailleerde uitwerking).
Worden de dak installaties (zonnepanelen) door Enexis uitgeschakeld met de komst van een zonnepark in verband met de netcongestie?	Daar gaat Enexis over en ligt buiten onze macht. Wij kunnen ons zonnepark echter pas aansluiten op het moment dat er weer capaciteit op het net is en het netwerk dus verzwaard is. Het is dus niet zo dat Enexis nu dak installaties gaan afsluiten om ruimte te creëren voor ons zonnepark.
Wat is het effect van een zonnepark op de bodem van de planlocatie?	De zonnepanelen staan op afstand van de grond en met voldoende tussenruimte zodat de zon het maaiveld nog steeds kan bereiken. Ook maken wij gebruik van bifaciale zonnepanelen. Deze zonnepanelen laten licht door. Daarnaast nemen wij contractueel de verantwoordelijkheid om ons om het land na de periode van het zonnepark weer terug te leveren in de staat waarin het verkregen is. Zonneparken bestaan nu al vele jaren in binnen- en buitenland en zorgen niet voor vervuiling van de bodem.
Mijn huis kan minder waard worden door de komst van een zonnepark in de omgeving. Kan ik deze schade ergens verhalen?	Wij begrijpen deze zorg. Bij iedere ontwikkeling in de leefomgeving kan planschade worden aangevraagd. Dit loopt via de gemeente.
Wordt het zonnepark in de toekomst nog groter/uitgebreid?	Dit is niet aan ons, waardoor het lastig is hier beloftes over te maken. Wij zullen ons initiatief bij de tender indienen. Als het zonnepark doorgang vindt, krijgen wij op basis van het initiatief dat dan door ons is ingediend een vergunning. Mocht er in de toekomst een ander initiatief ingediend worden in hetzelfde gebied, zal de gemeente het gehele vergunningstraject opnieuw doorlopen voor dat initiatief.
Stralen de zonnepanelen warmte af in de omgeving?	Zonnepanelen kunnen inderdaad vrij hoge temperaturen bereiken. Er zijn onderzoeken gedaan naar de warmte die zonnepanelen dan afstralen. Dit effect op de omgeving is zeer gering.
Waarom kunnen er geen zonnepanelen worden gelegd op het vliegveld Volkel?	Dat is niet aan ons, omdat wij geen contractuele overeenkomst hebben met de grondeigenaar van die gronden (de staat, defensie).
Waarom kan het bestaande zonnepark langs de N264/Zeelandsedijk niet worden uitgebreid?	Deze gronden aan de noordkant van het bestaande zonnepark zijn in eigendom van de

	gemeente. Waarschijnlijk heeft de gemeente andere plannen met deze percelen.
Het bestaande zonnepark langs de N264/Zeelandsedijk heeft helemaal geen landschappelijke inpassing.	Wij zijn het er mee eens dat dit een slecht voorbeeld is van de inpassing van een zonnepark. Er is inderdaad nauwelijks landschappelijke inpassing waar te nemen en er staat een industrieel hekwerk omheen. Wij zullen bij ons initiatief veel meer aandacht besteden aan de landschappelijke inpassing. Hierbij kan gedacht worden aan heggen, struweel, berm met kruidenrijk grasland, hekwerk met houten palen etc.
Recreatiemogelijkheden brengen enkel toeristen en drukte met zich mee. Daar heb ik geen behoefte aan.	Dit is precies waarom wij participatie avonden houden. Wij zijn benieuwd naar jullie wensen, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Wij nemen recreatie altijd mee als mogelijke koppelkans, maar als daar geen behoefte aan is, zullen wij daar rekening mee houden. In het vervolg van het participatietraject gaan wij graag verder in overleg over dit soort dingen.
Wie is de ontwikkelaar en wie is de exploitant?	De ontwikkelaar zijn wij, Kronos Solar. Ook zullen wij de exploitatie doen. Wij streven daarnaast naar 50% lokaal eigendom. Dit zal in samenwerking met de energie coöperatie zijn.
Wanneer zou het zonnepark gereed zijn?	Het is nu nog niet mogelijk om daar een concrete datum voor te geven. Dat is afhankelijk van verschillende componenten. Als de tender opengesteld wordt, waarschijnlijk kort na de zomer van dit jaar (2023), hebben de initiatiefnemers een aantal maanden de tijd om hun initiatief in te dienen. Daarna vindt de selectieprocedure plaats. Het verschilt per gemeente hoelang dat duurt. De geselecteerde initiatieven kunnen gaan toewerken naar de vergunningsaanvraag. Hier gaan ook weer meerdere maanden tot een jaar overheen. Vervolgens zijn wij afhankelijk van wanneer de subsidieregeling opengaat en kost het voorbereiden van de bouw ook nog tijd. Ook zijn wij afhankelijk van wanneer de netcongestie is opgelost en wij een zonnepark kunnen aansluiten. Een concrete datum is dus niet te geven, maar er kan van 3 tot 4 jaar worden uitgegaan.

* Wij hebben na de informatieavond direct uitgezocht wat buurtschappen zijn. De gemeente stelt in haar beleid het volgende: “Rondom Uden, Zeeland en Schaijk liggen een aantal buurtschappen die bestaan uit verspreide huizen en boerderijen. Deze zijn langs de oude wegen gesitueerd.” (Beleid grootschalige opwekking zonne- en windenergie Gemeente Maashorst, 2021)

In de gemeente Maashorst bevinden zich de volgende buurtschappen: Bedaf, Biesthoek, Brand, Duifhuis (Uden), Duifhuis (Zeeland), Eikenheuvel, Gaal, Graspeel, Heikant, Hengstheuvel, Hoefkens, Hooge Heide, Hoogveld, Hultje, Kleuter, Kreitsberg, Kooldert, Lagenheuvel, Lankes, Loo, Maatsehei, Moleneind, Mun, Nabbegat, Niemenskant, Oosterens, Rakt, Schadron, Slabroek, Strepen, Trent, Velmolen, Voederheil, Weeg, Witte Dellen en Zevenhuis. In de bijlage is een afbeelding opgenomen waarin deze buurtschappen in kaart zijn gebracht.

De dichtstbijzijnde buurtschappen zijn Trent (hemelsbreed 1700m) en Witte Dellen (hemelsbreed 1500m).

Bijlagen



Afbeelding 2: alle buurtschappen in de gemeente Maashorst

Afbeelding 3: de planlocatie t.o.v. de dichtstbijzijnde buurtschappen

Afwezige adressen (wel uitgenodigd, geen afmelding)

Voorpeel [redacted]

Voorpeel [redacted]

Spoorweg [redacted]

Peelweg [redacted]

Afbeelding 4: Overzicht adressen afwezig op informatiebijeenkomst

Zonnepark Voorpeel - Verslag keukentafelgesprekken 08-08-2023

Op 8 augustus 2023 hebben [redacted] en [redacted] namens Kronos Solar keukentafelgesprekken gevoerd met de drie omwonenden het dichtst bij het projectgebied. Twee hiervan zijn tevens eigenaar van aanliggende percelen grond. De aanliggende percelen grond aan de oostzijde zijn in het bezit van de grondeigenaar van het zonnepark-perceel.

Voorpeel [redacted]

Tevens grondeigenaar aanliggend perceel

Stelden zich constructief op. Gunnen het de grondeigenaar. Zien graag een houtwal zodat ze het zonnepark niet hoeven te zien. Waren bij de eerste informatiebijeenkomst. Hebben gevraagd om ruimte te houden tussen de weg en het zonnepark.

Erfbeplanting was niet wenselijk, wilde geen bladeren op zijn terrein.

Wat betreft hernieuwde aanplant Voorpeel verzocht erop te letten dat de weg zeker 4m breed en 4m hoog moet zijn i.v.m. hun werkvoertuigen.

Voorpeel [redacted]

Ouder echtpaar. Gaven aan zich zorgen te maken over waardevermindering van de woning en hun uitzicht. Ze vinden zonneparken lelijk. Belangrijk dat ze het niet kunnen zien. Gaven aan dat zij de brief voor de eerste informatiebijeenkomst niet hadden ontvangen, en waren hier daarom niet aanwezig. We hebben hun mailadres gekregen voor toekomstige communicatie. Vonden het moeilijk om er inhoudelijk over te spreken omdat het nog in zo'n vroeg stadium was.

MR: Op kantoor heb ik de presentatie van de bijeenkomst via de mail naar ze toegestuurd.

Voorpeel [redacted]

Tevens grondeigenaar aanliggend perceel

Vriendelijke man, gunt grondeigenaar ook een zonnepark. Heeft zelf ooit ook mogelijkheden zonnepark onderzocht.

Wilde ook meedenken over een heg langs zijn stal. Heeft ook nog niet alle daken vol met zonnepanelen en stond hiervoor open. Verzocht gesprekken voort te zetten wanneer de tender was gewonnen.

Spoorweg
Voorpeel
Voorpeel 3
Voorpeel 1
Voorpeel 5
Grondeigenaar:
Voorpeel 5
Grondeigenaar:
Voorpeel 1
Trentsedijk

kronos solar
edp renewables

VAN [redacted]
ADRES
TEL
E-MAIL
WEBSITE

Aan de bewoners van
Adres 1
Adres 2

Datum: 25-1-2024
Betreft: Informatie zonnepark initiatief Voorpeel

Beste meneer, mevrouw,

Zoals u wellicht weet heeft de gemeente Maashorst, net als elke andere gemeente in Nederland, de opgave om energie-neutraal te worden. Om dit te doen heeft de gemeente niet alleen energiebesparingen en zon-op-dak nodig, maar moet er ook grootschalig duurzame energie worden opgewekt. De gemeente geeft daarbij de voorkeur aan zonneparken. Daarom heeft de gemeente een openstellingsronde gestart, waarbij ontwikkelaars hun plannen kunnen indienen. Wij als ontwikkelaar van zonneparken dragen hier graag aan bij.

U ontvangt deze brief omdat u binnen een straal van 2 kilometer woont van ons initiatief “Zonnepark Voorpeel” gelegen aan de Voorpeel, nabij de Trentsedijk, ten noorden van de vliegbasis Volkel. Wij vinden het belangrijk om u vroegtijdig te infomeren over ons initiatief.

Website
Wij hebben een projectwebsite opgezet waar u meer informatie kunt vinden: www.zonnepark-voorpeel.nl

Proces
Wij zullen dit initiatief indienen bij de gemeente tijdens de openstellingsronde. De gemeente zal het initiatief dan gaan beoordelen en er een score aan toewijzen. Vervolgens zal de gemeente een of meerdere initiatieven uitkiezen die verder mogen met het proces van vergunningaanvraag. Wanneer ons project aan de Voorpeel wordt geselecteerd zal het verdere participatieproces worden opgezet met informatieavonden en de inrichting van de financiële participatie. Dit gebeurt dan in samenwerking met energiecoöperatie ULECO. Wanneer het ontwerp van het zonnepark is afgestemd met de omgeving en belanghebbenden, kan een vergunningaanvraag worden ingediend. Deze wordt dan door de Raad beoordeeld om te bepalen of het project aan de eisen voldoet. Dit hele proces kan nog zeker een jaar duren.

Vragen
Heeft u vragen over het project? Dan kunt u contact opnemen via de gegevens bovenaan deze brief of via het contactformulier op de projectwebsite.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Kronos Solar

kronos solar
edp renewables

VAN [redacted]
ADRES
TEL
E-MAIL
WEBSITE

Aan de bewoners van
«Adres_1»
«Adres_2»

Datum: 23 september 2024
Betreft: Zonnepark Voorpeel: Informatieavond

Beste meneer, mevrouw,

U ontvangt deze brief omdat u omwonende bent van het project 'Zonnepark Voorpeel'.

Zonnepark Voorpeel is bij de gemeentelijke openstellingsronde geselecteerd als één van de te realiseren zonneparken in de gemeente Maashorst. In het kader van de omgevingsdialoog wordt daarom een informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond kunt u meepraten over het ontwerp van het zonnepark.

Omgevingsdialoog
De vraag die op deze avond aan u wordt gesteld is:

Wat is het beste ontwerp voor een zonnepark op deze locatie?

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

- Landschappelijke inpassing (waar komt aanplant, wat voor soorten, type beheer)
- Vergroting biodiversiteit (welke maatregelen, gericht op welke diersoorten, type beheer)
- Recreatie (is recreatie gewenst, inrichting, welk type)
- Inrichting zonnepark (paneelhoogte, opstelling, locatie transformatorstations, kleuren)
- Lokaal eigendom (hoe kunnen inkomsten van het zonnepark terugvloeien naar de samenleving)

Informatieavond
Datum: Maandag 7 oktober 2024
Tijd: 19:30 – 21:30
Locatie: Dorpshuis Zeeland, Kerkstraat 56, Zeeland
Aanwezigen: Omwonenden, lokale belangenpartijen, gemeente, Kronos Solar

Komt u naar de informatieavond? Laat ons dit dan weten met een mail naar [redacted] onder vermelding van uw adres en het aantal mensen waarmee u komt. Op die manier kunnen we samen met het personeel van de locatie de avond beter voor u voorbereiden.

Meer informatie
Op zonnepark-voorpeel.nl kunt u de projectwebsite terugvinden. Hierop vindt u informatie over het project, de locatie, het ontwerp en de participatie. Ook kunt u via deze weg contact met ons opnemen om vragen te stellen of suggesties te doen.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Kronos Solar

kronos solar
edp renewables

Informatieavond Zonnepark [redacted]

07.10.2024

Agenda

1. Inleiding
2. Presentatie opgave en beleid (Gemeente)
3. Presentatie energiecoöperatie (ULECO)
4. Vraag en antwoord
5. Pauze
6. Presentatie ontwerp (Kronos Solar)
7. Vraag en antwoord
8. Afsluiting

1. Inleiding

Inleiding

Aanwezigen

- Kronos Solar
- Gemeente Maashorst
- Energiecoöperatie ULECO
- Omwonenden kleine en middelgrote kring (tot 500m rondom plangebied)
- Vertegenwoordigers natuurorganisaties

Waar staan we

- Project Zonnepark Voorpeel bovenaan in voorkeursvolgorde gemeentelijke tender
- Concept ontwerp opgesteld
- Participatieproces: Overleg met verschillende belangenpartijen (energiecoöperatie, natuurgroepen, veiligheidsregio, waterschap, omwonenden etc.)
- Werken naar vergunningsaanvraag toe

Inleiding

Doel van de avond

- Informeren over gemeentelijke doelstellingen en beleid, energiecoöperatie ULECO en concept ontwerp
- Meedenken over het ontwerp
  - Wel: Landschappelijke inpassing
  - Niet: Locatie, afmetingen planlocatie en aantal panelen
- Beantwoorden van vragen
- Ophalen van wensen, ideeën en belangen (vragenlijst)

2. Presentatie opgave en beleid (Gemeente)

Omgevingsdialoog

- [redacted] | Beleidsadviseur klimaat en energie
- [redacted] | Adviseur duurzaamheid
- Oktober 2024

Gemeente Maashorst

Doelstellingen

- **Klimaatakkoord**
  - T.o.v. 1990, 55% CO_2-emissiereductie voor 2030,
  - 35 TWh duurzame elektriciteit opwekken in 2030.
  - 2050 klimaatneutraal.

- **Regio Noordoost-Brabant**
  - Besparing energie (warmte en elektriciteit): circa 1% per jaar
  - Opwek hernieuwbare energie (warmte en elektriciteit):

    Elektriciteit: **5,5 PJ (= 1,6 TWh) tot 2030**

    Warmte: 3 PJ tot 2030

- **Gemeente Maashorst**

  RES (Regionale Energiestrategie)-opgave vastgesteld 2021:
  - 0,15 TWh hernieuwbare elektriciteit in 2030
  - 0,03 TWh was hiervan reeds in 2020 gerealiseerd

Mondiaal
Klimaatakkoord
Parijs

Nationaal
Klimaatakkoord

Regionaal
RES Noord-oost
Brabant

Lokaal
Beleid Grootschalige
Energieopwekking &
Bestuursakkoord
Maashorst

maashorst

Wat doet de gemeente om de doelen te behalen?

Alle treden van de "zonneladder" benutten, o.a.

- Opwek zonne-energie op gebouwen
- Aanvraag energie op Rijksgronden - defensieterrein Volkel en Rijksweg A50

Beperkingen

- Windenergie door Vliegbasis Volkel

Onze doelen voor 2030 zijn 0,12 TWh

- Grondgebonden zonneparken (0,06 TWh)
  → **55-60 ha**
- Zon-op-dak bij bedrijven, restgronden, parkeerplaatsen (0,06 TWh)
  → **55-60 ha**



maashorst

Kaart op basis van geschreven beleid voor zonneparken

Legenda

Topografische markeringen
- Bestaande zonneveld(en)
- A50 Maashorst
- Leijgraaf beek
- Gemeentegrens Maashorst
- Gemeentegrenzen buurgemeenten

Netwerkstations
- Verdeelstations
- Hoofdstations

Geschikte gebieden zonne-energievelden
- OER gebied - Defensie
- OER gebied - A50

Geschikte gebieden
- Voorkeursgebied 1: Peelkernontginning
- Voorkeursgebied 2: Jonge heideontginningen
- Voorkeursgebied 2: Maasterrasontginningen
- Voorkeursgebied 3: Oude (zand) ontginningen
- Voorkeursgebied 4: Komgronden

Uitgesloten gebieden zonne-energievelden
- Peelrand breuken
- Bebouwingskernen
- Uitgesloten gebieden



maashorst

facet Sustainable Development

20 mei 2023 | v7
Auteur:
Bart van Valenberg
bvv@facetadvies.nl

maashorst

Beleid richting tender

- Openstellen van tender Zon-op-Land voor de initiatiefnemers à la aanbestedingsprocedure
- In deze eerste openstellingsronde in totaal 30 hectare opengesteld voor de ontwikkeling van zonneparken volgens de actuele kaart
- Het landschapstype bepaalt de maximale omvang van het zonnepark
- In geen enkel landschapstype is een zonnepark van groter dan 20 hectare toegestaan
- Met deze 30 hectare kan ± 0,03 TWh gerealiseerd worden
- De voorstellen zijn getoetst door een extern deskundigenpanel

maashorst

Grondgebonden zonneparken

8 voorstellen ingediend

- Getoetst op 23 ruimtelijke aspecten én sociaal-maatschappelijke aspecten, o.a.
  - Locatie
  - Landschappelijke inpassing
  - Meekoppelkansen
  - Meerwaardecreatie
  - Participatieplan
  - Omgevingsdialogen
  - Communicatieplan

- Het deskundigenpanel heeft een voorkeursvolgorde gemaakt →
  De 2 beste plannen na een "conceptverzoek“ in behandeling bij gemeente

- Belangrijk onderdeel: de dialoog met de omgeving

maashorst

Vervolgstappen zonneparken

- Initiatiefnemer werkt conceptverzoek verder uit a.h.v. vragen vanuit gemeente en participatie

- Wanneer alle aspecten goed zijn bevonden kan een omgevingsvergunning worden aangevraagd in reguliere vergunningenprocedure

Nieuwe regels zonneparken

- 11 oktober 2023: Openstelling 1ste tender zon-op-land Maashorst

- <u>Regels (trede 4):</u>
  - Goede landschappelijke inpassing
  - Stimuleren van meerwaarde
  - Onderbouwing van de zonneladder

- 23 oktober 2023: Extra aanscherping zonneladder door Rijk
- 1 juli 2024: Provinciale omgevingsverordening aangepast, besluit volgt nog
- 1 juli 2025: Overgangsregeling van toepassing (concept)

- <u>Nieuwe extra regels voor zonneparken (trede 4):</u>
  - Agri-PV
  - Transitiegronden
  - Vermindering netcongestie / efficiënter netgebruik

maashorst

Overvol elektriciteitsnetwerk

- Hoofdstation Uden is overbelast, uitbreiding pas verwacht in 2029-2031.
- Zonneparken meestal rechtstreeks aangesloten op het hoofdstation.
- Het zonnepark kan worden aangesloten wanneer de netcongestie is opgelost of netneutraal is.

- Zon-op-dak zit op het laagspanningsnetwerk aangesloten.
- Bij te hoge pieken op het elektriciteitsnet kan het voorkomen dat de omvormer de zonnepanelen uitschakelt.

- Waarom nu starten:
- Processen duren lang
- Enexis investeert op basis van vergunde projecten
- Afspraken regionaal en landelijk

maashorst

Vragen

- **Heeft u vragen aan ons?**

3. Presentatie energiecoöperatie (ULECO)

Uw Lokale
Energie Coöperatie

uleco

Gemeente Maashorst

www.uleco.nl

Uw Lokale
Energie Coöperatie

uleco

Bouwen aan een toekomst met duurzame energie

De toekomst is belangrijk
genoeg om je
daarvoor in te zetten

1

2

3

4

Uw Lokale
Energie Coöperatie

uleco

De toekomst is belangrijk
genoeg om je
daarvoor in te zetten

1

De zonne-energie opgewekt
in de Gemeente Maashorst
moet ten goede komen aan
de inwoners van de gemeente

2

4

3

Een zonnepark moet een
meerwaarde hebben

Uw Lokale
Energie Coöperatie

uleco

De toekomst is belangrijk
genoeg om je
daarvoor in te zetten

1

De zonne-energie opgewekt
in de Gemeente Maashorst
moet ten goede komen aan
de inwoners van de gemeente

2

4

Iedereen moet kunnen
meeprofiteren, ook als men
niet draagkrachtig genoeg is

3

Een zonnepark moet een
meerwaarde hebben

Uw Lokale
Energie Coöperatie

uleco

ULECO

- Uleco werkt samen met de gemeente
- Okt 2023 ondertekening convenant

ULECO

- Lid van Platform Coöperatief Duurzaam
- Samenwerkingsverband coöperaties Noord Oost Brabant

PLATFORM COÖPERATIEF DUURZAAM
NOORDOOST BRABANT

ULECO

- Lid van Energie Samen
- Landelijke koepel van energiecoöperaties

energie samen
De energietransitie, dat zijn wij!

ULECO

- Overeenkomst met natuurvrienden om samen op te trekken bij vaststellen van **ontwerp, bouw en onderhoud** van zonneparken

DIT DOEN WE OM UITEINDELIJK TE ZEGGEN

GOED
BEZIG
met klimaatadaptatie



4. Vraag en antwoord

5. Pauze

6. Presentatie ontwerp (Kronos Solar)

Geschikte en uitgesloten gebieden zonne-energievelden

Legenda

Topografische markeringen
- Bestaande zonneveld(en)
- A50 Maashorst
- Leijgraaf beek
- Gemeentegrens Maashorst
- Gemeentegrenzen buurgemeenten

Netwerkstations
- Verdeelstations
- Hoofdstations

Geschikte gebieden zonne-energievelden
- OER gebied - Defensie
- OER gebied - A50

Geschikte gebieden
- Voorkeursgebied 1: Peelkernontginning
- Voorkeursgebied 2: Jonge heideontginningen
- Voorkeursgebied 2: Maasterrasontginningen
- Voorkeursgebied 3: Oude (zand) ontginningen
- Voorkeursgebied 4: Komgronden

Uitgesloten gebieden zonne-energievelden
- Peelrand breuken
- Bebouwingskernen
- Uitgesloten gebieden



maashorst

facet
Sustainable Development

20 mei 2023 | v7
Auteur:

Het plangebied

Schematische weergave zonnepark



Wat is het beste ontwerp voor een zonnepark op deze locatie?

Opzet ontwerp

Stap 1: Analyse locatiekenmerken

Wat speelt er op en rondom het plangebied?

Stap 2: Streefbeeld

Wat is het beeld op en rondom het plangebied waar wij naar streven?

Stap 3: Vereisten

Met welke technische en beleidsmatige vereisten dient rekening te worden gehouden?

Stap 4: Opstellen concept ontwerp

Hoe kan het streefbeeld worden behaald, rekening houdend met de vereisten?

Stap 5: Feedback op concept ontwerp ophalen

Wat vinden belanghebbenden van het concept ontwerp?

Stap 6: Opstellen definitief ontwerp

Hoe kan de feedback, voor zover als mogelijk, worden verwerkt?

Stap 1: Analyse locatiekenmerken

Resultaten analyses

- Aantal grootschalige agrarische gebouwen
- Beperkte landschapselementen
- Vliegveld Volkel
- Duits Lijntje (recreatie en natuur)
- Geen kwel
- Ecologie: rekening houden met de das

Stap 2: Streefbeeld

Stap 2: Streefbeeld

Hoe kan een zonnepark de biodiversiteit verbeteren?

- Gedragscode zon op land: Afspraken om biodiversiteit en natuur bij zonneparken te versterken
- Onderzoek WUR: Er liggen volop kansen voor biodiversiteit op zonneparken
- Eisen in de SDE++ subsidie

- Ruimte tussen de licht doorlatende panelen
- Aanplant kruidenzones: trekt insecten en vogels aan
- Groenaanplant: voedsel en schuilgelegenheid
- Gezonde bodem: geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest, wel schapenbegrazing
- Aanleggen natte natuur

Stap 3: Vereisten

Technisch noodzakelijk
- Zonnepanelen (10MWp)
- Transformators
- Inkoopstation (bij entree)
- Batterijen
- Container reserveonderdelen
- Container besturingssysteem
- Interne weg
- Onderhoudsstroken

Beleidsmatig noodzakelijk
- Versterking biodiversiteit
- Brede randen
- 25% afstand paneelrijen (SDE++)
- Maatregelen das

Beheer
- Geen kunstverlichting
- Groenonderhoud
- Schapenbegrazing
- Monitoring
  - Bodem
  - Water
  - Ecologie



Stap 4: Opstellen concept ontwerp

- Zuidopstelling
- Max 2,5m hoog

Deze afbeelding is een concept waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Stap 4: Opstellen concept ontwerp



Dwarsdoorsnede Noordzijde



Stap 4: Opstellen concept ontwerp

Dwarsdoorsnede Oostzijde



Stap 4: Opstellen concept ontwerp



Dwarsdoorsnede Zuidzijde



Stap 4: Opstellen concept ontwerp



Dwarsdoorsnede Westzijde



Zonnepark Voorpeel: Overzicht maatregelen



Stap 5: Feedback op concept ontwerp

Wat is het beste ontwerp voor een zonnepark op deze locatie?

Vul de vragenlijst in en stop deze in de ideeënbus

Stap 6: Opstellen definitief ontwerp

Opgehaalde feedback, voor zover als mogelijk, wordt verwerkt in het definitieve ontwerp

- Omwonenden (kleine en middelgrote kring)
- Grondeigenaren
- Lokale natuurorganisaties
- Waterschap
- Veiligheidsregio
- Defensie
- Gemeente
- Provincie



7. Vraag en antwoord

8. Afsluiting

Afsluiting

Wensen/ideeën/opmerkingen/vragen

- Vul de vragenlijst in en stop deze in de ideeënbus

Vervolg

- Verzamelen belangen bij andere belangenpartijen
- Evaluatie en verwerking van belangen in planontwerp
- Terugkoppeling finaal ontwerp

Projectmanagers Kronos Solar

Projectwebsite

www.zonnepark-voorpeel.nl

kronos solar
edp renewables

Einde

Informatieavond Zonnepark [redacted]

Zonnepark Voorpeel: Vragenlijst Omgevingsdialoog

Uw adres:

1. Hoe kan het ontwerp van Zonnepark Voorpeel worden verbeterd?

2. Hoe kan de noordzijde van het ontwerp worden verbeterd?

3. Hoe kan de oostzijde van het ontwerp worden verbeterd?

4. Hoe kan de zuidzijde van het ontwerp worden verbeterd?

5. Hoe kan de westzijde van het ontwerp worden verbeterd?

6. Welke vragen heeft u nog? Is er informatie die ontbreekt?

7. Overige opmerkingen

Zonnepark Voorpeel: Informatieblad

Vervolg

Okt-Nov ‘24	Verzamelen belangen bij andere belangenpartijen
November ‘24	Evaluatie en verwerking van belangen in planontwerp
Nov-Dec ‘24	Terugkoppeling gewijzigde planontwerp
Januari ‘25	Vergunningaanvraag
Juni ‘25	Afgifte vergunning
Sept-Dec ‘25	SDE++ subsidieronde
Feb ‘26	Bijeenkomst financiële participatie

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen?
Stuurt u dan een mail naar één van onze projectmanagers.

Projectmanagers Kronos Solar

Projectwebsite

www.zonnepark-voorpeel.nl

Zonnepark Voorpeel: Overzicht maatregelen
Infopanelen
Zitplek
Recreatie
Duits Lintje
Weidevogels
Amfibieën
Plas-dras zone
Insecten
Vleermuizen
Waterkwaliteit
Scholekster
Bijenhotels
Transformatoren
Vlinders
Kruidenrijk grasland
Insecten
Bodem
Dood hout
Paneelveld
Zandbad
Steenhoopjes
Open plekken
Struweelhagen
Waardplanten
Struweelvogels
Voedselaanplant
Dassen
Schapenbegrazing
Kevers
Mest
Bomenrij langs stal
Spoorweg
Zeeland
Volker
Voorpeel
kronos solar
edp renewables

Verslag informatieavond Zonnepark Voorpeel

Datum & Tijd	7 oktober 2024, 19:30-21:30
Locatie	Dorpshuis Zeeland
Aanwezigen	[redacted] (Kronos Solar), [redacted] (Kronos Solar)
	[redacted] (gemeente)
	[redacted] (ULECO), [redacted] (ULECO), [redacted] (ULECO)
	Natuurvrienden (Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, IVN), Energieboswachter (Brabantse Milieufederatie)
	Omwonenden kleine en middelgrote kring
	Grondeigenaren

Naar alle adressen binnen de kleine- en middelgrote kring zijn brieven gestuurd met de uitnodiging voor deze informatiebijeenkomst. Het betreft 10 adressen. 5 adressen (inclusief grondeigenaar) hebben zich aangemeld. 2 hebben zich afgemeld. 3 hebben niet gereageerd.

Introductie

[redacted] (Kronos Solar) begint de avond en heet iedereen welkom. Tijdens de introductie komen twee mensen nog wat later binnen. In de introductie wordt vermeld wat de aanleiding en het doel van de avond is.

Presentatie gemeente

Na de introductie wordt het woord gegeven aan [redacted] (gemeente Maashorst). Zij geeft een presentatie over de gemeentelijke doelstellingen en hoe de gemeente deze wil bereiken. Er wordt op verschillende fronten ingezet, op basis van de Zonneladder: zon-op-dak, het OER-traject (Opwek Energie Rijksgronden, zoals vliegbasis Volkel en langs de snelweg) en ook zonneparken zijn nodig om de doelstellingen te behalen. Ze geeft een toelichting op de tender-procedure waarin Zonnepark Voorpeel is verkozen tot het winnende project en de vervolgstappen. Ook geeft ze een toelichting op de nieuwe regels voor zonneparken naar aanleiding van de brief van Hugo de Jonge van oktober 2023, en een uitleg van de netproblematiek. Dan is er ruimte om vragen te stellen. *(Zie voor een lijst van vragen en antwoorden verderop in dit verslag).*

Presentatie ULECO

[redacted] (ULECO) geeft een presentatie over energiecoöperatie ULECO. Hij licht toe wat hun doelen zijn, en hoe ze lokaal willen samenwerken met verschillende partijen om te zorgen dat er een goed plan voor het zonnepark komt. Hierbij werken ze onder andere nauw samen met de Natuurvrienden (IVN, Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, Vogelwacht) om te zorgen dat het ontwerp, de bouw en het beheer van Zonnepark Voorpeel op een goede en natuurinclusieve manier wordt gedaan. Dan is er ruimte om vragen te stellen. *(Zie voor een lijst van vragen en antwoorden verderop in dit verslag).*

Pauze

Er is een pauze van circa 15 minuten, waarin verschillende aanwezigen onderling met elkaar spreken.

Presentatie Kronos Solar

[redacted] (Kronos Solar) geeft een presentatie over het ontwerp van Zonnepark Voorpeel. Er wordt toegelicht uit welke onderdelen een zonnepark is opgebouwd en welke stappen moeten worden doorlopen om te komen tot een goed ontwerp. Hierbij dient rekening te worden gehouden

met technische en beleidsmatige vereisten. Vervolgens moeten in de omgeving belangen worden opgehaald. Een combinatie van al deze elementen leidt vervolgens tot een finaal ontwerp, waarmee de vergunning kan worden aangevraagd. Er wordt toegelicht hoe Zonnepark Voorpeel inzet op biodiversiteit en probeert een meerwaarde voor het gebied te maken. Aanwezigen wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen met hun reacties op het ontwerp en de plannen. Dan is er ruimte om vragen te stellen. *(Zie voor een lijst van vragen en antwoorden verderop in dit verslag).*

Afsluiting

Er wordt afgesloten met een beschrijving van de vervolgstappen en het delen van de contactgegevens van de projectmanagers en de URL van de projectwebsite. Vanuit de zaal wordt geapplaudisseerd.

Bij het uitgaan ontvingen mensen nog een informatieblad met hierop nogmaals de gegevens uit de afsluiting, en een schets van het zonnepark met alle maatregelen uitgelicht.

Vraag en antwoord

Hieronder staat een overzicht van alle gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden. In sommige gevallen is op de avond zelf een vraag onbeantwoord gebleven, of was een antwoord onvolledig. Tijdens het opstellen van het verslag is daar dan een antwoord toegevoegd. Dit staat aangegeven als “Aanvulling”.

1. Heeft de gemeente afspraken gemaakt met industrie (zon-op-dak bij industrie)?

De definitie van ‘industrie’ volgens het Klimaatakkoord is niet hetzelfde als bedrijventerreinen. De gemeente heeft op dit moment een lopende opgave voor de realisatie van zon-op-dak op bedrijventerreinen. Hier wordt dus aan gewerkt.

2. Wat zijn de 8 initiatieven die zijn ingediend?

Er is een grote spreiding van de 8 initiatieven over de gemeente. Van de twee initiatieven die bovenaan zijn geëindigd bij de voorkeursvolgorde ligt dit initiatief dus op de grens van (voormalig) Uden en Landerd en het andere initiatief ligt helemaal aan de zuidkant van de gemeente (voormalig Uden).

3. Liggen deze initiatieven ook in Uden, of alleen in Landerd?

De initiatieven zijn verdeeld over de hele gemeente Maashorst. Het groene vlak op de kaart van de Peelkernontginningen loopt over beide oude gemeentes Uden en Landerd, waar ongeveer de helft in iedere gemeente ligt. Er is ook al een zonnepark bij een bedrijventerrein in Volkel dat operationeel is. Verder zijn er ook nog 2 vergunde projecten, die niet kunnen worden gebouwd omdat ze wachten op netcapaciteit. Er komen dus al 3 zonneparken in Uden.

4. Hoe is de tender tot stand gekomen?

De tender is open geweest van oktober 2023 tot februari 2024. De ingediende initiatieven zijn beoordeeld door een onafhankelijk deskundigenpanel.

5. Staat het al vast dat het zonnepark op de Voorpeel komt?

De locatie van het zonnepark initiatief dat door Kronos Solar bij de tender is ingediend en waarvoor we hier vanavond zitten is aan de Voorpeel. Dit is de locatie die we zullen uitwerken voor de vergunningaanvraag. Op dit moment is er nog geen vergunning, dus het is niet definitief dat het zonnepark er komt.

6. Als iedereen zijn dak vol legt, kan dit zonnepark dan weg?

Aanvulling: Nee. Binnen de RES (Regionale Energie Strategie) tellen zonnepanelen op daken van woningen mee voor de energiebesparing, dus niet voor opwek-doelstellingen. Bedrijfsdaken tellen hierin wel mee, echter niet ieder dak is geschikt voor de plaatsing van zonnepanelen vanwege bijvoorbeeld de hoeveelheid zonne-instraling, een monumentale status of de draagkracht van de dakconstructie. De gemeente heeft berekend hoeveel energie er kan worden opgewekt met behulp van treden 1 tot en met 3 van de zonneladder. Dit is onvoldoende voor het behalen van de doelstellingen. Daarom moet er ook grootschalig energie worden opgewekt (trede 4). Windenergie is vanwege Volkel geen optie. Om die reden heeft de gemeente de tender voor zonneparken uitgeschreven.

7. Hoe kan een zonnepark 'mooi' worden aangelegd?

Aanvulling: Er wordt door een landschapsarchitect een plan gemaakt voor de landschappelijke inpassing, om te zorgen dat het zonnepark zo goed mogelijk in het landschap komt te liggen. Daarnaast wordt door de lokale natuurverenigingen geadviseerd over de beste maatregelen voor natuur en biodiversiteit. De gemaakte afspraken worden vastgelegd tijdens de vergunningaanvraag, en de gemeente controleert op de naleving ervan. Of het resultaat hiervan dan 'mooi' is, blijft natuurlijk altijd subjectief.

8. In de media hebben we gelezen over de brief van Hugo de Jonge, waarin wordt gezegd dat zonneparken op landbouwgrond niet langer zijn toegestaan. Hoe kan dit zonnepark dan doorgaan?

De gemeente heeft in haar presentatie dit onderwerp besproken. De brief van Hugo de Jonge vraagt provincies om een aanscherping van de Zonneladder op te nemen in hun omgevingsverordening. Iedere provincie doet dit op haar eigen manier. Daarbij wordt, in het kader van een goede overheid, ook een overgangsregeling toegepast voor lopende projecten. De brief van Hugo de Jonge kwam kort nadat de gemeente de tender had opengesteld. Het project Zonnepark Voorpeel kan onder de overgangsregeling vallen, en is daarmee nog steeds toegestaan. Het klopt dat de media hebben geschreven dat zonneparken op landbouwgrond niet meer zijn toegestaan na deze brief, maar dit is incorrect.

9. Maashorst is zo groot, kan het niet ergens anders? Waarom niet op locatie X?

Er zijn verschillende redenen waarom een bepaalde locatie voor een zonnepark wordt gekozen. In het kort komt het erop neer dat een aansluitpunt voor elektriciteit in de buurt moet zitten (binnen 3-4km), dat de percelen groot genoeg moeten zijn om voldoende te kunnen opwekken, en dat de grondeigenaar wil meewerken. Wij hebben geschikte locaties gevonden door de gehele gemeente, maar lang niet elke grondeigenaar wil meewerken. Sommigen willen door met hun boeren bedrijf, anderen hebben een hekel aan zonneparken. Van alle mensen die we benaderen is er zo'n 10% die bereid is om met ons in gesprek te gaan. Zo'n 2-5% ondertekent ook een contract, waardoor we met die locatie verder kunnen.

10. Wij buren hebben toch net zoveel inbreng als de gemeente? Waarom hebben wij dan niet meer te zeggen over of er zonneparken komen of niet?

Aanvulling: De beleidsnotitie 'Beleid grootschalige opwekking zonne- en wind energie Gemeente Maashorst i.o.' is in 2021 vastgesteld door de gemeenteraad in zowel Uden als Landerd. De zoekgebieden voor deze zonneparken zijn vastgelegd in deze beleidsnotitie.

Er zijn een aantal gebiedsateliers georganiseerd met belangstellende burgers en vertegenwoordigers van organisaties. In deze ateliers zijn ideeën en standpunten opgehaald en is het concept van het beleid getoetst. Er zijn vergelijkbare sessies geweest met de gemeenteraad.

Daarnaast hebben we als regio (RES-NOB) een verplichting om 55% CO2 te reduceren tot 2030. Dit betekent dat de gemeente Maashorst, zoals ook tijdens de presentatie is verteld, voor 0,06 TWh (60 hectare) aan zonneparken wil gaan realiseren.

11. Kunnen er geen zonnepanelen worden geplaatst op vliegveld Volkel?

Dit is inderdaad een goed idee. Hier is de gemeente mee bezig, dit is onderdeel van het OER-traject (Opwek Energie Rijksgronden). Er is een aanvraag ingediend en Defensie heeft aangegeven een Quickscan naar de haalbaarheid te gaan uitvoeren.

12. Wordt de kruidenzone rondom het zonnepark bijgehouden?

Ja, onderdeel van de vergunningsaanvraag is een beheerplan. Hierin zal opgenomen worden op welke manier de aanplant, inclusief het kruidenrijk grasland, beheerd zal worden. We vragen hier vaak een lokale hovenier voor, maar de eerste mogelijkheid voor het uitvoeren van het groenonderhoud ligt altijd bij de grondeigenaar.

13. Het duurt lang voordat bomen groeien. Hoe kan voorkomen worden dat we het zonnepark zien?

Het groeien van struiken duurt gelukkig minder lang. Hiervoor is ongeveer 4-5 jaar nodig voordat deze het zicht op het zonnepark ontnemen. Uiteraard is dit afhankelijk van of de aanplant aanslaat. In het verleden is wel eens onderzocht of we niet grotere aanplant konden aanplanten. Dit wordt echter door ecologen afgeraden, omdat de kans dan een stuk minder groot is dat de aanplant aanslaat.

14. Hoeveel capaciteit hebben de batterijen?

Aangezien het zonnepark pas over een aantal jaar gebouwd wordt, zal dit in een later stadium berekend worden.

15. Kan de brede rand rondom het zonnepark, met name langs de Voorpeel, ook met struiken worden ingericht?

In het huidige ontwerp is 15 meter kruidenrijk grasland en 5 meter struweel opgenomen. Het ruimtelijk beleid stelt dat de openheid van het gebied zo veel mogelijk behouden moet worden in dit landschapstype, waardoor een brede houtwal niet wenselijk is.

Opmerkingen

Tijdens de avond zijn ook opmerkingen (geen vraag zijnde) gemaakt. Deze staan hieronder verzameld.

Omwonende 1: kleine kring

- We zijn positief verrast over de plannen.
- Als het kruidenrijk grasland niet wordt bijgewerkt, krijgen wij extra onkruid op onze percelen. Belangrijk dat dit kruidenrijk grasland goed wordt bijgehouden.

Omwonende 2: kleine kring

- Ik bén negatief, anders was ik hier niet.
- De landschappelijke inpassing kan blijven staan, als die panelen er maar niet komen.
- Als de overheid iedereen zonnepanelen voor op zijn dak geeft, dan hoeft dit dure plan niet.

Omwonende 3: middelgrote kring

- Ik ben bang dat als de kabel naar het zonnepark wordt gelegd, er hier meer zonneparken volgen. Ik geloof namelijk niet dat er een dure kabel wordt gelegd voor een paar panelen.
- Ik ben een NIMBY (Not In My Back Yard); We willen het allemaal, maar niet in onze achtertuin.
- Niet alles is goed te maken met geld.
- Ook als ik gratis zonnepanelen krijg wil geen zonnepanelen op mijn dak, ik vind ze lelijk.
- Ik snap dat de grondeigenaar dit doet. Je wordt als agrariër in dit land weggepest.
- Ik woon op afstand van het plangebied, heb geen zicht op het plangebied en kom er ook bijna nooit.

Omwonende 4: middelgrote kring

- Ik vond het een goede, duidelijke presentatie.
- We wensen jullie succes met de verdere uitwerking.

Sint Hubert, 26 september 2023.

Aan [redacted] en [redacted] van Kronos-Solar.

Van [redacted] Energieboswachter (via Brabantse Milieu Federatie.)

Onderwerp:

Opmerkingen en voorstellen voor het projectplan, Zonnepark Voorpeel, Maashorst.

Inleiding:

Als energieboswachters willen we helpen om natuur inclusieve energieparken te realiseren.

We streven naar natuurontwikkeling op en om de terreinen waar zonneparken komen. Dat betekend verbeteren, uitbreiden en toevoegen van natuurwaarden.

In het slechtste geval moet er worden gecompenseerd. We maken dan iets wat redelijk of goed is eerst stuk. Dat is niet de bedoeling. We zetten ons in voor de groene pijl in de figuur.



Het plan Zonnepark Voorpeel, Maashorst:

1. Het terrein is landbouwgrond, niet biologisch, met deels Engels raaigras en deels gevarieerde teelt. Op dit terrein is het relatief eenvoudig om natuurwaarden te verbeteren.

2. Aan de noordzijde is een ongebruikte spoordijk van het “Duits Lijntje”. Dit is een ecologische verbindingszone en een recreatie zone, hier kan het zonnepark voor verstoring zorgen. De overige zijden liggen aan een zandpad of landbouwgrond, daar is behalve zichtbaarheid minder verstoring van de natuur te verwachten.

Voorgestelde maatregelen ter verbetering van natuurwaarde:

Binnen het hekwerk. (grofmazig en 10 cm vrij van de bodem)

1.1 Mijn voorstel is om in het legpatroon van de zonnepanelen op zes plaatsen acht panelen niet te leggen. Het draagframe loopt door alleen de zonnepanelen worden niet gemonteerd. Door dit te doen krijg je zon op de bodem en kan daar iets anders ontstaan dan onder de zonnepanelen. Mijn idee is om op 2 van deze plaatsen een kuil te maken en met deze aarde op 2 andere plaatsen een bult. De overige 2 plaatsen blijven vlak. Door monitoring kunnen we in de komende 7 jaar kijken wat daar ontstaat en of dit de moeite waard is om bij andere projecten ook te doen.

1.2 Aan de noordzijde rechts van de trafo's zijn 7 driehoeken waar geen panelen kunnen liggen. Deze plaatsen zijn perfect om met hoopjes stenen een muurtje te maken voor onder anderen amfibieën en hagedissen. Met boomstronken kan dit ook voor marterachtige worden gedaan. Deze plekken liggen dicht bij de natte noordzijde.

1.3 Voor overwintering van vleermuizen op het zonnepark is een kleine vleermuiskelder een aanbeveling.

Buiten het hekwerk.

2.1 In het plan is aan de noordzijde een natte strook bedacht met een aanplant van struiken. Mijn voorstel is om de aanplant te variëren met groenblijvende struiken, bessen dragende struiken en vruchtdragende struiken. Dit is goed voor insecten, vogels en zoogdieren.

2.2 Door de hoogte en dichtheid van de struiken in de natte strook wordt het zicht vanaf de spoordijk naar de zonnepanelen onttrokken. Dit is goed voor de recreanten.

2.3 De nieuwe natte zone aan de noordzijde is een mooie plek voor vleermuizen om te foerageren. Deze maken ook gebruik van de spoordijk. Voor overdaging is het aan te bevelen om vleermuiskasten op te hangen.

Tot slot.

Met betrekkelijk weinig investeringen en moeite is er in en rond dit plan voor een zonnepark natuurwinst te behalen. We kunnen zaken verbeteren, uitbreiden en toevoegen.

Een nadeel is dat de grond de komende 25 jaar niet voor landbouw gebruikt kan worden.

Een voordeel op termijn is dat na deze periode de grond voor biologische landbouw gebruikt kan worden omdat deze minimaal 25 jaar niet is bewerkt.

Notulen natuurvrienden Maashorst 19-12-2023

Locatie: digitaal

Aanwezigen:

[redacted] (Natuurvrienden)

[redacted] (Natuurvrienden)

[redacted] n (ULECO)

[redacted] (Kronos Solar)

[redacted] (Kronos Solar)

- Natuurvrienden vertegenwoordigen IVN Uden, Vogelwacht Uden en Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden
- Natuurvrienden en ULECO trekken gezamenlijk op
- Natuurvrienden wil in alle 4 de fases betrokken worden (planvorming, bouw, exploitatie en ontmanteling)
- Tip/suggestie van natuurvrienden: plant na laatste oogst van grondeigenaar eerst kruidenrijk grasland in. Start daarna pas met bouwen. Dat is het beste voor de grond.
- Tip/suggestie van natuurvrienden: Na exploitatie zonnepark blijvende natuur. Maashorst wil groenste gemeente van Europa worden. Dit is dus pluspunt voor in de tender. Verder kan dit ervoor zorgen dat je onder pauzelandschap valt, wat uitzondering is in brief van Hugo de Jonge.
    - Bijv. vochtig hooiland
    - Subsidies voor grondeigenaar
        - Bij12 subsidie
        - Groenontwikkelfonds
    - Kronos gaat dit met grondeigenaar bespreken.
- Opmerking ULECO: mensen met kleine portemonnee moeten ook mee kunnen profiteren van zonnepark (EVI). [redacted] stelt voor dat grondeigenaar 5% van pachtopbrengsten van eerste jaar in EVI fonds legt.
- Tip/suggestie natuurvrienden en ULECO: nog veel dak potentieel voor zonnepanelen bij bedrijventerreinen. Volgens ULECO en natuurvrienden hebben zij in verleden al met eigenaren hebben gesproken en dat die daar niet voor openstaan. Wel gaven zij mee dat wij het wellicht een keer kunnen proberen.
- Tip/suggestie natuurvrienden: In hekwerk open ringen van 20/25cm zodat reeën en marterachtigen op terrein kunnen komen.
    - Kronos gaf aan dat wij hekwerk 10cm van grond doen, zodat marterachtigen er onderdoor kunnen en dassen zelf wissels kunnen graven. Natuurvrienden gaf aan dat dat ook goed is, maar dat reeën daar niet onderdoor kunnen.
- Opmerking natuurvrienden: voorstander schapenbeheer. Hiervoor is het beter om panelen om onderkant panelen op 1m hoogte te plaatsen. Ook is dit beter voor de bodem volgens hen. Ook zou het mooi zijn als binnen hekwerk zonnepark 2 of 3 poelen komen waar schapen uit kunnen drinken.
- Natuurvrienden zijn bereid om bijdrage te leveren tijdens informatiebijeenkomst(en)

- Natuurvrienden sturen digitaal een document op met hun input en reactie op onze layout. Ook beantwoorden ze hierin vragen die Kronos per mail zal stellen. Dit document kan tussen kerst en nieuwjaar worden verwacht.

Input natuurvrienden voorafgaand aan tender

De natuurverenigingen hebben de plannen omtrent zonnepaneelveld Zeelandsedijk eerder ook al eens voorgelegd gekregen.
Daarbij heeft de stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) een rol gehad door het inrichtingsplan te mogen maken en een groot deel ook van te mogen realiseren.
Echter toen de toestemming voor de aanleg was afgegeven is de initiatiefnemer voortvarend gestart en mochten wij niet meer in het park om de landschappelijke inpassing (LIR) goed af te ronden en nochtans om het beheer te volgen. Het door ons voorgestelde beheer door een schaapsherder verloopt redelijk ofschoon we graag een toets zouden willen doen op de toestand van de ecologie. Wij willen dus ook in de toekomst met jullie het juiste beheer blijven volgen en afstemmen.

De natuurverenigingen hebben de volgende aandachtspunten:

1. Naast de ontwikkeling van een nieuw zonnepark richt Kronos-Solar zich ook op één of meer fabrieksdaken in de gemeente Maashorst om die te beleggen met zonnepanelen.
2. Het huidige voorstel is gelegen langs een ecologische verbindingszone (evz). De natuur op deze evz mag niet aangetast worden.
3. Het voorstel bestaat uit op het zuid geprojecteerde panelen die 60 cm boven maaiveld zijn gelegen. Wij stellen voor deze laagste panelen op 90cm te leggen zodat schapen hier onderdoor kunnen en de onderste panelen niet bevuilen of beschadigen. Een hogere ligging laat ook meer zonlicht, wind en regen op de bodem toe onder de panelen zodat daar ook een gras-kruidenmat kan ontstaan. Stofnesten onder panelen moet voorkomen worden. Dat betekent dat de bovenste panelen hoger ten opzicht van maaiveld komen te liggen. De natuurvereniging vertrouwd erop de totale buitenomhaging deze verhoogde ligging kan wegnemen voor landschapppelijk aanzicht. Dit zullen wij indien gevraagd ook aanvoeren bij overige initiatieven!
4. De aanleg van de gras/kruidenmat kan al direct na de laatste oogst opgepakt worden waarbij er een laag percentage laagproductieve grassoorten in het zaadmengsel dient te zitten. De eventuele hoogproductieve soorten als raaigrassen maar ook kweekgrassen komen er op den duur vanzelf in. De kruiden in het mengsel mogen bij voorkeur na de oogst in september oktober gerust gezaaid worden met de overige laagproductieve grassoorten als veldbeemdgras. Deze mat dient wel enigszins zijn aangeslagen alvorens er op gereden en gewerkt gaat worden later in de winter of eerste voorjaar na de laagste oogst.
5. Het beheer door schapen dient gefaseerd te gebeuren. Deel het park in drieen zodat er sprake is van omweiding of nog beter 6 weken grazen en 6 weken geen schapen. Deze laatste 6 weken is om in het voorjaar de voorjaars-, in de zomer de zomer- en in het najaar de najaarbloemen een kans te geven. Een goed afgestemd beheer is voor niet elke schapenhouder vanzelfsprekend. De grote voorkeur is om met een natuurbeheer-gecertificeerde schapenhouder in zee te gaan.
6. De buitenomhaging wordt buiten de poorten en hekwerken gehouden dat is een goede zaak voor het beheer. Deze omhaging dient uit diverse inheemse autochtone soorten struiken te bestaan waarbij sVLU het soortenlijstje vooraanleg nog even wil toetsen. Daarnaast is een grote voorkeur om het plantbed bij eerste aanleg in te zaaien met een laag graangewas om de ongewenste kruidendruk te minimaliseren. De graskruidenstrook aan de buitenzijde van de omhaging is ook meer dan welkom om een goed mantel-zoomvegetatie te ontwikkelen. Ook deze gras-kruidenmat dient ingezaaid te worden als die binnen de hekwerken. Het beheer van deze strook dient machinaal te gebeuren bij voorkeur om het andere jaar in het najaar, maar ook weer niet te laat zodat deze graskruidenmat niet te kort de winter in gaat.
7. Het beheer van de omhaging dient ook gefaseerd te gaan en bij voorkeur buiten het broedseizoen en bij voorkeur het park in drie delen te delen zodat deze in de winter aan het zuiden geprojecteerde omhaging jaarlijks wordt teruggenomen, de aan de west en oostzijde

om de twee a drie jaar en de aan de noordzijde om de 8 a 10 jaar. Hierdoor blijft er ook een deel uit de luwte van mechanische geluidverstoring, ontstaan ook wat ouderen bomen voor holten en neemt de biodiversiteit toe.

8. Het perceel is niet vierkant of rechthoekig. De sVLU stelt voor om in de punt een natte stapsteen van een poel aan te leggen al of niet buiten de poort. Deze inhoek is toch enigszins onrendabel vwb de rijvormige panelen (kort stukje panelen). We missen namelijk in het plan de natte component van onze biodiversiteit. In deze inhoek kan een kikkerpoel met plasdraszone en taluds van 1 op 3 tot 1 op 10 en enkele kleine vogelbosjes een grote meerwaarde betekenen in de biodiversiteit.
9. De panelen zijn in de inrichtingsschets oostwest geprojecteerd over de volle lengte. Te overwegen is om er één of meer knippen in te maken zodat voor het beheer er één of twee noordzuid gangen komen waar een tractor of terreinauto kan verkeren. Dit om het park makkelijker in 3 componenten te verdelen. Mogelijk dat betreffende travo's ook beter te beheren zijn. Deze travo's dienen niet boven de zonnepanelen uit te steken. Ook kunnen in deze gangen (of enkele andere gangen oost-west) nog voor gekozen worden om het maaiveld met 20 cm te verlagen en daar een tijdelijke berging te hebben bij overmatige regenval. Door het regenwater op eigen perceel langer vast te houden ontstaat naast een ecologische ook een duurzame meerwaarde bij jullie initiatief.
10. De omgazing van het geheel dient een hekwerk te worden wat voor reeen en dassen begaanbaar is. Of over de gehele lengte van omheining het gaaswerk 15 cm boven huidig maaiwerk laten plaatsen of om de 100 meter een 25cm doorsnede dassen en reeen poortje te maken.

Wij denken dat deze 10 aandachtspunten een duidelijke meerwaarde hebben voor jullie plan.

Succes met de tender en we horen van elkaar.

stichting VRIJWILLIG LANDSCHAPSBEHEER UDEN

Uden, 23-11-2024

Opmerkingen van gezamenlijke natuurorganisaties in de gemeente Maashorst.

Deze opmerkingen worden gemaakt op de diverse voorliggende plannen voor het oprichten van een zonneveld in en langs de Voorpeel door de initiatiefnemer Kronos Solar

1. Er wordt gesproken over een struinpad langszij de beplanting aan de noordzijde van het zonneveld. Wij zien het als overbodig omdat er ook al een extensief wandelpad loopt over het voormalige spoordijktrace (ook genaamd het Duits Lijntje) die met haar spontane beplanting van na de laatste trein in 1976 is verworden tot een ecologische verbindingszone (evz). Daarnaast is hier aan de noordzijde van het projectplan de hoogste natuurwaarde te behalen door afwisselend diepere en ondiepere poelen en plas-dras zone te maken. Let wel hier moet wel mechanisch beheerd kunnen worden.
2. De beplanting aan de noordzijde zou dan ook uit een gewone autochtone beplanting kunnen bestaan (zie bijlage) van soorten die zowel hier goed aangroeien, voldoende bloei en vruchten hebben voor met name de vlinders, vogels en de das. Wij raden daarmee af om hier over te gaan naar voedselbos cultures met voor de streek onbekende soorten.
3. Met het geheel van aanleg aan de noordzijde zal er met name teelaarde en iets mindere mate gele ondergrond vrijkomen. Overwogen moet worden om dit voor de aanleg op het perceel te verspreiden. Naast deze kostenbesparing kunnen daarmee ook zaden vanuit de ondergrond weer tot kieming komen. Het plan om te starten met de aanleg van het gehele zonneveld is nog erg onbekend in welk tijdstip van het jaar dat zou kunnen.
4. Het beheer van zowel de verschillende plasdras laagten, poelen, graskruidenvegetatie en noordelijke beplanting zou afgestemd moeten worden met gelijksoortige aangelegde natuurstroken enkele honderden meters naar het westen. Dit gefaseerde maai -en snoeibeheer heeft al snel voor heel aardige natuurwaarden gezorgd als o.a. enkele orchideeën, klapekster, ijsvogel en das. Een goed beheerplan is daarvoor een must.
5. Wij zien dat een bestaande duiker wordt gebruikt voor de toegang vanaf zandweg aan de west zijde. Ons lijk het beter om de duiker te verleggen naar de noordelijke hoek van het projectgebied om daarmee maar één haakse bocht te hebben om de transformatoren en schakelkasten te bereiken. Heb weet dat de gezamenlijke natuurorganisaties er een voorstander van zijn om deze zandwegen ook als zandwegen te behouden.
6. Vooruitlopend op de aanleg van de zonnepanelen kan er voor worden gekozen om een in de winter voor het laatste oogstseizoen de buitenrand aan te leggen met Kruiden en faunarijk grasland en struweel beplanting. Het tijdstip van aanleg in de zomer zou bijvoorbeeld direct na de oogst kunnen zijn. Wij adviseren jullie om de gebruiker voor jullie een vroeg oogstgewas te laten kiezen zodat jullie vroeg in het nazomer kunnen starten. Het geheel kan direct na de oogst op de stoppel ingezaaid worden door een kruiden- en fauna rijk grasland met 15 a 20 grasland kruiden aangevuld met een mengsel van o.a. veldbeemd- en roodzwenkgras. Deze laagproductieve grassen laten de kruiden ook toe tot uitkomen en bloeien. Als deze graskruidenvegetatie erop staat na enkele weken kan met de aanleg van de zonnepanelen gestart worden.

7. Het beheer van de graskruidenvegetatie behoord wel wat kennis en zorg. De beweiding door schapen die de grassige vegetatie niet te kort mogen afgrazen en 2 tot 4 keer per jaar terug komen is het beste. Daarbij moet rekening gehouden worden met de bloeiperiode van de grassen en kruiden. Als de grassen en kruiden niet tot bloei kunnen komen daalt de waarde van de biodiversiteit snel tot een dieptepunt. Wij raden dan ook een raaigrasland pertinent af. Hier is geen biodiversiteit te verwachten.
8. Van wezenlijk groot belang is de gras-kruidenkennis van de schaapsherder. Wij raden jullie aan om enkel te kiezen voor een natuurbeheerder als schaapsherder om de biodiversiteit te waarborgen.
9. Het is een misverstand dat de das enkel op kort gras-kruidige vegetatie zijn ultieme leefgebied kent. Dassen struinen grote afstanden af en vinden juist de wat ruigere graskruiden-graslanden waar ook nog eens af en toe schapen grazen interessant. Wij denken dat de das zijn leefgebied in de Voorpeel e.o. voldoende van omvang is anders was die hier allang weer vertrokken.
10. Enkele laagstam of halfhoogstam fruitbomen voor enkel wat valfruit voor de das is aan te raden op enkele hoekpunten of aan de noordzijde van het perceel. Deze fruitbomen kunnen opgenomen worden in het autochtone plantmateriaal vermits het laagstam of halfhoogstam bomen zijn.
11. Aan de oostzijde is een groenstrook van 20 meter ingetekend waardoor het plan ook zijn aandacht heeft gekregen bij de gemeente Maashorst. Wij vinden dan ook dat hier een degelijke uitstraling moet komen die de biodiversiteit verhoogd. Wij denken dan aan een permanente graskruidenstrook die gemaaid en gehooid wordt na de bloei, een bonte akkerrand die om de twee jaar bijgezaaid moet worden of een graangewas wat als bijvoedering bij een veeboer kan worden afgenomen.
12. Het geheel zal worden omheind met een hekwerk. In de handel zijn hardkunststof ringen met een diameter van 25 tot 30 cm binnenwerks welke er zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde tegen elkaar worden geschroefd als doorgang voor het ree. Dit kan op elke hoogte worden gedaan. Het gaaswerk binnen de ringen wordt na het bevestigen van de ringen weggeknipt. Een foto wordt nagezonden.
13. Een grote overweging moet ook genomen worden bij de volledige aanplant. Om struweel door een hekwerk te laten groeien zijn wij geen voorstander. Als we een ruimte hebben van 20 meter buitenom kan worden verkozen om 15 meter gras-kruidenstrook aan te leggen met vervolgens een brede knip-en scheerhaag die 150cm breed en 250 hoog mag worden. Deze word één keer per jaar geklepeld met een beweegbare arm al of niet met een zuiginstallatie. Tot slot heb je nog bijna 4 meter over waar een maai-zuig installatie een graskruidenpad kan onderhouden.
14. In de Udense bodem, die grindrijk is, slaat jonge aanplant het beste (95%) aan als deze wordt geplant voor 15 december. Aanplantingen van februari en maart tonen een opkomst van helaas maar 50% . Dus november en december zijn de beste maanden om de randbeplanting te leveren.
15. We zien op de tekening een bomenrij langs de stal. Dit is wel heel leuk en aardig. Mocht de gemeente jullie hiervoor punten hebben verstrekt bij de tender dan zien we graag een singel opgericht worden aldaar.
16. Ook wordt er gesproken over een recreatiemogelijkheid. Het bankje, wat er al staat, is een magere mogelijkheid. Voor de gezamenlijke natuurorganisaties behoeft er hier geen recreatie inspanning gedaan worden en laat jullie zeker niet leiden om het bankje te voorzien van een prullenbak omdat die niet geleegd gaat worden. Restafval dient door de (hier langafstand) wandelaars weer meegenomen te worden.

17. Er wordt overwogen om de ondernemer Fruitzforlife te betrekken bij de aanplant. Wij raden het idee van een voedsel bos alhier af. Jullie hebben een ‘schaamhaag’ nodig en dan moet je gewoon voor de autochtone beplanting die er links en rechts ook al staat planten aangevuld met ander autochtone soorten als sleedoorn, wegedoorn, Gelderse roos, vuilboom en hazelaar die in de voorpeel niet direct frequent voorkomt.

Namens Natuurorg. Maashorst

[redacted]

Zonnepark Voorpeel – Overleg Dassenwerkgroep

Datum: 13-08-2024

Deelnemers: [redacted] (Dassenwerkgroep Brabant), [redacted] (Kronos Solar)

Dassenonderzoek

- KS heeft de gemeentelijke tender gewonnen en het project kan doorgang vinden. De volgende stap is nu het spreken met belanghebbenden en de finalisering van het ontwerp voor de vergunningaanvraag.
- KS is in gesprek met Uleco en de daarmee samenwerkende natuurgroepen, die zich actief bezighouden met de gebiedsontwikkeling. Hierbij is de das een belangrijk onderwerp.
- KS maakt zich zorgen over de tijd die beschikbaar is voor het uitvoeren van dassenonderzoek. Volgens Econsultancy moeten er twee onderzoeken worden uitgevoerd:
    - Onderzoek naar locatie van burchten, vluchtpijpen etc (jaarrond)
    - Onderzoek naar aanwezigheid jongen (mei-juni)
- DWG geeft aan dat wettelijk gezien, wanneer er sprake is van foerageergebied, er mitigatie moet plaatsvinden (of ontheffing aangevraagd, maar daar wordt door KS niet op ingezet)
- Er is veel dassenactiviteit in de buurt, bij het Duitse Lijntje maar ook bij vliegveld Volkel aan de zuidzijde van het zonnepark, dus je kunt er veilig vanuit gaan dat alles foerageergebied is
- Het zou daarom voldoende moeten zijn om alleen het onderzoek naar de locaties van burchten etc te doen, waarmee het ook binnen de beschikbare tijd zou kunnen
- Als je vragen verwacht van ODBN omdat het onderzoek niet heeft plaatsgevonden in de kraamperiode kan Econsultancy in haar rapportages aangeven dat ervan uit wordt gegaan dat alle aangetroffen burchten kraamburchten zijn en dus gezien moeten worden als vaste voortplantingsplaats. We hebben dat in het verleden al meer meegemaakt.
- DWG deelt geen gegevens over burchten etc
    - Het is belangrijk dat mensen wegblijven bij burchten om de dassen niet te verstoren
    - Het is niet de bedoeling dat de informatie vanuit de DWG als de enige waarheid wordt aangenomen
    - Het is daarom altijd zo dat er door een extern bureau een dassenonderzoek moet worden uitgevoerd

Mitigerende maatregelen

- Voedselvoorziening voor de das jaarrond verzorgen (met Fruitzforlife), verschillende types vruchtdragende planten die op verschillende momenten hun vruchten laten vallen
- Plas-dras zone is prima omdat het meer biodiversiteit en daarmee voedselvariatie voor de das oplevert
- Hekwerk van het zonnepark op 10cm van de grond zorgt ervoor dat dassen ook het panelenveld als foerageergebied kunnen blijven gebruiken
- Met de voorgestelde maatregelen vanuit de Energieboswachter om op het paneelveld stukken open te laten en microklimaten te creëren draagt verder bij aan de voedselvariatie
- Schapenbegrazing zorgt voor kevers, en daarmee voedsel voor de das
- De precieze locatie van de eetbare aanplant is niet belangrijk, omdat dassen overal in het gebied foerageren
- Het is wél belangrijk om een keuze te maken om de eetbare aanplant alleen voor dieren in te zetten, omdat de aanwezigheid van mensen in het gebied de dassen afschrikt

Acties

- KS gaat in gesprek met Econsultancy over het uitvoeren van het dassenonderzoek
- KS houdt DWG op de hoogte van het project

Verslag gesprek SBBM – Kronos Solar

30-01-2024 op 13.30 uur via Microsoft Teams

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Maashorst (SBBM): [redacted] (parkmanager) en [redacted] (parkmanager)

Kronos Solar: [redacted] (directeur Kronos Solar Nederland) en [redacted] (projectmanager)

Kronos Solar streeft met haar zonneparken naar meerwaarde voor de omgeving en wil onderzoeken of er meerwaarde te creëren is voor lokale ondernemers. In Maashorst is SBBM actief. Dit is een samenwerkingsorgaan van aangesloten ondernemingen. Het doel van SBBM is het vergroten van concurrentiekracht van de participerende bedrijven en het bevorderen van de economische groei.

Eind 2023 heeft Kronos Solar contact opgenomen met de SBBM om kennis te maken en om te onderzoeken of beide partijen iets voor elkaar kunnen betekenen.

Aan het begin van het gesprek heeft Kronos Solar het project aan de Voorpeel toegelicht. Belangrijkste punten hieruit waren:

- Kronos Solar is al twee jaar bezig met het project en zal dit project indienen bij de tender die door de gemeente is uitgeschreven.
- Bij zonneparken streeft Kronos Solar naar dubbel ruimtegebruik. Dit project leent zich het beste voor een combinatie van duurzame energieopwekking en bijdrage aan de ecologie/biodiversiteit.
- Kronos Solar streeft naar 50% lokaal eigendom en werkt daarbij samen met de lokale energiecoöperatie ULECO. De energiecoöperatie wil pas verder over samenwerking praten nadat de uitslag van de tender bekend is.

Daarna ging het gesprek over netcongestie. SBBM gaf aan dat bedrijven hier ook mee te maken hebben. Kronos Solar gaf aan dat zij op de wachtlijst staan bij Enexis en dat de oplostermijn daar rond 2028 ligt.

Vervolgens heeft Kronos Solar aangegeven waar zij mogelijke samenwerkingskansen zien. Het gaan concreet om de volgende thema's:

1. Collectieve inkoop van energie. SBBM koopt collectief energie in. Zij schrijven een tender uit en kiezen uit de inschrijvingen een goede energieleverancier. Kronos Solar gaf aan dat het zonnepark ook energie zal opwekken en dat zij bij andere projecten de stroom verkoopt aan bedrijven middels PPA's. Kronos Solar ziet hier ruimte voor een mogelijke samenwerking. SBBM gaf aan dat zij contracten aangaan voor een periode van 1 tot 3 jaar. Beide partijen hebben geconcludeerd dat het nu nog niet mogelijk is om concrete afspraken te maken over de mogelijke verkoop van energie aan de bedrijven die bij SBBM zijn aangesloten. Kronos Solar ziet hier echter wel kansen voor de toekomst.
2. Collectieve zon-op-dak inkoop: SBBM ondersteunt en ontzorgt bedrijven bij het realiseren van zonnepanelen op dak. Hiervoor werken zij samen met lokale installateurs. Kronos Solar heeft aangegeven hier een goede samenwerkingskans in te zien. Kronos Solar kan collectief zonnepanelen inkopen tegen een gunstige prijs, welke dan door de lokale installateurs geïnstalleerd kunnen worden. SBBM geeft echter aan dat zij al collectieve inkoopacties voor

zonnepanelen doen. De bedrijven die nog geen zon op bedrijfsdaken hebben, zijn panden die worden verhuurd/gehuurd of hebben last van netcongestie.

SBBM en Kronos Solar hebben elkaar bedankt voor het gesprek en de hoop uitgesproken elkaar later weer te spreken als het zonnepark meer concreet is (bijv. na uitslag van de tender of bij financial close).

27/10/2025

Zonneveld Duits lijntje Maashorst

Plangebied

Het plangebied (geel omlijnd) van circa 10 ha ligt in de gemeente Maashorst tegen de zuidzijde van de dijk van een voormalige spoorlijn, het zogenaamde Duits Lijntje, dat vroeger vanuit Duitsland bij Gennep de Maas overstak en doorliep tot Boxtel. De aanleg dateert uit eind 19e eeuw, toen het Peelgebied nog een groot veenmoeras was, dat ter plaatse eerst na de tweede wereldoorlog werd ontwaterd en ontgonnen tot grootschalig landbouwgebied met enkele boerderijen.



Situatie 1900 heidegebied



Situatie 1920 eerste ontginning

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

De ontveende gronden betreffen veldpotzol- en gooreerdgronden met leemarm en zwak lemig fijn zand met een van nature hoge grondwaterstand, die echter goed zijn ontwaterd. De spoordijk vormt met zijn beplanting en sloten een doorgaande lijn in het Natuurnetwerk Brabant en een enkel aanliggende perceel is bebost in het kader van natuurontwikkeling. Een deel van de wegen is niet verhard; over de spoordijk loopt een wandelpad.



Situatie 2020 grootschalig / kaal



Natuurnetwerk Brabant

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Links het Duitse Lijntje, rechts de locatie voor het zonnepark

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Wandelpad over het Duitse Lijntje

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Aan de noordzijde van de spoordijk zijn de deels hoger gelegen gronden bebost; op één plek is recent een smalle natuurverbinding met de spoordijk gerealiseerd.

Het landbouwgebied aan de zuidzijde van de spoordijk is zeer open door het vrijwel ontbreken van weg- en perceelbeplanting. Twee grote intensieve veehouderijen en een melkveebedrijf, zonder enige erfbeplanting, domineren het landschap. Aan de zuidzijde wordt het afgesloten door de bebossing rond het vliegveld Volkel, waar zich een spottersplek bevindt.

Planologisch is dit gebied ten zuiden van de spoordijk op provinciaal niveau een enclave, vrij van landschappelijke beperkingen ten aanzien van intensieve veehouderij. Maar iedere biodiversiteit ontbreekt.



Provinciaal beleid groenbeperkingen veehouderij

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Stallen Peelpigs gezien vanaf de Voorpeel

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Overzicht drie boerderijen Voorpeel

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Rechts de beoogde locatie van het zonnepark

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Links de beoogde locatie van het zonnepark

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Het open landschap zonder groene en blauwe structuren

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Schapenbegrazing aan de Voorpeel met daarachter het vliegveld Volkel

1. Inventarisatie en analyse bestaande toestand

Uit natuuroogpunt heeft het gebied potentieel betekenis als foerageergebied voor de das, die zich in de hoger gelegen spoordijk kan vestigen. Indien struweelhagen worden aangebracht zal dit naast geleiding voor de das ook van betekenis zijn voor struweelvogels en marterachtigen.

Op provinciaal niveau wordt aan de westzijde van het plangebied het uiteinde van een geologische breuk aangegeven; dit zou ter plaatse tot wijst-verschijnselen kunnen leiden, waardoor bij bodemingrepen nader onderzoek nodig is. Het langs breuken opstijgend water biedt ook kansen voor natuurontwikkeling.

We zullen laten zien dat moderne landbouw en ook intensieve veeteelt goed kunnen samengaan in een aantrekkelijk hedendaags landschap, waarin zowel natuur als energieopwekking een rol spelen.



Legger waterschap A en Maas

A. Hoofdopzet

De aanleg van het zonneveld vormt een unieke kans voor een grote verbetering van het landschap met een toename van de natuurkwaliteit in deze planologische vrije enclave tussen het Lijntje en het vliegveld. We denken hier aan een invulling op drie niveaus:

- direct op en rond het zonneveld, op eigendom van de initiatiefnemer en de gemeente
- in ruimer verband het totale gebied betreffend, op particulier eigendom en waterschap
- aansluitend op randzones, voornamelijk langs wegen

Aangezien geen veenrestanten meer aanwezig zijn moeten we ons baseren op de nu voorliggende fijnzandige bodems; waarbij we wel lokaal de waterstand kunnen verhogen of op wijstverschijnselen kunnen inspelen. Cultuurhistorisch rest alleen het aansluiten op de originele schaal van de ontginning, met respect voor het Duits Lijntje als nieuwe verbinding voor natuur en recreatie. Alle nieuwe landschappelijke elementen kunnen na de zonneveld-tijd een belangrijke rol blijven spelen. De planologisch beschermde natuurwoestijn wordt herontgonnen. De intensieve veehouderij vormt mede de basis voor een vernieuwd landschap.

B. Direct op en rond het zonneveld

Langs de zuidzijde van het Lijntje, de noordzijde van het zonneveld, wordt een plas-dras strook van minimaal 10m breed aangelegd, aansluitend op de aanwezige spoorsloot. Hier liggen grote kansen voor natte natuur met bijbehorende fauna in aansluiting op het panelenveld; een potentieel milieu voor de herpetofauna en met name de zeldzame kamsalamander. De hoge onderkant van de zuid-gerichte panelen komt hier alleen vanaf de spoordijk in beeld, wel met een voorgrond van natuur.

Aan west- en zuidkant langs de onverharde wegen wordt het zonneveld afgeschermd door een 3m hoge struweelhaag achter een verbrede wegberm, die heischraal kan worden ontwikkeld nu het aanliggend perceel van het zonneveld niet meer wordt bemest.

Aan de oostzijde ligt het voorstel niet langs een weg. Hier wordt het zonneveld afgesloten met een struweelhaag van 4 meter met daarbuiten 6 meter struweelrand met ruige vegetatie.

Om het zonneveld meer aan de omgeving te koppelen worden nog twee maatregelen voorgesteld. Deze liggen buiten het plangebied.
De eerste is om aan de nabijgelegen erven van erfbeplanting te voorzien.
Een tweede opzet is om de weg Voorpeel aan de zuidkant van het zonneveld over de volle lengte, tot aan de Peelweg, te voorzien van een rij berken of elzen.

De locatie voor de plas-draszone. Op het grensgebied van het Duitse Lijntje en de planlocatie

C. Natuurontwikkeling op het panelenveld

Op het panelenveld hangt mogelijke natuurontwikkeling tot kruidenrijk grasland geheel af van de rijbreedte van de panelen in samenhang met de hoogteligging, alsmede van de technische mogelijkheden tot verschraling (maaien en afvoeren voedselrijkdom) gedurende 3 jaar. Daarna dient voor natuurontwikkeling drukbegrazing door schapen in 3 compartimenten te worden toegepast. We gaan hierbij uit van een zuid-opstelling als boven genoemd. Rijbreedte en hoogteligging moeten voldoende licht op de bodem toelaten; de laatste onderzoeken geven aan dat met bi-faciale panelen een rijbreedte van maximaal 3m voldoet bij een hoogteligging van 1 naar circa 2m. Het gemeentelijk beleid beperkt de hoogte echter tot 1,5m. Alleen bij een draagconstructie met één rij staanders is machinaal maaien en afvoeren mogelijk; anders moet direct drukbegrazing worden toegepast, het meest effectief met mestafvoer.

Het kruidenrijk grasland zorgt voor een grote biodiversiteit met veel vlinders en insecten; echter ook de fauna krijgt meer mogelijkheden; de patrijs zal terugkeren en ook de das kan hier optimaal foerageren doordat het bodemleven opbloeit.

De toekomstige ontwikkeling van zonnepanelen laat zich moeilijk voorspellen; als zich nieuwe panelen met andere opstelmogelijkheden voordoen, die het dubbelruimtegebruik met natuur faciliteren, zal daar op worden ingespeeld.

Terwille van de openheid is conform de gemeentelijke richtlijnen langs de omringende wegen een 15m brede gras-/kruidenzoom voorzien; als natuurontwikkeling op het panelenveld een belangrijk item wordt valt te overwegen deze zoom hierop te laten aansluiten.

D. Bij een invulling in ruimer verband spelen de erfbeplantingen van 4 boerderijen een cruciale rol

Het grootschalig landbouwgebied tussen het Duits Lijntje en de bospercelen rond de vliegbasis Volkel telt vijf boerderijen, waarvan er één verscholen ligt in de noordoostelijke oksel tussen de Peelweg en de voormalige spoorlijn. Een ander ligt tegen de Peelweg aan. De overige drie erven liggen verspreid in het open gebied en domineren het landschap met hun grootschalige bebouwing. Door hier erfbeplanting te koppelen aan de bestaande percelering wordt het totale gebied in één keer landschappelijk herschapen en de bebouwing hierin opgenomen. Hiertoe is de medewerking van de eigenaren, waaronder de initiatiefnemer nodig. Na gesprekken staan niet alle eigenaren hiervoor open. Met betrekking tot twee erven is uiteindelijk resultaat geboekt en zal de erfbeplanting bij Voorpeel 2 en Voorpeel 5 (Peelpigs) doorgang vinden.

Het geheel kan nog worden versterkt door in de randzones enkele wegen en waterlopen in overleg met gemeente en waterschap ook van beplanting te voorzien. Omwonenden hebben verzocht geen laanbeplanting in de bermen toe te voegen omdat de wegen weinig ruimte bieden voor groot agrarisch verkeer; daarom wordt in overleg met de gemeente deze beplanting langs de Voorpeel achter de bermsloot op het terrein van het zonneveld gesitueerd.

Tenslotte zou de aanleg van bomenrijen van noord tot zuid door dit gebied het geheel aanmerkelijk versterken, ook door de twee grootste bebouwde erven van elkaar te scheiden en ze tevens een rugdekking aan te bieden. De eigenaar van deze gronden wil hieraan nog niet meedoen.

Het geheel zal behalve een nieuw landschap ook ecologische kwaliteit brengen doordat nieuwe verbindingszones, met name in noord-zuid richting, ontstaan. De kale enclave van bio-industrie is mede gevuld met biodiversiteit dankzij het initiatief van het zonneveld.

2. Plan concept



Voorgestelde erf- en laanbeplantingen in de bredere omgeving na gesprekken met grondeigenaren en omwonenden

Voorbeeld elzenrij langs stal Peelpigs

COÖPERATIE LANDSCHAPSPLANNING



Taken bv Landschapsarchitectuur en planologie

Ir. [redacted]
[redacted]@landschapsplanning.nl

FF advies natuur, bodem en water

Ir. [redacted]
[redacted]@landschapsplanning.nl

Thus Landschapsarchitectuur & Stedenbouw bnt/bns

Ir. [redacted]
[redacted]@landschapsplanning.nl

COÖPERATIE
LANDSCHAPSPLANNING

Kasteel Daelenbroeckstraat 60
6043 XR Roermond

www.landschapsplanning.nl
info@landschapsplanning.nl
Kamer van Koophandel: 62860682

Kronos Solar Projects

Inrichtings- en natuurbeheerplan

Zonnepark Duits Lijntje, gemeente Maashorst

LP202504

8 juli 2025

[redacted]

[redacted]@landschapsplanning.nl

Inhoudsopgave

1. Inrichtingsplan
2. Beheerplan
3. Beplantingslijsten per profiel
4. Erfbeplanting

Situatie en profielen

Situatie



Profielen


Spoordijk
Ca 1950
spoorsloot
Ca 1850
Ca 1750
Ca 1800
raster
50+ bestaand mv
6
open water
3
singel
6
moeras
5
struweelhaag
5
kruidenzoom
Profiel A
wegbeplanting
buitenzijde sloot alleen in profiel B
bestaande bermsloot
profiel B uitdiepen
maximale grens
panelenveld
50+ bestaand mv
8
kruidenrijk grasland
7
toekomstig das vriendelijk begrazen
5
struweelhaag
5
kruidenzoom
Profiel B en C
Grens project / maten in meters
50+ bestaand mv
6
ruige vegetatie
4
struweelhaag
5
kruidenzoom
Profiel D
Zonneveld Duits Lijntje
Profielen A, B, C en D
Coöperatie Landschapsplanning

1. Inrichtingsplan

1.1 Grondwerken

Geen werken uitvoeren onder natte omstandigheden; waar nodig rijplaten gebruiken.

- Noordgrens, profiel A
  Aanbrengen verlaagde natuurzone conform maatvoering profiel A; vrijkomende grond verwerken onder struweelhagen profielen A, B, C en D zoals nader aangegeven. Verlaagde grond niet berijden, achteruitwerken.
- Zuidgrens en westgrens, profielen B en C
  Bodem onder struweelhaag ca 50cm verhogen met grond uit profiel A.
- Oostgrens, profiel D
  Bodem onder struweelhaag ca 50 cm verhogen met grond uit profiel A.
- Microklimaatplekken,
  Relief aanbrengen volgens omschrijving; overtollige grond spreiden.
- Cunet toegangsweg
  Het beperkt ontgraven van cunet voor interne weg naar omvormers/trafo's ten behoeve fundering van 20 à 30 cm menggranulaat 0 - 30 op kunststofdoek; uitkomende grond zijdelings verwerken.

1.2 Grondbewerking

Beplantingsvakken zo nodig frezen voor plantklaarmaken.
De kruidenzones 5m binnenzijde hek en de brede grasvelden in profielen B, C en D zaaiklaar maken middels eggen met verkruimelrol tot 10 cm diep.

1.3. Beplantingen

- Leveren en aanbrengen beplantingen volgens plan profielen A, B, C, D en wegen Voorpeel 2 en 5. Zie beplantingslijsten. (Hoofdstuk 3 en 4)
- Plantmateriaal maat 80/100, bossig/1+2 volgens rassanlijst SI (autochtoon) moet voldoen aan NEN 7312 en geleverd worden onder keurmerk HBN.
- Planten profielen in driehoeksverband, afstand tussen de rijen volgens profiel, afstand in de rij 2 m., veren profiel A in de rij 3m
- Veren profiel A met bamboestok, beschermd tegen vraat en zonnebrand.
- Bomen langs zuidzijde 14/18 met paal en band en maaipaaltjes.

1.4 Inzaaien

- Kruidenzones 5m binnen hoge hek, profielen A, B, C en D inzaaien met met biodivers en laagblijvend bermmengsel (bijv. Cruydt-Hoeck)
- Graszones buitenzijde profielen B, C en D nader te bepalen mengsels kruidenrijk grasland (uitvoeringsplan)

- Panelen veld niet bewerken, zo nodig voor aanbrengen panelen terrein maaien en materiaal afvoeren. Eventueel deels doorzaaien, spontane ontwikkeling voor professioneel ecologisch beheer. (Uitvoeringsplan)

1.5 Wegen

- Leveren, verwerken en verdichten menggranulaat 20 à 30 cm dik op kunststofdoek voor interne weg 3m breed; tonrondte 3 cm per m1. Bermen 1m.

1.6 Rasters

- Leveren en plaatsen hoge hek (circa 180 cm + mv) met de nodige bijpassende poorten en hekken. Palen Fsc hout h.o.h. 3 m met grofmazig gaas (cf Ursus zwaar), 10 cm + maaiveld

1.7. Microklimaatplekken

- Op 5 plekken, verspreid langs interne toegangsweg, leveren en plaatsen 3x circa 3m1 vertakt dood hout rond een onregelmatige hoop grof baksteenpuin van 1/4 m3.
- Op 6 andere (verspreide) plekken 2 panelen in de rij weglaten om:
  op 2 plekken een kuil van ½ m3 te ontgraven en op 2 plekken een ophoging van ½ m3 te realiseren, beide met taluds 1 op 3 en maximale diepte / hoogte van 70cm. Grond uitwisselen. Overige 2 plekken vlak laten.
  Om machinaal beheer niet te hinderen zijn aan de oostzijde alternatieve plekken aangegeven

1.8 Diversen

- Leveren en plaatsen bij toegang tot interne weg een infopaneel
- Het gebruik van bestrijdingsmiddelen en drijfmest is verboden

2. Beheerplan

We onderscheiden de volgende beheerzones:

- Moeraszone noord
- Struweelhaag rondom buiten raster
- Kruidenstrook rondom binnen raster
- Kruidenrijk grasland zuid-, oost- en westzijde
- Panelenveld
- Microklimaatplekken

2.1 Moeraszone, profiel A

Streefbeeld

Het gewenste eindbeeld is een nat natuurgebied dat bestaat uit een zone grotendeels open water en een zone moeras met op de grens een moerassingel van voornamelijk els en berk die plaatselijk onderbroken wordt om licht door te laten.

In het open water zullen, afhankelijk van de voedingstoestand en plaatselijk eventuele wijstdruk, meer of minder eutrofe planten opkomen, van Waterviolier tot Lisdodde.
In het moerasdeel kan daarbij zowel dotterbloem als pitrus verschijnen.
Hopelijk zal zich hier ook de kamsalamander vestigen. Door de zuidelijke ligging langs de spoordijk zullen ook dagvlinders, libellen en ander insecten hier een plaats vinden.

Maatregelen

- Begroeiing open water beperkt houden tot 20%.
- Moerasdeel: opslag houtige gewassen verwijderen, na enkele jaren 1/3 deel elzen, berken en prunus afzetten voor meerstammige ontwikkeling.
- Eerste 5 jaar logboek bijhouden en in overleg directie eventueel maatregelen bijstellen.

2.2 Struweelhaag buitenzijde raster, rondom, profielen A, B, C en D

Streefbeeld

Het gewenste eindbeeld is een singel van 3 tot max. 5 m breedte en tot maximaal 4m hoog, bestaande uit gevarieerd struweel, die het zicht op het panelenveld wegneemt. Dit komt ook ten goede aan de ecologische betekenis en vormt in samenhang met het natuurterrein rondom en de kruidenzoom aan de binnenzijde een geschikt leefgebied voor veel diersoorten, waaronder hagedis, hazelworm, struweelvogels, patrijs, geelgors, kleine marterachtigen, vlinders, bijen en veel insectensoorten.

Maatregelen

- Planten in najaar en plantrijen 2 groeiseizoenen zwart houden of mulchen met afkomend materiaal; bij langdurige droogte water geven.

- Eerste najaar inboeten dode plantsoen; tweede najaar idem, in overleg directie eventueel vervangende soorten.
- Vijfde najaar agressieve struiken terugzetten, na 5 à 10 jaar struweelhaag sterk terugzetten, verjongen totale singel per zijde
- Eerste vijf jaar logboek bijhouden en in overleg directie evt maatregelen bijstellen

2.3 Kuidenstrook binnenzijde raster, rondom, profielen A, B, C en D

Streefbeeld

Streefbeeld is een bloemrijk en schraal vochtig grasland van 40-60 cm hoog met een ruigte-vegetatie op de grens met het hekwerk; de gehele zone is van groot belang voor dagvlinders, libellen en andere insecten, maar door de aansluitende ruigte onder het hekwerk ook voor vogels en kleine zoogdieren. De hoge soortenrijkdom kenmerkt zich door knoopkruid, wilde peen, margriet en pinlksterbloem; de ruigte door valeriaan en boerenwormkruid.

Maatregelen

- Inzaaien met soortrijk bermmengsel (uitvoeringsplan); bij slechte kieming bijzaaien in tweede jaar.
- Minimaal jaarlijks maaien (maaibalk 5-7cm) en afvoeren, eerste jaren mogelijk 2 maal (half juni-half juli en september-oktober); maaisel enkele dagen (<10) laten liggen alvorens af te voeren.
- Per 2- 5 jaar maaien op grens met hekwerk, hier zich een 1 m brede ruigtezone laten ontwikkelen en in stand houden.
- Eerste 5 jaar logboek bijhouden en in overleg directie eventueel maatregelen bijstellen.

2.4 Kruidenrijk grasland oost-, west- en zuidzijde, profielen B, C en D

Streefbeeld

Het streven is kruidenrijk grasland, dat bij verschijnen van de das hier mede op wordt afgestemd door middels frequenter maaien of drukbegrazing 1/2 van de vegetatieoppervlakte (langs de struweelzijde) kort te houden.

Voor kruidenrijk grasland moet het terrein verder worden verschraald door maaien en afvoeren, eventueel als hooiland. Ook nabegrazing met schapen in compartimenten (mobiele rasters) is denkbaar.

Maatregelen

- *Inzaaien met biodivers en laagblijvend bermmengsel (bijv. Cruydt-Hoeck)*
- *Eerste 3 jaar 2 maal maaien en afvoeren.*
- *Eerste jaren ruigtekruiden uitmaaien met bosmaaier.*
- *Als productie afneemt begrazingsdruk verminderen.*
- *Boompalen tijdig verwijderen*

- *Eerste 5 jaar logboek bijhouden en in overleg directie eventueel maatregelen bijstellen.*

2.5 Panelenveld, begraasd grasland

Streefbeeld

Het gewenste eindbeeld bestaat uit een schrale vegetatie met tussen en onder de hoogste delen van de panelen, waar voldoende licht op de bodem valt, hoger kruidenrijk gras.. Vooralsnog wordt uitgegaan van de opstelling, die **alleen** tussen en onder de hoge kant van de panelen doelmatig ecologisch beheer mogelijk maakt. Referentiebeeld is hier op den duur vochtig schraal grasland, de vegetatie die hoort bij begrazing van een matig voedselrijke bodem, te bereiken door 3 tot 5 jaar maaien en afvoeren, waarna extensieve begrazing.

Alleen beheer met een kudde onder professionel ecologische begeleiding (drukbegrazing met mobiele rasters) zal tot optimaal resultaat leiden. Alsdan zullen plaatselijk, in stroken, met de kruidenzones vergelijkbare natuurtypen tot ontwikkeling kunnen komen.

Een en ander is sterk afhankelijk van de hoogte van de panelen omdat hierdoor bepaald wordt of voldoende licht de bodem bereikt en vervolgens 3 tot 5 jaar verschralings beheer door middel van maaien en afvoeren economisch uitvoerbaar is. Voorop staan bovendien smalle paneelrijen, maar deze worden hier gerealiseerd.

Maatregelen

- *Het zou allereerst aanbeveling verdienen om voorafgaand aan de aanleg van het zionneveld op **het gehele terrein zonder bemesting** een seizoen een stikstofbehoeftig product als mais te zaaien en te oogsten (uitmijnen).*
- *De gunstige rijbreedte van de panelen zou tot optmale natuurontwikkeling op het gehele panelenveld kunnen leiden indien ze 20, liefst 50 cm hoger worden geplaatst. Indien op 1 staander is ook machinale verschraling mogelijk. De hoogte wordt door het gemeentelijkbeleid bepaald.*
- *Niet inzaaien maar spontane ontwikkeling; wel maaien en afvoeren gras/vegetatie voor aanbrengen panelen.*
- *Maaien en afvoeren in stroken tussen en onder hoge delen gedurende 3 tot 5 jaar. Daarna begrazing met schapen via compartimentering om in te spelen in ruimte en tijd op behoefte aan enerzijds voedsel en anderzijds ontstaan kruidenvegetatie.*
- *Eerste jaren ruigtekruiden desgewenst uitmaaien met bosmaaier.*
- *Als productie afneemt begrazingsdruk verminderen.*
- *Controle/ bestrijden invasieve en ongewenste soorten (2 x per jaar).*
- *Schapenraster mobiel.*
- *Eerste 5 jaar logboek bijhouden en in overleg directie eventueel maatregelen bijstellen.*

2.6 Microklimaaatplekken

Streefbeeld

- Bevorderen biodiversiteit, insectenwereld en micro-organismen door afbraak dood hout en schuilplekken / stenige holtes.
- Studie effecten kleine reliëfplekken (verhogingen / verlagingen)

Maatregelen

Na 5 a 10 jaar vergaan hout aanvullen met nieuwe takken.
Reliëfplekken meenemen in regulier onderhoud

3. Beplantingslijsten per profiel

Struweelhaag mengen per 1/5 van percentage (20 stuks) en maximaal in groepen van 3 per soort. Struikplantsoen maat 80 - 100, vertakt/ gesneden. (zie 1.3)

3.1 Veren, profiel A

- 70 % Alnus glutinosa, 20% Betula pubescens en 10% Prunus padus; 2 rijen in driehoeksverband, tussen de rijen 1m cf profiel, in de rij 3m.
- Rijen 5 x onderbreken over een lengte van 10m als in situatie aangegeven

3.2 Struweelhaag rondom, profiel A, B, C en D

- 50% Crataegus monogyna, 20% Cornus sanguinea, 20% Acer campestre, 5% Prunus padus, 5% Salix cinerea; 3 rijen in driehoeksverband, profiel D 2 rijen; tussen de rijen 1m cf profiel, in de rij 2 m.
- Haag 5 x onderbreken over lengte van 10m als in situatie aangegeven

3.3 Wegbeplanting profiel C, 1m achter insteek bermsloot.

- 1 rij Betula pubescens en Alnus glitinosa,14 / 16 met paal, band en maaibescherming alternerend op onderlinge afstand van 15 m

4. Erfbeplanting

Enkel bij Voorpeel 2 en 5 zijn beplantingen opgenomen. N.a.v. gesprekken met de eigenaren van de andere erven is geconcludeerd dat deze niet open staan om medewerking aan deze plannen te geven.

Omwonenden hebben verzocht geen laanbeplanting in de bermen toe te voegen vanwege het feit dat er reeds weinig ruimte is voor groot verkeer (vrachtwagens, landbouwvoertuigen) om te passeren, en dat daarom in overleg met de gemeente gekozen is voor een laanbeplanting langs de noordzijde van de weg, op het terrein van het zonneveld.

4.1 Erfbeplanting Voorpeel 2 en Voorpeel 5

- 100% Alnus spaethii,16 / 18 met paal, band en maaibescherming.
- 1 rij, afstand in de rij 10m.

Factsheet: Bindend Advies voor de Bopa

Bopa staat voor:
Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit

Wie iets wil doen **wat (nog) niet in het omgevingsplan past**, kan een “aanvraag omgevingsvergunning voor een Buitenplanse OmgevingsPlanActiviteit” indienen. Om af te wijken van het omgevingsplan.

Een Bopa *kan* passen in de gemeentelijke visie, ambitie en/of beleid.

Standaard geldt de **reguliere procedure:** 8 weken met mogelijkheid van +6 weken verlenging.
De verlenging is nodig om de haalbaarheidstoets (door het college) uit te voeren.

Bij uitzondering is de **uniforme voorbereidingsprocedure** (uitgebreide procedure, 26 weken) van toepassing.

Binnen de beslistermijn moet het bindend advies aan het college gegeven worden.

Wanneer de **uitgebreide procedure** wordt gevolgd kunnen omwonenden **zienswijzen** indienen op het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen worden beantwoord in de nota van zienswijzen bij het definitieve besluit.

Eventueel leiden de zienswijzen tot aanpassingen en dit wordt ook aangegeven in het definitieve besluit. Omdat er sprake is van een zienswijzenprocedure is er geen bezwarenprocedure. Belanghebbenden kunnen naar aanleiding van het besluit beroep instellen bij de rechtbank.



College Raad	Haalbaarheid is akkoord	Haalbaarheid is niet akkoord
Positief bindend advies	Bopa wordt verleend	Bopa wordt niet verleend
Negatief bindend advies	Bopa wordt niet verleend	Bopa wordt niet verleend



Positief bindend advies
De raad geeft aan de activiteit(en) wenselijk te vinden op de betreffende locatie.

Negatief bindend advies
De raad geeft aan de activiteit(en) niet wenselijk te vinden op de betreffende locatie.

Bij een bindend advies zit a**ltijd een motivering** waarom de raad positief/negatief adviseert.

Het is niet **mogelijk om kanttekeningen of voorwaarden op te nemen** in de motivering.

Deze kunnen wel voorgesteld worden voor in het besluit tot verlenen van de bopa.

Alle Bopa’s moeten in het **omgevingsplan** worden opgenomen binnen vijf jaar na vergunningverlening.

Deze verplichting gaat in per 1 januari 2032, en geldt niet voor tijdelijke Bopa’s.

In het omgevingsplan verwerkte Bopa’s zijn niet opnieuw appellabel.

maashorst

Factsheet: Bindend Advies voor de Bopa

Beoordelingsregels bopa

Een bopa wordt alleen verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Wat is een evenwichtige toedeling van functies aan locaties?

Een evenwichtige toedeling van functies aan locaties betekent dat er zorgvuldig wordt gekeken of de voorgestelde functie past bij de locatie, én of dit in balans is met de omgeving en het gemeentelijk beleid.

Wat houdt dit precies in?

1) Het is passend binnen de omgeving.
   Er moet ruimtelijk gekeken worden of de ontwikkeling past binnen de directe omgeving.
   Onder andere wordt gekeken naar landschap, stedenbouw, verkeer, milieu.
2) De belangen van de omgeving zijn goed tegen elkaar afgewogen.
   In de onderbouwing moeten de belangen van initiatiefnemer, omwonenden en ondernemers afgewogen worden. Er moet onderbouwd worden hoe er balans is gevonden tussen deze belangen.
3) Er wordt rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen.
   Het project mag niet andere projecten die al bekend zijn dwarsbomen.
4) Er is sprake van een zorgvuldige motivering.
   Is goed uitgelegd waarom tot deze conclusie is gekomen?

Deze beoordeling is vergelijkbaar bij de beoordeling van de gemeenteraad bij bestemmingsplannen. Het verschil is dat de beoordeling van de **evenwichtige toedeling van functies aan locaties** een grotere reikwijdte heeft. Daarnaast dient een gemeenteraad een gemotiveerd (positief of negatief) advies te geven.

Ook dient de bopa te voldoen aan de **instructie-regels van het rijk en de provincie**. Dit zijn regels over verschillende uiteenlopende onderwerpen, zoals geluidsregels, de laddertoets voor duurzame verstedelijking en regels voor de inrichting van het landelijk gebied

maashorst

Technische vraag

Zaaknr.: 101312-2025

Technische vraag aan: Ruimte/ Planvorming en ontwerp

Onderwerp: Beantwoording vragen van de Provincie

In het raadsvoorstel Bindend advies aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van Zonnepark Voorpeel in Odiliapeel staat onder punt 1.7:

"Naar aanleiding van het advies van de provincie is de onderbouwing aangepast Omdat de voorliggende aanvraag provinciale belangen raakt hebben wij de aanvraag voor advies aan de provincie Noord-Brabant voorgelegd. Op 21 juli 2025 hebben wij het advies van de provincie ontvangen (zie bijlage 3). De provincie concludeert dat de aanvraag (deels) in strijd is met de instructieregels zoals opgenomen in de Omgevingsverordening Noord-Brabant. Een aantal onderdelen vroeg nog om een nadere onderbouwing. Naar aanleiding van het advies is de aanvraag aangepast. Door Kronos is een aangepaste BOPA-motivering aangeleverd. Wij concluderen dat voldoende onderbouwd is dat de aanvraag voldoet aan de provinciale instructieregels"

Door deze zin is het ons niet helemaal duidelijk: **"Wij concluderen dat voldoende onderbouwd is dat de aanvraag voldoet aan de provinciale instructieregels."**

Wij hebben hierover de volgende vragen:

1. Heeft de Provincie al gereageerd op de motivering?
2. Is hier al een go op?
3. Wat is de consequentie wanneer hier geen positief advies van de provincie op komt?

Ondertekening:

Datum indiening	:	2-12-2025
Fractie	:	GroenLinks
Naam indiener	:	Genoveef Lukassen
Ibabs ID nr	:	222

Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Ruimte / Planvorming en ontwerp
Datum: 3-12-2025

Vraag:

1. Heeft de Provincie al gereageerd op de motivering?

Antwoord:
In de Omgevingswet is bepaald dat de gemeente in geval van een omgevingsvergunning voor een BOPA advies met instemming vraagt aan GS. De provincie Noord-Brabant heeft in november 2023 echter besloten dat zij in alle gevallen afzien van instemming. Dat betekent dat voor alle BOPA-plannen alleen advies vereist is.

Het advies is niet bindend. Vanuit de Omgevingswet geldt dat het bevoegd gezag rekening moet houden met het advies. Dat betekent dat het advies verwerkt moet worden in de motivering van het besluit. Als een gemeente wil afwijken van het advies, moet zorgvuldig gemotiveerd worden waarom (zie artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht).

De provincie heeft zowel op de nu voorliggende aanvraag als op de aanvraag voor het zonnepark Schapendrift een reactie gegeven. Naar aanleiding van deze reacties is ambtelijk contact geweest tussen de gemeente en de provincie. De aangepaste BOPA-motivering voor het voorliggende plan is niet meer aan de provincie voorgelegd.

Vraag:

2. Is hier al een go op?

Antwoord:
Zoals onder 1 aangegeven, is voor het bouwplan geen instemming vereist.
Voor de aanleg van zonneparken gelden provinciale instructieregels. Daarom is de aanvraag voor advies voorgelegd aan de provincie. De provincie concludeerde dat de aanvraag (deels) in strijd is met de provinciale instructieregels.

Naar aanleiding van het advies is een aangepaste BOPA-motivering aangeleverd waarin een aantal onderdelen beter is onderbouwd. Wij concluderen dat hiermee voldoende is onderbouwd dat de aanvraag voldoet aan de provinciale instructieregels.

Vraag:

3. Wat is de consequentie wanneer hier geen positief advies van de provincie op komt?

Antwoord:
Zoals hierboven is aangegeven is voor dit bouwplan geen instemming vereist van de provincie. Er komt dus geen nieuw advies van de provincie op de aangepaste stukken. Na vergunningverlening zullen wij een afschrift van het besluit naar de provincie sturen. Tegen het besluit kunnen belanghebbenden, dus ook de provincie, bezwaar maken. Aangezien in de stukken toereikend is aangetoond dat de aanvraag voldoet aan de provinciale instructieregels, achten wij het niet aannemelijk dat de provincie bezwaar zal maken tegen de vergunning.

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 11:37 CET
Document ID:
a1630134-2e8a-4383-a77b-8f204c3d5b74

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 70228-2025 /

Onderwerp: Herijken afvalstoffenheffing

Auteur	:	Hiltja Hoff
Domein/team	:	Ruimte / Groene leefomgeving
E-mail	:	Hiltja.Hoff@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	J.P.A. van den Heuvel

Effect op de begroting

☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Herijken afvalstoffenheffing

Voorstel

1. De afvalexploitatie aan te passen aan de stijgende inzamelkosten.
2. Het financiële nadeel van €279.000 in 2025 te onttrekken uit de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.
3. Het financiële nadeel van €601.500 vanaf 2026 te dekken door een verhoging van de afvalstoffenheffing.
4. De kosten en opbrengsten van textiel vanaf 2027 te begroten.
5. Begrotingswijzigingen 22 van 2025 en 6 van 2026 vast te stellen

Inleiding
De gemeenteraad stelt jaarlijks de heffingen in de gemeente vast, zo ook de afvalstoffenheffing..
De afvalstoffenheffing wordt gebruikt om alle kosten te dekken van het ophalen en verwerken van al het huishoudelijk afval aan huis, in de wijk en van de milieustraat. In Maashorst is de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend en wordt een vaste afvalstoffenheffing gespecificeerd naar een- en meerpersoonshuishoudens geheven.

Afgelopen jaren zijn de kosten voor personeel, materieel, brandstof en schades in Nederland flink gestegen, en vinden die nu in Maashorst zijn weerslag in de inzameltarieven. Met de nieuwe inzamelcontracten vanaf 2024 en 2025 zijn de inzamelkosten voor de gemeente gestegen. Ook is Maashorst sinds 2025 verplicht om textiel gescheiden in te zamelen en moeten de kosten en opbrengsten begroot worden vanaf 2027. Deze veranderingen vragen om een herijking van de afvalstoffenheffing.

Beoogd effect

Het borgen van voldoende inkomsten voor de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen, inclusief de uitvoering van de wettelijke verplichting tot gescheiden inzameling van textiel.

Argumenten

1.1 *De exploitatie niet meer aansluit bij de werkelijkheid.*

De jaarlijkse indexeringen van tarieven blijken onvoldoende te zijn geweest om de flinke stijgingen in lonen, brandstof- en materiaalkosten van afgelopen jaren te dekken. Ook zorgen schade aan voertuigen en installaties door steeds vaker voorkomende afvalbranden (bijvoorbeeld batterijen of lachgascilinders) voor extra kosten.
Met het vernieuwen van de inzamelcontracten in 2024 en 2025, om de afvalinzameling te uniformiseren, hebben de inzamelaren hun tarieven flink verhoogd. De huidige afvalexploitatie sluit niet meer aan bij deze werkelijkheid.

De begrotingswijzigingen 2025 en 2026 zorgen ervoor dat de afvalbegroting weer aansluit bij de werkelijke uitgaven en inkomsten en is een aanvulling op de onlangs vastgestelde programmabegroting 2026.

2.1 De voorziening Afvalstoffenheffing toereikend is.

Stijgende kosten en bijstelling van de inkomsten resulteren in een totaal nadelig effect van €279.000 (zie onderstaande tabel) in 2025. Deze extra kosten worden ten laste gebracht van de Voorziening Afvalstoffenheffing.

- Sinds de vorige contracten in 2017 zijn de prijzen van brandstof, personeel, materieel en kosten door schades flink gestegen. Met de nieuwe inzamelcontracten van restafval, GFT+E, glas en PBD stijgen de inzameltarieven in 2025 tussen de 30 en 65%.
- Door de overgang van twee naar één milieustraat dalen de personeels- en verwerkingskosten in 2025 met 17%.
- De begrote poortinkomsten bij de milieustraat vallen ruim 15% lager uit. Deels doordat sommige grondstoffen zoals harde kunststoffen, piepschuim en matrassen afgelopen jaren gratis zijn geworden voor inwoners, deels door de overgang van twee naar één milieustraat, en deels door het jaarlijks indexeren van deze begrotingspost.
- Vanaf 2025 dalen de papieropbrengsten met 45% en de inzamelkosten met 25%. Dit komt doordat de inzamelkosten niet meer per ton worden verrekend maar per huishouden, en dat de marktprijzen voor papier dalen. Het ingezamelde papier bestaat steeds meer uit karton en minder papier.
- In 2025 ontvangen we een verlate en eenmalige nabetaling van €200.000 van Verpact voor de eindafrekening van verpakkingen uit 2021.

3.1 De voorziening Afvalstoffenheffing niet toereikend is.

Stijgende kosten en bijstelling van de inkomsten resulteren in een totaal nadelig effect van €601.500 in 2026. Omdat de Voorziening Afvalstoffenheffing niet toereikend is om alle structurele kosten vanaf 2026 voor langere tijd te kunnen dragen is verhoging van de Afvalstoffenheffing nodig.
Naast de blijvende veranderingen vanaf 2025, zorgt een nieuw contract voor de milieustraat voor een minder sterke daling in de personeels- en verwerkingskosten in 2026 (7%).

Om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken, wordt voorgesteld om de heffing in 2026 met 9,5% te verhogen: voor éénpersoonshuishoudens van €209,47 naar €224,29 en voor

meerpersoonshuishoudens van €279,74 naar €299,54.

3.2 Uitgangspunt is dat de afvalstoffenheffing kostendekkend is.
Het uitgangspunt van de begroting en het bestuursakkoord is dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend is. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat de afvalstoffenheffing maximaal 100% kostendekkend mag zijn en deze inkomsten alleen gebruikt mogen worden voor kosten die direct samenhangen met huishoudelijk afval.

4.1 De kosten en opbrengsten van textiel nog geen deel uitmaken van de begroting.
De kosten en opbrengsten van het inzamelen van textiel zijn nu ondergebracht bij de huidige inzamelaren van textiel. Het 1op1 gunnen aan Caritas van een deel van de inzameling en het aanbesteden van het resterende deel kan pas als de kosten (geraamd op € 107.500) en opbrengsten (€ 82.500) door de raad zijn begroot

Kanttekeningen

3.1 De afvalstoffenheffing stijgt met een kleine 9,5%.
Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren hun afvalstoffenheffing al verhoogd om de kosten van afvalinzameling te dekken. In Nederland bedroeg de gemiddelde heffing in 2024 €346 en in 2025 €364. Bijvoorbeeld in Oss, Best, Weert en Veldhoven (gemeenten die net als Maashorst nog met een vast tarief werken) liggen de tarieven in 2025 tussen de €328 en €389. Zij hebben hun stijgende kosten al vanaf 2023 moeten verrekenen met een hogere afvalstoffenheffing. Maashorst kon het nog uitstellen tot 2026.
De voorgestelde heffing in Maashorst van €299,52 voor meerpersoonshuishoudens en €224,89 voor éénpersoonshuishoudens is daarmee vergeleken nog laag.

3.2 Komende jaren worden meer kostenstijgingen verwacht.
Al een tijdje is er landelijk sprake van CO_2-heffing en krijgt de afvalbranche vanaf 2027 ook een plastic-heffing. De verwachting is dat hierdoor ook de verwerkingskosten in de toekomst flink gaan stijgen. We houden de ontwikkelingen in de gaten. Als het nodig is, is te overwegen om de tarieven op de milieustraat te verhogen, of een nieuwe herijking van de afvalstoffenheffing.

Financiën

De opbrengsten uit de Afvalstoffenheffing mogen uitsluitend worden gebruikt voor de bijbehorende kosten. Deze heffing is maximaal kostendekkend.

Afvalexploitatie 2025:
Stijgende kosten en bijstelling van de inkomsten resulteren in een totaal nadelig effect van €279.000 (zie onderstaande tabel), voor jaarschijf 2025. Deze extra kostenpost wordt ten laste gebracht van de Voorziening Afvalstoffenheffing

Afvalexploitatie vanaf 2026:
Stijgende kosten en bijstelling van de inkomsten resulteren in een totaal nadelig effect van €601.500 (zie onderstaande tabel), voor jaarschijf 2026. Omdat de Voorziening Afvalstoffenheffing niet toereikend is om alle structurele kosten vanaf 2026 te kunnen dragen is verhoging van de Afvalstoffenheffing benodigd.

De aanvullende stijging door de inzameling textiel vanaf 2027 van €24.900 wordt ten laste gebracht van de Voorziening Afvalstoffenheffing. Dit aanvullende nadeel kan wel gedekt worden vanuit de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Verandering in de baten en lasten					
Omschrijving	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Kosten	382.000N	515.500N	623.000N	623.000N	623.000N
Opbrengsten	103.000N	86.000N	3.400N	3.400N	3.452N
Totaal effect van het voorstel	279.000N	601.500N	626.400N	626.568N	626.568N

Tarieven afvalstoffenheffing		
	2025	**2026 (nieuw tarief)***
éénpersoonshuishouden	204,96	224,28
meerpersoonshuishouden	273,72	299,52

*Nieuw tarief is incl. 2,2% indexatie

Duurzame ontwikkeling

Participatie
nvt

Communicatie
Gecombineerde communicatie van alle gemeentelijke belastingen en heffingen die in december aan de raad voorliggen.

Vervolg
- Komende jaren monitoren we de prijsontwikkelingen rondom CO_2-heffing en plastic-heffing. Bij noodzaak wordt een herijking van de afvalstoffenheffing opnieuw voorgelegd.

- In 2027 wordt de afvalinzameling geëvalueerd en maakt de financiële situatie deel uit van deze evaluatie.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Begrotingswijziging 22 van 2025
2. Begrotingswijziging 6 van 2026

Bijlagen ter informatie

1. nvt

Maashorst, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
2bf57f2d-db2e-44d9-9a18-0e9f1f2c792f

Raadsbesluit

Zaaknummer: 70228-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 11 november 2025:

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t

1. De afvalexploitatie aan te passen aan de stijgende inzamelkosten.
2. Het financiële nadeel van €279.000 in 2025 te onttrekken uit de Voorziening afvalstoffenheffing.
3. Het financiële nadeel van €601.500 vanaf 2026 te dekken door een verhoging van de afvalstoffenheffing.
4. De kosten en opbrengsten van textiel vanaf 2027 te begroten.
5. Begrotingswijzigingen 22 van 2025 en 6 van 2026 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:50 CET
Document ID:
7f1caf00-fd4d-4344-93f4-f3d6c575fa6d

Begrotingswijzigingnummer **22** **dienstjaar** **2025** 29-10-2025

Zaaknummer E-suite **70228-2025**

betreft: **Herijken afvalstoffenheffing**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2025	Credit dienstjaar 2025	Debet jaar + 1 2026	Credit jaar + 1 2026	Debet jaar + 2 2027	Credit jaar + 2 2027	Debet jaar + 3 2028	Credit jaar + 3 2028	Debet jaar + 4 2029	Credit jaar + 4 2029	Toelichting max 100 tekens per regel
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38068	u	j	Kosten verwerken GFTE	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38069	u	j	Kosten ophalen restafval	229.500		229.500		229.500		229.500		229.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38070	u	j	Kosten ophalen GFTE	273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38080	i	j	Opbrengst GFTE containers bedrijven											Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38081	i	j	Opbrengst oud papier		-221.500		-221.500		-221.500		-221.500		-221.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38082	i	j	Opbrengst glas		34.000		34.000		34.000		34.000		34.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38162	u	j	Kosten ophalen PBD	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38163	u	j	Kosten ophalen oud papier	-111.000		-111.000		-111.000		-111.000		-111.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38164	u	j	Kosten ophalen oud papier vrijwilligers	-54.000		-54.000		-54.000		-54.000		-54.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38165	u	j	Kosten ophalen glas	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38166	i	j	Opbrengst PBD		197.000		8.000		8.000		8.000		8.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38188	u	j	Kosten ophalen textiel					107.500		107.500		107.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38189	i	j	Opbrengsten textiel						82.500		82.500		82.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	37003	i	j	Leges en rechten		-86.000		-86.000		-86.000		-86.000		-86.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38005	i	j	Opbrengst ov goederen en diensten		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-193.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38171	u	j	Kosten verwerken afval milieustraat	-158.500		-85.500		-85.500		-85.500		-85.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38172	u	j	Kosten ophalen afval milieustraat	46.000		46.000		46.000		46.000		46.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300000	Afvalinzameling - Algemeen	7	74000	u	j	Rente	-2.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300000	Afvalinzameling - Algemeen	7	73000	u	j	Afschrijving			-29.500		-29.500		-29.500		-29.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300010	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	7	37008	i	j	Afvalstoffenheffing		103.500		103.500		103.500		103.500		103.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
60500200	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taa	2.000		5.000		5.000		5.000		5.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
60500200	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-2.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		-29.500		-29.500		-29.500		-29.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-29.500		-29.500		-29.500		-29.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
1900	MVA-EN: Overige (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		29500		29500		29500		29500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting u	0		-29500		-29500		-29500		-29500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	72007	i	n	Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing		279.000									Raadsadvies herijking afval - dekking egalisatievoorziening
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72000	u	n	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	279.000										Raadsadvies herijking afval - dekking egalisatievoorziening
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-279.000										Raadsadvies herijking afval - dekking egalisatievoorziening
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	279.000										Raadsadvies herijking afval - dekking egalisatievoorziening
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting u	-279.000										Raadsadvies herijking afval - dekking egalisatievoorziening
67300010	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	7	37008	i	j	Afvalstoffenheffing				601.500		626.500		626.500		626.500	Raadsadvies herijking afval - dekking hoger tarief
							361.000	361.000	465.000	465.000	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit
De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:50 CET
Document ID:
632ec2b7-85c8-4bf5-892f-87a6c04c1d57

Begrotingswijzigingnummer **6** **dienstjaar** **2026** 29-10-2025

Zaaknummer E-suite **70228-2025**

betreft: **Herijken afvalstoffenheffing**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2026	Credit dienstjaar 2026	Debet jaar + 1 2027	Credit jaar + 1 2027	Debet jaar + 2 2028	Credit jaar + 2 2028	Debet jaar + 3 2029	Credit jaar + 3 2029	Debet jaar + 4 2030	Credit jaar + 4 2030	Toelichting max 100 tekens per regel
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38068	u	j	Kosten verwerken GFTE	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38069	u	j	Kosten ophalen restafval	229.500		229.500		229.500		229.500		229.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38070	u	j	Kosten ophalen GFTE	273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38080	i	j	Opbrengst GFTE containers bedrijven											Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38081	i	j	Opbrengst oud papier		-221.500		-221.500		-221.500		-221.500		-221.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38082	i	j	Opbrengst glas		34.000		34.000		34.000		34.000		34.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38162	u	j	Kosten ophalen PBD	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38163	u	j	Kosten ophalen oud papier	-111.000		-111.000		-111.000		-111.000		-111.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38164	u	j	Kosten ophalen oud papier vrijwilligers	-54.000		-54.000		-54.000		-54.000		-54.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38165	u	j	Kosten ophalen glas	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38166	i	j	Opbrengst PBD		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38188	u	j	Kosten ophalen textiel			107.500		107.500		107.500		107.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300002	Afvalinzameling - Gescheiden afval	7	38189	i	j	Opbrengsten textiel				82.500		82.500		82.500		82.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	37003	i	j	Leges en rechten		-86.000		-86.000		-86.000		-86.000		-86.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38005	i	j	Opbrengst ov goederen en diensten		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38171	u	j	Kosten verwerken afval milieustraat	-85.500		-85.500		-85.500		-85.500		-85.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	38172	u	j	Kosten ophalen afval milieustraat	46.000		46.000		46.000		46.000		46.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300000	Afvalinzameling - Algemeen	7	74000	u	j	Rente	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300000	Afvalinzameling - Algemeen	7	73000	u	j	Afschrijving	-29.500		-29.500		-29.500		-29.500		-29.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300010	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	7	37008	i	j	Afvalstoffenheffing		103.500		103.500		103.500		103.500		103.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
60500200	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taa	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
60500200	RENTE EN AFSCHRIJVINGEN	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		-29.500		-29.500		-29.500		-29.500		-29.500	Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-29.500		-29.500		-29.500		-29.500		-29.500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
1900	MVA-EN: Overige (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	29500		29500		29500		29500		29500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting u	-29500		-29500		-29500		-29500		-29500		Raadsadvies herijking afvalstoffenheffing
67300010	Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing	7	37008	i	j	Afvalstoffenheffing		601.500		626.500		626.500		626.500		626.500	Raadsadvies herijking afval - dekking hoger tarief
							465.000	465.000	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	572.500	

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 08-12-2025 11:37 CET
Document ID:
b8d728ab-11ae-4b32-91b0-83426b4a7765

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 15960-2025

Onderwerp: Tweede tussentijdse rapportage 2025

Auteur	:	Ertug Kosmaci
Domein/team	:	Dienstverlening / Financiën
E-mail	:	Ertug.kosmaci@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	G.V.I.C. van Heeswijk

Effect op de begroting

☒Ja ☐Nee

Onderwerp
Tweede tussentijdse rapportage 2025

Voorstel
1. De tweede tussentijdse rapportage 2025 (2e turap 2025) vast te stellen.
2. Het resultaat van 2025 van € 12,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve, en het resterende resultaat van € 3,6 miljoen van 2026 te onttrekken aan de algemene reserve.
3. De herijkte notitie reserves en voorzieningen 2025 vast te stellen.
4. Een bestemmingsreserve ‘organisatieontwikkeling’ te vormen.
5. De begrotingswijziging behorend bij de 2e turap 2025, inclusief de investeringskredieten, vast te stellen: nummer 20 voor de jaarschijf 2025 en nummer 4 voor 2026.
6. De budgetoverhevelingen vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijziging 21 (jaarschijf 2025) en begrotingswijziging 5 (jaarschijf 2026), ter hoogte van in totaal € 11,6 miljoen.

Inleiding
In lijn met de financiële verordening van de gemeente Maashorst informeert het college de gemeenteraad met deze 2e turap over de uitvoering van de begroting 2025 tot en met augustus. Daarnaast biedt de rapportage een geactualiseerd meerjarig financieel beeld voor de periode 2026–2029, ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2026.
Om de raad effectief en overzichtelijk mee te nemen in de belangrijkste ontwikkelingen, is in de rapportage een beknopte ‘Samenvatting 2e tussentijdse rapportage’ opgenomen. Hierin worden de kernpunten uit de beleids- en financiële voortgang samengevat.

De rapportage bevat:

- de voortgang van het beleid en de uitvoering (inhoudelijke rapportage);
- een meerjarig bestedings- en dekkingsplan, inclusief een herijking van het meerjarig financieel beeld;
- een overzicht van de financiële afwijkingen per programma;
- voorstellen voor begrotingswijzigingen, budgetoverhevelingen en mutaties van reserves en voorzieningen, inclusief het vormen van een nieuwe reserve 'organisatieontwikkeling';
- een voorstel om het begrotingsresultaat van de 2e turap over 2025 toe te voegen aan de algemene reserve.

Beoogd effect

Met deze tweede tussentijdse rapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de beleidsinhoudelijke realisatie van de programmabegroting 2025, over eventuele financiële afwijkingen van budgetten, budgetoverhevelingen, de herijking van reserves en de verwerking van de septembercirculaire. De rapportage ondersteunt de raad in het vervullen van zijn kaderstellende en controlerende rol.

Argumenten

1.1 De 2e turap geeft inzicht in de uitvoering en de financiële voortgang in 2025.

De 2e turap 2025 geeft inzicht in de uitvoering van het beleid en de financiële stand van zaken in 2025. Het totale resultaat is € 12,1 miljoen positief. Dit komt vooral door een hogere algemene uitkering (€ 9 miljoen) en voordelige bijstellingen binnen de programma's (€ 3,1 miljoen). Een nadere analyse van deze voordelen vindt u in de financiële paragraaf van dit voorstel.

1.2 De actualisatie van het meerjarig financieel beeld 2026–2029 is opgenomen in de 2e turap.

De actualisatie van het meerjarig financieel beeld staat in het hoofdstuk 'Financiële voortgangsrapportage'. Hierin is het geactualiseerde bestedings- en dekkingsplan voor 2026–2029 opgenomen, inclusief de effecten van de mei- en septembercirculaire 2025.
Door deze actualisatie zijn de begrotingssaldi ten opzichte van de programmabegroting 2026 neerwaarts bijgesteld:

- € 3,9 miljoen in 2026
- € 2,0 miljoen in 2027
- € 1,7 miljoen in 2028
- € 1,6 miljoen in 2029

Deze bijstellingen betekenen een verslechtering van het meerjarig saldo. Voor 2029 blijft een positief saldo van € 0,5 miljoen over. In de eerdere begroting werd uitgegaan van € 2,1 miljoen. Deze ontwikkeling benadrukt het belang van een zorgvuldig financieel beleid, gericht op het beheersen van structurele uitgaven en het borgen van een gezonde financiële toekomst. Een nadere analyse van deze negatieve ontwikkeling vindt u in de financiële paragraaf van dit voorstel.

1.3 De 2e turap maakt onderdeel uit van de planning- en controlcyclus.

Met deze rapportage legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de uitvoering van het beleid en de financiële voortgang in 2025. De raad wordt hiermee in staat gesteld zijn kaderstellende en controlerende rol goed uit te oefenen.

2.1 Het college stelt voor om het saldo 2025 toe te voegen en het saldo 2026 te onttrekken aan de algemene reserve. Van de begroting van de jaren vanaf 2027 neemt de raad kennis bij de behandeling van de begroting 2026.
De raad heeft op voorstel van het college de bevoegdheid (budgetrecht) om het begrotingsresultaat van de 2e turap toe te voegen aan dan wel te onttrekken uit de algemene reserve.

3.1 / 4.1 De notitie reserves en voorzieningen wordt jaarlijks herijkt in de 2e turap.
Volgens de financiële verordening van de gemeente Maashorst wordt de notitie reserves en voorzieningen jaarlijks geactualiseerd in de 2e turap. Het college beoordeelt of nieuwe of bestaande reserves en voorzieningen nodig zijn, of deze aansluiten bij het doel en of het gereserveerde bedrag passend is. De raad wordt voorgesteld om deze geactualiseerde notitie, inclusief de vorming van een nieuwe bestemmingsreserve vast te stellen. Zo worden de beschikbare middelen doelgericht, transparant en volgens het actuele beleid ingezet.
De voorgestelde wijzigingen zijn:

- Bestemmingsreserve Groen (nr. 102014): de naam wordt gewijzigd in 'Landschap', zodat deze beter aansluit bij de bredere inzet voor landschappelijke kwaliteit, groenbeheer en natuurontwikkeling.
- Voorziening Bestemmingsplanprocedure Zeelandsedijk (nr. 8101001): deze voorziening kan worden opgeheven, omdat het plan onherroepelijk is en de vaststellingsovereenkomst is afgerond.
- Vorming van een nieuwe bestemmingreserve 'organisatieontwikkeling' (nr. 102020). Zie voor een toelichting 2e turap, onderdeel 'financiële voortgangsrapportage' (programma 10: financiële afwijkingen) en bijlage: notitie reserves en voorzieningen.

5.1 De gemeenteraad heeft het budgetrecht en stelt de financiële mutaties uit de tussentijdse rapportage vast via een begrotingswijziging.
De 2e turap bevat mutaties die leiden tot begrotingswijzigingen buiten het mandaat van het college. Deze worden daarom via een afzonderlijk raadsbesluit aan de raad voorgelegd. In de bijlagen zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen opgenomen. Een toelichting op de financiële afwijkingen groter dan € 100.000 is opgenomen in het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage van de 2e turap 2025.

6.1 Het college stelt de raad voor om in totaal €11,6 miljoen over te hevelen naar de bestemmingsreserve bestemde budgetten (nr. 102010).
In lijn met de financiële verordening van de gemeente Maashorst maakt het overhevelen van budgetten voortaan standaard deel uit van de tweede tussentijdse rapportage.
Voor 2025 wordt €11,3 miljoen overgeheveld in overeenstemming met de financiële verordening, waarvan €9,4 miljoen afkomstig is van derden, zoals het Rijk (specifieke uitkeringen).
Daarnaast stelt het college voor om aanvullend € 283.000 over te hevelen, ondanks dat deze bedragen niet volledig voldoen aan de criteria uit de financiële verordening. De raad kan op grond van haar budgetrecht gemotiveerd afwijken van de financiële verordening en instemmen met toevoeging aan de bestemmingsreserve *bestemde budgetten*. Het betreft de volgende posten:

- Sport en Spel Reek: €131.000
- Realisatie evenemententerrein: €152.000

Voor beide posten zijn al verplichtingen aangegaan met externe partijen, zoals gunningen en overeenkomsten.
Daarnaast hebben de vakafdelingen voor €787.000 aan voorstellen ingediend die niet voldoen aan de kaders van de financiële verordening. Hoewel de argumentatie van de vakafdelingen begrijpelijk is, heeft het college deze voorstellen niet overgenomen. Dit is enerzijds omdat ze buiten de kaders vallen en

anderzijds omdat in 2026 opnieuw budget beschikbaar komt op de betreffende taakvelden. Mocht in de loop van 2026 blijken dat deze budgetten niet toereikend zijn, dan is er de mogelijkheid – met name bij de 1e en 2e turap – om te verzoeken om extra budget. Niet uitgesloten is dat een deel van dit bedrag alsnog in 2025 doelmatig wordt besteed. De aan het einde van het jaar resterende budgetten vallen met de jaarrekening 2025 vrij in het jaarresultaat.

Een volledig overzicht en de onderbouwing staan in het hoofdstuk 'Budgetoverhevelingen 2025–2026' van de 2e turap.

Kanttekeningen

1.1 Structurele tekorten in de meerjarenraming 2026-2028 blijven een aandachtspunt.

De tekorten in de meerjarenbegroting blijven een belangrijk aandachtspunt. De gemeente stuurt hierop via het project 'Sluitend maken van de meerjarenbegroting 2026–2029', waarbij de watervalmethode het uitgangspunt is. Voor het sociaal domein is het programma 'Verbinden en Versterken' gestart. Dit programma werkt toe naar een toekomstbestendig sociaal domein in 2030. Het doel is om inwoners zoveel mogelijk zelf, of samen met hun netwerk, hun zorg- of hulpvraag te laten oplossen, ondersteund door een sterk vangnet van voorzieningen.
Belangrijke doelen zijn:

- beter aansluiten bij wat inwoners nodig hebben;
- meer integraal en volgens de bedoeling werken;
- betere grip op de kosten;
- en het versterken van de sociale basis.

Beide trajecten worden in 2025/2026 verder uitgewerkt, waarbij eventuele financiële gevolgen mogelijk al kunnen worden meegenomen met de kadernota 2027.

1.3 Tijdstip van besluitvorming over de begroting 2026 en de 2e turap 2025.

Het meerjarig financieel beeld in de 2e turap 2025 wijkt duidelijk af van dat in de programmabegroting 2026. Dit verschil kan vragen oproepen bij de raad, omdat de behandeling van beide documenten kort na elkaar plaatsvindt (ongeveer één maand).
De programmabegroting 2026 is gebaseerd op informatie tot en met juni, terwijl de 2e turap cijfers bevat tot en met augustus/september. In de tussenliggende maanden kunnen zich ontwikkelingen voordoen met financiële gevolgen. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om de begroting en de tussentijdse rapportages actueler aan te bieden. Daarbij wordt ook gekeken naar de inhoudelijke en procedurele gevolgen, en de mogelijkheden om het besluitvormingstraject te verkorten.
Om de raad nu al beter inzicht te geven in het meest actuele financiële beeld, wordt de 2e turap 2025 direct na behandeling in het college aangeboden aan de raad. Zo beschikt de raad bij de behandeling van de begroting 2026 over de meest recente cijfers. Dit ondersteunt het maken van goed onderbouwde keuzes tijdens de raadsbehandeling.

Financiën

In deze 2e turap wordt voor 2025 een positief begrotingssaldo van € 12,1 miljoen verwacht. Dit resultaat is het gevolg van een combinatie van bijstellingen in de programma's, genomen raadsbesluiten en een hogere algemene uitkering. Onderstaand overzicht laat zien hoe het begrotingssaldo zich ontwikkelt in de periode 2025–2029:

Begrotingssaldo (N=nadeel/ V=voordeel)						
(bedragen x € 1.000)	Saldi inves-teringen	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo na kadernota / programmabegroting 2026 (structureel)		**0 N**	**2.068 N**	**718 V**	**388 N**	**2.116 V**
1. Invulling voorstellen ten laste van €500.000 (A)***1**		50 N	355 N	258 N	35 N	205 V
2. Genomen raadsbesluiten na kadernota / programmabegroting 2026 (B)		2 N	62 N	57 N	51 N	51 N
3. Totaal afwijkingen 2e turap 2025 (C)	1.017 N	3.114 V	6.185 N	2.035 N	1.442 N	1.262 N
4. Algemene uitkering (structureel) (D)		8.994 V	2.655 V	303 V	201 N	506 N
Begrotingssaldo na 2e turap 2025 (A+B+C+D)	**1.017 N**	**12.056 V**	**6.015 N**	**1.329 N**	**2.117 N**	**502 V**
Mutaties ten opzichte van de programmabegroting 2026		*12.056 V*	*3.947 N*	*2.047 N*	*1.729 N*	*1.614 N*
Reeds ten laste van de algemene reserve gebracht ***1**			2.458 V			
Ten gunste van de algemene reserve (voorstel 2e turap 2025)		12.056 N				
Ten laste van de algemene reserve (voorstel 2e turap 2025)			3.557 V			
Totale mutatie van de algemene reserve	0 N	12.056 N	6.015 V	0 N	0 N	0 N
Totaal begrotingssaldo na 2e tussentijdse rapportage 2025		**0 N**	**0 N**	**1.329 N**	**2.117 N**	**502 V**

***1**. conform raadsvoorstel programmabegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2026 (Z 15610-2025)*

<u>Afwijkingen 2e turap 2025 (exclusief algemene reserve) € 3,1 miljoen</u>

De grootste voordelige afwijkingen in 2025 komen uit:

- Programma 2 – Verkeer en vervoer: € 1,1 miljoen
- Programma 5 – Sport, cultuur en natuur: € 1,2 miljoen
- Programma 10 – Bedrijfsvoering en inkomsten: € 1,2 miljoen

Deze voordelen zijn vooral het gevolg van investeringen die zijn verschoven in de tijd. Hierdoor vallen de rente- en afschrijvingslasten lager uit (programma's 2 en 5), en ontstaan er voordelen binnen het treasurybeheer (programma 10), bijvoorbeeld doordat er geen nieuwe leningen hoefden te worden aangetrokken. Ook zijn binnen deze programma's activiteiten doorgeschoven naar latere jaren op basis van geactualiseerde uitvoeringsplannen. Een nadere financiële onderbouwing is opgenomen in het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen per programma'.

<u>Algemene uitkering 2025 € 9,0 miljoen</u>

De algemene uitkering valt in 2025 circa € 9,0 miljoen hoger uit dan verwacht. Een deel hiervan is eerder toegelicht in de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025, waarin een voordeel van € 4,7 miljoen is gemeld.

De septembercirculaire levert aanvullende inkomsten op, waaronder:

- € 2,38 miljoen aan incidentele jeugdzorgcompensatie (voor 2023–2024);
- € 197.000 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen;
- € 175.000 via de integratie-uitkering Participatie;
- Een hogere uitkering door bijstelling van het gemeentefonds (accres): € 704.000 in 2024 en € 762.000 in 2025.

Voorstel toevoeging van het begrotingssaldo aan de algemene reserve

Het positieve saldo van 2025 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waarmee het weerstandsvermogen verder toeneemt. Tegelijkertijd blijft de structurele opgave vanaf 2026 groot. Blijvende zorgvuldige raming, beheersing van structurele uitgaven en voortzetting van het project ‘Sluitend maken meerjarenbegroting 2026–2029’ zijn cruciaal om het financiële evenwicht te behouden.

Vanaf 2026 verandert het beeld

Vanaf 2026 verslechtert het structurele beeld. De zogenoemde ravijnjaren brengen aanzienlijke tekorten met zich mee. Deze verslechtering wordt vooral veroorzaakt door:

- een structurele stijging van de zorgkosten (circa € 2,1 miljoen in 2026, aflopend naar € 1,8 miljoen in 2029);
- het doorschuiven van middelen uit 2025 naar 2026, waaronder € 1,2 miljoen binnen het sociaal domein en € 0,4 miljoen voor de Omgevingswet. Deze verschuiving leidt tot een voordeel in 2025.

Duurzame ontwikkeling

Participatie

De 2e turap 2025 is tot stand gekomen op basis van bijdragen van de vakafdelingen en financiële adviseurs. De rapportage is afgestemd binnen de organisatie en door het college vastgesteld.

Communicatie

Zie paragraaf Vervolg.

Vervolg

Na vaststelling in de raad zal de 2e turap 2025 worden aangeboden aan de provincie Noord-Brabant als financieel toezichthouder en zal de begrotingswijziging verwerkt worden.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Tweede tussentijdse rapportage 2025
2. Notitie reserves en voorzieningen 2025
3. Overzicht uitvoeringsprogramma 2025
4. Begrotingswijzigingen 2e turap 2025

Bijlagen ter informatie

1. nvt

Maashorst, 4 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,	de burgemeester,
J.A.G.M. van Aaken	J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:45 CET
Document ID:
4eff62a9-9baf-4d40-b655-debf0ec74def

Raadsbesluit

Zaaknummer: 15960-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 4 november 2025:

gelet op artikel artikel 6,7 en 16 van de financiële verordening van de gemeente Maashorst;

b e s l u i t

1. De tweede tussentijdse rapportage 2025 (2e turap 2025) vast te stellen.
2. Het resultaat van 2025 van € 12,1 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve, en het resterende resultaat van € 3,6 miljoen van 2026 te onttrekken aan de algemene reserve.
3. De herijkte notitie reserves en voorzieningen 2025 vast te stellen.
4. Een bestemmingsreserve ‘organisatieontwikkeling’ te vormen.
5. De begrotingswijziging behorend bij de 2e turap 2025, inclusief de investeringskredieten, vast te stellen: nummer 20 voor de jaarschijf 2025 en nummer 4 voor 2026.
6. De budgetoverhevelingen vast te stellen, inclusief de bijbehorende begrotingswijziging 21 (jaarschijf 2025) en begrotingswijziging 5 (jaarschijf 2026), ter hoogte van in totaal € 11,6 miljoen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

2E TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2025

Inhoudsopgave

Aanbieding **4**
Samenvatting 2e tussentijdse rapportage **5**
Tussentijdse beleidsverantwoording **12**
Inleiding tussentijdse beleidsverantwoording 12
Programma 1 Veiligheid 13
Programma 2 Verkeer en vervoer 16
Programma 3 Economie en toerisme 19
Programma 4 Onderwijs 22
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur 24
Programma 6 Sociaal Domein 29
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 34
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 38
Programma 9 Bestuur en dienstverlening 42
Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten 45
Voortgang grote projecten 2025 49
Financiële voortgangsrapportage **53**
Inleiding financiële voortgangsrapportage 53
Meerjarig financieel beeld 53
Financiële afwijkingen per programma 57
Budgetoverhevelingen 86
Herijking reserves en voorzieningen 91
Bijlagen **92**
Bijlage: Notitie reserves en voorzieningen 2025 92
Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2025 92
Bijlage: Begrotingswijzigingen 2e turap 2025 92

Planning & Control cyclus 2025

Aanbieding

De 2e tussentijdse rapportage 2025 geeft een samenhangend beeld van de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de gemeente. De rapportage is opgesteld op basis van cijfers tot en met augustus 2025 en bevat een doorkijk naar het einde van het jaar. Daarbij is rekening gehouden met specifieke ontwikkelingen en al aangegane verplichtingen.

Met deze rapportage krijgt u inzicht in:

- de actuele beleidsmatige voortgang en relevante trends;
- het financiële beeld en de belangrijkste afwijkingen;
- de voortgang van het uitvoeringsprogramma en de grote projecten > € 1 miljoen;
- de voorgestelde budgetaanpassingen en budgetoverhevelingen;
- de herijking van reserves en voorzieningen ter ondersteuning van de strategische doelen.

Door deze integrale aanpak ontstaat een actueel en realistisch overzicht dat de basis vormt voor bestuurlijke keuzes in de resterende maanden van 2025.

Samenvatting 2e tussentijdse rapportage

Bestuurlijke hoofdlijn

Beleidsuitvoering op koers in Maashorst

Terugkijkend op de huidige bestuursperiode van onze relatief jonge gemeente, mogen we trots zijn op de stappen die zijn gezet. Stappen die bijdragen aan een hoog voorzieningenniveau in onze gemeente en die ervoor zorgen dat Maashorst die fijne en groene gemeente is waar je graag woont, werkt en verblijft. Dat is vooral gelukt dankzij de fijne samenwerking met de gemeenteraad, onze partners in het maatschappelijke veld, een actief en betrokken MKB, onze inwoners en dankzij een hardwerkende ambtelijke organisatie.

Met deze tweede tussentijdse rapportage (2e turap) blikken we terug op wat tot nu toe is bereikt en waar we nu staan. We ronden lopende afspraken af en dragen een financieel stabiele en inhoudelijk goed op koers liggende organisatie over aan het volgende bestuur. Deze rapportage vormt tegelijk de voorbereiding op de jaarrekening 2025, waarin de resultaten over het hele jaar definitief worden verantwoord. De tussentijdse beleidsverantwoording laat zien hoe de uitvoering van de activiteiten uit de programmabegroting 2025 verloopt. De uitvoering ligt goed op koers.

Van de 191 activiteiten staan er 146 op groen, 42 op oranje en 3 op rood. Dat betekent dat ongeveer driekwart van de activiteiten volgens planning verloopt en dat de meeste doelstellingen worden gehaald.

De voortgang is weergegeven met een stoplichtsystematiek die inzicht geeft in de mate waarin de geplande resultaten worden behaald. Activiteiten met een oranje of rood stoplicht vragen bestuurlijke aandacht. Dit gaat vaak om projecten die afhankelijk zijn van externe partijen, kampen met beperkte capaciteit of vertraging oplopen in vergunning- of aanbestedingsprocedures. Waar mogelijk worden deze knelpunten in 2025 opgelost. Als dat niet haalbaar is, schuiven de activiteiten door naar 2026.

De meeste activiteiten vallen binnen de programma's: 3. Economie en toerisme, 5. Sport, cultuur, recreatie en natuur, 6. Sociaal domein en 7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid. Deze programma's vormen de kern van het uitvoeringsprogramma en dragen bij aan de maatschappelijke opgaven uit het coalitieakkoord *Samen bouwen we Maashorst*.

Aantal activiteiten per programma in 2e turap



Voortgang activiteiten in 2e turap 2025 (stoplicht)



Voortgang van de activiteiten
De bestuursperiode loopt op haar einde. In deze tweede tussentijdse rapportage blikken we terug op wat er in 2025 is bereikt en kijken we vooruit naar de overdracht aan een nieuw bestuur. Het college volgt de uitvoering van het bestuursakkoord en de programmabegroting nauwgezet en stuurt bij waar nodig. Met trots draagt het college deze resultaten straks over aan de nieuwe raad en het nieuwe college.
Hieronder gaan we kort in op enkele belangrijke ontwikkelingen en resultaten van dit jaar.

1. Binnen de thema's veiligheid en leefbaarheid is de crisisorganisatie verder geprofessionaliseerd en heeft de regio succesvol geoefend met bevolkingszorg. De aanpak van ondermijning is versterkt en de wijkaanpak maakt nu deel uit van de Sterke Sociale Basis.
2. Op het gebied van mobiliteit is het beleidsprogramma *Mobiliteit Maashorst* met uitvoeringsprogramma vastgesteld. Enkele projecten lopen vertraging op door stikstofbeperkingen en de invoering van de Omgevingswet. De herziening van het parkeerbeleid is inmiddels gestart.
3. De economische ontwikkeling verloopt positief. De vraag naar bedrijfskavels blijft hoog en verschillende bestemmingsplannen en projecten zijn afgerond. Met het Centrumplan Uden 2025–2028 en de Regiodeal wordt verder gewerkt aan regionale samenwerking, innovatie en verduurzaming. Een belangrijk bestuurlijk aandachtspunt voor de komende jaren is de netcongestie. De beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet maakt het voorlopig niet mogelijk om nieuwe of grotere energieaansluitingen te realiseren. Dit kan gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van bedrijven en de uitvoering van nieuwe initiatieven in de regio.
4. In 2024 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024–2039 vastgesteld. Daarmee is een belangrijk kader gelegd voor de samenwerking met schoolbesturen en de toekomst van de onderwijsvoorzieningen in Maashorst. In 2025 zijn de eerste stappen gezet voor de uitvoering van dit plan, waaronder de voorbereiding van een nieuwe verordening onderwijshuisvesting en de aanpassing aan de komende Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting.
5. In 2025 is verder ingezet op sport en bewegen als belangrijke pijler voor gezondheid en sociale samenhang. De gemeente geeft hier invulling aan via de uitvoering van de Sport- en Beweegvisie, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de lokale Sportakkoorden.
6. In het sociaal domein ligt de nadruk op preventie, vroegsignalering en het versterken van de sociale basis. Het nieuwe Wmo-beleid is ingevoerd en de overgang van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is in uitvoering. Ook is gestart met de opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders aan de Boekelsedijk. Tegelijk zien we een sterke stijging van de kosten binnen de Jeugdzorg en de Wmo. Om deze ontwikkeling te beheersen, is het meerjarige programma *Verbinden en Versterken: naar een toekomstbestendig sociaal domein in 2030* opgezet. Hiermee zetten we in op het voorliggend veld en een sterke sociale basis, wijkgerichte aanpak, en monitoren en sturen we actief op een doelmatige inzet van zorg en beschikbare middelen.
7. De energietransitie en de klimaatopgave vragen blijvende aandacht. Er is voortgang geboekt bij de uitvoering van de Regionale Energiestrategie (RES), het isolatieprogramma en de uitbreiding van het laadnetwerk. Enkele warmteprojecten zijn beëindigd omdat ze niet doelmatig bleken. De gemeente bereidt zich daarnaast voor op de toekomstige klimaatopgaven door in 2025 en 2026 stresstesten uit te voeren. Daarmee brengen we kwetsbare plekken voor hitte, droogte en wateroverlast in beeld.
8. Binnen het thema wonen zijn stappen gezet in woningbouw, herbestemming en grondexploitaties. Het ontwikkelperspectief voor Volkel is gestart en de dekking van de kosten hiervan wordt gerealiseerd volgens het principe *nieuw-voor-oud.*
9. Op het gebied van dienstverlening en participatie wordt gewerkt aan de uitvoering van de nieuwe participatieverordening, inclusief het uitdaagrecht. Ook worden inwonersplatforms verder ontwikkeld. De introductie van het persoonlijk digitaal portaal is verschoven naar het eerste kwartaal van 2026.

De activiteiten uit de programmabegroting 2025 zijn opgenomen in het hoofdstuk *Tussentijdse beleidsverantwoording*, onder het onderdeel *Doelen en resultaten in beeld* per programma. De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma 2022–2026 voor het jaar 2025 wijken deels af van die in de programmabegroting. Om de raad volledig inzicht te geven, is een stoplichtenrapportage toegevoegd als bijlage: *Totaaloverzicht*

Uitvoeringsprogramma 2025. Deze bijlage laat de actuele voortgang van de uitvoering in 2025 zien. Bij de bestuurswisseling draagt het college het volledige uitvoeringsprogramma 2022–2026 over aan het nieuwe bestuur.

Meerjarig financieel beeld 2025-2029

Analyse van het saldo in 2025

In deze tweede tussentijdse rapportage wordt voor 2025 een positief begrotingssaldo van € 12,1 miljoen verwacht. Dit resultaat komt voort uit combinatie van bijstellingen in de programma's, genomen raadsbesluiten en een hogere algemene uitkering.

Het onderstaande overzicht laat zien hoe het begrotingssaldo zich ontwikkelt over de jaren 2025 tot en met 2029:

Begrotingssaldo (N=nadeel/ V=voordeel)						
(bedragen x € 1.000)	Saldi inves-teringen	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo na kadernota / programmabegroting 2026 (structureel)		**0 N**	**2.068 N**	**718 V**	**388 N**	**2.116 V**
1. Invulling voorstellen ten laste van €500.000 (A)*1		50 N	355 N	258 N	35 N	205 V
2. Genomen raadsbesluiten na kadernota / programmabegroting 2026 (B)		2 N	62 N	57 N	51 N	51 N
3. Totaal afwijkingen 2e turap 2025 (C)	1.017 N	3.114 V	6.185 N	2.035 N	1.442 N	1.262 N
4. Algemene uitkering (structureel) (D)		8.994 V	2.655 V	303 V	201 N	506 N
Begrotingssaldo na 2e turap 2025 (A+B+C+D)	**1.017 N**	**12.056 V**	**6.015 N**	**1.329 N**	**2.117 N**	**502 V**
Mutaties ten opzichte van de programmabegroting 2026		12.056 V	3.947 N	2.047 N	1.729 N	1.614 N
Reeds ten laste van de algemene reserve gebracht *1			2.458 V			
Ten gunste van de algemene reserve (voorstel 2e turap 2025)		12.056 N				
Ten laste van de algemene reserve (voorstel 2e turap 2025)			3.557 V			
Totale mutatie van de algemene reserve	0 N	12.056 N	6.015 V	0 N	0 N	0 N
Totaal begrotingsaldo na 2e tussentijdse rapportage 2025		**0 N**	**0 N**	**1.329 N**	**2.117 N**	**502 V**

***1** . *conform raadsvoorstel programmabegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2026 (Z 15610-2025)*

Tabel: opbouw begrotingssaldo 2025–2029 (x € 1.000)

Afwijkingen 2e turap 2025 (exclusief algemene reserve) € 3,1 miljoen

De grootste voordelige afwijkingen in 2025 komen uit:
- Programma 2 – Verkeer en vervoer: € 1,1 miljoen;
- Programma 5 – Sport, cultuur en natuur: € 1,2 miljoen;
- Programma 10 – Bedrijfsvoering en inkomsten: € 1,2 miljoen.

De voordelen zijn vooral het gevolg van verschoven investeringen in de tijd. Hierdoor vallen de rente- en afschrijvingslasten lager uit (programma's 2 en 5) en zijn er voordelen ontstaan binnen het treasurybeheer (programma 10), bijvoorbeeld doordat geen nieuwe leningen hoefden te worden aangetrokken. Daarnaast zijn in deze programma's activiteiten doorgeschoven naar latere jaren op basis van geactualiseerde uitvoeringsplannen. Een nadere financiële onderbouwing is opgenomen in het hoofdstuk 'Financiële afwijkingen per programma'.

Binnen programma 6 – Sociaal domein blijft de financiële druk groot. Hoewel het bijgestelde saldo in 2025 vrijwel neutraal is, toont de onderliggende analyse een structureel tekort van circa € 2 miljoen. De stijging komt onder andere door:
- BUIG (Participatiewet): € 500.000;
- Wmo-begeleiding en dagbesteding: € 300.000;
- Jeugdzorg (zwaardere zorg en kleinschalig verblijf): € 1,5 miljoen.

Deze meerkosten worden in 2025 nog opgevangen door incidentele meevallers, waaronder:
- lagere inzet van Beschermd Thuis (€ 300.000);
- minder gebruik van Wmo-hulpmiddelen (€ 300.000);
- verrekening van niet-geleverde zorg (€ 400.000);
- het uitstellen van activiteiten (€ 1,2 miljoen).

Algemene uitkering 2025 € 9,0 miljoen

De algemene uitkering valt in 2025 ongeveer € 9 miljoen hoger uit dan verwacht. Een deel hiervan is eerder toegelicht in de raadsinformatiebrief over de meicirculaire 2025, waarin een voordeel van € 4,7 miljoen is gemeld.
De septembercirculaire levert aanvullende inkomsten op, waaronder:
- € 2,38 miljoen aan incidentele jeugdzorgcompensatie (voor 2023–2024);
- € 197.000 voor de organisatie van de Tweede Kamerverkiezingen;
- € 175.000 via de integratie-uitkering Participatie;
- een hogere uitkering door bijstelling van het gemeentefonds (accres): € 704.000 in 2024 en € 762.000 in 2025.

Voorstel toevoeging van het begrotingssaldo aan de algemene reserve
Het positieve saldo van 2025 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waarmee het weerstandsvermogen verder toeneemt. Tegelijkertijd blijft de structurele opgave vanaf 2026 groot. Blijvende zorgvuldige raming, beheersing van structurele uitgaven en voortzetting van het project 'Sluitend maken meerjarenbegroting 2026–2029' zijn cruciaal om het financiële evenwicht te behouden.

Vanaf 2026 verandert het beeld

Vanaf 2026 verandert het structurele beeld. De zogenoemde ravijnjaren brengen aanzienlijke tekorten met zich mee, zoals ook in de tabel zichtbaar is. De financiële ontwikkeling per jaar is als volgt:

Jaar	Saldo (€ mln)	Type saldo	Bestuurlijke duiding
2025	+12,1	Voordelig	Sterk financieel jaar; flinke financiële meevallers algemene uitkering/ versterken van weerstandsvermogen
2026	−6,0	Nadelig	Ravijnjaar; structureel tekort vraagt om evenwichtige heroriëntatie en bijsturing (herstelmaatregelen) op basis van watervalmethode
2027	−1,3	Nadelig	Inzetten op evenwichtige herstel
2028	−2,1	Nadelig	Inzetten op evenwichtige herstel
2029	+ 0,5	Voordelig	Begroting is sluitend en positief.

De verslechtering vanaf 2026 komt vooral door:

- een structurele stijging van de zorgkosten (circa € 2,1 miljoen in 2026, aflopend naar € 1,8 miljoen in 2029);
- het doorschuiven van middelen uit 2025 naar 2026, waaronder € 1,2 miljoen binnen het sociaal domein en € 0,4 miljoen voor de Omgevingswet.

Financiële koers en aanbevelingen

Het college blijft inzetten op een gezonde financiële positie, met ruimte om bij te sturen waar dat nodig is. De uitgangspunten blijven ongewijzigd:

- Nieuw voor oud: nieuw beleid wordt alleen ingevoerd als bestaande middelen vrijkomen;
- Realistische investeringsplanning en beheersing van kapitaallasten;
- Geen nieuw beleid zonder structurele dekking.

Op basis van deze uitgangspunten stuurt de gemeente op een structureel sluitende begroting vanaf 2029. Binnen het sociaal domein blijven de ontwikkeling van de zorgkosten en de investeringsopgave voor onderwijshuisvesting belangrijke aandachtspunten. Daarnaast hebben externe factoren zoals stikstofmaatregelen en netcongestie directe gevolgen voor grondexploitaties en woningbouwontwikkeling. Dit vraagt om een brede bestuurlijke afweging, over beschikbare middelen én over maatschappelijke prioriteiten. Daarbij hoort het gesprek met samenwerkingspartners, leveranciers, politiek en samenleving over wat nodig, haalbaar en wenselijk is. Ook het omgaan met financiële risico’s vraagt daarbij blijvende aandacht.

Belangrijkste risico's
De risico's zijn opnieuw beoordeeld en geactualiseerd ten opzichte van de jaarrekening 2024. De meest recente analyse is die bij de programmabegroting 2026. De financiële omvang van de risico's is bepaald volgens het vastgestelde risicobeleid.

De top 5 risico's dekt ongeveer 63% van het totaal financieel effect aan risico's. Het gaat om:

1. Gespecialiseerde jeugdhulp – risico € 20,3 miljoen, financieel effect € 2,0 miljoen;
2. Wmo-maatwerkvoorzieningen – risico € 18,4 miljoen, effect € 1,8 miljoen;
3. Onderwijshuisvesting – risico € 2,2 miljoen;
4. Grondexploitaties – risico € 7,4 miljoen, effect € 4,8 miljoen;
5. Stikstofproblematiek – risico € 6,0 miljoen, effect € 1,8 miljoen.

De gemeente beheerst deze risico's door actief te sturen op kosten, samenwerking in de regio en beter inzicht in de uitvoering van beleid.

Vooruitblik en overdracht
Om ook de komende jaren financieel koersvast te blijven, werkt het college verder aan het project Sluitend maken van de meerjarenbegroting 2026–2029. De inzet is om het nieuwe bestuur goed onderbouwde voorstellen mee te geven voor het maken van keuzes in beleid en financiën. Zo ontstaat ruimte voor heroverweging, met oog voor inhoud, uitvoerbaarheid en bestuurlijke afweging.

TUSSENTIJDSE BELEIDSVERANTWOORDING

Tussentijdse beleidsverantwoording

Inleiding tussentijdse beleidsverantwoording

In deze rapportage wordt per programma ingegaan op vier onderdelen. Hiermee geven we inzicht in de voortgang, de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken van dit jaar.

De beleidsverantwoording richt zich op de activiteiten die in de programmabegroting zijn opgenomen. Een deel van deze activiteiten komt rechtstreeks voort uit het uitvoeringsprogramma. Daarnaast heeft het college in 2025 ook gewerkt aan andere onderdelen uit het uitvoeringsprogramma die niet expliciet in de programmabegroting staan, maar wel bijdragen aan de uitvoering van het coalitieakkoord.

In de bijlage van deze rapportage is het volledige uitvoeringsprogramma opgenomen. Net als bij de programmabegroting is ook hier de voortgang weergegeven met een stoplichtsystematiek. Bij activiteiten met een oranje of rood stoplicht is de stand van zaken kort toegelicht.

1. Relevante ontwikkelingen
   In dit onderdeel staan de belangrijkste bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen van het lopende jaar. We laten zien welke resultaten zichtbaar zijn bereikt en waar we als gemeente trots op zijn. Ook kijken we terug op gebeurtenissen of trends die invloed hebben gehad op onze uitvoering, zoals nieuwe wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen, regionale samenwerking of vraagstukken rond capaciteit. Waar nodig lichten we toe wat deze ontwikkelingen betekenen voor de uitvoering van het programma en de realisatie van de doelen.
2. Wat willen we bereiken?
   Hier beschrijven we de maatschappelijke effecten en ambities die de raad heeft vastgesteld in het bestuursakkoord en de programmabegroting.
3. Wat hebben we tot nu toe gedaan?
   Dit onderdeel geeft een overzicht van de voortgang. We laten zien welke activiteiten zijn uitgevoerd, welke resultaten zijn bereikt en welke mijlpalen zijn behaald.
4. Wat heeft het gekost?
   Tot slot volgt een financiële toelichting op de uitgaven en inkomsten binnen het programma. We geven aan waar de cijfers afwijken van de vastgestelde begroting en lichten de belangrijkste verschillen toe.

Programma 1 Veiligheid

Inleiding

Dit programma gaat over de verschillende aspecten van openbare orde en veiligheid: crisisbeheersing en rampenbestrijding, integrale veiligheid, ondermijning en zorg en veiligheid. Samen met onze partners, zoals de politie, de Veiligheidsregio en het Openbaar Ministerie, werken we aan een veilige omgeving voor iedereen die woont, werkt en verblijft in Maashorst.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 1.1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding
- 1.2 Openbare orde en veiligheid

Relevante ontwikkelingen

In 2025 zijn belangrijke stappen gezet om onze crisisorganisatie te verbeteren en de samenleving weerbaarder te maken. Zo is de regionale oefening voor bevolkingszorg dit jaar goed verlopen. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de verdere professionalisering van onze crisisorganisatie.

Ook is het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) verder geprofessionaliseerd. Dit heeft onze informatiepositie versterkt in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Daarmee vergroten we de weerbaarheid van onze organisatie én van de samenleving. Tegelijk zien we dat jeugdoverlast toeneemt in enkele wijken. Daarom is extra ingezet op politie, jongerenwerk en boa's om snel en goed te kunnen ingrijpen. De structurele subsidieafspraak met HALT helpt hierbij en maakt een gerichte aanpak mogelijk.

Het veiligheidsteam is inmiddels goed georganiseerd. Daar plukken de gemeente, inwoners en ondernemers nu de vruchten van, zowel bij beleidsontwikkeling als bij het aanpakken van incidenten en casuïstiek, zoals demonstraties.

Tot slot is besloten de wijkaanpak opnieuw te starten en deze als duurzame aanpak onderdeel te maken van de Sterke Sociale Basis. Zo versterken we de sociale samenhang en leefbaarheid in onze wijken.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

1.1 Crisisbeheersing en rampenbestrijding		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	We willen ons zo goed als mogelijk voorbereiden op (natuur)rampen en crises, zodat we adequaat kunnen optreden			
1.1	Oefenen, opleiden en trainen van de gemeentelijke personen (ambtelijk en bestuurlijk) die een rol/taak hebben in de rampenbestrijding	groen		
1.2	Opstellen van een natuurbrandbeheersplan	groen		
1.3	Verder inrichten van een gemeentelijke crisisstructuur en werkprocessen	groen		
Doel 2:	Wijkpreventie en buurtbemiddeling zijn goed georganiseerd in onze kernen			
2.1	Procesafspraken maken gericht op Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE-model uitwerken voor de gemeente Maashorst); horizontale en verticale doorzettingsmacht vertalen naar procesafspraken en mandaatbesluiten.	oranje	We zijn gestart met het implementeren van het AVE-model in Maashorst. Dit is een proces van maanden.	ja

1.2 Openbare orde en veiligheid		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Adequate bescherming van medewerkers en bestuur tegen agressie en geweld			
1.1	We hanteren de landelijke aanpak tegen agressie en geweld volgens het programma Veilige Publieke Taak.	oranje	We hebben o.a. een agressieprotocol. Aan beleid voor Veilig Publieke Taak wordt nog gewerkt.	
1.2	We brengen agressie en bedreiging richting onze medewerkers en bestuurders op een minimaal niveau	groen		
1.3	We creëren inzicht in de agressiemeldingen en gebruiken deze inzichten voor verbeteringen die voor een mogelijke afname moeten zorgen	groen		
Doel 2:	Bestrijding cybercrime			
2.1	Bewustwordingscampagne opzetten om de dreigingen van cybercrime onder de aandacht brengen	groen		ja
Doel 3:	Bestrijding ondermijning en georganiseerde criminaliteit			
3.1	Organisatie weerbaarder maken	oranje	We hebben hier flinke stappen in gezet maar verdere professionalisering en inzet is hierop ook in 2026 nodig. Zo moet de Wet BIBOB breder toegepast worden in de gehele organisatie.	
3.2	Samenleving weerbaarder maken	groen		
3.3	Versterken informatiepositie	groen		
3.4	Zichtbare effectieve interventies	groen		
3.5	Zorgen dat eigen medewerkers, inwoners en bedrijven bekend zijn met ondermijning en het herkennen. Zij zijn bereid om dit te melden en kunnen dit eenvoudig doen	oranje	In 2026 zullen teams, inwoners en ondernemers getraind worden in het herkennen en melden van signalen.	
Doel 4:	Criminaliteit voorkomen waar het kan en bestrijden waar het moet			
4.1	Inzetten op de aanpak van high impact crimes (zoals woninginbraken en fietsendiefstallen)	groen		
4.2	Een actueel handhavingsplan voor de BOA's maken	groen		
Doel 5:	Verminderen van overlast door jeugd			
5.1	We intensiveren de nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en het jongerenwerk	groen		ja
Doel 6:	We maken veilige en leefbare wijken tot een gedeelde verantwoordelijkheid			
6.1	Datagericht optreden is uitgangspunt	oranje	Het VIK is in gebruik genomen maar het data gedreven werken heeft (organisatie breed) nog meer ontwikkeling nodig.	
6.2	De juiste inzet van politieagenten en boa's die goed toegerust en zichtbaar zijn	groen		ja
6.3	We maken een doorstart van de wijkgerichte aanpak	groen		

Wat betekent dit financieel?

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	6.573	6.744	20	6.764	6.201	5.564
Saldo mutaties reserves (B)	0	0	0	0	0	-34
Geraamd resultaat (A+B)	**6.573**	**6.744**	**20**	**6.764**	**6.201**	**5.530**

Binnen dit programma zijn geen afwijkingen groter dan €100.000.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 2 Verkeer en vervoer

Inleiding

Dit programma gaat over wat wij lokaal en regionaal doen aan verkeer en vervoer om de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Maashorst te vergroten. We voeren beheer, onderhoud en reconstructies uit aan wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken.

Daarnaast omvat dit programma het beleid, beheer, de inrichting en het onderhoud van alle parkeervoorzieningen in de gemeente.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 2.1 Verkeer en vervoer
- 2.2 Parkeren

Relevante ontwikkelingen

In 2025 is het beleidsprogramma Mobiliteit Maashorst afgerond en vastgesteld, inclusief een uitvoeringsprogramma. Daarmee hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt in het toekomstbestendig maken van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. In het beleidsprogramma is volop aandacht besteed aan de mobiliteitstransitie die gaande is. We zullen moeten kiezen voor andere vervoerswijzen dan de auto. Niet alleen vanwege het milieu, maar ook omdat het wegennet steeds verder dichtslibt. De opgaven voor gemeenten veranderen hierdoor. Investeerden we in het verleden voornamelijk in de autobereikbaarheid. Voor nu en in de toekomst worden investeringen in de bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto steeds belangrijker. Naast infrastructurele maatregelen worden maatregelen om gedrag te veranderen steeds belangrijker.

We constateren dat projecten vertraging oplopen door externe factoren, zoals stikstofproblematiek, hittestress en de invoering van de Omgevingswet. Dit betekent dat bepaalde maatregelen later worden uitgevoerd en kosten deels doorschuiven naar de komende jaren.

De mobiliteitstransitie betekent ook iets voor ons parkeerbeleid. Daarom zijn we in oktober gestart met het opstellen van nieuw parkeerbeleid, inclusief de Nota parkeernormen. De uitgangspunten voor dit parkeerbeleid zijn vastgelegd in het beleidsprogramma mobiliteit. Fietsgebruik wordt gestimuleerd wanneer er goede fietsenstallingen zijn. De ruimte in het openbaar gebied is schaars en moet naast parkeren ook ruimte bieden aan klimaatopgaven zoals extra groen om hittestress tegen te gaan en waterberging. En met de komst van deelauto's wordt het bezit van een eigen auto minder noodzakelijk. Ontwikkelingen die van invloed zijn op het parkeerbeleid.

Tegelijkertijd zien we dat veranderend gebruik van gebouwen en toenemende functieveranderingen in het centrum leiden tot een andere parkeervraag. Hierdoor verschuift de focus van het creëren van extra capaciteit naar het beter benutten van bestaande voorzieningen.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

2.1 Verkeer en vervoer		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Goede bereikbaarheid van alle kernen			
1.1	We gaan door met de lopende Corridoraanpak A50 (= regionale samenwerking gericht op betere doorstroming)	groen		
1.2	We gaan door met de ruimtelijke studie N605	groen		
1.3	We gaan ontwikkelingen (met name woningbouw) die een probleem met de parkeeropgave hebben, helpen met alternatieven	oranje	In oktober zijn we gestart met het opstellen van nieuw parkeerbeleid. Gelet op de start in oktober lukt het niet meer om het opstellen van het parkeerbeleid dit jaar af te ronden. De uitgangspunten voor het nieuwe parkeerbeleid zijn opgenomen in het beleidsprogramma mobiliteit. De afronding en vaststelling van dit beleidsprogramma heeft meer tijd gekost dan gepland, door extra participatie, wijzigen van de vaststellingsprocedure en de rol van de raad.	
1.4	We onderzoeken nut en noodzaak van de doortrekking van de N605 richting de noordelijke rondweg	rood	Het heeft pas nut om dit onderzoek op te starten op het moment dat de omklap van de N605 bij Volkel plan-juridisch vastgesteld is. Dit is momenteel nog niet het geval.	
1.5	We ontwikkelen beleid op verschillende fietsverkeersstromen (utilitair en recreatief)	groen		
1.6	We ronden het nieuwe beleidsprogramma mobiliteit Maashorst af en stellen een uitvoeringsprogramma op	groen		ja
1.7	We stimuleren fijnmazige mobiliteit tot in het hart van de kernen en wijken	groen		
1.8	We stimuleren innovatieve vervoerssystemen, zoals elektrische deelauto's en deelfietsen	groen		
Doel 2:	Verbetering van de verkeersveiligheid			
2.1	Onveilige verkeerssituaties pakken we aan	groen		
Doel 3:	We willen dat mensen minder in de auto stappen, en meer gebruik maken van andere middelen voor vervoer, zoals de fiets en het openbaar vervoer			
3.1	In het kader van de Mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen, gaan we samen met de regio en provincie de mogelijkheden onderzoeken voor de inzet van een BRT (Bus Rapid Transit)	groen		
3.2	Er is een onderzoek gedaan naar mobiliteitshubs en logistieke hubs (of een combinatie daarvan)	groen		
3.3	We stellen nieuw parkeerbeleid op	oranje	De planning was om in 2025 nieuw parkeerbeleid gereed te hebben. In oktober is gestart met het opstellen ervan. We ronden dit echter niet af in 2025. De uitgangspunten van het parkeerbeleid komen uit het beleidsprogramma mobiliteit. Het afronden en vaststellen van dit beleidsprogramma heeft meer tijd gekost door extra participatie, het wijzigen van de vaststellingsprocedure en de rol van de raad.	ja
3.4	We stimuleren weggebruikers om de auto te laten staan en te kiezen voor andere vormen van vervoer	groen		
Doel 4:	We willen ons gemeentelijk weggennet handhaven op het huidige kwaliteitsniveau en de leefomgeving van onze inwoners verbeteren			
4.1	We voeren tijdig onderhoud uit of voeren reconstructies uit	groen		

2.2 Parkeren		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Geen parkeerproblemen voor fiets en auto			
1.1	In het mobiliteitsplan Maashorst (visiedeel) worden nieuwe pijlers voor het parkeerbeleid bepaald	groen		Zie 2.1.3.3

Wat betekent dit financieel?

	Begroting 2025				Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	9.837	9.508	-1.238	8.270	8.422	7.602
Saldo mutaties reserves (B)	-232	-529	48	-481	-152	450
Geraamd resultaat (A+B)	**9.605**	**8.979**	**-1.190**	**7.789**	**8.270**	**8.052**

Het voordeel binnen dit programma komt grotendeels door lagere kapitaallasten (€ 1,1 miljoen), omdat het afschrijven van infrastructurele investeringen later start door uitvoeringsvertragingen uit voorgaande jaren.

Daarnaast is in 2025 voor investeringskredieten een totaalbedrag van € 1,7 miljoen aan uitgaven en € 1 miljoen aan inkomsten geraamd. Per saldo wordt hiervoor circa € 0,7 miljoen krediet uit toekomstige jaren naar voren gehaald.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 3 Economie en toerisme

Inleiding

Dit programma richt zich op het versterken van het economisch klimaat in Maashorst. We werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, vitale centrumgebieden, een sterke netwerkeconomie en duurzame landbouw. Ook stimuleren we recreatie en toerisme in lijn met de branding van Maashorst en werken we samen in de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.3 Economische promotie

Relevante ontwikkelingen

In 2025 zijn belangrijke mijlpalen bereikt op het gebied van bedrijven. Een deel van de woon-werkkavels in Reek-Zuid is inmiddels verkocht. Het bestemmingsplan Hoogveld-Zuid is onherroepelijk geworden, er zijn geen bezwaren ingediend. Bestemmingsplan Voederheil is vastgesteld door de raad. De kavel aan de Vluchtoordweg is verkocht aan ViaSana. De lokale en regionale vraag naar bedrijfskavels blijft onverminderd hoog. Aandachtspunt is netcongestie, waardoor grotere energieaansluitingen niet mogelijk zijn de komende jaren.

Het centrum van Uden vraagt onverminderd aandacht om de regionale aantrekkingskracht te behouden. In 2025 is door stichting Uden Centrum Management (UCM) samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, de culturele sector, bewoners en de gemeente het Centrumplan 20252028 opgesteld. Hierin staan de speerpunten voor het centrum van Uden waar UCM zich de komende vier jaar op gaat richten. In de centra van de andere kernen is behoud van voorzieningen belangrijk om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te behouden. Het ontwikkelperspectief Centrum Zeeland is vastgesteld door het college.

Op het gebied van de agrarische sector zijn we in gesprek met agrarische ondernemers over de mogelijkheden van vormen van kringlooplandbouw en nevenactiviteiten. In de Graspeel lopen gesprekken met ondernemers en bewoners over geurervaring. We ondersteunen het project AgroProeftuin de Peel. Binnen het experiment AgroNatuurWonen werken we samen met initiatiefnemers en provincie aan vergunbare plannen voor eerste proeflocaties.

Maashorst werkt regionaal samen binnen Noordoost-Brabant. In 2025 heeft Noordoost-Brabant de Regiodeal toegekend gekregen. Dit geeft een belangrijke impuls aan onze regio. In het Regiodealproject "hybride leren en werken" werken we samen met Campus en onderwijsinstellingen aan de verdere ontwikkeling van de Sociale Innovatie Campus. In het project "energyhubs op bedrijventerreinen" werken we samen met stichting Beheer Bedrijventerreinen Maashorst.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

3.1 Economische ontwikkeling		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een gezonde agrarische economie			
1.1	Agrotoerisme, zorgboerderijen en agrarische kinderopvang worden gepromoot	groen		
1.2	In samenwerking met andere partners in de agrarische sector zijn we in gesprek met agrarische bedrijven over een toekomstbestendige onderneming	groen		
1.3	We werken mee aan "AgroNatuurWonen Experimenten" als alternatief financieringsmodel voor agrariërs en natuurontwikkeling	groen		
Doel 2:	Een krachtig MKB			
2.1	Boegbeelden uit het lokale bedrijfsleven zetten Maashorst beter op de kaart	groen		
2.2	Eventuele knelpunten voor het lokale ondernemerschap in kaart brengen en werken aan de verbetering hiervan	groen		
2.3	Periodiek netwerksessies organiseren	groen		
2.4	Verkennen of satellietopleidingen bij grote bedrijven mogelijk zijn en de satellietopleiding bij Bernhoven continueren	groen		ja
2.5	Verkennen potentiële fieldlabs	groen		ja
Doel 3:	Bedrijvigheid in de kernen			
3.1	De mogelijkheden om leegstand te voorkomen zijn onderzocht en ingevoerd	groen		
3.2	We ondersteunen startende ondernemers op verschillende manieren	groen		
Doel 4:	Een sterk netwerk van bedrijven, gemeenten en andere instellingen			
4.1	We werken mee als ondernemers Bedrijven Investeringszone (BIZ) aanvragen	groen		
4.2	We ondersteunen sociaal maatschappelijk ondernemen	groen		
4.3	We promoten 'Koop lokaal'	groen		
4.4	We realiseren vormen van hybride werken en leren	groen		
4.5	We werken aan de uitvoering van de Centrumvisie Uden om het centrum aantrekkelijker te maken	groen		
Doel 5:	Kwalitatief goede bedrijventerreinen			
5.1	De ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen is onderzocht en de locaties zijn bekend. De nieuwe bedrijventerreinen zijn in ontwikkeling	groen		
5.2	Het toekomstige omgevingsplan wordt flexibel ingericht, waardoor het relatief eenvoudig is om bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren	groen		ja

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	We willen (groei)ruimte bieden aan het bedrijfsleven en een gunstig vestigingsklimaat creëren voor bestaande en nieuwe ondernemers			
1.1	We gaan bedrijventerrein Voederheil uitbreiden	groen		ja
1.2	We ontwikkelen bedrijfskavels in Reek-Zuid	groen		zie 1.1.
1.3	We ontwikkelen bedrijventerrein Hoogveld-Zuid	groen		zie 1.1.

3.3 Economische promotie		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Branding - Maashorst op de kaart			
1.1	We gaan samen met externe partners bouwen aan de naamsbekendheid en vindbaarheid van Explore Maashorst door zoveel mogelijk exposure te generen, zowel online als offline.	groen		
Doel 2:	Maashorst is de meest aantrekkelijke toeristische gemeente van Brabant			
2.1	We ondersteunen de verdere groei van het toerisme in onze gemeente en zetten ons daarom mét ondernemers in voor profilering en gebiedsmarketing	groen		

Wat betekent dit financieel?

	Begroting 2025				Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	192	1.296	-190	1.106	1.565	1.651
Saldo mutaties reserves (B)	1.376	287	123	410	-131	196
Geraamd resultaat (A+B)	**1.568**	**1.583**	**-67**	**1.516**	**1.434**	**1.847**

De baten en lasten laten een stijging zien door de verkoop van grond aan de Linie. De grond had een boekwaarde van € 804.000 en is verkocht voor € 900.000. Hiermee is een positief resultaat van € 96.000 behaald. Het resterende voordeel van € 94.000 bestaat uit diverse kleinere afwijkingen, elk met een omvang van minder dan € 100.000. Het resultaat uit verkoop is toegevoegd aan de reserve.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 4 Onderwijs

Inleiding

Dit programma gaat over de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs in Maashorst. Het omvat peuteropvang en voorschoolse educatie, passend onderwijs, onderwijsachterstandenbeleid, bewegingsonderwijs, leerlingenvervoer, leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en volwasseneneducatie. Ook de huisvesting van scholen valt binnen dit programma.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 4.1 Onderwijs algemeen
- 4.2 Onderwijshuisvesting

Relevante ontwikkelingen

In 2024 is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2024–2039 vastgesteld. We werken de aanbevelingen uit in een nieuwe verordening onderwijshuisvesting, zodat de rolverdeling en verantwoordelijkheden beter worden vastgelegd en voorzieningen toekomstbestendig blijven.

Daarnaast bereiden we ons voor op de Wet planmatige aanpak onderwijshuisvesting, die op een later moment ingaat. In 2025 hebben we de eerste stappen gezet om de samenwerking tussen gemeente en schoolbesturen te versterken en de nieuwe werkwijze goed voor te bereiden.

Tot slot vinden in 2025 verkennende gesprekken plaats met het Udens College over uitbreiding van het vrije schoolonderwijs (Waldorf) tot 18 jaar. Dit draagt bij aan een aantrekkelijker onderwijsaanbod, het voorzieningenniveau in de kernen en de ambitie om jonge gezinnen en jongeren voor Maashorst te behouden.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

4.1 Onderwijs algemeen		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Bereikbaarheid van onderwijs faciliteren			
1.1	Uitvoering leerlingenvervoer harmoniseren	oranje	In 2025 is een evaluatie van de opstapplaatsen binnen het leerlingenvervoer uitgevoerd onder de gebruikers. De aanbevelingen uit deze evaluatie zijn verwerkt en enkele opstapplaatsen zijn daarop aangepast. Per 1 januari 2026 is het aanvraagproces geharmoniseerd en organiseert de gemeente de uitvoering van het leerlingenvervoer volledig in eigen beheer.	
Doel 2:	Een goede start voor elk kind			
2.1	Monitoren doelgroep	groen		
Doel 3:	Gelijke kansen voor iedereen bevorderen			
3.1	Regionale samenwerkingsafspraken maken	oranje	Om de hulpvragen van kinderen die in het grijze gebied vallen tussen jeugdwet en passend onderwijs adequaat te kunnen beantwoorden, wordt in de regio NoordOost-Brabant samengewerkt door gemeenten en scholen. Voorstellen voor regionale richtlijnen/afspraken zijn in ontwikkeling.	
Doel 4:	Samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken			
4.1	Subsidies gericht inzetten	groen		

4.2 Onderwijshuisvesting	Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1: Voorzien in goede onderwijshuisvesting			
1.1 Uitvoeren IHP	groen		

Wat betekent dit financieel?

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	5.339	5.190	14	5.204	4.494	4.698
Saldo mutaties reserves (B)	-186	-278	0	-278	-308	-438
Geraamd resultaat (A+B)	**5.153**	**4.912**	**14**	**4.926**	**4.186**	**4.260**

Binnen dit programma zijn geen afwijkingen groter dan €100.000.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur

Inleiding

Dit programma gaat over de besteding van vrije tijd en het aanbod van voorzieningen die bijdragen aan vitaliteit en sociale samenhang. Het richt zich op sport, cultuur, recreatie en natuur. Ook monumenten- en welstandstoezicht en natuurgebied De Maashorst maken deel uit van dit programma. Sport en bewegen zijn belangrijk voor ontspanning, gezondheid en deelname aan de samenleving.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuur
- 5.4 Media
- 5.5 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Relevante ontwikkelingen

In 2025 is verder ingezet op sport en bewegen, omdat dit bijdraagt aan de fysieke en mentale gezondheid en aan sociale samenhang. De gemeente faciliteert dit door passende accommodaties en via uitvoering van de lokale Sport en Beweegvisie, het Gezond en Actief Leven Akkoord en de Sportakkoorden. Veel nieuwe subsidies, tarieven en afspraken met het lokale veld zijn dit jaar geïmplementeerd.

Binnen de cultuursector is het aanbod versterkt en is verder uitvoering gegeven aan het lokale Cultuurbeleid 20242030. Samen met de Noord Oost Brabantse Bibliotheken zijn in 2025 middelen ingezet om het bibliotheekwerk te versterken, vooruitlopend op de wettelijke zorgplicht vanaf 2026.

Ook in media, recreatie en natuur zijn stappen gezet. Met Dtv zijn gesprekken gestart over de vorming van een streekomroep met behoud van lokaal karakter. In de openbare ruimte wordt meer rekening gehouden met klimaatadaptatie en recreatieve functies. Natuurgebied De Maashorst is verder ontwikkeld door uitbreiding van het Natuur Netwerk Brabant en levert een grotere bijdrage aan het tegengaan van verdroging.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

5.1 Sportbeleid en- activering		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Iedereen moet mee kunnen doen (sporten en bewegen)			
1.1	Breedtesport en inclusie in de sport faciliteren	groen		
1.2	Sportprogramma's voor specifieke doelgroepen inzetten	groen		
Doel 2:	In alle kernen een sportaanbod voor alle inwoners			
2.1	Buurtsport- (en cultuur)coaches inzetten	groen		
2.2	Faciliteiten op orde houden	groen		
2.3	Het Lokaal Sportakkoord uitvoeren	groen		
Doel 3:	Waarderen van het verenigingsleven als verbindende schakel tussen mensen			
3.1	Huur en tarievenbeleid voor accommodaties actualiseren	groen		ja
3.2	Nieuw subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties implementeren	oranje	In 2025 worden voor alle cultuur- en binnensportorganisaties en scouting organisatie subsidies verstrekt op basis van een geactualiseerde subsidieregeling. Voor buitensportorganisaties zal dat pas per 1 januari 2027 het geval zijn.	ja

5.2 Sportaccommodaties		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Sportvoorzieningen die aansluiten op de behoefte			
1.1	Een functioneel, kwalitatief en duurzaam sportkapitaal ontwikkelen	groen		
1.2	Onderzoek verrichten naar exploitatie zwembad	groen		
1.3	Realiseren Skatebaan Bevrijdingspark	groen		
1.4	Verstrekken bijdrage aan crossterrein Zevenbergen voor realisatie van een geluidswal	oranje	Door de stikstofuitspraak van 18 december 2024 is de planologische procedure vertraagd. De procedure zal voor het eind van het jaar opgestart zijn in Oss en Bernheze. Onderzoeken zijn hierdoor nog lopende.	

5.3 Cultuur		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een evenwichtig en divers aanbod van kunst en cultuur behouden en uitbreiden			
1.1	Aandacht houden voor immaterieel Erfgoed (deeltaak 1)	oranje	Op dit moment loopt het proces om een gedegen immaterieel erfgoed beleid voor de gemeente Maashorst vorm te geven. In september 2025 staat hiervoor een participatiebijeenkomst met verenigingen, organisaties en andere betrokkenen gepland. De uitkomst hiervan wordt verwerkt in het beleid.	
1.2	Concessieovereenkomst Markant Maashorst verlengen (deeltaak 1)	groen		
1.3	Implementatie nieuw cultuurbeleid (deeltaak 1)	oranje	In 2025 is de implementatie van het cultuurbeleid voortgezet. Samenwerkingen binnen én buiten het culturele veld worden onder andere gestimuleerd tijdens het cultuurcafé, in 2025 voor het eerst georganiseerd door het culturele veld. In 2025 is invulling gegeven aan de rol van Kwartiermaker Cultuur. De herijking van de financiering van Stichting Kunst & Co vordert. Het doel is in 2025 samen tot een oplossing te komen en de eerste helft van 2026 als overgangsperiode te beschouwen.	
1.4	Materieel Erfgoed koesteren (deeltaak 3)	groen		
1.5	Subsidiëren museum Krona (deeltaak 2)	groen		
1.6	Bewaken én bewaren van de geschiedenis van de kernen (deeltaak 1)	oranje	Voor deze deeltaak gesteld dat we vorm geven aan het lokale erfgoed beleid (in samenwerking met onder andere heemkundekringen). Onder de Omgevingswet valt erfgoed onder de noemer ruimtelijke kwaliteit. Het opstellen van dit beleid moet worden afgestemd met het opstellen van omgevingsprogramma's onder de Omgevingswet en heeft daarom meer tijd voor uitwerking nodig.	
1.7	Stimuleren cultuureducatie (deeltaak 1)	groen		ja

5.4 Media		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Handhaven kwaliteitsniveau Bibliotheek als laagdrempelige publieksvoorziening			
1.1	Aansluiten op de huidige wettelijke taak en zorgplicht gemeente	groen		

5.5 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	De groenste gemeente van Nederland			
1.1	Realisatie honden- en uitlaatvelden in voormalig Landerd	groen		
1.2	We gaan pilots opstarten voor beheer van het openbaar groen/natuur door inwoners	groen		ja
1.3	We realiseren quick wins, zoals aanplant landschap, ecologisch bermbeheer, erfbeplanting, picknick-voorzieningen, fietsroutes en wandelpaden	groen		ja
1.4	We willen diversiteit in natuuraanbod vergroten, met een goede spreiding over de hele gemeente	groen		ja
1.5	We gaan de biodiversiteit van natuur waarborgen en versterken, bijvoorbeeld door deelname aan het Deltaplan Biodiversiteit	groen		
1.6	We gaan De Maashorst verder uitbreiden en ontwikkelen als natuurgebied	groen		ja
Doel 2:	Een sterke recreatieve sector			
2.1	Natuurcentrum De Maashorst blijft een belangrijke educatieve partner	groen		
2.2	We maken een start met een verbeterplan voor Wandelpark Uden	rood	Wensen en ideeën bij gebruikers van het park zijn opgehaald. Ook sportverenigingen hebben eerder al een gezamenlijke visie gegeven over de gewenste ontwikkelingen in het wandelpark en de directe omgeving. Na een ambtelijke voorverkenning is gebleken dat enkel een verbeterplan voor het wandelpark, onvoldoende antwoord geeft op geconstateerde problemen en ontwikkelmogelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat het college heeft besloten tot een verkenning van een revitalisering van het gehele sportpark en de directe omgeving. Onderhavig projectbudget is benodigd voor deze opdracht. De aanvullende budgetwens wordt bij begroting 2026 ingebracht.	ja
2.3	We richten onze positionering nadrukkelijk op 'Maashorst is de meest toeristische recreatieve gemeente van Noordoost-Brabant'. We benadrukken de sterke verwevenheid met natuurgebied De Maashorst	groen		ja
2.4	We vergroten de diversiteit in natuuraanbod met een goede spreiding over de hele gemeente	groen	In de begroting dubbel opgenomen. Zie 5.5.1.4	

5.5 Openbaar groen en (openlucht)recreatie		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 2:	Een sterke recreatieve sector			
2.5	We gaan de Natuurpoort (Palmstraat, Schaijk) en de uitkijktoren in De Maashorst realiseren	oranje	Eind 2025 zoekt de gemeente een marktpartij om samen de Natuurpoort Palmstraat te ontwikkelen. Zodra deze partij is gevonden, start het planvormingsproces. De ruimtelijke procedure voor de bouw van een uitkijktoren is gestart. Als alles volgens planning verloopt, kan de uitkijktoren in 2026 worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de buitenruimte rond Naat Piek opgeknapt, zodat de omgeving aantrekkelijker en toegankelijker wordt. Samen met onze stakeholders versterken we Maashorst aan de hand van de vastgestelde visie Toerisme en Recreatie Maashorst 2040 en de vier pijlers: gevarieerd en aantrekkelijk, gastvrij en verbonden, leefbaar en in balans en toegankelijk en bereikbaar. Met de recreatieve ondernemers en organisaties stellen we hiervoor een uitvoeringsprogramma op. Met de regiogemeenten en ondernemers in Noordoost-Brabant gaan we de kansen voor samenwerking oppakken op het gebied van data en thema's, zoals erfgoed, boerenlandleven en actief bewegen.	ja

Wat betekent dit financieel?

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	20.623	22.708	-1.339	21.369	19.251	16.002
Saldo mutaties reserves (B)	-531	-2.448	160	-2.288	-766	22
Geraamd resultaat (A+B)	**20.092**	**20.260**	**-1.179**	**19.081**	**18.485**	**16.024**

Het voordeel van € 1,339 miljoen binnen dit programma is overwegend incidenteel van aard. De belangrijkste verklaring ligt bij de latere uitvoering van investeringsprojecten in sportaccommodaties en openbaar groen (€ 525.000 voordelig), administratieve verschuivingen van het budget Erfgoeddeal naar programma 7 (€ 546.000 voordelig) en het onderzoek naar de herinrichting van het motorcrossterrein Nieuw-Zevenbergen (€ 102.000 voordelig). Het budget van motorcrossterrein Nieuw-Zevenbergen wordt toegevoegd aan een bestemmingsreserve.

Daarnaast is in 2025 voor investeringskredieten een totaalbedrag van € 87.000 minder aan uitgaven geraamd in verband met aanpassing van de projectplanning. Verder heeft er een administratieve correctie plaatsgevonden van € 400.000 op de inkomsten. Per saldo resulteert dit in een nadeel van circa € 374.000.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 6 Sociaal Domein

Inleiding

Dit programma gaat over de activiteiten die inwoners in staat stellen zo gezond, prettig, lang en zelfstandig mogelijk te leven, wonen en meedoen in de samenleving. Het programma richt zich zowel op individuele inwoners als op de samenleving als geheel. Het omvat de Wmo, jeugd en participatie (elk met een eigen wettelijk kader), het brede welzijn als voorliggende voorziening en migratie in relatie tot participatie.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
- 6.3 Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid en eerstelijns schuldhulpverlening)
- 6.4 Maatschappelijke en arbeidsparticipatie
- 6.5 Maatwerkvoorzieningen Wmo
- 6.6 Maatwerkdienstverlening Wmo
- 6.7 Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp

Relevante ontwikkelingen

In 2025 is verder ingezet op preventie en vroegsignalering. Daarmee willen we inwoners zoveel mogelijk in staat stellen hun eigen leven te leiden en zwaardere zorg te voorkomen. De sociale basis in wijken en kernen is versterkt met de inzet van preventiewerkers en samenwerking met maatschappelijke partners. Dit vergroot informele netwerken en maakt dat signalen eerder worden opgepakt. Tegelijkertijd blijven wachttijden en de toenemende complexiteit van hulpvragen bestuurlijke aandacht vragen.

Op het terrein van inkomen en participatie is nadrukkelijk ingezet op financiële zelfredzaamheid, de weg vinden naar werk en armoedepreventie samen met partners en burgerinitiatieven. Meedoenregelingen zijn verder ontwikkeld om inwoners actief te laten deelnemen aan de samenleving. Binnen onze gemeente gaan we tevens aan de slag met landelijke hervormingen, zoals de Participatiewet in Balans, Basisdienstverlening Schuldhulpverlening en de Wet van School naar Duurzaam Werk. We willen de samenwerking met ketenpartners versterken en de dienstverlening dichter bij inwoners organiseren.

Binnen de Wmo blijft de druk op maatwerk hoog door vergrijzing en arbeidsmarktkrapte, daarom zetten we in op de ontwikkeling van algemene voorzieningen. Bij Beschermd Wonen is verder gewerkt aan de overgang naar Beschermd Thuis. In de jeugdhulp is gestuurd op normaliseren en de-medicaliseren, zodat lichte vraagstukken in de sociale basis worden opgelost en specialistische jeugdhulp beschikbaar blijft voor de complexere gevallen. Praktijkondersteuners jeugd en preventiewerkers zorgen hierbij voor laagdrempelige ondersteuning. Vooruitlopend op de landelijke hervormingsagenda Jeugd bereiden we ons voor op meer samenhang en regie in de keten.

Tot slot heeft Maashorst in 2025 haar verantwoordelijkheid genomen bij de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, statushouders en ontheemden uit Oekraïne. Hierbij is ingezet op huisvesting en participatie, in lijn met de ambitie om alle inwoners naar vermogen mee te laten doen in de samenleving. We hebben een besluit genomen over de 3 nieuwe locaties waar we voor een combinatie van doelgroepen woningen en opvang gaan ontwikkelen. Er wordt nu volop gewerkt aan de voorbereiding van de realisatie, met de eerste focus op de asielopvanglocatie aan de Boekelsedijk in Uden.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een in gezamenlijkheid, gezond en zelfstandig leven voor alle inwoners bevorderen door een integrale benadering van 0-100+			
1.1	Stimuleren van activiteiten en ontmoeting in maatschappelijk vastgoed	groen		ja
1.2	Vanuit IZA/GALA dragen we bij aan het programmatisch werken aan een gezonde samenleving	oranje	In 2025 is met name ingezet op de borging van de opgaven uit GALA in de verschillende beleidsnota's zoals sterke sociale basis, het gezondheidsbeleid en het WMO beleid. De basis is versterkt door Welzijn op Recept uit te rollen over heel Maashorst, de website voor mantelzorg is live gegaan en is het netwerk rondom eenzaamheid versterkt. Voor de gezonde leefomgeving is ervaring opgedaan in de samenwerking met de afdeling ruimte door Hoevenseveld aan te pakken vanuit het principe positieve gezondheid. Voor de mentale gezondheid is een eerste stap gezet met de regio om aan te sluiten bij de steunpunten in de wijk. Er is afgelopen maanden gewerkt aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) Transformatieplan samen met de Samen in Gezondheid (SIG) partners: zorgverzekeraar, zorgpartners en gemeenten in de regio Oss, Maashorst en Meierijstad. Dit transformatieplan heeft als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te verbeteren en de gezondheid van bewoners te bevorderen, onder andere door minder zorggebruik te stimuleren en personeel effectiever in te zetten. Echter in september bleek dat de landelijke pot met transformatiegelden onverwacht (vrijwel) leeg is en dat daardoor een groot deel van het transformatieplan niet is goedgekeurd. Alleen voor het thema Mentale Gezondheidsnetwerken zijn voorlopig transformatiemiddelen gereserveerd. Het resterende deel van het plan komt op een wachtlijst. Eind december zal pas duidelijk worden of er middelen vrijkomen die alsnog kunnen worden toegekend. De impact van het afkeuren van een significant deel van het transformatieplan wordt in beeld gebracht.	
1.3	Vitaal oud(er) worden stimuleren	oranje	Vanaf 2025 is gestart met de implementatie van het nieuwe seniorenbeleid, conform het vastgestelde uitvoeringsplan. De uitvoering loopt achter op de planning.	
1.4	Werken aan een Sterke Sociale basis in de wijken	groen		ja

6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 2:	Problemen voorkomen en behoeften van inwoners tijdig signaleren, zodat er een verschuiving kan plaatsvinden van gespecialiseerde hulp naar preventie			
2.1	Implementeren van het kinderwerk	groen		
2.2	Uitvoering geven aan het preventief jeugdbeleid	groen		
2.3	Uitvoering geven aan het WMO beleidsplan	groen		
Doel 3:	Voldoende opvang- en huisvestingsoplossingen voor nieuwkomers			
3.1	Werken aan het programma migratieopgaven	groen		

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een vindbare, herkenbare en professionele toegang voor vragen en voorzieningen			
1.1	Inrichten toegang	groen		

6.3 Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid en eerstelijns schuldhulpverlening)		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Het aantal inwoners dat te maken heeft met armoede en schulden, laten afnemen			
1.1	In beeld brengen en aanpakken van verborgen armoede	groen		
1.2	Intensiveren van de inzet van vroegsignalering	groen		
1.3	Samen met ervaringsdeskundigen werken aan het oplossen en voorkomen van complexe schuldenproblematiek	oranje	In 2025 is het Platform Geldzorgen opgericht met als doel het versterken van het netwerk van ketenpartners. Door middel van tweejaarlijkse bijeenkomsten stimuleren we kennisdeling, bieden we inspiratie en bespreken we signalen uit de praktijk. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst werken we samen met partners aan het ontwikkelen van een Sociale Kaart Geldzorgen. Een volgende stap is het betrekken van ervaringsdeskundigen, wat nog verder uitgewerkt zal worden. Daarbij willen we ook de verbinding zoeken met andere thema's binnen het sociaal domein, zoals gezondheid.	
1.4	Uitvoeren van het beleidskader Armoede & Schulden waarin we beide problemen (armoede en schulden) integraal aanvliegen	oranje	In 2025 zijn er belangrijke stappen gezet in de uitvoering van het beleidskader Armoede & Schulden. Zo is de campagne 'Zorgen om geld? Iedere stap telt!' gelanceerd en zijn de pilots Volwassenenfonds Sport & Cultuur en Quiet Maashorst van start gegaan. Samen met onze netwerkpartners is bovendien een begin gemaakt met de sociale kaart 'geldzorgen'. De extra inzet op financiële educatie voor jongeren in het onderwijs vraagt nog om verdere uitwerking. Dit onderdeel wordt in het vervolg van 2025 en begin 2026 opgepakt.	
Doel 2:	Inkomensondersteuning beter bereikbaar maken voor de doelgroep			
2.1	Doorvoeren van de wetswijzigingen die de lokale toepassing van de participatiewet verbeteren	oranje	De wetwijzigingen in de Participatiewet die zijn samengebracht onder het wetsvoorstel "Participatiewet in Balans" gaan pas in per 1 januari 2026. In de aanloop naar deze ingangsdatum zijn we de wijzigingen vanaf september 2025 aan het voorbereiden om te implementeren in de werkprocessen.	

6.4 Maatschappelijke en arbeidsparticipatie		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Arbeidsparticipatie verhogen			
1.1	Lokaal arbeidsmarktbeleid uitwerken in een uitvoeringsagenda	oranje	Het lokaal arbeidsmarktbeleid is in september vastgesteld door de raad. Het beleid geeft kaders aan voor een nader uit te werken uitvoeringsplan, dat in 2026 zal worden vastgesteld.	
1.2	Uitvoeren Plan van aanpak vermindering bestand P-wet in samenwerking met ketenpartners	groen		ja
1.3	Versterken van het partnership met IBN	groen		

6.5 Maatwerkvoorzieningen WMO		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een verbeterde inrichting van de directe leefomgeving van kwetsbare inwoners zodat zij zoveel en zolang mogelijk in de voor hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving			
1.1	Een huisvestingverordening met urgentiebeleid regionaal ontwikkelen die in 2025 vertaald moet worden naar lokaal urgentiebeleid om bij woningtoewijzing voorrang te kunnen geven aan specifieke doelgroepen	groen		
1.2	Implementeren van algemene voorzieningen en stimuleren van het gebruik	groen		
1.3	Prestatieafspraken maken vanuit volkshuisvesting met de woningcorporaties, waarin ook de zorgaspecten worden meegenomen	groen		

6.6 Maatwerkdienstverlening WMO		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een passend aanbod voor inwoners die zorg nodig hebben			
1.1	Een passend aanbod voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid	oranje	Met het vastgestelde beleidsplan Wmo 2025–2029 en het bijbehorende uitvoeringsplan geven we invulling aan de transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Dit doen we door het ondersteuningsaanbod voor deze doelgroep uit te breiden en te sturen op de realisatie van andersoortige woningbouw.	
1.2	Ontwikkelen van het nieuwe lokale Wmo-product 'Beschermd Thuis'	groen		
1.3	Uitvoering van het WMO beleidsplan en Gezond en gelukkig in Maashorst	oranje	Vanaf 2025 is gestart met de implementatie van het nieuwe seniorenbeleid, conform het vastgestelde uitvoeringsplan. De daadwerkelijke implementatiekosten zijn lager uitgevallen dan eerder geraamd.	
1.4	De lokale ontwikkelagenda 'Opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid' doorontwikkelen	groen		

6.7 Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	In Maashorst groeien kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk op.			
1.1	Uitvoering geven aan het nieuwe Regionaal Beleidsprogramma Jeugdhulp en Uitvoeringsplan Jeugdhulp	groen		
1.2	Zorgdragen voor een sluitende aanpak Jeugdhulpverlening	groen		

Wat betekent dit financieel?

	Begroting 2025				Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	66.947	73.819	-1.629	72.190	64.103	60.769
Saldo mutaties reserves (B)	805	-3.883	1.618	-2.265	-3.369	-1.543
Geraamd resultaat (A+B)	**67.752**	**69.936**	**-11**	**69.925**	**60.734**	**59.226**

De baten en lasten binnen het sociaal domein laten een stijging zien door hogere kosten binnen de Participatiewet, Wmo en Jeugdzorg. De belangrijkste stijgingen betreffen de BUIG (€ 0,5 miljoen nadelig), Wmo-begeleiding en dagbesteding (€ 0,3 miljoen nadelig) en Jeugdzorg (zwaardere zorg en kleinschalig verblijf, € 1,5 miljoen nadelig). Het resterende verschil bestaat uit diverse kleinere voor- en nadelen die per saldo een voordeel van € 0,7 miljoen opleveren. Tegelijk zijn er meevallers die dit beeld grotendeels compenseren. Het gaat om lagere zorginzet binnen het product Beschermd Thuis, een verrekening van niet-geleverde zorg bij aanbieders van huishoudelijke hulp, onttrekkingen uit reserves voor specifieke regelingen en enkele kleinere voordelen. Deze incidentele posten leveren samen een voordeel op van circa € 1,6 miljoen. Per saldo is het sociaal domein in 2025 nagenoeg financieel neutraal. De incidentele meevallers vangen de hogere kosten in het lopende jaar op. Het structurele vraagstuk blijft echter bestaan, vooral door de toenemende vraag naar jeugdhulp, bijstand en Wmo-voorzieningen.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Inleiding

Dit programma heeft als doel de gezondheid en het welzijn van inwoners te bevorderen. In Maashorst werken we vanuit het principe van positieve gezondheid: de nadruk ligt op veerkracht, eigen regie en aanpassingsvermogen, in plaats van op ziekte of beperking. Preventie richt zich vooral op de kwaliteit en toegankelijkheid van de leefomgeving, zoals school, werk en vrije tijd. De gemeente schept hiervoor de voorwaarden zodat iedereen kan meedoen.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 7.1 Volksgezondheid
- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Relevante ontwikkelingen

In 2025 is gezondheid verder verankerd als integraal thema in beleid. Met preventieve voorzieningen en samenwerking met partners zetten we in op een gezonde leefstijl en meer mentale veerkracht. Het Schone Lucht Akkoord en de Omgevingsvisie zorgen dat gezondheid ook in ruimtelijke keuzes wordt meegenomen. Tegelijkertijd vragen geuroverlast, geluidsoverlast en de vliegbewegingen rond Volkel blijvend bestuurlijke aandacht.

De klimaatopgave staat centraal in ons verleden en toekomstig handelen. De energietransitie vraagt om daadkracht, samenwerking en flexibiliteit, maar wordt beïnvloed door externe factoren zoals aanvullend soortenonderzoek en regionale besluitvorming, die vertragingen en risico's op onder andere netcongestie kunnen veroorzaken. Tegelijkertijd biedt de herziening van de RES-NOB kansen om warmte- en energieopgave efficiënter te koppelen.

We boeken concrete vooruitgang: een regionaal NIP-isolatieprogramma in samenwerking met de regio, een duurzaamheidsakkoord met woningcorporaties, en de indiening van de eerste SMP voor de kern Uden bij de provincie, waarmee we onze koploperspositie bevestigen. Daarnaast breiden we het netwerk van laadpalen uit en onderzoeken we de meetbaarheid van onze duurzaamheidsprestaties via de SDG's, zodat lokale inspanningen bijdragen aan mondiale doelen.

Een aantal wijken in de gemeente zijn de komende 10 à 20 jaar aan de beurt voor een grootschalige reconstructie. Als gevolg van de staat en leeftijd van de riolering en wegen is het nodig deze te vervangen. Bij de nieuwe inrichting staan gezondheid, omgevingskwaliteit en duurzame ontwikkeling centraal. In 2025 en 2026 worden nieuwe stresstesten uitgevoerd om kwetsbare plekken voor hitte, droogte en wateroverlast in beeld te brengen. De uitkomsten worden gebruikt bij maatregelen in de openbare ruimte, waarin ook meer aandacht is voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en recreatieve functies. Daarnaast werken we aan de transitie naar een circulaire economie, met nadruk op afvalscheiding, het gebruik van secundaire grondstoffen en het voorkomen van afval.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

7.1 Volksgezondheid		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Vitaal oud(er) worden, mentale gezondheid versterken en gezondheidsverschillen verkleinen			
1.1	Positieve gezondheid als basis nemen voor de versterking van informele gemeenschappen en benadering van individuele inwoners	groen		
1.2	Toewerken naar integraal gezondheidsbeleid	groen		
1.3	Verder ontwikkelen van goede gezondheidspreventieprogramma's	groen		ja

7.2 Riolering		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een klimaat veerkrachtige inrichting van onze fysieke leefomgeving			
1.1	We onderzoeken of onze leefomgeving weerbaar is tegen extreem weer	groen		
Doel 2:	Verbeteren van het functioneren van drukriolering en het lokaal vasthouden van regenwater in het buitengebied.			
2.1	Waar in het buitengebied nog regenwateraansluitingen zijn op het riool, gaan we op bezoek	oranje	Het vaststellen van een gebiedsaanwijzing voor het buitengebied van Maashorst noord heeft vertraging opgelopen door noodzakelijke behandeling van ingediende zienswijzen.	

7.3 Afval		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	We willen onze afvalinzameling uniformiseren en dat er meer afval wordt gescheiden en voor recycling beschikbaar komt.			
1.1	Optimaliseren afvalinzameling bij hoogbouw	oranje	We ronden de evaluatie in 2026 af. In 2025 is prioriteit gegeven aan onvoorziene ontwikkelingen met hogere urgentie zoals bijvoorbeeld afwikkeling textielinzameling waardoor enige vertraging in de papierevaluatie is ontstaan.	
1.2	Optimaliseren papierinzameling	oranje	We ronden de evaluatie in 2026 af. In 2025 is prioriteit gegeven aan onvoorziene ontwikkelingen met hogere urgentie, zoals de afwikkeling textielinzameling.	
1.3	Van Afval naar Grondstof	oranje	Het uitvoeringsplan is gevolgd. De glasinzameling is geharmoniseerd, textielbeleid is opgesteld, gratis grofvuil naar mobiele milieustraat is ingevoerd, de afvalstoffenheffing wordt herijkt en het haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum is gestart en loopt door tot 2026.	

7.4 Milieubeheer		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Duurzame ontwikkeling			
1.1	We maken ons eigen gemeentelijke vastgoed energieneutraal	groen		ja
1.2	We brengen de mogelijkheden voor een lokaal energiebedrijf in beeld	groen		
1.3	We brengen de mogelijkheden voor het stimuleren van bio-based en circulaire materialen in beeld.	groen		
1.4	We gaan gebouwen natuurvriendelijk isoleren	groen		
1.5	We gaan ons aanpassen aan een veranderend klimaat	groen		
1.6	We gaan onze bedrijven stimuleren om te verduurzamen.	groen		
1.7	We gaan samen met wijken en buurten uitvoeringsplannen maken voor duurzame verwarming.	groen		
1.8	We onderzoeken de haalbaarheid van warmtenetten	rood	In samenspraak met Area is besloten dat dit onderzoek niet zinvol is; uit de analyses blijkt dat collectieve warmtevoorzieningen in Nonnenveld en Bitswijk op korte termijn niet interessant zijn.	ja
1.9	We ontwikkelen een lokale aanpak voor isolatie en energiebesparing	groen		
1.10	We stimuleren het integraal werken aan duurzame ontwikkelingsdoelen.	groen		
1.11	We versterken onze samenwerking met de woningbouwcorporaties	groen		
1.12	We zorgen voor lokale initiatieven voor zonneparken in onze gemeente, bij voorkeur op daken.	oranje	De tweede opstellingsronde "tender zon-op-land" starten we op het moment dat de vergunningverlening voor de initiatieven uit de eerste tenderronde zijn afgerond. Naar verwachting start de tweede tenderronde eind 2025 of begin 2026.	
1.13	We zorgen voor meer laadmogelijkheden voor elektrische auto's	groen		
Doel 2:	Transitie van het landelijk gebied			
2.1	We zorgen voor een beleidsprogramma Landelijk Gebied	groen		
2.2	We blijven aangehaakt bij de landelijke, provinciale en regionale stikstofaanpak	groen		ja
2.3	We blijven in gesprek met belanghebbenden over stikstof e.d.	groen		
2.4	We putten uit twee pilots voor meting en streefwaardebepaling van milieubelasting (geur en ammoniak). Daarbij benutten we de kennis uit de regio	oranje	Om de ervaren (geur)overlast beter in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te verkennen wordt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut een participatief belevingsonderzoek gestart.	ja

7.5 Begraafplaatsen en crematoria		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Vanuit een geharmoniseerde begraafplaatsverordening willen we onze begraafplaatsen toekomstbestendig maken.			
1.1	In 2025 wordt vervolg gegeven van de herinrichting van de Udense begraafplaats die inspeelt op de veranderende tendensen.	groen		

Wat betekent dit financieel?

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	6.924	7.020	704	7.724	7.150	5.351
Saldo mutaties reserves (B)	-82	-82	10	-72	-937	0
Geraamd resultaat (A+B)	**6.842**	**6.938**	**714**	**7.652**	**6.213**	**5.351**

Dit programma laat een nadeel zien van € 0,7 miljoen. De hogere lasten komen vooral door een budgetverschuiving van € 0,5 miljoen voor de Erfgoeddeal van programma 5 naar dit programma.
Daarnaast zijn specifieke uitkeringen ontvangen voor projecten binnen de klimaat- en energietransitie, zoals de Lokale aanpak isolatie (€ 1,5 miljoen) en het Soorten Management Plan (SMP, € 0,2 miljoen).
Deze middelen zijn budgettair neutraal verwerkt. Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Inleiding

Dit programma gaat over ruimtelijke beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan. Het omvat omgevingsplannen, beleid op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing. Ook grondexploitatie, de invoering van de Omgevingswet en vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) horen hierbij.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 8.1 Ruimtelijke ordening
- 8.2 Grondexploitatie (woningbouw)
- 8.3 Wonen en bouwen

Relevante ontwikkelingen

In 2025 is gewerkt aan de verdere uitvoering van de Omgevingswet. Dit vraagt om aanpassing van beleid en processen, maar ook om nauwere samenwerking met inwoners en partners. De inzet is om ruimtelijke initiatieven sneller en meer integraal te kunnen beoordelen, waarbij de thema's bodem, water en gezondheid nadrukkelijk richtinggevend zijn.

De druk op woningbouw en herontwikkeling blijft hoog. In 2025 zijn stappen gezet in de voorbereiding en uitvoering van meerdere woningbouwlocaties, waarbij nadruk ligt op betaalbaarheid, duurzaamheid en aansluiting bij de behoeften van verschillende doelgroepen. Ook is gewerkt aan het terugdringen van leegstand en herbestemming van bestaand vastgoed, in samenspraak met eigenaren en maatschappelijke organisaties.

Het Grondbedrijf heeft in 2025 voortgang geboekt met diverse grondexploitaties. Daarbij is ingezet op transparantie richting de raad, door zowel in het Meerjarenperspectief (MJP) als in de tussentijdse rapportage inzicht te geven in de stand van zaken en de financiële kaders. Bestuurlijke keuzes over nieuwe ontwikkellocaties en strategische aankopen vragen blijvende aandacht om het vestigingsklimaat en de leefkwaliteit in Maashorst te waarborgen.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

8.1 Ruimtelijke ordening		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Daadkrachtige ruimtelijke ontwikkeling			
1.1	We actualiseren de archeologische verwachtingskaarten	groen		
1.2	We stellen een ontwikkelperspectief op voor de kern Volkel	oranje	Om tot uitvoering van het 'Ontwikkelperspectief Volkel' te komen was budget vereist. Dit was er begin 2025 niet. Ambtelijk is daarom, in de eerste helft van 2025, onderzocht hoe het benodigde budget tot stand kon komen binnen het "nieuw-voor-oud" principe. Hieruit is een financieel voorstel voortgekomen dat aan de raad is aangeboden ter besluitvorming in raadsvergadering van 25 september 2025. In het resterende deel van 2025 (november/december) is gestart met de uitvoerende werkzaamheden voor het 'Ontwikkelperspectief Volkel'.	
Doel 2:	Implementatie van de Omgevingswet			
2.1	Regels voor verbouwingen zijn versoepeld	groen		ja
2.2	We blijven 'Anders Werken'	groen		

8.3 Wonen en bouwen		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een circulaire woonomgeving en circulaire woningbouw(projecten)			
1.1	We stimuleren het bouwen van circulaire woonmilieus en woningbouw(projecten)	groen		ja
1.2	Er is ruimte voor innovatie (vernieuwende initiatieven) op het gebied van levensloopbestendigheid en klimaatneutraal bouwen	groen		ja
1.3	We onderzoeken de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Maashorst, met een voorstel tot bescherming	oranje	De cultuurhistorische inventarisatie is afgerond, gedigitaliseerd en gedeeld. Onder de Omgevingswet valt erfgoed onder Ruimtelijke kwaliteit. Het opstellen van beleid moet worden afgestemd met het opstellen van (gebiedsgerichte) omgevingsprogramma's. Daardoor kost het opstellen van beleid meer tijd en heeft dit voor vertraging op de planning gezorgd. Het opstellen van uitvoeringsregels voor aanwijzing van panden met cultuurhistorische of beeldbepalende waarden loopt volgens planning en wordt afgestemd met het woonbeleid vanwege de mogelijkheden voor woningsplitsing. Het beschermen van kerkgebouwen en facilitering van herbestemming van kerken is doorlopend en afhankelijk van het kerkgebouw.	ja

8.3 Wonen en bouwen		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 2:	Een meer gevarieerd en bijzonder woonaanbod per kern voor alle doelgroepen			
2.1	We professionaliseren de huisvesting van arbeidsmigranten in Maashorst	groen		ja
2.2	We stimuleren bewonersinitiatieven en initiatieven voor de behoefte aan kleinschalige woningbouw voor onder meer jongeren en starters, (vitale) senioren en kwetsbare groepen	groen		
2.3	We stimuleren vraaggericht ontwikkelen en bouwen door ontwikkelende partijen	groen		
2.4	We verkennen nieuwe mogelijkheden voor woningsplitsing en zetten die indien gewenst om in nieuw beleid	oranje	We vragen onze samenleving om input (participatie), dit kost tijd. Naar verwachting wordt het nieuwe woonbeleid in het eerste kwartaal van 2026 vastgesteld.	ja
2.5	We zetten de starterslening voort	groen		
2.6	We zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor specifieke doelgroepen, zoals mensen die zorg en wonen willen combineren	groen		
2.7	We gaan sommige woonwagenlocaties herinrichten en/of uitbreiden en bereiden een nieuwe locatie voor	oranje	Overeenkomst met woningcorporaties nog niet getekend. Daardoor start herinrichting Berkendonk later dit jaar / begin 2026. Opstarten ruimtelijke procedure 't Oliemeulen in 2026. Een potentiele locatie is ambtelijk gevonden, maar moet nog verder worden beoordeeld.	
Doel 3:	Een circulaire woonomgeving en circulaire woningbouw(projecten)			
3.1	Kansen in bestaand stedelijk gebied (herstructurering) en bestaand vastgoed benutten we beter	groen		ja
3.2	Versnelling van het woningbouwprogramma realiseren we aan de hand van een versnellingsagenda	groen		
3.3	Vrijkomende gemeentelijke panden zoals het voormalige gemeentehuis in Zeeland vormen we om naar (sociale) woningbouw	groen		ja
3.4	We maken versnellingsafspraken met corporaties, die we ook hebben opgenomen in de prestatieafspraken	groen		ja
3.5	We voeren actieve grondpolitiek met lef en beter gebruik van het beschikbare instrumentarium, zoals onteigening of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten	groen		
3.6	We zetten in op tijdelijke huisvesting	groen		ja
3.7	Betaalbaar bouwen	oranje	De motie is vertaald naar een onderzoeksuitvraag. We hebben in het najaar 2025 de opdracht verstrekt aan een onafhankelijk bureau. Inmiddels is het onderzoek opgestart we verwachten dat het onderzoek in het eerste kwartaal 2026 gereed is.	ja
Doel 4:	Vitale, krachtige, inclusieve kernen en wijken			
4.1	We faciliteren sterke en zelfredzame gemeenschappen, waarin inwoners zoveel mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen	groen		

Wat betekent dit financieel?

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	5.123	4.430	627	5.057	4.479	3.657
Saldo mutaties reserves (B)	-640	41	-661	-620	-240	770
Geraamd resultaat (A+B)	**4.483**	**4.471**	**-34**	**4.437**	**4.239**	**4.427**

Programma 8 laat een nagenoeg neutraal resultaat zien van € 34.000 voordelig. De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de implementatie van de Omgevingswet en de bijstelling van aanvragen voor omgevingsvergunningen. Er is een voordeel van € 0,4 miljoen, doordat middelen voor de uitvoering van de Omgevingswet zijn doorgeschoven naar latere jaren. Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen blijft achter bij de verwachting, wat leidt tot een nadeel van € 0,4 miljoen. Daarnaast is de fondsbijdrage uit anterieure overeenkomsten gecorrigeerd op basis van het meerjarenperspectief 2025 van het grondbedrijf. De mutaties in de bijbehorende specifieke bestemmingsreserves waren te hoog opgenomen. Per saldo heeft dit geen effect op het resultaat van dit programma. Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

Inleiding

Dit programma gaat over hoe wij de gemeente besturen, hoe we onze dienstverlening organiseren en hoe we participatie vormgeven. We willen als bestuur dichtbij onze inwoners staan: samen denken, samen doen. Onze dienstverlening en communicatie sluiten zoveel mogelijk aan bij de behoeften van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

We gaan actief in gesprek en betrekken inwoners en ondernemers bij beleid en projecten. Tegelijk ondersteunen we initiatieven vanuit de gemeenschap.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 9.1 Bestuur en dienstverlening
- 9.2 Telefonie, receptie en burgerzaken

Relevante ontwikkelingen

Aansluitend op de ontwikkelingen op het gebied van participatie, dienstverlening en regionale samenwerking die genoemd zijn in de begroting 2025, zijn de volgende zaken interessant om te benoemen:

- Na de vaststelling van het participatiebeleid in 2024 is in 2025 een start gemaakt met het maken van een participatieverordening, waar onder andere het uitdaagrecht een plek krijgt. Eind 2025 ligt de participatieverordening ter goedkeuring bij de raad.
- Op 29 oktober 2025 waren de landelijke verkiezingen. De uitkomst daarvan heeft wellicht invloed op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

9.1 Bestuur en dienstverlening		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een bereikbaar bestuur			
1.1	Ambtenaren zijn als aanspreekpunt regelmatig zichtbaar in de wijk	oranje	Er is voor gekozen om geen specifieke trainingen te geven voor het voeren van het goede gesprek. Wel wordt hier structureel aandacht aan besteed in de ‘stoomcursus participatie’ en in de introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers.	
1.2	Voor inwoners is het bestuur en wat zij doen zichtbaar	groen		ja
Doel 2:	Een intensieve en constructieve samenwerking in de regio			
2.1	We hebben een prominente rol in de regionale samenwerkingsverbanden die belangrijk zijn voor het realiseren van onze ambities	groen		

9.1 Bestuur en dienstverlening		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 3:	Innovatieve en klantvriendelijke dienstverlening			
3.1	Communicatie: we communiceren begrijpelijk voor iedereen	groen		ja
3.2	Digitalisering & klantgemak: implementatie persoonlijk portaal	oranje	Implementatie van het persoonlijk portaal heeft vertraging opgelopen, omdat de applicatie later is geleverd door de leverancier. Livegang staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2026.	ja
3.3	Houding & gedrag: dienstverlenend DNA van alle collega's ontwikkelen	oranje	We herijken de hostmanship-aanpak en willen meer aansluiten bij lopende programma's en projecten. De eerste training volgens de nieuwe aanpak start in het eerste kwartaal van 2026. Ondertussen is het delen van het dienstverlenend en participatief DNA onderdeel van het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers.	
3.4	Innovatie: ontwikkeling digitale balie	groen		ja
3.5	Klantfeedback: verbreden van manieren van klantcontact	groen		ja
3.6	Bereikbaarheid: we willen dat onze inwoners ons gemakkelijk kunnen bereiken	groen		ja
Doel 4:	Samen denken, samen doen: toewerken naar een participatieve gemeente			
4.1	Actief inzetten digitale participatiekanaal 'Maashorst aan het woord'	groen		
4.2	Doorontwikkeling van participatie in de kern Uden	oranje	In de kern Uden zijn inmiddels enkele inwonersplatforms actief. Enkele bewonersgroepen overwegen om een inwonersplatform op te richten of zijn daarmee bezig. In de raadsinformatieavonden van 4 september en 2 oktober is de raad op de hoogte gebracht van de wisselwerking tussen de ontwikkeling van deze participatievormen en de doorontwikkeling van de sterke sociale basis. Bij zowel de participatieontwikkeling in de kern Uden als de ontwikkeling van sterke sociale basis zijn nog extra stappen te maken.	
4.3	Evaluatie Maashorstfonds	groen		
4.4	Faciliteren en stimuleren inwonersinitiatieven in alle kernen	groen		
4.5	Leren en continu verbeteren	oranje	Meerdere participatieprocessen zijn geëvalueerd. Hier zijn ook tientallen deelnemers/inwoners bij betrokken. Het borgen en verder verbeteren van het evaluatieproces in de organisatie verdient ook in 2026 aandacht.	
4.6	Trainingsprogramma maken collega's Maashorst	groen		

9.2 Telefonie, receptie en burgerzaken		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Aanpak adreskwaliteit en integrale benadering briefadres			
1.1	Kwetsbare inwoners oplossingen op maat bieden	groen		
1.2	Vooraf adresonderzoek op basis van risico-signalen	groen		
Doel 2:	Een open en transparant verkiezingsproces			
2.1	Wet kwaliteitsbevordering uitvoering verkiezingsproces implementeren	groen		
Doel 3:	Goede dienstverlening reisdocumenten en rijbewijzen			
3.1	Waardedocumenten kosteloos thuis laten bezorgen.	oranje	Er is gezocht naar een manier om deze dienst budgettair neutraal aan te bieden. Daarvoor is onderzocht of er gebruik gemaakt kan worden van een geautomatiseerde kluis. Dit blijkt niet mogelijk. Omdat we het thuisbezorgen toch mogelijk willen maken, wordt onderzocht welke kosten we hiervoor in rekening gaan brengen.	

Wat betekent dit financieel?

	Begroting 2025				Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	4.160	4.099	-194	3.905	4.991	4.470
Saldo mutaties reserves (B)	0	0	0	0	-120	-343
Geraamd resultaat (A+B)	**4.160**	**4.099**	**-194**	**3.905**	**4.871**	**4.127**

Het voordeel binnen dit programma wordt deels veroorzaakt door extra baten uit leges voor huwelijken en reisdocumenten. Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten

Inleiding

Dit programma gaat over de bedrijfsvoering en financiële basis van de gemeente. We werken aan gezonde financiën, een wendbare organisatie en betrouwbare informatievoorziening. Daarmee zorgen we voor goede dienstverlening aan inwoners en ondernemers én voor een moderne werkomgeving voor onze medewerkers. Een solide financieel beleid is nodig om de doelstellingen uit het bestuursakkoord nu en in de toekomst te realiseren.

Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden:

- 10.1 Overhead
- 10.2 Treasury
- 10.3 Belastinginkomsten
- 10.4 Gemeentefonds

Relevante ontwikkelingen

Het financiële beeld is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de programmabegroting 2025. Door een behoudend financieel beleid (‘nieuw voor oud’), de maatregelen uit de watervalmethode en de positieve effecten van de meicirculaire en de beleidsarme septembercirculaire, ontstaat in deze tweede tussentijdse rapportage een aanzienlijk voordeel. De gevolgen hiervan voor ons meerjarenperspectief zijn in hoofdlijnen toegelicht in het hoofdstuk ‘Financieel perspectief’. Voor 2026 en verder zijn de effecten van beide circulaires verwerkt in de meerjarenraming en begrotingswijzigingen. Dit geeft een actueel beeld waarin de begroting in 2029 sluitend is.

Doelen en resultaten in beeld (stoplichten)

10.1 Overhead		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een stevig fundament voor gemeente Maashorst als organisatie			
1.1	Routekaart verduurzaming	oranje	Conform het uitvoeringsplan Verduurzaming Gebouwde Omgeving (juni 2023) zijn er meerdere actielijnen gericht op het verduurzamen van gebouwen: - Actielijn 12 gaat over het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (vastgoed in eigendom van de gemeente). Actielijn 13 richt zich op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed dat geen eigendom is van de gemeente Maashorst.De voortgang op VAF verloopt volgens planning en sluit aan bij actielijn 12. - Actielijn 13 – Klimaat & Energie: In 2025 is gestart met het in kaart brengen van gebouwen met een maatschappelijke functie. Ook zijn de bestaande subsidiemogelijkheden voor verduurzaming onderzocht. In datzelfde jaar starten we met het opstellen van de eerste twee wijkuitvoeringsplannen, waarin deze gebouwen mogelijk worden meegenomen. De eigenaren van deze gebouwen worden in 2026 betrokken bij de participatie rondom de uitwerking van het warmteprogramma. Dan wordt ook verder uitgewerkt hoe de gemeente hen hierbij kan ondersteunen.	
Doel 2:	Een toekomstbestendige organisatie			
2.1	Verder bouwen aan de organisatie, met een programma organisatieontwikkeling	oranje	De eerste stappen zijn gezet en binnen de kaders van het programma Organisatieontwikkeling zijn de eerste mijlpalen bereikt. Voor de veranderende positie van Maashorst geven we richting met strategische functies, programmamanagement en teamontwikkelplannen, zodat we verder kunnen bouwen aan de toekomst van Maashorst.	
Doel 3:	We zijn een aantrekkelijke werkgever waar mensen graag werken en de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen			
3.1	Visie leren en ontwikkelen	groen		
Doel 4:	Een veilige, moderne en klantvriendelijke informatievoorziening			
4.1	Data-gedreven werken	groen		
4.2	Realisatie en opvolging risicoanalyse informatieveiligheid	groen		ja

10.2 Treasury		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	Een financieel gezonde gemeente			
1.1	Om te kunnen sturen op de financiën werken we met een aantal prestatie indicatoren (PI's)	groen		

10.3 Belastinginkomsten		Stoplicht	Toelichting (alleen rood en oranje)	Uitv.progr.
Doel 1:	De heffingen zijn kostendekkend			
1.1	Kostendekkendheidsonderzoek en impactanalyse afronden voor de leges op het gebied van de Omgevingswet	oranje	Kostendekkendheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Wijzigingen/aanpassingen worden geïmplementeerd in de eerstvolgende legesverordening.	

Wat betekent dit financieel?

	Begroting 2025				Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Saldo van baten en lasten (A)	-119.753	-123.429	-3.186	-126.615	-124.626	-116.959
Saldo mutaties reserves (B)	-6.475	-4.493	2.000	-2.493	3.037	-3.010
Geraamd resultaat (A+B)	**-126.228**	**-127.922**	**-1.186**	**-129.108**	**-121.589**	**-119.969**

Het programma laat een voordelig resultaat van € 1,2 miljoen zien. Dit voordeel is grotendeels incidenteel van aard en wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

- Organisatieontwikkeling (€ 2,0 miljoen voordelig): In 2025 hebben we de eerste stappen gezet die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Daarvoor is een aantal opdrachten geformuleerd, die in 2026-2028 worden uitgewerkt en gerealiseerd, en die moeten leiden tot een meer wendbare organisatie. Ook worden momenteel teamontwikkelplannen samengesteld die hieraan bijdragen. De voorbereidingsuren en de voorbereidingskosten zijn gedekt in de reguliere begroting. De uitvoering van de diverse opdrachten en de teamontwikkeling zijn voor een deel noodgedwongen in tijd opgeschoven door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures niet of moeilijk konden worden ingevuld. Ook hierdoor zijn de middelen nog niet uitgegeven, zodat het geraamde budget voor organisatieontwikkeling moet opschuiven. Voorgesteld wordt de middelen die voor 2025 en 2026 beschikbaar zijn gesteld (2 keer € 2 miljoen) te reserveren in een nieuwe bestemmingsreserve. Op deze manier blijven deze flexibel beschikbaar om alle beoogde ontwikkelingen te kunnen realiseren. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de specifieke ontwikkelbehoefte van ieder team om het gewenste niveau te bereiken. Jaarlijks zullen we bij de 2e tussentijdse rapportage verantwoorden welke gelden zijn aangewend.

- Renteresultaat (€ 834.000 voordelig): dit voordeel ontstaat door doorgeschoven investeringen, waardoor minder rente- en kapitaallasten zijn gemaakt.
- Tijdelijke verhuur en huisvesting Oekraïners (€ 238.000 voordelig): extra huuropbrengsten door tijdelijke verhuur van panden en de inzet van gemeentelijk vastgoed voor opvang.
- Werkplek van de Toekomst (€ 312.000 voordelig): het programma is tijdelijk getemporiseerd, waardoor financiële ruimte is gecreëerd voor de uitvoering van plannen in 2026.
- Bijstelling salarissen (€ 246.000 nadelig): nadeel door technische aanpassingen in de salarisbegroting, waaronder het verwerken van de cao-stijging en functiewijzigingen.

Voor een uitgebreide toelichting op de financiële afwijkingen en investeringskredieten wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiële voortgangsrapportage, onderdeel Financiële afwijkingen.

Voortgang grote projecten 2025

Stoplichtenrapportage grote projecten (tijd, geld, risico)

Grote projecten en investeringskredieten

Op verzoek van de raad is in de herijkte financiële verordening 2025, artikel 1, een nieuwe definitie van ‘grote projecten’ opgenomen. In deze rapportage gebruiken we nog de oude definitie. Deze sluit aan bij de investeringskredieten in de programmabegroting 2025, omdat we in de tweede tussentijdse rapportage hierover verantwoording afleggen. In 2026 toetst het college de lopende investeringskredieten aan de nieuwe criteria. De resultaten worden via de reguliere planning- en controlcyclus (P&C-cyclus) aan de raad voorgelegd.

Investeringskredieten van meer dan € 1 miljoen

Voor elk project met een huidig investeringskrediet van meer dan € 1 miljoen geven we een toelichting op de voortgang. Dit gebeurt met een stoplichtenrapportage op drie onderdelen: planning, budget en risico. Als een van deze onderdelen op oranje of rood staat, wordt dit kort toegelicht.

Tijd: planning, verloopt het project volgens de laatst vastgestelde tijdsplanning?

- conform planning
- langzamer dan planning
- project nog niet gestart

Geld: budget, zijn de inkomsten/uitgaven volgens het geraamde budget?

- conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief resultaat) dan budget
- inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget

Risico's; wat zijn risico's tijdens het project? Hierbij beoordelen we de impact van het risico en de kans dat het risico zich voordoet.

- lage kans en weinig impact
- grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
- grote kans en veel impact

Om de grote projecten beter te duiden, zijn per taakveld de taken en belangrijkste doelen uit de begroting 2025 opgenomen.

2.1 Projecten Verkeer en vervoer	Stoplicht			investeringskrediet hj	restant eind 2024	prognose eind 2025	Toelichting (alleen rood en oranje)
Omschrijving project/ investering (x € 1.000)	tijd	geld	risico				
1. Doorstroming N264 verbeteren Provinciaal project voor de ombouw van 3 rotondes (Wilhelminastraat, Karrevracht en Velmolenweg) naar kruisingen.	groen	groen	groen	3.556	1.886	0	
2. Investeringen en elementverhardingen 2022 Reconstructie Zeelandsedreef en Schaijkseweg , Helstraat en gedeelte Heijtmorgen.	groen	groen	groen	1.589	1.368	1.300	
3. Rehabilitatie Hoevenseveld fase 3 Herinrichting van de wijk Hoevenseveld, fase 3, waarbij de openbare ruimte volledig wordt vernieuwd.	oranje	groen	groen	2.789	2.612	2.250	**Tijd:** De voorbereiding loopt trager dan verwacht. Hierdoor zullen de herinrichtingswerkzaamheden ook later starten. De planning voor start werk is nu maart 2026.
4. Rehabilitatie Krijten/ Stoffels/ Hurk/ Stadrijk Het project omvat het vernieuwen van de verhardingen in de straten Hurk, Stadrijk Stoffels en Krijten.	groen	groen	groen	2.492	2.276	1.300	
5. Rehabilitatie Schutsboomstraat De complete openbare ruimte van de Schutsboomstraat wordt vernieuwd en samen met de belanghebbenden ingericht.	groen	groen	groen	2.008	1.614	1.500	
6. Rehabilitatie Violierstraat (incl. 2 rotondes busstation en incl. riolering) De Violierstraat, inclusief drie bijbehorende rotondes, wordt opnieuw ingericht. Hierbij wordt ook de riolering en de groenvoorziening meegenomen.	groen	groen	groen	3.672	3.335	2.398	
7. Snelfietsroute de Corridor Het project is de aanleg van een snelfietsroute tussen Veghel en Uden en tussen Nistelrode en Uden.	groen	groen	groen	2.483	1.187	1.000	
8. Verlengde Noordlaan met bijkomende werkzaamheden Aanleg Verlengde Noordlaan tussen Beukenlaan en N264.	rood	rood	groen	2.621	2.009	1.000	**Tijd:** Door uitloop nutswerkzaamheden is vertraging opgetreden en worden hiervoor tijdelijke maatregelen genomen. Geld: Voor extra middelen is een separaat raadsvoorstel (Raad 25-09-2025) opgesteld.
9. Vervanging armaturen openbare verlichting Het project bestaat uit het vervangen van conventionele verlichting en verlichting met retrofit-oplossingen door energiezuinige ledverlichting. En het vervangen van 1e generatie ledverlichting in het buitengebied waarvan delen uitgevallen zijn, waardoor het verlichtingsniveau niet meer voldoende is.	groen	groen	groen	1.902	180	8	

5.2 Projecten Sportaccommodaties	Stoplicht			investeringskrediet hj	restant eind 2024	prognose eind 2025	Toelichting (alleen rood en oranje)
Omschrijving project/ investering (x € 1.000)	tijd	geld	risico				
10. Red Sox herhuisvesting Realisatie van een tijdelijk honk- en softbalveld (10 jaar) op de locatie Kruisweg in Uden.	rood	rood	rood	2.050	1.893	1.835	**Tijd:** Het project is vertraagd door de aanwezigheid van marterachtigen (dassen) in het gebied. Voor de locatie aan de Kruisweg zijn de onderzoeken afgerond. Er is compensatie nodig en benodigde gronden daarvoor zijn niet beschikbaar. In het voorjaar van 2025 is gestart te onderzoeken of mogelijk een locatie aan de Ariekesweg geschikt is om de sportvereniging te vestigen. Ook daar is uit een eerste onderzoek voor flora en fauna gebleken dat aanvullend onderzoek naar uilen en marterachtigen (dassen) nodig is. Onderzoek naar de exacte aanwezigheid en populatie duurt tot de zomer van 2026. Daarna moet worden onderzocht of compensatie nodig en mogelijk is en wat de kosten daarvan zijn. Als dat nodig en mogelijk is, moet een omgevingsvergunning natuur bij de provincie worden gevraagd. Als deze is verkregen zullen de compensatiemaatregelen naar alle waarschijnlijkheid voorafgaand aan de uitvoering moeten gaan plaatsvinden. De vertraging is daarmee aanzienlijk. **Geld:** Met de meest recente inzichten van de waarde van compensatiegronden is het vestigen van de sportvereniging aan de Kruisweg niet realistisch binnen het beschikbare krediet. Voor de locatie Ariekesweg zijn eerst de onderzoeksresultaten van het vervolgonderzoek flora- en fauna nodig. Deze kunnen daarin bepalend zijn. **Risico:** De haalbaarheid is met het risico geld voor de locatie Kruisweg niet mogelijk. Voor de locatie Ariekesweg is dat nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat beide trajecten enorm vertragen t.o.v. wat oorspronkelijk is beoogd.
11. Sport en Spel Reek Betreft investeringskrediet inclusief investeringssubsidie voor de bouw van het sportcomplex Sport en Spel Reek. De investeringssubsidie is uitgekeerd aan de stichting, die opdrachtgever is van de bouw.	oranje	groen	groen	5.555	4.421	niet bekend	**Tijd:** De geplande oplevering (eind november) wordt niet gehaald. De oplevering staat nu gepland eind januari. Na de oplevering wordt gestart met de verdere invulling/aanpassing van de openbare ruimte.

7.2 Projecten riolering	Stoplicht			investeringskrediet hj	restant eind 2024	prognose eind 2025	Toelichting (alleen rood en oranje)
Omschrijving project/ investering (x € 1.000)	tijd	geld	risico				
12. Diverse locaties vervanging/ relinen riolering Dit krediet wordt gebruikt voor het vervangen en relinen van hoofdriolering op diverse locaties.	oranje	groen	groen	1.645	1.227	1.220	**Tijd:** We wachten op de voortgang van het project Moleneind fase 1. Als dit gereed is kunnen we het werk uitvoeren.
13. Gemalen, drukriolering en IBA's Het project omvat het vervangen van alle drukrioolpompen in Maashorst Noord.	groen	groen	groen	1.040	1.040	990	

8.2 Projecten grondexploitatie (woningbouw)	Stoplicht			investeringskrediet hj	restant eind 2024	prognose eind 2025	Toelichting (alleen rood en oranje)
Omschrijving project/ investering (x € 1.000)	tijd	geld	risico				
Strategische grondaankopen	groen	groen	groen	3.000	2.186	700	

FINANCIELE VOORTGANGSRAPPORTAGE

Financiële voortgangsrapportage

Inleiding financiële voortgangsrapportage

In dit hoofdstuk rapporteren we over de financiële voortgang van 2025. We gaan in op het meerjarige financiële beeld, de financiële afwijkingen, de budgetoverhevelingen en de belangrijkste wijzigingen in de reserves en voorzieningen.

Meerjarig financieel beeld

Bestedings- en dekkingsplan 2025-2029

Onderstaand een actualisatie van het bestedings- en dekkingsplan 2025-2029 zoals gepresenteerd in de kadernota en programmabegroting 2026 van de gemeente Maashorst. De nieuwe ontwikkelingen met financiële gevolgen worden hieronder verder toegelicht. We presenteren financiële afwijkingen altijd naar structureel en incidenteel. Dit heeft te maken met het gegeven dat structurele afwijkingen gedekt moeten worden door structurele inkomsten. Denk bij deze inkomsten aan 'de algemene uitkering uit het Gemeentefonds' en jaarlijkse inkomsten uit heffingen en belastingen.

Begrotingssaldo (N=nadeel/ V=voordeel)						
(bedragen x € 1.000)	Saldi investeringen	2025	2026	2027	2028	2029
Saldo na kadernota / programmabegroting 2026 (structureel)		**0 N**	**2.068 N**	**718 V**	**388 N**	**2.116 V**
1. Invulling voorstellen ten laste van €500.000 (structureel) (A) *1		50 N	355 N	258 N	35 N	205 V
2. Genomen raadsbesluiten na kadernota / programmabegroting 2026 (structureel) (B)		2 N	62 N	57 N	51 N	51 N
3a. Gevolgen afwijkingen 2e tussentijdse rapportage 2025 (structureel)	1.017 N	4.005 V	2.669 N	1.626 N	1.257 N	1.262 N
3b. Gevolgen afwijkingen 2e tussentijdse rapportage 2025 (incidenteel)		891 N	3.516 N	409 N	185 N	0 N
Totaal afwijkingen 2e turap 2025 (C)	1.017 N	3.114 V	6.185 N	2.035 N	1.442 N	1.262 N
4. Algemene uitkering (structureel) (D)		8.994 V	2.655 V	303 V	201 N	506 N
Begrotingssaldo na 2e tussentijdse rapportage 2025 (A+B+C+D)	**1.017 N**	**12.056 V**	**6.015 N**	**1.329 N**	**2.117 N**	**502 V**

**1. conform raadsvoorstel programmabegroting 2026 en 1e begrotingswijziging 2026 (Z 15610-2025)*

Meerjarig structureel/ incidenteel beeld begrotingssaldo	Saldi investeringen	2025	2026	2027	2028	2029
Structureel begrotingsaldo na 2e turap	1.017 N	12.947 V	2.499 N	920 N	1.932 N	502 V
Incidenteel begrotingsaldo na 2e turap		891 N	3.516 N	409 N	185 N	0 N
Totaal begrotingsaldo na 2e tussentijdse rapportage 2025	**1.017 N**	**12.056 V**	**6.015 N**	**1.329 N**	**2.117 N**	**502 V**
*Reeds ten laste van de algemene reserve gebracht *1*			2.458 V			
Ten gunste van de algemene reserve (voorstel 2e turap 2025)		12.056 N				
Ten laste van de algemene reserve (voorstel 2e turap 2025)			3.557 V			
Totale mutatie van de algemene reserve	0 N	12.056 N	6.015 V	0 N	0 N	0 N
Totaal begrotingsaldo na 2e tussentijdse rapportage 2025		**0 N**	**0 N**	**1.329 N**	**2.117 N**	**502 V**

Specificatie bestedings- en dekkingsplan 2025-2029

1. Invulling voorstellen ten laste van €500.000

(bedragen x € 1.000)	Saldi investeringen	2025	2026	2027	2028	2029
Maashorstfonds			51 N	51 N	51 N	51 N
Vitale parken			248 N	223 N		
projectleider wijkaanpak			56 N	56 N	56 N	
Versnellen sterke sociale basis			270 N	270 N	270 N	86 N
Aanpassen omgeving Boekelsedijk voor inpassing woon-/opvanglocatie			50 N	50 N	50 N	50 N
Verbouwing Phoenix			0 N	108 N	108 N	108 N
Regiodeal			180 N			
Revitaliseren sportpark wandelpark Uden		50 N				
		50 N	*855 N*	*758 N*	*535 N*	*295 N*
Ten laste van het budget € 500.000 (stelpost begroting)		*0 N*	*500 V*	*500 V*	*500 V*	*500 V*
Invulling voorstel ten laste van € 500.000 (N= tekort en V = overschot)	**0 N**	**50 N**	**355 N**	**258 N**	**35 N**	**205 V**

2. Genomen raadsbesluiten na kadernota / programmabegroting 2026

(bedragen x € 1.000)	Saldi investeringen	2025	2026	2027	2028	2029
Raad 25-09-2025: Openen grondexploitatie gemeentwerf Schaijk (bgw 14)		0 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Raad 25-09-2025: Vaststellen bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Voederheil (bgw 15)		0 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Raad 25-09-2025: Uitvoering raadsmoties ontwikkelperspectief Volkel en betaalbaar wonen (bgw 16)		0 N	0 N	0 N	0 N	0 N
Raad 25-09-2025: Aanleg Verlengde Noordlaan in Odiliapeel (bgw 17). Inkomsten en uitgaven € 384.000 (per saldo nihil)	0 N		3 V	3 V	3 V	3 V
Raad 25-09-2025: Groei naar 33 raadsleden (bgw 18)			54 N	54 N	54 N	54 N
Raad 06-11-2025: Verhogen projectbudget van project Reconstructie Efferen (bgw 19)		2 N	11 N	6 N	0 N	0 N
Genomen raadsbesluiten na kadernota / programmabegroting 2026	**0 N**	**2 N**	**62 N**	**57 N**	**51 N**	**51 N**

3. Effect 2e tussentijdse rapportage 2025 (N=nadeel/ V=voordeel)

(bedragen x € 1.000)	Saldi investeringen	2025	2026	2027	2028	2029
Programma 1 - Veiligheid		20 N	46 N	25 N	25 N	25 N
Programma 2 - Verkeer en vervoer	693 N	1.190 V	69 V	56 V	61 V	64 V
programma 3 - Economie en toerisme		67 V	1 V	3 V	3 V	3 V
programma 4 - Onderwijs		14 N	60 V	60 V	60 V	60 V
programma 5 - Sport, cultuur, recreatie en natuur	374 N	1.179 V	265 N	405 N	242 N	242 N
programma 6 - Sociaal Domein		11 V	2.898 N	1.776 N	1.518 N	1.535 N
programma 7 - Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	0 N	714 N	2.008 N	146 N	146 N	146 N
programma 8 - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing		34 V	689 N	41 V	41 V	41 V
programma 9 - Bestuur en dienstverlening		194 V	209 N	52 N	14 N	2 N
programma 10 - Bedrijfsvoering en inkomsten	50 V	1.187 V	200 N	209 V	338 V	520 V
Totale afwijkingen	**1.017 N**	**3.114 V**	**6.185 N**	**2.035 N**	**1.442 N**	**1.262 N**

4. Algemene uitkering structureel (N=nadeel/ V=voordeel)

(bedragen x € 1.000)		2025	2026	2027	2028	2029
Mutaties meicirculaire (2026 e.v. is reeds verwerkt in de begroting		**4.720 V**	**0 N**	**0 N**	**0 N**	**0 N**
Mutaties septembercirculaire						
Algemeen:						
- het volume- en LPO accres			*286 N*	*383 N*	*515 N*	*568 N*
- overig		*162 N*	*95 V*	*10 V*	*19 V*	*47 N*
		162 N	*191 N*	*373 N*	*496 N*	*615 N*
Taakmutaties:						
- hervormingsagenda Jeugd 2023-2024		*2.378 V*				
- vervroegde 2e kamerverkiezingen		*197 V*				
- overig		*92 V*	*149 V*	*109 V*	*103 V*	*102 V*
		2.667 V	*149 V*	*109 V*	*103 V*	*102 V*
Integratie en decentralisatie uitkeringen (IU/DU):						
- particpatie (IU)		*175 V*	*189 V*	*201 V*		
- capaciteit klimaat- en energiebeleid (CDOKE)			*1.862 V*			
- overig		*69 V*	*75 V*	*74 V*	*71 V*	*55 V*
		244 V	*2.126 V*	*275 V*	*71 V*	*55 V*
Hoeveelheidsverschillen/ ontwikkelingen uitkeringsbasis		*762 V*	*571 V*	*307 V*	*145 V*	*17 V*
Overige		*0 N*	*0 N*	*15 N*	*24 N*	*32 N*
Totaal mutaties septembercirculaire		**3.511 V**	**2.655 V**	**303 V**	**201 N**	**473 N**
Overige mutaties (onder andere nabetaling 2024: € 704.000)		*763 V*				*33 N*
Totaal mutatie algemene uitkering 2e tussentijdse rapportage		**8.994 V**	**2.655 V**	**303 V**	**201 N**	**506 N**

Toelichting op de verwerking van de mei- en septembercirculaire 2025
Jaarlijks publiceert het Rijk drie circulaires over de gemeentefinanciën. De meicirculaire vertaalt de Voorjaarsnota, de septembercirculaire de Miljoenennota, en de decembercirculaire is gebaseerd op de Najaarsnota en sluit het uitkeringsjaar zo goed mogelijk af. De septembercirculaire 2025 is op 16 september verschenen. In bovenstaand tabel is de verwerking van deze circulaire weergegeven. De meicirculaire 2025 moet nog dit jaar worden verwerkt in het lopende boekjaar. De raad is hierover geïnformeerd. Deze verwerking levert een voordeel op van € 4,72 miljoen. Met de septembercirculaire ontvangt de gemeente Maashorst aanvullende middelen. Het gaat om € 2,38 miljoen compensatie voor tekorten op de jeugdzorg over 2023 en 2024, € 197.000 voor de uitvoering van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen, en een positieve bijstelling van de integratie-uitkering Participatie van € 175.000. Daarnaast wordt het volume- en LPO-accres bijgesteld: € 704.000 voor 2024 en € 762.000 voor 2025. Deze aanpassingen leiden tot een gunstig financieel beeld in 2025. Wel geldt dat de extra middelen voor jeugdzorg incidenteel zijn en vooral bedoeld om eerdere tekorten te compenseren.

Vanaf 2026 verandert de manier waarop het Rijk middelen toekent voor klimaat- en energietaken. De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de huidige specifieke uitkering (SPUK).
Voor Maashorst wordt in 2026 een bedrag van € 1,862 miljoen beschikbaar gesteld om uitvoering te geven aan het gemeentelijke klimaat- en energiebeleid. De middelen zijn ook toegezegd voor de jaren 2027 tot en met 2030, maar de vorm van de uitkering na 2026 is nog niet bekend. Nadere informatie hierover volgt in de meicirculaire 2026. On onze begroting zijn we uitgegaan dat deze middelen meerjarig beschikbaar blijven. Daarnaast is het volume- en LPO-accres voor 2026 positief bijgesteld met € 571.000. Vanaf 2027 wordt het volume-accres gebaseerd op de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Volgens de huidige raming van het Centraal Planbureau (CPB, MEV 2026) betekent dit dat het accres vanaf 2028 lager uitvalt. Dit heeft een negatief effect op de financiële vooruitzichten in de meerjarenbegroting. Het is daarom belangrijk om in de komende periode voorzichtig te blijven bij het inschatten van structurele middelen. De incidentele meevallers uit 2025 en 2026 dragen bij aan een positieve financiële positie, maar bieden geen garantie voor een structureel evenwicht in de jaren daarna.

Financiële afwijkingen per programma

Programma 1 Veiligheid

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(bedragen x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	6.641	6.877	20	6.897	6.524	5.618
Baten	68	133	0	133	323	54
Saldo van baten en lasten (A)	*6.573*	*6.744*	*20*	*6.764*	*6.201*	*5.564*
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit de reserves	0	0	0	0	0	34
Saldo mutaties reserves (B)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-34*
Geraamd resultaat (A+B)	**6.573**	**6.744**	**20**	**6.764**	**6.201**	**5.530**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. Overige verschillen	20 N	
Totaal lasten	**20 N**	
2. Geen geraamde afwijkingen in de 2e turap.	0 N	
Totaal baten	**0 N**	
Saldo van baten en lasten (A)	**20 N**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
3. Geen geraamde toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves in de 2e turap.	0 N	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**0 N**	

Programma 2 Verkeer en vervoer

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(bedragen x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	10.859	11.138	-1.091	10.047	10.054	8.723
Baten	1.022	1.630	147	1.777	1.632	1.121
Saldo van baten en lasten (A)	*9.837*	*9.508*	*-1.238*	*8.270*	*8.422*	*7.602*
Stortingen in reserves	1.255	1.287	4	1.291	3.953	1.076
Onttrekkingen uit de reserves	1.487	1.816	-44	1.772	4.105	626
Saldo mutaties reserves (B)	*-232*	*-529*	*48*	*-481*	*-152*	*450*
Geraamd resultaat (A+B)	**9.605**	**8.979**	**-1.190**	**7.789**	**8.270**	**8.052**

Toelichting afwijkingen > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten per taakveld (bedragen x € 1.000)	**wijziging 2e turap**	**structureel/ incidenteel**
1. [2.1 Verkeer en vervoer] - Herstel schades aan gemeentelijke eigendommen Bijstelling van het budget in verband met herstel van schades aan gemeentelijke eigendommen. Hier tegenover staan inkomsten uit schadeverhaal bij de verzekering of bij derden.	130 N	structureel (meerjarig)
2. [Diverse taakvelden] - Vertraging infrastructurele investeringen Voordeel op kapitaallasten doordat het afschrijven van infrastructurele investeringen later start door uitvoeringsvertragingen uit voorgaande jaren. Zie programma 10 voor toelichting.	1.141 V	structureel (eenmalig)
3. Overige verschillen	80 V	
Totaal lasten	**1.091 V**	
4. [2.1 Verkeer en vervoer] - Schadeverhaal gemeentelijke eigendommen Betreft inkomsten vanuit schadeverhaal via de verzekering dan wel bij derden. Zie toelichting hierboven bij punt 1.	130 V	structureel (meerjarig)
5. Overige verschillen	17 V	
Totaal baten	**147 V**	
Saldo van baten en lasten (A)	**1.238 V**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
6. Overige verschillen	4 N	incidenteel
Totaal stortingen in reserves	**4 N**	
7. Overige verschillen	44 N	incidenteel
Totaal onttrekkingen uit reserves	44 N	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**48 N**	

Mutaties investeringskredieten per taakveld (bedragen x € 1.000)	mutaties uitgaven 2025	mutaties inkomsten 2025	kapitaallasten
1. [2.1 Verkeer en vervoer] - Vervanging van de Boekelsedijk ter hoogte van de Hoge Randweg / Morgenweg) De werkzaamheden stonden gepland in 2026. De aannemer kan eerder starten in 2025, waardoor we € 179.000 aan investeringskrediet naar voren schuiven. Het restant betreft een ophoging van het krediet met € 198.000. Deze extra investering wordt gedekt uit een subsidiebijdrage.	377 N	198 V	
2. [2.1 Verkeer en vervoer] - Vervanging van de Boekelsedijk ter hoogte van het sportpark De uitvoering stond gepland in 2030. Om op deze locatie een opvangcentrum mogelijk te maken, schuiven we € 139.000 aan investeringskrediet naar 2025 om de infrastructuur aan te passen.	139 N		
3. [2.1 Verkeer en vervoer] - Vervanging van de Sacramentsweg / het Mondriaanplein De werkzaamheden stonden gepland in 2026. De aannemer kan eerder starten in 2025, waardoor we € 200.000 aan investeringskrediet naar voren schuiven.	200 N		1 N
4. [2.1 Verkeer en vervoer] - Realisatie van de snelfietsroutes Veghel / Uden-centrum Door prijsstijgingen valt het project € 125.000 duurder uit. Deze extra investering wordt gedekt uit een subsidiebijdrage.	125 N	125 V	
5. [*2.1 Verkeer en vervoer*] - Vervanging van de Van Duerenlaan Het betreft een ophoging van het krediet met € 147.000 in verband met prijsstijgingen en aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze extra investering wordt gedekt uit een subsidiebijdrage.	147 N	147 V	
6. [2.1 Verkeer en vervoer] - Vervanging van Hoevenseveld fase 3 Het betreft een ophoging van het krediet met € 115.000 in verband met prijsstijgingen en aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze extra investering wordt gedekt uit een subsidiebijdrage.	115 N	115 V	

Mutaties investeringskredieten per taakveld (bedragen x € 1.000)	mutaties uitgaven 2025	mutaties inkomsten 2025	kapitaallasten
7. [2.1 Verkeer en vervoer] - Verleggen van de N605 Met de provincie zijn afspraken gemaakt over de bevoorschotting van de planstudiekosten. Deze kosten worden door de provincie gemaakt en in rekening gebracht bij de gemeente. Als gevolg hiervan schuiven we beschikbare middelen naar voren: € 540.000 in 2026, € 100.000 in 2027 en € 100.000 in 2028. Voor 2025 heeft dit geen impact.	0 N	0 N	
8. [2.1 Verkeer en vervoer] - Reconstructie van de Beukenlaan-Wolfstraat Het betreft het naar voren halen van investeringen met een totaalbedrag van € 848.000 uit 2027, waarvan € 100.000 naar 2025 en € 748.000 naar 2026. De werkzaamheden kunnen eerder starten vanwege vertraging bij de Verlengde Noordlaan. Voor de Verlengde Noordlaan is een separaat raadsvoorstel aangeboden.	100 N	0 N	
9. [2.1 Verkeer en vervoer] - Vervanging van de Violierstraat De werkzaamheden stonden gepland in 2027. De aannemer kan eerder starten in 2026, waardoor we € 338.000 aan investeringskrediet naar voren halen. Voor 2025 heeft dit geen impact.	0 N	0 N	
10. [2.1 Verkeer en vervoer] - Vervanging Hoogheidstraat - Palmstraat Het betreft een ophoging van het krediet met € 193.000 in verband met aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen. Deze extra investering wordt gedekt uit een subsidiebijdrage.	193 N	193 V	
11. [2.1 Verkeer en vervoer] - Diverse investeringskredieten onder € 100.000 Het betreft in totaal € 150.000 aan kredieten die naar voren zijn gehaald en € 263.000 aan bijstellingen van kredieten. Van deze bijstellingen wordt € 238.000 vergoed door bijdragen van derden, waaronder het Rijk.	313 N	238 V	
Totaal mutaties investeringskredieten	**1.709 N**	**1.016 V**	**1**

Programma 3 Economie en toerisme

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	1.420	3.191	737	3.928	2.800	2.795
Baten	1.228	1.895	927	2.822	1.235	1.144
Saldo van baten en lasten (A)	*192*	*1.296*	*-190*	*1.106*	*1.565*	*1.651*
Stortingen in reserves	1.511	546	123	669	312	603
Onttrekkingen uit de reserves	135	259	0	259	443	407
Saldo mutaties reserves (B)	1.376	287	123	410	-131	196
Geraamd resultaat (A+B)	**1.568**	**1.583**	**-67**	**1.516**	**1.434**	**1.847**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur] - Verkoop grond aan de Linie Verkoop van grond aan de Linie van € 900.000. Deze grond heeft een boekwaarde van € 804.000 door verkoop. Er is een resultaat behaald van € 96.000.	804 N	incidenteel
2. Overige verschillen	67 V	
Totaal lasten	**737 N**	
3. [3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur] - Verkoop grond aan de Linie Zie toelichting hierboven bij punt 1.	900 V	incidenteel
4. Overige verschillen	27 V	
Totaal baten	**927 V**	
Saldo van baten en lasten (A)	**190 V**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
5. [3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur] - Verkoop grond aan de Linie Toevoeging reserve in verband met verkoop grond Linie.	96 N	incidenteel
6. Overige verschillen	27 N	incidenteel
Totaal stortingen in reserves	**123 N**	
7. Geen geraamde onttrekkingen in de 2e turap.	0 N	
Totaal onttrekkingen uit reserves	**0 N**	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**123 N**	

Programma 4 Onderwijs

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	6.632	7.926	235	8.161	5.908	5.963
Baten	1.293	2.736	221	2.957	1.414	1.265
Saldo van baten en lasten (A)	*5.339*	*5.190*	*14*	*5.204*	*4.494*	*4.698*
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit de reserves	186	278	0	278	308	438
Saldo mutaties reserves (B)	*-186*	*-278*	*0*	*-278*	*-308*	*-438*
Geraamd resultaat (A+B)	**5.153**	**4.912**	**14**	**4.926**	**4.186**	**4.260**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [4.1 Onderwijs algemeen] - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Volgens het indicatieve overzicht is de definitieve beschikking voor 2025 vastgesteld op € 1.497.000. Het in de begroting opgenomen OAB-budget voor 2025 wordt hierdoor met € 74.000 verhoogd (zowel de inkomsten als de uitgaven).De voorlopige beschikking voor 2026 bedraagt volgens het indicatieve overzicht € 1.439.000. Dit is inclusief de korting op de Specifieke uitkering (SPUK). Het in onze begroting opgenomen budget voor 2026 wordt verhoogd met € 158.000 (zowel de inkomsten als de uitgaven). Vanaf 2027 is de OAB-regeling geen SPUK meer, maar wordt deze omgezet in een Bijzondere Fonds Uitkering (BFU). In de begroting gaan we er nu vanuit dat de baten en lasten voor 2027 en latere jaren gelijk blijven aan die van 2026. Omdat dit een SPUK-regeling betreft, is dit voor de gemeente budgettair neutraal.	74 N	structureel (meerjarig)
2. [4.2 Onderwijshuisvesting] - Luchtkwaliteit scholen Dit jaar heeft basisschool Den Omgang in Schaijk werkzaamheden uitgevoerd om de luchtkwaliteit in het schoolgebouw te verbeteren. Hiervoor heeft de school € 150.000 subsidie ontvangen. Dit wordt bekostigd vanuit de regeling Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS). Per saldo is dit voor de gemeente kostenneutraal.	150 N	incidenteel
3. Overige verschillen	11 N	
Totaal lasten	**235 N**	

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
4. [4.1 Onderwijs algemeen] - Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Zie toelichting hierboven bij punt 1.	74 V	structureel (meerjarig)
5. [4.2 Onderwijshuisvesting] - Luchtkwaliteit scholen Zie toelichting hierboven bij punt 2.	150 V	incidenteel
6. Overige verschillen	3 N	
Totaal baten	**221 V**	
Saldo van baten en lasten (A)	**14 N**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
7. Geen geraamde toevoegingen en/of onttrekkingen in de 2e turap.	0 N	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**0 N**	

Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en natuur

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	24.461	26.125	-1.444	24.681	22.850	19.740
Baten	3.838	3.417	-105	3.312	3.599	3.738
Saldo van baten en lasten (A)	*20.623*	*22.708*	*-1.339*	*21.369*	*19.251*	*16.002*
Stortingen in reserves	17	261	163	424	1.421	1.392
Onttrekkingen uit de reserves	548	2.709	3	2.712	2.187	1.370
Saldo mutaties reserves (B)	*-531*	*-2.448*	*160*	*-2.288*	*-766*	*22*
Geraamd resultaat (A+B)	**20.092**	**20.260**	**-1.179**	**19.081**	**18.485**	**16.024**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [5.1 Sportbeleid en- activering] - Bijstelling budget combinatiefuncties De subsidie aan de stichting sportservice Noord- Brabant is voor de uitvoering van de brede regeling Combinatiesfunctionarissen is lager vastgesteld in verband met lagere co-financiering. Hierdoor dalen de lasten en de baten met € 170.000.	170 V	incidenteel
2. [5.2 Sportaccommodaties] - Motorcrossterrein Nieuw-Zevenbergen De onderzoeken voor de herinrichting van het motorcrossterrein zijn in 2025 nog niet afgerond en het plan is nog niet in procedure gebracht. Deze onderzoeken doen we samen met de buurgemeente Oss. Dit leidt tot een financieel voordeel op het budget in 2025. Gezien de toezeggingen over het motorcrossterrein wordt het onderzoek in 2026 verder uitgevoerd. Het financiële voordeel uit 2025 is beschikbaar gehouden voor de verdere afwikkeling en toegevoegd aan de reserve 'bestemde middelen'.	102 V	incidenteel
3. [5.2 Sportaccommodaties] - Vertraging investeringen / actualisatie planing Red Sox Voordeel op kapitaallasten sportaccomodaties, waaronder sport- en spelaccomodatie Reek (€ 136.000), Red Sox Uden (€ 214.000) en sporthal Mellepark (€ 92.000), overige accomodaties, gymzalen en terreinen (€ 83.000). Zie voor meer informatie over deze afwijking programma 10.	525 V	structureel (eenmalig)
4. [5.3 Cultuur] - Erfgoeddeal Verschuiving van het budget uit de resultaatbestemming 2024 voor de Erfgoeddeal van dit programma naar het juiste programma 7.4 Milieubeheer.	546 V	incidenteel

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
5. [5.4 Media] - Aanpassing projectperiode zorgplicht bibliotheek Op 20 mei 2025 heeft het college in overleg met de regio-gemeenten besloten het project ter voorbereiding op de wettelijke zorgplicht van bibliotheken 2025-2026 met een jaar te verlengen (28723-2025). De hiervoor eerder door het Rijk beschikbaar gestelde en in de begroting opgenomen decentralisatiemiddelen van totaal € 349.000 voor 2025 en 2026 worden daarom herverdeeld over drie jaar, te weten 2025 € 94.000 voordeel; 2026: € 63.000 voordeel, 2027 € 157.000 nadeel. Zo kan de Noord Oost Brabantse Bibliotheken en de gemeente zich zorgvuldig voorbereiden op de overgang van bevorderingstaak naar zorgplicht.	94 V	incidenteel
6. [5.5 Openbaar groen en (openlucht)recreatie] - Vertraging investeringen in groen Voordeel op kapitaallasten openbaar, stedelijke en landschappelijk groen waaronder ook begrepen bossen, natuurtereinen en natuurgebieden. Zie voor meer informatie over deze afwijking programma 10.	119 V	structureel (eenmalig)
7. Overige verschillen	112 N	
Totaal lasten	**1.444 V**	

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
8. [5.1 Sportbeleid en- activering] - Bijstelling budget combinatiefuncties Zie toelichting hierboven bij punt 1.	170 N	incidenteel
9. Overige verschillen	65 V	
Totaal baten	**105 N**	
Saldo van baten en lasten (A)	**1.339 V**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
10. [5.2 Sportaccommodaties] -Mutatie reserve Motorcrossterrein Nieuw - Zevenbergen Afwikkeling onderzoek en uitvoering herinrichting motorcrossterein. Zie toelichting hierboven bij punt 2.	102 N	incidenteel
11. Overige verschillen	61 N	incidenteel
Totaal stortingen in reserves	**163 N**	
12. [5.2 Sportaccommodaties] -Mutatie reserve Motorcrossterrein Nieuw - Zevenbergen Onttrekking uit reserve budgetoverheveling in 2026 (€ 102.000). Zie toelichting hierboven bij punt 2.	0 N	incidenteel
13. Overige verschillen	3 V	incidenteel
Totaal onttrekkingen uit reserves	3 V	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**160 N**	

Mutaties investeringskredieten per taakveld (bedragen x € 1.000)	mutaties uitgaven 2025	mutaties inkomsten 2025	kapitaallasten
1. [5.5 Openbaar groen en (openlucht)recreatie]- Herstel bomenstructuur in diverse straten buitengebied Betreft € 108.000 naar voren halen van investeringen uit 2027 naar 2025.	108 N		
2. [5.5 Openbaar groen en (openlucht)recreatie]- Herstel bomen Schutsboomstraat Betreft € 195.000 doorschuiven van investeringen uit 2025 naar 2026.	195 V		1 V
3. [5.5 Openbaar groen en (openlucht)recreatie]- Subsidie stichting ARK Bij de jaarrekening 2024 is de terugbetaling van de subsidie van stichting ARK, in verband met financiële regels (het BBV), vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat. Deze ontvangst was begroot op het investeringskrediet. Met deze correctie herstellen we ook de investeringsbegroting.		400 N	2 N
4. Overige investeringskredieten		61 N	
Totaal mutaties investeringskredieten	**87 V**	**461 N**	**1**

Programma 6 Sociaal domein

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	88.204	97.057	4.323	101.380	92.470	87.944
Baten	21.257	23.238	5.952	29.190	28.367	27.175
Saldo van baten en lasten (A)	*66.947*	*73.819*	*-1.629*	*72.190*	*64.103*	*60.769*
Stortingen in reserves	818	818	1.718	2.536	3.617	2.940
Onttrekkingen uit de reserves	13	4.701	100	4.801	6.986	4.483
Saldo mutaties reserves (B)	*805*	*-3.883*	*1.618*	*-2.265*	*-3.369*	*-1.543*
Geraamd resultaat (A+B)	**67.752**	**69.936**	**-11**	**69.925**	**60.734**	**59.226**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - Migratieopgave 2025-2029 In de begroting 2025 zijn geen lasten en baten opgenomen voor onze migratievraagstukken. Voor de jaren 2025 tot en met 2029 zijn deze nu in beeld gebracht waarbij het uitgangspunt is dat dit voor de gemeente Maashorst budgettair neutraal is. Dit doen we via deze 2e tussentijdserapportage omdat we te laat zijn om dit nog in de begroting 2026 te verantwoorden. De opgenomen bedragen zijn grove inschattingen, op basis van ervaringscijfers, huidige regelingen, ingeschatte aantallen en normbedragen. Zodra nieuwe informatie bekend is zullen wij deze bedragen weer actualiseren naar de nieuwe inzichten. In de inkomsten is in 2026 een eenmalig bedrag opgenomen voor de Regeling onderwijshuisvestingsbudgetten asielzoekers (OHBA-regeling). Dit bedrag wordt in één keer ontvangen voor de bestuursperiode 2026 tot en met 2028 € 627.000. Onbekend is of deze regeling, welke eindigt in 2025, voor de jaren 2026 en verder wordt gecontinueerd. Op basis van de laatst bekende informatie is dit het geval. Vanuit de septembercirculaire 2025 is in het gemeentefonds € 50.000 ontvangen in het kader van de Spreidingswet. Dit bedrag is geclaimd voor de uitvoering van de gemeentelijke migratieopgave.	3.201 N	structureel (meerjarig)
2. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - GALA Update lokale projectplanning Maashorst heeft voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) voor de periode 2023-2026 via de Brede SPUK-regeling middelen ontvangen. Vanuit de vrijval van reguliere middelen is een lokaal projectbudget gecreëerd voor de gehele projectperiode met als doel om voldoende impuls te kunnen geven aan de gewenste beweging. Dit is een geleidelijk proces dat in een tijdspanne van 4 jaar (2023-2026) wordt gerealiseerd, waarbij de beschikbare middelen niet gelijk oplopen met de uitgaven. Voor de resterende periode van 2025 en 2026 is een nieuwe planning gemaakt. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting van € 185.000 uit 2025 naar 2026.	185 V	incidenteel

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
3. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - IZA Update lokale projectplanning Maashorst heeft in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA) voor de periode 2023-2026 via de SPUK IZA-doelen 2023-2026 middelen ontvangen. Dit op basis van de regionale meerjarenbegroting IZA, waarbij een deel van de middelen door de individuele regiogemeenten ingezet moet worden om de IZA-doelen te behalen. Om de IZA-doelen te behalen is voor de projectperiode een lokaal projectbudget gecreëerd. Dit is een geleidelijk proces dat in een tijdspanne van 4 jaar (2023-2026) wordt gerealiseerd, waarbij de beschikbare middelen niet gelijk oplopen met de uitgaven. Voor de resterende periode van 2025 en 2026 is de planning herzien. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting van € 390.000 uit 2025 naar 2026.	390 V	incidenteel
4. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - Seniorenbeleid GGOIM Pilot Voorzorgcirkels In 2025 zijn we onder het seniorenbeleid Gezond en Gelukkig Oud in Maashorst (GGOIM) gestart met de pilot voorzorgcirkels. Voor implementatie ervan was in 2025, naast het structurele budget, éénmalig extra budget beschikbaar. De implementatie van de pilot kost minder dan eerder ingeschat. Om deze reden melden we € 100.000 als éénmalig voordeel.	100 V	structureel (eenmalig)
5. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - Seniorenbeleid GGOIM Vertraging nieuwe Interventies Vanaf 2025 is gestart met de implementatie van het nieuwe seniorenbeleid GGOIM, conform het vastgestelde uitvoeringsplan. Enkele interventies zijn nog niet uitgevoerd. Dit geldt voor de uitvoering van het participatie- en communicatieplan en voor voorliggende voorzieningen dagbesteding, duo-fietsen en hulpmiddelenpools. Dit leidt tot een éénmalig voordeel van € 118.000.	118 V	structureel (eenmalig)
6. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - Sterke Sociale Basis - Update planning implementatie Na vaststelling van het beleidskader Sterke Sociale basis wordt er nu gewerkt aan de implementatie daarvan. Deze implementatie loopt volgens plan door tot en met 2026. Voor de resterende periode 2025-2026 is de planning herzien. Het zwaartepunt valt in 2026 waarbij er intensief gewerkt wordt aan borging van datgene wat opgezet is binnen de professionals (preventieteam) en opgebouwde structuur. De beschikbare middelen lopen daardoor niet gelijk op met de uitgaven. Dit leidt tot een aanpassing van de begroting over de resterende jaren in de projectperiode (€ 365.000 uit 2025 naar 2026).	365 V	incidenteel

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
7. [6.3 Inkomensregelingen] - Gebundelde uitkering (BUIG) Op 30 september 2025 heeft Maashorst de definitieve beschikking BUIG over 2025 en de voorlopige beschikking over 2026 ontvangen. De budgetten voor de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ, de Bbz en de Loonkostensubsidie (LKS) worden hierop in de meerjarenbegroting budgetneutraal bijgesteld. De uitkering neemt in 2025 toe met **€ 495.000** en in 2026 met € 632.000 (t.o.v. 2025). De overige inkomsten worden bijgesteld op basis van historische verhoudingscijfers ten opzichte van de uitkering; in 2025 met **€ 86.000** en vanaf 2026 met € 70.000 (t.o.v. 2025). De toename van de definitieve uitkering 2025 is lager dan aanvankelijk werd aangenomen en is vooral het gevolg van landelijk lagere werkloosheidscijfers en lagere volume- en realisatiecijfers ten opzichte van de landelijke cijfers 2025 zoals eerder in september 2024 bij het voorlopige macrobudget 2025 werd gepresenteerd. Dit betekent dat het uitgangspunt voor het verhogen van de taakstelling met € 500.000 in de 2e tussentijdse rapportage 2024 te positief is geweest en wordt daarom nu neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zien we lokaal in 2025 een toename van het aantal bijstandsgerechtigden bij een instroom welke per saldo redelijk stabiel blijft. We merken dat het huidige uitkeringsbestand minder makkelijk uitstroomt vanwege overwegend complexere problematiek, onder andere bij jongeren tot 27 jaar. Een hogere instroom van statushouders (deze groep is doorgaans eerst bezig met inburgeren voordat uitstroom uit de bijstand kan plaatsvinden) zorgt ook voor toename van het bestand. Ook zien we een stijging van de lasten voor loonkostensubsidie. Het aantal werkenden met loonkostensubsidie is niet toegenomen, maar de loonkostensubsidie per werkende is hoger wegens een overwegend lagere loonwaarde. Bij de evaluatie van het project Iedereen Kans op Werk wordt een ander nader geanalyseerd. Op basis van extrapolatie houden wij voorlopig rekening met hogere uitgaven en verlagen daarom de taakstelling in 2025 met **€ 500.000** en vanaf 2026 met € 350.000 (structureel).	1.081 N	structureel (meerjarig)
8. [6.3 Inkomensregelingen] - SPUK Gedupeerden toeslagenproblematiek Sinds 2021 geven we in Maashorst uitvoering aan de regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2021. In 2024 werd de regeling aangepast waardoor ook de kinderen van de gedupeerde ouders tot de doelgroep voor Brede ondersteuning horen. Door deze toevoeging zien we het aantal klantplannen en de daaruit voortvloeiende brede ondersteuning vanaf 2024 sterk toenemen. Tegelijkertijd namen de trajectkosten per klantplan gemiddeld genomen toe. We verwachten in 2025 in totaal € 425.000 aan uitgaven voor de brede ondersteuning en € 66.321 aan extra inhuur nodig te hebben om uitvoering te kunnen geven aan de regeling. Deze uitgaven worden volledig gedeclareerd bij het Rijk en we ontvangen daarvoor een specifieke uitkering. We nemen deze dus budgetneutraal op in de begroting.	490 N	incidenteel
9. [6.4 Maatschappelijke en arbeidsparticipatie] - Participatiewet Integratie-Uitkering Voor de uitvoering van de Participatiewet (w.o. beschut werk en re-integratie) ontvangen gemeenten middelen van het Rijk. Deze rijksmiddelen zijn taakstellend in de begroting van Maashorst opgenomen en fluctueren mee met de macro-ontwikkelingen (inkomsten = uitgaven). In de mei- en septembercirculaire 2025 zijn de budgetten voor de Participatiewet door het Rijk bijgesteld en deze mutaties worden nu in de Maashorst-begroting verwerkt. In de septembercirculaire 2025 is voor de periode 2025-2027 een extra bedrag beschikbaar gesteld (€ 175.000 in 2025 en oplopend naar € 200.000 in 2027), om de werking van de loonkostensubsidie bij beschut werk te verbeteren. De loonkostensubsidie (LKS) is normaal gesproken onderdeel van de BUIG-beschikking. Deze aanpassing moet via een wetswijziging geregeld worden, die naar verwachting in 2028 in werking zal treden. Tot die tijd worden de extra middelen toegevoegd aan de Integratie Uitkering Participatie. Omdat deze middelen bedoeld zijn voor de LKS, worden deze middelen toegevoegd aan het LKS-budget. Mede als gevolg van de structurele aframing bij ombuigingsproject, loopt de uitputting van dit budget redelijk in de pas met de raming. Overige bijstelling uit september circulaire participatie betreft € 26.000.	201 N	structureel (meerjarig)

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
10. [6.4 Maatschappelijke en arbeidsparticipatie] - Wet sociale werkvoorziening (Wsw) In de meicirculaire 2025 is de loon- en prijsbijstelling verwerkt door de actualisatie van de verdeling van de Wsw-middelen. De bijdrage per SE is aangepast naar € 40.680. Voor de gemeente Maashorst betekent dit dat wij € 694.000 ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de Wsw De middelen die wij voor de Wsw ontvangen betalen wij door aan IBN. Dit betekent dat onze lasten voor de Wsw in 2025 ook eenmalig met € 694.000 stijgen. De mutaties in de meicirculaire 2025 voor 2026 en verdere jaren zijn meegenomen bij de programmabegroting 2026.	694 N	structureel (eenmalig)
11. [6.5 Maatwerkvoorzieningen WMO] - Wmo Hulpmiddelen We zien een afname in het gebruik van hulpmiddelen, met name bij rolstoelen en scootmobielen. Dit komt omdat inwoners een scootmobiel pas op latere leeftijd aanschaffen en deze vaker zelf aanschaffen. Omdat we verwachten dat deze trend zich doorzet melden we een voordeel van € 300.000 structureel.	300 V	structureel (meerjarig)
12. [6.5 Maatwerkvoorzieningen WMO] - Wmo Meerjarig Project Scootmobielstallingen In 2023 stelde de raad € 274.000 beschikbaar voor de uitvoering van het project Scootmobielstalling. In datzelfde jaar zijn in samenwerking met Area 6 stallingen gecreëerd en is daarvoor in totaal € 20.000 uitgegeven. Het restant budget bleef beschikbaar. Door personele wisselingen is vertraging ontstaan en zijn er geen nieuwe locaties gerealiseerd. Er zijn op dit moment op tenminste 12 locaties knelpunten op te lossen en scootmobielstallingen te realiseren die aan de wettelijke eisen voor onder andere brandveiligheid etcetera voldoen. Het is een wettelijke taak van de gemeente om deze knelpunten op te lossen. We streven ernaar om alle resterende knelpunten/ locaties de komende jaren aan te pakken en het budget volledig in te zetten. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld met Area en Mooiland met uitvoering in de periode 2026-2028. De projectperiode wordt verlengd, waardoor het beschikbare budget van € 254.000 is herverdeeld over de verlengde periode: € 145.000 in 2026, € 75.000 in 2027 en € 34.000 in 2028.	254 V	incidenteel
13. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Wmo Individuele begeleiding en dagbesteding Individuele begegeleidng (ZIN): We zien een stijging in het aantal inwoners wat gebruik maakt van begeleiding (zorg in natura). In vergelijking met landelijke cijfers maken inwoners van onze regio, waaronder Maashorst, relatief veel gebruik van begeleiding. Er zit met name een toename in de doelgroep 18 tot en met 27. Daarnaast maken inwoners vaker gebruik van een zwaarder product. De duur van het product blijft wel gelijk met vorig jaar. We melden het tekort van € 400.000 structureel; Dagbesteding (ZIN): We zien een afname van het gebruik van dagbesteding (zorg in natura). Dit komt omdat senioren later of geen gebruik maken van dagbesteding, onder andere omdat we steeds meer beschikkingsvrije dagbestedingsvoorzieningen hebben. Wel zien we een stijging van de doelgroep 18 tot en met 27. Deze doelgroep zullen we nader onderzoeken. We melden het overschot van € 125.000 structureel; Persoonsgebonden Budget (PGB): Medio september is van de Sociale Verzekeringsbank de eerste prognose ontvangen voor de uitgaven van de persoonsgebonden budgetten individuele begeleiding en dagbesteding. De verwachte uitgaven voor heel 2025 voor begeleiding en dagbesteding bedragen € 476.000. We melden dus een tekort van € 71.000.	346 N	structureel (meerjarig)
14. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Wmo Beschermd Thuis en Eerst een Thuis Per 1 juli 2025 zijn de nieuwe Wmo-producten Beschermd Thuis en Eerst een Thuis van start gegaan. Omdat we zoveel mogelijk de beweging naar het voorliggend veld willen maken, adequaat en voorliggend, is een zorgvuldige afweging nodig. Dit komt minder snel op gang dan verwacht. Omdat we verwachten dat de cliënten later wel zullen instromen, melden we het verwachte voordeel van € 300.000 (incidenteel).	300 V	structureel (eenmalig)

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
15. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Eenmalige uitkering Wmo Beschermd Wonen Op basis van de centrumregeling Wmo 2024 en besluitvorming in het regionale poho Wmo ontvangt Maashorst in 2025 een eenmalige uitkering van € 1.543.000 van centrumgemeente Oss. Op 16 september 2025 heeft het college besloten om deze regionale middelen, via een melding in de 2e tussentijdse rapportage 2025, toe te voegen aan de begroting van Maashorst. Ook is toen besloten over hoe deze middelen worden ingezet (zaaknummer Z-84590-2025). Van de ontvangen uitkering wordt € 1.000.000 binnen het sociaal domein gebruikt voor het programma 'Verbinden en versterken: naar een toekomstbestendig Sociaal Domein (2026–2029)'. De verdeling is als volgt: € 285.000 per jaar in 2026 en 2027, en € 215.000 per jaar in 2028 en 2029. Daarnaast vraagt het project Aanpak achterstand aanvragen Wmo om een eenmalig budget van € 100.000 per jaar in 2025 en 2026. Verder wordt in 2026 een bedrag van € 43.000 gebruikt voor het opstarten van de ondersteuning 'Eerst een Thuis' voor dak- en thuislozen. Het resterende bedrag van € 300.000 wordt toegevoegd aan de reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen.	0 N	incidenteel
16. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Structurele uitkering Wmo Beschermd Wonen Door het college is ook besloten om het eerder door de raad beschikbaar gestelde budget voor de uitvoering van Beschermd Wonen/Beschermd Thuis te verhogen (zaaknummer Z-84590-2025). Het gaat om een bedrag van € 613.000, zoals vastgesteld in het Beleidsplan Wmo 2025–2029 op 26 juni 2025 (zaaknummer 39962/2025). Dit bedrag wordt vanaf 2026 -onder dezelfde condities- met € 205.000 verhoogd, als extra bijdrage van de centrumgemeente. Het totaalbedrag komt daarmee uit op € 818.000 per jaar.	0 N	structureel (meerjarig)
17. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Pilots Lokale ontwikkelagenda Wmo Beschermd Wonen In 2025 zijn de pilots uit de Lokale Ontwikkelagenda Beschermd Wonen geëvalueerd. Op 26 juni 2025 is het beleidsplan Wmo 2025-2029 door de raad vastgesteld (zaaknummer 39962/2025). In dit beleidsplan is ook de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis verankerd. Met de vaststelling van het uitvoeringsplan Wmo 2025-2029 heeft het college ook de begroting vastgesteld die de verschuiving van alle budgetten organiseert. Daarmee is de pilotfase van het Wmo Project Lokale Ontwikkelagenda Beschermd Wonen tot een einde gekomen en de resterende middelen (€ 175.000 in 2025 en € 43.000 in 2026) vloeien terug naar de reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen en blijven daarmee beschikbaar voor de verdere transformatie.	175 V	incidenteel
18. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Wmo Hulp bij huishouden (prognose) In 2025 is er minder hulp bij het huishouden ingezet dan begroot. Dit komt omdat er meer inwoners een algemene voorziening hebben in plaats van een maatwerkvoorziening. Daarnaast hebben we te maken met wachtlijsten bij aanbieders. We verwachten dat deze trend doorzet en melden daarom een structureel voordeel van € 195.000, waarvan € 10.000 pgb betreft.	195 V	structureel (meerjarig)
19. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Wmo Hulp bij huishouden (verrekening) Daarnaast verrekenen we de hulp bij het huishouden met de aanbieders die niet wordt ingezet volgens contractafspraken. We schatten voor 2025 een bedrag van €400.000 terug te vorderen. Ten opzichte van 2024 zien we een hierin een verbetering ontstaan. De verschuiving van een individuele voorziening naar een algemene voorziening versterkt dit. We melden dit daarom incidenteel omdat we ervan uitgaan dat aanbieders in de toekomst in staat zijn de personeelsproblemen op te lossen en binnen contractafspraken te leveren. We blijven dit nauwkeurig monitoren.	400 V	structureel (eenmalig)

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
20. [6.7 Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp] - Jeugdhulp - lokaal en regionaal budgettaitre kader In de afgelopen jaren steeg het aantal jeugdigen dat een vorm van jeugdhulp ontving sterk. Waar we in 2024 een stijging zagen van 8,6% van het aantal unieke jeugdigen in de zorg zien we in het eerste halfjaar van 2025 een voorzichtige afvlakking van de stijging. De lichte jeugdhulp laat een stabilisatie zien qua uitgaven. De uitgaven voor de zware Jeugdzorg (met verblijf) stijgen echter wel fors. Door de landelijk ingezette ontwikkeling voor afbouw van Jeugdzorg+ (onderdeel van het regionaal budgettair kader) naar kleinschalig verblijf zien we de kosten in het lokaal budgettair kader fors oplopen. Binnen het nieuwe product kleinschalig verblijf zien we duidelijk dat er meer sprake is van stapeling van indicaties. Daarnaast zien we de kosten voor de landelijke ingekochte zorg (LTA) oplopen. Dit beeld is vergelijkbaar met de andere gemeenten in de regio Brabant Noordoost.	1.549 N	structureel (meerjarig)
21. [Diverse taakvelden] - Doorbelastingen kostenplaatsen programma's Door actualisatie doorbelastingen kostenplaatsen ICT, salarissen CAO 2025-2026 en nieuwe kostenverdeling Sociaal domein (wijzigingen IV3). Voor nadere toelichting zie programma 10.	202 V	structureel (meerjarig)
22. [Diverse taakvelden] - Vertraging investeringen Betreft voornamelijk een voordeel op Dorpshuis Zeeland (€ 85.000) en Ontmoetingsplein Mellepark Uden (€ 27.000). Voor nadere toelichting zie programma 10.	126 V	structureel (eenmalig)
23. Overige verschillen	129 V	
Totaal lasten	**4.323 N**	

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
24. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - Migratieopgave 2025-2029 inclusief ontvangst rijksmiddelen OHBA - regeling en spreidingswet Zie toelichting hierboven bij punt 1.	3.151 V	structureel (meerjarig)
25. [6.3 Inkomensregelingen] - Gebundelde uitkering (BUIG) Er zijn extra inkomsten ontvangen uit de definitieve beschikking BUIG van € 495.000 en overige inkomsten van € 86.000. Zie hiervoor de toelichting bij punt 7.	581 V	incidenteel
26. [6.3 Inkomensregelingen] - Uitvoering brede ondersteuning gedupeerden toeslagenproblematiek Zie toelichting hierboven bij punt 8.	490 V	incidenteel
27. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Eenmalige uitkering Wmo Beschermd Wonen Zie toelichting hierboven bij punt 15.	1.543 V	incidenteel
28. Overige verschillen	187 V	
Totaal baten	**5.952 V**	
Saldo van baten en lasten (A)	**1.629 V**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
29. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - Migratieopgave 2025-2029 In 2024 is een egalisatiereserve Migratie opgaven door de gemeenteraad ingesteld. Aan deze reserve wordt het saldo van de taak 'migratie' onttrokken (indien het exploitatiesaldo negatief is) of toegevoegd (indien het exploitatiesaldo positief is). Met deze melding maken we de raad attent op deze werkwijze. Zie ook bijlage totaal overzicht reserves en voorzieningen 2025.	0 N	incidenteel
30. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Eenmalige uitkering Wmo Beschermd Wonen Zie toelichting hierboven punt 15.	1.543 N	incidenteel
31. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] - Beëindiging project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen Zie toelichting hierboven punt 17.	175 N	incidenteel
32. Overige verschillen		
Totaal stortingen in reserves	**1.718 N**	
33. [6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie] - Migratieopgave 2025-2029 In 2027 is voor de migratieopgave een bedrag van € 400.000 geraamd om te onttrekken uit de bestemmingsreserve ter besteding aan de migratieopgave.	0 N	incidenteel
34. [6.6 Maatwerkdienstverlening WMO] Onttrekking Bestemmingsreserve Transformatie BW Voor het project Aanpak achterstand Wmo wordt in 2025 een bedrag van € 100.000 onttrokken uit de bestemmingsreserve. Voor het programma Verbinden & Versterken wordt voor 2026 en 2027 jaarlijks € 285.000 onttrokken. Voor 2028 en 2029 gaat het om een bedrag van € 215.000 per jaar. Zie toelichting hierboven punt 15.	100 V	incidenteel
Totaal onttrekkingen uit reserves	**100 V**	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**1.618 N**	

Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	23.933	30.462	2.485	32.947	24.762	20.563
Baten	17.009	23.442	1.781	25.223	17.612	15.212
Saldo van baten en lasten (A)	*6.924*	*7.020*	*704*	*7.724*	*7.150*	*5.351*
Stortingen in reserves	0	0		0	159	0
Onttrekkingen uit de reserves	82	82	-10	72	1.096	0
Saldo mutaties reserves (B)	*-82*	*-82*	*10*	*-72*	*-937*	*0*
Geraamd resultaat (A+B)	**6.842**	**6.938**	**714**	**7.652**	**6.213**	**5.351**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [7.4 Milieubeheer] - Doorbelasten van kosten richting anterieure overeenkomsten In 2025 kunnen we minder doorbelasten richting de anterieure overeenkomsten omdat inwoners en bedrijven voorzichtiger zijn met het indienen van de plannen in verband met de nieuwe omgevingswet en de onduidelijkheid die dit met zich mee brengt. De verwachting is dat dit effect incidenteel van aard is.	100 N	structureel (eenmalig)
2. [7.4 Milieubeheer] - Lokale aanpak isolatie In 2025 hebben we specifieke uitkering lokale aanpak isolatie 3e tranche ontvangen van € 1.507.000. De lasten en baten zijn budgettaire neutraal begroot.	1.507 N	incidenteel
3. [7.4 Milieubeheer] - Soorten Management Plan (SMP) In 2025 hebben we specifieke uitkering SMP ontvangen van € 233.000. De lasten en baten zijn budgettaire neutraal begroot.	233 N	incidenteel
4. [7.4 Milieubeheer] - Uitkering CDOKE onderdeel van algemene uitkering In 2025 is in de septembercirculaire van de algemene uitkering bekendgemaakt dat de specifieke uitkering CDOKE in 2026 komt te vervallen en dat deze structureel onderdeel wordt van de algemene uitkering (onderdeel decentralisatie-uitkering). Vooralsnog is alleen een bedrag van € 1.862.000 voor 2026 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is € 822.000 hoger dan de bijdrage die via de specifieke uitkering was opgenomen. De extra beschikbaar gestelde middelen zijn nodig om uitvoering te geven aan het beleidsplan om de klimaatdoelen van 2023 te kunnen realiseren.	0 N	structureel (eenmalig)

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
5. [7.4 Milieubeheer] - Erfgoeddeal Zie ook opmerking bij programma 5 Verschuiving budget resultaatbestemming 2024 erfgoeddeal.	546 N	incidenteel
6. [Diverse taakvelden] - Doorbelasting kostenplaatsen Door actualisiatie salarissen en overige doorbelastingen	139 N	structureel (meerjarig)
7. Overige verschillen	40 V	
Totaal lasten	**2.485 N**	
8. [7.4 Milieubeheer] - Lokale aanpak isolatie Zie toelichting hierboven punt 2.	1.507 V	incidenteel
9. [7.4 Milieubeheer] - Soorten Management Plan (SMP) Zie toelichting specifieke uitkering SMP.	233 V	incidenteel
10. [7.4 Milieubeheer] - Uitkering CDOKE onderdeel van algemene uitkering Zie toelichting hierboven punt 4. Voor 2026 vervalt deze uitkering en wordt dit begroot in programma 10.4 algemene uitkering.	0 N	structureel
11. Overige verschillen	41 V	
Totaal baten	**1.781 V**	
Saldo van baten en lasten (A)	**704 N**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
12. Geen geraamde stortingen in de 2e turap.	0 N	incidenteel
Totaal stortingen in reserves	**0 N**	
13. Overige verschillen	10 N	incidenteel
Totaal onttrekkingen uit reserves	**10 N**	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**10 N**	

Mutaties investeringskredieten per taakveld (bedragen x € 1.000)	mutaties uitgaven 2025	mutaties inkomsten 2025	kapitaallasten
1. [7.2 Riolering] - Aanleg hemelwaterriolering aan de Gruunsel Betreft € 200.000 naar voren halen van investeringen uit 2026 naar 2025. Dit in verband met afspraken uit een participatietraject met inwoners. Deze kom direct ten laste van spaarvoorziening riolering.	200 N	200 V	
2. [7.2 Riolering] - Aanleg riolering aan de Beukenlaan-Wolfstraat Betreft € 1.300.000 naar voren halen van investeringen uit 2029 naar 2026. De werkzaamheden kunnen eerder starten in verband met vertraging van de Verlengde Noordlaan. Voor de Verlengde Noordlaan is een separaat raadsvoorstel aangeboden. Deze komt direct ten laste van spaarvoorziening riolering.	0 N	0 N	
Totaal mutaties investeringskredieten	**200 N**	**200 V**	**0**

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	7.031	9.617	-438	9.179	9.433	8.663
Baten	1.908	5.187	-1.065	4.122	4.954	5.006
Saldo van baten en lasten (A)	*5.123*	*4.430*	*627*	*5.057*	*4.479*	*3.657*
Stortingen in reserves	680	2.454	-1.260	1.194	2.972	4.445
Onttrekkingen uit de reserves	1.320	2.413	-599	1.814	3.212	3.675
Saldo mutaties reserves (B)	*-640*	*41*	*-661*	*-620*	*-240*	*770*
Geraamd resultaat (A+B)	**4.483**	**4.471**	**-34**	**4.437**	**4.239**	**4.427**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [8.1 Ruimtelijke ordening] - Herschikken middelen omgevingswet In 2025 is focus op herijken van beleid en herschikken van middelen voor de implementatie van de omgevingswet wat doorloopt tot 2032. De implementatie van de omgevingswet zal op basis van deze herijking de komende jaren verder worden vormgegeven danwel uitgevoerd. De herschikking van de middelen richting komende jaren leidt dit voor 2025 een tot een voordeel. Dit voordeel zullen we komend jaar inzetten voor de implmenatie van de omgevingswet.	400 V	structureel (eenmalig)
2. [8.1 Ruimtelijke ordening] - Extra middelen meicirculaire voor omgevingswet In 2026 hebben we extra middelen gekregen vanuit de meicirculaire van € 278.000 voor omgevingswet. In verband met het herijken van beleid voor de implementatie van de omgevingswet wat doorloopt tot 2032 wordt deze extra uitkering geclaimd.	0 N	incidenteel
3. Overige verschillen	38 V	
Totaal lasten	**438 V**	

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
4. [8.1 Ruimtelijke ordening] - Aanpassing fondsbijdrage In het meerjarenperspectief 2025 worden stortingen afkomstig uit Anterieure overeenkomsten geraamd op basis van gesloten overeenkomsten. Deze bijdragen worden conform voorschriften gestort in de Algemene Bedrijfsreserve (ABR) en vervolgens doorgestort naar de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV). De mutaties in de ABR en RBV staan in de begroting te hoog opgenomen en dienen aangepast te worden.	630 N	incidenteel
5. [8.3 Wonen en bouwen] - Negatieve bijstelling aanvragen omgevingsvergunning Dit jaar blijft het aantal grote aanvragen voor omgevingsvergunningen fors achter. Omdat dit het eerste jaar is waarin een afwijking moet worden gemeld, gaan we er vooralsnog van uit dat het om een incidentele situatie gaat. Op dit moment loopt een onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges. Daarmee willen we een reëel beeld krijgen van de verwachte inkomsten en de bijbehorende kosten. De uitkomsten van dit onderzoek worden later verwerkt in de begroting en de legesverordening.	400 N	structureel (eenmalig)
6. Overige verschillen	35 N	
Totaal baten	**1.065 N**	
Saldo van baten en lasten (A)	**627 N**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
7. [8.1 Ruimtelijke ordening] - Storting fondsbijdrage in reserve Zie toelichting hierboven punt 4. Het betreft toevoeging aan algemene reserve en bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.	1.260 V	incidenteel
Totaal stortingen in reserves	**1.260 V**	
8 - [8.1 Ruimtelijke ordening] - Onttrekken fondsbijdrage uit reserve Zie toelichting hierboven punt 4.	630 N	incidenteel
9. Overige verschillen	31 V	incidenteel
Totaal onttrekkingen uit reserves	**599 N**	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**661 V**	

Programma 9 Bestuur en dienstverlening

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	5.275	5.243	26	5.269	6.421	5.401
Baten	1.115	1.144	220	1.364	1.430	931
Saldo van baten en lasten (A)	*4.160*	*4.099*	*-194*	*3.905*	*4.991*	*4.470*
Stortingen in reserves	0	0	0	0	0	120
Onttrekkingen uit de reserves	0	0	0	0	120	463
Saldo mutaties reserves (B)	*0*	*0*	*0*	*0*	*-120*	*-343*
Geraamd resultaat (A+B)	**4.160**	**4.099**	**-194**	**3.905**	**4.871**	**4.127**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [9.2 Telefonie, receptie en burgerzaken] - Extra kosten leges huwelijken en reisdocumenten a. Leges huwelijken Door de aantrekkelijke trouwlocaties in Maashorst en de promotie hiervan door ondernemers is het aantal huwelijken toegenomen, vooral van niet-inwoners. Ook kiezen meer stellen voor een ceremonie op eigen locatie. b. Leges reisdocumenten Sinds de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar (in 2014) worden vanaf 2024 veel documenten vernieuwd. De piek in aanvragen in 2025 blijkt groter dan verwacht. Hierdoor stijgen de legesinkomsten, waarvan het rijksdeel wordt doorbetaald.	100 N	structureel (eenmalig)
2. Overige verschillen	74 V	
Totaal lasten	**26 N**	
3. [9.2 Telefonie, receptie en burgerzaken] - Extra baten uit leges huwelijken en reisdocumenten Zie toelichting hierboven punt 1.	220 V	structureel (eenmalig)
4. Overige verschillen	0 N	
Totaal baten	**220 V**	
Saldo van baten en lasten (A)	**194 V**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
5. Geen geraamde toevoegingen en/of onttrekkingen aan reserves in de 2e turap.	0 N	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**0 N**	

Programma 10 Bedrijfsvoering en inkomsten

Begroting 2025					Jaarrekening 2024	Jaarrekening 2023
(in x € 1.000)	vastgesteld nov 2024	vastgestelde wijzigingen tot 2e turap	wijzigingen 2e turap	na wijzigingen 2e turap	(werkelijk)	(werkelijk)
Lasten	32.425	31.505	-2.054	29.451	27.769	25.277
Baten	152.178	154.934	1.132	156.066	152.395	142.236
Saldo van baten en lasten (A)	*-119.753*	*-123.429*	*-3.186*	*-126.615*	*-124.626*	*-116.959*
Stortingen in reserves	1.033	3.705	2.260	5.965	5.953	8.897
Onttrekkingen uit de reserves	7.508	8.198	260	8.458	2.916	11.907
Saldo mutaties reserves (B)	*-6.475*	*-4.493*	*2.000*	*-2.493*	*3.037*	*-3.010*
Geraamd resultaat (A+B)	**-126.228**	**-127.922**	**-1.186**	**-129.108**	**-121.589**	**-119.969**

Toelichting afwijkingen per taakveld > € 100.000 (N=nadeel/ V=voordeel)	2025	BBV
Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
1. [10.1 Overhead] - Duurzame borging van organisatieontwikkeling In 2025 hebben we de eerste stappen gezet die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Daarvoor is een aantal opdrachten geformuleerd, die in 2026-2028 worden uitgewerkt en gerealiseerd, en die moeten leiden tot een meer wendbare organisatie. Ook worden momenteel teamontwikkelplannen samengesteld die hieraan bijdragen. De voorbereidingsuren en de voorbereidingskosten zijn gedekt in de reguliere begroting. De uitvoering van de diverse opdrachten en de teamontwikkeling zijn voor een deel noodgedwongen in tijd opgeschoven door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures niet of moeilijk konden worden ingevuld. Ook hierdoor zijn de middelen nog niet uitgegeven, zodat het geraamde budget voor organisatieontwikkeling moet opschuiven. Voorgesteld wordt de middelen die voor 2025 en 2026 beschikbaar zijn gesteld (2 keer € 2 miljoen) te reserveren in een nieuwe bestemmingsreserve. Op deze manier blijven deze flexibel beschikbaar om alle beoogde ontwikkelingen te kunnen realiseren. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken naar de specifieke ontwikkelbehoefte van ieder team om het gewenste niveau te bereiken. Jaarlijks zullen we bij de 2e tussentijdse rapportage verantwoorden welke gelden zijn aangewend.	2.000 V	structureel (eenmalig)
2. [10.1 Overhead] - Doorschuiven financiele ruimte voor het programma Werkplek van de Toekomst Om financiële ruimte te creëren voor de plannen in 2026 is het programma Werkplek van de Toekomst (AI, robotisering, etc.) getemporiseerd. Hierdoor ontstaat in 2025 een voordeel van € 312.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2026 beschikbaar te stellen voor de noodzakelijke ICT-ontwikkelingen. Daarnaast is in 2026 een extra financiële impuls van € 300.000 nodig voor de lopende en geplande informatievoorzieningsprojecten. In eerdere jaren konden middelen voor ICT niet worden benut vanwege een tekort aan capaciteit. Hierdoor zijn de activiteiten waarvoor deze middelen bestemd waren, destijds niet uitgevoerd.	312 V	structureel (eenmalig)

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
3. [10.2 Treasury] - Meerjarig doorschuiven van kapitaallasten (rente en afschrijvingen) op investeringen Door vertraging van diverse investeringen uit voorgaande jaren (t/m 2024) vangt het starten met afschrijven voor deze investeringen later aan. De financiële gevolgen van grotendeels van deze investeringen zijn voor 2026 en verder zijn reeds verwerkt in het bestedings- en dekkingsplan van de kadernota/ programmabegroting 2026. Als onderdeel van het project 'sluitend maken meerjarenbegroting 2026-2029' is kritisch gekeken naar het realistischer plannen in tijd en geld om het zogenoemde planningsoptimisme in investeringen te voorkomen. Investeringen zijn nu realistischer gespreid over de juiste jaarschijven, waardoor we de komende jaren fors kleinere afwijkingen in kapitaallasten verwachten. Zie voor de effecten op de kapitaallasten de individuele programma's. Door vertraging van diverse investeringen uit voorgaande jaren (t/m 2024) vangt het starten met afschrijven voor deze investeringen later aan. De financiële gevolgen voor 2026 en verder zijn reeds verwerkt in het bestedings- en dekkingsplan van de kadernota/ programmabegroting 2026. Als onderdeel van het project 'sluitend maken meerjarenbegroting 2026-2029' is kritisch gekeken naar het realistischer plannen in tijd en geld om het zogenoemde planningsoptimisme in investeringen te voorkomen. Investeringen zijn nu realistischer gespreid over de juiste jaarschijven, waardoor we de komende jaren fors kleinere afwijkingen in kapitaallasten verwachten.	0 N	structureel (eenmalig)
4. [10.2 Treasury] - Rente voordeel bij het opstellen van de programmabegroting 2025 werd verwacht dat we in 2025 een langlopende lening moesten afsluiten van €20.000.000. Door vertraging van diverse investeringen is dit in 2025 nog niet nodig. Wel hebben we in 2025 gedurende enkele maanden kortlopend moeten financieren. In totaal leidt dit tot een voordeel van €304.000. Bij diverse begrotingswijzigingen was nog geen rekening gehouden met het feit dat een deel van mutaties worden doorbelast naar de zogenaamde rendabele producten (afval, riool, parkeren, grondexploitaties). Dit levert een nadeel op van €125.000. Verder nog enkele andere afwijkingen van €35.000 nadelig, waardoor per saldo een eenmalig voordeel resteert van €144.000.	144 V	structureel (eenmalig)
5. [10.1 Overhead] - Bijstelling salarissen Deze technische afwijking gaat over de bijstelling van de salarisbegroting. De belangrijkste ontwikkelingen zijn het doorvoeren van functieonderhoud, het niet langer begrote van arbeidsmarkttoelagen en het verwerken van de CAO-stijging. Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging, de voordelen zijn opgenomen binnen de overige programma's.	246 N	structureel (eenmalig)

Saldo van baten en lasten (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
6. [10.2 Treasury] - Inzet deel stelpostLPO (met ingang van begroting 2026) Met de septembercirculaire 2025 heeft er een correctie plaatsgevonden op de structurele ontwikkeling van het LPO accres. Het LPO accres is aan fluctuaties onderhevig. Om die reden hebben we in programmabegroting 2026 dan ook een stelpost hiervoor opgenomen om die fluctuaties op te kunnen vangen en zodoende het structureel beeld te ontzien. Nu brengen we het nadeel op het accres LPO wat is opgenomen in de septembercirculaire ten laste van deze stelpost. Voor 2026 betekent dit € 286.000 (voordelig), 2027: € 383.000 (voordelig), 2028: € 515.000 (voordelig) en 2029: € 568.000 (voordelig).	0 N	structureel
7. Overige verschillen	156 N	
Totaal lasten	**2.054 V**	
8. [10.1 Overhead] - Leegstand en tijdelijke verhuur van panden Bij een aantal panden zijn er wijzigingen in de huuropbrengsten. Bij de volgende panden is er sprake van leegstand of tijdelijke verhuur, waardoor huuropbrengsten onder begroting liggen. Brabantstraat 4a in Uden (Commerciële ruimte peuterspeelzalen). Daarnaast zijn er panden (deels) ingezet voor het Oekraïne project, waardoor de huurinkomsten boven begroting liggen. Als gevolg van leegstand is er een eenmalig nadeel van € 98.000 en de huisvesting van Oekraïners levert een eenmalig voordeel op van € 346.000. Per saldo een eenmalig voordeel van € 248.000.	248 V	structureel (eenmalig)
9. [10.2 Treasury] - Rente effect Het eenmalig financieel voordeel van € 690.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordelig renteresultaat. Met name doordat we meer rente doorbelasten naar de taakvelden op basis van het voorgecalculeerde renteomslagpercentage van 0,9% dan het werkelijk berekende rentepercentage van 0,75%. Het werkelijk berekende omslagpercentage is lager dan begroot doordat diverse investeringen niet gerealiseerd zijn en we daardoor geen langlopende lening hoeven aan te trekken. De financiële gevolgen voor 2026 en verder zijn reeds verwerkt in het bestedings- en dekkingsplan van de kadernota/programmabegroting 2026. Als onderdeel van het project 'Sluitend maken meerjarenbegroting 2026-2029' is kritisch gekeken naar het realistischer plannen in tijd en geld om het zogenoemde planningsoptimisme in investeringen te voorkomen. Investeringen zijn nu realistischer gespreid over de juiste jaarschijven, waardoor we de komende jaren fors kleinere afwijkingen in kapitaallasten verwachten.	690 V	structureel (eenmalig)
10. Overige verschillen	194 V	structureel
Totaal baten	**1.132 V**	
Saldo van baten en lasten (A)	**3.186 V**	

Saldo mutaties reserves (bedragen x € 1.000)	wijziging 2e turap	structureel/ incidenteel
11. [10.1 Overhead] - Organisatieontwikkling De vrijgevallen middelen worden toegevoegd aan de nieuwe bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling.	2.000 N	incidenteel
12. [10.1 Overhead] - Vrijval Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitatie (ABR) ten gunste van de Algemene Reserve Voor het grondbedrijf is een aparte Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitatie (ABR) ingesteld. Deze reserve helpt om de financiële risico's binnen het grondbedrijf goed te beheersen en om de winst naar de algemene dienst vast te stellen. De ABR fungeert daarnaast ook als risicobuffer. Op basis van de actuele stand bedraagt de ABR € 10,26 miljoen. De raad heeft bepaald dat een risicobuffer van € 10,0 miljoen voldoende is. Daarom kan € 263.000 worden vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve.	260 N	incidenteel
13. Overige verschillen	0 N	incidenteel
Totaal stortingen in reserves	**2.260 N**	
14. [10.1 Overhead] - Vrijval Algemene Bedrijfsreserve Grondexploitatie (ABR) ten gunste van de Algemene Reserve Zie toelichting hierboven punt 11.	260 V	incidenteel
15. Overige verschillen		incidenteel
Totaal onttrekkingen uit reserves	**260 V**	
Saldo van mutaties en reserves (B)	**2.000 N**	

Mutaties investeringskredieten per taakveld (bedragen x € 1.000)	mutaties uitgaven 2025	mutaties inkomsten 2025	kapitaallasten
1. Overige verschillen	50 V	0 N	0 N
Totaal mutaties investeringskredieten	**50 V**	**0 N**	**0 N**

Budgetoverhevelingen

Inleiding

Het overhevelen van budgetten is een vast onderdeel van de 2e turap en is geregeld in de (nieuwe) financiële verordening van de gemeente Maashorst. Hiermee wordt geborgd dat middelen doelgericht, rechtmatig en tijdig worden ingezet zonder onnodig beslag te leggen op de budgetten van de gemeente. De dekking van deze overhevelingen loopt via de reserve bestemde budgetten.

Nieuw in deze herijking is dat op basis van artikel 7, lid 8 van de financiële verordening ook uitgaven kunnen worden overgeheveld die gedekt zijn door externe bijdragen, waarbij inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en uitvoering over meerdere jaren mogelijk is. Dit betreft zogenoemde technische overhevelingen, waarvoor via de bijgevoegde begrotingswijziging een beroep wordt gedaan op het budgetrecht van de raad.

In deze hoofdstuk is weergegeven welke budgetten worden overgeheveld naar 2026. Het gaat om activiteiten die in 2025 nog niet volledig zijn uitgevoerd, maar waarvan voortzetting in 2026 haalbaar en noodzakelijk is.

Overzicht voorstel budgetoverhevelingen ten gunste van de reserve bestemde budgetten:

• Overheveling eenmalige budgetten conform financiële verordening	€ 1.853.000
• Overheveling conform artikel 7 lid 8 financiële verordening	€ 9.451.000
• Overheveling in afwijking van de financiële verordening	€ 283.000
Totaal:	€ 11.587.000

Budgetoverhevelingen eenmalige budgetten 2025-2026 (cf verordening)

Programma	taakveld	projectnaam	jaar aanvang project	meerjarig (ja/nee)	bedrag overheveling (x € 1.000)
3. Economie en Toerisme	3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Verkoop grond aan Linie 25 te Uden (Verkoop mogelijk in 2025 na vergunning traject)		nee	900
5. Sport cultuur, recreatie en natuur	5.5 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Vergroening omgeving flatwijk (Area)	2025	ja	65
5. Sport cultuur, recreatie en natuur	5.5 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Opstellen verbeterplan wandelpark sportpark Uden	2025	nee	50
5. Sport cultuur, recreatie en natuur	5.5 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Natuurpoort de Maashorst: Palmstraat	2024	ja	75
6. Sociaal Domein	6.6 Maatwerkdienstverlening WMO	Project Aanpak achterstand aanvragen Wmo 2025-2026	2025	ja	70
6. Sociaal Domein	6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie	Senioren GGOIM - Bewustwordingscampagne	2025	nee	60
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.2 Riolering	Baggeren, Riool	2025	nee	200
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	Regiodeal, 6e tranche	2025	ja	150
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	Belevingsonderzoek	2025	ja	50
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	Ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen experimenten	2024	ja	86
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1 Ruimtelijke ordening	Transitie plangebied Kastanjeweg-Oost	2023	ja	147
				Totaal	**1.853**

Overheveling conform lid 8 artikel 7 Financiële verordening gemeente Maashorst

Programma	taakveld	projectnaam	jaar aanvang project	meerjarig (ja/nee)	bedrag overheveling (x € 1.000)
4. Onderwijs	4.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Onderwijsachterstandenbeleid	2025	ja	979
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.4 Media	Coördinator Taalnetwerk, Informatiepunt Digitale Overheid Maashorst	2025 (vervolg op een eerder project)	ja	10
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	Sanering wegverkeerslawaai Maashorst Zuid	2025	ja	229
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	Lokale aanpak isolatie	2024	ja	4.827
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	Aanpak energiearmoede	2024	ja	762
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid	7.4 Milieubeheer	CDOKE gelden	2024	ja	2.516
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1 Ruimtelijke ordening	AOK Repelakker III	2023	ja	129
Totaal					**9.451**

Budgetoverheveling 2025-2026 in afwijking van de financiële verordening

Het college stelt voor om, in afwijking van de financiële verordening de volgende budgetten alsnog over te hevelen:

Programma	taakveld	projectnaam	jaar aanvang project	meerjarig (ja/nee)	overheveling (x € 1.000)
3. Economie en Toerisme	3.3 Economische promotie	Realisatie evenemententerrein	2023	ja	152
5. Sport cultuur, recreatie en natuur	5.2 Sportaccommodaties	Sport en Spel Reek	2024	ja	131
				Totaal	**283**

In totaal hebben de vakafdelingen een bedrag van €1.070.000 aan voorstellen aangereikt die niet voldoen aan de kaders van de financiële verordening. Door het college is besloten om een bedrag van €787.000 niet over te hevelen. Hoewel de argumenten van de vakafdelingen te begrijpen zijn, is hiervan afgezien: enerzijds omdat deze buiten de kaders vallen en anderzijds omdat men in 2026 weer kan beschikken over nieuw budget op de betreffende taakvelden. Mocht in de loop van 2026 blijken dat deze budgetten niet toereikend zijn, dan is er de mogelijkheid – met name bij de 1e en 2e Turap – om te verzoeken om extra budget. Niet uit te sluiten is dat een deel van dit bedrag alsnog in 2025 doelmatig wordt besteed. De aan het einde van het jaar resterende budgetten vallen met de jaarrekening 2025 vrij in het jaarresultaat.

Motivering budgetoverheveling

1. Realisatie evenemententerrein € 152.000:
Momenteel vinden er regelmatig evenementen plaats in o.a. het centrum van Uden die door de omgeving als overlast gevend ervaren worden. Mede hierdoor zijn de mogelijkheden voor dergelijke evenementen op dit moment beperkt binnen de gemeente Maashorst. Zodoende bestaat de kans dat dergelijke evenementen niet altijd gehuisvest kunnen worden in de toekomst. Om deze evenementen te kunnen blijven faciliteren en waar mogelijk groeiperspectief te bieden, is er voor evenementen die niet inpasbaar zijn binnen het centrumgebied en geen relatie hebben met het centrum/horeca de vraag naar een locatie in het buitengebied waar ze geen onevenredige geluidsoverlast veroorzaken.
Er was voor een dergelijk evenemententerrein een concrete locatie op het oog. Daarom is in 2023 een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de voorbereidingskosten voor de realisatie van dit evenemententerrein. Door omstandigheden heeft deze initieel beoogde locatie destijds geen doorgang gevonden en zijn er vervolgens gesprekken gevoerd over deze en evt. andere locaties. Daarom is verzocht om het budget voor de voorbereidingskosten over te hevelen naar 2024 en 2025. Inmiddels zijn we tot een locatie gekomen, waarover we met de gebruiker overeenkomst hebben gesloten. Het college heeft hier op 11 februari 2025 toe besloten. Als vervolg hierop hebben we gesprekken met de omgeving gesproken en we hebben een bureau ingehuurd om de benodigde onderzoeken uit te voeren, een inrichtingstekening en een planologische maatregel op te stellen. Na het succesvol doorlopen van de planologische procedure, gaan we het terrein waar nodig inrichten. Het doorlopen van een dergelijke procedure neemt behoorlijk wat tijd in beslag, waardoor het voor de voortgang en om tot uiteindelijke realisatie te komen noodzakelijk is om het budget over te hevelen naar 2026.

2. Sport en Spel Reek € 131.000:
Het project Sport en Spel Reek is nog steeds lopende. Destijds is voor dit project een begroting en een planning opgesteld die als basis dienden voor het beschikbaar stellen van budgetten.

In de uitvoering merken wij dat er een knelpunt ontstaat bij projecten met een langere doorlooptijd (meer dan 1 à 2 jaar). De kredieten zijn namelijk maximaal 2 jaar geldig (1 keer overhevelen), terwijl sommige projecten langer duren. Een concreet voorbeeld is de sloop van de oude gymzaal in Reek. De sloop en bijbehorende kosten vinden pas volgend jaar plaats (2026) (o.a. mede veroorzaakt door bezwaren vanuit de buurt), waardoor het budget op dit moment niet benut kan worden. Dit betekent dat we mogelijk in de knel komen met de geldigheid van de toegekende middelen. Daarnaast is voor deel van de sloopwerkzaamheden reeds aanbesteed en gegund waarvoor budget benodigd is.

Herijking reserves en voorzieningen

Inleiding

Volgens de financiële verordening worden bij de tweede tussentijdse rapportage de reserves en voorzieningen geactualiseerd. In deze paragraaf staan de belangrijkste wijzigingen van deze actualisatie. Het gaat om het vormen of laten vervallen van reserves en voorzieningen, en om aanpassingen in de naam, het doel, de voeding en de onttrekking. Dit is een belangrijk onderdeel, omdat de raad de bevoegdheid heeft om reserves te vormen, de bestemming te wijzigen en reserves op te heffen. In de bijlage “Notitie reserves en voorzieningen 2025” is het volledige overzicht opgenomen.

Voorstellen naar aanleiding van de herijking

De volgende wijzigingen zijn opgenomen in de notitie ‘Reserves en voorzieningen’, waarover de raad een besluit moet nemen:

Bestemmingsreserve Groen (nr. 102014)

- De naam van deze reserve wordt gewijzigd in Landschap.

Voorziening Bestemmingsplanprocedure Zeelandsedijk (nr. 8101001)

- Het bestemmingsplan is in het voorjaar van 2019 onherroepelijk geworden. Daarna is uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is nu volledig afgerond. De voorziening kan daarom worden opgeheven.

Instellen van een nieuwe bestemmingsreserve ‘organisatieontwikkeling’ (nr. 102020)

- De bestemmingsreserve dient als dekking voor uitgaven op het gebied van organisatieontwikkeling. Via deze reserve blijven de middelen beschikbaar, zodat op passende momenten een gerichte impuls kan worden gegeven aan dit thema. Voor 2025 en 2026 wordt telkens € 2 miljoen toegevoegd aan de reserve. Het college kan de middelen benutten en legt jaarlijks via de tweede tussentijdse rapportage verantwoording af.

.

Bijlagen

Bijlage: Notitie reserves en voorzieningen 2025

Bijlage: Uitvoeringsprogramma 2025

Bijlage: Begrotingswijzigingen 2e turap 2025

Bijlage: Notitie reserves en voorzieningen 2025

Algemene reserves

Algemene reserves volgens het BBV zijn vrij aanwendbare middelen van de gemeente die dienen ter dekking van risico's en incidentele lasten. Ze maken onderdeel uit van het eigen vermogen en worden onderscheiden van bestemmingsreserves, die een specifiek doel hebben. Het niveau van de algemene reserve zegt iets over de financiële weerbaarheid van de gemeente.

Nr. 101000 Algemene reserve vrij besteedbaar

Nr. 101000	Algemene reserve vrij besteedbaar
1-1-2025	€ 78.386.443 (inclusief jaarrekeningresultaat 2024)
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De algemene reserve vrij besteedbaar is bedoeld om financiële tegenvallers en risico's op te vangen. Deze reserve kan worden gebruikt voor drie situaties: 1. Voor het opvangen van onvoorziene uitgaven die ontstaan door opkomende verplichtingen of calamiteiten. 2. Voor het opvangen van tekorten in de jaarrekening. 3. Voor het dekken van risico's waarvan de omvang bekend en berekend is (gekwantificeerde risico's). Door deze reserve aan te houden, blijft de gemeente in staat om onverwachte financiële tegenvallers op te vangen zonder direct te hoeven bezuinigen of extra middelen aan te trekken. De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van de gemeente en is op voorhand niet bedoeld voor specifieke bestemmingen. Handhaving van de algemene reserve is voorgeschreven.
Voeding en onttrekking	Incidentele overschotten en tekorten in de jaarrekening en de tussentijdse financiële afwijkingenrapportages worden verrekend met deze reserve.
Noodzakelijk niveau	De algemene reserve vrij besteedbaar vormt samen met de stille reserves, de Algemene bedrijfsreserve grondbedrijf en de onbenutte belastingcapaciteit onderdeel van de weerstandscapaciteit. Periodiek wordt onze weerstandscapaciteit en weerstandsniveau berekend. Dit resulteert in een weerstandsratio. De raad heeft de norm voor de weerstandsratio vastgesteld tussen 1 en 2. Wat het noodzakelijke niveau van deze reserve is, is afhankelijk van enerzijds de risico's en anderzijds de overige componenten van de weerstandscapaciteit.
Claims	Diverse stortingen en onttrekkingen verlopen volgens eerdere besluitvorming via deze reserve.
Voorstel	Handhaven

Nr. 101001 Algemene bedrijfsreserve Grondbedrijf

Nr. 101001	Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie (ABR)
1-1-2025	€ 10.260.306
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De algemene bedrijfsreserve grondexploitatie (ABR) behoort tot het eigen vermogen van de gemeente en is niet bedoeld voor specifieke bestemmingen. Voor het grondbedrijf is een aparte ABR opgenomen om de financiële effecten binnen het grondbedrijf optimaal te kunnen beheersen, en de winst naar de algemene dienst te kunnen vaststellen. Deze reserve heeft als doel: 1. Opvangen van eventuele (verwachte) nadelen op grondexploitatiecomplexen. 2. Risicobuffer op basis van het Meerjarenperspectief Grondbedrijf / jaarlijkse risico-inventarisatie. 3. Treffen van voorzieningen voor herwaardering van gronden. 4. Egalisatie van tijdelijke tekorten van overige reserves van het grondbedrijf. 5. Financiering niet te verhalen plankosten initiatieven van derden. 6. Betalen verplichte vennootschapsbelasting onderdeel grondbedrijf.
Voeding en onttrekking	Deze reserve wordt vooral gevoed door (tussentijdse) winstnemingen (na fondsbijdrage) op grondexploitaties. Daarnaast met het saldo van grondopbrengsten van ruil-/restgronden die niet door de gemeente ontwikkeld worden. Nadelige ontwikkelingen op andere reserves en voorzieningen binnen het grondbedrijf worden verrekend met de ABR, zoals de voeding van de voorziening herwaardering en de voorziening exploitatierisico's. Wanneer bij herijking een positieve bijstelling plaatsvindt en er een bedrag binnen de voorziening herwaardering en/of voorziening exploitatierisico's vrij kan vallen, wordt dit bedrag teruggestort in de ABR. Plankosten voor initiatieven van derden kunnen niet altijd worden verhaald. Deze niet verhaalde kosten worden gedekt vanuit de ABR. Voor nieuwe gebiedsontwikkelingen moeten voorbereidingskosten worden gemaakt voordat het als een gebiedsontwikkeling kan worden bestempeld. Deze voorbereidingskosten worden verrekend zodra de gebiedsontwikkeling/grondexploitatie formeel bij een raadsbehandeling wordt geopend. Binnen het boekjaar is een bestedingsbedrag van € 150.000 beschikbaar om ontwikkelingen op te starten. Dit bedrag wordt jaarlijks onttrokken uit de ABR.
Noodzakelijk niveau	Bij de risico analyse van het Meerjarenperspectief grondbedrijf (MJP) wordt het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf bepaald. Het MJP wordt in juni van het jaar behandeld door de gemeenteraad. In juni 2025 is het weerstandsvermogen bepaald op circa € 4,8 miljoen. Deze risico's zijn opgenomen in de paragraaf grondbeleid en weerstandvermogen van de jaarrekening 2024. Daarnaast dient de reserve ook als risicobuffer voor de overige punten, zoals omschreven onder het doel van de reserve. De benodigde risicobuffer komt daarmee uit op € 10,0 miljoen. De ABR kent een minimaal en maximaal niveau. Als er winst wordt gerealiseerd en het maximale niveau wordt behaald, zal het meerdere naar de algemene reserve worden afgestort. Wanneer de waarde onder het minimale niveau komt zal er een bijdrage uit de algemene reserve noodzakelijk zijn.
Claims	Jaarlijks worden de lopende grondexploitaties in het MJP geactualiseerd. Voor de verlieslatende exploitaties wordt een voorziening getroffen. Deze zijn opgenomen in het MJP 2025.
Voorstel	Handhaven

Reserves voor dekking kapitaallasten

Reserves voor dekking kapitaallasten zijn bestemmingsreserves voor de dekking van kapitaallasten van gerealiseerde investeringen . Volgens het BBV moet voor de activering van investeringen de bruto-methode worden gehanteerd. De bruto-methode houdt in dat aanwendingen van reserves niet afgetrokken mogen worden van het investeringsbedrag voor de berekening van de kapitaallasten. De kapitaallasten worden berekend van de bruto-investering en de reserve wordt gedurende de afschrijvingstermijn aangewend om de afschrijvingslasten (geheel dan wel gedeeltelijk) af te dekken. Het BBV noemt deze categorie niet afzonderlijk. Toch is het van belang om te weten welke reserves dekkingsreserves zijn voor een goed inzicht in de mogelijkheden tot aanwending.

Nr. Diverse bestemmingsreserves voor Dekking kapitaallasten

Nr. diversen	Bestemmingsreserve Dekking kapitaallasten
1-1-2025	€ 21.577.614
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze bestemmingsreserves dienen ter dekking van de kapitaallasten van de onderliggende activa/investeringen. Vanwege de administratieve eenvoud is er voor gekozen om diverse afzonderlijke bestemmingsreserves in te stellen. Op die manier wordt de exploitatie niet extra belast, het betreft momenteel ongeveer 90 investeringen.
Voeding en onttrekking	Het betreft de bestemmingsreserves • 103101 Dekking kapitaallasten t/m 2016 • 103102 Dekking kapitaallasten 2017 2019 • 103103 Dekking kapitaallasten 2020 e.v. • 103104 DKU Centrumplan Zeeland • 103105 DKU Rotonde Peelweg/Langenboomseweg • 103106 DKU Centrum Schaijk • 103107 DKU Nieuwbouw Den Omgang • 103108 DKU Nieuwbouw De Regenboog • 103109 DKU Kindcentrum Zeeland • 103110 DKU Frisse Scholen Oventje • 103111 DKU Frisse Scholen Kreek'l • 103112 DKU Frisse Scholen Vlinder • 103113 DKU Herontwikkeling DAW

	• 103114 DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop • 103115 DKU EVZ Munse Wetering • 103116 DKU EVZ Gemeenschapshuis Zeeland • 103117 DKU LOG Graspeel t.b.v. LOG • 103118 DKU Verbouwing gemeentehuis 2012 De reserve wordt gevoed met incidentele middelen. De voeding in 2025 bedraagt volgens de begroting ruim € 0,9 miljoen. Storting vindt plaats zodra de betreffende investeringen gerealiseerd zijn. Alleen de dekking van de afschrijvingslasten wordt onttrokken uit deze reserves.
Noodzakelijk niveau	Het saldo vormt dekking voor de afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen conform besluitvorming. De hoogte van de noodzakelijke jaarlijkse onttrekking wordt bepaald aan de hand van de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de financiële verordening gemeente Maashorst.
Claims	Jaarlijks wordt deze reserve verlaagd met de afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen. Daarnaast wordt uit reserve "103101 Dekking kapitaallasten tot en met 2016" jaarlijks t/m boekjaar 2026 een bedrag van € 121.067 onttrokken ter dekking van een verstrekte onderhoudssubsidie.
Voorstel	Deze reserve dient gehandhaafd te blijven, aangezien deze dekking vormt voor afschrijvingslasten.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves volgens het BBV zijn middelen binnen het eigen vermogen die door de gemeenteraad zijn gereserveerd voor een bepaald doel of beleidsvoornemen. Ze zijn dus niet vrij aanwendbaar zolang die bestemming niet wordt gewijzigd door de raad.

Nr. 102001 Bestemmingsreserve Doorontwikkelen maatschappelijke locaties

Nr. 102001	Bestemmingsreserve Doorontwikkelen maatschappelijke locaties
1-1-2025	€ 228.485
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Het inzetten van het verkoopresultaat van af te stoten maatschappelijke locaties om de realisatie van MFA's te realiseren (zie B&W-besluit 12/7/16 voormalige gemeente Uden).
Voeding en onttrekking	Voeding door middel van verkoopopbrengsten bij afstoten- en onttrekkingen bij doorontwikkelingen van maatschappelijke locaties. Deze reserve wordt gevoed wanneer een maatschappelijke locatie verkocht wordt. Wanneer dit zich voordoet, is vooraf niet geheel in te schatten.
Noodzakelijk niveau	Nog niet bekend
Claims	Geen
Voorstel	Handhaven

Nr. 102003 Bestemmingsreserve Parkeerfonds

Nr. 102003	Bestemmingsreserve Parkeerfonds
1-1-2025	€ 5.424.228
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Het parkeerfonds is in te zetten voor parkeervoorzieningen die ten goede komen aan het centrum, voor voorzieningen voor betaald parkeren buiten het centrum en voor mobiliteit door openbaar vervoer.
Voeding en onttrekking	De reserve dient als egalisatiereserve voor de parkeerexploitatie. Daarnaast wordt de reserve structureel gevoed vanuit de parkeeropbrengsten met als doel om toekomstige projecten uit het GVVP (Gemeentelijke Verkeers en Vervoers Plan) deels uit te dekken. Vanuit de voormalige gemeente Uden zijn de financiële consequenties tot en met het jaar 2030 in beeld gebracht van alle GVVP- en HOV-investeringen met bijbehorende dekkingsbronnen, bestaande uit subsidies, fonds bovenwijkse infrastructuur, fonds bovenwijks, parkeerfonds, combinatie met rehabilitaties wegen en algemene middelen. In 2025 wordt er voor de gemeente Maashorst een nieuw mobiliteitsbeleid inclusief uitvoeringsprogramma opgesteld.

Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing
Claims	Als er tekorten ontstaan in de exploitatie van parkeergarage Promenade dan moeten deze opgevangen warden vanuit de bestemmingsreserve parkeerfonds. Dit geldt ook voor de parkeerexploitatie in Uden-Noord. Tot slot zullen ook de projecten uit het uitvoeringsplan GVVP (gedeeltelijk) hieruit bekostigd worden. Vanaf 2026 zal dit zijn het uitvoeringsplan mobiliteit van de gemeente Maashorst.
Voorstel	Handhaven

Nr. 102005 Bestemmingsreserve Buitengebied in Ontwikkeling 2010

Nr. 102005	Bestemmingsreserve Buitengebied in Ontwikkeling 2010
1-1-2025	€ 509.500
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Kwaliteitsverbetering van het buitengebied bevorderen door het verstrekken van subsidie voor sloop van ongewenste bebouwing in het buitengebied, en het bevorderen van natuur- en landschapsontwikkeling.
Voeding en onttrekking	De bestemmingsreserve zal uitsluitend worden gevoed uit de bijdragen gebaseerd op de Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing
Claims	De middelen zullen worden besteed aan het bevorderen van sloop van ongewenste bebouwing in het buitengebied, al dan niet in combinatie met bedrijfsverplaatsing van intensieve veehouderijen. Tevens zal een deel van de middelen worden besteed aan geldende beleidsdoelen inzake natuur- en landschap. Prioritering van claims: • Subsidie voor sloop (iv) stallen zonder terugbouw • Subsidie met verplaatsing intensieve veehouderij • Projecten t.b.v. versterking natuur en landschap
Voorstel	Handhaven

Nr. 102006 Bestemmingsreserve Landschapsfonds

Nr. 102006	Bestemmingsreserve Landschapsfonds
1-1-2025	€ 646.183
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	In de provinciale Omgevingsverordening wordt verplicht gesteld dat ruimtelijke ontwikkelingen in landelijk gebied gepaard gaan met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. De Uitvoeringsregel kwaliteitsverbetering landschap gemeente Maashorst stelt dat investering in de kwaliteitsverbetering van het landschap bij voorkeur in de nabijheid van het initiatief wordt gedaan, maar als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, de gemeente de (resterende) verplichting tot verbetering van de omgevingskwaliteit van de initiatiefnemer overneemt door storting in het Landschapsfonds.
Voeding en onttrekking	Berekeningsmethode waarbij de waardestijging van de grond wordt bepaald door de planologische wijziging. Voor zover geen volledige compensatie in “natura” plaatsvindt, dient een compensatiebedrag gestort te worden.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing
Claims	De middelen worden aangewend voor projecten genoemd in het landschapsbeleidsplan en het realiseren van landschappelijke doelen uit de Omgevingsvisie gemeente Maashorst.
Voorstel	Handhaven

Nr. 102007 Bestemmingsreserve Leefbaarheid

Nr. 102007	Bestemmingsreserve Leefbaarheid
1-1-2025	€ 290.570
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het programma “Samen Bouwen aan Uden” dat in samenwerking tussen Area en gemeente is opgesteld en waarvoor een gezamenlijk programmabureau is opgericht.
Voeding en onttrekking	De gemeenteraad van voormalig gemeente Uden heeft op 25 juni 2009 besloten € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de prestatieafspraken met Area waarin is afgesproken dat ‘iedere partij op voorhand het budget van € 2 miljoen beschikbaar stelt’. Deze reserve wordt niet meer gevoed.
Noodzakelijk niveau	Genoemd project heeft een uitvoeringsduur die gekoppeld is aan de door Area uit te voeren renovatie van de flats . Einddatum van dit project ligt op medio 2027, waarmee de einddatum van het project 'Vergroening omgeving flats uitkomt op voorjaar 2028. Eventuele restanten vloeien terug naar de Algemene Bedrijfsreserve grondbedrijf dat als voorfinancierder heeft gefungeerd.

Claims	De uitgaven vloeien voort uit het convenant. In de raad van 27 juni 2024 is besloten het restant budget, groot ca € 290.000,-- ter beschikking te stellen voor het project 'Vergroening omgeving flats'.
Voorstel	Handhaven

Nr. 102008 Bestemmingsreserve Bovenwijkse Infrastructuur -ge

Nr. 102008	Bestemmingsreserve Bovenwijkse-Infrastructuur
1-1-2025	€ 135.068
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De reserve bovenwijkse infrastructuur (RBI) is bedoeld voor de realisering van bovenwijkse (buiten plangebied / gebiedsoverstijgende) infrastructurele voorzieningen.
Voeding en onttrekking	Deze reserve bestaat al vele jaren in de voormalig gemeente Uden en werd tot 112007 gevoed met een storting van € 10 per m² verkochte grond dan wel te realiseren m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Om de geplande investeringen uit het meerjareninvesteringsprogramma uit de reserve te kunnen dekken, bleek een verhoogde storting van € 15 per m2 / bvo nodig. Hiermee heeft de raad bij besluit van 28 februari 2008 ingestemd. Ook vanuit particuliere initiatieven werd aan deze reserve bijgedragen. Bij de jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties wordt aan de Raad een geactualiseerd meerjareninvesteringsprogramma met bijbehorende dekking gepresenteerd. Deze reserve wordt niet meer gevoed en er worden geen nieuwe projecten meer ten laste van deze reserve gebracht, conform besluitvorming 15 december 2016.
Noodzakelijk niveau	Vastgesteld meerjareninvesteringsprogramma. Op 15 december 2016 is door de Gemeente Uden het besluit genomen om voor Reserve Bovenwijkse Voorzieningen een nieuwe reserve in te stellen. Op het moment dat aan de lopende verplichting van deze reserve is voldaan, wordt deze reserve afgesloten en wordt het eventuele saldo toegevoegd aan de ABR.
Claims	Beschikkingen vinden plaats o.b.v. het investeringsprogramma uit het bijgestelde Meerjarenperspectief 2025 van het grondbedrijf. Reeds opgevoerde projecten worden nog afgerond en er komen geen nieuwe claims bij. Per 2025 loopt er nog één project.
Voorstel	Handhaven

Nr. 102009 Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen-ge

Nr. 102009	Bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen
1-1-2025	€ 3.795.329
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV) is bedoeld voor de realisering van bovenwijkse (buiten plangebied / gebiedsoverstijgende) voorzieningen.

Voeding en onttrekking	Onder de Omgevingswet zijn de juridische kaders van kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen verander daardoor is het vanaf 11 2024 juridisch niet (tijdelijk) mogelijk nieuwe bedragen in contracten op te nemen. De gesloten contracten van voor deze datum worden wel nog geïncasseerd. De RBV wordt gevuld met bijdragen van marktpartijen uit anterieure overeenkomsten, exploitatieplannen of posterieure overeenkomsten. Daarnaast zal ook de gemeente, vanuit de gemeentelijke grondexploitaties bijdragen aan deze reserve. De nota hanteerde een eenheidsbedrag van € 14,90 per vierkante meter uitgeefbaar. De investeringslijst van de nota kostenverhaal / financiële bijdragen is in 2025 geactualiseerd enkele projecten zijn uitgevoerd, het gereserveerde geld wordt hierbij verrekend waarbij de uitvoering wordt overgedragen aan de vakdiscipline mobiliteit.
Noodzakelijk niveau	Conform Investeringslijst uit Nota Kostenverhaal 2017 en aanvullende besluitvorming hierover.
Claims	Beschikkingen vinden plaats o.b.v. het investeringsprogramma voor zover deze betrekking hebben op de Investeringslijst uit de Nota Kostenverhaal 2017 van de voormalig gemeente Uden in het bijgestelde Meerjarenperspectief van het grondbedrijf.
Voorstel	Handhaven

Nr. 102010 Bestemmingsreserve Bestemde budgetten

Nr. 102010	Bestemmingsreserve Bestemde budgetten
1-1-2025	€ 4.106.906
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Het doel van het overhevelen van budgetten is dat activiteiten die door de raad zijn vastgesteld, kunnen worden afgerond als dat niet lukt binnen het lopende jaar. Zo blijft het geld beschikbaar voor het doel waarvoor de raad het bedoeld heeft. Dit gebeurt volgens de regels van de financiële verordening.
Voeding en onttrekking	Een overhevelingsbudget wordt gevuld met geld dat al beschikbaar is gesteld, maar nog niet (helemaal) is gebruikt. De onttrekking vindt plaats in het jaar waarin de activiteit daadwerkelijk wordt uitgevoerd of vervolgd. Overheveling is alleen toegestaan voor eenmalige bedragen of voor duidelijk afgebakende activiteiten. Er mag maximaal één keer worden overgeheveld. Structurele budgetten horen hier niet bij. De dekking van de overheveling verloopt via de reserve ‘bestemde budgetten’. Bij elk voorstel beoordeelt het college of de uitvoering in het nieuwe jaar realistisch is. Als dat niet zo is, wordt het budget niet overgeheveld. Het college legt jaarlijks, als onderdeel van de tweede tussentijdse rapportage (2e turap), een voorstel aan de raad voor. Hierin wordt per overheveling toegelicht dat aan de voorwaarden uit de financiële verordening is voldaan. Het college kan een voorstel doen om af te wijken van de financiële verordening. De raad besluit uiteindelijk over de budgetten die worden overgeheveld.
Noodzakelijk niveau	De overheveling is nodig om lopende of vastgestelde projecten op een rechtmatige manier voort te zetten. Zonder overheveling vervalt het budget. Daardoor kan een project vertraging oplopen of kan eerder toegekend geld verloren gaan. De overheveling betreft maximaal het nog niet bestede

	deel van het budget.
Claims	De claims zijn gebaseerd op eerdere raadsbesluiten of bestuurlijke toezeggingen. Zo blijft gewaarborgd dat het geld alleen wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld. De bedragen worden duidelijk weergegeven in de 2e turap en opgenomen in de begroting van het volgende jaar.
Voorstel	Handhaven

Nr. 102011 Bestemmingsreserve Openbare verlichting

Nr. 102011	Bestemmingsreserve Openbare verlichting
1-1-2025	€ 74.775
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v. de vervanging van openbare verlichting met het doel fluctuaties in de exploitatie op te vangen. Het beleidsplan openbare verlichting 20242027 is in november 2023 door de raad vastgesteld.
Voeding en onttrekking	Niet van toepassing. Wel egalisatie met de raming voor onderhoud op de exploitatie.
Noodzakelijk niveau	Maximaal € 200.000
Claims	Nog te bepalen
Voorstel	Handhaven

Nr. 102013 Bestemmingsreserve Bomen

Nr. 102013	Bestemmingsreserve Bomen
112025	€ 113.523
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Dekking van uitgaven ter verbetering en instandhouding van het bomenbestand.
Voeding en onttrekking	Voeding van reserve vindt plaats uit incidenteel op te leggen financiële herplantverplichtingen, wanneer ter plaatse van de kap van bomen niet aan de herplantverplichting kan worden voldaan. Daarnaast zullen ontvangen schadevergoedingen aan het gemeentelijk bomenbestand aan deze reserve worden toegevoegd. Het saldo wordt per einde jaar bij de jaarrekening onttrokken dan wel gestort in de reserve.

Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing
Claims	De middelen uit het bomenfonds zullen, conform vastgesteld bomenverordening, worden aangewend voor een duurzaam herstel en instandhouding van de gemeentelijke bomenhoofdstructuur.
Voorstel	Handhaven

Nr. 102014 Bestemmingsreserve Groen

Nr. 102014	Bestemmingsreserve Groen (Landschap)
1-1-2025	€ 811.846
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Vormen van een reserve ter dekking van uitgaven voor het landschapsbeleidsplan.
Voeding en onttrekking	Varieert jaarlijks en betreft de eerder geraamde kapitaallasten van investeringen die nu opgenomen zijn in het landschapsbeleidsplan en minimaal 1% van de uitgifteprijs van bouwrijpe grond voor planmatige (stedelijke) ontwikkelingen, zoals bedrijventerreinen, woongebieden en (openbare) sportterreinen.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing
Claims	De middelen worden aangewend voor projecten genoemd in het landschapsbeleidsplan en het realiseren van landschappelijke doelen uit de Omgevingsvisie gemeente Maashorst.
Voorstel	Naam bestemmingsreserve Groen veranderen in Landschap.

Nr. 102015 Bestemmingsreserve Bossen

Nr. 102015	Bestemmingsreserve Bossen
1-1-2025	€ 209.007
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan ten behoeve van instandhouding bossen, met het doel fluctuaties in de exploitatie op te vangen.
Voeding en onttrekking	Niet van toepassing

Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing
Claims	Nog te bepalen
Voorstel	Handhaven

Nr. 102016 Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing

Nr. 102016	Bestemmingsreserve Afvalstoffenheffing
1-1-2025	€ 326.315
Functie	Bestedingsfunctie en egalisatie van tarieven.
Doel	Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v. de afvalverwerking en –verwijdering, ter egalisatie van de tarieven. Per 1 januari 2024 zijn de milieustraat en luierinzameling geharmoniseerd, en is per 1 januari 2025 de aan huis afvalinzameling geharmoniseerd. Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v. de afvalverwerking en –verwijdering, ter egalisatie van de tarieven.
Voeding en onttrekking	Niet van toepassing. Wel worden jaarlijkse overschotten of tekorten op het taakveld Afval aan deze reserve toegevoegd of onttrokken.
Noodzakelijk niveau	Niet van toepassing
Claims	Nog te bepalen
Voorstel	Handhaven

Nr. 102017 Bestemmingsreserve Egalisatie rioolheffing

Nr. 102017	Bestemmingsreserve Egalisatie rioolheffing
1-1-2025	€ 63.123
Functie	Egalisatie van tarieven.
Doel	Egaliseren van tarieven voor de riool- en waterzorgheffing met efficiency voordelen uit rioolbeheer en door hoger dan geraamde inkomsten.
Voeding en onttrekking	Jaarlijks worden efficiency voordelen in rioolbeheer en aanvullende inkomsten van niet geraamde nieuwe riool aansluitingen met deze reserve verrekend.

Noodzakelijk niveau	Het saldo wordt in 20 jaar tijd volledig ingezet door deze in gelijke delen te laten vrijvallen ten gunste van het tarief riool- en waterzorgheffing. Berekening vindt plaats bij vaststelling van een nieuw programma (1x per 4 jaar), of als er aanleiding is het kostendekkingsplan tussentijds bij te stellen.
Claims	Nader te bepalen
Voorstel	Handhaven

Nr. 102019 Bestemmingsreserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen

Nr. 102019	Bestemmingsreserve Transformatie Opgave Wmo Beschermd Wonen
1-1-2025	€ 2.409.514
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (verder Wmo) in werking getreden. De gemeente Oss vervult vanaf dan de regionale centrumfunctie in de verplichte centrumgemeenteconstructie voor Beschermd Wonen in Brabant Noordoost-Oost (BNOO). De gemeente Oss voert regionaal de toegang, de inkoop en het beleid uit en ontvangt hiervoor via het gemeentefonds middelen van het Rijk. Met ingang van 2024 heeft het Rijk heeft besloten taken m.b.t. Beschermd Wonen fasegewijs door te decentraliseren naar alle gemeenten en niet langer alleen naar de centrumgemeenten. Deze doordecentralisatie is inhoudelijk in gang gezet, waarbij het Rijk de intentie heeft uitgesproken middelen structureel via het gemeentefonds aan alle gemeenten te gaan verstrekken. Deze financiële doordecentralisatie is meermaals door het Rijk uitgesteld, en het is nog onduidelijk wanneer deze daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Om de lokale gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNOO) in staat te stellen met deze transformatie-opdracht van start te kunnen gaan heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg Wmo en de Centrumgemeente Oss besloten financiële middelen aan gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNOO) beschikbaar te stellen. Op 8 juni 2023 heeft de gemeenteraad het college toestemming verleend de “Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-Oost 20242028” aan te gaan. Belangrijk onderdeel in deze centrumregeling is de uitwerking van de governance structuur voor de doordecentralisatie Beschermd Wonen (BW). De van de Centrumgemeente Oss ontvangen incidentele middelen worden (voor zover niet direct ingezet) aan de reserve BR TransformatieOpgave Wmo Beschermd Wonen (BR 102019) toegevoegd. Niet-bestede middelen vloeien terug naar deze bestemmingsreserve, en blijven beschikbaar voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Voeding en ont trekking	<u>Lokale Ontwikkelagenda Beschermd Wonen 20222024.</u> Op 27 september 2022 (zaaknummer 369242022) heeft de gemeenteraad besloten (herbevestigd) de ontvangen en de nog te ontvangen middelen van de Centrumgemeente Oss, in het kader van de TransformatieOpgave Wmo Beschermd Wonen, beschikbaar te houden voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Ook heeft de gemeenteraad besloten budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Lokale Ontwikkelagenda ‘Opvang, Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid’. In 2025 zijn de pilots uit de Lokale Ontwikkelagenda geëvalueerd. Op 26 juni 2025 is Beleidsplan Wmo 20252029 door de Raad vastgesteld (39962/2025). In dit beleidsplan is de transformatie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis beleidsmatig verankerd en in het Uitvoeringsplan Wmo 20252029 welke op 30 september 2025 door het College is vastgesteld (396622025) nader geborgd. De 1ste fase van de Lokale Ontwikkelagenda Beschermd Wonen 20222024 is daarmee gerealiseerd. <u>Lokale Basis op Orde 20242028.</u> In de Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-Oost 2024 is opgenomen dat lokale gemeenten gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks een uitvoeringsbudget

<table>
<tr><td></td><td>BW van de Centrumgemeente Oss ontvangen om de lokale basis op orde te brengen (artikel 11, lid 7). Voor Maashorst is dat een budget van € 817.903 per jaar voor de periode 20242028. Deze middelen zijn afkomstig uit het overschot in de regionale reserve BW van de Centrumgemeente Oss. De van de Centrumgemeente Oss te ontvangen middelen worden direct in de lokale reserve BR Transformatie Opgave Wmo Beschermd Wonen (BR 102019) gestort en blijven daarmee beschikbaar voor het doel waarvoor de middelen zijn verkregen: Lokale Basis op Orde. Regionaal is afgesproken dat elke gemeente een lokaal uitvoeringsplan “Lokale Basis op Orde” opstelt voor besteding van de middelen aan de doelgroep psychisch kwetsbare inwoners. Op basis hiervan zal een voorstel inclusief dekking ten laste van de reserve BR TransformatieOpgave Wmo Beschermd Wonen ter besluitvorming worden voorgelegd. Daarnaast hebben de lokale gemeenten in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNOO) in 2025 éénmalig een aanvullende bijdrage van de Centrumgemeente Oss ontvangen, omdat de regionale reserve BW boven het afgesproken maximum kwam. Voor de gemeente Maashorst betrof dat € 1,543 miljoen en is lokaal in in Maashorst te zetten voor de doelgroep.

<u>Lokaal stijgende Wmo-kosten voor de Doelgroep 20242028.</u>
In de centrumregeling is tevens opgenomen dat lokale gemeenten gedurende een periode van 5 jaar jaarlijks een uitvoeringsbudget BW van de Centrumgemeente ontvangen om lokaal stijgende Wmo-kosten voor de Doelgroep “psychisch kwetsbare inwoners” op te vangen (artikel 11, lid 8). Dit omdat de doelgroep door de doordecentralisatie steeds meer gaat drukken op de lokale Wmo-kosten. Voor de gemeente Maashorst is dat een budget van € 613.427 per jaar voor de periode 20242028. Deze middelen zijn afkomstig uit het overschot op de regionale begroting van het specialistisch vangnet BW. Tot 2025 werden de van de Centrumgemeente Oss ontvangen middelen op een stelpost in de begroting opgenomen. Niet bestede middelen werden aan het einde van het jaar aan de reserve BR TransformatieOpgave Wmo Beschermd Wonen (BR 102019) toegevoegd. Op 26 juni 2025 heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van het Beleidsplan Wmo 20252029 (39962/2025) besloten de middelen "Lokaal stijgende Wmo-kosten voor de Doelgroep" die beschikbaar zijn tot en met 2028, met ingang van 2026 structureel in te zetten voor de uitvoering van het Beschermd Wonen / Beschermd Thuis, vooruitlopend op een formeel structurele financiering .

<u>Ontwikkelingen 2de Tussentijdse Rapportage 2025.</u>
* In 2025 zijn de pilots uit de Lokale Ontwikkelagenda Beschermd Wonen geëvalueerd. Daarmee is de 1ste pilotfase van het Wmo Project Lokale Ontwikkelagenda Beschermd Wonen afgerond. Niet-bestede middelen vloeien terug naar de reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (2025: € 175.000 en 2026: € 43.000) .
* In 2025 heeft Maashorst van de centrumgemeente Oss éénmalig een aanvullende bijdrage van € 1.543.226 ontvangen. Hiervan is € 1.000.000 gereserveerd voor het “Programma Verbinden en versterken: naar een toekomstbestendig Sociaal Domein (looptijd: 2026 - 2029)” en € 200.000 voor het project "Aanpak achterstand aanvragen Wmo" (looptijd: 2025 - 2026). Daarnaast wordt in 2026 éénmalig een budget van € 43.223 ingezet voor het opstarten van de ondersteuning “Eerst een Thuis” voor de dak- en thuislozen.</td></tr>
<tr><td>Noodzakelijk niveau</td><td>Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld.</td></tr>
<tr><td>Claims</td><td>
<table>
<tr><td>Saldo per 01012025</td><td>€ 2.409.514</td></tr>
<tr><td>Geraamde storting 2025</td><td>€ 2.536.129</td></tr>
<tr><td>Geraamde onttrekking 2025</td><td>- € 794.000</td></tr>
<tr><td>Geraamd saldo per 01012026</td><td>€ 4.151.643</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Geraamde storting 2026	€ 860.903
	Geraamde onttrekking 2026	- € 963.226
	Geraamd saldo per 01012027	**€ 4.049.320**
	Geraamde storting 2027	€ 817.903
	Geraamde onttrekking 2027	- € 285.000
	Geraamd saldo per 01012028	**€ 4.582.223**
	Geraamde storting 2028	€ 817.903
	Geraamde onttrekking 2028	- € 215.000
	Geraamd saldo per 01012029	**€ 5.185.126**
	Geraamde storting 2029	€ 0
	Geraamde onttrekking 2029	- € 215.000
	Geraamd saldo per 01012030	**€ 4.970.126**
Voorstel	Handhaven	

Nr. 102020 Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling

Nr. 102020	Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling
1-1-2025	€ 0
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De reserve dient als dekking voor uitgaven op het gebied van organisatieontwikkeling. Via deze bestemmingsreserve blijven de middelen beschikbaar, zodat op de juiste momenten een extra impuls kan worden gegeven aan dit thema.
Voeding en onttrekking	De beschikbare middelen voor het onderwerp organisatieontwikkeling voor 2025 en 2026 (twee keer € 2 miljoen) worden ondergebracht in deze nieuwe bestemmingsreserve. Zo blijven de middelen flexibel inzetbaar voor organisatie- en teamontwikkeling. Het college heeft de mogelijkheid om deze middelen in te zetten voor het thema organisatieontwikkeling. Via de tweede tussentijdse rapportage wordt jaarlijks verantwoord hoe de middelen zijn besteed.
Noodzakelijk niveau	Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld.
Claims	Het college heeft de bevoegdheid om deze middelen in te zetten voor het thema organisatieontwikkeling. Er zijn momenteel nog geen concrete claims.
Voorstel	Instellen

Nr. 102021 Bestemmingsreserve Migratie

Nr. 102000	Bestemmingsreserve Migratie
1-1-2025	€ 2.061.000
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	De reserve dient als dekking voor de uitgaven van Migratie opgaven. Middels de reserve blijven deze middelen beschikbaar, zodat op de juiste momenten een extra impuls kan worden gegeven.
Voeding en onttrekking	Bij de vaststelling van de jaarstukken 2024 is deze reserve gevormd. Jaarlijks worden de beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor de migratie opgave als uitgangspunt genomen voor de besteding in dat jaar. De besteding en de ontvangst van deze middelen hebben een fluctuerend karakter waardoor op het jaarlijkse budget overschotten of tekorten ontstaan. Jaarlijkse wordt het overschot toegevoegd en bij tekorten onttrokken aan deze reserve. De middelen die aan het college ter beschikking zijn gesteld worden jaarlijks via deze reserve geëgaliseerd. Het college heeft de mogelijkheid om de middelen uit de bestemmingsreserve te besteden aan de migratieopgaven in de breedste zin van het woord. Deze uitgaven worden jaarlijks vermeld bij de 2e tussentijdse rapportage bij de herijking van de nota reserves en voorzieningen.

Noodzakelijk niveau	Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld.
Claims	Er zijn momenteel nog geen concrete claims.
Voorstel	Handhaven

Voorzieningen (art 44.1a)

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.

Nr. 101002 Voorziening Wachtgeld bestuur en personeel

Nr. 101002	Voorziening Wachtgeld bestuur en personeel
1-1-2025	€ 30.447
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is ingesteld om verplichtingen aan (oud) bestuurders meerjarig na te kunnen komen.
Voeding en onttrekking	Voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Een eventueel nadelig saldo (en daarmee noodzakelijke voeding van de reserve) komt ten laste van de exploitatie. Evenals voorgaande jaren zal dit gebeuren tijdens het opstellen van de jaarrekening.
Noodzakelijk niveau	Zie de toelichting bij “voeding en onttrekking”. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het noodzakelijk niveau bepaald.
Claims	Bij het opstellen van de programmarekening worden de claims geactualiseerd.
Voorstel	Handhaven

Nr. 101003 Voorziening Pensioenverplichtingen wethouders

Nr. 101003	Voorziening Pensioenverplichtingen wethouders
1-1-2025	€ 5.731.475
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Voor de pensioenverplichtingen aan (oud)wethouders dient een voorziening gevormd te worden. Voor politieke ambtsdragers is er geen centraal pensioenfonds, wethouders bouwen uit hoofde van de Algemene Pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) pensioenrechten bij de gemeente op.
Voeding en	Ontvangen pensioenoverdrachten, pensioenopbouw van zittende wethouders en geraamde kosten voormalige wethouders worden in deze

onttrekking	voorziening gestort.
Noodzakelijk niveau	Ten behoeve van de jaarrekening wordt jaarlijks door een extern bureau een actuariële waardeberekening gemaakt om de hoogte van de voorziening te bepalen. Met de accountant is afgesproken om deze berekening voortaan aan het eind van het jaar uit te voeren, op basis van de werkelijke rente. De uitkomst daarvan vormt de basis voor de voeding van deze voorziening.
Claims	Bij het opstellen van de programmarekening worden de claims geactualiseerd.
Voorstel	Handhaven

Nr. 400000 Voorziening Bovenwettelijk verlofsparen

Nr. 400000	Voorziening Bovenwettelijk verlofsparen
1-1-2025	€ 493.016
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is ingesteld om aan de claim van gespaarde verlofsaldi van medewerkers te voldoen, op het moment dat hiervan gebruikt wordt gemaakt.
Voeding en onttrekking	Voorziening wordt jaarlijks, als onderdeel van de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. Een eventueel nadelig saldo (en daarmee noodzakelijke voeding van de reserve) komt ten laste van de exploitatie. Evenals voorgaande jaren zal dit gebeuren tijdens het opstellen van de jaarrekening.
Noodzakelijk niveau	Zie de toelichting bij "Voeden en onttrekking". Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het noodzakelijk niveau bepaald.
Claims	Bij het opstellen van de programmarekening worden de claims geactualiseerd.
Voorstel	Handhaven

Nr. 400001 Voorziening Regeling vervroegd uittreden

Nr. 400001	Voorziening Regeling Vervroegd uittrede
112025	€ 157.309
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is ingesteld om de verplichtingen aan oud-medewerkers, die gebruik maken van de RVU, meerjarig te kunnen nakomen.
Voeding en	Voorziening wordt jaarlijks, als onderdeel van de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. Een eventueel nadelig saldo (en

onttrekking	daarmee noodzakelijke voeding van de reserve) komt ten laste van de exploitatie. De actualisatie gebeurt tijdens het opstellen van de jaarrekening. De regeling is verlengd vanaf 2026 tot en met 2028. Hiervoor wordt in deze jaren een extra dotatie begroot van € 150.000 per jaar.
Noodzakelijk niveau	Zie de toelichting bij "voeding en onttrekking". Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het noodzakelijk niveau bepaald.
Claims	Bij het opstellen van de programmarekening worden de claims geactualiseerd.
Voorstel	Handhaven

Nr. 400002 Voorziening Bovenwettelijk verlof

Nr. 400002	Voorziening Bovenwettelijk verlof
1-1-2025	€ 767.770
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is ingesteld om aan de claim van overmatige verlofsaldi van medewerkers te voldoen, op het moment dat hiervan gebruikt wordt gemaakt.
Voeding en onttrekking	Voorziening wordt jaarlijks, als onderdeel van de werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening, geactualiseerd. Een eventueel nadelig saldo (en daarmee noodzakelijke voeding van de reserve) komt ten laste van de exploitatie. Evenals voorgaande jaren zal dit gebeuren tijdens het opstellen van de jaarrekening.
Noodzakelijk niveau	Zie de toelichting bij "Voeden en onttrekking". Bij het opstellen van de jaarrekening wordt het noodzakelijk niveau bepaald.
Claims	Bij het opstellen van de programmarekening worden de claims geactualiseerd.
Voorstel	Handhaven

Nr. 8101001 Voorziening Bestemmingsplanprocedure Zeelandsedijk

Nr. 8101001	Voorziening Bestemmingsplanprocedure Zeelandsedijk
1-1-2025	€ 0
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Uitvoeren vaststellingsovereenkomst d.d. 4122009 inzake procedure Zeelandsedijk, bekrachtigd door de Raad op 6 maart 2012.
Voeding en onttrekking	Voorziening is vrijgevallen bij de jaarrekening 2024.
Noodzakelijk niveau	Het bestemmingsplan is in het voorjaar van 2019 onherroepelijk geworden. Er is vervolgens uitvoering gegeven aan de vaststellingsovereenkomst en de anterieure overeenkomst met uitzondering van hieronder genoemde claims.
Claims	Niet meer van toepassing.
Voorstel	Overeenkomst is uitgevoerd. Voorziening kan opgeheven worden.

Nr. 611001 Voorziening Dubieuze debiteuren BSOB

Nr. 611001	Voorziening Dubieuze Debiteuren BSOB
112025	€ 43.310
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Bestemd voor het afboeken van vorderingen die oninbaar zijn geworden vanuit de werkzaamheden die uitbesteed zijn aan de BSOB (Belastingsamenwerking Oost Brabant).
Voeding en onttrekking	Een eventuele storting of onttrekking wordt ten laste of gunste van het taakveld OZB woningen in de exploitatie verantwoord, op basis van een jaarlijkse inventarisatie van dubieuze vorderingen door de BSOB per einde van het jaar.
Noodzakelijk niveau	Ultimo 2025 vindt een inventarisatie/beoordeling plaats en wordt het niveau in de jaarrekening 2025 op peil gebracht.
Claims	
Voorstel	Handhaven

Nr. 641001 Voorziening Dubieuze debiteuren

Nr. 641001	Voorziening Dubieuze debiteuren
112025	€ 258.118
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Bestemd voor het afboeken van vorderingen die oninbaar zijn geworden.
Voeding en onttrekking	Een eventuele storting of onttrekking wordt ten laste of gunste van het product invordering, taakveld treasury in de exploitatie verantwoord, op basis van een jaarlijkse inventarisatie van dubieuze vorderingen per einde van het jaar.
Noodzakelijk niveau	Ultimo 2025 vindt een inventarisatie/beoordeling plaats en wordt het niveau in de jaarrekening 2025 op peil gebracht
Claims	
Voorstel	Handhaven

Nr. 6301001 Voorziening Dubieuze debiteuren sociale zaken

Nr. 6301001	Voorziening Dubieuze debiteuren sociale zaken
1-1-2025	€ 985.952
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is een correctie op de balanspost debiteuren Sociale Zaken. Op basis van deze voorziening kan een reële balanspositie debiteuren Sociale Zaken worden gepresenteerd, zonder daarbij de werkelijke vordering op de debiteuren Sociale Zaken uit het oog te verliezen.
Voeding en onttrekking	Jaarlijks worden de ultimo 31 december nog openstaande debiteuren Sociale Zaken op mate van invorderbaarheid beoordeeld. Het resultaat van deze beoordeling bepaald de hoogte van deze voorziening.
Noodzakelijk niveau	Het noodzakelijke niveau is afhankelijk van de jaarlijkse beoordeling van de balanspost debiteuren Sociale Zaken.
Claims	Het huidige niveau is (gelet op de inventarisatie van de vorderingen per balansdatum 31 december 2024) toereikend. Bij het opmaken van de jaarrekening 2025 zal er een update van de voorziening en de hoogte ervan plaatsvinden.
Voorstel	Handhaven

Nr. 5301001 Voorziening afwaardering deelneming Markant

Nr. 5301001	Voorziening afwaardering deelneming Markant
1-1-2025	€ 226.890
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Bestemd voor het afboeken van de deelneming van Theater Markant N.V.
Voeding en onttrekking	De gemeente Maashorst heeft een 100% deelneming in Theater Markant N.V. Dit betreft 500 aandelen met een nominale waarde van € 453,78 per aandeel totaal € 226.890. Het eigen vermogen van Theater Markant N.V. is negatief.
Noodzakelijk niveau	Gezien de negatieve stand van het eigen vermogen is het conform de boekhoudvoorschriften (BBV) noodzakelijk om een voorziening in te stellen ter hoogte van de waarde van het oorspronkelijke aandelenkapitaal van € 226.890.
Claims	
Voorstel	Handhaven

Voorzieningen (art 44.1b)

Voorzieningen voor op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

Nr. 8202001 Voorziening Gerealiseerde complexen

Nr. 8202001	Voorziening Gerealiseerde complexen
1-1-2025	€ 428.131
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is nodig ter dekking van de kosten van de laatste werkzaamheden bij de al administratief afgesloten complexen
Voeding en onttrekking	Voorziening wordt gevormd uit het restant van investeringskredieten van het grondbedrijf
Noodzakelijk niveau	Voorzieningen van het grondbedrijf vormen onderdeel van de resultaatbepaling bij het Meerjarenperspectief grondbedrijf. Herijking vindt jaarlijks plaats bij de beoordeling van restant kredieten. Het noodzakelijke niveau bestaat uit de omvang van de restantbudgetten van de afgesloten complexen
Claims	Per 1 januari 2025 is een voorziening getroffen voor vier afgesloten complexen. Actualisatie verloopt met het Meerjarenperspectief grondbedrijf.
Voorstel	Handhaven

Nr. 8202002 Voorzieningen Herwaardering

Nr. 8202002	Voorziening Herwaardering
1-1-2025	€ 1.580.346
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening dekt het verschil af tussen de huidige boekwaarde en de marktwaarde van percelen die bij de gemeente op de balans staan, voor het geval dat de geplande bebouwing op deze locaties of andere beoogde bestemmingen niet doorgaan of als sprake is van waardedaling.
Voeding en onttrekking	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks getoetst en indien nodig aangevuld vanuit de ABR-grondbedrijf.
Noodzakelijk niveau	Voorzieningen van het grondbedrijf vormen onderdeel van de resultaatbepaling bij het Meerjarenperspectief. Het noodzakelijke niveau wordt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaald op de omvang van het (negatieve) verschil tussen de boekwaarde en lagere marktwaarde van de gronden.
Claims	Per 1 januari 2025 is een voorziening getroffen voor de complexen Vluchtoordweg, Ruil- en strategische gronden, Wilgenstraat. Actualisatie verloopt met het meerjarenperspectief grondbedrijf.
Voorstel	Handhaven

Nr. 8202003 Voorziening Exploitatierisico's

Nr. 8202003	Voorziening Exploitatierisico's
1-1-2025	€ 17.481.908
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het verplicht een voorziening te treffen voor verlieslatende exploitaties. Dit is op basis van de Netto-Contante-Waarde-methode berekend.
Voeding en onttrekking	De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks, bij de herijking van het MJP, getoetst en indien nodig aangevuld vanuit zo mogelijk de ABR-grondbedrijf. Mutaties (stortingen en onttrekkingen) vinden plaats ten gunste of ten laste van de ABR.
Noodzakelijk niveau	Voorzieningen van het grondbedrijf vormen onderdeel van de resultaatbepaling bij het Meerjarenperspectief. Het noodzakelijke niveau wordt conform het BBV bepaald op de prognose van de omvang van de verliesgevende exploitaties.
Claims	Per 1 januari 2025 is een voorziening getroffen voor de complexen Uden-Noord I, Uden-Noord II, Reek-Zuid, Kerkstraat-Oost en Eikenheuvel. Actualisatie verloopt met het meerjarenperspectief.
Voorstel	Handhaven

Voorzieningen (art. 44 lid 1c)

Voorzieningen voor kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Nr. 303100 Voorziening Onderhoud gebouwen Maashorst

Nr. 303100	Voorziening Onderhoud gebouwen Maashorst
1-1-2025	€ 4.658.066
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Deze voorziening is bestemd voor het in stand houden van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Op 4 april 2024 heeft de gemeenteraad besloten om deze voorziening in te stellen ter vervanging van de oude onderhoudsvoorzieningen gebouwen Uden en Landerd.
Voeding en onttrekking	Er is een compleet nieuw MJOP opgesteld waarin per gebouw een planning van het groot onderhoud opgenomen is. Volgens raadsbesluit van 4 april 2024 is een structurele dotatie opgenomen van €973.247. Bij de jaarrekeningcontrole 2023 is echter door de accountant geconstateerd dat er componenten van klein onderhoud in het onderhoudsplan opgenomen zijn. Klein onderhoud dient in de exploitatie verantwoord te worden. Daarom is via een melding/afwijking in de 2e tussentijdse rapportage 2024 de structurele dotatie naar beneden bijgesteld tot €923.330 in 2024 en €942.285 vanaf 2025.
Noodzakelijk niveau	De restant middelen (na uitvoering restant onderhanden onderhoud t/m 2023) uit de voorzieningen gebouwen Uden en Landerd worden gestort in deze nieuwe onderhoudsvoorziening gebouwen Maashorst. Samen met het toevoegen van de jaarlijkse dotatie van €923.330 in 2024 en €942.285 vanaf 2025 zijn er voldoende middelen beschikbaar.
Claims	Gedurende de periode 2024 t/m 2033 wordt er voor een bedrag van €12.906.588 aan groot onderhoud ten laste gebracht van deze voorziening.
Voorstel	Handhaven

Nr. 2103001 Voorziening Groot onderhoud wegen Uden

Nr. 2103001	Voorziening Groot onderhoud wegen Uden
1-1-2025	€ 468.731
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Niet meer van toepassing
Voeding en onttrekking	Deze voorziening is bij raadsbesluit 14 december 2023 opgeheven nadat aan alle lopende verplichtingen is voldaan en een nieuwe voorziening ingesteld voor groot onderhoud wegen van de gehele gemeente Maashorst.
Noodzakelijk niveau	Niet meer van toepassing

Claims	Bij raadsbesluit 14 december 2023 wordt deze voorziening pas opgeheven nadat aan alle lopende verplichtingen is voldaan.
Voorstel	Handhaven

Nr. 2103025 Voorziening Groot onderhoud wegen Maashorst

Nr. 2103025	Voorziening Groot onderhoud wegen Maashorst
1-1-2025	€ 2.132.874
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het instandhouden van het gemeentelijk wegennet (asfalt en elementen verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en onttrekking	Op basis van het vastgestelde beleidsplan wegen 20242027. Dekking van de uitgaven voor groot onderhoud wegen conform het vastgestelde beleidsplan wegen 20242027. In dit beleidsplan is een doorrekening gemaakt van de benodigde budgetten over 10 jaar. Het totaalbedrag is over de gehele looptijd geëgaliseerd en dit bedrag wordt jaarlijks als dotatie aan de voorziening toegevoegd.
Noodzakelijk niveau	De voorziening moet een positief saldo hebben.
Claims	Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het beleidsplan wegen 20242027.
Voorstel	Handhaven

Nr. 2103410 Voorziening Onderhoud civiele kunstwerken Maashorst

Nr. 2103410	Voorziening Onderhoud civiele kunstwerken Maashorst
1-1-2025	€ 51.948
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het in stand houden van de gemeentelijke civiele kunstwerken (bruggen, tunnels etc.) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen van fluctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en onttrekking	In december 2023 is het beleid op het gebied van civiele kunstwerken vastgesteld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in de voorziening civiele kunstwerken is bepaald. Omdat kunstwerken deel uitmaken van de weg, is het vastgestelde kwaliteitsniveau voor de kunstwerken het kwaliteitsniveau van de weg er overheen aangehouden.

Noodzakelijk niveau	Conform het beleidsprogramma civieltechnische kunstwerken 20242033 (kwaliteitsniveau B).
Claims	Op basis van informatie uit het beheerpakket en inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald. De meerjarige claims staan opgenomen in het op door de gemeenteraad vastgestelde beleidsprogramma Civieltechnische Kunstwerken 20242033.
Voorstel	Handhaven

Nr 2103501 Voorziening Verkeer en parkeren Landerd

Nr. 2103501	Voorziening Verkeer en parkeren Landerd
1-1-2025	€ 4.946
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Het realiseren van parkeerplaatsen uit voor dat doel ontvangen bijdragen van derden.
Voeding en onttrekking	Voeding door bijdragen van derden voor parkeerplaatsen bij ontwikkelingen binnen de kernen. Deze gelden worden gebruikt om parkeerplaatsen aan te leggen op gemeentegrond.
Noodzakelijk niveau	De voorziening moet een positief saldo hebben.
Claims	Nader te bepalen
Voorstel	Handhaven

Voorziening (artikel 44 lid 1d)

Voorziening voor de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Nr. 7203002 Voorziening Spaar riolering

Nr. 7203002	Voorziening Spaar riolering
1-1-2025	€ 14.260.446
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	In de spaarvoorziening riolering zijn spaarbedragen opgenomen voor toekomstig groot onderhoud, vervangingen en investeringen in riolering en klimaat adaptieve maatregelen, op basis van het "Programma Omgevingswet Water en Riolering (POW&R 20222024)". De bestemming van de opbrengsten van riool- en waterzorgheffing (voorheen rioolheffing) is sinds 2008 verbreed van alleen afvalwater (riolering) naar grond, hemel- en afvalwater. Dus ook groot onderhoud, vervanging en verbeteringen op deze gebieden zijn hierin opgenomen.
Voeding en onttrekking	Er vindt alleen onttrekking uit de spaarvoorziening riolering plaats. De stand van de voorziening is nu hoog. In de komende jaren vinden er omvangrijke rioolvervangingen, in combinatie met klimaat adaptieve maatregelen plaats. Daarmee zal de stand van de voorziening zakken naar een lager niveau. De spaarvoorziening wordt naast onttrekking ook aangevuld om te sparen voor toekomstige investeringen. In het POW&R (inclusief verlenging) is een programma van verbetermaatregelen opgenomen voor het oplossen van bekende hemelwaterknelpunten, voor een periode van ongeveer 10 jaar. In een nog te vormen beleidsprogramma wordt een nieuwe ambitie als beschermingsniveau tegen wateroverlast vastgesteld. Het POW&R wordt met 4 jaar verlengd naar 2029, daarna wordt in 2029 een nieuw programma vastgesteld. Hierin worden nieuwe hemelwatermaatregelen meegenomen. In dit programma worden benodigde investeringen over een langere termijn berekend, dus langer dan 10 jaar. De berekening maakt onderdeel uit van het kostendekkingsplan voor riolering en water en zal hiermee ook een doorvertaling krijgen in de riool- en waterzorgheffing.
Noodzakelijk niveau	Het saldo van de spaarvoorziening kan niet negatief zijn. Wanneer er onvoldoende middelen zijn, worden investeringen gekapitaliseerd.
Claims	Nader te bepalen
Voorstel	Handhaven

Voorziening (art 44 lid 2)

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de voorschotbedragen van uitkeringen van Europese en Nederlands overheden met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Nr. 4304001 Voorziening Legaath van Cooth

Nr. 4304001	Voorziening Legaath van Cooth
1-1-2025	€ 28.306
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Het Legaat van Cooth is een nalatenschap van notaris Van Cooth die van 1853 tot 1886 griffier was bij de provincie Noord Brabant. Hij schonk aan het einde van zijn leven zijn vermogen aan verschillende Brabantse gemeenten, waaronder de voormalige gemeente Uden. Het legaat werd -onder voorwaarden- nagelaten ter bevordering van het onderwijs van minder-draagkrachtigen, etc. etc.
Voeding en onttrekking	Conform het raadsbesluit van 13 december 2007 wordt het door de raad vastgestelde beleid uit 1994 gehandhaafd, en dienen de middelen te worden besteed aan activiteiten gericht op het bevorderen van de schoolloopbaan van kansarme jongeren.
Noodzakelijk niveau	Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld, maar volgens de wilsbeschikking van de notaris en het raadsbesluit van de voormalige gemeente Uden van 13 december 2007 moet deze voorziening in stand worden gehouden.
Claims	De middelen kunnen worden aangewend voor activiteiten in het kader van de educatieve agenda (zie raadsvoorstel van de voormalige gemeente Uden van 13 december 2007).
Voorstel	Handhaven

Nr. 7203001 Voorziening Egalisatie riolering

Nr. 7203001	Voorziening Egalisatie riolering
1-1-2025	€ 2.452.664
Functie	Egalisatie van tarieven
Doel	Egaliseren van tarieven voor de riool- en waterzorgheffing door het inzetten van overschotten op dit beleidsterrein op programmaonderdeel rioolbeheer uit vorige jaren en incidenteel het opvangen van hoger uitvallende kosten van programma onderdeel rioolbeheer.
Voeding en onttrekking	Jaarlijks worden eventuele overschotten of tekorten op het programma onderdeel rioolbeheer met deze voorziening verrekend.
Noodzakelijk niveau	Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn. Het saldo wordt in 20 jaar tijd volledig ingezet door deze in gelijke delen te laten vrijvallen ten gunste van het tarief riool- en waterzorgheffing. Berekening vindt plaats bij vaststelling van een nieuw programma (1x per 4

	jaar), of als er aanleiding is het kostendekkingsplan tussentijds bij te stellen.
Claims	Nader te betalen
Voorstel	Handhaven

Nr. 7303001 Voorziening Afvalstoffenheffing

Nr. 7303001	Voorziening Afvalstoffenheffing
1-1-2025	€ 1.099.025
Functie	Egalisatiefunctie
Doel	Afvalstoffenheffing betreft een vergoeding voor de kosten van het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval. De totale opbrengsten mogen daarbij niet hoger dan de totale kosten zijn (maximale hoogte: kostendekkend). De fluctuaties in de afvalexploitatie worden via deze egalisatievoorziening opgevangen om het tarief stabiel te houden. De milieustraat en luierinzameling zijn in 2024, en de glas- aan huisinzameling zijn per 1 januari 2025 geharmoniseerd.
Voeding en onttrekking	Het saldo van de afvalexploitatie wordt in deze voorziening gestort of eraan onttrokken. Bij de begrotingsbehandeling vindt een integrale afweging plaats tussen het saldo van deze voorziening, de structurele doorwerking van afwijkingen en tarifering.
Noodzakelijk niveau	Een niveau behorend bij een op lange termijn maximaal kostendekkend tarief.
Claims	Jaarlijks muteren de (begrote) saldi van de afvalexploitatie in deze voorziening.
Voorstel	Handhaven

Nr. 7503001 Voorziening Afkoop onderhoud begraafplaatsen

Nr. 7503001	Voorziening Afkoop onderhoud begraafplaatsen
1-1-2025	€ 866.043
Functie	Bestedingsfunctie
Doel	Voor onderhoud van graven is het mogelijk om de jaarlijkse lasten voor onderhoud af te kopen voor een periode van 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar. Conform de wettelijke voorschriften (BBV) worden deze afkoopsommen vermeerderd met de rente-toevoeging opgenomen in deze voorziening
Voeding en onttrekking	De voeding bestaat jaarlijks uit de ontvangen afkoopsommen en de toegevoegde rente. De onttrekking bestaat jaarlijks uit de onderhoudskosten van de afgekochte graven.

Noodzakelijk niveau	Conform de meerjarige onderhoudsverplichting van de afgekochte graven.
Claims	De claims betreffen de jaarlijkse kosten voor onderhoud van de afgekochte graven.
Voorstel	Handhaven

Uitvoeringsprogramma college 2022-2026: verantwoordingsjaar 2025

Samenvatting	groen	oranje	rood	totaal
Programma 1	5	1	0	6
Programma 2	2	2	0	4
Programma 3	4	0	0	4
Programma 4	2	0	0	2
Programma 5	10	4	2	16
Programma 6	6	2	0	8
Programma 7	9	4	2	15
Programma 8	13	2	0	15
Programma 9	14	3	0	17
Programma 10	3	2	0	5
Totaal	**68**	**20**	**4**	**92**





Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht	Toelichting
1. Veiligheid	1.1 Gedeelde verantwoordelijkheid	1.1.2 Wijkpreventie en buurtbemiddeling zijn goed georganiseerd in onze kernen	Procesafspraken maken gericht op Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE-model uitwerken voor de gemeente Maashorst);horizontale en verticale doorzettingsmacht vertalen naar procesafspraken en mandaatbesluiten. Aanvulling: Het convenant buurtbemiddeling is van belang in het uitvoeren van deze actie, naast het vertalen ervan in mandaatbesluiten.	ja	1.1.2.1	oranje	We zijn gestart met het implementeren van het AVE-model in Maashorst. Dit is een proces van maanden.
1. Veiligheid	1.1 Gedeelde verantwoordelijkheid	1.1.3.Er zijn genoeg politieagenten en boa's die goed toegerust en zichtbaar zijn.	Zorgen dat iedere wijk of kern, naast de wijkagent, een wijk-boa heeft als aanspreekpunt voor leefbaarheidsproblematiek.	ja	1.2.6.1	groen	
1. Veiligheid	1.2 Bestrijding cybercrime	1.2.1.Inwoners en bedrijven zijn zich bewust van de risico's van cybercriminaliteit en weten hoe ze zich daartegen kunnen beschermen.	De bedreigingen van cybercriminaliteit onder de aandacht brengen door middel van bijeenkomsten en het aanreiken van (digitale) informatie	ja	1.2.2.1	groen	
1. Veiligheid	1.2 Bestrijding cybercrime	1.2.1.Inwoners en bedrijven zijn zich bewust van de risico's van cybercriminaliteit en weten hoe ze zich daartegen kunnen beschermen.	Een preventiestrategie ontwikkelen ter bestrijding van online aangejaagde ordeverstoring (in samenwerking met OM en politie).	nee		groen	
1. Veiligheid	1.2 Bestrijding cybercrime	1.2.1.Inwoners en bedrijven zijn zich bewust van de risico's van cybercriminaliteit en weten hoe ze zich daartegen kunnen beschermen.	Continueren van deze strategie.	nee		groen	
1. Veiligheid	1.5 Aanpak overlast door jeugd	1.5.2. We continueren de nauwere samenwerking tussen gemeente, politie en het jongerennetwerk.	Regievoerder jeugd 'benoemen', zodat er één aanspreekpunt is binnen de organisatie.	ja	1.2.5.1	groen	
2. Verkeer en vervoer	2.1 Goede bereikbaarheid van alle kernen	2.1.1. Mobiliteitsplan is opgesteld en in uitvoering	Uitvoeringsplan MOMA vaststellen en uitvoeren. In de begroting 2025 terug te vinden als we ronden het nieuwe beleidsprogramma mobiliteit Maashorst af en stellen een uitvoeringsprogramma op.	ja	2.1.1.6	groen	
2. Verkeer en vervoer	2.1 Goede bereikbaarheid van alle kernen	2.1.3.Vrijwilligers als aanvulling op het OV worden breder ingezet naar het voorbeeld van Muzemobiel en de buurtbus van de zorgcorporatie	Alternatieve vervoersvormen voor steeds meer terugtredend OV is voor de kleine kernen aan de orde. (regio)taxi, deelauto, deelfiets/scooter gaat onderdeel zijn van de nieuwe concessie Noordoost Brabant. In regionaal verband wordt dit onderzocht voor de nieuwe OV-concessie Noordoost Brabant.	nee		groen	
2. Verkeer en vervoer	2.1 Goede bereikbaarheid van alle kernen	2.1.4. We streven naar goede parkeervoorzieningen in wijken en winkelcentra. Waar nodig (bijvoorbeeld bij functiewijziging) gaan we creatief om met te stellen eisen, zodat een ontwikkeling toch kan worden gerealiseerd zonder afbreuk te doen aan de parkeerbalans	Nota parkeernormen en parkeerbeleid vaststellen; In begroting 2025 opgenomen als In het mobiliteitsplan maashorst (visiedeel) worden nieuwe pijlers voor het parkeerbeleid bepaald i.c.m. activiteit: We stellen nieuw parkeerbeleid op.	ja	2.2.1.1 en 2.1.3.3	oranje	De planning was om in 2025 nieuw parkeerbeleid gereed te hebben. In oktober is gestart met het opstellen ervan. We ronden dit echter niet af in 2025. De uitgangspunten van het parkeerbeleid komen uit het beleidsprogramma mobiliteit. Het afronden en vaststellen van dit beleidsprogramma heeft meer tijd gekost door extra participatie, het wijzigen van de vaststellingsprocedure en de rol van de raad.
2. Verkeer en vervoer	2.1 Goede bereikbaarheid van alle kernen	2.1.7. Er is een bewaakte fietsenstalling met oplaadpunten gerealiseerd in het centrum van Uden.	Ruimtelijke procedure doorlopen en de fietsenstalling realiseren.	nee		oranje	Op het Mondriaanplein is een bewaakte fietsenstalling. In 2024 is onderzoek gedaan naar fietsparkeren in het centrum van Uden. De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma mobiliteit (vaststelling eind 2025). Hierin wordt ook het realiseren van een nieuwe bewaakte fietsenstalling meegenomen.

Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht	Toelichting
3. Economie en toerisme	3.1 Een krachtig MKB	3.1.1. Eventuele bottlenecks voor het lokale ondernemerschap zijn in kaart gebracht en we werken aan de verbetering hiervan	Fieldlabs voor innovatie in kansrijke economische groeisectoren verkennen	ja	3.1.2.5	groen	
3. Economie en toerisme	3.1 Een krachtig MKB	3.1.2. Er is een verkenning gedaan naar de mogelijkheid van satellietopleidingen bij grote bedrijven en de satellietopleiding bij Bernhoven is gecontinueerd.	Mogelijkheden voor satellietopleidingen bij grote bedrijven onderzoeken, in samenwerking met ondernemers en onderwijs.	ja	3.1.2.4	groen	
3. Economie en toerisme	3.4 Kwalitatief goede bedrijventerreinen	3.4.1. De ontwikkeling van bestaande en nieuwe AC-bedrijventerreinen is onderzocht en de locaties zijn bekend. De nieuwe bedrijventerreinen zijn in ontwikkeling.	De ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein voorbereiden. Dit betref bedrijventerrein Voederheil, Reek Zui en Hoogveld Zuid.	ja	3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3	groen	
3. Economie en toerisme	3.4 Kwalitatief goede bedrijventerreinen	3.4.2.Het toekomstige omgevingsplan wordt flexibel ingericht, waardoor het relatief eenvoudig is om bedrijfsverzamelgebouwen te realiseren	Regels voor in het omgevingsplan opstellen.	ja	3.1.5.2	groen	
4. Onderwijs en onderwijshuisvesting	4.3 Gelijke kansen voor iedereen	4.3.1. Iedereen, in Maashorst, ongeacht afkomst, beperkingen of inkomen, volgt passend onderwijs	Samen met onder andere onderwijspartners zien we er de komende jaren op toe dat iedereen binnen de gemeente Maashorst de kans heeft om passend onderwijs te volgen. We faciliteren waar nodig en passen interventies toe.	nee		groen	
4. Onderwijs en onderwijshuisvesting	4.3 Gelijke kansen voor iedereen	4.3.3. In het kader van preventie wordt op de scholen expliciet aandacht besteed aan het omgaan met geld en het voorkomen van verslavingen	Met het basis- en voortgezet onderwijs spreken we af hoe er aandacht besteed wordt aan het omgaan met geld en het voorkomen van verslavingen. Waar nodig worden afspraken gemaakt met partners voor de uitvoering.	nee		groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.1 Harmonisatie van de subsidiëring van ons verenigingsleven Aanpassing: 5.1.3 Waarderen van het verenigingsleven als verbindende schakel tussen mensen	5.1.1.Een goed, sterk en evenwichtig (geharmoniseerd) subsidiebeleid, evenals huur- en tarievenbeleid voor de lokale sportverenigingen en culturele instellingen/verenigingen.	Bestaand accommodatiebeleid wordt geharmoniseerd zodat het aansluit bij de nieuwe situatie en uitgangspunten van de gemeente Maashorst. Het dient bijvoorbeeld aan te sluiten op de strategische visie van het sociaal domein. Aanvulling: in 2025 geven we uitvoering aan het nieuwe accommodatiebeleid. Onderdeel hiervan is het optimaal benutten van de dorpshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA's) voor ontmoeting tussen inwoners. Daarnaast is er een financiële doorrekening voor de komende jaren, zowel structureel als incidenteel, gemaakt. De exploitatie van o.a. de wijkgebouwen is hier een belangrijk onderdeel van omdat ontmoetingsruimten behoren tot de 5 bouwstenen van de sterke sociale basis. In de begroting 2025: stimuleren van activiteiten en ontmoetingen in maatschappelijk vastgoed.	nee		groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.1 Harmonisatie van de subsidiëring van ons verenigingsleven	5.1.1.Een goed, sterk en evenwichtig (geharmoniseerd) subsidiebeleid, evenals huur- en tarievenbeleid voor de lokale sportverenigingen en culturele instellingen/verenigingen.	Beleid op huur- en tarieven wordt geharmoniseerd zodat het aansluit bij de nieuwe situatie en uitgangspunten van de gemeente Maashorst. Het dient onder meer aan te sluiten bij het accommodatiebeleid en op de strategische visie van het sociaal domein. Aanvulling: accommodaties zijn een ontmoetingsplek voor onze inwoners. Hoe we deze functie invullen is vastgelegd in het nieuwe accommodatiebeleid dat naar verwachting zal ingaan per 1 januari 2025. In lijn hiermee is het voornemen om de nieuwe geactualiseerde tarieven op datzelfde moment in te laten gaan.	ja	5.1.3.1	groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.1 Harmonisatie van de subsidiëring van ons verenigingsleven	5.1.1.Een goed, sterk en evenwichtig (geharmoniseerd) subsidiebeleid, evenals huur- en tarievenbeleid voor de lokale sportverenigingen en culturele instellingen/verenigingen.	Er wordt een nieuw beleid en bijbehorende subsidieregeling opgesteld voor vrijwilligersorganisaties. Dit beleid moet aansluiten bij de nieuwe strategische visie van het sociaal domein zodat het als instrument ingezet kan worden. Daarnaast heeft het raakvlakken met beleidsterreinen zoals sport en cultuur. Er wordt gestart met het opstellen van een plan van aanpak. De raad en maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol bij de vorming van dit nieuwe beleid, waarbij ook oog is voor mogelijk een gefaseerde uitvoering om partijen geleidelijk aan de nieuwe situatie te laten wennen (overgangsrecht). Vervolg: nieuw subsidiebeleid vrijwilligersorganisaties implementeren.	ja	5.1.3.2	groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.1 Harmonisatie van de subsidiëring van ons verenigingsleven	5.1.1.Een goed, sterk en evenwichtig (geharmoniseerd) subsidiebeleid, evenals huur- en tarievenbeleid voor de lokale sportverenigingen en culturele instellingen/verenigingen.	Een subsidie per onderwerp (sport, cultuur, gezondheid belangenbehartiging en overige vrijwilligersorganisatie) koppelen aan te behalen doelen en effecten.	nee		groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.3 Een mooi aanbod van kunst en cultuur	5.3.3. Het aanbod van cultuur- en natuureducatie is gegroeid, doordat wij dit stimuleren en faciliteren.	Cultuureducatie verder stimuleren en professionaliseren door het programma Xpress (Kunst & Co in samenwerking met onderwijs, bedrijfsleven en culturele professionals). Daarvoor stellen we middelen beschikbaar uit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Daarnaast nemen we Cultuureducatie als onderdeel op in het te ontwikkelen cultuurbeleid en het bijbehorende uitvoeringsprogramma Aanvulling: Stimuleren cultuureducatie (deeltaak 1)	ja	5.3.1.7	groen	

Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht		Toelichting
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.3 Een mooi aanbod van kunst en cultuur	5.3.6.Lokaal talent heeft de openbare ruimte met kunst verfraaid	Lokaal talent uitdagen om - door ondersteuning vanuit de bestaande subsidieregeling Cultuurfonds Uden - culturele en kunstzinnige activiteiten te ontplooien, zo ook in de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan zijn de graffiti-kunstwerken in meerdere fietstunnels. Daarnaast nemen we het belang van lokaal talent en kunst in de openbare ruimte als pijlers mee in het nieuwe cultuurbeleid	nee		oranje		In het tweede kwartaal van 2025 is de raad geïnformeerd over de reactie en de stand van zaken rondom de motie Kunst tegen Verloedering. Voorbeelden van reeds uitgevoerde projecten die goed aansluiten bij deze motie is een initiatief vanuit Museum Krona, waarbij jongeren uit Maashorst onlangs de gevel van het museum hebben beschilderd in pop art stijl en een blijvend street art project bij de skatebaan in samenwerking met Jong Maashorst. Verdere stappen bij punt zullen onder andere bestaan uit het onderzoeken van de praktische haalbaarheid op het gebied van openbare ruimte, het zoeken naar financiering en het uitwerken van de concrete plannen voor de kunstprojecten.
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.4 Een sterke recreatieve sector	5.4.3. De Natuurpoort en de uitkijktoren in De Maaspoort zijn gerealiseerd.	Bestaat uit de volgende activiteiten: - Verbinding zoeken met een marktpartij voor de Natuurpoort. - De planvorming en de vergunningprocedure voor de Natuurpoort doorlopen - De Natuurpoort realiseren. - De ruimtelijke procedure voor de Uitkijktoren doorlopen en de toren realiseren. - De buitenruimte in de omgeving van Naat Piek opwaarderen, in samenhang met de recreatieve ontwikkeling van het openlucht- en vestzaktheater.	ja	5.5.2.5	oranje		Eind 2025 zoekt de gemeente een marktpartij om samen de Natuurpoort Palmstraat te ontwikkelen. Zodra deze partij is gevonden, start het planvormingsproces. De ruimtelijke procedure voor de bouw van een uitkijktoren is gestart. Als alles volgens planning verloopt, kan de uitkijktoren in 2026 worden gerealiseerd. Daarnaast wordt de buitenruimte rond Naat Piek opgeknapt, zodat de omgeving aantrekkelijker en toegankelijker wordt. Samen met onze stakeholders versterken we Maashorst aan de hand van de vastgestelde visie Toerisme en Recreatie Maashorst 2040 en de vier pijlers: gevarieerd en aantrekkelijk, gastvrij en verbonden, leefbaar en in balans en toegankelijk en bereikbaar. Met de recreatieve ondernemers en organisaties stellen we hiervoor een uitvoeringsprogramma op. Met de regiogemeenten en ondernemers in Noordoost-Brabant gaan we de kansen voor samenwerking oppakken op het gebied van data en thema's, zoals erfgoed, boerenlandleven en actief bewegen.
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.4 Een sterke recreatieve sector	5.4.4. Er is een toeristisch-recreatief plan aan de hand waarvan we Maashorst versterken.	Het opgestelde plan van aanpak uitvoeren; Aanvulling: uitvoering van dit plan is als volgt opgenomen in de begroting "we richten onze positionering nadrukkelijk op ‘Maashorst is de meest toeristische recreatieve gemeente van Noordoost-Brabant'. We benadrukken de sterke verwevenheid met natuurgebied De Maashorst"	ja	5.5.2.3	groen		
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.4 Een sterke recreatieve sector	5.4.5. We hebben een start gemaakt met een verbeterplan voor wandelpark sportpark Uden	Bestaat uit de volgende activiteiten: - Een verbeterplan opstellen voor sportpark Uden. - Het verbeterplan realiseren (fasegewijs).	ja	5.5.2.2	rood		Wensen en ideeën bij gebruikers van het park zijn opgehaald. Ook sportverenigingen hebben eerder al een gezamenlijke visie gegeven over de gewenste ontwikkelingen in het wandelpark en de directe omgeving. Na een ambtelijke voorverkenning is gebleken dat enkel een verbeterplan voor het wandelpark, onvoldoende antwoord geeft op geconstateerde problemen en ontwikkelmogelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat het college heeft besloten tot een verkenning van een revitalisering van het gehele sportpark en de directe omgeving. Onderhavig projectbudget is benodigd voor deze opdracht. De aanvullende budgetwens wordt bij begroting 2026 ingebracht.
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.4 Een sterke recreatieve sector	5.4.7. We investeren in de nabijheid van groen.	Onderzoeken waar groene schakels ontbreken om vanuit huis binnen x min in het groen te staan.	nee		oranje		In het Groenstructuurplan dat momenteel wordt opgesteld, wordt aangegeven waar in de hoofdgroenstuctuur groene schakels ontbreken en versterking van het groen nodig is. Dit wordt tot wijkniveau in beeld gebracht.
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.4 Een sterke recreatieve sector	5.4.7. We investeren in de nabijheid van groen.	Een aanpak ontwikkelen voor de realisatie van deze ontbrekende schakels (in relatie tot andere investeringen in de leefomgeving).	nee		rood		Een gericht plan van aanpak is nog niet opgesteld. Bij gemeentelijke (herinrichtings)projecten in de buitenruimte wordt altijd gekeken hoe we een plek kunnen vergroenen. Door de ruimtevraag van diverse functies, zowel boven als onder de grond, blijkt het in de praktijk vaak een uitdaging om meer groen toe te voegen. Vaak wordt ingezet op meer kwaliteit, bijvoorbeeld kiezen voor soorten die een hogere bijdrage leveren aan de biodiversiteit,of kiezen voor minder bomen, maar wel bomen met een goede standplaats die volwassen kunnen worden.
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.4 Een sterke recreatieve sector	5.4.8. We investeren in de belevingswaarde van wandelen, fietsen en andere vormen van actief vervoer	Fiets- en wandelroutes van en naar het centrum vergroenen.	nee		oranje		Kansen voor vergroening doen zich vooral voor bij (herinrichtings)projecten. De uitvoering hangt dan ook af van de planning van deze (herinrichtings)projecten. Daar waar mogelijkheden (fysieke ruimte en budget) zijn, worden ontbrekende groenstructuren eerder versterkt.

Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht		Toelichting
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.5 De groenste gemeente van Nederland	5.5.1.Diversiteit in natuuraanbod is vergroot met een goede spreiding over de hele gemeente.	Bestaat uit diverse activiteiten: - Overige verbindingszones (EVZ'S) realiseren, waaronder: Schakel Munse wetering/Hertogswetering ged. en verbinding Maashorst / Reekse heide ged - Natuurverbindingen stad - land versterken (inclusief recreatieve verbindingen).	ja	5.5.1.4		groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.5 De groenste gemeente van Nederland	5.5.2. De Maashorst is verder uitgebreid en ontwikkeld als natuurgebied	Bestaat uit diverse activiteiten: - Een nieuw toekomstperspectief opstellen (met meerjaren-uitvoeringsprogramma) voor de samenwerking in natuurgebied De Maashorst. - De natuur aan de buitenrand van de Maashorst versterken, mede gericht op watersysteemherstel - Mogelijkheden voor De Maashorst onderzoeken om een Nationaal Park Nieuwe stijl te worden. - Twee rolstoelpaden aanleggen in De Maashorst, aan de west- en oostflank. - De toegankelijkheid in de Maashorst optimaliseren. - Een wandelpad realiseren van Roompot Schaijk naar Nieuwe Hoeve.	ja	5.5.1.6		groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.5 De groenste gemeente van Nederland	5.5.3. Pilots voor beheer van het openbaar groen/natuur door inwoners zijn opgestart	Aansluiting zoeken bij diverse nieuwbouw- en/of transformatieprojecten om mogelijkheden voor zelfbeheer in de vorm van een pilot te introduceren.	ja	5.5.1.2		groen	
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur	5.5 De groenste gemeente van Nederland	5.5.4. Quick-wins zijn gerealiseerd, zoals aanplant landschap, ecologisch bermbeheer, erfbeplanting, picknick-voorzieningen, fietsroutes, wandelpaden, groene daken en gevelbeplanting	Bestaat uit diverse activiteiten: - Groene gevels en daken aanleggen op gemeentelijke gebouwen - Diverse verbindingen realiseren, zoals de aanleg van het Fietspad Reekse heide, verlenging van het rolstoelpad boscomplex Odiliapeel en de aanleg van recreatief pad Egelweg – Corridor.	ja	5.5.1.3		groen	
6. Sociaal domein	6.1 Mogelijkheden om te ontmoeten in de kernen	6.1.3.De dorpshuizen en multifunctionele accommodaties (MFA's) worden optimaal benut voor ontmoeting en het elkaar leren kennen. Betaalde en onbetaalde professionals en vrijwilligers werken er samen in activiteiten, waardoor meer inwoners elkaar ontmoeten in deze gebouwen Aanvulling: stimuleren van activiteiten en ontmoeting in maatschappelijk vastgoed.	Hier vallen de volgende activiteiten onder: - het accommodatiebeleid harmoniseren; - zelfbeheer van de accommodaties stimuleren; - De te ontwikkelen Maashorst aanpak/wijkgericht werken vertalen naar uitgangspunten voor een algemene voorziening/ontmoetingsplein.	ja	6.1.1.1		groen	
6. Sociaal domein	6.2 Preventie	6.2.2.Voor vragen uit het leven van alledag (van jongeren zelf of gesteld via hun ouders) hebben we in de kernen en wijken direct ondersteuning beschikbaar, zonder dat er een beschikking nodig is.	Een sterke sociale basis realiseren waarin jongeren en hun ouders in hun directe omgeving laagdrempelig ondersteuning krijgen. We zorgen ervoor dat hulpvragen zoveel mogelijk in de wijk worden opgelost, zonder beschikking. De inzet van professionals sluit aan op wat in die kern of wijk nodig is om de meest voorkomende vragen te kunnen beantwoorden. Met specialistische zorg kan snel geschakeld worden.	nee			groen	
6. Sociaal domein	6.3 Een vindbare, herkenbare en professionele Toegang voor vragen en voorzieningen	6.3.3.Maashorst biedt laagdrempelige ondersteuning aan jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid. Het jongerenwerk van Compass is een van de spelers: ondersteuning bevindt zich in alle kernen en wijken van onze gemeente.	We zorgen voor een sterke sociale basis waarin jongeren in hun directe omgeving laagdrempelige ondersteuning krijgen. Per wijk/kern kan de inzet van professionals verschillen, afhankelijk van wat er nodig is. Deze aanpak is onderdeel van de nieuwe wijkgerichte aanpak van Maashorst. Sinds dit jaar is jongerenwerk beschikbaar in alle kernen/wijken van de gemeente Maashorst. Aanvulling: werken aan een Sterke Sociale basis in de wijken.	ja	6.1.1.4		groen	
6. Sociaal domein	6.4 Een integrale benadering van 0- 100+	6.4.1. We werken integraal, over de grenzen van de sociale wetten en de verschillende domeinen heen, maar hebben aandacht voor specifieke doelgroepen. Dat zijn in elk geval: jongeren/jeugd, ouderen, dementerenden, GGZ-cliënten	In het kader van de transitie beschermd wonen zorgen we voor passende voorzieningen in de wijken/kernen voor onze psychisch kwetsbare inwoners.	nee			oranje	De transitie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is in volle gang. Dit is in het vastgelegde Beleidsplan Wmo 2025-2029 en uitgewerkt in het vastgestelde uitvoeringsplan Wmo 2025-2029. Transitie kost tijd evenals het vinden van passende voorzieningen in wijken/kernen. Dit is een dynamisch proces.
6. Sociaal domein	6.4 Een integrale benadering van 0- 100+	6.4.2. Er is een verbeterd proces om te komen tot inzet van de juiste jeugdhulp (variërend van lokaal preventie-aanbod tot gespecialiseerde inzet)	We voorkomen liever dan dat we genezen en richten preventie op de gebieden waar deze het meest effectief is. Hulp en ondersteuning zetten we slim in. Het is zoveel mogelijk kort, licht en probleemoplossend. We stellen daartoe realistische doelen en zijn ons bewust van de kosten.	nee			groen	
6. Sociaal domein	6.5 Inclusie	6.5.1.De armoede in Maashorst is met succes teruggedrongen. Zelfs verborgen armoede is daarbij (deels) in beeld gekomen en mensen die uit de schulden zijn geholpen, zijn zodanig zelfredzaam dat we ze niet meer terugzien. Een krappere beurs is geen belemmering om mee te doen.	Er wordt een plan opgesteld om het aantal mensen dat afhankelijk is van de bijstand met 25% te verminderen. Daarbij hebben we onder andere aandacht voor nieuwe vormen van arbeidstoeleiding, zoals open hiring. Aanvulling: Uitvoeren Plan van aanpak vermindering bestand P-wet in samenwerking met ketenpartners	ja	6.4.1.2		groen	
6. Sociaal domein	6.5 Inclusie	6.5.2.Iedereen kan meedoen in Maashorst. We hebben aantoonbaar de acceptatie ten aanzien van de LHBTIQ+ gemeenschap verhoogd.	We gaan in gesprek met de LHBTIQ+ gemeenschap over waar zij tegenaan loopt en wat de gemeente Maashorst daaraan kan doen.	nee			oranje	Er zijn gesprekken met de LHBTIQ+ gemeenschap gevoerd, maar waar zij tegenaan lopen en wat de gemeente Maashorst daaraan kan doen moet nog nader worden besproken.

Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht		Toelichting
6. Sociaal domein	6.5 Inclusie	6.5.2.Iedereen kan meedoen in Maashorst. We hebben aantoonbaar de acceptatie ten aanzien van de LHBTIQ+ gemeenschap verhoogd.	Daarnaast hebben we oog voor inclusie en het meedoen van onze inwoners op diverse beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Een voorbeeld daarvan is dat we een inclusie-agenda opstellen en dat we ernaar treven om samen met inwoners die (langdurig) gebruikt maken van een financiële bijdrage uit de participatiewet te bepalen hoe we hen kunnen stimuleren om stappen te gaan zetten op de arbeidsmarkt en te participeren in de samenleving.	nee			groen	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.1 Positieve gezondheid (is de basis)	7.1.1.We willen gezonde en vitale inwoners.	We werken aan een brede aanpak van bewegen en gezond gewicht, mentale weerbaarheid en aandacht voor middelengebruik (roken, alcohol en drugsgebruik) en verslavingen (gokken en gaming). Hierin trekken we samen op met gezondheidsinstanties en maatschappelijke partners.	nee			groen	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.1 Positieve gezondheid (is de basis)	7.1.2. In Maashorst zijn leefstijl- en buurtsportcoaches actief	Onderzoeken of en hoe leefstijlcoaches ingezet kunnen worden.	nee			oranje	Op 15 mei 2025 is het gezondheidsbeleid vastgesteld. Vanuit de ketenaanpakken overgewicht en obesitas voor zowel kinderen/jeugd als volwassenen wordt in eerste instantie ingezet op verstevigen van de netwerksamenwerking tussen sociaal en medisch domein. Vanuit het medisch domein zijn er leefstijlcoaches actief, vanuit het sociaal domein buurtsportcoaches en de preventiewerkers in de wijk. Gezamenlijk loopt de verkenning nog of de inzet van een leefstijlcoach vanuit sociaal domein daadwerkelijk van toegevoegde waarde is, of dat versteviging van ingezette bewegingen, zoals Welzijn op Recept en interventies als NL Fitter of aanbod dat ontstaat vanuit de wijk, voorziet in de behoefte.
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.1 Positieve gezondheid (is de basis)	7.1.3. Er zijn goede gezondheidspreventieprogramma ontwikkeld.	Het nationale preventieakkoord vertalen we naar een lokaal preventieakkoord met een uitvoeringsplan voor de komende jaren. Hierbij is er overlap met het sportbeleid. Bewegen draagt bij aan een goede gezondheid. Aanvulling: verder ontwikkelen van goede gezondheidspreventieprogramma's.	ja	7.1.1.3		groen	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.2 Transitie van het landelijk gebied	7.2.2. We hebben gezorgd voor een programmamanager/projectleider en werkbudget voor landbouwtransitie in Graspeel en Odiliapeel	Een gebiedsvisie opstellen voor Graspeel en Odiliapeel, om de leefbaarheid te verbeteren en een impuls geven aan kringlooplandbouw	nee			oranje	Uit onderzoek bleek het zinvoller te zijn de gebieden op te nemen in een gebiedsprogramma Noordelijke Peelpoort in plaats van kleine gebiedsvisies op te stellen. In het gebied de Graspeel heeft een mobiel meetstation de luchtkwaliteit gemeten. Om de ervaren geuroverlast beter in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te verkennen, wordt in samenwerking met de Louis Bolk Instituut een belevingsonderzoek opgestart.
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.2 Transitie van het landelijk gebied	7.2.2. We hebben gezorgd voor een programmamanager/projectleider en werkbudget voor landbouwtransitie in Graspeel en Odiliapeel	De bekendheid van AgroProeftuin De Peel vergroten.	nee			groen	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.2 Transitie van het landelijk gebied	7.2.3.We zijn aangehaakt (gebleven) bij de landelijke, provinciale en regionale stikstofaanpak	Een decentraal uitvoeringsplan (DUP) opstellen (jaarlijks).	ja	7.4.2.2		groen	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.2 Transitie van het landelijk gebied	7.2.4. We hebben twee pilots draaiende voor meting en streefwaardebepaling van milieubelasting (geur en ammoniak). Daarbij benutten we de kennis uit de regio.	Twee pilots opzetten voor de meting en streefwaardebepaling.	ja	7.4.2.4		oranje	Om de ervaren (geur)overlast beter in kaart te brengen en mogelijke oplossingen te verkennen wordt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut een participatief belevingsonderzoek gestart.
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.3 Duurzaamheid	7.3.2. We hebben ons eigen gemeentelijke vastgoed energieneutraal gemaakt.	Het Meerjarig onderhouds- en investeringsplanning van gemeentelijk vastgoed aanpassen om energieneutraliteit en de financiële consequenties daarvan in beeld brengen.	ja	7.4.1.1		groen	Maatwerkadviezen op gebouwniveau zijn uitgevoerd. Het formuleren van routekaarten en verwerken resultaten in lopende MJOP's volgt.
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.3 Duurzaamheid	7.3.4. We hebben de haalbaarheid van warmtenetten onderzocht.	De mogelijkheid onderzoeken van warmtenetten binnen de gemeente Maashorst, in lijn met de Transitievisie Warmte voor de bebouwde omgeving.	ja	7.4.1.8		rood	In Maashorst is de mogelijkheid voor collectieve aardgasvrije warmtenetten beperkt tot de wijken Bitswijk, Nonnenveld en Flatwijk in Uden. De mogelijkheid voor deze wijken hangt samen met de woningdichtheid en het hoge percentage woningen dat eigendom is van corporaties. Woningcorporatie Area is al gestart met een collectief duurzaam warmtenet in de Flatwijk, ter vervanging van het bestaande (aardgas) netwerk. Een publiek warmtebedrijf heeft in Maashorst geen potentie. Eventuele collectieve voorzieningen zoals een warmtenet zullen dan ook op initiatief van de vastgoedeigenaren tot stand moeten komen. In 2025 voeren we samen met Area verdere haalbaarheidsstudie(s) uit voor warmtenetten in Nonnenveld en Bitswijk. Onafhankelijk van de uitkomst zal initiatief tot realisatie bij Area liggen.
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.3 Duurzaamheid	7.3.5. We hebben twee lokale initiatieven voor zonneparken in onze gemeente, bij voorkeur op daken.	De mogelijkheid onderzoeken van zonne-energie binnen de gemeente Maashorst, in lijn met het beleid grootschalige opwek zon en wind, waarbij we rekening houden met de omgevingskwaliteiten/ruimtelijke impact.	nee			groen	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.4 Harmonisatie van ons afvalbeleid	7.4.1.Er is één wijze van afvalbenadering in onze gemeente	De implementatie van een nieuwe werkwijze afvalinzameling voorbereiden, waaronder vernieuwing van contracten, opstellen van een afvalstoffenverordening en tarievenregeling en uitwerking van een communicatieplan.	nee			groen	

Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht	Toelichting
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.4 Harmonisatie van ons afvalbeleid	7.4.1.Er is één wijze van afvalbenadering in onze gemeente	Een nieuwe werkwijze afvalinzameling implementeren (incl. communicatie, aanpassing inzamelmiddelen en inzamelplanningen, uitrol).	nee		groen	
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.4 Harmonisatie van ons afvalbeleid	7.4.1.Er is één wijze van afvalbenadering in onze gemeente	De nieuwe afvalinzameling evalueren.	nee		rood	Gepland voor 2026
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.4 Harmonisatie van ons afvalbeleid	7.4.1.Er is één wijze van afvalbenadering in onze gemeente	De overige onderdelen van het afvalbeleid uitvoeren	nee		oranje	Het Uitvoeringsplan is gevolgd. De glasinzameling is geharmoniseerd, textielbeleid is opgesteld, gratis grofvuil naar mobiele milieustraat is ingevoerd, de afvalstoffenheffing is herijkt en het haalbaarheidsonderzoek circulair ambachtscentrum is gestart en loopt door tot 2026. Alleen de evaluatie van de papierinzameling en hoogbouw is uitgesteld tot 2026.
7. Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu	7.4 Harmonisatie van ons afvalbeleid	7.4.2.Afvalbeheer harmoniseren	De werkwijzen harmoniseren rond de inkoop en het verspreiden van inzamelmiddelen, rapportages, communicatie, inzamelvergunningen.	nee		groen	
8. Volkshuisvesting	8.1 Daadkrachtige ruimtelijke ontwikkeling	8.1.2. We hebben de voorwaarden geschept om te komen tot een toekomstbestendige, duurzaam gebouwde, CO2 neutrale, leefbare en klimaatbestendige leef en woonomgeving.*	Een plan van aanpak uitwerken om duurzaam te kunnen (laten) bouwen en ontwikkelen.	nee		groen	
8. Volkshuisvesting	8.2 Stevige groei van het aantal woningen	8.2.2. We hebben versnellingsafspraken gemaakt met corporaties, die we ook hebben opgenomen in de prestatieafspraken.	De meerjarige prestatieafspraken actualiseren.	ja	8.3.3.4	groen	
8. Volkshuisvesting	8.2 Stevige groei van het aantal woningen	8.2.6.Vrijkomende gemeentelijke panden zoals het voormalige gemeentehuis Landerd zijn/worden omgevormd naar (sociale) woningbouw	Bestaat uit de volgende activiteiten: - een planologische verkenning uitvoeren voor de vrijkomende gemeentelijke panden; - de planvorming voor de ontwikkeling van locaties uitvoeren; - de ruimtelijke procedures opstarten.	ja	8.3.3.3	groen	
8. Volkshuisvesting	8.2 Stevige groei van het aantal woningen	8.2.7.We zetten in op tijdelijke huisvesting	De activiteiten bestaan uit: - inzicht krijgen in mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting; - overgaan tot realisatie van locaties voor tijdelijke huisvesting.	ja	8.3.3.6	groen	
8. Volkshuisvesting	8.3 Vitale, krachtige inclusieve kernen en wijken	8.3.1. Er is een kwalitatief woningbouwprogramma per kern naar type woningen en prijsniveau per project.	De uitkomsten van het behoefteonderzoek vertalen naar een woningbouwprogramma.	nee		groen	
8. Volkshuisvesting	8.3 Vitale, krachtige inclusieve kernen en wijken	8.3.1. Er is een kwalitatief woningbouwprogramma per kern naar type woningen en prijsniveau per project.	Aan een regionaal woonwensenonderzoek deelnemen.	nee		groen	
8. Volkshuisvesting	8.4 Een meer gevarieerd en bijzonder woonaanbod	8.4.4. In Maashorst is de huisvesting van arbeidsmigranten geprofessionaliseerd aan de hand van het rapport Roemer	Het geharmoniseerde beleid evalueren, actualiseren en doorontwikkelen.	ja	8.3.2.1	groen	
8. Volkshuisvesting	8.4 Een meer gevarieerd en bijzonder woonaanbod	8.4.6. De mogelijkheid van kamerbewoning is versoepeld.	De mogelijkheden voor versoepeling van kamerbewoning verkennen.	nee		groen	
8. Volkshuisvesting	8.4 Een meer gevarieerd en bijzonder woonaanbod	8.4.6. De mogelijkheid van kamerbewoning is versoepeld.	Eventuele mogelijkheden vertalen naar nieuw beleid.	nee		groen	
8. Volkshuisvesting	8.4 Een meer gevarieerd en bijzonder woonaanbod	8.4.7. Bestaande en nieuwe mogelijkheden voor woningsplitsing en mantelzorgwoningen zijn bekend gemaakt en gestimuleerd.	Beleid voor woningsplitsing en mantelzorgwoningen harmoniseren. Aanvulling: In 2023 afgerond. In 2025 optimaliseren we het huidige beleid, waarin we onder andere ook woningsplitsing, (pre)mantelzorgwonen in één integraal beleidsstuk verwerken.	ja	8.3.2.4	oranje	We vragen onze samenleving om input (participatie), dit kost tijd. Naar verwachting wordt het nieuwe woonbeleid in het eerste kwartaal van 2026 vastgesteld.
8. Volkshuisvesting	8.5 Circulaire woonmilieus en woningbouw-(projecten) worden gestimuleerd	8.5.1. Stimuleren circulaire woonomgeving en woningbouw(projecten).	De samenwerking met externe partners versterken om schaalgrootte te verkrijgen voor de realisatie van 'circulariteit bouwmateriaal'.	ja	8.3.1.1	groen	
8. Volkshuisvesting	8.5 Circulaire woonmilieus en woningbouw-(projecten) worden gestimuleerd	8.5.2. Er is ruimte voor innovatie (vernieuwende initiatieven) op het gebied van levensloop bestendigheid en klimaatneutraal bouwen.*	Een businesscase uitwerken (als onderdeel van de Regiodeal), gericht op digitalisering t.b.v. 'meekoppel-kansen' voor diverse doelen (duurzaamheid, versnelling, verstedelijking etc. Aanvulling: is niet opgenomen in de Regiodeal	ja	8.3.1.2	groen	

Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht		Toelichting
8. Volkshuisvesting	8.5 Circulaire woonmilieus en woningbouw-(projecten) worden gestimuleerd	8.5.3. De cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Maashorst zijn onderzocht, met een voorstel tot bescherming.	Een cultuurhistorische waardenkaart opstellen.	ja	8.3.1.3		oranje	De cultuurhistorische inventarisatie is afgerond, gedigitaliseerd en gedeeld. Onder de Omgevingswet valt erfgoed onder Ruimtelijke kwaliteit. Het opstellen van beleid moet worden afgestemd met het opstellen van (gebiedsgerichte) omgevingsprogramma's. Daardoor kost het opstellen van beleid meer tijd en heeft dit voor vertraging op de planning gezorgd. Het opstellen van uitvoeringsregels voor aanwijzing van panden met cultuurhistorische of beeldbepalende waarden loopt volgens planning en wordt afgestemd met het woonbeleid vanwege de mogelijkheden voor woningsplitsing. Het beschermen van kerkgebouwen en facilitering van herbestemming van kerken is doorlopend en afhankelijk van het kerkgebouw.
8. Volkshuisvesting	8.6 Implementatie van de Omgevingswet	8.6.1. Verbouwingen zijn gedereguleerd en versoepeld.	Het werkproces rondom verbouwingen optimaliseren en versoepelen, waarbij we optimaal gebruik maken van digitale mogelijkheden.	ja	8.1.2.1		groen	
8. Volkshuisvesting	8.6 Implementatie van de Omgevingswet	8.6.2. We werken met balievergunningen (klaar terwijl u wacht).	De procesbeschrijvingen voor balievergunningen, regiekamer etc. uitwerken.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.1 Een bereikbaar bestuur	9.1.1. Onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennen ons bestuur en weten wat ze doen.	Een positioneringsplan voor het college en zijn afzonderlijke leden uitwerken, en vervolgens uitwerken in een plan met inhoud voor social media e.d.. Aanvulling: Voor inwoners is het bestuur en wat zij doen zichtbaar.	ja	9.1.1.2		groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.2 Samen denken, samen doen	9.2.2. Participatie is in houding en gedrag een vanzelfsprekendheid	Het participatiebeleid van gemeente Maashorst opstellen, inclusief een omschrijving van ons participatie DNA.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.2 Samen denken, samen doen	9.2.2. Participatie is in houding en gedrag een vanzelfsprekendheid	Procedures passend bij het participatiebeleid vaststellen en borgen in onze werving & selectie.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.2 Samen denken, samen doen	9.2.3. We hebben een breed gedragen kernenbeleid en kerngerichte (ontwikkel)-agenda's	Kernen Cv's, een Maashorstagenda (IST, SOLL, focuspunten per kern) en uiteindelijk het kernenbeleid verkennen en uitwerken.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.2 Samen denken, samen doen	9.2.3. We hebben een breed gedragen kernenbeleid en kerngerichte (ontwikkel)-agenda's	Het kernenbeleid uitwerken, inclusief periodieke monitoring.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.2 Samen denken, samen doen	9.2.4. Informatie over en tools voor inwonersinitiatieven zijn beschikbaar (kennisplatform)	Een kennisplatform voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties opzetten (en continue verbeteren), en deze delen met diverse doelgroepen.	nee			oranje	Een online communityplatform is in ontwikkeling.
9. Bestuur en dienstverlening	9.2 Samen denken, samen doen	9.2.4. Informatie over en tools voor inwonersinitiatieven zijn beschikbaar (kennisplatform)	Andere tools en mogelijkheden voor participatie verkennen.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.1. Meer digitale zelfservice en klantgemak	De klantvriendelijkheid verder verbeteren door: een plan van aanpak Wet Modernisering Elektronisch bestuurlijk Verkeer te ontwikkelen en uitvoeren.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.1. Meer digitale zelfservice en klantgemak	Een digitaal reserveringssysteem te starten voor accommodaties en sportzalen.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.3. Persoonlijke aandacht voor klanten die minder (digitaal) zelfredzaam zijn of bij complexe aanvragen.	Een persoonlijk aanspreekpunt in elk team aanwijzen.	nee			oranje	Per domein is een aanspreekpunt geregeld. De intaketafel bij Ruimte en de regisseurs bij Sociaal domein.
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.5. We vergroten de toegankelijkheid en het gemak van onze dienstverlening door onderzoek te doen naar inzet van aanvullende kanalen/dienstverlening, bijvoorbeeld beeldbellen, chatbots, WhatsApp, huisbezoek. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van het ontwikkelen van een Maashorst-app. .	De behoeften van inwoners aan aanvullende dienstverlening onderzoeken. Waar mogelijk en gewenst implementeren we deze. We digitaliseren onze dienstverlening en houden daarbij rekening met de wet- en regelgeving zoals digitale toegankelijkheid. Is aangepast in: - Klantfeedback: verbreden van manieren van klantcontact - Bereikbaarheid: we willen dat onze inwoners ons gemakkelijk kunnen bereiken - Innovatie: onmtwikkeling digitale balie	ja	9.1.3.4, 9.1.3.5 9.1.3.6		groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.5. We vergroten de toegankelijkheid en het gemak van onze dienstverlening door onderzoek te doen naar inzet van aanvullende kanalen/dienstverlening, bijvoorbeeld beeldbellen, chatbots, WhatsApp, huisbezoek. Ook onderzoeken we de mogelijkheden van het ontwikkelen van een Maashorst-app.	Een plan van aanpak opstellen en uitvoeren voor de Wet Digitale Toegankelijkheid.	nee			groen	
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.6. Onze manier van communiceren is begrijpelijk voor iedereen en we informeren onze inwoners tijdig.	De schrijfstijl van gemeente Maashorst uitwerken en vastleggen (Klare taal, zo simpel mogelijk schrijven - niveau B1), en vervolgens de medewerkers hierin opleiden. Aangepast: communicatie: we communiceren begrijpelijk voor iedereen.	ja	9.1.3.1		groen	

Programma		Wat willen we bereiken?	wat gaan we daarvoor doen?	begroting 2025? (zie 2e turap)		stoplicht		Toelichting
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.6. Onze manier van communiceren is begrijpelijk voor iedereen en we informeren onze inwoners tijdig.	Een tool/methodiek selecteren voor inwoners en ondernemers die inzichtelijk maakt wat de status is van hun (aan)vragen, zodat zij de voortgang kunnen volgen Aangepast: nieuw portaal waar inwoners hun zaak kunnen volgen.	ja	9.1.3.2	oranje		Implementatie van het persoonlijk portaal heeft vertraging opgelopen, omdat de applicatie later is geleverd door de leverancier. Livegang staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2026.
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.6. Onze manier van communiceren is begrijpelijk voor iedereen en we informeren onze inwoners tijdig.	De website vernieuwen (afhankelijk van wensen & eisen van de gemeenschap en de organisatie).	nee		groen		
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.7. We verhogen de klanttevredenheid	Onderzoeken hoe beter integraal te werken rondom inwoners, bedrijven en maat schappelijke organisaties en dat vertalen naar aanpassingen van processen en/of regelgeving.	nee		groen		
9. Bestuur en dienstverlening	9.3 Innovatie en klantvriendelijke dienstverlening	9.3.7. We verhogen de klanttevredenheid	Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties betrekken bij het verbeteren van onze dienstverlening; we gaan werken met klantreizen.	nee		groen		
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	10.1 Een stevig fundament voor gemeente Maashorst als organisatie	10.1.1. We zijn gehuisvest in het nieuwe en gastvrije gemeentehuis in de kern Uden	De inventaris vervangen vanuit respectievelijk een meerjarig onderhoudsplan en een meerjarig inventarisplan.	nee		groen		
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	10.2 Ontwikkeling van een nieuwe, gezamenlijke organisatiecultuur	10.2.1. De vijf kernwaarden zijn leidend in onze manier van (samen)werken.	Een intern cultuurtraject uitvoeren.	nee		groen		
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	10.5 Up-to-date en klantvriendelijke informatievoorziening en digitalisering	10.5.1.1. We hebben een duidelijke toekomstgerichte visie en agenda op informatievoorziening en digitalisering die de ambities van de gemeente maximaal ondersteunen.	Onze informatievisie actualiseren (en herbevestigen), rekening houdend met diverse (landelijke) ontwikkelingen, zoals: openbaarheid van bestuur, toegankelijkheid.	nee		oranje		De verwachting is dat we dit (eind) 2025 gaan uitvoeren. We hebben inmiddels wel deelvisies ontwikkeld en laten vaststellen.
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	10.5 Up-to-date en klantvriendelijke informatievoorziening en digitalisering	10.5.2. Onze informatie- en privacy beveiliging is op orde.	Een risicoanalyse (IBD voor gemeenten) uitvoeren en een verbeterplan ontwikkelen en uitvoeren. Aanvulling: realisatie en opvolging risicoanalyse informatieveiligheid.	ja	10.1.4.2	groen		
10. Bedrijfsvoering en inkomsten	10.5 Up-to-date en klantvriendelijke informatievoorziening en digitalisering	10.5.2. Onze informatie- en privacy beveiliging is op orde.	ISMS (systeem voor beheersing van informatieveiligheid) invoeren volgens het principe van plan-do-check-act.	nee		oranje		Het ISMS systeem is beschikbaar en zal de komende periode verder worden verfijnd en gevuld met de juiste informatie

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:50 CET
Document ID:
9c77a53b-c064-4b45-b60f-4ba68df20d83

Begrotingswijzigingnummer **20** **dienstjaar** **2025** 29-10-2025

Zaaknummer E-suite **15960-2025**

betreft: **2e tussentijdse rapportage 2025**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2025	Credit dienstjaar 2025	Debet jaar + 1 2026	Credit jaar + 1 2026	Debet jaar + 2 2027	Credit jaar + 2 2027	Debet jaar + 3 2028	Credit jaar + 3 2028	Debet jaar + 4 2029	Credit jaar + 4 2029	Toelichting max 100 tekens per regel
61100000	Veiligheidsregio brabant noord (K)	1	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		2e turap 2025 - Beheer en onderhoud brandkranen
72100021	2023 Beukenlaan aanpassingen	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
72100021	2023 Beukenlaan aanpassingen	kap.dienst	45801	i	n	Investeringsbijdr van overige instel. en personen		40.000									2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
72100089	2025 Beukenlaan grondaankoop	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
79999931	Sluitrek MVA-MN: Gronden en terreinen (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
3100	MVA-MN: Gronden en terreinen (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-20.000										2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	90		2		7		11		16		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
62100000	Algemeen beheer wegen	2	73000	u	j	Afschrijving	0		-500		-500		-500		-500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-90		-2		-7		-11		-16		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	90		2		7		11		16		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		-500		-500		-500		-500	2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-500		-500		-500		-500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		500		500		500		500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		-500		-500		-500		-500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
72110058	2020 rehab. boekelsedijk (hoge randweg-morgenweg)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	806		785		-40		-40		-40		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
62100000	Algemeen beheer wegen	2	73000	u	j	Afschrijving			4.475								2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
72110058	2020 rehab. boekelsedijk (hoge randweg-morgenweg)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-179.000								2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			179.000								2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-179.000								2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			179.000								2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-806		-785		40		40		40		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	806		785		-40		-40		-40		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		4.475		0		0		0	2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		4.475		0		0		0		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-4.475		0		0		0		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		4.475		0		0		0		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
72110077	2021 rehabilitatie boekelsedijk-maasstraat	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	25.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-25.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	25.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-25.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	113		222		217		211		205		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen	2	73000	u	j	Afschrijving			625		625		625		625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-113		-222		-217		-211		-205		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	113		222		217		211		205		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		625		625		625		625	2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		625		625		625		625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-625		-625		-625		-625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		625		625		625		625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
72100061	2024 Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	138.684										2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-138.684										2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	138.684										2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-138.684										2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen (K)	2	74000	u	j	Rente	624		1.217		1.186		1.154		1.123		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen (K)	2	73000	u	j	Afschrijving			3.467		3.467		3.467		3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-624		-1.217		-1.186		-1.154		-1.123		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	624		1.217		1.186		1.154		1.123		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		3.467		3.467		3.467		3.467	2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		3.467		3.467		3.467		3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-3.467		-3.467		-3.467		-3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		3.467		3.467		3.467		3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
72100051	2027 N605 (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			540.000		100.000		100.000		-740.000		2e turap 2025 - N605
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-540.000		-100.000		-100.000		740.000		2e turap 2025 - N605
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			540.000		100.000		100.000		-740.000		2e turap 2025 - N605
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			-540.000		-100.000		-100.000		740.000		2e turap 2025 - N605
62100000	Algemeen beheer wegen (K)	2	74000	u	j	Rente			2.430		5.310		6.210		3.330		2e turap 2025 - N605
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden			-2.430		-5.310		-6.210		-3.330		2e turap 2025 - N605
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant			2.430		5.310		6.210		3.330		2e turap 2025 - N605
72100065	2024 Beukenlaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-99.391		-951.910						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (intrekking krediet)
72100065	2024 Beukenlaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	70.000		725.000		256.301						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (nieuwe opvoer krediet)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-70.000		-625.609		695.609						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	70.000		625.609		-695.609						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat

20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-70.000		-625.609		695.609						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
62100000	Algemeen beheer wegen	5	74000	u	j	Rente	315		3.437		3.036		-172		-314		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
62100000	Algemeen beheer wegen	5	73000	u	j	Afschrijving							0		0		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
72100072	2025 Wolfstraat rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-27.972		-252.000						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (intrekking krediet)
72100072	2025 Wolfstraat rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	30.000		150.000		99.972						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (nieuwe opvoer krediet)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-30.000		-122.028		152.028						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	30.000		122.028		-152.028						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-30.000		-122.028		152.028						2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
62100000	Algemeen beheer wegen	5	74000	u	j	Rente	135		816		660		-41		-41		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
62100000	Algemeen beheer wegen	5	73000	u	j	Afschrijving											2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-450		-4.253		-3.696		213		355		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	450		4.253		3.696		-213		-355		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	Kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			1.330.000						-1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	Kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst				1.330.000						-1.330.000	2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
97203002	Spaarvoorziening riolering	Kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst			1.330.000						-1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
99997599	Sluitrek Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-1.330.000						1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
6575	Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			1.330.000						-1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38001	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			-1.330.000						1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
72100052	2024 Sacramentsweg/Mondriaanplein wegen	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	200.000		-200.000								2e turap 2025 - Sacramentsweg
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-200.000		200.000								2e turap 2025 - Sacramentsweg
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	200.000		-200.000								2e turap 2025 - Sacramentsweg
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-200.000		200.000								2e turap 2025 - Sacramentsweg
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	900		878		-45		-45		-46		2e turap 2025 - Sacramentsweg
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-900		-878		45		45		46		2e turap 2025 - Sacramentsweg
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	900		878		-45		-45		-46		2e turap 2025 - Sacramentsweg
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100401	Dagelijks onderhoud openbare verlichting(K)	2	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100401	Dagelijks onderhoud openbare verlichting(K)	2	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100300	Dagelijks onderh wegen, trottoirs, pleinen, paden(K)	2	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100300	Dagelijks onderh wegen, trottoirs, pleinen, paden(K)	2	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
75700013	2024 Schutsboomstraat bomen (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-195.000		195.000								2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	195.000		-195.000								2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-195.000		195.000								2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	195.000		-195.000								2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	74000	u	j	Rente	-878		-859		35		35		35		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	73000	u	j	Afschrijving			-3.900								2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	878		859		-35		-35		-35		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-878		-859		35		35		35		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		-3.900		0		0		0	2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-3.900		0		0		0		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		3.900		0		0		0		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		-3.900		0		0		0		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
72110093	2018 gvvp proj. snelfietsroutes corridor & Nistelr (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	124.910										2e turap 2025 - Snelfietsroute Veghel-Uden (subsidie)
72110093	2018 gvvp proj. snelfietsroutes corridor & Nistelr (K)	kap.dienst	45400	i	n	Investeringsbijdrage van de provincie		124.910									2e turap 2025 - Snelfietsroute Veghel-Uden (subsidie)
72110058	2020 rehab. boekelsedijk (hoge randweg-morgenweg) (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	197.947										2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72110058	2020 rehab. boekelsedijk (hoge randweg-morgenweg) (K)	kap.dienst	45100	i	n	Investeringsbijdrage van het Rijk		197.947									2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100046	2023 Rehabilitatie Schutsboomstraat (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	57.007										2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100046	2023 Rehabilitatie Schutsboomstraat (K)	kap.dienst	45100	i	n	Investeringsbijdrage van het Rijk		57.007									2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100090	2025 Hoogheidstraat/Palmstraat Rehabilitatie	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	192.650										2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100090	2025 Hoogheidstraat/Palmstraat Rehabilitatie	kap.dienst	45100	i	n	Investeringsbijdrage van het Rijk		192.650									2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100060	2024 Van Duerenlaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	147.253										2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100060	2024 Van Duerenlaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	45100	i	n	Investeringsbijdrage van het Rijk		147.253									2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100064	2024 Wislaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	92.979										2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72100064	2024 Wislaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	45100	i	n	Investeringsbijdrage van het Rijk		92.979									2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72110075	2020 rehabilitatie hoevenseveld fase 3 (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	115.137										2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72110075	2020 rehabilitatie hoevenseveld fase 3 (K)	kap.dienst	45100	i	n	Investeringsbijdrage van het Rijk		115.137									2e turap 2025 - SPV Subsidie SISA E120
72110096	2019 gvvp projecten. verbreding zeelandsedijk	Kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	50.000		-50.000								2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-50.000		50.000								2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	50.000		-50.000								2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-50.000		50.000								2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
62100010	Verkeer en Vervoer algemeen	2	74000	u	j	Rente	225		219		-11		-12		-11		2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-225		-219		11		12		11		2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	225		219		-11		-12		-11		2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
72110018	2018 rehabilitatie violierstraat	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			338.000		-338.000						2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-338.000		338.000						2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			338.000		-338.000						2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			-338.000		338.000						2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente			1.521		1.483		-76		-75		2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden			-1.521		-1.483		76		75		2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant			1.521		1.483		-76		-75		2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
62200003	Betaald parkeren - Garages	2	38109	u	j	Onderhoud gebouwen en terreinen			40.000								2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	j	Onttrekking uit BR Parkeerfonds				40.000							2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			40.000								2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-40.000								2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			40.000								2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			-40.000								2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
63100101	Economische stimulering	3	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-90.000										2e turap 2025 - voordeel Regiobijdrage RNOB

63209770	2013 erfpachten complex 97 (inkomsten)(K)	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		-121.485		-121.485		-121.485		-121.485		-121.485	2e turap 2025 - erfpachten (aframen huidige erfpachtopbrengst)
63209932	Gb toe- en afname bw 3.2 bedrijfsinfrastruc.	3	38001	i	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste		121.485		121.485		121.485		121.485		121.485	2e turap 2025 - erfpachten (aframen huidige erfpachtopbrengst)
63202532	GB Nog te verdelen algemene kosten taakveld 3.2(K)	3	74006	u	j	Rente grondexploitatie	-30.950		-30.950		-30.950		-30.950		-30.950		2e turap 2025 - erfpachten (aframen huidige rente)
63200097	Erfpachten GREX (K)	3	74006	u	j	Rente grondexploitatie	29.242		29.242		29.242		29.242		29.242		2e turap 2025 - erfpachten (rente erfpachten Vd Valk en Area)
63200098	Huurkoop GREX	3	74006	u	j	Rente grondexploitatie	1.708		1.708		1.708		1.708		1.708		2e turap 2025 - erfpachten (rente huurkoop)
63200097	Erfpachten GREX (K)	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		23.901		23.901		23.901		23.901		23.901	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht Area)
63200097	Erfpachten GREX (K)	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		14		14		14		14		14	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht Vd Valk)
63200098	Huurkoop GREX	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		3.426		3.266		3.106		2.822		2.390	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst huurkoop)
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (K)	3	71004	u	j	toevoeging aan algemene reserve	27.341		27.181		27.021		26.737		26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	j	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		27.341		27.181		27.021		26.737		26.305	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	27.341		27.181		27.021		26.737		26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	-27.341		-27.181		-27.021		-26.737		-26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	27.341		27.181		27.021		26.737		26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
63200036	voorbereidingskosten kortestraat 5 (K)	3	31004	i	n	Gronduitgifte bedrijfsterrein		900.000									2e turap 2025 - verkoop grond Linie
63200036	voorbereidingskosten kortestraat 5 (K)	3	75003	u	n	Afname / toename boekwaarde grondexploitatie	803.934										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
1151	Locatie kortestraat (F)	kap.dienst	75003	u	n	Afname / toename boekwaarde grondexploitatie	-803.934										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	803.934										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	71004	u	n	toevoeging aan algemene reserve	87.316										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		87.316									2e turap 2025 - verkoop grond Linie
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	87.316										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-87.316										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	87.316										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	71002	u	n	toevoeging aan reserve (overig)	8.750										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
80102006	Reserve landschapsinvesteringsregeling 2013	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		8.750									2e turap 2025 - verkoop grond Linie
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	8.750										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-8.750										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	8.750										2e turap 2025 - verkoop grond Linie
64300200	Onderwijs - Leerlingenvervoer	4	34160	u	j	Vervoerskosten	-3.069		-3.069		-3.069		-3.069		-3.069		2e turap 2025 - 4.1 - Afschaffen eigen bijdrage leerlingenvervoer
64300200	Onderwijs - Leerlingenvervoer	4	38005	i	j	Opbrengst ov goederen en diensten		-3.069		-3.069		-3.069		-3.069		-3.069	2e turap 2025 - 4.1 - Afschaffen eigen bijdrage leerlingenvervoer
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		73.665		157.732		157.732		157.732		157.732	2e turap 2025 - 4.1 - OAB - OAB Beschikking 2025
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43900	u	j	Stelpost subsidie (onverdeeld)	73.665		157.732		157.732		157.732		157.732		2e turap 2025 - 4.1 - OAB - OAB Beschikking 2025
64301000	Onderwijs - Passend Onderwijs	4	43806	u	n	Subsidie overige instel. & pers. algemeen	-40.000										2e turap 2025 - 4.1 - Passend Onderwijs
64203006	Onderwijs - Kindcentrum West Uden	4	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	27.000										2e turap 2025 - 4.2 - Kindcentrum West Uden / Verhuiskosten De Klimboom
64205002	Onderwijs - Project Regeling SUVIS 2021	4	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		150.000									2e turap 2025 - 4.2 - SUVIS
64205002	Onderwijs - Project Regeling SUVIS 2021	4	43601	u	n	Inkomensoverdr - Overige overheden (incidenteel)	150.000										2e turap 2025 - 4.2 - SUVIS
65100200	Sport - Combinatiefuncties (K)	5	43806	u	j	Subsidie overige instel. & pers. algemeen	-170.000		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000		2e turap 2025 - 5.1 Combinatiefuncties
65100200	Sport - Combinatiefuncties (K)	5	43803	i	j	Structurele bijdrage overige instel.&pers.		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000		-170.000	2e turap 2025 - 5.1 Combinatiefuncties
65102000	Sport - Vrijw subsidies buitensport	5	43808	u	j	subsidies amateursportverenigingen	128.566		131.370		131.370		131.370		131.370		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
65100000	Sport - Sportbeleid Algemeen	5	43806	u	j	subsidies overige inst en personen algemeen	-41.399		-42.285		-42.285		-42.285		-42.285		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
66102001	Vrijwilligers Subsidies Structureel	6	43808	u	j	subsidies amateursportverenigingen	-77.719		-79.429		-79.429		-79.429		-79.429		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
66102001	Vrijwilligers Subsidies Structureel	6	43806	u	j	subsidies overige inst en personen algemeen	-9.448		-9.656		-9.656		-9.656		-9.656		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
65102010	Vrijwilligerssubsidies - Binnensport	5	43808	u	n	Subsidies amateursportverenigingen	2.931										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
65302010	Vrijwilligerssubsidies - Immaterieel erfgoed	5	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	1.700										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102010	Vrijwilligerssubsidies - Buurt en Wijk	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	181										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102011	Vrijwilligerssubsidies - Hulp en Gezondheid	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	600										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102012	Vrijwilligerssubsidies - Jeugd en Jongeren	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	576										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102013	Vrijwilligerssubsidies - Leefomgeving	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-50										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102014	Vrijwilligerssubsidies - Liefdadigheid	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	0										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102015	Vrijwilligerssubsidies - Ontwikkelingssamenwrking	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	0										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102016	Vrijwilligerssubsidies - Ouderenwerk	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	642										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
66102017	Vrijwilligerssubsidies - Commissies en werkgroepen	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-6.580										2e turap 2025 TW-5.1,5.3 en 6.1 herschikking budgetten vanwege nabetaling (binnen beleid)
65201006	Crossterrein de peel	5	38006	u	j	Overige kosten goed&dienst incidenteel	-102.061		102.061								2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
69100052	Mut.res. 5.2 Sportaccommodaties (K)	5	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	102.061										2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		102.061									2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
69100052	Mut.res. 5.2 Sportaccommodaties (K)	5	71013	i	j	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling				102.061							2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			102.061								2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	102.061		-102.061								2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-102.061		102.061								2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	102.061		-102.061								2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
65203000	Sporthal De Eeght Schaijk (K)	5	36002	i	j	Gebruik accommodaties door scholen		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	2e turap 2025 - Afwijking taakveld 5.2
65203002	Gymzaal Reek (K)	5	36002	i	j	Gebruik accommodaties door scholen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	2e turap 2025 - Afwijking taakveld 5.2
65203002	Gymzaal Reek (K)	5	38005	i	j	Opbrengst ov goederen en diensten		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	2e turap 2025 - Afwijking taakveld 5.2
65500005	Cultuur-monumenten	5	38006	u	n	Overige kosten goed&dienst incidenteel	-28.141										2e turap 2025 - cultuur monumenten.
65500005	Cultuur-monumenten	5	43811	u	n	Subs ivm rentekosten geldleningen	-13.000										2e turap 2025 - cultuur monumenten.
68300002	Welstand (K)	8	43301	u	j	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-15.775		-16.122		-16.122		-16.122		-16.122		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
65500005	Cultuur-monumenten	5	38159	u	j	Presentiegelden	15.775		16.122		16.122		16.122		16.122		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
68300003	Monumentencommissie (K)	8	38159	u	j	Presentiegelden	-13.500		-13.500		-13.500		-13.500		-13.500		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
65500005	Cultuur-monumenten	5	38159	u	j	Presentiegelden	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
65500005	Cultuur - Monumenten	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-546.000										2e turap 2025 - cultuur monumenten (Res.best. 2024 Erfgoeddeal naar FCL 67400006)
67400006	AgroNatuurWonen (Sisa Peel natuurdorpen)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	546.000										2e turap 2025 - cultuur monumenten (Res.best. 2024 Erfgoeddeal van FCL 65500005)
65300000	cultuur - kunst en cultuureducatie	5	43809	u	j	subsidie huur/accommodatiekosten			35.000								2e turap 2025 - Verlenging incidentele acc subsidie Kunst & Co 1e helft 2026
65600000	Media - Bibliotheek Subsidies (K)	5	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				-59.360		-59.360		-59.360		-59.360	2e turap 2025 - omzetting SPUK Ido naar decentralisatieuitkering
65600000	Media - bibliotheek subsidies	5	43601	u	j	inkomensoverdrachten overige overheden incidenteel	-94.000		-63.000		157.000						2e turap 2025 - Verlenging projectperiode invoering zorgplicht bibliotheek
75700001	2013 Uitvoering Landschapsbeleidsplan	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		-61.000									2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
79999931	Sluitrek MVA-MN: Gronden en terreinen (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	-61.000										2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
3100	MVA-MN: Gronden en terreinen (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar balans	61.000										2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost meerjarenbegroting uitgaven	-61.000										2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen(K)	5	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	-61.000										2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie (K)	5	71006	u	n	Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten	61.000										2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
80103102	Reserve dekking kapitaallasten 2017-2019 (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		61.000									2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan

80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	61.000											2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-61.000											2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost meerjarenbegroting uitgaven	61.000											2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen	5	74000	u	j	Rente	275		542		528		515		501			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen	5	73000	u	j	Afschrijving			1.525		1.525		1.525		1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-275		-542		-528		-515		-501			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	275		542		528		515		501			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		1.525		1.525		1.525		1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		1.525		1.525		1.525		1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-1.525		-1.525		-1.525		-1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		1.525		1.525		1.525		1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie (K)	5	71007	i	j	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten				1.525		1.525		1.525		1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
80103102	Reserve dekking kapitaallasten 2017-2019 (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			1.525		1.525		1.525		1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-1.525		-1.525		-1.525		-1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			1.525		1.525		1.525		1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost meerjarenbegroting uitgaven			-1.525		-1.525		-1.525		-1.525			2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
75710020	2024 buitengebied herstel bomenstructuur div str	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	107.500											2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-107.500											2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	107.500											2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-107.500											2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	74000	u	j	Rente	484		958		455		-39		-39			2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	73000	u	j	Afschrijving			2.150		2.150							2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
75710020	2024 buitengebied herstel bomenstructuur div str	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen					-107.500							2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans					107.500							2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans					-107.500							2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven					107.500							2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-484		-958		-455		39		39			2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	484		958		455		-39		-39			2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		2.150		2.150		0		0		2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		2.150		2.150		0		0			2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-2.150		-2.150		0		0			2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		2.150		2.150		0		0			2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen (K)	5	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen			20.000									2e turap 2025 - Decentrale Uitkering, brandpreventie
72100070	2025 Vervangen faunarasters buitengebied (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	47.724											2e turap 2025 - Vervangen faunarasters buitengebied
72100070	2025 Vervangen faunarasters buitengebied (K)	kap.dienst	45400	i	n	Investeringsbijdrage van de provincie		47.724										2e turap 2025 - Vervangen faunarasters buitengebied
75710002	2009 iup maashorst	kap.dienst	45801	i	n	Investeringsbijdrage van derden (niet overheid)		-400.000										2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-400.000											2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	400.000											2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-400.000											2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen	5	74000	u	j	Rente	1.800		3.555		3.465		3.375		3.285			2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen	5	73000	u	j	Afschrijving			10.000		10.000		10.000		10.000			2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-1.800		-3.555		-3.465		-3.375		-3.285			2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	1.800		3.555		3.465		3.375		3.285			2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		10.000		10.000		10.000		10.000			2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000			2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		10.000		10.000		10.000		10.000			2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
59990420	Gemeentewerf	kostenplaats	38054	u	j	Inventaris, kleine aanschaf			35.000									2e turap 2025 - opslagkasten accu's
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			-7.000									2e turap 2025 - opslagkasten accu's
59990410	Vervoer	kostenplaats	38010	u	n	Diesel, olie, benzine en LPG	25.000											2e turap 2025 - Vervoer brandstof en onderhoud
59990410	Vervoer	kostenplaats	38102	u	n	Onderhoud vervoermiddelen	85.000											2e turap 2025 - Vervoer brandstof en onderhoud
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-33.000											2e turap 2025 - Vervoer brandstof en onderhoud
66102500	Adviesraad Sociaal Domein	6	38160	u	n	Vrijwilligersvergoeding	-13.868											2e turap 2025 - 6.1 - ASD nav vaststellen subsidie 2024
66102500	Adviesraad Sociaal Domein	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-11.132											2e turap 2025 - 6.1 - ASD nav vaststellen subsidie 2024
66105000	WZ - Opbouwwerk	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-64.750											2e turap 2025 - 6.1 - ONS Welzijn nav vaststellen subsidie 2024
66103500	Jeugd - Project Preventie Jeugdhulp Storm	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-12.000		-16.000		-16.000							2e turap 2025 - 6.1 - STORM-project nav nieuwe afspraken 2026-2029
66103003	Jeugd - Preventief Jeugdbeleid	6	43900	u	n	Stelpost subside (onverdeeld)	-50.000											2e turap 2025 - 6.1 - Preventief Jeugdbeleid deels nog niet uitgerold
66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-100.000											2e turap 2025 - Seniorenbeleid GGOIM zorgen voor elkaar - Voorzorgcirkels
66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-20.000											2e turap 2025 - 6.1 - Seniorenbeleid GGOIM vertraging nieuwe interventies
66104700	Wmo - Voorziening algemeen - Dagbesteding	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-93.000											2e turap 2025 - 6.1 - Seniorenbeleid GGOIM vertraging nieuwe interventies
66104752	Wmo - Voorziening algemeen - Vervoer	6	34130	u	n	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	-5.000											2e turap 2025 - 6.1 - Seniorenbeleid GGOIM vertraging nieuwe interventies
66108502	WI - Inburgering Voorziening Maatsch. Begeleiding	6	43806	u	j	Subsidie overige instel. & pers. algemeen	45.159		45.159		45.159		45.159		45.159			2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66108502	WI - Inburgering Voorziening Maatsch. Begeleiding	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		45.159		45.159		45.159		45.159		45.159		2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66108504	WI - Inburgering Voorziening Tolk	6	38119	u	j	Inzet tolk	18.001		18.001		18.001		18.001		18.001			2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66108504	WI - Inburgering Voorziening Tolk	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		18.001		18.001		18.001		18.001		18.001		2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66105503	Project Transformatie Sterke Sociale Basis	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-60.000											2e turap 2025 - 6.1 - Sterke Sociale basis structurele middelen nog niet volledig geïmplementeerd
66106500	Basis - Lokale inzet	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-75.000											2e turap 2025 - 6.1 - Sterke Sociale Basis Wijkbudget
66108000	Vreemdelingen - Vluchtelingenwerk	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-32.500											2e turap 2025 - 6.1 - Vluchtelingenwerk ivm MB
66105503	Project Transformatie Sterke Sociale Basis	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-33.356		-34.090		-35.770		-35.770		-35.770			2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
65102010	Vrijwilligerssubsidies - Binnensport	5	43808	u	j	Subsidies amateursportverenigingen	3.075		3.143		3.297		3.297		3.297			2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
65302010	Vrijwilligerssubsidies - Immaterieel erfgoed	5	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	5.832		5.960		6.254		6.254		6.254			2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102010	Vrijwilligerssubsidies - Buurt en Wijk	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	10.081		10.303		10.811		10.811		10.811			2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102011	Vrijwilligerssubsidies - Hulp en Gezondheid	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	4.910		5.018		5.265		5.265		5.265			2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102012	Vrijwilligerssubsidies - Jeugd en Jongeren	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	7.307		7.468		7.836		7.836		7.836			2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102013	Vrijwilligerssubsidies - Leefomgeving	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	2.151		2.198		2.307		2.307		2.307			2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66306000	WGS - Schuldhulpverlening	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-57.845											2e turap 2025 -TW-6.1+6.3-ONS Welzijn inzet budget SHV voor Sociaal Raadsliedenwerk (CB 25-02-2025)
66105002	WZ - Sociale Raadslieden	6	43806	u	n	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	57.845											2e turap 2025 -TW-6.1+6.3-ONS Welzijn inzet budget SHV voor Sociaal Raadsliedenwerk (CB 25-02-2025)
66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	5.097		5.097		5.097		5.097		5.097			2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Seniorenbeleid Dementievriendelijke gemeente
66608000	Wmo - Voorziening Integrale Toegankelijkheid	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-5.097		-5.097		-5.097		-5.097		-5.097			2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Seniorenbeleid Dementievriendelijke gemeente
66910000	Wmo - Lokale Uitvoering	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-45.401		-46.400		-46.400		-46.400		-46.400			2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Zorgcoöperaties budget naar ander taakveld

66106501	Basis - Bewonersinitiatieven	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	45.401		46.400		46.400		46.400		46.400		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Zorgcoöperaties budget naar ander taakveld
66101020	Community Activiteitenplatform	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	30.000		40.000		40.000		40.000		40.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
60100003	Programma participatie	9	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66101000	Inwonersplatform	6	38118	u	j	Communicatie / informatiekrant	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66104001	Wmo - Preventie Lokaal	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen			-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66100200	Overdracht accommodaties	6	43900	u	j	Stelpost subsidies (onderverdeeld)	-16.492		-30.107		-30.107		-30.107		-30.107		2e turap 2025 - TW - 7.1 en 6.1 - Preventief jeugdbeleid corr op BW 1eTURAP
67100200	Gezondheid - Kansrijke Start Jeugd (GALA4)	7	43900	u	j	Stelpost subsidies (onderverdeeld)	16.492		30.107		30.107		30.107		30.107		2e turap 2025 - TW - 7.1 en 6.1 - Preventief jeugdbeleid corr op BW 1eTURAP
66105515	Basis - GALA project 2023-2026	6	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-390.000										2e turap 2025 - 6.1 - GALA Herverdeling meerjarig projectbudget
66105515	Basis - GALA project 2023-2026	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	205.000		185.000								2e turap 2025 - 6.1 - GALA Herverdeling meerjarig projectbudget
66105520	Basis - IZA project 2023-2026	6	35100	u	n	Inhuur personeel	90.000										2e turap 2025 - 6.1 - IZA extra budget ivm herverdeling regionale restantmiddelen
66105520	Basis - IZA project 2023-2026	6	43201	i	n	Bijdrage van andere gemeente		90.000									2e turap 2025 - 6.1 - IZA extra budget ivm herverdeling regionale restantmiddelen
66105520	Basis - IZA project 2023-2026	6	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-465.000										2e turap 2025 - 6.1 - IZA Herverdeling meerjarig projectbudget
66105520	Basis - IZA project 2023-2026	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	75.000		390.000								2e turap 2025 - 6.1 - IZA Herverdeling meerjarig projectbudget
66105503	Project Transformatie Sterke Sociale Basis	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-260.000										2e turap 2025 - 6.1 - Sterke Sociale Basis Herverdeling meerjarig projectbudget
66105503	Project Transformatie Sterke Sociale Basis	6	43801	u	n	Inkomensoverd.overige instel.&pers.incidenteel	-200.000										2e turap 2025 - 6.1 - Sterke Sociale Basis Herverdeling meerjarig projectbudget
66105503	Project Transformatie Sterke Sociale Basis	6	38006	u	j	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	95.000		365.000								2e turap 2025 - 6.1 - Sterke Sociale Basis Herverdeling meerjarig projectbudget
66108055	Migratie - Deelproject Capaciteit Migratieopgaven(K)	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	50.051										2e turap 2025 - Middelen gemeentefonds inzake spreidingswet 2025
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	2.409.000		3.212.000		4.818.000		6.424.000		6.424.000		2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €44 per nacht en oplopende bedden van 150 naar 400
66108096	Migratie Oekraieners - Baten	6	43106	i	j	Voorschotten normbedrag		2.409.000		3.212.000		4.818.000		6.424.000		6.424.000	2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €44 per nacht en oplopende bedden van 150 naar 400
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	35100	u	j	inhuur personeel	11.520		23.040		34.560		46.080		46.080		2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €48 pp en oplopende aantallen van 20 naar 80
66108096	Migratie Oekraieners - Baten	6	43108	i	j	Bijdrage in uitvoeringskosten		11.520		23.040		34.560		46.080		46.080	2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €48 pp en oplopende aantallen van 20 naar 80
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	32017	u	j	Bouwrijp maken	300.000		50.000		50.000		50.000		50.000		2e turap 2025 - migratie opgave-2025 aanpassingen bestaande panden. Daarna beperkte transitiekosten.
66108096	Migratie Oekraieners - Baten	6	43109	i	j	Bijdrage in transitiekosten		300.000		50.000		50.000		50.000		50.000	2e turap 2025 - migratie opgave-2025 aanpassingen bestaande panden. Daarna beperkte transitiekosten.
66108060	Migratie - Deelproject Noodopvang Van der Valk	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	400.000		300.000								2e turap 2025 - migratie opgave - Verwachte forse daling in 2025 en 2026
66108081	Migratie Asielzoekers COA - Baten	6	43102	i	j	Overige rijksbijdragen		400.000		300.000							2e turap 2025 - migratie opgave - Verwachte forse daling in 2025 en 2026
66108080	Migratie Asielzoekers COA - Locatie Boekelsedijk	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			45.000		180.000		180.000		180.000		2e turap 2025 - migratie opgave - Berekende omvang thv faciliteitenbesluit
66108081	Migratie Asielzoekers COA - Baten	6	43102	i	j	Overige rijksbijdragen				45.000		180.000		180.000		180.000	2e turap 2025 - migratie opgave - Berekende omvang thv faciliteitenbesluit Declaratie COA
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		2e turap 2025 - migratie opgave -Kamergewijze verhuur statushouders
66108050	Migratie - Deelproject Huisvesting Oekraine	6	43105	i	j	Specifieke uitkering Rijk		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	2e turap 2025 - migratie opgave - Kamergewijze verhuur statushouders
66108055	Migratie - Deelproject Capaciteit Migratieopgaven	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten					400.000						2e turap 2025 - migratie opgave
69100061	Mut.res. 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (K)	6	71003	i	j	Onttrekking uit reserve (overig)						400.000					2e turap 2025 - migratie opgave
80102010	Reserve migratie	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)					400.000						2e turap 2025 - migratie opgave
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans					-400.000						2e turap 2025 - migratie opgave
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans					400.000						2e turap 2025 - migratie opgave
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u					-400.000						2e turap 2025 - migratie opgave
66108065	Migratie opgave - Deelproject OHBA-Regeling	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten					209.000		209.000		209.000		2e turap 2025 - migratie opgave - 627.000 eenmalig voor nieuwe bestuursperiode
66108065	Migratie opgave - Deelproject OHBA-Regeling	6	43102	i	j	Overige rijksbijdragen						209.000		209.000		209.000	2e turap 2025 - migratie opgave - 627.000 eenmalig voor nieuwe bestuursperiode
66220200	Toegang Jeugd - Praktijkonderst.POH Jeugd GGZ	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		2e turap 2025 - DS - 6.2 - POH GGZ Jeugd corr.indexering
66220200	Toegang Jeugd - Praktijkonderst.POH Jeugd GGZ	6	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-40.000										2e turap 2025 - DS - 6.2 - POH GGZ Jeugd corr.indexering
66230200	Toegang Integraal - Veilig in Afh.relaties (ViA)(K)	6	43603	u	n	Bijdrage aan regionale samenwerking	-30.000										2e turap 2025 - Veilig in afhankelijkheidsrelaties (Via)
66220100	Toegang Jeugd - Voorlichting Jongeren	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-18.460										2e turap 2025 - 6.2 - Voorlichting Jongeren
66230101	Toegang Integraal - Proj Versterk Cliëntond.2025	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	25.000		25.000								2e turap 2025 - 6.2 - SPUK Clientondersteuning
66230101	Toegang Integraal - Proj Versterk Cliëntond.2025	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		25.000		25.000							2e turap 2025 - 6.2 - SPUK Clientondersteuning
66303002	Armoedebeleid - Activiteitenfonds	6	41101	u	n	Basisuitkering	-30.000										2e turap 2025 - 6.3 - Activiteitenfonds
66304000	Bijzondere bijstand directe levensbehoeften	6	41101	u	j	Basisuitkering	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		2e turap 2025 - 6.3 - Bijzondere bijstand
66303502	Armoedebeleid - Jeugdfonds Cultuur (Kindpakket)	6	43806	u	n	Subsidie overige instel. & pers. algemeen	-10.488										2e turap 2025 - 6.3 - jeugdfonds cultuur
66307000	Inkomensregelingen - Project Gedep. Toeslagen 2021 (K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		65.000									2e turap 2025 - Uitvoering brede ondersteuning Gedupeerden Toeslagenproblematiek
66307000	Inkomensregelingen - Project Gedep. Toeslagen 2021 (K)	6	35100	u	n	Inhuur Personeel	65.000										2e turap 2025 - Uitvoering brede ondersteuning Gedupeerden Toeslagenproblematiek
66307000	Inkomensregelingen - Project Gedep. Toeslagen 2021 (K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		425.000									2e turap 2025 - Uitvoering brede ondersteuning Gedupeerden Toeslagenproblematiek
66307000	Inkomensregelingen - Project Gedep. Toeslagen 2021 (K)	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	425.000										2e turap 2025 - Uitvoering brede ondersteuning Gedupeerden Toeslagenproblematiek
66307004	Inkomensregelingen - Project Alleenverdienersprobl	6	41101	u	n	Basisuitkering	3.000										2e turap 2025 - 6.3 - Alleenverdienersproblematiek
66307005	Inkomensregelingen - Alleenverdien.probl 2025-2027	6	41101	u	j	Basisuitkering	26.000		26.000		26.000						2e turap 2025 - 6.3 - Alleenverdienersproblematiek
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-12.548.438		-12.548.438		-12.548.438		-12.548.438		-12.548.438	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-1.882.266		-1.882.266		-1.882.266		-1.882.266		-1.882.266	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-14.430.704		-14.430.704		-14.430.704		-14.430.704		-14.430.704		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-2.459.523		-2.459.523		-2.459.523		-2.459.523		-2.459.523	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-135.274		-135.274		-135.274		-135.274		-135.274	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen	-2.187.857		-2.187.857		-2.187.857		-2.187.857		-2.187.857		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-406.940		-406.940		-406.940		-406.940		-406.940		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-614.881		-614.881		-614.881		-614.881		-614.881	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-33.818		-33.818		-33.818		-33.818		-33.818	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen	-546.965		-546.965		-546.965		-546.965		-546.965		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-101.734		-101.734		-101.734		-101.734		-101.734		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-336.825		-336.825		-336.825		-336.825		-336.825	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-84.206		-84.206		-84.206		-84.206		-84.206	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-421.031		-421.031		-421.031		-421.031		-421.031		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-61.361		-61.361		-61.361		-61.361		-61.361	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-9.204		-9.204		-9.204		-9.204		-9.204	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-70.565		-70.565		-70.565		-70.565		-70.565		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-58.907		-58.907		-58.907		-58.907		-58.907	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-44.180		-44.180		-44.180		-44.180		-44.180	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-103.087		-103.087		-103.087		-103.087		-103.087		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		13.069.633									2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41206	i	n	Terugvordering		1.960.445									2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41101	u	n	Basisuitkering	15.030.078										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		2.415.924									2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	41206	i	n	Terugvordering		132.876									2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	42001	u	n	Subsidies aan marktpartijen	2.548.800										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		603.981									2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025

66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	41206	i	n	Terugvordering		33.219										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	42001	u	n	Subsidies aan marktpartijen	637.200											2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		357.984										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41206	i	n	Terugvordering		89.496										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41101	u	n	Basisuitkering	447.480											2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		60.230										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41206	i	n	Terugvordering		9.035										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41101	u	n	Basisuitkering	69.265											2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		66.839										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41206	i	n	Terugvordering		50.129										2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	116.968											2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN DEF 2025
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				13.523.367		13.523.367		13.523.367		13.523.367		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering				2.028.505		2.028.505		2.028.505		2.028.505		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering			15.551.872		15.551.872		15.551.872		15.551.872			2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				2.591.066		2.591.066		2.591.066		2.591.066		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering				142.509		142.509		142.509		142.509		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen			2.733.575		2.733.575		2.733.575		2.733.575			2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				647.767		647.767		647.767		647.767		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering				35.627		35.627		35.627		35.627		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen			683.394		683.394		683.394		683.394			2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				310.093		310.093		310.093		310.093		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41206	i	j	Terugvordering				77.523		77.523		77.523		77.523		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering			387.616		387.616		387.616		387.616			2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				66.189		66.189		66.189		66.189		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41206	i	j	Terugvordering				9.928		9.928		9.928		9.928		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering			76.117		76.117		76.117		76.117			2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				68.293		68.293		68.293		68.293		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41206	i	j	Terugvordering				51.220		51.220		51.220		51.220		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering			119.513		119.513		119.513		119.513			2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	34100	u	j	Stelpost uitgaven sociale uitkeringen in natura	500.000		350.000		350.000		350.000		350.000			2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - VERWACHT RESULTAAT 2025
66500100	Pwet Re-integratie - Voorzieningen (100% BCF)	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet	26.754		28.711		27.681		26.396		71.036			2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 re-integratievoorzieningen
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)	6	41101	u	j	Basisuitkering	174.752		187.227		199.700		0		0			2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 LKS Beschut werk
66401501	Pwet - Beschut Werk Overige Werkgevers	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet	33.674								52.731			2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 Beschut werk
66401501	Pwet - Beschut Werk Overige Werkgevers	6	38002	u	n	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-34.000											2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 Vrijval beschut werk
66500500	Pwet Reïntegratie - Partnership IBN totaal	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet			1.455		1.565		1.675		1.787			2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 Sociale infrastructuur
66400000	Pwet - Sociale Werkvoorziening (Wsw)	6	43302	u	j	Doorbetaling aan Gemeenschappelijke Regeling (IU)			-21.046		-21.004		-20.945		-89.879			2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 WSW
66400000	Pwet - Sociale Werkvoorziening (Wsw)	6	43302	u	n	Doorbetaling aan Gemeenschappelijke Regeling (IU)	694.293											2e turap 2025 - 6.4 - WSW
66500500	Pwet Reïntegratie - Partnership IBN totaal	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet	82.322		89.086		95.859		102.641		109.434			2e turap 2025 - 6.5 - Sociale infrastructuur
66501101	Pwet Reïntegratie - Regionale Uitvoering	6	43301	u	j	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling			-89.086		-95.859		-102.641		-109.434			2e turap 2025 - 6.5 - Sociale infrastructuur
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000			2e turap 2025 - Bijstelling Wmo Hulpmiddelen
66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000			2e turap 2025 - Bijstelling Wmo Hulpmiddelen
66601000	Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)	6	34160	U	j	Vervoerskosten	43.985		32.869		32.364		31.667		54.043			2e turap 2025 - Bijstelling begroting Regiotaxi 2026
66601000	Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)	6	43301	u	j	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling			-3.302		-4.124		-5.000		-2.221			2e turap 2025 - Bijstelling begroting Regiotaxi 2026
66601000	Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)	6	43803	i	j	Structurele bijdrage overige instel.&pers.		8.281		17.746		22.820		28.060		29.991		2e turap 2025 - Bijstelling begroting Regiotaxi 2026
66608010	Wmo – Project Scootmobielstalling 2023 (K)	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-254.000		145.000		75.000		34.000					2e turap 2025 - Meerjarig project Scootmobielstallingen
66607001	Gehandicapte parkeerplaats	6	37003	i	j	Leges		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		2e turap 2025 - gehandicapte parkeerplaats IV3
66607001	Gehandicapte parkeerplaats	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100			2e turap 2025 - gehandicapte parkeerplaats IV3
66712000	Wmo - Individuele Begeleiding ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000			2e turap 2025 - Bijstelling Begeleiding structrueel prognose 2025
66713000	Wmo – Dagbesteding Individueel ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten	-135.000		-135.000		-135.000		-135.000		-135.000			2e turap 2025 - Bijstelling Dagbesteding prognose 2025
66600005	Wmo - Vervoer Dagbesteding	6	34160	u	j	Vervoerskosten	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			2e turap 2025 - Bijstelling Dagbesteding prognose 2025
66791002	Wmo - Begeleiding & Dagbesteding PGB(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	70.611		70.611		70.611		70.611		70.611			2e turap 2025 - Bijstelling Dagbesteding prognose 2025
66812500	WvGGZ - Verplichte Geestelijke Zorg (K)	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000			2e turap 2025 -WvGGZ
66812500	WvGGZ - Verplichte Geestelijke Zorg (K)	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-10.892		-11.792		-11.792		-11.792		-11.792			2e turap 2025 - Correctie budget WvGGZ naar juiste ecl
66812500	WvGGZ - Verplichte Geestelijke Zorg (K)	6	43200	u	j	Bijdrage aan gemeente	10.892		11.792		11.792		11.792		11.792			2e turap 2025 - Correctie budget WvGGZ naar juiste ecl
66810502	Wmo - Project Lokaal Doelgroep Beschermd Wonen(K)	6	43201	i	j	Bijdrage van andere gemeenten				204.550		204.550		204.550				2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO - Verhoging bijdrage Wmo kosten BT/EET
66810502	Wmo - Project Lokaal Doelgroep Beschermd Wonen(K)	6	34100	u	j	Stelpost uitgaven sociale uitkeringen in natura			204.550		204.550		204.550					2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO - Verhoging bijdrage Wmo kosten BT/EET
66810501	Wmo - Project Lokale Basis op Orde Beschermd Wonen (K)	6	43201	i	n	Bijdrage van andere gemeenten		1.543.226										2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71002	u	n	Toevoeging aan reserve (overig)	1.543.226											2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		1.543.226										2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	1.543.226											2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-1.543.226											2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	1.543.226											2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO
66810550	Wmo BW - Lokale doelgroep - Beschermd Thuis	6	34110	u	n	Zorgkosten	-300.000											2e turap 2025 - Beschermd Thuis
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening (K)	kostenplaats	35100	u	j	Inhuur personeel	100.000		100.000									2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71003	i	j	Onttrekking uit reserve (overig)		100.000		100.000								2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	100.000		100.000									2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	-100.000		-100.000									2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	100.000		100.000									2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-100.000		-100.000									2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
66810502	Wmo - Project Lokaal Doelgroep Beschermd Wonen(K)	6	34100	u	j	Stelpost sociale uitkeringen in natura			43.226									2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71003	i	j	Onttrekking uit reserve (overig)				43.226								2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			43.226									2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans			-43.226									2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans			43.226									2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u			-43.226									2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
66109900	Programma - Toekomstbestendig Sociaal Domein	6	35100	u	j	Inhuur personeel			285.000		285.000		215.000		215.000			2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71003	i	j	Onttrekking uit reserve (overig)				285.000	285.000		215.000			215.000		2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			285.000		285.000		215.000		215.000			2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans			-285.000		-285.000		-215.000		-215.000			2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans			285.000		285.000		215.000		215.000			2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken

20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u			-285.000		-285.000		-215.000		-215.000		2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
66810501	Wmo - Project Lokale Basis op Orde Beschermd Wonen (K)	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-175.000		-43.000								2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71002	u	j	Toevoeging aan reserve (overig)	175.000		43.000								2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71001	i	j	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		175.000		43.000							2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	175.000		43.000								2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	-175.000		-43.000								2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	175.000		43.000								2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
66711000	Wmo - Huishoudelijke Verzorging ZIN	6	34110	u	n	Zorgkosten	-400.000										2e turap 2025 - prognose verrekening niet geleverde zorg 2025
66711000	Wmo - Huishoudelijke Verzorging ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten	-185.000		-185.000		-185.000		-185.000		-185.000		2e turap 2025 - bijstelling Wmo Hbh structureel
66791001	Wmo - Huishoudelijke Verzorging PGB(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-9.600		-9.600		-9.600		-9.600		-9.600		2e turap 2025 - bijstelling Wmo Hbh structureel
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)			2.668		2.668		2.668		2.668		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34131	u	j	Koopvoorzieningen			868		868		868		868		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34132	u	j	Onderhoud en Keuring Koopvoorzieningen			172		172		172		172		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34156	u	j	Maatwerk			1.346		1.346		1.346		1.346		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel(K)	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)			2.514		2.514		2.514		2.514		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel(K)	6	34131	u	j	Koopvoorzieningen			19		19		19		19		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel(K)	6	34156	u	j	Maatwerk			98		98		98		98		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel(K)	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)			2.519		2.519		2.519		2.519		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel(K)	6	34131	u	j	Koopvoorzieningen			39		39		39		39		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel(K)	6	34156	u	j	Maatwerk			683		683		683		683		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66711000	Wmo - Huishoudelijke Verzorging ZIN(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten			76.071		76.071		76.071		76.071		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (90ova-10ppc = 5,13%)
66712000	Wmo - Individuele Begeleiding ZIN(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten			14.901		14.901		14.901		14.901		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (90ova-10ppc = 5,13%)
66713000	Wmo - Dagbesteding Individueel ZIN(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten			3.719		3.719		3.719		3.719		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (90ova-10ppc = 5,13%)
66711760	WMO - stelpost indexatie demografie(K)	6	34100	u	j	Stelpost uitgaven sociale uitkeringen in natura			-105.617		-79.500		-105.617		-105.617		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (ova-ppc)
66711000	Wmo - Huishoudelijke Verzorging ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten					-26.117						2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (ova-ppc) opvang binnen budget
66220300	Jeugd (LBK) - Diagn. en toel. (Regionale. ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	0		0		0		0		0		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66220400	Jeugd (LBK) - ZIN Prev.Justitieel (Regionale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	0		0		0		0		0		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66751000	Jeugd (LBK) - ZIN Ambulant (Lokale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66752000	Jeugd (LBK)- ZIN Ambulant (Regionale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66753000	Jeugd (LBK) - ZIN Ambulant (Landelijke ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-600.000		-600.000		-600.000		-600.000		-600.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66761000	Jeugd (LBK) - ZIN met verblijf (Lokale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	0		0		0		0		0		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66762000	Jeugd (LBK) - ZIN met verblijf (Regionale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	1.510.000		1.510.000		1.510.000		1.510.000		1.510.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66763000	Jeugd (LBK) - ZIN met verblijf (Landelijke ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66821000	Jeugd (LBK) - ZIN Jeugdbescherming(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66822000	Jeugd (LBK) - ZIN Jeugdreclassering(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66792000	Jeugd (LBK) - Persoonsgebonden budget (PGB)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-50.730		-50.730		-50.730		-50.730		-50.730		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66220901	Jeugd (RBK) - ZIN Civiel Trajectberaad(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten			-90		-90		-90		-90		2e turap 2025 - Vervallen foutieve indexatie
66220902	Jeugd (RBK) - ZIN Veilig Thuis(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten			-11.738		-11.738		-11.738		-11.738		2e turap 2025 - Vervallen foutieve indexatie
66720950	Jeugd (RBK) - ZIN Prognose Zorgkosten	6	34110	u	n	Zorgkosten	45.000										2e turap 2025 - Verwacht tekort Regionaal Budgettait kader - Berap Regio 2025
67100000	Gezondheid - Algemeen	7	38002	u	n	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-21.592										2e turap 2025 - 7.1 - Gezondheid Algemeen
67100101	Gezondheid - Euthanasieonderzoek	7	38040	u	j	Kosten lijkschouwingen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - 7.1 - GGD Euthanansieonderzoeken
67103001	Gezondheid - GGD Plustaken	7	43301	u	n	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-33.847										2e turap 2025 - 7.1 - GGD Plustaken
67100102	Gezondheid - Gezonde Leefstijl	7	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		2e turap 2025 - TW- 6.1 en 7.1 - STORM nav Gezondheidsbeleid (Raadsbesluit 15-05-2025)
66103500	Jeugd - Project Preventie Jeugdhulp Storm	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		2e turap 2025 - TW- 6.1 en 7.1 - STORM nav Gezondheidsbeleid (Raadsbesluit 15-05-2025)
77200107	2025 Gruunsel aanleg HWA	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	200.000		-200.000								2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
77200107	2025 Gruunsel aanleg HWA	kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst		200.000		-200.000							2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
97203002	Spaarvoorziening riolering	Kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	200.000		-200.000								2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
99997599	Sluitrek Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-200.000		200.000								2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
6575	Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	200.000		-200.000								2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38001	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-200.000		200.000								2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
67200100	Riolering - Aanleg huisaansluitingen (K)	7	38134	u	n	Aanleg rioolaansluitingen	35.500										2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
67200100	Riolering - Aanleg huisaansluitingen (K)	7	38150	i	n	Bijdrage rioolaansluitingen		19.500									2e turap 2025 - Rioolaansluiting 7 woningen Vlaskapel
67200000	Riolering - Beheer algemeen (K)	7	72009	i	n	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		16.000									2e turap 2025 - Rioolaansluiting 7 woningen Vlaskapel
97203001	VZ Egalisatie riolering (K)	kap.dienst	72000	u	n	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	16.000										2e turap 2025 - Rioolaansluiting 7 woningen Vlaskapel
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-16.000										2e turap 2025 - Rioolaansluiting 7 woningen Vlaskapel
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	16.000										2e turap 2025 - Rioolaansluiting 7 woningen Vlaskapel
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-16.000										2e turap 2025 - Rioolaansluiting 7 woningen Vlaskapel
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	32027	u	j	Aankoop klein materieel / vervoermiddelen	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1 (K)	kostenplaats	11000	u	j	Salarissen	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1 (K)	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-31.000		-31.000		-31.000		-31.000		-31.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats (K)	7	11901	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	72006	u	j	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
62100502	Bestrijding zwerfvuil (K)	2	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72007	i	j	Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	38006	u	j	Overige kosten goed.&dienst incidenteel			822.000								2e turap 2025 - CDOKE
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk				-1.040.000							2e turap 2025 - CDOKE
67400002	Omgevingsdienst ODBN (K)	7	43301	u	n	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	100.000										2e turap 2025 - ODBN bijstellen AOK doorbelasting

67400015	Alternatieve verblijfplaatsen Maashorst (SISA)	7	38006	u	n	Overige kosten goed&dienst incidenteel	50.050										2e turap 2025 - sisa alternatieve verblijfplaatsen Maashorst
67400015	Alternatieve verblijfplaatsen Maashorst (SISA)	7	43401	i	n	Bijdrage van de provincie		50.050									2e turap 2025 - sisa alternatieve verblijfplaatsen Maashorst
67400009	Lokale aanpak isolatie	7	38006	u	n	Overige kosten goed&dienst incidenteel	1.506.810										2e turap 2025 - Lokale Aanpak Isolatie
67400009	Lokale aanpak isolatie	7	43105	i	n	Specifieke uitkeringen rijk		1.506.810									2e turap 2025 - Lokale Aanpak Isolatie
67400016	SMP gemeente Maashorst	7	38006	u	n	Overige kosten goed&dienst incidenteel	232.774										2e turap 2025 - SMP gemeente Maashorst
67400016	SMP gemeente Maashorst	7	43401	i	n	Bijdrage van de provincie		232.774									2e turap 2025 - SMP gemeente Maashorst
67400008	Geluidsanering (SISA) (K)	7	32038	u	n	Overige kosten	-44.000										2e turap 2025 - SISA E3 Geluidsanering
67400008	Geluidsanering (SISA) (K)	7	43102	i	n	Overige rijksbijdragen		-44.000									2e turap 2025 - SISA E3 Geluidsanering
68100101	Omgevingswet	8	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-400.000		400.000								2e turap 2025 - Implementatie Omgevingswet
68100105	Transitie gebied kastanjeweg	8	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	65.000										2e turap 2025 - Bijdrage planbegeleidingskosten
68100105	Transitie gebied kastanjeweg	8	46802	i	n	Bijddrage planbegeleidingskosten		65.000									2e turap 2025 - Bijdrage planbegeleidingskosten
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen (K)	8	45801	i	n	investeringsbijdrage van overige instel.		-630.000									2e turap 2025 - fondsbijdragen
69100081	Mut.res. 8.1 Ruimtelijke ordening	8	71004	u	n	toevoeging aan algemene reserve	-630.000										2e turap 2025 - fondsbijdragen
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		-630.000									2e turap 2025 - fondsbijdragen
69100081	Mut.res. 8.1 Ruimtelijke ordening	8	71005	i	n	onttrekking uit algemene reserve		-630.000									2e turap 2025 - fondsbijdragen
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71000	u	n	onttrekking uit reserve (kap.dienst)	-630.000										2e turap 2025 - fondsbijdragen
69100081	Mut.res. 8.1 Ruimtelijke ordening	8	71010	u	n	toevoeging aan BR Bovenwijkse vz	-630.000										2e turap 2025 - fondsbijdragen
80102009	Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (K)	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		-630.000									2e turap 2025 - fondsbijdragen
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-630.000										2e turap 2025 - fondsbijdragen
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	630.000										2e turap 2025 - fondsbijdragen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-630.000										2e turap 2025 - fondsbijdragen
68100200	Landschapsinvesteringsregeling (K)	8	45801	i	n	Investeringsbijdr van overige instel. en personen		-31.000									2e turap 2025 - reserve landschapsinvestering (LIR
69100081	Mut.res. 8.1 Ruimtelijke ordening	8	71003	i	n	Onttrekking uit reserve (overig)		31.000									2e turap 2025 - reserve landschapsinvestering (LIR
80102006	Reserve Landschapsfonds (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	31.000										2e turap 2025 - reserve landschapsinvestering (LIR
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-31.000										2e turap 2025 - reserve landschapsinvestering (LIR
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	31.000										2e turap 2025 - reserve landschapsinvestering (LIR
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	-31.000										2e turap 2025 - reserve landschapsinvestering (LIR
68100101	Omgevingswet	8	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			277.533								2e turap 2025 - Decentrale Uitkering, Omgevingswet
68300300	Overige volkshuisvesting(K)	8	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-458		-478		-478		-478		-478		2e turap 2025 - Startersleningen
68300300	Overige volkshuisvesting(K)	8	74000	u	j	Rente	-2.844		-7.155		-7.155		-7.155		-7.155		2e turap 2025 - Startersleningen
68300300	Overige volkshuisvesting(K)	8	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		-19.145		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	2e turap 2025 - Startersleningen
68300302	Startersleningen Uden < 2018(K)	8	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-15.073		-15.125		-15.125		-15.125		-15.125		2e turap 2025 - Startersleningen
68300302	Startersleningen Uden < 2018(K)	8	74000	u	j	Rente	-6.832		-12.036		-12.036		-12.036		-12.036		2e turap 2025 - Startersleningen
68300302	Startersleningen Uden < 2018(K)	8	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		-45.550		-45.983		-45.983		-45.983		-45.983	2e turap 2025 - Startersleningen
68300303	Startersleningen Uden > 2018 (K)	8	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-2.100										2e turap 2025 - Startersleningen
68300303	Startersleningen Uden > 2018 (K)	8	74000	u	n	Rente	-7.500										2e turap 2025 - Startersleningen
68300303	Startersleningen Uden > 2018 (K)	8	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		8.388		10.000		10.000		10.000		10.000	2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	17.176		19.191		19.191		19.191		19.191		2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-17.176		-19.191		-19.191		-19.191		-19.191		2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51005	i	j	Rente startersleningen		-56.307		-55.983		-55.983		-55.983		-55.983	2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		56.307		55.983		55.983		55.983		55.983	2e turap 2025 - Startersleningen
68300100	Omgevingsvergunning - leges	8	37003	i	n	Leges en rechten		-400.000									2e turap 2025 - Leges Omgevingsvergunning 2025
68300300	Overige volkshuisvesting	8	37003	i	j	Leges en rechten				21.600		2.880		2.880		2.880	2e turap 2025 - leges Verhuurvergunning
68300300	Overige volkshuisvesting	8	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			1.800		240		240		240		2e turap 2025 - leges Verhuurvergunning
68300001	Omgevingsvergunning - handhaving (K)	8	38042	u	n	Kosten gerechtelijke procedures	30.000										2e turap 2025 - Kosten bestuursdwang / handhaving
60100100	Burgemeester en wethouders	9	38018	u	j	Lunch / diner medewerkers (intern)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Lunchkosten B&W
60100100	Burgemeester en wethouders	9	11006	u	j	Pensioenen	27.000		27.000		27.000						2e turap 2025 - Bijstelling storting vz pensioen 2025
60100100	Burgemeester en wethouders	9	72002	u	n	Toevoeging aan voorziening (overige)	-86.000										2e turap 2025 - Bijstelling storting vz pensioen 2025
90101003	VZ Pensioenverplichtingen wethouders (K)	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		-86.000									2e turap 2025 - Bijstelling storting vz pensioen 2025
99995999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1a) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-86.000										2e turap 2025 - Bijstelling storting vz pensioen 2025
6550	Voorzieningen (art 44.1a) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	86.000										2e turap 2025 - Bijstelling storting vz pensioen 2025
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-86.000										2e turap 2025 - Bijstelling storting vz pensioen 2025
60100001	Griffie	9	11001	u	n	Stelpost personeel	-30.000										2e turap 2025 - Voordeel personeelskosten 2025
60100003	Programma participatie (K)	9	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-30.000										2e turap 2025 - Participatie
60100003	Programma participatie (K)	9	38041	u	n	Externe advieskosten	-20.000										2e turap 2025 - Participatie
60203010	Burgelijke Stand: Huw Ger-Partn / geb (Ink) (K)	9	37003	i	j	Leges en rechten				-7.108		-363		6.786		14.364	2e turap 2025 - Kostendekkendheid leges burgerlijke stand en Verstrekkingen GBA
60204010	Basisregistratie Personen (BRP) (inkomsten) (K)	9	37003	i	j	Leges en rechten				30.440		34.406		38.610		43.066	2e turap 2025 - Kostendekkendheid leges burgerlijke stand en Verstrekkingen GBA
60203010	Burgelijke Stand: Huw Ger-Partn / geb (Ink) (K)	9	37003	i	n	Leges en rechten		20.000									2e turap 2025 - Leges huwelijken en reisdocumenten
60206010	Reisdocumenten (Inkomsten) (K)	9	37003	i	n	Leges en rechten		100.000									2e turap 2025 - Leges huwelijken en reisdocumenten
60206010	Reisdocumenten (Inkomsten) (K)	9	37005	i	n	Secretarieleges t.g.v. Rijk		100.000									2e turap 2025 - Leges huwelijken en reisdocumenten
60206010	Reisdocumenten (Inkomsten) (K)	9	43104	u	n	Doorbetaling rijksleges	100.000										2e turap 2025 - Leges huwelijken en reisdocumenten
60203000	Burgelijke Stand: Huw Ger-Partn / geb (Uit) (K)	9	11000	u	j	Salarissen en Sociale lasten	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		2e turap 2025 - Aframing salaris BABS'en
60202000	Verkiezingen (K)	9	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	27.000										2e turap 2025 - Verkiezingen
60202000	Verkiezingen (K)	9	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	10.000										2e turap 2025 - Verkiezingen
60202000	Verkiezingen (K)	9	38046	u	n	Schrijf- en bureaubehoeften, drukwerk e.d.	13.000										2e turap 2025 - Verkiezingen
60200001	Programma dienstverlening (K)	9	38041	u	n	Externe advieskosten	-25.000										2e turap 2025 - opleidingen programma dienstverlening
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		27.107									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		36.335									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		23.196									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		10.088									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		26.486									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		20.172									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990201	KPL Ruimte - Team VTH(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		15.215									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		13.166									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990203	KPL Ruimte - Team Buitendienst 2(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		2.536									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		10.876									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		10.249									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990208	KPL Ruimte - Team Duurzaamheid & Klimaat(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		16.723									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		42.951									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990308	KPL Dienstverlening - Team Burgerzaken(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		6.094									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025

59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie(K)	kostenplaats	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		5.151								2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400200	Ruimte - Management (incl. ondersteuning)(K)	10	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		5.873								2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400300	Dienstverlening - Management (incl. ondersteuning)(K)	10	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		26.532								2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400301	Dienstverlening - Team Financien(K)	10	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		10.139								2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400303	Dienstverlening - Team Communicatie & creatie(K)	10	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		27.939								2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400306	Dienstverlening - Team Applicatie & Systeembeheer(K)	10	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		4.190								2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400307	Dienstverlening - Team Informatie & Gegevensbeheer(K)	10	43602	i	n	Bijdrage overige overheden		5.547								2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	27.107									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	36.335									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	23.196									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	10.088									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	26.486									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	20.172									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990201	KPL Ruimte - Team VTH(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	15.215									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	13.166									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990203	KPL Ruimte - Team Buitendienst 2(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	2.536									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	10.876									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	10.249									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990208	KPL Ruimte - Team Duurzaamheid & Klimaat(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	16.723									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	42.951									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990308	KPL Dienstverlening - Team Burgerzaken(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	6.094									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie(K)	kostenplaats	35100	U	n	Inhuur personeel	5.151									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400200	Ruimte - Management (incl. ondersteuning)(K)	10	35100	U	n	Inhuur personeel	5.873									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400300	Dienstverlening - Management (incl. ondersteuning)(K)	10	35100	U	n	Inhuur personeel	26.532									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400301	Dienstverlening - Team Financien(K)	10	35100	U	n	Inhuur personeel	10.139									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400303	Dienstverlening - Team Communicatie & creatie(K)	10	35100	U	n	Inhuur personeel	27.939									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400306	Dienstverlening - Team Applicatie & Systeembeheer(K)	10	35100	U	n	Inhuur personeel	4.190									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
60400307	Dienstverlening - Team Informatie & Gegevensbeheer(K)	10	35100	U	n	Inhuur personeel	5.547									2e turap 2025 - UWV bijdrage 2025
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-4.958		-5.355		-5.355		-5.355		-5.355	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-5.774		-6.006		-6.006		-6.006		-6.006	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990201	KPL Ruimte - Team VTH	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-14.877		-16.063		-16.063		-16.063		-16.063	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	1.490		1.528		1.528		1.528		1.528	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-13.500		-17.312		-17.312		-17.312		-17.312	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990205	KPL Ruimte - Team Economie & Gebiedsontwikkeling	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-18.318		-20.454		-20.454		-20.454		-20.454	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	15.978		15.539		15.539		15.539		15.539	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	1.718		-2.656		-2.656		-2.656		-2.656	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-3.372		-5.307		-5.307		-5.307		-5.307	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400001	Concerncontrol	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-8.472		-9.192		-9.192		-9.192		-9.192	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400301	Dienstverlening - Team Financien	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-17.952		-19.385		-19.385		-19.385		-19.385	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400305	Dienstverlening - Team HR & Juridische Zaken	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	17.846		18.258		18.258		18.258		18.258	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400306	Dienstverlening - Team Applicatie & Systeembeheer	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-6.350		-21.930		-21.930		-21.930		-21.930	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400307	Dienstverlening - Team Informatie & Gegevensbeheer	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-3.643		-3.933		-3.933		-3.933		-3.933	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400309	Dienstverlening - Team Facilitair	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	14.903		15.278		15.278		15.278		15.278	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400499	Stelpost overhead(K)	10	11001	U	J	Stelpost salarissen			71.349		71.349		71.349		71.349	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025 (toekomstige fuwa)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	3.113		5.641		5.641		5.641		5.641	2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025 (effect doorbelasting)
60400420	Algemeen ontwikkelbudget	10	11001	U	j	Stelpost personeel	-2.000.000		-2.000.000							2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
69100101	Mut.res. 10.1 Overhead	10	71002	U	j	Toevoeging aan reserve (overig)	2.000.000		2.000.000							2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
80102020	Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	kap.dienst	71001	i	j	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		2.000.000		2.000.000						2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	2.000.000		2.000.000							2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-2.000.000		-2.000.000							2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.000.000		2.000.000							2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
60400400	Personeel en organisatie	10	43201	i	n	Bijdrage van andere gemeenten		19.400								2e turap 2025 - Overdracht spaarverlof
60400400	Personeel en organisatie	10	72002	u	n	Toevoeging aan voorziening (overige)	19.400									2e turap 2025 - Overdracht spaarverlof
90400000	VZ Bovenwettelijk verlofsparen	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		19.400								2e turap 2025 - Overdracht spaarverlof
99995999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1a) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	19.400									2e turap 2025 - Overdracht spaarverlof
6550	Voorzieningen (art 44.1a) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-19.400									2e turap 2025 - Overdracht spaarverlof
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	19.400									2e turap 2025 - Overdracht spaarverlof
60400305	Dienstverlening - Team HR & Juridische Zaken(K)	10	35200	i	J	Vergoeding uitgeleend personeel		6.000		6.000		6.000		6.000	6.000	2e turap 2025 - Vergoeding inkoopadviseur Bizob
70400019	2025 ict servers(K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	-15.000									2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
70400006	2025 ict tablets(K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	15.000									2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
70410072	2025 ict smartphones(K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	-62.000									2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
70410071	2025 computer/vergaderschermen+werkplek apparatuur(K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	12.000									2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
79999916	Sluitrek MVA-EN: Machines app en installaties (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	50.000									2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
1600	MVA-EN: Machines app en installaties (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-50.000									2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	50.000									2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60400502	Automatisering	10	73000	u	j	Afschrijving			-18.267		-18.267		-18.267		2.400	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60400502	Automatisering	10	74000	u	j	Rente	-368		-203		-39		32		11	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	368		203		39		-32		-11	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-368		-203		-39		32		11	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		-18.267		-18.267		-18.267	2.400	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		-18.267		-18.267		-18.267		2.400	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	0		18.267		18.267		18.267		-2.400	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	0		-18.267		-18.267		-18.267		2.400	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60400500	Informatievoorziening	10	38179	u	J	Implementatiekosten	-312.000		312.000							2e turap 2025 - Temporiseren werkplek van de toekomst
60400500	Informatievoorziening	10	38179	u	J	Implementatiekosten			300.000							2e turap 2025 - Werkplek Toekomst Extra middelen jaarplan IAS cfm. DT 20-8-25
60400301	Dienstverlening - Team Financien (K)	10	38044	u	j	Kosten betalingsverkeer	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	2e turap 2025 - Afwijking bankkosten
60400400	Personeel en organisatie	10	72002	u	j	Toevoeging aan voorziening (overige)			150.000		150.000		150.000			2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
90400001	VZ regeling vervroegd uittreden(K)	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)				150.000		150.000		150.000		2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
99995999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1a) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			150.000		150.000		150.000			2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
6550	Voorzieningen (art 44.1a) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-150.000		-150.000		-150.000			2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO

20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			150.000		150.000		150.000		2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
60800001	Stelpost algemeen	10	11001	U	j	Stelpost salarissen	-639.450		-864.070		-1.957.175		-1.957.167	-1.957.167	2e turap 2025 - Omzetten stelpost personeel 2026 en verder
60400499	Stelpost overhead	10	11001	U	j	Stelpost salarissen	622.758		864.070		1.957.175		1.957.167	1.957.167	2e turap 2025 - Omzetten stelpost personeel 2026 en verder
60300100	Diverse woningen(K)	10	36001	i	n	Huur van accommodaties/gebouwen		-38.000							2e turap 2025 - Afwijking taakveld 10.2
60300102	Brabantstraat 4a en 6 uden (K)	10	36001	i	n	Huur van accommodaties/gebouwen		-22.000							2e turap 2025 - Afwijking taakveld 10.2
60300106	Overige gebouwen (K)	10	36001	i	n	Huur van accommodaties/gebouwen		286.000							2e turap 2025 - Afwijking taakveld 10.2
60300107	Aldetiendstraat 21 uden (K)	10	36001	i	n	Huur van accommodaties/gebouwen		13.000							2e turap 2025 - Afwijking taakveld 10.2
60300110	Raadhuis Schaijk (K)	10	36001	i	n	Huur van accommodaties/gebouwen		47.000							2e turap 2025 - Afwijking taakveld 10.2
60300117	Commerciële ruimten peuterspeelzalen (K)	10	36001	i	n	Huur van accommodaties/gebouwen		-38.000							2e turap 2025 - Afwijking taakveld 10.2
60050000	Aandelen	10	52000	i	n	Dividenduitkering		16.826							2e turap 2025 - treasury
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	13.393								2e turap 2025 - treasury
60500100	Rente Toev en Besp rente eigen financieringsmid	10	74010	i	n	Rente voorziening toe te voegen		7.909							2e turap 2025 - treasury
60500100	Rente Toev en Besp rente eigen financieringsmid	10	74012	i	n	Renteresultaat		672.815							2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	38002	u	n	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-430.142								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51000	u	n	Rente opgenomen langlopende leningen	-600.000								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	i	n	Rente rekening-courant		2.408							2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	u	n	Rente rekening-courant	528.111								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51003	u	n	Rente opgenomen kortlopende leningen	200.806								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	73000	u	n	Afschrijving	-8.028.282								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	73002	u	n	Doorberekende afschrijving aan taakvelden	8.028.282								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74002	u	n	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-392.020								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74006	u	n	Rente grondexploitatie	14.929								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74009	u	n	Rente voorziening toe te voegen	7.909								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74011	u	n	Renteresultaat	672.815								2e turap 2025 - treasury
63200096	Huren en Pachten GREX (K)	3	74006	u	n	Rente grondexploitatie	3.069								2e turap 2025 - treasury
63200097	Erfpachten GREX (K)	3	74006	u	n	Rente grondexploitatie	1.708								2e turap 2025 - treasury
63202532	GB Nog te verdelen algemene kosten taakveld 3.2(K)	3	74006	u	n	Rente grondexploitatie	30.950								2e turap 2025 - treasury
63209932	Gb toe- en afname bw 3.2 bedrijfsinfrastruc. (K)	3	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-35.727								2e turap 2025 - treasury
63200188	Vluchtoordweg voorbereidingskosten IMVA (K)	3	74006	u	n	Rente grondexploitatie	1.827								2e turap 2025 - treasury
68200139	Locatie de Scheenen voorbereidingskosten IMVA (K)	8	74006	u	n	Rente grondexploitatie	101								2e turap 2025 - treasury
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen(K)	8	74006	u	n	Rente grondexploitatie	-52.584								2e turap 2025 - treasury
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie (K)	8	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	50.656								2e turap 2025 - treasury
60800001	Stelpost algemeen	10	38001	i	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste		-10.000							2e turap 2025 - treasury
60800001	Stelpost algemeen	10	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	111.716								2e turap 2025 - treasury
65305010	Cultuur - Theater Markant NV Uden	5	21002	u	n	Lasten heffingen	-1.222								2e turap 2025 - treasury
65305010	Cultuur - Theater Markant NV Uden	5	36001	i	n	Huur van accommodaties/gebouwen		6.956							2e turap 2025 - treasury
65305010	Cultuur - Theater Markant NV Uden	5	38005	i	n	Opbrengst ov goederen en diensten		-1.844							2e turap 2025 - treasury
65305010	Cultuur - Theater Markant NV Uden	5	38035	u	n	Huur / pacht gebouwen en terreinen	6.956								2e turap 2025 - treasury
65305010	Cultuur - Theater Markant NV Uden	5	38048	u	n	Verzekeringen	-622								2e turap 2025 - treasury
65305015	Cultuur - Theater Markant Uden Beheer	5	33002	i	n	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		6.956							2e turap 2025 - treasury
65305015	Cultuur - Theater Markant Uden Beheer	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-6.956								2e turap 2025 - treasury
65305015	Cultuur - Theater Markant Uden Beheer	5	38005	i	n	Opbrengst ov goederen en diensten		-6.956							2e turap 2025 - treasury
65305015	Cultuur - Theater Markant Uden Beheer	5	38041	u	n	Externe advieskosten	-19.700								2e turap 2025 - treasury
67500002	Begraafplaats - Grafrecht	7	72002	u	n	Toevoeging aan voorziening (overige)	7.909								2e turap 2025 - treasury
97503001	VZ Afkoop onderhoud begraafplaats (K)	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		7.909							2e turap 2025 - treasury
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	7.909								2e turap 2025 - treasury
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-7.909								2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	7.909								2e turap 2025 - treasury
68300305	Geldleningen u/g woningbouwcorporatie	8	38005	i	n	Opbrengst ov goederen en diensten		148							2e turap 2025 - treasury
69100021	Mut.res. 2.1 Verkeer en vervoer	2	71007	i	n	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		-91.231							2e turap 2025 - treasury
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren	2	71007	i	n	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		22.966							2e turap 2025 - treasury
69100052	Mut.res. 5.2 Sportaccommodaties	5	71007	i	n	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		26.919							2e turap 2025 - treasury
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie	5	71007	i	n	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		-24.219							2e turap 2025 - treasury
69100072	Mut.res. 7.2 Riolering	7	71007	i	n	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		-9.571							2e turap 2025 - treasury
69100101	Mut.res. 10.1 Overhead	10	71007	i	n	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		5.437							2e turap 2025 - treasury
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury	10	71007	i	n	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		-5.437							2e turap 2025 - treasury
80103102	Reserve dekking kapitaallasten 2017-2019	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	-5.750								2e turap 2025 - treasury
80103103	Reserve dekking kapitaallasten 2020 ev	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	-69.386								2e turap 2025 - treasury
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	75.136								2e turap 2025 - treasury
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-75.136								2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	75.136								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	u	n	Rente rekening-courant	-48.818								2e turap 2025 - treasury
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74002	u	n	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	48.818								2e turap 2025 - treasury
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie	kostenplaats	74000	u	n	Rente	65								2e turap 2025 - treasury
59990400	Sportvelden	kostenplaats	74000	u	n	Rente	360								2e turap 2025 - treasury
59990410	Vervoer	kostenplaats	74000	u	n	Rente	1.783								2e turap 2025 - treasury
59990420	Gemeentewerf	kostenplaats	74000	u	n	Rente	10.983								2e turap 2025 - treasury
60010000	Raad en raadscommissies	9	74000	u	n	Rente	5								2e turap 2025 - treasury
60050000	Aandelen	10	74000	u	n	Rente	1.034								2e turap 2025 - treasury
60202000	Verkiezingen	9	74000	u	n	Rente	40								2e turap 2025 - treasury
60300000	Onroerendgoed-exploitatie	10	74000	u	n	Rente	60								2e turap 2025 - treasury
60300005	Opstalrechten en erfpacht	10	74000	u	n	Rente	228								2e turap 2025 - treasury
60300007	Overige ingebruikgevingen grond	10	74000	u	n	Rente	10.975								2e turap 2025 - treasury
60300008	Exploitatie landbouwgronden	10	74000	u	n	Rente	1.582								2e turap 2025 - treasury
60300100	Diverse woningen	10	74000	u	n	Rente	1.872								2e turap 2025 - treasury
60300103	Pnemstraat 1 uden	10	74000	u	n	Rente	227								2e turap 2025 - treasury
60300104	Exploitatie mc loopkantstraat uden	10	74000	u	n	Rente	1.797								2e turap 2025 - treasury
60300105	Wetstrikkel 1 uden	10	74000	u	n	Rente	354								2e turap 2025 - treasury
60300106	Overige gebouwen	10	74000	u	n	Rente	999								2e turap 2025 - treasury
60300107	Aldetiendstraat 21 uden	10	74000	u	n	Rente	32								2e turap 2025 - treasury

60300108	Nieuwe markt 3a, 3b en 3c	10	74000	u	n	Rente	-29										2e turap 2025 - treasury
60300109	Technisch beheer diverse gebouwen	10	74000	u	n	Rente	30										2e turap 2025 - treasury
60300112	Commerciele Ruimte Muzerijk Uden	10	74000	u	n	Rente	0										2e turap 2025 - treasury
60300113	Commerciele Ruimte Mellepark Uden	10	74000	u	n	Rente	-674										2e turap 2025 - treasury
60300114	Commerciele Ruimte IKC West Uden	10	74000	u	n	Rente	2.793										2e turap 2025 - treasury
60300115	Commerciele ruimte Wijde Wereld	10	74000	u	n	Rente	1.294										2e turap 2025 - treasury
60300116	Commerciële ruimte De Morgenzon Zeeland	10	74000	u	n	Rente	-18.193										2e turap 2025 - treasury
60300117	Commerciële ruimten peuterspeelzalen	10	74000	u	n	Rente	262										2e turap 2025 - treasury
60400301	Dienstverlening - Team Financien	10	74000	u	n	Rente	0										2e turap 2025 - treasury
60400307	Dienstverlening - Team Informatie & Gegevensbeheer	10	74000	u	n	Rente	143										2e turap 2025 - treasury
60400500	Informatievoorziening	10	74000	u	n	Rente	0										2e turap 2025 - treasury
60400502	Automatisering	10	74000	u	n	Rente	-1.191										2e turap 2025 - treasury
60400600	Gemeentehuis	10	74000	u	n	Rente	35.987										2e turap 2025 - treasury
61200000	Openbare orde en veiligheid	1	74000	u	n	Rente	-105										2e turap 2025 - treasury
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	n	Rente	-55.747										2e turap 2025 - treasury
62100010	Verkeer en Vervoer algemeen	2	74000	u	n	Rente	-9.654										2e turap 2025 - treasury
61200005	Interventieteam Maas en Leijgraaf	1	74000	u	n	Rente	0										2e turap 2025 - treasury
62100200	Verkeersveiligheid	2	74000	u	n	Rente	651										2e turap 2025 - treasury
62100300	Dagelijks onderh wegen, trottoirs, pleinen, paden	2	74000	u	n	Rente	19.997										2e turap 2025 - treasury
62100301	Beheer Civiel Technische Kunstwerken	2	74000	u	n	Rente	83										2e turap 2025 - treasury
62100400	Openbare verlichting	2	74000	u	n	Rente	439										2e turap 2025 - treasury
62100500	Gladheidsbestrijding	2	74000	u	n	Rente	391										2e turap 2025 - treasury
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	74000	u	n	Rente	16										2e turap 2025 - treasury
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72007	i	n	Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing		8									2e turap 2025 - treasury
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72000	u	n	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	8										2e turap 2025 - treasury
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-8										2e turap 2025 - treasury
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	8										2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-8										2e turap 2025 - treasury
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	n	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		8									2e turap 2025 - treasury
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	72000	u	n	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	8										2e turap 2025 - treasury
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-8										2e turap 2025 - treasury
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	8										2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-8										2e turap 2025 - treasury
62200001	Betaald parkeren - Terreinen	2	74000	u	n	Rente	6.257										2e turap 2025 - treasury
62200002	Betaald parkeren - Terrein ZHK Bernhoven	2	74000	u	n	Rente	24.344										2e turap 2025 - treasury
62200003	Betaald parkeren - Garages	2	74000	u	n	Rente	1.718										2e turap 2025 - treasury
62200100	Beheerde fietsenstallingen	2	74000	u	n	Rente	35										2e turap 2025 - treasury
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	n	Onttrekking uit BR Parkeerfonds		32.354									2e turap 2025 - treasury
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	32.354										2e turap 2025 - treasury
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-32.354										2e turap 2025 - treasury
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	32.354										2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-32.354										2e turap 2025 - treasury
62200300	Parkeergarage Muzerijk	2	74000	u	n	Rente	1.898										2e turap 2025 - treasury
62500001	Openbaar vervoer overig	2	74000	u	n	Rente	-1.057										2e turap 2025 - treasury
63100100	Centrumpromotie	3	74000	u	n	Rente	279										2e turap 2025 - treasury
63200036	voorbereidingskosten kortestraat 5 (K)	3	74000	u	n	Rente	7.235										2e turap 2025 - treasury
63200088	voorbereidingskosten vluchtoordweg (K)	3	74000	u	n	Rente	28.740										2e turap 2025 - treasury
63202532	GB Nog te verdelen algemene kosten taakveld 3.2	3	74000	u	n	Rente	-955										2e turap 2025 - treasury
63300010	Terrassen	3	74000	u	n	Rente	278										2e turap 2025 - treasury
63300101	Bedrijfscontacten	3	74000	u	n	Rente	271										2e turap 2025 - treasury
63400005	Kermissen	3	74000	u	n	Rente	-211										2e turap 2025 - treasury
64200000	Onderwijs - Programma Onderwijshuisvesting	4	74000	u	n	Rente	367										2e turap 2025 - treasury
64200002	Onderwijs - Tijdelijke onderwijshuisvesting	4	74000	u	n	Rente	559										2e turap 2025 - treasury
64201000	Onderwijs - Bassischool De Kreek`I Reek (BO)	4	74000	u	n	Rente	413										2e turap 2025 - treasury
64201001	Onderwijs - Basisschool Den Omgang Schaijk (BO)	4	74000	u	n	Rente	3.559										2e turap 2025 - treasury
64201002	Onderwijs - Basisschool De Regenboog Schaijk (BO)	4	74000	u	n	Rente	5.546										2e turap 2025 - treasury
64201003	Onderwijs - Basisschool Bedir Uden (BO)	4	74000	u	n	Rente	3.009										2e turap 2025 - treasury
64201004	Onderwijs - Basisschool De Cirkel Uden (BO)	4	74000	u	n	Rente	2.612										2e turap 2025 - treasury
64201005	Onderwijs - Basisschool De Zevenster Uden (BO)	4	74000	u	n	Rente	4.048										2e turap 2025 - treasury
64201006	Onderwijs - Basisschool Het Mulderke Uden (BO)	4	74000	u	n	Rente	3.175										2e turap 2025 - treasury
64201007	Onderwijs - Basisschool Het Speleon Uden (BO)	4	74000	u	n	Rente	5.076										2e turap 2025 - treasury
64201008	Onderwijs - Basisschool Maashorst School Uden (BO)	4	74000	u	n	Rente	0										2e turap 2025 - treasury
64201009	Onderwijs - Basisschool Marimba Uden (BO)	4	74000	u	n	Rente	1.592										2e turap 2025 - treasury
64202001	Onderwijs - School De Tandem Uden (SBO)	4	74000	u	n	Rente	1.519										2e turap 2025 - treasury
64202002	Onderwijs - School De Vlinder Reek (SBO)	4	74000	u	n	Rente	4.365										2e turap 2025 - treasury
64203000	Onderwijs - Kindcentrum Den Dijk Odiliapeel (KC)	4	74000	u	n	Rente	3.905										2e turap 2025 - treasury
64203001	Onderwijs - Kindcentrum De Morgenzon Zeeland (KC)	4	74000	u	n	Rente	22.158										2e turap 2025 - treasury
64203002	Onderwijs - Kindcentrum De Vlonder Uden (KC)	4	74000	u	n	Rente	3.607										2e turap 2025 - treasury
64203003	Onderwijs - Kindplein Het Centrum Uden (KC)	4	74000	u	n	Rente	3.180										2e turap 2025 - treasury
64203004	Onderwijs - Kindcentrum Kidion Volkel (KC)	4	74000	u	n	Rente	1.537										2e turap 2025 - treasury
64203005	Onderwijs - Kindcentrum Mellepark Uden (KC)	4	74000	u	n	Rente	-6.089										2e turap 2025 - treasury
64203006	Onderwijs - Kindcentrum West Uden (KC)	4	74000	u	n	Rente	24.317										2e turap 2025 - treasury
64203007	Onderwijs - Kindcentrum Raam Uden (KC)	4	74000	u	n	Rente	7.071										2e turap 2025 - treasury
64203008	Onderwijs - Kindcentrum De Wijde Wereld Uden (KC)	4	74000	u	n	Rente	15.861										2e turap 2025 - treasury
64203009	Onderwijs - Kindcentrum Vindingrijk Uden (KC)	4	74000	u	n	Rente	4.316										2e turap 2025 - treasury
64203998	Onderwijs - Kindcentrum Aventurijn (KC)	4	74000	u	n	Rente	54										2e turap 2025 - treasury
64203999	Onderwijs- Kindcentrum De Klimboom (KC)	4	74000	u	n	Rente	415										2e turap 2025 - treasury
64204000	Onderwijs - Udens College Uden (VO)	4	74000	u	n	Rente	30.788										2e turap 2025 - treasury
65201000	Voetbalaccommodatie Achilles Reek	5	74000	u	n	Rente	46										2e turap 2025 - treasury
65201001	Sportaccommodatie Den Heuvel Schaijk	5	74000	u	n	Rente	4.834										2e turap 2025 - treasury

65201002	Sportaccommodatie De Bundel Zeeland	5	74000	u	n	Rente	1.450									2e turap 2025 - treasury
65201003	Voetbalterrein Oventje Zeeland	5	74000	u	n	Rente	485									2e turap 2025 - treasury
65201005	Tennisaccommodatie Schaijk	5	74000	u	n	Rente	49									2e turap 2025 - treasury
65201008	Sport- en Spelaccommodatie Reek	5	74000	u	n	Rente	-7.420									2e turap 2025 - treasury
65201009	Atletiekaccommodatie De Kuip	5	74000	u	n	Rente	7									2e turap 2025 - treasury
65201010	Paardensportaccommodaties	5	74000	u	n	Rente	496									2e turap 2025 - treasury
65201012	Voetbalvelden UDI`19 Uden	5	74000	u	n	Rente	1.628									2e turap 2025 - treasury
65201013	Voetbalvelden Volkel	5	74000	u	n	Rente	590									2e turap 2025 - treasury
65201014	Voetbalvelden Odiliapeel	5	74000	u	n	Rente	348									2e turap 2025 - treasury
65201015	Voetbalvelden FC Uden Uden	5	74000	u	n	Rente	991									2e turap 2025 - treasury
65201016	Speelvelden Moleneind Uden	5	74000	u	n	Rente	577									2e turap 2025 - treasury
65201017	Sportaccommodatie Red Sox Uden	5	74000	u	n	Rente	-2.786									2e turap 2025 - treasury
65201020	Tennisbanen Volkel	5	74000	u	n	Rente	20									2e turap 2025 - treasury
65201021	Hockeyvelden Sportpark Uden	5	74000	u	n	Rente	2.551									2e turap 2025 - treasury
65201022	Tennisvereniging Reek	5	74000	u	n	Rente	0									2e turap 2025 - treasury
65202000	Onderhoud buitensportaccommodaties	5	74000	u	n	Rente	181									2e turap 2025 - treasury
65202001	Beheer overige buitensportaccommodaties	5	74000	u	n	Rente	-534									2e turap 2025 - treasury
65203000	Sporthal De Eeght Schaijk	5	74000	u	n	Rente	4.408									2e turap 2025 - treasury
65203004	Sporthal De Wervel Volkel	5	74000	u	n	Rente	-254									2e turap 2025 - treasury
65203007	Gymzaal Zoggel Uden	5	74000	u	n	Rente	677									2e turap 2025 - treasury
65203008	Gymzaal Hoenderbos Uden	5	74000	u	n	Rente	886									2e turap 2025 - treasury
65203009	Sporthal De Stigt Uden	5	74000	u	n	Rente	266									2e turap 2025 - treasury
65203010	Exploitatie Sporthal Muzerijk Uden	5	74000	u	n	Rente	3.355									2e turap 2025 - treasury
65203011	Sporthal Terra Victa Odiliapeel	5	74000	u	n	Rente	1.133									2e turap 2025 - treasury
65203014	Zwembad Drie Essen Uden	5	74000	u	n	Rente	111									2e turap 2025 - treasury
65203016	Sporthal Mellepark	5	74000	u	n	Rente	-6.192									2e turap 2025 - treasury
65203017	Sporthal Dorpshuis Zeeland	5	74000	u	n	Rente	15.273									2e turap 2025 - treasury
65204000	Beheer overige binnensportaccommodaties	5	74000	u	n	Rente	6									2e turap 2025 - treasury
65205000	Trapveldjes	5	74000	u	n	Rente	-176									2e turap 2025 - treasury
65305015	Cultuur - Theater Markant Uden Beheer	5	74000	u	n	Rente	2.491									2e turap 2025 - treasury
65600100	Media- gebouw bibliotheek/Kunst&Co	5	74000	u	n	Rente	2.610									2e turap 2025 - treasury
65700000	Sloten en waterlossingen	5	74000	u	n	Rente	141									2e turap 2025 - treasury
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen	5	74000	u	n	Rente	-722									2e turap 2025 - treasury
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen	5	74000	u	n	Rente	1.477									2e turap 2025 - treasury
65700104	Landschappelijke beplanting - Natuurterreinen	5	74000	u	n	Rente	-431									2e turap 2025 - treasury
65700105	Natuurgebied Maashorst	5	74000	u	n	Rente	-188									2e turap 2025 - treasury
65700106	Wijstherstel	5	74000	u	n	Rente	-151									2e turap 2025 - treasury
65700202	Openbaar groen - Dagelijks onderhoud (K)	5	74000	u	n	Rente	135									2e turap 2025 - treasury
65700201	Openbaar Stedelijk Groen - Binnen	5	74000	u	n	Rente	-202									2e turap 2025 - treasury
65700202	Openbaar groen - Dagelijks onderhoud	5	74000	u	n	Rente	1.949									2e turap 2025 - treasury
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	74000	u	n	Rente	-76									2e turap 2025 - treasury
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen (K)	5	74000	u	n	Rente	1.347									2e turap 2025 - treasury
65700202	Openbaar groen - Dagelijks onderhoud	5	74000	u	n	Rente	405									2e turap 2025 - treasury
65700209	Openb Stedelijk Groen - Speel- en Recr voorz	5	74000	u	n	Rente	1.109									2e turap 2025 - treasury
65700301	Kinderboerderij en Dierenparken - subsidie	5	74000	u	n	Rente	23									2e turap 2025 - treasury
66100001	Accommodatie - Ontmoetingsplein De Balans Uden	6	74000	u	n	Rente	277									2e turap 2025 - treasury
66100002	Accommodatie - Ontmoetingsplein De Nieuwe Pit Uden	6	74000	u	n	Rente	133									2e turap 2025 - treasury
66100003	Accommodatie - Ontmoetingsplein De Schakel Volkel	6	74000	u	n	Rente	1.049									2e turap 2025 - treasury
66100005	Accommodatie - Ontmoetingsplein Mellepark Uden	6	74000	u	n	Rente	-966									2e turap 2025 - treasury
66100006	Accommodatie - Ontmoetingsplein Terra Victa O`Peel	6	74000	u	n	Rente	1.601									2e turap 2025 - treasury
66100007	Accommodatie - Ontmoetingsplein Muzerijk Uden	6	74000	u	n	Rente	1.278									2e turap 2025 - treasury
66100102	Accommodatie - Dorpshuis Wapen van Reek	6	74000	u	n	Rente	2.060									2e turap 2025 - treasury
66100103	Accommodatie - Dorpshuis Phoenix Schaijk	6	74000	u	n	Rente	485									2e turap 2025 - treasury
66100105	Accommodatie - Dorpshuis Zeeland	6	74000	u	n	Rente	-4.093									2e turap 2025 - treasury
66100501	Accommodatie - Wijkaccommodaties Overige	6	74000	u	n	Rente	140									2e turap 2025 - treasury
66100604	Accommodatie - Jeugd Rekelhof Reek	6	74000	u	n	Rente	42									2e turap 2025 - treasury
66100605	Accommodatie - Jeugd Udensedreef 12 Schaijk	6	74000	u	n	Rente	213									2e turap 2025 - treasury
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	74000	u	n	Rente	-1.691									2e turap 2025 - treasury
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	74000	u	n	Rente	37.440									2e turap 2025 - treasury
67200002	Riolering - Drukriolering	7	74000	u	n	Rente	3.899									2e turap 2025 - treasury
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	74000	u	n	Rente	8.289									2e turap 2025 - treasury
67200000	Riolering - Beheer algemeen (K)	7	72008	u	n	Toevoeging aan voorziening rioolheffing	-47.937									2e turap 2025 - treasury
97203001	VZ Egalisatie riolering (K)	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		-47.937								2e turap 2025 - treasury
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-47.937									2e turap 2025 - treasury
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	47.937									2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-47.937									2e turap 2025 - treasury
67300000	Afvalinzameling - Algemeen	7	74000	u	n	Rente	-1.004									2e turap 2025 - treasury
67300004	Afvalinzameling - Milieustraat	7	74000	u	n	Rente	2.651									2e turap 2025 - treasury
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	72006	u	n	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	-1.647									2e turap 2025 - treasury
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		-1.647								2e turap 2025 - treasury
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-1.647									2e turap 2025 - treasury
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	1.647									2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-1.647									2e turap 2025 - treasury
67500000	begraafplaatsonderhoud	7	74000	u	n	Rente	20									2e turap 2025 - treasury
67500002	Begraafplaats - Grafrecht	7	74000	u	n	Rente	-134									2e turap 2025 - treasury
68100100	ruimtelijke ordening algemeen	8	74000	u	n	Rente	-886									2e turap 2025 - treasury
68100103	Bestemmingsplannen buitengebied algemeen	8	74000	u	n	Rente	383									2e turap 2025 - treasury
68200042	Oosterensepad 10 Volkel	8	74000	u	n	Rente	-2.250									2e turap 2025 - treasury
68200043	Locaties Kastanjeweg Oost Uden (K)	8	74000	u	n	Rente	37.733									2e turap 2025 - treasury
68200045	voorbereidingskosten steunpunt hoeve (K)	8	74000	u	n	Rente	389									2e turap 2025 - treasury

68200092	Ruilgronden GREX (K)	8	74000	u	n	Rente	745										2e turap 2025 - treasury
68202582	GB nog te verdelen algemene kosten taakveld 8.2	8	74000	u	n	Rente	-2.925										2e turap 2025 - treasury
68205357	financieringskosten repelakker zeeland	8	74000	u	n	Rente	-368										2e turap 2025 - treasury
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	74000	u	n	Rente	-3.328										2e turap 2025 - treasury
68300200	Woonwagencentrum Berkendonk Uden	8	74000	u	n	Rente	-1										2e turap 2025 - treasury
68300201	Woonwagencentrum Oliemeulen Schaijk	8	74000	u	n	Rente	115										2e turap 2025 - treasury
68300300	Overige volkshuisvesting	8	74000	u	n	Rente	4.302										2e turap 2025 - treasury
59990400	Sportvelden	kostenplaats	73000	u	n	Afschrijving	232										2e turap 2025 - treasury
59990410	Vervoer	kostenplaats	73000	u	n	Afschrijving	2.348										2e turap 2025 - treasury
59990420	Gemeentewerf	kostenplaats	73000	u	n	Afschrijving	-22.347										2e turap 2025 - treasury
60300105	Wetstrikkel 1 uden	10	73000	u	n	Afschrijving	3										2e turap 2025 - treasury
60300108	Nieuwe markt 3a, 3b en 3c	10	73000	u	n	Afschrijving	-2.451										2e turap 2025 - treasury
60300113	Commerciele Ruimte Mellepark Uden	10	73000	u	n	Afschrijving	-12.589										2e turap 2025 - treasury
60300116	Commerciële ruimte De Morgenzon Zeeland	10	73000	u	n	Afschrijving	-60.998										2e turap 2025 - treasury
60400307	Dienstverlening - Team Informatie & Gegevensbeheer	10	73000	u	n	Afschrijving	4.390										2e turap 2025 - treasury
60400502	Automatisering	10	73000	u	n	Afschrijving	-120.727										2e turap 2025 - treasury
60400600	Gemeentehuis	10	73000	u	n	Afschrijving	-84.571										2e turap 2025 - treasury
61200000	Openbare orde en veiligheid	1	73000	u	n	Afschrijving	-10.500										2e turap 2025 - treasury
62100000	Algemeen beheer wegen	2	73000	u	n	Afschrijving	-623.022										2e turap 2025 - treasury
62100010	Verkeer en Vervoer algemeen	2	73000	u	n	Afschrijving	-104.654										2e turap 2025 - treasury
62100300	Dagelijks onderh wegen, trottoirs, pleinen, paden	2	73000	u	n	Afschrijving	-259.964										2e turap 2025 - treasury
62100301	Beheer Civiel Technische Kunstwerken	2	73000	u	n	Afschrijving	-5.028										2e turap 2025 - treasury
62100400	Openbare verlichting	2	73000	u	n	Afschrijving	-135.446										2e turap 2025 - treasury
62200002	Betaald parkeren - Terrein ZHK Bernhoven	2	73000	u	n	Afschrijving	702										2e turap 2025 - treasury
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	n	Onttrekking uit BR Parkeerfonds		702									2e turap 2025 - treasury
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	702										2e turap 2025 - treasury
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-702										2e turap 2025 - treasury
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	702										2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-702										2e turap 2025 - treasury
62500001	Openbaar vervoer overig	2	73000	u	n	Afschrijving	-5.252										2e turap 2025 - treasury
63400005	Kermissen	3	73000	u	n	Afschrijving	-10.667										2e turap 2025 - treasury
64201009	Onderwijs - Basisschool Marimba Uden (BO)	4	73000	u	n	Afschrijving	-171										2e turap 2025 - treasury
64203001	Onderwijs - Kindcentrum De Morgenzon Zeeland (KC)	4	73000	u	n	Afschrijving	60.998										2e turap 2025 - treasury
64203005	Onderwijs - Kindcentrum Mellepark Uden (KC)	4	73000	u	n	Afschrijving	-120.531										2e turap 2025 - treasury
64203006	Onderwijs - Kindcentrum West Uden (KC)	4	73000	u	n	Afschrijving	1.120										2e turap 2025 - treasury
64204000	Onderwijs - Udens College Uden (VO)	4	73000	u	n	Afschrijving	-1										2e turap 2025 - treasury
65201000	Voetbalaccommodatie Achilles Reek	5	73000	u	n	Afschrijving	-6.001										2e turap 2025 - treasury
65201008	Sport- en Spelaccommodatie Reek	5	73000	u	n	Afschrijving	-128.875										2e turap 2025 - treasury
65201012	Voetbalvelden UDI`19 Uden	5	73000	u	n	Afschrijving	-157										2e turap 2025 - treasury
65201013	Voetbalvelden Volkel	5	73000	u	n	Afschrijving	-12.509										2e turap 2025 - treasury
65201015	Voetbalvelden FC Uden Uden	5	73000	u	n	Afschrijving	120										2e turap 2025 - treasury
65201016	Speelvelden Moleneind Uden	5	73000	u	n	Afschrijving	-17.788										2e turap 2025 - treasury
65201017	Sportaccommodatie Red Sox Uden	5	73000	u	n	Afschrijving	-211.692										2e turap 2025 - treasury
65201021	Hockeyvelden Sportpark Uden	5	73000	u	n	Afschrijving	5										2e turap 2025 - treasury
65202000	Onderhoud buitensportaccommodaties	5	73000	u	n	Afschrijving	-2.485										2e turap 2025 - treasury
65202001	Beheer overige buitensportaccommodaties	5	73000	u	n	Afschrijving	-33.334										2e turap 2025 - treasury
65203000	Sporthal De Eeght Schaijk	5	73000	u	n	Afschrijving	-6.818										2e turap 2025 - treasury
65203004	Sporthal De Wervel Volkel	5	73000	u	n	Afschrijving	-17.477										2e turap 2025 - treasury
65203007	Gymzaal Zoggel Uden	5	73000	u	n	Afschrijving	433										2e turap 2025 - treasury
65203009	Sporthal De Stigt Uden	5	73000	u	n	Afschrijving	-18.075										2e turap 2025 - treasury
65203016	Sporthal Mellepark	5	73000	u	n	Afschrijving	-86.120										2e turap 2025 - treasury
65205000	Trapveldjes	5	73000	u	n	Afschrijving	-7.000										2e turap 2025 - treasury
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen	5	73000	u	n	Afschrijving	-36.892										2e turap 2025 - treasury
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen	5	73000	u	n	Afschrijving	-12.114										2e turap 2025 - treasury
65700104	Landschappelijke beplanting - Natuurterreinen	5	73000	u	n	Afschrijving	-10.625										2e turap 2025 - treasury
65700105	Natuurgebied Maashorst	5	73000	u	n	Afschrijving	-13.808										2e turap 2025 - treasury
65700106	Wijstherstel	5	73000	u	n	Afschrijving	-2.500										2e turap 2025 - treasury
65700201	Openbaar Stedelijk Groen - Binnen	5	73000	u	n	Afschrijving	-8.250										2e turap 2025 - treasury
65700202	Openbaar groen - Dagelijks onderhoud	5	73000	u	n	Afschrijving	-16.127										2e turap 2025 - treasury
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	73000	u	n	Afschrijving	-25.389										2e turap 2025 - treasury
65700209	Openb Stedelijk Groen - Speel- en Recr voorz	5	73000	u	n	Afschrijving	12										2e turap 2025 - treasury
66100003	Accommodatie - Ontmoetingsplein De Schakel Volkel	6	73000	u	n	Afschrijving	-2.747										2e turap 2025 - treasury
66100005	Accommodatie - Ontmoetingsplein Mellepark Uden	6	73000	u	n	Afschrijving	-26.394										2e turap 2025 - treasury
66100102	Accommodatie - Dorpshuis Wapen van Reek	6	73000	u	n	Afschrijving	-8.650										2e turap 2025 - treasury
66100103	Accommodatie - Dorpshuis Phoenix Schaijk	6	73000	u	n	Afschrijving	-2.500										2e turap 2025 - treasury
66100105	Accommodatie - Dorpshuis Zeeland	6	73000	u	n	Afschrijving	-80.989										2e turap 2025 - treasury
66100501	Accommodatie - Wijkaccommodaties Overige	6	73000	u	n	Afschrijving	-6.570										2e turap 2025 - treasury
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	73000	u	n	Afschrijving	-44.435										2e turap 2025 - treasury
67200001	Riolering - Hoofdriolering, huis- en kolkaansl.	7	73000	u	n	Afschrijving	-33.813										2e turap 2025 - treasury
67200002	Riolering - Drukriolering	7	73000	u	n	Afschrijving	62.388										2e turap 2025 - treasury
67200003	Riolering - Pompen, gemalen & BBB	7	73000	u	n	Afschrijving	-2.317										2e turap 2025 - treasury
67200000	Riolering - Beheer algemeen (K)	7	72008	u	n	Toevoeging aan voorziening rioolheffing	18.177										2e turap 2025 - treasury
97203001	VZ Egalisatie riolering (K)	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		18.177									2e turap 2025 - treasury
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	18.177										2e turap 2025 - treasury
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-18.177										2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	18.177										2e turap 2025 - treasury
67300000	Afvalinzameling - Algemeen	7	73000	u	n	Afschrijving	-75.000										2e turap 2025 - treasury
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	72006	u	n	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	75.000										2e turap 2025 - treasury
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		75.000									2e turap 2025 - treasury
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	75.000										2e turap 2025 - treasury

6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-75.000									2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	75.000									2e turap 2025 - treasury
67500002	Begraafplaats - Grafrecht	7	73000	u	n	Afschrijving	-6.325									2e turap 2025 - treasury
68100100	ruimtelijke ordening algemeen	8	73000	u	n	Afschrijving	-5.699									2e turap 2025 - treasury
60800001	Stelpost algemeen	10	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-33.880									2e turap 2025 - treasury
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	n	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		-2.415.643								2e turap 2025 - treasury
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-2.415.643									2e turap 2025 - treasury
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	2.415.643									2e turap 2025 - treasury
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-2.415.643									2e turap 2025 - treasury
60300007	overige ingebruikgeving grond	10	31007	i	n	gronduitgifte overige terrein		71.000								2e turap 2025 - grondtransacties
60300100	Diverse woningen (K)	10	32036	u	j	Sloopkosten	10.000		40.000							2e turap 2025 - Sloop en ruimtelijke herbestemming Markt 147-149 Uden
60300008	exploitatie landbouwgronden	10	33000	i	n	pachten en recognities		17.500								2e turap 2025 - verpachtingen
60300008	exploitatie landbouwgronden	10	38033	u	n	uitbestede werkzaamheden	3.300									2e turap 2025 - verpachtingen
61200000	Openbare orde en veiligheid	1	35100	u	j	Inhuur personeel			-1.338		-1.338		-1.338		-1.338	2e turap 2025 - Index 2026 (restantbudget) naar ECL 38004
61200000	Openbare orde en veiligheid	1	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			1.338		1.338		1.338		1.338	2e turap 2025 - Index 2026 (restantbudget) van ECL 35100
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-280.439		-283.096		-283.096		-283.096		-283.096	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-238.396		-240.659		-240.659		-240.659		-240.659	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-150.032		-151.458		-151.458		-151.458		-151.458	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-640.638		-646.728		-646.728		-646.728		-646.728	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-163.638		-177.943		-177.943		-177.943		-177.943	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66239999	Toegang integraal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-4.542.432		-4.573.849		-4.573.849		-4.573.849		-4.573.849	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-959.932		-969.212		-969.212		-969.212		-969.212	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-943.963		-953.055		-953.055		-953.055		-953.055	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66719999	Wmo - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-998.187		-1.007.806		-1.007.806		-1.007.806		-1.007.806	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66751999	Jeugdhulp amb.lokaal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-87.833		-97.249		-97.249		-97.249		-97.249	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-888.462		-888.462		-888.462		-888.462		-888.462	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-115.978		-117.076		-117.076		-117.076		-117.076	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-5.427		-5.533		-5.533		-5.533		-5.533	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-7.177		-7.323		-7.323		-7.323		-7.323	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-5.726		-5.845		-5.845		-5.845		-5.845	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-22.765		-23.236		-23.236		-23.236		-23.236	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-4.431		-4.921		-4.921		-4.921		-4.921	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66239999	Toegang integraal - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-110.214		-112.095		-112.095		-112.095		-112.095	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-46.777		-47.771		-47.771		-47.771		-47.771	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-38.057		-38.858		-38.858		-38.858		-38.858	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66719999	Wmo - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-45.360		-46.321		-46.321		-46.321		-46.321	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66751999	Jeugdhulp amb.lokaal - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	18.505		17.497		17.497		17.497		17.497	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-66.023		-66.023		-66.023		-66.023		-66.023	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	-1.904		-1.940		-1.940		-1.940		-1.940	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	1.683.401		1.699.734		1.699.734		1.699.734		1.699.734	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	1.474.511		1.488.816		1.488.816		1.488.816		1.488.816	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	1.482.106		1.496.565		1.496.565		1.496.565		1.496.565	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	1.241.552		1.253.778		1.253.778		1.253.778		1.253.778	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	2.209.106		2.230.017		2.230.017		2.230.017		2.230.017	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	1.919.254		1.937.683		1.937.683		1.937.683		1.937.683	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	25.459		25.985		25.985		25.985		25.985	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	27.053		27.543		27.543		27.543		27.543	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	61.048		62.382		62.382		62.382		62.382	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	27.512		28.091		28.091		28.091		28.091	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	36.274		36.967		36.967		36.967		36.967	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	158.010		161.401		161.401		161.401		161.401	2e turap 2025 -intrekken huidige kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	817.460		825.391		825.391		825.391		825.391	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	865.941		874.343		874.343		874.343		874.343	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-1.683.401		-1.699.734		-1.699.734		-1.699.734		-1.699.734	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	12.363		12.618		12.618		12.618		12.618	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	13.096		13.367		13.367		13.367		13.367	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	-25.459		-25.985		-25.985		-25.985		-25.985	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	1.127.853		1.138.795		1.138.795		1.138.795		1.138.795	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	346.658		350.021		350.021		350.021		350.021	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-1.474.511		-1.488.816		-1.488.816		-1.488.816		-1.488.816	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	20.693		21.068		21.068		21.068		21.068	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	6.360		6.475		6.475		6.475		6.475	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	-27.053		-27.543		-27.543		-27.543		-27.543	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	211.645		213.710		213.710		213.710		213.710	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66229999	Toegang Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	931.355		940.441		940.441		940.441		940.441	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	169.553		171.207		171.207		171.207		171.207	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	169.553		171.207		171.207		171.207		171.207	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-1.482.106		-1.496.565		-1.496.565		-1.496.565		-1.496.565	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	8.717		8.907		8.907		8.907		8.907	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66229999	Toegang Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	38.363		39.201		39.201		39.201		39.201	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	6.984		7.137		7.137		7.137		7.137	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	6.984		7.137		7.137		7.137		7.137	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	-61.048		-62.382		-62.382		-62.382		-62.382	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	350.987		354.443		354.443		354.443		354.443	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	296.855		299.779		299.779		299.779		299.779	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	296.855		299.778		299.778		299.778		299.778	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	296.855		299.778		299.778		299.778		299.778	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-1.241.552		-1.253.778		-1.253.778		-1.253.778		-1.253.778	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	7.778		7.941		7.941		7.941		7.941	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	6.578		6.716		6.716		6.716		6.716	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev

66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	6.578		6.717	6.717	6.717	6.717	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	6.578		6.717	6.717	6.717	6.717	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	-27.512		-28.091	-28.091	-28.091	-28.091	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	193.739		195.572	195.572	195.572	195.572	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	176.949		178.624	178.624	178.624	178.624	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	176.949		178.624	178.624	178.624	178.624	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	394.546		398.281	398.281	398.281	398.281	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	176.949		178.624	178.624	178.624	178.624	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	265.535		268.048	268.048	268.048	268.048	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	354.120		357.473	357.473	357.473	357.473	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	259.570		262.027	262.027	262.027	262.027	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	210.749		212.744	212.744	212.744	212.744	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-2.209.106		-2.230.017	-2.230.017	-2.230.017	-2.230.017	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	3.181		3.242	3.242	3.242	3.242	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	2.906		2.961	2.961	2.961	2.961	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	2.906		2.961	2.961	2.961	2.961	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	6.479		6.602	6.602	6.602	6.602	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	2.906		2.961	2.961	2.961	2.961	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	4.360		4.443	4.443	4.443	4.443	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	5.813		5.926	5.926	5.926	5.926	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	4.262		4.344	4.344	4.344	4.344	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	3.461		3.527	3.527	3.527	3.527	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	-36.274		-36.967	-36.967	-36.967	-36.967	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	28.213		28.484	28.484	28.484	28.484	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	57.002		57.549	57.549	57.549	57.549	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	57.002		57.549	57.549	57.549	57.549	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	186.551		188.343	188.343	188.343	188.343	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	401.892		405.751	405.751	405.751	405.751	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	401.892		405.751	405.751	405.751	405.751	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	369.073		372.616	372.616	372.616	372.616	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	399.012		402.844	402.844	402.844	402.844	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	18.617		18.796	18.796	18.796	18.796	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-1.919.254		-1.937.683	-1.937.683	-1.937.683	-1.937.683	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	2.323		2.373	2.373	2.373	2.373	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	4.693		4.794	4.794	4.794	4.794	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	4.693		4.794	4.794	4.794	4.794	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	15.359		15.688	15.688	15.688	15.688	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	33.087		33.797	33.797	33.797	33.797	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	33.087		33.797	33.797	33.797	33.797	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	30.385		31.037	31.037	31.037	31.037	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	32.850		33.555	33.555	33.555	33.555	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	38902	u	j	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg)	1.533		1.566	1.566	1.566	1.566	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	38900	u	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	-158.010		-161.401	-161.401	-161.401	-161.401	2e turap 2025 - nieuwe kostenverdeling Sociaal Domein 2025 ev
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-16.333						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-14.305						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-14.459						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-12.226						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-20.911						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-18.429						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990201	KPL Ruimte - Team VTH	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-25.782						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-19.851						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990203	KPL Ruimte - Team Buitendienst 2	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-22.926						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-18.837						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990205	KPL Ruimte - Team Economie & Gebiedsontwikkeling	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-25.419						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-17.004						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990207	KPL Ruimte - Team Civiele Techniek	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-17.934						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990208	KPL Ruimte - Team Duurzaamheid & Klimaat	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-11.321						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-18.981						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990308	KPL Dienstverlening - Team Burgerzaken	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-9.307						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie	kostenplaats	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-11.482						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60010000	Raad en raadscommissies	9	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	16						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60100001	Griffie	9	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-4.278						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400000	Directie	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-5.647						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400001	Concerncontrol	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-5.567						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400100	Sociaal - Management (incl. ondersteuning)	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-7.647						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400200	Ruimte - Management (incl. ondersteuning)	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-9.481						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400300	Dienstverlening - Management (incl. ondersteuning)	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-10.222						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400301	Dienstverlening - Team Financien	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-17.399						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400303	Dienstverlening - Team Communicatie & creatie	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-19.264						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400304	Dienstverlening - Team Telefonie & Receptie	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-5.586						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400305	Dienstverlening - Team HR & Juridische Zaken	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-13.408						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400306	Dienstverlening - Team Applicatie & Systeembeheer	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-23.588						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400307	Dienstverlening - Team Informatie & Gegevensbeheer	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-16.373						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60400309	Dienstverlening - Team Facilitair	10	11000	u	n	Salarissen en Sociale lasten	-5.127						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60800001	Stelpost algemeen	10	11001	u	n	Stelpost salarissen	439.078						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026
60800001	Stelpost algemeen	10	11001	u	n	Stelpost salarissen	-53.425						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	53.425						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66239999	Toegang integraal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-16.333						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990101	KPL Sociaal - Team Participatie en inkomen	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	16.333						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-14.305						2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)

59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	14.305								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66239999	Toegang integraal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-14.459								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990103	KPL Sociaal - Team Jeugd, Toegang en Regie	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	14.459								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-3.427								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-2.933								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66719999	Wmo - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-2.933								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66751999	Jeugdhulp amb.lokaal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-2.933								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990104	KPL Sociaal - Team Bedrijfsvoering	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	12.226								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-2.537								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-1.788								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-951								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-4.306								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66239999	Toegang integraal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-625								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-1.625								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-3.122								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66719999	Wmo - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-2.714								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66751999	Jeugdhulp amb.lokaal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-2.145								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-1.098								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	20.911								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats	4	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-120								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-475								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats	5	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-475								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-1.784								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-4.228								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-3.037								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66719999	Wmo - Doorbelasting Kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-3.972								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66751999	Jeugdhulp amb.lokaal - doorbelasting kostenplaats	6	11902	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal (uitg)	-4.338								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	18.429								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.519								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.662								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-22.601								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990201	KPL Ruimte - Team VTH	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	25.782								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-206								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-2.460								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-347								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-135								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-341								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-9.713								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.350								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-907								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100501	Vegen wegen	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-71								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-941								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-175								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-40								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-56								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.652								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990400	Sportvelden	kostenplaats	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.058								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-399								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	19.851								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-248								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-4.393								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-413								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-161								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-408								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-12.364								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.703								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.272								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100501	Vegen wegen	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-73								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-947								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-64								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-259								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990410	Vervoer	kostenplaats	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-268								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-353								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990203	KPL Ruimte - Team Buitendienst 2	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	22.926								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-68								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63109999	Econom. ontwikkeling - doorbelasting kostenplaats	3	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-202								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-337								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-978								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.488								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-405								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-12.368								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-2.991								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	18.837								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63109999	Econom. ontwikkeling - doorbelasting kostenplaats	3	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-2.781								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-623								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-2.687								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-2.552								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-12.951								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-264								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-3.561								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)

59990205	KPL Ruimte - Team Economie & Gebiedsontwikkeling	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	25.419								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-10.286								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-3.423								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-1.955								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-733								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-405								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-68								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-134								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	17.004								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-9.837								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-665								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-2.979								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-316								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-242								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-669								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-3.226								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990207	KPL Ruimte - Team Civiele Techniek	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	17.934								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	-11.321								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990208	KPL Ruimte - Team Duurzaamheid & Klimaat	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	11.321								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
61109999	Crisisbeheersing - Doorbelasting Kostenplaats	1	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-894								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-15.183								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-1.786								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-224								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-894								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	18.981								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60209999	Burgerzaken - doorbelasting kostenplaats	9	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-9.307								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990308	KPL Dienstverlening - Team Burgerzaken	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	9.307								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-2.118								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60509999	Treasury - doorbelasting kostenplaats	10	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-3.254								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-2.636								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11903	u	n	Doorbelasting directe salarislasten Dienstv (uitg)	-3.474								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie	kostenplaats	11900	u	n	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	11.482								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-10								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-6								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-50								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100501	Vegen wegen	2	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-11								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-2								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-107								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-4								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-15								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-18								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-14								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-23								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990400	Sportvelden	kostenplaats	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-8								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990410	Vervoer	kostenplaats	38900	u	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	268								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	38901	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Ruimte (uitg)	-1.066								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
59990400	Sportvelden	kostenplaats	38900	u	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	1.066								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	10.618								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-10.618								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	10.618								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67200000	Riolering - Beheer algemeen	7	72008	u	n	Toevoeging aan voorziening rioolheffing	10.618								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		10.618							2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-10.618								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	5.754								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
80102003	Reserve Parkeerfonds	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		5.754							2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6200	EV: Bestemmingsreserves	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-5.754								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	5.754								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren	2	71008	u	n	Toevoeging aan BR Parkeerfonds	5.754								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-5.754								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie	8	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	5.018								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-5.018								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen	8	75001	u	n	Toerekening overhead aan GREX	-3.782								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60400999	Toerekening aan grex/investeringen	10	75001	u	n	Toerekening overhead aan GREX	3.782								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie	8	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	3.782								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-3.782								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP	8	46802	i	n	Bijdrage planbegeleidingskosten		-8.531							2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-8.531								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100501	Vegen wegen	2	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97303001	VZ Afvalstoffenheffing	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	-82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100501	Vegen wegen	2	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	-82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	82								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	16								2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)

62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72007	i	n	Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing		-16										2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97303001	VZ Afvalstoffenheffing	kap.dienst	72000	u	n	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	-16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	n	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		-16										2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	72000	u	n	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	-16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	16											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97303001	VZ Afvalstoffenheffing	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	-1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97203001	VZ Egalisatie riolering	kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	-1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	1.001											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	9.850											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
67300000	Afvalinzameling - Algemeen	7	72006	u	n	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	9.850											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
97303001	VZ Afvalstoffenheffing	kap.dienst	72001	i	n	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		9.850										2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-9.850											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
6570	Voorzieningen (art 44.1c)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-9.850											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	9.850											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-4.376											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
79999919	Sluitrek MVA-EN: Overige	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-4.376										2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	75002	u	n	Toerekening overhead aan investeringen	-3.298											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60400999	Toerekening aan grex/investeringen	10	75002	u	n	Toerekening overhead aan investeringen	3.298											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-3.298											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
79999919	Sluitrek MVA-EN: Overige	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-3.298										2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
1900	MVA-EN: Overige	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-7.674											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	7.674											2e turap 2025 - Actualisatie salarissen CAO 2025-2026 (doorbelasting)
60400998	Doorbelasting ICT applicaties	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.798.068	0	2.816.126	0	2.391.052	0	2.390.984	0	2.390.984			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60109999	Bestuur - doorbelasting kostenplaats	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-121.319	0	-122.101	0	-103.671	0	-103.668	0	-103.668			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60209999	Burgerzaken - doorbelasting kostenplaats (0.2)	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-254.561	0	-256.203	0	-217.531	0	-217.524	0	-217.524			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60309999	Beheer gebouwen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-39.570	0	-39.826	0	-33.814	0	-33.813	0	-33.813			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats (0.4)	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-1.396.849	0	-1.405.864	0	-1.193.659	0	-1.193.624	0	-1.193.624			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60619999	OZB woningen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-10.350	0	-10.417	0	-8.845	0	-8.844	0	-8.844			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60629999	OZB niet-woningen doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-58.000	0	-58.375	0	-49.564	0	-49.562	0	-49.562			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60639999	Parkeerbelasting - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-49.651	0	-49.971	0	-42.428	0	-42.427	0	-42.427			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
61109999	Crisisbeheersing - Doorbelasting Kostenplaats (1.1)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.000	0	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats (1.2)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.000	0	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats (2.1)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.000	0	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats (2.2)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-34.070	0	-34.290	0	-29.114	0	-29.113	0	-29.113			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
62509999	Openbaar vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-97.706	0	-98.336	0	-83.493	0	-83.491	0	-83.491			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
63209999	Fysieke bedrijfsinfr. - doorbelasting kostenplaats	3	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.000	0	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats (5.2)	5	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-27.583	0	-27.760	0	-23.570	0	-23.569	0	-23.569			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (6.1)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-13.628	0	-13.716	0	-11.646	0	-11.645	0	-11.645			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-16.190	0	-16.294	0	-13.835	0	-13.834	0	-13.834			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66229999	Toegang Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-22.732	0	-22.878	0	-19.428	0	-19.430	0	-19.430			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66239999	Toegang integraal - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-11.922	0	-11.999	0	-10.188	0	-10.187	0	-10.187			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (6.3)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-111.135	0	-111.852	0	-94.969	0	-94.966	0	-94.966			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66409999	WSW en beschut - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-9.273	0	-9.333	0	-7.925	0	-7.924	0	-7.924			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (6.5)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-80.678	0	-81.198	0	-68.942	0	-68.940	0	-68.940			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66609999	Maatwerkvoorzieningen - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-13.541	0	-13.629	0	-11.571	0	-11.571	0	-11.571			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66714999	WMO overig maatwerk - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-13.541	0	-13.629	0	-11.571	0	-11.571	0	-11.571			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66751999	Jeugdhulp amb.lokaal - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.087	0	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66752999	Jeugdhulp amb.regionaal - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.087	0	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66753999	Jeugdhulp amb.landelijk - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.087	0	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66761999	Jeugdhulp verblijf lokaal - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.087	0	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66762999	Jeugdhulp verblijf reg - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.087	0	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66763999	Jeugdhulp verblijf landelijk - doorbelasting kpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.087	0	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66791999	PGB WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-9.273	0	-9.333	0	-7.924	0	-7.924	0	-7.924			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66792999	PGB Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-9.273	0	-9.333	0	-7.924	0	-7.924	0	-7.924			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-16.190	0	-16.294	0	-13.835	0	-13.834	0	-13.834			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.087	0	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats (7.5)	7	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-6.039	0	-6.078	0	-5.160	0	-5.160	0	-5.160			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
68109999	Ruimte en leefomg - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-95.523	0	-96.139	0	-81.628	0	-81.625	0	-81.625			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
68209999	Grondexploitatie - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.000	0	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats (8.3)	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-128.862	0	-129.694	0	-110.117	0	-110.114	0	-110.114			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	j	Onttrekking uit BR Parkeerfonds		-83.721		-84.261		-71.542		-71.540		-71.540		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	-83.721		-84.261		-71.542		-71.540		-71.540			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	83.721		84.261		71.542		71.540		71.540			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-83.721		-84.261		-71.542		-71.540		-71.540			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	83.721		84.261		71.542		71.540		71.540			2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)

60400499	Stelpost overhead	10	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-8.971		16.705		-5.002		-5.002		-5.002		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (effect doorbelasting parkeren)
60400998	Doorbelasting ICT applicaties	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.686.068		-3.628.126		-2.391.052		-2.390.984		-2.390.984		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60109999	Bestuur - doorbelasting kostenplaats	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	116.584		157.472		103.779		103.776		103.776		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60209999	Burgerzaken - doorbelasting kostenplaats (0.2)	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	323.470		436.917		287.942		287.934		287.934		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60309999	Beheer gebouwen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	37.869		51.150		33.709		33.708		33.708		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats (0.4)	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	1.350.115		1.823.627		1.201.829		1.201.795		1.201.795		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60619999	OZB woningen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	12.590		17.005		11.207		11.207		11.207		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60629999	OZB niet-woningen doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	47.582		64.269		42.356		42.354		42.354		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60639999	Parkeerbelasting - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	37.180		50.220		33.097		33.096		33.096		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
61109999	Crisisbeheersing - Doorbelasting Kostenplaats (1.1)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.189		2.956		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats (1.2)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	43.547		58.820		38.764		38.763		38.763		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats (2.1)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.189		2.956		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats (2.2)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	37.570		50.746		33.443		33.442		33.442		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
62509999	Openbaar vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.189		2.956		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
63209999	Fysieke bedrijfsinfr. - doorbelasting kostenplaats	3	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.189		2.956		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats (5.2)	5	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	29.434		39.758		26.202		26.201		26.201		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (6.1)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	21.791		29.433		19.397		19.397		19.397		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	18.779		25.365		16.716		16.716		16.716		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66229999	Toegang Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	18.779		25.365		16.716		16.716		16.716		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (6.3)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	107.438		145.119		95.638		95.635		95.635		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (6.5)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	87.520		118.216		77.908		77.906		77.906		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	42.874		57.911		38.165		38.164		38.164		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	110.416		149.141		98.288		98.286		98.286		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats (7.5)	7	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	8.212		11.093		7.310		7.310		7.310		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
68109999	Ruimte en leefomg - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	96.839		130.802		86.203		86.200		86.200		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
68209999	Grondexploitatie - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.189		2.956		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats (8.3)	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	126.537		170.916		112.639		112.636		112.636		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats (0.4)	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-3		1		4		2		2		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	j	Onttrekking uit BR Parkeerfonds		74.750		100.966		66.540		66.538		66.538	2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	74.750		100.966		66.540		66.538		66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-74.750		-100.966		-66.540		-66.538		-66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	74.750		100.966		66.540		66.538		66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-74.750		-100.966		-66.540		-66.538		-66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
65700201	Openbaar Stedelijk Groen - Binnen (K)	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	50.000										2e turap 2025 - invullen voorstellen tlv 500.000 budget
60700000	Algemene uitkering gemeentefonds (K)	10	43100	i	j	Uitkering gemeentefonds		8.994.000		2.655.000		303.000		-201.000		-506.000	2e turap 2025 - algemene uitkering
60800001	Stelpost algemeen	10	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven			-286.000		-383.000		-515.000		-568.000		2e turap 2025 - inzet stelpost LPO
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	12.949.218		-13.623		-1.323.458		-1.458.200		-1.767.426		2e turap 2025 - structureel beeld
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-891.232		-3.515.533		-408.000		-184.000		0		2e turap 2025 - incidenteel beeld
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			15		55		58		56		2e turap 2025 - verschillen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			2.458.000								2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury(K)	10	71005	i	j	Onttrekking uit algemene reserve				2.458.000							2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
80101000	Algemene Reserve (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			2.458.000								2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-2.458.000								2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			2.458.000								2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			-2.458.000								2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-12.056.000										2e turap 2025 - storting financieel beeld tgv algemene reserve (jaarschijf 2025)
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury(K)	10	71004	u	n	Toevoeging aan algemene reserve	12.056.000										2e turap 2025 - storting financieel beeld tgv algemene reserve (jaarschijf 2025)
80101000	Algemene Reserve (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		12.056.000									2e turap 2025 - storting financieel beeld tgv algemene reserve (jaarschijf 2025)
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	12.056.000										2e turap 2025 - storting financieel beeld tgv algemene reserve (jaarschijf 2025)
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-12.056.000										2e turap 2025 - storting financieel beeld tgv algemene reserve (jaarschijf 2025)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	12.056.000										2e turap 2025 - storting financieel beeld tgv algemene reserve (jaarschijf 2025)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			3.557.000								2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury(K)	10	71005	i	j	Onttrekking uit algemene reserve				3.557.000							2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
80101000	Algemene Reserve (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			3.557.000								2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-3.557.000								2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			3.557.000								2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			-3.557.000								2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury (K)	10	71005	i	n	Onttrekking uit algemene reserve		260.000									2e turap 2025 - aframen Algemene bedrijfsreserve (ABR-ge) naar algemene reserve
80101001	Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	260.000										2e turap 2025 - aframen Algemene bedrijfsreserve (ABR-ge) naar algemene reserve
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury (K)	10	71004	u	n	Toevoeging aan algemene reserve	260.000										2e turap 2025 - aframen Algemene bedrijfsreserve (ABR-ge) naar algemene reserve
80101000	Algemene Reserve (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		260.000									2e turap 2025 - aframen Algemene bedrijfsreserve (ABR-ge) naar algemene reserve
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38902	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Sociaal	76.490	0	76.490	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	38902	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Sociaal	23.510	0	23.510	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening (K)	kostenpl.	38900	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats (K)	4	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-435	0	-470	0	-470	0	-470	0	-470	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-397	0	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-397	0	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-885	0	-956	0	-956	0	-956	0	-956	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-397	0	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-596	0	-644	0	-644	0	-644	0	-644	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-795	0	-858	0	-858	0	-858	0	-858	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-583	0	-629	0	-629	0	-629	0	-629	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-473	0	-511	0	-511	0	-511	0	-511	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	4.958	0	5.355	0	5.355	0	5.355	0	5.355	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats (K)	4	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-85	0	-88	0	-88	0	-88	0	-88	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-171	0	-178	0	-178	0	-178	0	-178	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-171	0	-178	0	-178	0	-178	0	-178	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-561	0	-584	0	-584	0	-584	0	-584	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.209	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.209	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen

66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.110	0	-1.155	0	-1.155	0	-1.155	0	-1.155	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.202	0	-1.249	0	-1.249	0	-1.249	0	-1.249	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-56	0	-58	0	-58	0	-58	0	-58	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	5.774	0	6.006	0	6.006	0	6.006	0	6.006	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-876	0	-946	0	-946	0	-946	0	-946	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-960	0	-1.036	0	-1.036	0	-1.036	0	-1.036	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-13.041	0	-14.081	0	-14.081	0	-14.081	0	-14.081	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990201	KPL Ruimte - Team VTH (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	14.877	0	16.063	0	16.063	0	16.063	0	16.063	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	15	0	16	0	16	0	16	0	16	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	185	0	189	0	189	0	189	0	189	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	26	0	27	0	27	0	27	0	27	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	729	0	748	0	748	0	748	0	748	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	101	0	104	0	104	0	104	0	104	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	68	0	70	0	70	0	70	0	70	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen (K	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	5	0	6	0	6	0	6	0	6	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra (K)	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	71	0	72	0	72	0	72	0	72	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	125	0	128	0	128	0	128	0	128	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden	kostenpl.	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	79	0	81	0	81	0	81	0	81	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	30	0	31	0	31	0	31	0	31	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1 (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	-1.490	0	-1.528	0	-1.528	0	-1.528	0	-1.528	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-49	0	-62	0	-62	0	-62	0	-62	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63109999	Econom. ontwikkeling - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-144	0	-185	0	-185	0	-185	0	-185	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-242	0	-310	0	-310	0	-310	0	-310	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-701	0	-898	0	-898	0	-898	0	-898	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-1.066	0	-1.369	0	-1.369	0	-1.369	0	-1.369	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-290	0	-372	0	-372	0	-372	0	-372	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-8.864	0	-11.367	0	-11.367	0	-11.367	0	-11.367	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.144	0	-2.749	0	-2.749	0	-2.749	0	-2.749	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	13.500	0	17.312	0	17.312	0	17.312	0	17.312	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63109999	Econom. ontwikkeling - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.004	0	-2.238	0	-2.238	0	-2.238	0	-2.238	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-449	0	-501	0	-501	0	-501	0	-501	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-1.936	0	-2.161	0	-2.161	0	-2.161	0	-2.161	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-1.839	0	-2.054	0	-2.054	0	-2.054	0	-2.054	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-9.333	0	-10.421	0	-10.421	0	-10.421	0	-10.421	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-191	0	-213	0	-213	0	-213	0	-213	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.566	0	-2.866	0	-2.866	0	-2.866	0	-2.866	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990205	KPL Ruimte - Team Economie & Gebiedsontwikkeling (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	18.318	0	20.454	0	20.454	0	20.454	0	20.454	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	9.665	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	3.216	0	3.128	0	3.128	0	3.128	0	3.128	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	1.838	0	1.786	0	1.786	0	1.786	0	1.786	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	689	0	670	0	670	0	670	0	670	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	380	0	370	0	370	0	370	0	370	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	64	0	62	0	62	0	62	0	62	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	126	0	123	0	123	0	123	0	123	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	-15.978	0	-15.539	0	-15.539	0	-15.539	0	-15.539	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61109999	Crisisbeheersing - Doorbelasting Kostenplaats	1	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	81	0	-125	0	-125	0	-125	0	-125	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	1.374	0	-2.125	0	-2.125	0	-2.125	0	-2.125	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	162	0	-250	0	-250	0	-250	0	-250	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	20	0	-31	0	-31	0	-31	0	-31	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	81	0	-125	0	-125	0	-125	0	-125	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	-1.718	0	2.656	0	2.656	0	2.656	0	2.656	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-622	0	-979	0	-979	0	-979	0	-979	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60509999	Treasury - doorbelasting kostenplaats	10	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-956	0	-1.504	0	-1.504	0	-1.504	0	-1.504	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-774	0	-1.218	0	-1.218	0	-1.218	0	-1.218	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-1.020	0	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	3.372	0	5.307	0	5.307	0	5.307	0	5.307	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	38903	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Dienstverlen	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60509999	Treasury - doorbelasting kostenplaats	10	38903	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Dienstverlen	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	38903	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Dienstverlen	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	38903	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Dienstverlen	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie (K)	kostenpl.	38900	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-127	0	392	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-1.923	0	5.922	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-214	0	658	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats(K)	3	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-83	0	256	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-210	0	648	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-6.013	0	18.523	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-858	0	2.643	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-613	0	1.887	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen (K	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-41	0	126	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-530	0	1.631	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats (K)	7	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-49	0	151	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-30	0	91	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-89	0	273	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen

59990410	Vervoer	kostenpl.	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-75	0	231	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden	kostenpl.	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-298	0	917	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	-211	0	651	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990420	Gemeentewerf	kostenpl.	38900	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats	11.364	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	4.186	0	8	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	2.475	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	21.431	0	43	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	4.802	0	10	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	1.004	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	44.950	0	92	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	1.677	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	6.524	0	13	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	7.653	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	6.113	0	12	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	9.854	0	20	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden (K)	kostenpl.	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	3.387	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990410	Vervoer (K)	kostenpl.	38900	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-114.056	0	-231	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	3.760	0	1.005	0	81	0	81	0	81	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden (K)	kostenpl.	38900	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-3.760	0	-1.005	0	-81	0	-81	0	-81	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-15.952	0	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	15.952	0	4.852	0	182	0	182	0	182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Overboeking naar Balans	-15.952	0	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67200000	Riolering - Beheer algemeen (K)	7	72008	u	J	Toevoeging aan voorziening rioolheffing	-15.952	0	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	72001	i	J	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)	0	-15.952	0	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	15.952	0	4.852	0	182	0	182	0	182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-1.629	0	-658	0	500	0	500	0	500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71001	i	J	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	0	-1.629	0	-658	0	500	0	500	0	500	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	J	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	1.629	0	658	0	-500	0	-500	0	-500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	-1.629	0	-658	0	500	0	500	0	500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71008	u	J	Toevoeging aan BR Parkeerfonds	-1.629	0	-658	0	500	0	500	0	500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	1.629	0	658	0	-500	0	-500	0	-500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie (K)	8	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.877	0	2.899	0	3.172	0	3.172	0	3.172	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-2.877	0	-2.899	0	-3.172	0	-3.172	0	-3.172	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	75001	u	J	Toerekening overhead aan GREX	-2.168	0	-2.185	0	-2.390	0	-2.390	0	-2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60400999	Toerekening aan grex/investeringen (K)	10	75001	u	J	Toerekening overhead aan GREX	2.168	0	2.185	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie (K)	8	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.168	0	2.185	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-2.168	0	-2.185	0	-2.390	0	-2.390	0	-2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	46802	i	J	Bijdrage planbegeleidingskosten	0	-4.423	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-4.423	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-2.507	0	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen (K)	2	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	-2.507	0	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	2.507	0	75	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	2.507	0	75	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	2.507	0	75	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-2.507	0	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-6.710	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72007	i	J	Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing	0	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72000	u	J	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-6.710	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-6.710	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	J	Onttrekking uit voorziening rioolheffing	0	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	72000	u	J	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	6.710	0	14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-6.710	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-2.974	0	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	-2.974	0	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	2.974	0	902	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	2.974	0	902	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	2.974	0	902	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-2.974	0	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-2.974	0	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	-2.974	0	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	2.974	0	902	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	2.974	0	902	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	2.974	0	902	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-2.974	0	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-16.124	0	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	72006	u	J	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	-16.124	0	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72001	i	J	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)	0	-16.124	0	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	16.124	0	8.940	0	5.608	0	5.608	0	5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	16.124	0	8.940	0	5.608	0	5.608	0	5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen

20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-16.124	0	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-246	0	592	0	-59	0	-59	0	-59	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
79999919	Sluitrek MVA-EN: Overige (K)	kap.dienst	90000	i	J	Overboeking naar Balans	0	-246	0	592	0	-59	0	-59	0	-59	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	75002	u	J	Toerekening overhead aan investeringen	-185	0	446	0	-44	0	-44	0	-44	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60400999	Toerekening aan grex/investeringen (K)	10	75002	u	J	Toerekening overhead aan investeringen	185	0	-446	0	44	0	44	0	44	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-185	0	446	0	-44	0	-44	0	-44	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
79999919	Sluitrek MVA-EN: Overige (K)	kap.dienst	90000	i	J	Overboeking naar Balans	0	-185	0	446	0	-44	0	-44	0	-44	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
1900	MVA-EN: Overige (F)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-431	0	1.038	0	-103	0	-103	0	-103	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Overboeking naar Balans	431	0	-1.038	0	103	0	103	0	103	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
							31.554.013	31.554.013	16.949.774	16.949.774	8.183.461	8.183.461	8.840.856	8.840.856	6.885.074	6.885.074	

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. Van der Pas

Begrotingswijzigingnummer **21** **dienstjaar** **2025** 28-10-2025

Zaaknummer E-suite **15960-2025**

betreft: **Budgetoverheveling 2025 naar 2026**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

Onderstaand zijn de maximum over te hevelen bedragen opgenomen. Op basis van realisatie kunnen deze verlaagd worden (en wordt deze begrotingswijziging aangepast).

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2025	Credit dienstjaar 2025	Debet jaar + 1 2026	Credit jaar + 1 2026	Debet jaar + 2 2027	Credit jaar + 2 2027	Debet jaar + 3 2028	Credit jaar + 3 2028	Debet jaar + 4 2029	Credit jaar + 4 2029	Toelichting max 100 tekens per regel
63200036	voorbereidingskosten kortestraat 5 (K)	3	31004	i	n	Gronduitgifte bedrijfsterrein		-900.000									Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
63200036	voorbereidingskosten kortestraat 5 (K)	3	75003	u	n	Afname / toename boekwaarde grondexploitat	-803.934										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
1151	Locatie kortestraat (F)	kap.dienst	75003	u	n	Afname / toename boekwaarde grondexploitat	803.934										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-803.934										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	71004	u	n	toevoeging aan algemene reserve	-87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		-87.316									Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	71002	u	n	toevoeging aan reserve (overig)	-8.750										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80102006	Reserve landschapsinvesteringsregeling 2013	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		-8.750									Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-8.750										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	8.750										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-8.750										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
63400002	Evenemententerrein (K)	3	38041	u	n	Externe advieskosten	151.787										Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
69100033	Mut.res. 3.3 Economische promotie (K)	3	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	-151.787										Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		-151.787									Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		151.787									Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43900	u	n	Stelpost subsidie (onverdeeld)	-157.513										Overheveling 2025-2026 - Onderwijsachterstandenbeleid
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43801	u	n	Inkomensoverdr. overige instel.&pers. Incident	-821.244										Overheveling 2025-2026 - Onderwijsachterstandenbeleid
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		-978.757									Overheveling 2025-2026 - Onderwijsachterstandenbeleid
65700110	Vergroening omgeving flats (Area) (K)	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie	5	71003	i	n	Onttrekking uit reserve (overig)		-65.000									Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
80102007	Reserve leefbaarheid	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	-65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitga	65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
65700201	Openbaar Stedelijk Groen - Binnen (K)	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-50.000										Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie	5	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	50.000										Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		50.000									Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-50.000									Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
65700109	Natuurpoort Palmstraat Uitvoering (K)	5	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	-75.000										Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie	5	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	75.000										Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		75.000									Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-75.000									Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
65201008	Sport- en Spelaccommodatie Reek (K)	5	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	-131.000										Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
69100052	Mut.res. 5.2 Sportaccommodaties (K)	5	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	131.000										Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
65600000	Media - Bibliotheek Subsidies	5	35100	u	n	Inhuur personeel	-10.920										Overheveling 2025-2026 - coordinator taalnetwerk IDO
65600000	Media - Bibliotheek Subsidies	5	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		-10.920									Overheveling 2025-2026 - coordinator taalnetwerk IDO
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		131.000									Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-131.000									Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	35100	u	n	Inhuur personeel	-70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
69100062	Mut.res. 6.2 Wijkteams (toegang)	6	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		70.000									Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-70.000									Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg	-70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	38900	u	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO

66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-60.000											Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne
69100061	Mut.res. 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (K)	6	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	60.000											Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		60.000										Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-60.000										Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne
67200000	Riolering - Beheer algemeen (K)	7	38106	u	n	Onderhoud vijvers/waterpartijen	-200.000											Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
69100072	Mut.res. 7.2 Riolering (K)	7	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	200.000											Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		200.000										Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-200.000										Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
67400012	Transitie landbouw (K)	7	38002	u	n	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-150.000											Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
69100074	Mut.res. 7.4 Milieubeheer	7	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	150.000											Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		150.000										Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-150.000										Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
67400012	Transitie landbouw (K)	7	38002	u	n	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-50.000											Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
69100074	Mut.res. 7.4 Milieubeheer	7	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	50.000											Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		50.000										Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-50.000										Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
67400006	AgroNatuurWonen (Sisa Peel natuurdorpen) (K)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	-86.000											Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
69100074	Mut.res. 7.4 Milieubeheer	7	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	86.000											Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		86.000										Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-86.000										Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
67400014	Vbt-subsidie geluidsanering Uden (K)	7	32038	u	n	Overige kosten	-229.180											Overheveling 2025-2026 - sanering wegverkeerslawaai Maashorst Zuid
67400014	Vbt-subsidie geluidsanering Uden (K)	7	43102	i	n	Overige rijksbijdragen		-229.180										Overheveling 2025-2026 - sanering wegverkeerslawaai Maashorst Zuid
67400007	Aanpak energiearmoede (K)	7	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-761.678											Overheveling 2025-2026 - Aanpak energiearmoede
67400007	Aanpak energiearmoede (K)	7	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		-761.678										Overheveling 2025-2026 - Aanpak energiearmoede
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	-2.515.511											Overheveling 2025-2026 - CDOKE gelden
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		-2.515.511										Overheveling 2025-2026 - CDOKE gelden
67400009	Lokale aanpak isolatie (SISA) (K)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	-4.827.008											Overheveling 2025-2026 - Lokale aanpak isolatie
67400009	Lokale aanpak isolatie (SISA) (K)	7	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		-4.827.008										Overheveling 2025-2026 - Lokale aanpak isolatie
68100105	Kastanjeweg oost gebiedsontwikkeling (K)	8	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	-146.916											Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
69100081	Mut.res. 8.1 Ruimtelijke ordening (K)	8	71012	u	n	Toevoeging aan reserve budgetoverheveling	146.916											Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		146.916										Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-146.916										Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
68104223	Plankosten gebiedsontw. Repelakker III Zeeland (K)	8	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	-129.000											Overheveling 2025-2026 - Repelakker AOK
68104223	Plankosten gebiedsontw. Repelakker III Zeeland (K)	8	44804	i	n	Bijdrage planbegeleidingskosten		-129.000										Overheveling 2025-2026 - Repelakker AOK
66108055	Migratie - Deelproject Capaciteit Migratieopgaven	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-2.125.916											Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-1.500.000											Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
66108096	Migratie Oekraïeners - Baten	6	43106	i	n	Voorschotten normbedrag		-1.380.011										Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
69100061	Mut.res. 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (K)	6	71002	u	n	Toevoeging aan reserve (overig)	2.245.905											Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
80102021	Reserve migratie	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		2.245.905										Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	i	n	Overboeking naar Balans		-2.245.905										Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	-3.113.034											Overheveling 2025-2026
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	3.113.034											Overheveling 2025-2026
							-11.893.131	-11.893.131	0	0	0	0	0	0	0	0		

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Begrotingswijzigingnummer **4** **dienstjaar** **2026** 5-11-2025

Zaaknummer E-suite **15960-2025**

betreft: **2e tussentijdse rapportage 2025**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2026	Credit dienstjaar 2026	Debet jaar + 1 2027	Credit jaar + 1 2027	Debet jaar + 2 2028	Credit jaar + 2 2028	Debet jaar + 3 2029	Credit jaar + 3 2029	Debet jaar + 4 2030	Credit jaar + 4 2030	Toelichting max 100 tekens per regel
61100000	Veiligheidsregio brabant noord (K)	1	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		2e turap 2025 - Beheer en onderhoud brandkranen
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	2		7		11		16		16		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
62100000	Algemeen beheer wegen	2	73000	u	j	Afschrijving	-500		-500		-500		-500		-500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-2		-7		-11		-16		-16		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	2		7		11		16		16		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		-500		-500		-500		-500		-500	2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-500		-500		-500		-500		-500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	500		500		500		500		500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-500		-500		-500		-500		-500		2e turap 2025 - Aanpassing Beukenlaan
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	785		-40		-40		-40		-40		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
62100000	Algemeen beheer wegen	2	73000	u	n	Afschrijving	4.475										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
72110058	2020 rehab. boekelsedijk (hoge randweg-morgenweg)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	-179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	179.000										2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-785		40		40		40		40		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	785		-40		-40		-40		-40		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	n	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		4.475		0		0		0		0	2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	4.475		0		0		0		0		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-4.475		0		0		0		0		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	4.475		0		0		0		0		2e turap 2025 - Boekelsedijk Rehabilitatie, doorgeschoven krediet.
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	222		217		211		205		205		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen	2	73000	u	j	Afschrijving	625		625		625		625		625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-222		-217		-211		-205		-205		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	222		217		211		205		205		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		625		625		625		625		625	2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	625		625		625		625		625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-625		-625		-625		-625		-625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	625		625		625		625		625		2e turap 2025 - Boekelsedijk-Maasstraat rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen (K)	2	74000	u	j	Rente	1.217		1.186		1.154		1.123		1.123		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen (K)	2	73000	u	j	Afschrijving	3.467		3.467		3.467		3.467		3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-1.217		-1.186		-1.154		-1.123		-1.123		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	1.217		1.186		1.154		1.123		1.123		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		3.467		3.467		3.467		3.467		3.467	2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	3.467		3.467		3.467		3.467		3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-3.467		-3.467		-3.467		-3.467		-3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	3.467		3.467		3.467		3.467		3.467		2e turap 2025 - Boekelsedijk (sportpark) rehabilitatie
72100051	2027 N605 (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	540.000		100.000		100.000		-740.000		-740.000		2e turap 2025 - N605
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-540.000		-100.000		-100.000		740.000		740.000		2e turap 2025 - N605
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	540.000		100.000		100.000		-740.000		-740.000		2e turap 2025 - N605
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-540.000		-100.000		-100.000		740.000		740.000		2e turap 2025 - N605
62100000	Algemeen beheer wegen (K)	2	74000	u	j	Rente	2.430		5.310		6.210		3.330		3.330		2e turap 2025 - N605
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-2.430		-5.310		-6.210		-3.330		-3.330		2e turap 2025 - N605
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	2.430		5.310		6.210		3.330		3.330		2e turap 2025 - N605
72100065	2024 Beukenlaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-99.391		-951.910								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (intrekking krediet)
72100065	2024 Beukenlaan rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	725.000		256.301								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (nieuwe opvoer krediet)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-625.609		695.609								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	625.609		-695.609								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-625.609		695.609								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
62100000	Algemeen beheer wegen	5	74000	u	j	Rente	3.437		3.036		-172		-314		-314		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
62100000	Algemeen beheer wegen	5	73000	u	j	Afschrijving					0		0		0		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
72100072	2025 Wolfstraat rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	-27.972		-252.000								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (intrekking krediet)
72100072	2025 Wolfstraat rehabilitatie (K)	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	150.000		99.972								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat (nieuwe opvoer krediet)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-122.028		152.028								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	122.028		-152.028								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-122.028		152.028								2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
62100000	Algemeen beheer wegen	5	74000	u	j	Rente	816		660		-41		-41		-41		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-4.253		-3.696		213		355		355		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	4.253		3.696		-213		-355		-355		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	Kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	1.330.000						-1.330.000		-1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
77200124	2026 Beukenlaan-Wolfstraat riolering	Kap.dienst	75006	i	j	Verrekening met kapitaaldienst		1.330.000						-1.330.000		-1.330.000	2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
97203002	Spaarvoorziening riolering	Kap.dienst	75005	u	j	Verrekening met kapitaaldienst	1.330.000						-1.330.000		-1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
99997599	Sluitrek Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-1.330.000						1.330.000		1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
6575	Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	1.330.000						-1.330.000		-1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38001	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-1.330.000						1.330.000		1.330.000		2e turap 2025 - Reconstructie Beukenlaan-Wolfstraat
72100052	2024 Sacramentsweg/Mondriaanplein wegen	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	-200.000										2e turap 2025 - Sacramentsweg
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	200.000										2e turap 2025 - Sacramentsweg
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-200.000										2e turap 2025 - Sacramentsweg
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	200.000										2e turap 2025 - Sacramentsweg
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	878		-45		-45		-46		-46		2e turap 2025 - Sacramentsweg
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-878		45		45		46		46		2e turap 2025 - Sacramentsweg
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	878		-45		-45		-46		-46		2e turap 2025 - Sacramentsweg
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte

65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100401	Dagelijks onderhoud openbare verlichting(K)	2	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100401	Dagelijks onderhoud openbare verlichting(K)	2	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100300	Dagelijks onderh wegen, trottoirs, pleinen, paden(K)	2	38077	u	j	Herstel schade gemeente eigendo/verg schade derden	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
62100300	Dagelijks onderh wegen, trottoirs, pleinen, paden(K)	2	43805	i	j	Schadevergoeding inkomsten		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	2e turap 2025 - Schades openbare ruimte
75700013	2024 Schutsboomstraat bomen (K)	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	195.000										2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-195.000										2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	195.000										2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-195.000										2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	74000	u	j	Rente	-859		35		35		35		35		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	73000	u	j	Afschrijving	-3.900										2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	859		-35		-35		-35		-35		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-859		35		35		35		35		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		-3.900		0		0		0		0	2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-3.900		0		0		0		0		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	3.900		0		0		0		0		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-3.900		0		0		0		0		2e turap 2025 - Schutsboomstraat doorschuiven
72110096	2019 gvvp projecten. verbreding zeelandsedijk	Kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	-50.000										2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	50.000										2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-50.000										2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	50.000										2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
62100010	Verkeer en Vervoer algemeen	2	74000	u	j	Rente	219		-11		-12		-11		-11		2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-219		11		12		11		11		2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	219		-11		-12		-11		-11		2e turap 2025 - Verbreding Zeelandsedijk (deels naar 2025)
72110018	2018 rehabilitatie violierstraat	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen	338.000		-338.000								2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-338.000		338.000								2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	338.000		-338.000								2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-338.000		338.000								2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
62100000	Algemeen beheer wegen	2	74000	u	j	Rente	1.521		1.483		-76		-75		-75		2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-1.521		-1.483		76		75		75		2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	1.521		1.483		-76		-75		-75		2e turap 2025 - Violierstraat rehabilitatie
62200003	Betaald parkeren - Garages	2	38109	u	n	Onderhoud gebouwen en terreinen	40.000										2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	n	Onttrekking uit BR Parkeerfonds		40.000									2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	40.000										2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-40.000										2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	40.000										2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-40.000										2e turap 2025 - Lekkage parkeerdekken Promenade Uden
63209770	2013 erfpachten complex 97 (inkomsten)(K)	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		-121.485		-121.485		-121.485		-121.485		-121.485	2e turap 2025 - erfpachten (aframen huidige erfpachtopbrengst)
63209932	Gb toe- en afname bw 3.2 bedrijfsinfrastruc.	3	38001	i	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste		121.485		121.485		121.485		121.485		121.485	2e turap 2025 - erfpachten (aframen huidige erfpachtopbrengst)
63202532	GB Nog te verdelen algemene kosten taakveld 3.2(K)	3	74006	u	j	Rente grondexploitatie	-30.950		-30.950		-30.950		-30.950		-30.950		2e turap 2025 - erfpachten (aframen huidige rente)
63200097	Erfpachten GREX (K)	3	74006	u	j	Rente grondexploitatie	29.242		29.242		29.242		29.242		29.242		2e turap 2025 - erfpachten (rente erfpachten Vd Valk en Area)
63200098	Huurkoop GREX	3	74006	u	j	Rente grondexploitatie	1.708		1.708		1.708		1.708		1.708		2e turap 2025 - erfpachten (rente huurkoop)
63200097	Erfpachten GREX (K)	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		23.901		23.901		23.901		23.901		23.901	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht Area)
63200097	Erfpachten GREX (K)	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		14		14		14		14		14	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht Vd Valk)
63200098	Huurkoop GREX	3	33002	i	j	Erfpacht / opstalrecht / staangelden		3.266		3.106		2.822		2.390		2.390	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst huurkoop)
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (K)	3	71004	u	j	toevoeging aan algemene reserve	27.181		27.021		26.737		26.305		26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	j	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		27.181		27.021		26.737		26.305		26.305	2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	27.181		27.021		26.737		26.305		26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	-27.181		-27.021		-26.737		-26.305		-26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	27.181		27.021		26.737		26.305		26.305		2e turap 2025 - erfpachten (renteopbrengst erfpacht/huurkoop toevoegen aan ABR)
64300200	Onderwijs - Leerlingenvervoer	4	34160	u	j	Vervoerskosten	-3.069		-3.069		-3.069		-3.069		-3.069		2e turap 2025 - 4.1 - Afschaffen eigen bijdrage leerlingenvervoer
64300200	Onderwijs - Leerlingenvervoer	4	38005	i	j	Opbrengst ov goederen en diensten		-3.069		-3.069		-3.069		-3.069		-3.069	2e turap 2025 - 4.1 - Afschaffen eigen bijdrage leerlingenvervoer
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		157.732		157.732		157.732		157.732		157.732	2e turap 2025 - 4.1 - OAB - OAB Beschikking 2025
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43900	u	j	Stelpost subsidie (onverdeeld)	157.732		157.732		157.732		157.732		157.732		2e turap 2025 - 4.1 - OAB - OAB Beschikking 2025
65102000	Sport - Vrijw subsidies buitensport	5	43808	u	j	subsidies amateursportverenigingen	131.370		131.370		131.370		131.370		131.370		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
65100000	Sport - Sportbeleid Algemeen	5	43806	u	j	subsidies overige inst en personen algemeen	-42.285		-42.285		-42.285		-42.285		-42.285		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
66102001	Vrijwilligers Subsidies Structureel	6	43808	u	j	subsidies amateursportverenigingen	-79.429		-79.429		-79.429		-79.429		-79.429		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
66102001	Vrijwilligers Subsidies Structureel	6	43806	u	j	subsidies overige inst en personen algemeen	-9.656		-9.656		-9.656		-9.656		-9.656		2e turap 2025 - 5.1 en 6.1 - vrijwilligerssubsidies buitensport IV3
65201006	Crossterrein de peel	5	38006	u	n	Overige kosten goed&dienst incidenteel	102.061										2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
69100052	Mut.res. 5.2 Sportaccommodaties (K)	5	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		102.061									2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	102.061										2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-102.061										2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	102.061										2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-102.061										2e turap 2025 - Motorcrossterrein de Peel
65203000	Sporthal De Eeght Schaijk (K)	5	36002	i	j	Gebruik accommodaties door scholen		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	2e turap 2025 - Afwijking taakveld 5.2
65203002	Gymzaal Reek (K)	5	36002	i	j	Gebruik accommodaties door scholen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	2e turap 2025 - Afwijking taakveld 5.2
65203002	Gymzaal Reek (K)	5	38005	i	j	Opbrengst ov goederen en diensten		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	2e turap 2025 - Afwijking taakveld 5.2
68300002	Welstand (K)	8	43301	u	j	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-16.122		-16.122		-16.122		-16.122		-16.122		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
65500005	Cultuur-monumenten	5	38159	u	j	Presentiegelden	16.122		16.122		16.122		16.122		16.122		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
68300003	Monumentencommissie (K)	8	38159	u	j	Presentiegelden	-13.500		-13.500		-13.500		-13.500		-13.500		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
65500005	Cultuur-monumenten	5	38159	u	j	Presentiegelden	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		2e turap 2025 - cultuur monumenten.
65300000	cultuur - kunst en cultuureducatie	5	43809	u	n	subsidie huur/accommodatiekosten	35.000										2e turap 2025 - Verlenging incidentele acc subsidie Kunst & Co 1e helft 2026
65600000	Media - Bibliotheek Subsidies (K)	5	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-59.360		-59.360		-59.360		-59.360		-59.360	2e turap 2025 - omzetting SPUK Ido naar decentralisatieuitkering
65600000	Media - bibliotheek subsidies	5	43601	u	j	inkomensoverdrachten overige overheden incidenteel	-63.000		157.000								2e turap 2025 - Verlenging projectperiode invoering zorgplicht bibliotheek
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen	5	74000	u	j	Rente	542		528		515		501		501		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
65700100	Landschappelijke beplanting - Algemeen	5	73000	u	j	Afschrijving	1.525		1.525		1.525		1.525		1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-542		-528		-515		-501		-501		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	542		528		515		501		501		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		1.525		1.525		1.525		1.525		1.525	2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	1.525		1.525		1.525		1.525		1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	1.525		1.525		1.525		1.525		1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie (K)	5	71007	i	j	Onttrekking uit reserve dekking kapitaallasten		1.525		1.525		1.525		1.525		1.525	2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
80103102	Reserve dekking kapitaallasten 2017-2019 (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	1.525		1.525		1.525		1.525		1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	1.525		1.525		1.525		1.525		1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan

20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost meerjarenbegroting uitgaven	-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		-1.525		2e turap 2025 - uitvoering Landschapsbeleidsplan
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	74000	u	j	Rente	958		455		-39		-39		-39		2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
65700203	Openbaar Stedelijk Groen - Bomen	5	73000	u	j	Afschrijving	2.150		2.150								2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
75710020	2024 buitengebied herstel bomenstructuur div str	kap.dienst	32004	u	j	Uitbestede investeringen algemeen			-107.500								2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			107.500								2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans			-107.500								2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven			107.500								2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-958		-455		39		39		39		2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	958		455		-39		-39		-39		2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		2.150		2.150		0		0		0	2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	2.150		2.150		0		0		0		2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-2.150		-2.150		0		0		0		2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.150		2.150		0		0		0		2e turap 2025 - Buitengebied herstel bomenstructuur herstellen MIP
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen (K)	5	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	20.000										2e turap 2025 - Decentrale Uitkering, brandpreventie
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen	5	74000	u	j	Rente	3.555		3.465		3.375		3.285		3.285		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
65700103	Landschappelijke Beplanting - Bossen	5	73000	u	j	Afschrijving	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	-3.555		-3.465		-3.375		-3.285		-3.285		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	3.555		3.465		3.375		3.285		3.285		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Herstel bijdrage ARK
59990420	Gemeentewerf	kostenplaats	38054	u	n	Inventaris, kleine aanschaf	35.000										2e turap 2025 - opslagkasten accu's
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-7.000										2e turap 2025 - opslagkasten accu's
66103500	Jeugd - Project Preventie Jeugdhulp Storm	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-16.000		-16.000								2e turap 2025 - 6.1 - STORM-project nav nieuwe afspraken 2026-2029
66108502	WI - Inburgering Voorziening Maatsch. Begeleiding	6	43806	u	j	Subsidie overige instel. & pers. algemeen	45.159		45.159		45.159		45.159		45.159		2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66108502	WI - Inburgering Voorziening Maatsch. Begeleiding	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		45.159		45.159		45.159		45.159		45.159	2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66108504	WI - Inburgering Voorziening Tolk	6	38119	u	j	Inzet tolk	18.001		18.001		18.001		18.001		18.001		2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66108504	WI - Inburgering Voorziening Tolk	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		18.001		18.001		18.001		18.001		18.001	2e turap 2025 - 6.1 - Inburgering
66105503	Project Transformatie Sterke Sociale Basis	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-34.090		-35.770		-35.770		-35.770		-35.770		2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
65102010	Vrijwilligerssubsidies - Binnensport	5	43808	u	j	Subsidies amateursportverenigingen	3.143		3.297		3.297		3.297		3.297		2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
65302010	Vrijwilligerssubsidies - Immaterieel erfgoed	5	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	5.960		6.254		6.254		6.254		6.254		2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102010	Vrijwilligerssubsidies - Buurt en Wijk	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	10.303		10.811		10.811		10.811		10.811		2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102011	Vrijwilligerssubsidies - Hulp en Gezondheid	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	5.018		5.265		5.265		5.265		5.265		2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102012	Vrijwilligerssubsidies - Jeugd en Jongeren	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	7.468		7.836		7.836		7.836		7.836		2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66102013	Vrijwilligerssubsidies - Leefomgeving	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	2.198		2.307		2.307		2.307		2.307		2e turap 2025 TW -5.1,5.3 en 6.1 Sterke Sociale Basis Vrijwilligerssubs (herverdeling beleid)
66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	5.097		5.097		5.097		5.097		5.097		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Seniorenbeleid Dementievriendelijke gemeente
66608000	Wmo - Voorziening Integrale Toegankelijkheid	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-5.097		-5.097		-5.097		-5.097		-5.097		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Seniorenbeleid Dementievriendelijke gemeente
66910000	Wmo - Lokale Uitvoering	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-46.400		-46.400		-46.400		-46.400		-46.400		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Zorgcoöperaties budget naar ander taakveld
66106501	Basis - Bewonersinitiatieven	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	46.400		46.400		46.400		46.400		46.400		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 6.6 - Zorgcoöperaties budget naar ander taakveld
66101020	Community Activiteitenplatform	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
60100003	Programma participatie	9	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66101000	Inwonersplatform	6	38118	u	j	Communicatie / informatiekrant	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66104001	Wmo - Preventie Lokaal	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		2e turap 2025 - TW - 6.1 en 9.1 - Communityplatform nav collegebelsuit 22-04-2025
66100200	Overdracht accommodaties	6	43900	u	j	Stelpost subsidies (onderverdeeld)	-30.107		-30.107		-30.107		-30.107		-30.107		2e turap 2025 - TW - 7.1 en 6.1 - Preventief jeugdbeleid corr op BW 1eTURAP
67100200	Gezondheid - Kansrijke Start Jeugd (GALA4)	7	43900	u	j	Stelpost subsidies (onderverdeeld)	30.107		30.107		30.107		30.107		30.107		2e turap 2025 - TW - 7.1 en 6.1 - Preventief jeugdbeleid corr op BW 1eTURAP
66105515	Basis - GALA project 2023-2026	6	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	185.000										2e turap 2025 - 6.1 - GALA Herverdeling meerjarig projectbudget
66105520	Basis - IZA project 2023-2026	6	38033	u	n	Uitbestede werkzaamheden algemeen	390.000										2e turap 2025 - 6.1 - IZA Herverdeling meerjarig projectbudget
66105503	Project Transformatie Sterke Sociale Basis	6	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	365.000										2e turap 2025 - 6.1 - Sterke Sociale Basis Herverdeling meerjarig projectbudget
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	3.212.000		4.818.000		6.424.000		6.424.000		6.424.000		2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €44 per nacht en oplopende bedden van 150 naar 400
66108096	Migratie Oekraieners - Baten	6	43106	i	j	Voorschotten normbedrag		3.212.000		4.818.000		6.424.000		6.424.000		6.424.000	2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €44 per nacht en oplopende bedden van 150 naar 400
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	35100	u	j	inhuur personeel	23.040		34.560		46.080		46.080		46.080		2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €48 pp en oplopende aantallen van 20 naar 80
66108096	Migratie Oekraieners - Baten	6	43108	i	j	Bijdrage in uitvoeringskosten		23.040		34.560		46.080		46.080		46.080	2e turap 2025 - migratie opgave - Inschatting obv €48 pp en oplopende aantallen van 20 naar 80
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	32017	u	j	Bouwrijp maken	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		2e turap 2025 - migratie opgave-2025 aanpassingen bestaande panden. Daarna beperkte transitiekosten.
66108096	Migratie Oekraieners - Baten	6	43109	i	j	Bijdrage in transitiekosten		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	2e turap 2025 - migratie opgave-2025 aanpassingen bestaande panden. Daarna beperkte transitiekosten.
66108060	Migratie - Deelproject Noodopvang Van der Valk	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	300.000										2e turap 2025 - migratie opgave - Verwachte forse daling in 2025 en 2026
66108081	Migratie Asielzoekers COA - Baten	6	43102	i	n	Overige rijksbijdragen		300.000									2e turap 2025 - migratie opgave - Verwachte forse daling in 2025 en 2026
66108080	Migratie Asielzoekers COA - Locatie Boekelsedijk	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	45.000		180.000		180.000		180.000		180.000		2e turap 2025 - migratie opgave - Berekende omvang thv faciliteitenbesluit
66108081	Migratie Asielzoekers COA - Baten	6	43102	i	j	Overige rijksbijdragen		45.000		180.000		180.000		180.000		180.000	2e turap 2025 - migratie opgave - Berekende omvang thv faciliteitenbesluit Declaratie COA
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		2e turap 2025 - migratie opgave -Kamergewijze verhuur statushouders
66108050	Migratie - Deelproject Huisvesting Oekraine	6	43105	i	j	Specifieke uitkering Rijk		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	2e turap 2025 - migratie opgave - Kamergewijze verhuur statushouders
66108055	Migratie - Deelproject Capaciteit Migratieopgaven	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			400.000								2e turap 2025 - migratie opgave
69100061	Mut.res. 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (K)	6	71003	i	j	Onttrekking uit reserve (overig)				400.000							2e turap 2025 - migratie opgave
80102010	Reserve migratie	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)			400.000								2e turap 2025 - migratie opgave
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans			-400.000								2e turap 2025 - migratie opgave
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans			400.000								2e turap 2025 - migratie opgave
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u			-400.000								2e turap 2025 - migratie opgave
66108065	Migratie opgave - Deelproject OHBA-Regeling	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten			209.000		209.000		209.000		209.000		2e turap 2025 - migratie opgave - 627.000 eenmalig voor nieuwe bestuursperiode
66108065	Migratie opgave - Deelproject OHBA-Regeling	6	43102	i	j	Overige rijksbijdragen				209.000		209.000		209.000		209.000	2e turap 2025 - migratie opgave - 627.000 eenmalig voor nieuwe bestuursperiode
66220200	Toegang Jeugd - Praktijkonderst.POH Jeugd GGZ	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		2e turap 2025 - DS - 6.2 - POH GGZ Jeugd corr.indexering
66230101	Toegang Integraal - Proj Versterk Cliëntond.2025	6	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	25.000										2e turap 2025 - 6.2 - SPUK Clientondersteuning
66230101	Toegang Integraal - Proj Versterk Cliëntond.2025	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		25.000									2e turap 2025 - 6.2 - SPUK Clientondersteuning
66304000	Bijzondere bijstand directe levensbehoeften	6	41101	u	j	Basisuitkering	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		2e turap 2025 - 6.3 - Bijzondere bijstand
66307005	Inkomensregelingen - Alleenverdien.probl 2025-2027	6	41101	u	j	Basisuitkering	26.000		26.000								2e turap 2025 - 6.3 - Alleenverdienersproblematiek
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-12.548.438		-12.548.438		-12.548.438		-12.548.438		-12.548.438	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-1.882.266		-1.882.266		-1.882.266		-1.882.266		-1.882.266	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-14.430.704		-14.430.704		-14.430.704		-14.430.704		-14.430.704		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-2.459.523		-2.459.523		-2.459.523		-2.459.523		-2.459.523	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-135.274		-135.274		-135.274		-135.274		-135.274	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen	-2.187.857		-2.187.857		-2.187.857		-2.187.857		-2.187.857		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-406.940		-406.940		-406.940		-406.940		-406.940		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-614.881		-614.881		-614.881		-614.881		-614.881	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-33.818		-33.818		-33.818		-33.818		-33.818	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen	-546.965		-546.965		-546.965		-546.965		-546.965		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-101.734		-101.734		-101.734		-101.734		-101.734		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN

66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-336.825		-336.825		-336.825		-336.825		-336.825	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-84.206		-84.206		-84.206		-84.206		-84.206	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-421.031		-421.031		-421.031		-421.031		-421.031		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-61.361		-61.361		-61.361		-61.361		-61.361	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-9.204		-9.204		-9.204		-9.204		-9.204	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-70.565		-70.565		-70.565		-70.565		-70.565		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		-58.907		-58.907		-58.907		-58.907		-58.907	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		-44.180		-44.180		-44.180		-44.180		-44.180	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	-103.087		-103.087		-103.087		-103.087		-103.087		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - AFBOEKEN
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		13.523.367		13.523.367		13.523.367		13.523.367		13.523.367	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		2.028.505		2.028.505		2.028.505		2.028.505		2.028.505	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	15.551.872		15.551.872		15.551.872		15.551.872		15.551.872		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		2.591.066		2.591.066		2.591.066		2.591.066		2.591.066	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		142.509		142.509		142.509		142.509		142.509	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300505	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Regulier (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen	2.733.575		2.733.575		2.733.575		2.733.575		2.733.575		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		647.767		647.767		647.767		647.767		647.767	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		35.627		35.627		35.627		35.627		35.627	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)(K)	6	42001	u	j	Subsidies aan marktpartijen	683.394		683.394		683.394		683.394		683.394		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		310.093		310.093		310.093		310.093		310.093	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		77.523		77.523		77.523		77.523		77.523	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300700	Inkomen - Voorziening IOAW(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	387.616		387.616		387.616		387.616		387.616		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		66.189		66.189		66.189		66.189		66.189	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		9.928		9.928		9.928		9.928		9.928	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300750	Inkomen - Voorziening IOAZ(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	76.117		76.117		76.117		76.117		76.117		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	43105	i	j	Specifieke Uitkering Rijk		68.293		68.293		68.293		68.293		68.293	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41206	i	j	Terugvordering		51.220		51.220		51.220		51.220		51.220	2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300800	Inkomen - Bbz Levensonderhoud(K)	6	41101	u	j	Basisuitkering	119.513		119.513		119.513		119.513		119.513		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - OPBOEKEN VOORL 2026
66300000	Inkomen - Algemene Bijstand (Pwet)(K)	6	34100	u	j	Stelpost uitgaven sociale uitkeringen in natura	350.000		350.000		350.000		350.000		350.000		2e turap 2025- DS -6.3. Gebundelde Uitkering (BUIG) - VERWACHT RESULTAAT 2025
66500100	Pwet Re-integratie - Voorzieningen (100% BCF)	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet	28.711		27.681		26.396		71.036		71.036		2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 re-integratievoorzieningen
66300510	Inkomen - LKS Nieuwe Begeleiding Beschut (Pwet)	6	41101	u	j	Basisuitkering	187.227		199.700		0		0		0		2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 LKS Beschut werk
66401501	Pwet - Beschut Werk Overige Werkgevers	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet							52.731		52.731		2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 Beschut werk
66500500	Pwet Reïntegratie - Partnership IBN totaal	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet	1.455		1.565		1.675		1.787		1.787		2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 Sociale infrastructuur
66400000	Pwet - Sociale Werkvoorziening (Wsw)	6	43302	u	j	Doorbetaling aan Gemeenschappelijke Regeling (IU)	-21.046		-21.004		-20.945		-89.879		-89.879		2e turap 2025 - 6.4 - Bijstelling Septembercirculaire 2025 WSW
66500500	Pwet Reïntegratie - Partnership IBN totaal	6	34186	u	j	Participatieactiviteiten Pwet	89.086		95.859		102.641		109.434		109.434		2e turap 2025 - 6.5 - Sociale infrastructuur
66501101	Pwet Reïntegratie - Regionale Uitvoering	6	43301	u	j	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-89.086		-95.859		-102.641		-109.434		-109.434		2e turap 2025 - 6.5 - Sociale infrastructuur
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	-200.000		-200.000		-200.000		-200.000		-200.000		2e turap 2025 - Bijstelling Wmo Hulpmiddelen
66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		-100.000		2e turap 2025 - Bijstelling Wmo Hulpmiddelen
66601000	Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)	6	34160	U	j	Vervoerskosten	32.869		32.364		31.667		54.043		54.043		2e turap 2025 - Bijstelling begroting Regiotaxi 2026
66601000	Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)	6	43301	u	j	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-3.302		-4.124		-5.000		-2.221		-2.221		2e turap 2025 - Bijstelling begroting Regiotaxi 2026
66601000	Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)	6	43803	i	j	Structurele bijdrage overige instel.&pers.		17.746		22.820		28.060		29.991		29.991	2e turap 2025 - Bijstelling begroting Regiotaxi 2026
66608010	Wmo – Project Scootmobielstalling 2023 (K)	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	145.000		75.000		34.000						2e turap 2025 - Meerjarig project Scootmobielstallingen
66607001	Gehandicapte parkeerplaats	6	37003	i	j	Leges		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	2e turap 2025 - gehandicapte parkeerplaats IV3
66607001	Gehandicapte parkeerplaats	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		2e turap 2025 - gehandicapte parkeerplaats IV3
66712000	Wmo - Individuele Begeleiding ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		2e turap 2025 - Bijstelling Begeleiding structrueel prognose 2025
66713000	Wmo – Dagbesteding Individueel ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten	-135.000		-135.000		-135.000		-135.000		-135.000		2e turap 2025 - Bijstelling Dagbesteding prognose 2025
66600005	Wmo - Vervoer Dagbesteding	6	34160	u	j	Vervoerskosten	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Bijstelling Dagbesteding prognose 2025
66791002	Wmo - Begeleiding & Dagbesteding PGB(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	70.611		70.611		70.611		70.611		70.611		2e turap 2025 - Bijstelling Dagbesteding prognose 2025
66812500	WvGGZ - Verplichte Geestelijke Zorg (K)	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		2e turap 2025 -WvGGZ
66812500	WvGGZ - Verplichte Geestelijke Zorg (K)	6	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-11.792		-11.792		-11.792		-11.792		-11.792		2e turap 2025 - Correctie budget WvGGZ naar juiste ecl
66812500	WvGGZ - Verplichte Geestelijke Zorg (K)	6	43200	u	j	Bijdrage aan gemeente	11.792		11.792		11.792		11.792		11.792		2e turap 2025 - Correctie budget WvGGZ naar juiste ecl
66810502	Wmo - Project Lokaal Doelgroep Beschermd Wonen(K)	6	43201	i	j	Bijdrage van andere gemeenten		204.550		204.550		204.550					2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO - Verhoging bijdrage Wmo kosten BT/EET
66810502	Wmo - Project Lokaal Doelgroep Beschermd Wonen(K)	6	34100	u	j	Stelpost uitgaven sociale uitkeringen in natura	204.550		204.550		204.550						2e turap 2025 - Bijstelling begroting Beschermd Wonen en MO - Verhoging bijdrage Wmo kosten BT/EET
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening (K)	kostenplaats	35100	u	n	Inhuur personeel	100.000										2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71003	i	n	Onttrekking uit reserve (overig)		100.000									2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	100.000										2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-100.000										2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	100.000										2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-100.000										2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Project aanpak achterstand Wmo
66810502	Wmo - Project Lokaal Doelgroep Beschermd Wonen(K)	6	34100	u	n	Stelpost sociale uitkeringen in natura	43.226										2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71003	i	n	Onttrekking uit reserve (overig)		43.226									2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	43.226										2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-43.226										2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	43.226										2e turap 2025 -Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-43.226										2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Verhoogde Wmo kosten - Eerst een Thuis
66109900	Programma - Toekomstbestendig Sociaal Domein	6	35100	u	j	Inhuur personeel	285.000		285.000		215.000		215.000		215.000		2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71003	i	j	Onttrekking uit reserve (overig)		285.000		285.000		215.000		215.000		215.000	2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	285.000		285.000		215.000		215.000		215.000		2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	-285.000		-285.000		-215.000		-215.000		-215.000		2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	overboeking naar balans	285.000		285.000		215.000		215.000		215.000		2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	j	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	-285.000		-285.000		-215.000		-215.000		-215.000		2e turap 2025 - Onttrekking BR Transformatie BW - Programma Verbinden en Versterken
66810501	Wmo - Project Lokale Basis op Orde Beschermd Wonen (K)	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	-43.000										2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
69100066	Mut.res. 6.6 Maatwerkdienstverlening 18+(K)	6	71002	u	n	Toevoeging aan reserve (overig)	43.000										2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
80102019	Reserve Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen (K)	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		43.000									2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	43.000										2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-43.000										2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	43.000										2e turap 2025 - Beëindiging Project Lokale ontwikkelagenda Beschermd Wonen
66711000	Wmo - Huishoudelijke Verzorging ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten	-185.000		-185.000		-185.000		-185.000		-185.000		2e turap 2025 - bijstelling Wmo Hbh structureel
66791001	Wmo - Huishoudelijke Verzorging PGB(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-9.600		-9.600		-9.600		-9.600		-9.600		2e turap 2025 - bijstelling Wmo Hbh structureel
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	2.668		2.668		2.668		2.668		2.668		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34131	u	j	Koopvoorzieningen	868		868		868		868		868		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34132	u	j	Onderhoud en Keuring Koopvoorzieningen	172		172		172		172		172		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600000	Wmo - Voorziening Woningaanpassing(K)	6	34156	u	j	Maatwerk	1.346		1.346		1.346		1.346		1.346		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel(K)	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	2.514		2.514		2.514		2.514		2.514		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel(K)	6	34131	u	j	Koopvoorzieningen	19		19		19		19		19		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600003	Wmo - Voorziening Rolstoel Individueel(K)	6	34156	u	j	Maatwerk	98		98		98		98		98		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel(K)	6	34130	u	j	Huurkosten (incl onderhoud en keuring)	2.519		2.519		2.519		2.519		2.519		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)

66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel(K)	6	34131	u	j	Koopvoorzieningen	39		39		39		39		39		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66600004	Wmo - Voorziening Vervoersmiddel Individueel(K)	6	34156	u	j	Maatwerk	683		683		683		683		683		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (70ova -30ppc = 5%)
66711000	Wmo - Huishoudelijke Verzorging ZIN(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	76.071		76.071		76.071		76.071		76.071		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (90ova-10ppc = 5,13%)
66712000	Wmo - Individuele Begeleiding ZIN(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	14.901		14.901		14.901		14.901		14.901		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (90ova-10ppc = 5,13%)
66713000	Wmo - Dagbesteding Individueel ZIN(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	3.719		3.719		3.719		3.719		3.719		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (90ova-10ppc = 5,13%)
66711760	WMO - stelpost indexatie demografie(K)	6	34100	u	j	Stelpost uitgaven sociale uitkeringen in natura	-105.617		-79.500		-105.617		-105.617		-105.617		2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (ova-ppc)
66711000	Wmo - Huishoudelijke Verzorging ZIN	6	34110	u	j	Zorgkosten			-26.117								2e turap 2025 - Bijstelling indexatie Wmo (ova-ppc) opvang binnen budget
66220300	Jeugd (LBK) - Diagn. en toel. (Regionale. ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	0		0		0		0		0		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66220400	Jeugd (LBK) - ZIN Prev.Justitieel (Regionale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	0		0		0		0		0		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66751000	Jeugd (LBK) - ZIN Ambulant (Lokale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66752000	Jeugd (LBK)- ZIN Ambulant (Regionale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66753000	Jeugd (LBK) - ZIN Ambulant (Landelijke ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-600.000		-600.000		-600.000		-600.000		-600.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66761000	Jeugd (LBK) - ZIN met verblijf (Lokale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	0		0		0		0		0		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66762000	Jeugd (LBK) - ZIN met verblijf (Regionale ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	1.510.000		1.510.000		1.510.000		1.510.000		1.510.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66763000	Jeugd (LBK) - ZIN met verblijf (Landelijke ink.)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66821000	Jeugd (LBK) - ZIN Jeugdbescherming(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66822000	Jeugd (LBK) - ZIN Jeugdreclassering(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66792000	Jeugd (LBK) - Persoonsgebonden budget (PGB)(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-50.730		-50.730		-50.730		-50.730		-50.730		2e turap 2025 - Bijstelling Lokaal Budgettait Kader prognose 2025
66220901	Jeugd (RBK) - ZIN Civiel Trajectberaad(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-90		-90		-90		-90		-90		2e turap 2025 - Vervallen foutieve indexatie
66220902	Jeugd (RBK) - ZIN Veilig Thuis(K)	6	34110	u	j	Zorgkosten	-11.738		-11.738		-11.738		-11.738		-11.738		2e turap 2025 - Vervallen foutieve indexatie
67100101	Gezondheid - Euthanasieonderzoek	7	38040	u	j	Kosten lijkschouwingen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - 7.1 - GGD Euthanansieonderzoeken
67100102	Gezondheid - Gezonde Leefstijl	7	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		2e turap 2025 - TW- 6.1 en 7.1 - STORM nav Gezondheidsbeleid (Raadsbesluit 15-05-2025)
66103500	Jeugd - Project Preventie Jeugdhulp Storm	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		2e turap 2025 - TW- 6.1 en 7.1 - STORM nav Gezondheidsbeleid (Raadsbesluit 15-05-2025)
77200107	2025 Gruunsel aanleg HWA	kap.dienst	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	-200.000										2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
77200107	2025 Gruunsel aanleg HWA	kap.dienst	75006	i	n	Verrekening met kapitaaldienst		-200.000									2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
97203002	Spaarvoorziening riolering	Kap.dienst	75005	u	n	Verrekening met kapitaaldienst	-200.000										2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
99997599	Sluitrek Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	200.000										2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
6575	Voorzieningen (art 44 1d)	Kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-200.000										2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38001	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	200.000										2e turap 2025 - 77200107 Gruunsel aanleg HWA deels naar 2025
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	32027	u	j	Aankoop klein materieel / vervoermiddelen	-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		-35.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1 (K)	kostenplaats	11000	u	j	Salarissen	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1 (K)	kostenplaats	11900	u	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenp uitg)	-31.000		-31.000		-31.000		-31.000		-31.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats (K)	7	11901	u	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte (uitg)	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	72006	u	j	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
62100502	Bestrijding zwerfvuil (K)	2	38033	u	j	Uitbestede werkzaamheden algemeen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72007	i	j	Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	j	Onttrekking uit voorziening rioolheffing		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	72000	u	j	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
99998999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.2) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
6580	Voorzieningen (art 44.2) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		2e turap 2025 - uitwisselen kliko's
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	822.000										2e turap 2025 - CDOKE
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		-1.040.000									2e turap 2025 - CDOKE
68100101	Omgevingswet	8	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	400.000										2e turap 2025 - Implementatie Omgevingswet
68100101	Omgevingswet	8	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	277.533										2e turap 2025 - Decentrale Uitkering, Omgevingswet
68300300	Overige volkshuisvesting(K)	8	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-478		-478		-478		-478		-478		2e turap 2025 - Startersleningen
68300300	Overige volkshuisvesting(K)	8	74000	u	j	Rente	-7.155		-7.155		-7.155		-7.155		-7.155		2e turap 2025 - Startersleningen
68300300	Overige volkshuisvesting(K)	8	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	2e turap 2025 - Startersleningen
68300302	Startersleningen Uden < 2018(K)	8	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	-15.125		-15.125		-15.125		-15.125		-15.125		2e turap 2025 - Startersleningen
68300302	Startersleningen Uden < 2018(K)	8	74000	u	j	Rente	-12.036		-12.036		-12.036		-12.036		-12.036		2e turap 2025 - Startersleningen
68300302	Startersleningen Uden < 2018(K)	8	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		-45.983		-45.983		-45.983		-45.983		-45.983	2e turap 2025 - Startersleningen
68300303	Startersleningen Uden > 2018 (K)	8	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	19.191		19.191		19.191		19.191		19.191		2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-19.191		-19.191		-19.191		-19.191		-19.191		2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51005	i	j	Rente startersleningen		-55.983		-55.983		-55.983		-55.983		-55.983	2e turap 2025 - Startersleningen
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74005	i	j	Doorberek. overige renteopbrengsten aan taakvelden		55.983		55.983		55.983		55.983		55.983	2e turap 2025 - Startersleningen
68300300	Overige volkshuisvesting	8	37003	i	j	Leges en rechten		21.600		2.880		2.880		2.880		2.880	2e turap 2025 - leges Verhuurvergunning
68300300	Overige volkshuisvesting	8	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	1.800		240		240		240		240		2e turap 2025 - leges Verhuurvergunning
60100100	Burgemeester en wethouders	9	38018	u	j	Lunch / diner medewerkers (intern)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Lunchkosten B&W
60100100	Burgemeester en wethouders	9	11006	u	j	Pensioenen	27.000		27.000								2e turap 2025 - Bijstelling storting vz pensioen 2025
60203010	Burgelijke Stand: Huw Ger-Partn / geb (Ink) (K)	9	37003	i	j	Leges en rechten		-7.108		-363		6.786		14.364		14.364	2e turap 2025 - Kostendekkendheid leges burgerlijke stand en Verstrekkingen GBA
60204010	Basisregistratie Personen (BRP) (inkomsten) (K)	9	37003	i	j	Leges en rechten		30.440		34.406		38.610		43.066		43.066	2e turap 2025 - Kostendekkendheid leges burgerlijke stand en Verstrekkingen GBA
60203000	Burgelijke Stand: Huw Ger-Partn / geb (Uit) (K)	9	11000	u	j	Salarissen en Sociale lasten	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		2e turap 2025 - Aframing salaris BABS'en
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-5.355		-5.355		-5.355		-5.355		-5.355		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-6.006		-6.006		-6.006		-6.006		-6.006		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990201	KPL Ruimte - Team VTH	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-16.063		-16.063		-16.063		-16.063		-16.063		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	1.528		1.528		1.528		1.528		1.528		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-17.312		-17.312		-17.312		-17.312		-17.312		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990205	KPL Ruimte - Team Economie & Gebiedsontwikkeling	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-20.454		-20.454		-20.454		-20.454		-20.454		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	15.539		15.539		15.539		15.539		15.539		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-2.656		-2.656		-2.656		-2.656		-2.656		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie	kostenplaats	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-5.307		-5.307		-5.307		-5.307		-5.307		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400001	Concerncontrol	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-9.192		-9.192		-9.192		-9.192		-9.192		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400301	Dienstverlening - Team Financien	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-19.385		-19.385		-19.385		-19.385		-19.385		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400305	Dienstverlening - Team HR & Juridische Zaken	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	18.258		18.258		18.258		18.258		18.258		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400306	Dienstverlening - Team Applicatie & Systeembeheer	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-21.930		-21.930		-21.930		-21.930		-21.930		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400307	Dienstverlening - Team Informatie & Gegevensbeheer	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	-3.933		-3.933		-3.933		-3.933		-3.933		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025
60400309	Dienstverlening - Team Facilitair	10	11000	U	J	Salarissen en Sociale lasten	15.278		15.278		15.278		15.278		15.278		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025

60400499	Stelpost overhead(K)	10	11001	U	J	Stelpost salarissen	71.349		71.349		71.349		71.349		71.349		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025 (toekomstige fuwa)
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	5.641		5.641		5.641		5.641		5.641		2e turap 2025 - Bijstelling salarissen 2e turap 2025 (effect doorbelasting)
60400420	Algemeen ontwikkelbudget	10	11001	U	n	Stelpost personeel	-2.000.000										2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
69100101	Mut.res. 10.1 Overhead	10	71002	U	n	Toevoeging aan reserve (overig)	2.000.000										2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
80102020	Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling	kap.dienst	71001	i	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)		2.000.000									2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	2.000.000										2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-2.000.000										2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.000.000										2e turap 2025 - Budget organisatieontwikkeling naar reserve
60400305	Dienstverlening - Team HR & Juridische Zaken(K)	10	35200	i	J	Vergoeding uitgeleend personeel		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	2e turap 2025 - Vergoeding inkoopadviseur Bizob
60400502	Automatisering	10	73000	u	j	Afschrijving	-18.267		-18.267		-18.267		2.400		2.400		2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60400502	Automatisering	10	74000	u	j	Rente	-203		-39		32		11		11		2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	74002	u	j	Doorberekende rente kapitaallasten aan taakvelden	203		39		-32		-11		-11		2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60500200	Rente en Afschrijvingen	10	51002	u	j	Rente rekening courant	-203		-39		32		11		11		2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	73003	i	j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		-18.267		-18.267		-18.267		2.400		2.400	2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-18.267		-18.267		-18.267		2.400		2.400		2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
3400	MVA-MN: GWW werken (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	18.267		18.267		18.267		-2.400		-2.400		2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-18.267		-18.267		-18.267		2.400		2.400		2e turap 2025 - Bijstelling IAS kredieten
60400500	Informatievoorziening	10	38179	u	n	Implementatiekosten	312.000										2e turap 2025 - Temporiseren werkplek van de toekomst
60400500	Informatievoorziening	10	38179	u	n	Implementatiekosten	300.000										2e turap 2025 - Werkplek Toekomst Extra middelen jaarplan IAS cfm. DT 20-8-25
60400301	Dienstverlening - Team Financien (K)	10	38044	u	j	Kosten betalingsverkeer	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		2e turap 2025 - Afwijking bankkosten
60400400	Personeel en organisatie	10	72002	u	j	Toevoeging aan voorziening (overige)	150.000		150.000		150.000						2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
90400001	VZ regeling vervroegd uittreden(K)	kap.dienst	72001	i	j	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)		150.000		150.000		150.000					2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
99995999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1a) (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	150.000		150.000		150.000						2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
6550	Voorzieningen (art 44.1a) (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-150.000		-150.000		-150.000						2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	150.000		150.000		150.000						2e turap 2025 - Verlenging RVU in 2026 en 2027 cfm. CAO
60800001	Stelpost algemeen	10	11001	U	j	Stelpost salarissen	-864.070		-1.957.175		-1.957.167		-1.957.167		-1.957.167		2e turap 2025 - Omzetten stelpost personeel 2026 en verder
60400499	Stelpost overhead	10	11001	U	j	Stelpost salarissen	864.070		1.957.175		1.957.167		1.957.167		1.957.167		2e turap 2025 - Omzetten stelpost personeel 2026 en verder
60300100	Diverse woningen (K)	10	32036	u	n	Sloopkosten	40.000										2e turap 2025 - Sloop en ruimtelijke herbestemming Markt 147-149 Uden
61200000	Openbare orde en veiligheid	1	35100	u	j	Inhuur personeel	-1.338		-1.338		-1.338		-1.338		-1.338		2e turap 2025 - Index 2026 (restantbudget) naar ECL 38004
61200000	Openbare orde en veiligheid	1	38004	u	j	Overige kosten overige goederen en diensten	1.338		1.338		1.338		1.338		1.338		2e turap 2025 - Index 2026 (restantbudget) van ECL 35100
60400998	Doorbelasting ICT applicaties	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.816.126	0	2.391.052	0	2.390.984	0	2.390.984		2.390.984		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60109999	Bestuur - doorbelasting kostenplaats	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-122.101	0	-103.671	0	-103.668	0	-103.668		-103.668		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60209999	Burgerzaken - doorbelasting kostenplaats (0.2)	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-256.203	0	-217.531	0	-217.524	0	-217.524		-217.524		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60309999	Beheer gebouwen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-39.826	0	-33.814	0	-33.813	0	-33.813		-33.813		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats (0.4)	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-1.405.864	0	-1.193.659	0	-1.193.624	0	-1.193.624		-1.193.624		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60619999	OZB woningen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-10.417	0	-8.845	0	-8.844	0	-8.844		-8.844		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60629999	OZB niet-woningen doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-58.375	0	-49.564	0	-49.562	0	-49.562		-49.562		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60639999	Parkeerbelasting - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-49.971	0	-42.428	0	-42.427	0	-42.427		-42.427		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
61109999	Crisisbeheersing - Doorbelasting Kostenplaats (1.1)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709		-1.709		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats (1.2)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709		-1.709		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats (2.1)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709		-1.709		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats (2.2)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-34.290	0	-29.114	0	-29.113	0	-29.113		-29.113		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
62509999	Openbaar vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-98.336	0	-83.493	0	-83.491	0	-83.491		-83.491		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
63209999	Fysieke bedrijfsinfr. - doorbelasting kostenplaats	3	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709		-1.709		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats (5.2)	5	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-27.760	0	-23.570	0	-23.569	0	-23.569		-23.569		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (6.1)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-13.716	0	-11.646	0	-11.645	0	-11.645		-11.645		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-16.294	0	-13.835	0	-13.834	0	-13.834		-13.834		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66229999	Toegang Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-22.878	0	-19.428	0	-19.430	0	-19.430		-19.430		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66239999	Toegang integraal - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-11.999	0	-10.188	0	-10.187	0	-10.187		-10.187		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (6.3)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-111.852	0	-94.969	0	-94.966	0	-94.966		-94.966		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66409999	WSW en beschut - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-9.333	0	-7.925	0	-7.924	0	-7.924		-7.924		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (6.5)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-81.198	0	-68.942	0	-68.940	0	-68.940		-68.940		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66609999	Maatwerkvoorzieningen - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-13.629	0	-11.571	0	-11.571	0	-11.571		-11.571		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66714999	WMO overig maatwerk - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-13.629	0	-11.571	0	-11.571	0	-11.571		-11.571		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66751999	Jeugdhulp amb.lokaal - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165		-17.165		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66752999	Jeugdhulp amb.regionaal - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165		-17.165		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66753999	Jeugdhulp amb.landelijk - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165		-17.165		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66761999	Jeugdhulp verblijf lokaal - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165		-17.165		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66762999	Jeugdhulp verblijf reg - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165		-17.165		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66763999	Jeugdhulp verblijf landelijk - doorbelasting kpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165		-17.165		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66791999	PGB WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-9.333	0	-7.924	0	-7.924	0	-7.924		-7.924		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66792999	PGB Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-9.333	0	-7.924	0	-7.924	0	-7.924		-7.924		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-16.294	0	-13.835	0	-13.834	0	-13.834		-13.834		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-20.217	0	-17.165	0	-17.165	0	-17.165		-17.165		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats (7.5)	7	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-6.078	0	-5.160	0	-5.160	0	-5.160		-5.160		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
68109999	Ruimte en leefomg - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-96.139	0	-81.628	0	-81.625	0	-81.625		-81.625		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
68209999	Grondexploitatie - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-2.013	0	-1.709	0	-1.709	0	-1.709		-1.709		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats (8.3)	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-129.694	0	-110.117	0	-110.114	0	-110.114		-110.114		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	j	Onttrekking uit BR Parkeerfonds		-84.261		-71.542		-71.540		-71.540		-71.540	2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	-84.261		-71.542		-71.540		-71.540		-71.540		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	84.261		71.542		71.540		71.540		71.540		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-84.261		-71.542		-71.540		-71.540		-71.540		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	84.261		71.542		71.540		71.540		71.540		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (oud)
60400499	Stelpost overhead	10	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	16.705		-5.002		-5.002		-5.002		-5.002		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (effect doorbelasting parkeren)
60400998	Doorbelasting ICT applicaties	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	-3.628.126		-2.391.052		-2.390.984		-2.390.984		-2.390.984		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60109999	Bestuur - doorbelasting kostenplaats	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	157.472		103.779		103.776		103.776		103.776		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60209999	Burgerzaken - doorbelasting kostenplaats (0.2)	9	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	436.917		287.942		287.934		287.934		287.934		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60309999	Beheer gebouwen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	51.150		33.709		33.708		33.708		33.708		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats (0.4)	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	1.823.627		1.201.829		1.201.795		1.201.795		1.201.795		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60619999	OZB woningen - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	17.005		11.207		11.207		11.207		11.207		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60629999	OZB niet-woningen doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	64.269		42.356		42.354		42.354		42.354		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60639999	Parkeerbelasting - doorbelasting kostenplaats	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	50.220		33.097		33.096		33.096		33.096		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
61109999	Crisisbeheersing - Doorbelasting Kostenplaats (1.1)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.956		1.948		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats (1.2)	1	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	58.820		38.764		38.763		38.763		38.763		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats (2.1)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.956		1.948		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats (2.2)	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	50.746		33.443		33.442		33.442		33.442		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)

62509999	Openbaar vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.956		1.948		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
63209999	Fysieke bedrijfsinfr. - doorbelasting kostenplaats	3	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.956		1.948		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats (5.2)	5	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	39.758		26.202		26.201		26.201		26.201		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (6.1)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	29.433		19.397		19.397		19.397		19.397		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	25.365		16.716		16.716		16.716		16.716		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66229999	Toegang Jeugd - doorbelasting kostenplaats	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	25.365		16.716		16.716		16.716		16.716		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (6.3)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	145.119		95.638		95.635		95.635		95.635		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (6.5)	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	118.216		77.908		77.906		77.906		77.906		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	57.911		38.165		38.164		38.164		38.164		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl	6	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	149.141		98.288		98.286		98.286		98.286		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats (7.5)	7	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	11.093		7.310		7.310		7.310		7.310		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
68109999	Ruimte en leefomg - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	130.802		86.203		86.200		86.200		86.200		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
68209999	Grondexploitatie - doorbelasting kostenplaats	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	2.956		1.948		1.948		1.948		1.948		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats (8.3)	8	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	170.916		112.639		112.636		112.636		112.636		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats (0.4)	10	38904	U	J	Doorbelasting ICT applicaties	1		4		2		2		2		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71009	i	j	Onttrekking uit BR Parkeerfonds		100.966		66.540		66.538		66.538		66.538	2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71000	u	j	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	100.966		66.540		66.538		66.538		66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	-100.966		-66.540		-66.538		-66.538		-66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	j	Overboeking naar Balans	100.966		66.540		66.538		66.538		66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
20020	Kruisposten Maashorst(F)	kap.dienst	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-100.966		-66.540		-66.538		-66.538		-66.538		2e turap 2025 - Actualisatie doorbelasting ICT (Nieuw)
65700201	Openbaar Stedelijk Groen - Binnen (K)	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten											2e turap 2025 - invullen voorstellen tlv 500.000 budget
60700000	Algemene uitkering gemeentefonds (K)	10	43100	i	j	Uitkering gemeentefonds		2.655.000		303.000		-201.000		-506.000		-506.000	2e turap 2025 - algemene uitkering
60800001	Stelpost algemeen	10	38002	u	j	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	-286.000		-383.000		-515.000		-568.000		-568.000		2e turap 2025 - inzet stelpost LPO
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-13.623		-1.323.458		-1.458.200		-1.767.426		-1.767.426		2e turap 2025 - structureel beeld
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-3.515.533		-408.000		-184.000		0		0		2e turap 2025 - incidenteel beeld
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	15		55		58		56		56		2e turap 2025 - verschillen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.458.000										2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury(K)	10	71005	i	n	Onttrekking uit algemene reserve		2.458.000									2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
80101000	Algemene Reserve (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	2.458.000										2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-2.458.000										2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	2.458.000										2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-2.458.000										2e turap 2025 - dekking saldo programmabegroting 2026
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	3.557.000										2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
69100102	Mut.res. 10.2 Treasury(K)	10	71005	i	n	Onttrekking uit algemene reserve		3.557.000									2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
80101000	Algemene Reserve (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	3.557.000										2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-3.557.000										2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	3.557.000										2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
20020	Kruisposten Maashorst	kap.dienst	38000	u	n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-3.557.000										2e turap 2025 - dekking financieel beeld tlv algemene reserve (jaarschijf 2026)
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38902	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Sociaal	76.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	38902	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Sociaal	23.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening (K)	kostenpl.	38900	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats (K)	4	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-470	0	-470	0	-470	0	-470	0	-470	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-956	0	-956	0	-956	0	-956	0	-956	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	-429	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-644	0	-644	0	-644	0	-644	0	-644	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-858	0	-858	0	-858	0	-858	0	-858	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-629	0	-629	0	-629	0	-629	0	-629	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-511	0	-511	0	-511	0	-511	0	-511	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990105	KPL Sociaal - Team Sociaal Beleid (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	5.355	0	5.355	0	5.355	0	5.355	0	5.355	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
64309999	Onderwijs - Doorbelasting Kostenplaats (K)	4	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-88	0	-88	0	-88	0	-88	0	-88	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65109999	Sport - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-178	0	-178	0	-178	0	-178	0	-178	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65309999	Cultuur - Doorbelasting Kostenplaats (K)	5	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-178	0	-178	0	-178	0	-178	0	-178	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-584	0	-584	0	-584	0	-584	0	-584	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66309999	Inkomensregelingen - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66509999	Arbeidsparticipatie - Doorbelasting Kostenplaats (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	-1.258	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66919999	Coordinatie en beleid WMO - doorbelasting kostenpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.155	0	-1.155	0	-1.155	0	-1.155	0	-1.155	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66929999	Coordinatie en beleid Jeugd - doorbelasting kpl (K)	6	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-1.249	0	-1.249	0	-1.249	0	-1.249	0	-1.249	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67109999	Gezondheid - Doorbelasting Kostenplaats	7	11902	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Sociaal	-58	0	-58	0	-58	0	-58	0	-58	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990106	KPL Sociaal - Team Verbinding en Overzicht (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	6.006	0	6.006	0	6.006	0	6.006	0	6.006	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-946	0	-946	0	-946	0	-946	0	-946	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-1.036	0	-1.036	0	-1.036	0	-1.036	0	-1.036	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-14.081	0	-14.081	0	-14.081	0	-14.081	0	-14.081	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990201	KPL Ruimte - Team VTH (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	16.063	0	16.063	0	16.063	0	16.063	0	16.063	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	189	0	189	0	189	0	189	0	189	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	27	0	27	0	27	0	27	0	27	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	26	0	26	0	26	0	26	0	26	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	748	0	748	0	748	0	748	0	748	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	104	0	104	0	104	0	104	0	104	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	70	0	70	0	70	0	70	0	70	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen (K	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra (K)	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	72	0	72	0	72	0	72	0	72	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	13	0	13	0	13	0	13	0	13	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	128	0	128	0	128	0	128	0	128	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden	kostenpl.	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	81	0	81	0	81	0	81	0	81	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990202	KPL Ruimte - Team Buitendienst 1 (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	-1.528	0	-1.528	0	-1.528	0	-1.528	0	-1.528	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-62	0	-62	0	-62	0	-62	0	-62	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63109999	Econom. ontwikkeling - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-185	0	-185	0	-185	0	-185	0	-185	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-310	0	-310	0	-310	0	-310	0	-310	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-898	0	-898	0	-898	0	-898	0	-898	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen

68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-1.369	0	-1.369	0	-1.369	0	-1.369	0	-1.369	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-372	0	-372	0	-372	0	-372	0	-372	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-11.367	0	-11.367	0	-11.367	0	-11.367	0	-11.367	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68309999	Wonen en bouwen - doorbelasting kostenplaats	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.749	0	-2.749	0	-2.749	0	-2.749	0	-2.749	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990204	KPL Ruimte - Team Planvorming & Ontwerp (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	17.312	0	17.312	0	17.312	0	17.312	0	17.312	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63109999	Econom. ontwikkeling - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.238	0	-2.238	0	-2.238	0	-2.238	0	-2.238	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-501	0	-501	0	-501	0	-501	0	-501	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.161	0	-2.161	0	-2.161	0	-2.161	0	-2.161	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.054	0	-2.054	0	-2.054	0	-2.054	0	-2.054	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-10.421	0	-10.421	0	-10.421	0	-10.421	0	-10.421	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-213	0	-213	0	-213	0	-213	0	-213	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	-2.866	0	-2.866	0	-2.866	0	-2.866	0	-2.866	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990205	KPL Ruimte - Team Economie & Gebiedsontwikkeling (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	20.454	0	20.454	0	20.454	0	20.454	0	20.454	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0	9.400	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	3.128	0	3.128	0	3.128	0	3.128	0	3.128	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67409999	Milieubeheer - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	1.786	0	1.786	0	1.786	0	1.786	0	1.786	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats	7	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	670	0	670	0	670	0	670	0	670	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	370	0	370	0	370	0	370	0	370	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	62	0	62	0	62	0	62	0	62	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	11901	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Ruimte	123	0	123	0	123	0	123	0	123	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990206	KPL Ruimte - Team Groene Leefomgeving (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	-15.539	0	-15.539	0	-15.539	0	-15.539	0	-15.539	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61109999	Crisisbeheersing - Doorbelasting Kostenplaats	1	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-125	0	-125	0	-125	0	-125	0	-125	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-2.125	0	-2.125	0	-2.125	0	-2.125	0	-2.125	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-250	0	-250	0	-250	0	-250	0	-250	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-31	0	-31	0	-31	0	-31	0	-31	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-125	0	-125	0	-125	0	-125	0	-125	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990302	KPL Dienstverlening - Team Veiligheid (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	2.656	0	2.656	0	2.656	0	2.656	0	2.656	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60409999	Overhead - doorbelasting kostenplaats	10	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-979	0	-979	0	-979	0	-979	0	-979	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60509999	Treasury - doorbelasting kostenplaats	10	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-1.504	0	-1.504	0	-1.504	0	-1.504	0	-1.504	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-1.218	0	-1.218	0	-1.218	0	-1.218	0	-1.218	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
66109999	Samenkracht - Doorbelasting Kostenplaats	6	11903	U	j	Doorbelasting directe salarislasten Dienstverlenin	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0	-1.606	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990309	KPL Dienstverlening - Team Vastgoed & Accommodatie (K)	kostenpl.	11900	U	j	Doorbelasting directe salarislasten (kostenplaats)	5.307	0	5.307	0	5.307	0	5.307	0	5.307	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	5.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats(K)	3	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	18.523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	2.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	1.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen (K	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	1.631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67509999	Begraafplaats - doorbelasting kostenplaats (K)	7	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68109999	Anterieure Overeenkomsten algemeen(K)	8	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990410	Vervoer	kostenpl.	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden	kostenpl.	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990420	Gemeentewerf	kostenpl.	38900	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
61209999	Openbare orde - Doorbelasting Kostenplaats	1	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63409999	Economische promotie - doorbelasting kostenplaats	3	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62109999	Verkeer en vervoer - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62209999	Betaald parkeren - doorbelasting kostenplaats	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65709999	Openbaar groen - doorbelasting kostenplaats	5	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
63309999	Bedrijvenloket - doorbelasting kostenplaats	3	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67309999	Afval - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67209999	Riolering - doorbelasting kostenplaats	7	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden (K)	kostenpl.	38901	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990410	Vervoer (K)	kostenpl.	38900	U	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
65209999	Sportaccommodaties - Doorbelasting Kostenplaats	5	38901	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats Ruimte	1.005	0	81	0	81	0	81	0	81	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
59990400	Sportvelden (K)	kostenpl.	38900	U	j	Doorbelasting overige kn kostenplaats	-1.005	0	-81	0	-81	0	-81	0	-81	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	0	-182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	4.852	0	182	0	182	0	182	0	182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Overboeking naar Balans	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	0	-182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67200000	Riolering - Beheer algemeen (K)	7	72008	u	J	Toevoeging aan voorziening rioolheffing	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	0	-182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	72001	i	J	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)	0	-4.852	0	-182	0	-182	0	-182	0	-182	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	4.852	0	182	0	182	0	182	0	182	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-658	0	500	0	500	0	500	0	500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
80102003	Reserve Parkeerfonds (K)	kap.dienst	71001	i	J	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	0	-658	0	500	0	500	0	500	0	500	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	J	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	658	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	-658	0	500	0	500	0	500	0	500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
69100022	Mut.res. 2.2 Parkeren (K)	2	71008	u	J	Toevoeging aan BR Parkeerfonds	-658	0	500	0	500	0	500	0	500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	658	0	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie (K)	8	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.899	0	3.172	0	3.172	0	3.172	0	3.172	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-2.899	0	-3.172	0	-3.172	0	-3.172	0	-3.172	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209550	Plankosten algemeen nog te verdelen (K)	8	75001	u	J	Toerekening overhead aan GREX	-2.185	0	-2.390	0	-2.390	0	-2.390	0	-2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60400999	Toerekening aan grex/investeringen (K)	10	75001	u	J	Toerekening overhead aan GREX	2.185	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68209982	GB toe en afname BW 8.2 grondexploitatie (K)	8	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	2.185	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0	2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-2.185	0	-2.390	0	-2.390	0	-2.390	0	-2.390	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
68104999	Anterieure Overeenkomsten overig MJP (K)	8	46802	i	J	Bijdrage planbegeleidingskosten	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	-5.348	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen

62100501	Vegen wegen (K)	2	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	75	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	75	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	75	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100501	Vegen wegen (K)	2	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	75	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	75	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	75	0	3	0	3	0	3	0	3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-75	0	-3	0	-3	0	-3	0	-3	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72007	i	J	Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72000	u	J	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100502	Bestrijding zwerfvuil	2	72009	i	J	Onttrekking uit voorziening rioolheffing	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	72000	u	J	Onttrekking uit voorziening (kapitaaldienst)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	902	0	38	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	902	0	38	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	902	0	38	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
62100503	Reiniging Winkelcentra	2	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97203001	VZ Riolering (K)	kap.dienst	75005	u	J	Verrekening met kapitaaldienst	902	0	38	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	902	0	38	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	902	0	38	0	38	0	38	0	38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-902	0	-38	0	-38	0	-38	0	-38	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
99997999	Sluitrek: Voorzieningen (art 44.1c) (K)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
67300000	Afvalinzameling - Algemeen (K)	7	72006	u	J	Toevoeging aan voorziening afvalstoffenheffing	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
97303001	VZ Afvalstoffenheffing (K)	kap.dienst	72001	i	J	Toevoeging aan voorziening (kapitaaldienst)	0	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	8.940	0	5.608	0	5.608	0	5.608	0	5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
6570	Voorzieningen (art 44.1c) (F)	kap.dienst	90000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	8.940	0	5.608	0	5.608	0	5.608	0	5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	-8.940	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	-5.608	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	592	0	-59	0	-59	0	-59	0	-59	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
79999919	Sluitrek MVA-EN: Overige (K)	kap.dienst	90000	i	J	Overboeking naar Balans	0	592	0	-59	0	-59	0	-59	0	-59	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
70000000	Diverse kapitaalswerken	kap.dienst	75002	u	J	Toerekening overhead aan investeringen	446	0	-44	0	-44	0	-44	0	-44	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60400999	Toerekening aan grex/investeringen (K)	10	75002	u	J	Toerekening overhead aan investeringen	-446	0	44	0	44	0	44	0	44	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten (K)	10	38000	u	J	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting inkomste	446	0	-44	0	-44	0	-44	0	-44	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
79999919	Sluitrek MVA-EN: Overige (K)	kap.dienst	90000	i	J	Overboeking naar Balans	0	446	0	-44	0	-44	0	-44	0	-44	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
1900	MVA-EN: Overige (F)	kap.dienst	90000	u	J	Overboeking naar Balans	1.038	0	-103	0	-103	0	-103	0	-103	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	J	Overboeking naar Balans	-1.038	0	103	0	103	0	103	0	103	0	2e turap 2025 - doorverdeling kostenplaatsen
							17.119.774	17.119.774	8.353.461	8.353.461	9.010.856	9.010.856	7.055.074	7.055.074	7.055.074	7.055.074	

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Begrotingswijzigingnummer **5** **dienstjaar** **2026** 5-11-2025

Zaaknummer E-suite **15960-2025**

betreft: **Budgetoverheveling 2025 naar 2026**

De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

Onderstaand zijn de maximum over te hevelen bedragen opgenomen. Op basis van realisatie kunnen deze verlaagd worden (en wordt deze begrotingswijziging aangepast).

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/u	n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2026	Credit dienstjaar 2026	Debet jaar + 1 2027	Credit jaar + 1 2027	Debet jaar + 2 2028	Credit jaar + 2 2028	Debet jaar + 3 2029	Credit jaar + 3 2029	Debet jaar + 4 2030	Credit jaar + 4 2030	Toelichting max 100 tekens per regel
63200036	voorbereidingskosten kortestraat 5 (K)	3	31004	i	n	Gronduitgifte bedrijfsterrein		900.000									Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
63200036	voorbereidingskosten kortestraat 5 (K)	3	75003	u	n	Afname / toename boekwaarde grondexploitat	803.934										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
1151	Locatie kortestraat (F)	kap.dienst	75003	u	n	Afname / toename boekwaarde grondexploitat	-803.934										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	803.934										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	71004	u	n	toevoeging aan algemene reserve	87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80101001	Algemene reserve grondexploitatie (K)	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		87.316									Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80101999	Sluitrek: Algemene Reserve (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
6100	EV: Algemene reserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	-87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	stelpost sluitrekening meerjaren begr u	87.316										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
69100032	Mut.res. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3	71002	u	n	toevoeging aan reserve (overig)	8.750										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80102006	Reserve landschapsinvesteringsregeling 2013	kap.dienst	71001	i	n	toevoeging aan reserve (kap.dienst)		8.750									Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	overboeking naar balans	8.750										Overheveling 2025-2026 - Verkoop grond Linie
63400002	Evenemententerrein (K)	3	38041	u	n	Externe advieskosten	151.787										Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
69100033	Mut.res. 3.3 Economische promotie (K)	3	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		151.787									Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	151.787										Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-151.787										Overheveling 2025-2026 - Realisatie evenemententerrein
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43900	u	n	Stelpost subsidie (onverdeeld)	157.513										Overheveling 2025-2026 - Onderwijsachterstandenbeleid
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43801	u	n	Inkomensoverdr. overige instel.&pers. Incident	821.244										Overheveling 2025-2026 - Onderwijsachterstandenbeleid
64302000	Onderwijs - Achterstandenbeleid (OAB)	4	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		978.757									Overheveling 2025-2026 - Onderwijsachterstandenbeleid
65700110	Vergroening omgeving flats (Area) (K)	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie	5	71003	i	n	Onttrekking uit reserve (overig)		65.000									Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
80102007	Reserve leefbaarheid	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-65.000										Overheveling 2025-2026 - vergroening omgeving Flatwijk (Area)
65700201	Openbaar Stedelijk Groen - Binnen (K)	5	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	50.000										Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie	5	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		50.000									Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	50.000										Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-50.000										Overheveling 2025-2026 - Verbeterplan wandelpark Uden
65700109	Natuurpoort Palmstraat Uitvoering (K)	5	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	75.000										Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
69100055	Mut.res. 5.5 Openbaar groen +(openlucht) recreatie	5	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		75.000									Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	75.000										Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-75.000										Overheveling 2025-2026 - Natuurpoort Palmstraat
65201008	Sport- en Spelaccommodatie Reek (K)	5	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	131.000										Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
69100052	Mut.res. 5.2 Sportaccommodaties (K)	5	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		131.000									Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	131.000										Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-131.000										Overheveling 2025-2026 - sloop gymzaal Reek
65600000	Media - Bibliotheek Subsidies	5	35100	u	n	Inhuur personeel	10.920										Overheveling 2025-2026 - coordinator taalnetwerk IDO
65600000	Media - Bibliotheek Subsidies	5	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		10.920									Overheveling 2025-2026 - coordinator taalnetwerk IDO
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	35100	u	n	Inhuur personeel	70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
69100062	Mut.res. 6.2 Wijkteams (toegang)	6	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		70.000									Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
66219999	Toegang WMO - doorbelasting kostenplaats	6	38902	u	n	Doorbelasting overige kn kostenpl Sociaal (uitg	70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
59990102	KPL Sociaal - Team Wmo en Schulddienstverlening	kostenplaats	38900	u	n	Doorbelasting overige kn kostenplaats (uitg)	-70.000										Overheveling 2025-2026 - project aanpak achterstand WMO
66107000	Senioren - Gezond en gelukkig oud	6	43806	u	j	Subsidie overige instel.&pers.algemeen	60.000										Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne
69100061	Mut.res. 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (K)	6	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		60.000									Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	60.000										Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-60.000										Overheveling 2025-2026 - senioren GGOIM bewustwordingscampagne

67200000	Riolering - Beheer algemeen (K)	7	38106	u	n	Onderhoud vijvers/waterpartijen	200.000														Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
69100072	Mut.res. 7.2 Riolering (K)	7	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		200.000													Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	200.000														Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-200.000														Overheveling 2025-2026 - Baggeren riool
67400012	Transitie landbouw (K)	7	38002	u	n	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	150.000														Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
69100074	Mut.res. 7.4 Milieubeheer	7	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		150.000													Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	150.000														Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-150.000														Overheveling 2025-2026 - Regiodeal 6e tranche
67400012	Transitie landbouw (K)	7	38002	u	n	Stelpost overige goederen en dienst uitgaven	50.000														Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
69100074	Mut.res. 7.4 Milieubeheer	7	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		50.000													Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	50.000														Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-50.000														Overheveling 2025-2026 - belevingsonderzoek
67400006	AgroNatuurWonen (Sisa Peel natuurdorpen) (K)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	86.000														Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
69100074	Mut.res. 7.4 Milieubeheer	7	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		86.000													Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	86.000														Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-86.000														Overheveling 2025-2026 - ontwikkeling de Peel AgroNatuurWonen
67400014	Vbt-subsidie geluidsanering Uden (K)	7	32038	u	n	Overige kosten	229.180														Overheveling 2025-2026 - sanering wegverkeerslawaai Maashorst Zuid
67400014	Vbt-subsidie geluidsanering Uden (K)	7	43102	i	n	Overige rijksbijdragen		229.180													Overheveling 2025-2026 - sanering wegverkeerslawaai Maashorst Zuid
67400007	Aanpak energiearmoede (K)	7	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	761.678														Overheveling 2025-2026 - Aanpak energiearmoede
67400007	Aanpak energiearmoede (K)	7	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		761.678													Overheveling 2025-2026 - Aanpak energiearmoede
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	2.515.511														Overheveling 2025-2026 - CDOKE gelden
67400010	Klimaat en energiebeleid CDOKE (SISA) (K)	7	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		2.515.511													Overheveling 2025-2026 - CDOKE gelden
67400009	Lokale aanpak isolatie (SISA) (K)	7	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	4.827.008														Overheveling 2025-2026 - Lokale aanpak isolatie
67400009	Lokale aanpak isolatie (SISA) (K)	7	43105	i	n	Specifieke Uitkering Rijk		4.827.008													Overheveling 2025-2026 - Lokale aanpak isolatie
68100105	Kastanjeweg oost gebiedsontwikkeling (K)	8	32004	u	n	Uitbestede investeringen algemeen	146.916														Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
69100081	Mut.res. 8.1 Ruimtelijke ordening (K)	8	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		146.916													Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
80102010	Reserve bestemde budgetten (K)	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	146.916														Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-146.916														Overheveling 2025-2026 - transitie gebied Kastanjeweg-Oost
68104223	Plankosten gebiedsontw. Repelakker III Zeeland (K)	8	38006	u	n	Overige kosten goed.&dienst incidenteel	129.000														Overheveling 2025-2026 - Repelakker AOK
68104223	Plankosten gebiedsontw. Repelakker III Zeeland (K)	8	44804	i	n	Bijdrage planbegeleidingskosten		129.000													Overheveling 2025-2026 - Repelakker AOK
66108055	Migratie - Deelproject Capaciteit Migratieopgaven	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	2.125.916														Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
66108075	Migratie opgave - Algemene kosten	6	38004	u	n	Overige kosten overige goederen en diensten	1.500.000														Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
66108096	Migratie Oekraïeners - Baten	6	43106	i	n	Voorschotten normbedrag		1.380.011													Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
69100061	Mut.res. 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie (K)	6	71013	i	n	Onttrekking uit reserve budgetoverheveling		2.245.905													Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
80102021	Reserve migratie	kap.dienst	71000	u	n	Onttrekking uit reserve (kapitaaldienst)	2.245.905														Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
80102999	Sluitrek: Bestemmingsreserves (K)	kap.dienst	90000	u	n	Overboeking naar Balans	-2.245.905														Overheveling 2025-2026 - Migratie (reserve migratie)
6200	EV: Bestemmingsreserves (F)	kap.dienst	90000	u	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	3.472.858														Overheveling 2025-2026
20020	Kruisposten Maashorst (F)	kap.dienst	38000	u	n	Toevoeging aan reserve (kapitaaldienst)	-3.472.858														Overheveling 2025-2026
							15.309.739	15.309.739	0	0	0	0	0	0	0	0					

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van 11-12-2025

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Technische vraag

Zaaknr.: 15960-2025

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Financiën

Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede tussentijdse rapportage 2025

1. We lezen in Programma 10 dat de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 4 miljoen gaat bedragen. Er zijn opdrachten geformuleerd welke leiden tot een meer wendbare organisatie. Welke opdrachten zijn dat? Is dit t.b.v. opleiding of reorganisatie? En wat is het bedrag per fte? Is dat marktconform?
2. Het begrote onderhoud bij UDI'19 vindt geen doorgang omdat er een plan voor nieuwbouw wordt uitgewerkt. Wat gebeurt er met die € 266.000 die in 2025 was begroot? We zien op pagina 28 dat een bedrag van € 525.000 bedoeld is voor latere uitvoering van investeringsprojecten in sportaccommodaties. Zit in dit bedrag ook de € 266.000 welke begroot is voor UDI'19? Zo nee, waar is dit bedrag dan gebleven? En blijft dit geoormerkt voor UDI'19?

Ondertekening:

Datum indiening	:	4-12-2025
Fractie	:	Gewoon Uden
Naam indiener	:	Leon Deijnen
iBabs ID nr.	:	223

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team:
Datum: 4-12-2025

Vraag 1:
We lezen in Programma 10 dat de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling 4 miljoen gaat bedragen. Er zijn opdrachten geformuleerd welke leiden tot een meer wendbare organisatie. Welke opdrachten zijn dat? Is dit t.b.v. opleiding of reorganisatie? En wat is het bedrag per fte? Is dat marktconform?

Antwoord 1:
De raad heeft deze middelen voor organisatieontwikkeling eerder al beschikbaar gesteld bij de vaststelling van de begroting 2025, in november 2024. Het gaat om € 2 miljoen per jaar voor 2025 en 2026. Dit zijn dus geen nieuwe middelen. We stellen voor om dit bestaande budget onder te brengen in een bestemmingsreserve, zodat we het meerjarig en flexibel kunnen inzetten. De uitgaven kunnen namelijk per jaar verschillen, afhankelijk van de teamontwikkelplannen, beschikbare capaciteit en inzet.
Onze organisatie staat voor grote veranderingen. Inwoners nemen steeds vaker zelf initiatief om hun leefomgeving te verbeteren. Technologie maakt het eenvoudiger om samen te werken en informatie te delen, bijvoorbeeld via buurtapps en digitale platforms. Tegelijkertijd verwachten inwoners meer maatwerk, persoonlijke aandacht en minder regeldruk bij bijvoorbeeld zorg- of vergunningsaanvragen. Daarbovenop blijft de arbeidsmarkt krap en gaan de komende jaren meerdere collega's met pensioen.
Om onze dienstverlening op peil te houden én toekomstbestendig te maken, hebben alle teams de opdracht gekregen een meerjarig teamontwikkelplan op te stellen. Zo zorgen we dat elk team kan inspelen op de veranderende omstandigheden en weet welke stappen nodig zijn voor de komende drie tot vijf jaar. De ontwikkelplannen richten zich op thema's als digitalisering, opleidingen, brede inzetbaarheid van medewerkers, werken vanuit de bedoeling en integraal werken binnen en tussen teams.
We reserveren deze middelen omdat we eerder niet alle functies tijdig konden invullen. Tegelijkertijd benutten we deze ruimte nu om gericht invulling te geven aan de gewenste organisatieontwikkeling. Een bedrag per fte is daarom niet uit te werken, en het is ook niet passend om hier in termen van marktconformiteit over te spreken. Het gaat om incidentele middelen om de organisatie op orde te brengen en klaar te maken voor de toekomst.

Vraag 2:
Het begrote onderhoud bij UDI'19 vindt geen doorgang omdat er een plan voor nieuwbouw wordt uitgewerkt. Wat gebeurt er met die € 266.000 die in 2025 was begroot? We zien op pagina 28 dat een bedrag van € 525.000 bedoeld is voor latere uitvoering van investeringsprojecten in sportaccommodaties. Zit in dit bedrag ook de

€ 266.000 welke begroot is voor UDI'19? Zo nee, waar is dit bedrag dan gebleven? En blijft dit geoormerkt voor UDI'19?

Antwoord 2:
Nee, het bedrag van €266.000 heeft geen betrekking op het bedrag €525.000. Het bedrag van €525.000 staat nader toegelicht/ gespecificeerd in de 2e tussentijdse rapportage op pagina 65 (programma 5/ toelichting afwijking per taakveld):

3. [5.2 Sportaccommodaties] - Vertraging investeringen / actualisatie planing Red Sox
Voordeel op kapitaallasten sportaccomodaties, waaronder sport- en spelaccomodatie Reek (€ 136.000), Red Sox Uden (€ 214.000) en sporthal Mellepark (€ 92.000), overige accomodaties, gymzalen en terreinen (€ 83.000). Zie voor meer informatie over deze afwijking programma 10.

Het bedrag van €266.000 blijft beschikbaar en geoormerkt voor Udi'19.

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 11-12-2025 12:00 CET
Document ID:
ed4780a2-d99b-46a0-b399-1c4b18ee93b9

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 65949-2025 /

Onderwerp: Belastingverordeningen 2026

Auteur	:	Karel van Riet
Domein/team	:	Dienstverlening / Financiën
E-mail	:	Karel.vanRiet@gemeentemaashorst.nl
Port.	:	G.V.I.C. van Heeswijk

Effect op de begroting

☐Ja ☒Nee

Onderwerp
Belastingverordeningen 2026

Voorstel
1. de belastingen, rechten en tarieven voor 2026 aan te passen conform bijlage 1;
2. daartoe vast te stellen:
    2.1 de verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026;
    2.2 de verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026;
    2.3 de verordening onroerende zaakbelastingen Maashorst 2026;
    2.4 de verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026;
    2.5 de verordening staangeld Maashorst 2026;
    2.6 de verordening reclamebelasting Maashorst 2026;
    2.7 de verordening markt en standplaatsen Maashorst 2026;
    2.8 de verordening begrafenisrechten Maashorst 2026;
    2.9 de verordening toeristenbelasting Maashorst 2026;
    2.10 de verordening forensenbelasting Maashorst 2026;
    2.11 de legesverordening Maashorst 2026;

Inleiding
De belastingtarieven welke zijn opgenomen in de diverse belastingverordeningen worden ieder jaar gewijzigd. Aanpassing is nodig vanwege inflatiecorrecties, eerder vastgesteld beleid en het streven naar kostendekkendheid. Ook is dit noodzakelijk om aansluiting te houden bij de in de begroting geraamde belastingopbrengsten. Volgens de Gemeentewet moet de gemeenteraad de belastingverordeningen vaststellen voordat een gemeente de belastingen kan heffen.

Bij de argumenten worden de belangrijkste wijzigingen per verordening toegelicht. Daarnaast is in bijlage 1 een specificatie van de tarieven opgenomen.

Beoogd effect
Uitwerking van de in de programmabegroting 2026-2029 opgenomen voorstellen betreffende belastingen, rechten en tarieven.

Argumenten
1. Volgens het vastgestelde beleid in de programmabegroting 2026 worden de tarieven aangepast met de inflatiecorrectie
Volgens de financieel economische uitgangspunten uit de programmabegroting 2026 worden de tarieven aangepast met de inflatiecorrectie van 2,2%. Een overzicht van de tariefsaanpassingen is opgenomen in bijlage 1.

2.1.1 De afvalstoffenheffing wordt verhoogd vanwege een herijking van de afvalexploitatie
In de raadsvergadering van 11 december is ook een voorstel geagendeerd om de afvalexploitatie te herijken en de bijbehorende tarieven afvalstoffenheffing te verhogen. Verhoging is nodig vanwege diverse nieuwe contracten en ontwikkeling van marktprijzen. De tarieven zoals gepresenteerd in dat raadsvoorstel zijn opgenomen in de verordening afvalstoffenheffing 2026. De totale verhoging (inclusief inflatiecorrectie) bedraagt 9,4%.

2.2.1 De riool- en waterzorgheffing wordt verhoogd vanwege het nieuwe rioleringsplan
In de raadsvergadering van 11 december is ook het nieuwe rioleringsplan (Programma Riolering en Water 2026-2029) ter vaststelling geagendeerd. De tarieven zoals gepresenteerd in dat raadsvoorstel zijn opgenomen in de verordening riool- en waterzorgheffing 2026. Ook deze tarieven moeten (7,6% inclusief inflatiecorrectie) verhoogd worden vanwege gestegen kosten.

2.3.1 De tarieven in de verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden jaarlijks aangepast met de waardeontwikkeling (WOZ)
Jaarlijks uitgangspunt is dat de lasten voor onze inwoners en bedrijven op het huidige niveau blijven. Er vindt alleen een inflatiecorrectie plaats. De verwachte WOZ-waardeontwikkelingen worden in de tarieven verdisconteerd zodat absoluut gezien de opbrengsten gelijk blijven t.o.v. vorig jaar. Bij een verwachte stijging van de WOZ-waarden worden de tarieven verlaagd en v.v. Normaliter betekent dit dat inwoners/bedrijven absoluut gezien ongeveer hetzelfde bedrag aan OZB gaan betalen als het voorgaande jaar m.u.v. de inflatiecorrectie.
Afwijkingen tussen de werkelijke WOZ-waardeontwikkelingen en geprognotiseerde waardeontwikkelingen leiden vanzelfsprekend tot financiële effecten.

2.3.2 De tarieven in de verordening onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden naast inflatie met 2% extra verhoogd
In de kadernota 2025 is besloten om in 2025 de OZB-tarieven te verhogen met 10% en in 2026 t/m 2028 jaarlijks met 2% te verhogen bovenop de genoemde inflatiecorrectie van 2,2% om een sluitende begroting te kunnen presenteren. De totale verhoging van de OZB-lasten komt daarmee in 2026 uit op 4,2%.

2.4.1 De tarieven parkeerbelasting worden extra verhoogd
In het kader van het sluitend maken van de meerjarenbegroting is in de kadernota 2026 besloten om het parkeertarief van €1,00 per uur (in 2025) via een ingroeimodel te verhogen naar €1,50 per uur in 2029. Voorstel is om het tarief in 2026 te verhogen naar €1,25 per uur en de jaren daarna als volgt:

2026	**2027**	**2028**	**2029**
€1,25	€1,30	€1,40	€1,50

2.4.2 Ook de venstertijden betaald parkeren moeten worden gewijzigd
In de kadernota 2026 is ook besloten om na overleg met het centrummanagement de venstertijden voor betaald parkeren te verlengen. Het gesprek met het centrummanagement heeft plaatsgevonden. De venstertijden worden verlengd tot 21:00 uur. Deze verlenging zal verwerkt worden via een wijziging van de uitvoeringsregels aanwijzing parkeerbelastingen (collegebevoegdheid). Hierover zal de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd worden.

2.9.1 De toeristenbelasting wordt pas vanaf 2027 aanvullend verhoogd
In de kadernota 2026 is een verhoging van de toeristenbelasting opgenomen. Om ondernemers de tijd te geven hierop te anticiperen is besloten om de tariefstijging pas per 2027 in te voeren. Via het ingroeimodel is de stijging ten opzichte van de huidige situatie een verhoging in 2027 van 17% tot een verhoging van 50% in 2029.

2.11.1 We stellen voor om enkele leges te verhogen naar aanleiding van kostendekkendheids-onderzoeken
Zoals beschreven in de kadernota 2026 zijn voor enkele leges (burgerlijke stand, uittreksel BRP, evenementen en omgevingsvergunningen) kostendekkendheidsonderzoeken uitgevoerd om te bepalen of er mogelijkheden zijn om de leges te verhogen naar aanleiding van het project ‘Sluitend maken meerjarenbegroting’. Deze onderzoeken hebben plaatsgevonden en de betreffende leges worden enigszins verhoogd. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in bijlage 1. Ook voor enkele andere leges zullen op korte termijn nog kostendekkendheids-onderzoeken plaatsvinden. Deze uitkomsten worden verwerkt in de kadernota/programma-begroting 2027

Kanttekeningen
1. *De tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing wijken af van zoals onlangs gesteld in programmabegroting 2026*
In november is de programmabegroting 2026 vastgesteld en hierin hebben we al wel een aankondiging gedaan van een waarschijnlijke stijging van de tarieven riool- en afvalstoffen-heffing. In de programmabegroting is het huidige afvalbeleid opgenomen en de tarieven op basis van het verlengde rioleringsplan 2025. De tarieven zijn gebaseerd op de reguliere kosten inclusief de correctie voor loon- en prijscompensatie in 2026.
Met dit voorstel wordt een wijziging van systematiek voorgesteld met een impact op het tarief.

Financiën
De opbrengsten in de begroting zijn conform de financieel economische uitgangspunten uit de programmabegroting 2026 reeds structureel verhoogd met de inflatiecorrectie van 2,2%. Daarnaast zijn de overige aanpassingen (verhoging OZB-tarieven en verhoging parkeerbelasting) reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. Het vaststellen van deze verordeningen leidt derhalve niet tot nieuwe financiële consequenties. De consequenties (gemiddelde lastenverhoging) voor de burger en bedrijven zijn als volgt:

Ontwikkeling lastendruk Maashorst	**Inwoners**			**Bedrijven**		
gemiddelde woonlast voor een meerpersoonshuishouden of bedrijf in euro's	**2025**	**2026**	**mutatie**	**2025**	**2026**	**mutatie**
Onroerende zaakbelasting - gemiddelde verwachte WOZ-waarde woningen 2026 €469.000 - gemiddelde verwachte WOZ-waarde niet-woningen 2026 ad. €564.000	322,45	336,18	+4,2%	2.671,96	2.784,60	+4,2%
Rioolheffing - voor niet-woningen o.b.v. een waterverbruik van 250m3 tot 1.000m3	236,28	254,52	+7,6%	246,60	265,68	+7,6%
Afvalstoffenheffing	273,72	299,52	+9,4%	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
totaal woonlasten voor meerpersoonshuishouden of bedrijf	**832,45**	**890,22**	**+6,9%**	**2.918,56**	**3.050,28**	**+4,5%**

Duurzame ontwikkeling
Het aanpassen van de belastingen, rechten en tarieven is de financieel technische uitwerking van beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de programmabegroting 2026 en overige raadsbesluiten (herijking afvalstoffenheffing en rioleringsplan 2026-2029). Dit advies heeft derhalve geen invloed op duurzaamheid.

Participatie
De overige aanpassingen van de belastingen, rechten en tarieven zijn financieel technische uitwerkingen van beleidsuitgangspunten zoals opgenomen in het coalitieakkoord en de programmabegroting 2026 en overige raadsbesluiten (herijking afvalstoffenheffing en rioleringsplan 2026-2029).

Communicatie
Inwoners worden na vaststelling door de raad geïnformeerd via de elektronische bekendmaking in het Gemeenteblad en via de website. Toeristische ondernemers zijn reeds in juni afzonderlijk geïnformeerd over de nieuwe (concept) tarieven toeristenbelasting.

Vervolg
Bekendmaking van de verordening via het Gemeenteblad en www.overheid.nl vindt plaats na de raadsvergadering van 11 december. Daarnaast worden de nieuwe verordening op onze website geplaatst.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
2.1 de verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026;
2.2 de verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026;
2.3 de verordening onroerende zaakbelastingen Maashorst 2026;
2.4 de verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026;
2.5 de verordening staangeld Maashorst 2026;
2.6 de verordening reclamebelasting Maashorst 2026;
2.7 de verordening markt- en standplaatsen Maashorst 2026;
2.8 de verordening begrafenisrechten Maashorst 2026;
2.9 de verordening toeristenbelasting Maashorst 2026;
2.10 de verordening forensenbelasting Maashorst 2026;
2.11 de legesverordening Maashorst 2026;

Bijlagen ter informatie
1. Samenvattend overzicht tarieven 2026;

Maashorst, 11 november 2025

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken J.A. van der Pas

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:47 CET
Document ID:
2b559cba-1531-4574-8bb1-a7b465bbe5ba

Raadsbesluit

Zaaknummer: 65949-2025

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 11 november 2025:

gelet op artikel Gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel 216 e.v. van de Gemeentewet en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 12, vijfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;;

b e s l u i t

Voorstel

1. de belastingen, rechten en tarieven voor 2026 aan te passen conform bijlage 1;
2. daartoe vast te stellen:
    - 2.1 de verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026;
    - 2.2 de verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026;
    - 2.3 de verordening onroerende zaakbelastingen Maashorst 2026;
    - 2.4 de verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026;
    - 2.5 de verordening staangeld Maashorst 2026;
    - 2.6 de verordening reclamebelasting Maashorst 2026;
    - 2.7 de verordening markt en standplaatsen Maashorst 2026;
    - 2.8 de verordening begrafenisrechten Maashorst 2026;
    - 2.9 de verordening toeristenbelasting Maashorst 2026;
    - 2.10 de verordening forensenbelasting Maashorst 2026;
    - 2.11 de legesverordening Maashorst 2026;

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Bijlage 1. Samenvattend overzicht tarieven

Afvalstoffenheffing

Tarieven	*2025*	*2026*
- voor een eenpersoonshuishouden	€204,96	€224,28
- voor een meerpersoonshuishouden	€273,72	€299,52

Toelichting berekening: De tarieven 2025 zijn verhoogd met 9,4% (inclusief 2,2% inflatiecorrectie). Zoals verwoord bij argument 2.1.1 in het college-/raadsvoorstel is verhoging van de tarieven nodig vanwege diverse nieuwe contracten en ontwikkelingen van marktprijzen. Voor meer informatie zie het afzonderlijke raadsvoorstel herijking afvalstoffenheffing (raad december 2025). Tarieven dienen deelbaar te zijn door 12 (maanden).

Riool- en waterzorgheffing

Tarieven	*Maashorst 2025*	*Maashorst 2026*
- rioolheffing eigenarendeel	€137,76	€148,44
- rioolheffing gebruikersdeel woningen (meerpersoonshuishoudens)	€98,52	€106,08
- rioolheffing gebruikersdeel woningen (eenpersoonshuishoudens)	€56,76	€61,20
- rioolheffing gebruikersdeel overige percelen voor elke volle eenheid van 250 kuub bij		
*1 t/m 250 m3	€98,52	€106,08
*251 m3 t/m 1.000 m3	€108,84	€117,24
*1.001 m3 t/m 2.500 m3	€119,28	€128,40
*Etc. (zie verordening)		

Meerpersoonshuishoudens (indien tevens eigenaar) betalen in 2026 €254,52 (€148,44 eigenarendeel + €106,08 gebruikersdeel). Eenpersoonshuishoudens betalen in 2026 €209,64 (€148,44 eigenarendeel + €61,20 gebruikersdeel).

Toelichting berekening: Zoals verwoord bij argument 2.2.1 in het raadsvoorstel zijn de tarieven 2026 berekend door de tarieven 2025 te verhogen met 7,6% (inclusief 2,2% inflatiecorrectie) volgens het vastgestelde rioleringsplan (programma Riolering en Water 2026-2029). Tarieven dienen deelbaar te zijn door 12 (maanden).

Onroerende zaakbelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
- eigenarenbelasting woningen	0,07714 %	0,07168 %
- eigenarenbelasting niet-woningen	0,27036 %	0,27674 %
- gebruikersbelasting niet-woningen	0,21545 %	0,21874 %

Toelichting berekening:
Als heffingsgrondslag voor de onroerende-zaakbelastingen 2026 geldt de waarde van de

onroerende zaak per peildatum 1 januari 2025. Er vindt jaarlijks herwaardering plaats. Bij de vaststelling van de tarieven moet rekening gehouden worden met de volgende ontwikkelingen (doorgegeven door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant):

- Aanpassing tarief o.b.v. waardeontwikkeling (argument 2.3.1). De ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeente Maashorst tussen de waardepeildata 1 januari 2024 en 1 januari 2025 bedraagt naar verwachting voor woningen +12,3% en voor niet-woningen +2,6%. De stijging van de totale WOZ waarden wordt veroorzaakt door de marktontwikkeling, maar ook door de areaalwijzigingen, jurisprudentie en de resultaten van de bezwaarafhandeling met betrekking tot belastingjaar 2025.
- Tevens vindt voor woningen een correctie plaats van -0,1% n.a.v. belastingjaar 2025 (waardeontwikkeling tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024). In het tarief 2025 was rekening gehouden met een waardestijging van +6,3%. In werkelijkheid bedroeg de waardestijging +6,2%. Dit wordt in het tarief voor 2026 gecorrigeerd.
  Voor niet-woningen vindt er een correctie plaats van -0,4%. In het tarief 2025 was rekening gehouden met een waardestijging van +0,7%. In werkelijkheid was er een waardestijging van +0,3%. Dit wordt in het tarief 2026 gecorrigeerd.
- Naast bovenstaande aanpassingen worden de tarieven verhoogd met 2,2% inflatiecorrectie (argument 1) en een aanvullende verhoging van 2% naar aanleiding van een maatregel uit de programmabegroting 2025 (argument 2.3.2).

Parkeerbelastingen

Tarieven:	*2025*	*2026*
Parkeerapparatuur		
- Parkeermeters / automaten (per uur)	€1,00	€1,25
Parkeerproducten betaald parkeergebied		
Bewonersvergunning betaald parkeren per jaar	€81,30	€83,10
Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor werkdagen (maandag t/m vrijdag 18.00 uur)	€276,00	€282,00
Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor gehele week	€364,00	€372,00
Parkeerproducten vergunninghouderszone		
Bewonersvergunning	€42,00	€42,90
Bedrijfsparkeervergunning	€81,30	€83,10
Bezoekerskaartjes (per 25 stuks)	€6,80	€6,95
Naheffingsaanslag		
Naheffingsaanslag parkeerbelasting	€78,80	€82,00

Toelichting berekening:

- In de kadernota 2026 is besloten om het tarief voor betaald parkeren te verhogen naar €1,25 per uur, en stapsgewijs tot €1,50 per uur in 2029 (zie argument 2.4.1).
- De parkeervergunningen zijn berekend door de tarieven 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%.
- Voor de naheffingsaanslag (parkeerboete) wordt aangesloten bij het landelijke maximumtarief zoals vastgesteld door het Rijk. In de verordening is hiervoor op advies van de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) ook een kostenonderbouwing opgenomen.

Staangeld

Tarieven	*2025*	*2026*
- woonwagenkamp Berkendonk Uden (per maand)	€180,00	€183,96
- woonwagenkamp Oliemeulen Schaijk (per maand)	€180,00	€183,96

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%

Reclamebelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
Voor een openbare aankondiging met een oppervlakte tot 0,5 m2	€576,00	€588,00
voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 0,5 m2 tot 10m2	€793,00	€810,00
voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 10 m2 tot 20m2	€868,00	€887,00
voor een openbare aankondiging met een oppervlakte vanaf 20 m2:	€945,00	€966,00

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%

Marktgelden en standplaatsen

Tarieven:	*2025*	*2026*
Marktgelden en promotie		
Standplaats Uden (per strekkende meter, per dag)	€1,99	€2,03
Standplaats Schaijk (per strekkende meter, per dag)	€1,50	€1,53
Promotie (markt Uden): recht gebruikmaking diensten reclame en promotieactiviteiten (per kwartaal)	€8,90	€9,10
Losse standplaatsen buiten de markt		
Voor andere standplaatsen buiten de markturen, binnen het centrum van Uden (per dag)	€27,25	€27,85
Voor andere standplaatsen buiten de markturen, buiten het centrum van Uden, inclusief Volkel en Odiliapeel (per dag)	€16,35	€16,70
Voor andere standplaatsen buiten de markturen, buiten het centrum van Uden voor Reek, Schaijk en Zeeland (per dag)	€8,20	€8,40
Elektriciteit		
Categorie A: tot en met 200 kW (per kwartaal)	€14,30	€14,60
Categorie B: van 201 kW tot en met 400 kW (per kwartaal)	€28,60	€29,20
Categorie C: van 401 kW tot en met 800 kW (per kwartaal)	€57,30	€58,55

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%.

Begrafenisrechten

Tarieven Dit betreffen de meest voorkomende tarieven. Voor de overige tarieven wordt verwezen naar de verordening begrafenisrechten	*2025*	*2026*
Verlenen recht op particulier graf voor 20 jaar	€1.084,00	€1.108,00
Verlenging uitsluitend recht met 10 jaar	€484,00	€495,00
Verlenging uitsluitend recht met 5 jaar	€303,00	€310,00
Begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder	€1.054,00	€1.077,00
Bijzetten van een asbus of urn van een overledene van 1 jaar of ouder	€184,00	€188,00
Leveren en aanbrengen van een gedenkplaat	€394,00	€403,00
Onderhoud		
Onderhoud van een particulier graf	€70,00	€72,00
Afkoop particulier graf voor 5 jaar	€310,00	€317,00
Afkoop particulier graf voor 10 jaar	€571,00	€584,00
Afkoop particulier graf voor 20 jaar	€954,00	€975,00
Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen	€746,00	€762,00

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%.

Toeristenbelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
- per persoon per overnachting	€1,30	€1,35
- per persoon per overnachting voor verblijf van personen op een kampeerterrein (campings en min-campings), in een groepsaccommodatie en in of bij een kampeerboerderij.	€0,95	€0,95

Toelichting berekening: Voor de tariefberekening van 2026 is als basis het niet afgeronde tarief 2025 gehanteerd (€1,3088 en €0,9271), en deze is verhoogd met 2,2% inflatiecorrectie. Vervolgens zijn deze tarieven afgerond op €0,05. Ook de forfaitaire tarieven (seizoenplaatsen) zijn verhoogd met de inflatiecorrectie.

Forensenbelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
- bij een bebouwde oppervlakte kleiner dan 45 m2	€148,20	€151,50
- bij een bebouwde oppervlakte van 45 tot 100 m2	€224,20	€229,10
- bij een bebouwde oppervlakte van 100 m2 en groter	€448,40	€458,30

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%

Legesverordening

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening			
Artikel	*Omschrijving*	*Tarief 2025*	*Tarief 2026*
	Tarieven Burgerlijke stand en BRP De tarieven voor huwelijksleges en leges voor gegevensverstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP) zijn herzien in het kader van het project Sluitend maken meerjarenbegroting 2026-2029. Binnen dit project is de businesscase Kostendekkend maken leges uitgevoerd, waarin is vastgesteld dat de bestaande tarieven binnen de burgerlijke stand en de basisregistratie niet kostendekkend waren. Naast een aanpassing van de tarieven zijn ook de verschillende soorten huwelijksleges opnieuw beoordeeld en herzien, zodat deze beter aansluiten bij de werkelijke kosten van de dienstverlening. Voor de gegevensverstrekkingen uit de basisregistratie is daarnaast een differentiatie aangebracht tussen tarieven voor particulieren en voor derden, wat bijdraagt aan een hogere kostendekkendheid. Met de jaarlijkse indexatie van 6% (m.u.v. landelijk vastgestelde tarieven) wordt de kostendekkendheid de komende jaren verder verbeterd en de financiële duurzaamheid van de dienstverlening geborgd.		
1.1.1 t/m 1.1.9	- Voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap op locatie binnen de gemeente (niet zijnde een bijzonder huis) op		
	* maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00	€426,00	€450,00
	* maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 met eigen trouwambtenaar	n.v.t.	€490,00
	* maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 met eigen trouwambtenaar		
	* maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 23.00	€711,00	€753,00
	* zaterdag van 09.00 tot 17.00	€711,00	€753,00
	* zaterdag van 17.00 tot 23.00	€1.421,00	€1.506,00
	* zon- en feestdagen van 12.00 tot 16.00	€1.421,00	€1.506,00
	* zon- en feestdagen van 16.00 tot 18.00	€1.546,00	€1.638,00
	* in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis	€208,00	€220,00
	- Voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap op locatie binnen de gemeente (in een bijzonder huis)	€426,00	€450,00
	- Van gemeentewege getuigen per getuige	€29,25	€30,75
	- Verstrekken van een trouwboekje	€34,00	€45,00
	- Aanwijzing van een locatie voor voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap	€201,00	€213,00
	- Wijziging van reeds aangemaakt dossier	€105,00	€111,00
	- Een dag aanwijzen van een BABS	€187,00	€198,00
	- Opruimen strooien bij trouwlocaties (ondanks verbod)	€58,00	€58,00

	<u>Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP</u>		
1.4.2	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking	€11,35	n.v.t.
	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking (particulier)	n.v.t.	€18,35
	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking (derden schriftelijk)	n.v.t.	€21,35
	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking (derden digitaal)	n.v.t.	€18,35
1.13.8	<u>Leges kinderopvang</u> Voor de GGD-gerelateerde producten wordt voorgesteld de tarieven in 2026 naast de reguliere indexering (2,2%) met een extra stap te verhogen richting volledige kostendekkendheid. De verhoging wordt in twee stappen doorgevoerd, zodat de stijging geleidelijk en uitlegbaar is (deels in de verordening 2026 en aanvullend in de verordening 2027). Het principe van kostendekkendheid wordt gevolgd, waardoor de lasten niet ten onrechte op de algemene middelen drukken Het tarief voor de aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang bedraagt		
	- voor kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO)	€1.640,00	€1.771,00
	- voor gastouderopvang	€1.640,00	€1.771,00
	- voor gastouder voorziening (via gastouderbureau)	€547,00	€633,00
	- verhuizing van een locatie kinderopvang of BSO	€900,00	€929,00
	- verhuizing van een gasthoudervoorziening	€437,00	€519,00
Hoofdstuk 2 Omgevingswet			
Artikel	***Omschrijving***	***Tarief 2025***	***Tarief 2026***
	De tarieven zijn geactualiseerd naar aanleiding van een extern kostendekkendheidsonderzoek en in beperkte mate geïndexeerd (2,2%) De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de legesverordening 2025 zijn: 1. Voorfase wordt onderscheiden in 4 soorten overleg:		
	a) Informatief overleg	€0,00	€0,00
	b) Vooroverleg, dit wordt kosteloos	€198,00	€0,00
	c) Intaketafel	€198,00	€230,00
	d) Omgevingstafel	€397,00	€400,00
	De kosten voor de Intaketafel en Omgevingstafel worden niet langer verrekend met de leges voor een omgevingsvergunning. Dit betekent minder administratieve handelingen en naar verwachting een toename van de inkomsten. 2. De artikelen over het bouwtechnische deel (artikel 2.5) en het ruimtelijke deel (artikel 2.6) zijn opnieuw ingericht. Er wordt per kostencategorie gewerkt met een basisbedrag dat wordt vermeerderd met een		

	percentage van de bouwkosten die boven de drempel uitkomen. Hierdoor stijgt de kostendekkendheid. - bouwtechnisch deel - bouwkosten tot €25.000 - bouwtechnisch deel - bouwkosten van €200.000 tot €1.000.000 - ruimtelijk deel - bouwkosten tot €25.000 - ruimtelijk deel - bouwkosten van €200.000 tot €1.000.000 3. Afwijkingen van het omgevingsplan zijn opgenomen als zelfstandige activiteiten. Hiermee wordt het verschil tussen de omgevingsplanactiviteit (OPA) en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) verduidelijkt. Dit heeft geen financiële gevolgen. 4. De bepalingen over milieubelastende activiteiten zijn vereenvoudigd. Dit heeft geen financiële gevolgen. 5. De artikelen over monumenten, archeologie en cultureel erfgoed zijn samengevoegd tot 1 artikel. Er is 1 tarief opgenomen voor aanvragen die betrekking hebben op monumenten. Dit heeft geen financiële gevolgen. 6. Het artikel over maatwerkvoorschriften is vereenvoudigd en geactualiseerd. Er is een nieuw artikel toegevoegd voor ingebruikname van een bouwwerk met een kleine afwijking van de bouwtechnische voorschriften vooruitlopend op de te verwachten wijziging van het Bbl. 7. Het artikel over adviezen is vereenvoudigd en beter afgestemd op de uitvoeringspraktijk. Er zijn vaste tarieven opgenomen voor de meest voorkomende adviestypen, inclusief de adviezen van de Omgevingsdienst Brabant Noord. De tarieven blijven binnen de bandbreedte van kostendekkendheid. 8. De bepaling over teruggaaf van leges is vereenvoudigd. He minimumbedrag voor de teruggaaf in aangepast en sluit aan bij de in hoofdstuk 2 van de verordening genoemde bedragen. Dit zal de administratieve lasten verminderen.	0,60% 0,56% 1,40% 1,30%

	Daarom wordt voorgesteld om de leges in de nieuwe verordening te differentiëren op basis van de classificatie van evenementen op het gebied van veiligheid. De classificatie is afkomstig van de Veiligheidsregio. Deze indeling sluit aan bij de zwaarte van het vergunningsproces. Een A-evenement is doorgaans beperkt in omvang en een laagrisico-evenement, terwijl een C-evenement vaak grootschalig is en meer risico's kent. Door de leges te koppelen aan deze categorieën wordt er beter aangesloten bij de werkelijke inzet en kosten van de gemeente. Er wordt hierbij dus gekeken naar de kostendekkendheid. Echter, zijn de leges niet geheel kostendekkend omdat dit een te zware financiële belasting is op de evenementenorganisatoren Daarnaast zorgt deze aanpassing voor een eerlijkere verdeling van kosten en een transparante systematiek richting evenementenorganisatoren. *Vrijstellingen leges evenementen* In de huidige Legesverordening zijn instellingen met een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel vrijgesteld van leges voor het organiseren van evenementen. In de praktijk leidt deze bepaling echter regelmatig voor onduidelijkheid en discussie met organisatoren. Veel evenementen hebben immers een maatschappelijk of cultureel karakter en worden (deels) door vrijwilligers georganiseerd. Om meer duidelijkheid te creëren, terugkerende discussies te voorkomen, de kostendekkendheid iets te verhogen en de uitvoering te vereenvoudigen, wordt voorgesteld de vrijstellingsbepaling tekstueel te wijzigen. Vanaf de nieuwe Legesverordening geldt de vrijstelling dan alleen nog: - voor evenementen die gericht zijn op de eigen inwoners van de gemeente, en die een volkscultureel karakter hebben, zoals buurtfeesten, dorpsactiviteiten en Sinterklaas; - georganiseerd door instellingen zonder winstoogmerk, - met als doel activiteiten van maatschappelijke, sociale én culturele aard; - en waarbij de activiteiten in hoofdzaak door vrijwilligers worden uitgevoerd.		

	Met deze wijziging blijft er ruimte voor kleinschalige, maatschappelijke initiatieven van inwoners, maar worden commerciële en grootschalige evenementen voortaan gewoon legesplichtig. Dit zorgt ook voor een betere verhouding tussen de gemeentelijke inspanning en de legesinkomsten.		
3.6	<u>Leges verhuurverordening</u> In april 2025 heeft de gemeenteraad de Verhuurverordening vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het verhuren van verblijfsruimten aan internationale werknemers zonder verhuurvergunning niet is toegestaan. Met de verhuurvergunning is het mogelijk om de kwaliteit van huisvesting te borgen en daarnaast ook bij het niet voldoen aan de gestelde eisen een mogelijkheid om de verhuurvergunning in te trekken. De wettelijke grondslag voor de Verhuurverordening ligt in de Wet goed verhuurderschap (Wgv). Voor het aanvragen van een vergunning betaalt de aanvrager leges.		
	- Tot het verkrijgen van een verhuurvergunning voor een huisvestingsvoorziening voor internationale werknemers		€240,00
	- Het intrekken van de verhuurvergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap	n.v.t.	€280,00
3.7	<u>In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking</u> Door toevoeging van bovenstaande artikel 3.6 Leges verhuurverordening is dit artikelnummer gewijzigd van 3.6 naar 3.7.	n.v.t.	

Bijlage 1. Samenvattend overzicht tarieven

Afvalstoffenheffing

Tarieven	*2025*	*2026*
- voor een eenpersoonshuishouden	€204,96	€224,28
- voor een meerpersoonshuishouden	€273,72	€299,52

Toelichting berekening: De tarieven 2025 zijn verhoogd met 9,4% (inclusief 2,2% inflatiecorrectie). Zoals verwoord bij argument 2.1.1 in het college-/raadsvoorstel is verhoging van de tarieven nodig vanwege diverse nieuwe contracten en ontwikkelingen van marktprijzen. Voor meer informatie zie het afzonderlijke raadsvoorstel herijking afvalstoffenheffing (raad december 2025). Tarieven dienen deelbaar te zijn door 12 (maanden).

Riool- en waterzorgheffing

Tarieven	*Maashorst 2025*	*Maashorst 2026*
- rioolheffing eigenarendeel	€137,76	€148,44
- rioolheffing gebruikersdeel woningen (meerpersoonshuishoudens)	€98,52	€106,08
- rioolheffing gebruikersdeel woningen (eenpersoonshuishoudens)	€56,76	€61,20
- rioolheffing gebruikersdeel overige percelen voor elke volle eenheid van 250 kuub bij		
*1 t/m 250 m3	€98,52	€106,08
*251 m3 t/m 1.000 m3	€108,84	€117,24
*1.001 m3 t/m 2.500 m3	€119,28	€128,40
*Etc. (zie verordening)		

Meerpersoonshuishoudens (indien tevens eigenaar) betalen in 2026 €254,52 (€148,44 eigenarendeel + €106,08 gebruikersdeel). Eenpersoonshuishoudens betalen in 2026 €209,64 (€148,44 eigenarendeel + €61,20 gebruikersdeel).

Toelichting berekening: Zoals verwoord bij argument 2.2.1 in het college-/raadsvoorstel zijn de tarieven 2026 berekend door de tarieven 2025 te verhogen met 7,6% (inclusief 2,2% inflatiecorrectie) volgens het vastgestelde rioleringsplan (programma Riolering en Water 2026-2029). Tarieven dienen deelbaar te zijn door 12 (maanden).

Onroerende zaakbelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
- eigenarenbelasting woningen	0,07714 %	0,07168 %
- eigenarenbelasting niet-woningen	0,27036 %	0,27674 %
- gebruikersbelasting niet-woningen	0,21545 %	0,21874 %

Toelichting berekening:
Als heffingsgrondslag voor de onroerende-zaakbelastingen 2026 geldt de waarde van de

onroerende zaak per peildatum 1 januari 2025. Er vindt jaarlijks herwaardering plaats. Bij de vaststelling van de tarieven moet rekening gehouden worden met de volgende ontwikkelingen (doorgegeven door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant):

- Aanpassing tarief o.b.v. waardeontwikkeling (argument 2.3.1). De ontwikkeling van de WOZ-waarde in de gemeente Maashorst tussen de waardepeildata 1 januari 2024 en 1 januari 2025 bedraagt naar verwachting voor woningen +12,3% en voor niet-woningen +2,6%. De stijging van de totale WOZ waarden wordt veroorzaakt door de marktontwikkeling, maar ook door de areaalwijzigingen, jurisprudentie en de resultaten van de bezwaarafhandeling met betrekking tot belastingjaar 2025.
- Tevens vindt voor woningen een correctie plaats van -0,1% n.a.v. belastingjaar 2025 (waardeontwikkeling tussen 1 januari 2023 en 1 januari 2024). In het tarief 2025 was rekening gehouden met een waardestijging van +6,3%. In werkelijkheid bedroeg de waardestijging +6,2%. Dit wordt in het tarief voor 2026 gecorrigeerd.
  Voor niet-woningen vindt er een correctie plaats van -0,4%. In het tarief 2025 was rekening gehouden met een waardestijging van +0,7%. In werkelijkheid was er een waardestijging van +0,3%. Dit wordt in het tarief 2026 gecorrigeerd.
- Naast bovenstaande aanpassingen worden de tarieven verhoogd met 2,2% inflatiecorrectie (argument 1) en een aanvullende verhoging van 2% naar aanleiding van een maatregel uit de programmabegroting 2025 (argument 2.3.2).

Parkeerbelastingen

Tarieven:	*2025*	*2026*
Parkeerapparatuur		
- Parkeermeters / automaten (per uur)	€1,00	€1,25
Parkeerproducten betaald parkeergebied		
Bewonersvergunning betaald parkeren per jaar	€81,30	€83,10
Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor werkdagen (maandag t/m vrijdag 18.00 uur)	€276,00	€282,00
Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor gehele week	€364,00	€372,00
Parkeerproducten vergunninghouderszone		
Bewonersvergunning	€42,00	€42,90
Bedrijfsparkeervergunning	€81,30	€83,10
Bezoekerskaartjes (per 25 stuks)	€6,80	€6,95
Naheffingsaanslag		
Naheffingsaanslag parkeerbelasting	€78,80	€82,00

Toelichting berekening:

- In de kadernota 2026 is besloten om het tarief voor betaald parkeren te verhogen naar €1,25 per uur, en stapsgewijs tot €1,50 per uur in 2019 (zie argument 2.4.1).
- De parkeervergunningen zijn berekend door de tarieven 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%.
- Voor de naheffingsaanslag (parkeerboete) wordt aangesloten bij het landelijke maximumtarief zoals vastgesteld door het Rijk. In de verordening is hiervoor op advies van de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) ook een kostenonderbouwing opgenomen.

Staangeld

Tarieven	*2025*	*2026*
- woonwagenkamp Berkendonk Uden (per maand)	€180,00	€183,96
- woonwagenkamp Oliemeulen Schaijk (per maand)	€180,00	€183,96

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%

Reclamebelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
Voor een openbare aankondiging met een oppervlakte tot 0,5 m2	€576,00	€588,00
voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 0,5 m2 tot 10m2	€793,00	€810,00
voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 10 m2 tot 20m2	€868,00	€887,00
voor een openbare aankondiging met een oppervlakte vanaf 20 m2:	€945,00	€966,00

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%

Marktgelden en standplaatsen

Tarieven:	*2025*	*2026*
Marktgelden en promotie		
Standplaats Uden (per strekkende meter, per dag)	€1,99	€2,03
Standplaats Schaijk (per strekkende meter, per dag)	€1,50	€1,53
Promotie (markt Uden): recht gebruikmaking diensten reclame en promotieactiviteiten (per kwartaal)	€8,90	€9,10
Losse standplaatsen buiten de markt		
Voor andere standplaatsen buiten de markturen, binnen het centrum van Uden (per dag)	€27,25	€27,85
Voor andere standplaatsen buiten de markturen, buiten het centrum van Uden, inclusief Volkel en Odiliapeel (per dag)	€16,35	€16,70
Voor andere standplaatsen buiten de markturen, buiten het centrum van Uden voor Reek, Schaijk en Zeeland (per dag)	€8,20	€8,40
Elektriciteit		
Categorie A: tot en met 200 kW (per kwartaal)	€14,30	€14,60
Categorie B: van 201 kW tot en met 400 kW (per kwartaal)	€28,60	€29,20
Categorie C: van 401 kW tot en met 800 kW (per kwartaal)	€57,30	€58,55

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%.

Begrafenisrechten

Tarieven Dit betreffen de meest voorkomende tarieven. Voor de overige tarieven wordt verwezen naar de verordening begrafenisrechten	*2025*	*2026*
Verlenen recht op particulier graf voor 20 jaar	€1.084,00	€1.108,00
Verlenging uitsluitend recht met 10 jaar	€484,00	€495,00
Verlenging uitsluitend recht met 5 jaar	€303,00	€310,00
Begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder	€1.054,00	€1.077,00
Bijzetten van een asbus of urn van een overledene van 1 jaar of ouder	€184,00	€188,00
Leveren en aanbrengen van een gedenkplaat	€394,00	€403,00
Onderhoud		
Onderhoud van een particulier graf	€70,00	€72,00
Afkoop particulier graf voor 5 jaar	€310,00	€317,00
Afkoop particulier graf voor 10 jaar	€571,00	€584,00
Afkoop particulier graf voor 20 jaar	€954,00	€975,00
Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen	€746,00	€762,00

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%.

Toeristenbelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
- per persoon per overnachting	€1,30	€1,35
- per persoon per overnachting voor verblijf van personen op een kampeerterrein (campings en min-campings), in een groepsaccommodatie en in of bij een kampeerboerderij.	€0,95	€0,95

Toelichting berekening: Voor de tariefberekening van 2026 is als basis het niet afgeronde tarief 2025 gehanteerd (€1,3088 en €0,9271), en deze is verhoogd met 2,2% inflatiecorrectie. Vervolgens zijn deze tarieven afgerond op €0,05. Ook de forfaitaire tarieven (seizoenplaatsen) zijn verhoogd met de inflatiecorrectie.

Forensenbelasting

Tarieven	*2025*	*2026*
- bij een bebouwde oppervlakte kleiner dan 45 m2	€148,20	€151,50
- bij een bebouwde oppervlakte van 45 tot 100 m2	€224,20	€229,10
- bij een bebouwde oppervlakte van 100 m2 en groter	€448,40	€458,30

Toelichting berekening: Tarief 2026 is berekend door de het tarief 2025 te verhogen met de inflatiecorrectie van 2,2%

Legesverordening

Hoofdstuk 1 Algemene Dienstverlening			
Artikel	*Omschrijving*	*Tarief 2025*	*Tarief 2026*
	Tarieven Burgerlijke stand en BRP De tarieven voor huwelijksleges en leges voor gegevensverstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP) zijn herzien in het kader van het project Sluitend maken meerjarenbegroting 2026-2029. Binnen dit project is de businesscase Kostendekkend maken leges uitgevoerd, waarin is vastgesteld dat de bestaande tarieven binnen de burgerlijke stand en de basisregistratie niet kostendekkend waren. Naast een aanpassing van de tarieven zijn ook de verschillende soorten huwelijksleges opnieuw beoordeeld en herzien, zodat deze beter aansluiten bij de werkelijke kosten van de dienstverlening. Voor de gegevensverstrekkingen uit de basisregistratie is daarnaast een differentiatie aangebracht tussen tarieven voor particulieren en voor derden, wat bijdraagt aan een hogere kostendekkendheid. Met de jaarlijkse indexatie van 6% (m.u.v. landelijk vastgestelde tarieven) wordt de kostendekkendheid de komende jaren verder verbeterd en de financiële duurzaamheid van de dienstverlening geborgd.		
1.1.1 t/m 1.1.9	- Voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap op locatie binnen de gemeente (niet zijnde een bijzonder huis) op		
	* maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00	€426,00	€450,00
	* maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 met eigen trouwambtenaar	n.v.t.	€490,00
	* maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 met eigen trouwambtenaar		
	* maandag t/m vrijdag van 17.00 tot 23.00	€711,00	€753,00
	* zaterdag van 09.00 tot 17.00	€711,00	€753,00
	* zaterdag van 17.00 tot 23.00	€1.421,00	€1.506,00
	* zon- en feestdagen van 12.00 tot 16.00	€1.421,00	€1.506,00
	* zon- en feestdagen van 16.00 tot 18.00	€1.546,00	€1.638,00
	* in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis	€208,00	€220,00
	- Voltrekking huwelijk of geregistreerd partnerschap op locatie binnen de gemeente (in een bijzonder huis)	€426,00	€450,00
	- Van gemeentewege getuigen per getuige	€29,25	€30,75
	- Verstrekken van een trouwboekje	€34,00	€45,00
	- Aanwijzing van een locatie voor voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap	€201,00	€213,00
	- Wijziging van reeds aangemaakt dossier	€105,00	€111,00
	- Een dag aanwijzen van een BABS	€187,00	€198,00
	- Opruimen strooien bij trouwlocaties (ondanks verbod)	€58,00	€58,00

	Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP		
1.4.2	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking	€11,35	n.v.t.
	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking (particulier)	n.v.t.	€18,35
	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking (derden schriftelijk)	n.v.t.	€21,35
	- Voor het verstrekken van gegevens per verstrekking (derden digitaal)	n.v.t.	€18,35
1.13.8	Leges kinderopvang Voor de GGD-gerelateerde producten wordt voorgesteld de tarieven in 2026 naast de reguliere indexering (2,2%) met een extra stap te verhogen richting volledige kostendekkendheid. De verhoging wordt in twee stappen doorgevoerd, zodat de stijging geleidelijk en uitlegbaar is (deels in de verordening 2026 en aanvullend in de verordening 2027). Het principe van kostendekkendheid wordt gevolgd, waardoor de lasten niet ten onrechte op de algemene middelen drukken Het tarief voor de aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang bedraagt		
	- voor kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO)	€1.640,00	€1.771,00
	- voor gastouderopvang	€1.640,00	€1.771,00
	- voor gastouder voorziening (via gastouderbureau)	€547,00	€633,00
	- verhuizing van een locatie kinderopvang of BSO	€900,00	€929,00
	- verhuizing van een gasthoudervoorziening	€437,00	€519,00
Hoofdstuk 2 Omgevingswet			
Artikel	***Omschrijving***	***Tarief 2025***	***Tarief 2026***
	De tarieven zijn geactualiseerd naar aanleiding van een extern kostendekkendheidsonderzoek en in beperkte mate geïndexeerd (2,2%) De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de legesverordening 2025 zijn: 1. Voorfase wordt onderscheiden in 4 soorten overleg:		
	a) Informatief overleg	€0,00	€0,00
	b) Vooroverleg, dit wordt kosteloos	€198,00	€0,00
	c) Intaketafel	€198,00	€230,00
	d) Omgevingstafel	€397,00	€400,00
	De kosten voor de Intaketafel en Omgevingstafel worden niet langer verrekend met de leges voor een omgevingsvergunning. Dit betekent minder administratieve handelingen en naar verwachting een toename van de inkomsten. 2. De artikelen over het bouwtechnische deel (artikel 2.5) en het ruimtelijke deel (artikel 2.6) zijn opnieuw ingericht. Er wordt per kostencategorie gewerkt met een basisbedrag dat wordt vermeerderd met een		

	percentage van de bouwkosten die boven de drempel uitkomen. Hierdoor stijgt de kostendekkendheid. - bouwtechnisch deel – bouwkosten tot €25.000 - bouwtechnisch deel – bouwkosten van €200.000 tot €1.000.000 - ruimtelijk deel – bouwkosten tot €25.000 - ruimtelijk deel – bouwkosten van €200.000 tot €1.000.000 3. Afwijkingen van het omgevingsplan zijn opgenomen als zelfstandige activiteiten. Hiermee wordt het verschil tussen de omgevingsplanactiviteit (OPA) en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) verduidelijkt. Dit heeft geen financiële gevolgen. 4. De bepalingen over milieubelastende activiteiten zijn vereenvoudigd. Dit heeft geen financiële gevolgen. 5. De artikelen over monumenten, archeologie en cultureel erfgoed zijn samengevoegd tot 1 artikel. Er is 1 tarief opgenomen voor aanvragen die betrekking hebben op monumenten. Dit heeft geen financiële gevolgen. 6. Het artikel over maatwerkvoorschriften is vereenvoudigd en geactualiseerd. Er is een nieuw artikel toegevoegd voor ingebruikname van een bouwwerk met een kleine afwijking van de bouwtechnische voorschriften vooruitlopend op de te verwachten wijziging van het Bbl. 7. Het artikel over adviezen is vereenvoudigd en beter afgestemd op de uitvoeringspraktijk. Er zijn vaste tarieven opgenomen voor de meest voorkomende adviestypen, inclusief de adviezen van de Omgevingsdienst Brabant Noord. De tarieven blijven binnen de bandbreedte van kostendekkendheid. 8. De bepaling over teruggaaf van leges is vereenvoudigd. He minimumbedrag voor de teruggaaf in aangepast en sluit aan bij de in hoofdstuk 2 van de verordening genoemde bedragen. Dit zal de administratieve lasten verminderen.	0,60% 0,56% 1,40% 1,30%

	Daarom wordt voorgesteld om de leges in de nieuwe verordening te differentiëren op basis van de classificatie van evenementen op het gebied van veiligheid. De classificatie is afkomstig van de Veiligheidsregio. Deze indeling sluit aan bij de zwaarte van het vergunningsproces. Een A-evenement is doorgaans beperkt in omvang en een laagrisico-evenement, terwijl een C-evenement vaak grootschalig is en meer risico's kent. Door de leges te koppelen aan deze categorieën wordt er beter aangesloten bij de werkelijke inzet en kosten van de gemeente. Er wordt hierbij dus gekeken naar de kostendekkendheid. Echter, zijn de leges niet geheel kostendekkend omdat dit een te zware financiële belasting is op de evenementenorganisatoren Daarnaast zorgt deze aanpassing voor een eerlijkere verdeling van kosten en een transparante systematiek richting evenementenorganisatoren. *Vrijstellingen leges evenementen* In de huidige Legesverordening zijn instellingen met een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel vrijgesteld van leges voor het organiseren van evenementen. In de praktijk leidt deze bepaling echter regelmatig voor onduidelijkheid en discussie met organisatoren. Veel evenementen hebben immers een maatschappelijk of cultureel karakter en worden (deels) door vrijwilligers georganiseerd. Om meer duidelijkheid te creëren, terugkerende discussies te voorkomen, de kostendekkendheid iets te verhogen en de uitvoering te vereenvoudigen, wordt voorgesteld de vrijstellingsbepaling tekstueel te wijzigen. Vanaf de nieuwe Legesverordening geldt de vrijstelling dan alleen nog: - voor evenementen die gericht zijn op de eigen inwoners van de gemeente, en die een volkscultureel karakter hebben, zoals buurtfeesten, dorpsactiviteiten en Sinterklaas; - georganiseerd door instellingen zonder winstoogmerk, - met als doel activiteiten van maatschappelijke, sociale én culturele aard; - en waarbij de activiteiten in hoofdzaak door vrijwilligers worden uitgevoerd.		

	Met deze wijziging blijft er ruimte voor kleinschalige, maatschappelijke initiatieven van inwoners, maar worden commerciële en grootschalige evenementen voortaan gewoon legesplichtig. Dit zorgt ook voor een betere verhouding tussen de gemeentelijke inspanning en de legesinkomsten.		
3.6	<u>Leges verhuurverordening</u> In april 2025 heeft de gemeenteraad de Verhuurverordening vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het verhuren van verblijfsruimten aan internationale werknemers zonder verhuurvergunning niet is toegestaan. Met de verhuurvergunning is het mogelijk om de kwaliteit van huisvesting te borgen en daarnaast ook bij het niet voldoen aan de gestelde eisen een mogelijkheid om de verhuurvergunning in te trekken. De wettelijke grondslag voor de Verhuurverordening ligt in de Wet goed verhuurderschap (Wgv). Voor het aanvragen van een vergunning betaalt de aanvrager leges.		
	- Tot het verkrijgen van een verhuurvergunning voor een huisvestingsvoorziening voor internationale werknemers		€240,00
	- Het intrekken van de verhuurvergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap	n.v.t.	€280,00
3.7	<u>In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking</u> Door toevoeging van bovenstaande artikel 3.6 Leges verhuurverordening is dit artikelnummer gewijzigd van 3.6 naar 3.7.	n.v.t.	

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
ac1e2b69-9122-4bad-9e62-5deb3ac93b4e

Verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 229, aanhef, eerste lid, onderdelen a en b van de Gemeentewet en 15.33 van de Wet milieubeheer;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing Maashorst 2026 (Verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026).

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
a. indien dat perceel wordt gebruikt door één persoon € 224,28;
b. Indien dat perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon € 299,52;
Het aantal personen dat een perceel gebruikt wordt beoordeeld naar de toestand met betrekking tot een perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, naar de toestand bij aanvang van de belastingplicht. Indien en voor zover in de Basisregistratie personen (BRP) geen sprake is van ingeschreven personen, terwijl er wel sprake is van gebruik, wordt uitgegaan van het tarief als bedoeld onder b.

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Hans van der pas
16-12-2025

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 8. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet(en) de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) en de bestuurlijke boete(s) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.
3. In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2025’ van 12 december 2024, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing Maashorst 2026’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd

de griffier | de voorzitter

N.E. Gradisen | J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
15-12-2025

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
ddbb5fd4-a810-4d5a-8fae-d294414be038

Verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en invordering van riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026 (Verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026).

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente, een en ander met inbegrip van het gemeentelijk grondwater;
c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater.

Artikel 2. Aard van de belasting

Onder de naam ‘riool- en waterzorgheffing’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Artikel 3. Belastbaar feit en belastingplicht

1. De belasting wordt geheven:
   a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel; en
   b. van de degene die van een perceel van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersdeel.
2. Voor het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.
3. Voor het gebruikersdeel wordt:
   a. gebruik van een perceel door de leden van een huishouden aangemerkt als gebruik door het door de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat huishouden;
   b. gebruik door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;
   c. het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 4 Voorwerp van de belasting

1. Voorwerp van de belasting is een perceel.
2. Als perceel wordt aangemerkt:
   a. de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;
   b. de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;
   c. een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;
   d. een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;
   e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

1. Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
2. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt, voor een perceel dat in hoofdzaak tot woning dient, geheven naar het aantal bewoners, volgens de Basisregistratie Personen (BRP) bij aanvang van het belastingjaar, of indien dit later is, het aantal bewoners bij aanvang van de belastingplicht. In geval geen inschrijvingen in de BRP bekend zijn, wordt de belasting geheven naar het tarief als bedoel in artikel 7, tweede lid.
3. Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.
4. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater, grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
5. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
   a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen; of
   b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen.

   De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling.
6. De op de voet van het vierde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd met de hoeveelheid water die aantoonbaar niet is afgevoerd indien sprake is van een bedrijf.
7. Voor zover de gegevens als bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid van dit artikel niet bekend zijn, wordt het waterverbruik door de in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar vastgesteld op basis van het waterverbruik in vergelijkbare gevallen.

Artikel 6. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven van percelen:

a. waarbij bij de bepaling van de WOZ-waarde, de waarde op grond van de Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken buiten aanmerking wordt gelaten;
b. met een WOZ-waarde tot € 20.000, alsmede;
c. die niet voorzien zijn van een wateraansluiting op het waterleidingnetwerk.

Artikel 7. Belastingtarieven

1.	Het eigenarendeel bedraagt	€ 148,44
2.	Het gebruikersdeel bedraagt voor een perceel dat in hoofdzaak wordt gebruikt als woning	€ 106,08
3.	In afwijking in zoverre van het bepaalde in lid 2 bedraagt het gebruikersdeel voor een perceel dat wordt bewoond door één persoon	€ 61,20
4.	Het gebruikersdeel bedraagt voor de overige percelen voor elke volle eenheid van 250 kubieke meters water bij een hoeveelheid water:	
	a. van 0 t/m 250 m3	€ 106,08
	b. van 251 m3 tot en met 1.000 m3	€ 117,24
	c. van 1.001 m3 tot en met 2.500 m3	€ 128,40
	d. van 2.501 m3 tot en met 5.000 m3	€ 139,56
	e. van 5.001 m3 tot en met 10.000 m3	€ 150,84
	f. van 10.001 m3 tot en met 50.000 m3	€ 162,00
	g. van 50.001 m3 tot en met 100.000 m3	€ 173,16
	h. van 100.001 m3 tot en met 250.000 m3	€ 184,32
	i. van 250.001 m3 of meer	€ 195,60
5.	Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van de in het vorige lid genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.	
6.	Voor percelen waarbij bij de bepaling van de waarde, de waarde buiten aanmerking wordt gelaten, bij percelen met een WOZ-waarde tot € 20.000, alsmede voor percelen die niet voorzien zijn van een wateraansluiting, bedraagt het eigenarendeel en het gebruikersdeel	kosteloos

Artikel 8. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 9. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 10. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven
4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

Artikel 11. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet(en) de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
3. In afwijking van het eerste en tweede lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) en bestuurlijke boete(s) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.
4. In afwijking van het derde lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.
5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rioolheffing.

Artikel 13. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening riool- en waterzorgheffing Maashort 2025’ van 12 december 2024, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening riool- en waterzorgheffing Maashorst 2026”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2025

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

N.E. Gradisen J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
15-12-2025

Hans van der pas
16-12-2025

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:45 CET
Document ID:
edf0c513-007b-40f4-8219-c96a96a79b4b

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen Maashorst 2026 (Verordening onroerende-zaakbelastingen Maashorst 2026).

Artikel 1. Belastingplicht

1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven:
   a. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;
   b. een belasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting.
2. Bij de gebruikersbelasting wordt:
   a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven (verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven (verder: de gebruikgever);
      de gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven.
   b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld;
      degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.
3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 2. Voorwerp van de belasting

1. Voorwerp van de belasting is een onroerende zaak;
2. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.
3. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Artikel 3. Maatstaf van heffing

1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar als bedoeld in artikel 1.

2. Als voor een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4. Vrijstellingen

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking gelaten, voor zover dit niet al is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de waarde van:
   a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te gebruiken;
   b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;
   c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
   d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 8 van het Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;
   e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden;
   f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met inbegrip van kunstwerken;
   g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
   h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning;
   i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken;
   j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven van onderwijs;
   k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst voor het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;
   l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
   m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning.
2. De vrijstelling voor de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
4. De belasting bedoeld in artikel 1 lid 1 onder a wordt niet geheven ten aanzien van bouwterreinen.

Artikel 5. Belastingtarieven

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:
   a. de gebruikersbelasting 0,21874 %;
   b. de eigenarenbelasting:
      1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,07168 %;
      2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,27674 %.
2. Voor aanslagbedragen tot € 5,00 vindt geen invordering plaats.
3. Voor de toepassing van het bepaalde in het tweede lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde aanslagbedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één aanslagbedrag.

Artikel 6. Wijze van heffing

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet(en) de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen en bestuurlijke boetes via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.
3. In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 8. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 9. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen Maashorst 2025’ van 12 december 2024, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen Maashorst 2026’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas
Nathan Gradisen	Hans van der pas
15-12-2025	16-12-2025

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:44 CET
Document ID:
c7e08d94-0991-46bb-a946-4d64ec06794f

Verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening gemeente Maashorst d.d. 22 december 2022;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen Maashorst 2026 (Verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026)

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.	parkeren	:	het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;
b.	motorvoertuigen	:	hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het RVV 1990;
c.	houder	:	degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt degene die op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was ingeschreven;
d.	parkeerapparatuur	:	parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;
e.	centrale computer	:	computer van het bedrijf waarmee de gemeente Maashorst een heeft gesloten, bestemd voor registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon;
f.	vergunning		een fysieke of digitale door het college verleende vergunning voor parkeren op op daartoe aangewezen plaatsen
g.	ambulante parkeervergunning	:	een op grond van artikel 3, lid 2, onder c, van de parkeerverordening gemeente Maashorst, door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning;
h.	bezoekerskaart		een schriftelijk bewijs, krachtens welk het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren in een vergunninghouderszone aangeduid met het bord E09 van het RVV voor een aaneengesloten periode van 24 uur;
i.	bedrijfsparkeervergunning		een op grond van artikel 3, lid 2, onder b, van de parkeerverordening gemeente Maashorst, door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning;
j.	bewonersvergunning		een op grond van artikel 3, lid 2, onder a, van de parkeerverordening gemeente Maashorst, door het college van burgemeester en wethouders verleende vergunning;
k.	tijdelijke vergunning:		een vergunning waarbij de minimale duur één maand en de maximale duur drie maanden bedraagt.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'parkeerbelastingen' worden de volgende belastingen geheven:

a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

Artikel 3. Belastingplicht

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het voertuig heeft geparkeerd.
2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
   a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;
   b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande, dat:
      - indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd;
      - indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd.
3. De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
4. De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft aangevraagd.

Artikel 4. Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

Artikel 5. Wijze van heffing

1. De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.
2. De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld

1. De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.
2. De belasting, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

Artikel 7. Termijnen van betaling

1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij aanvang van het parkeren.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door het via een mobiele telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de centrale computer.
3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.
4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.

Artikel 8. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

Artikel 9. Kosten

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 82,00.

Artikel 10. Vermindering

1. Indien de in de tarieventabel onder 2 bedoelde jaarvergunningen worden verleend in de loop van het jaar, wordt het tarief berekend over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde tarief als er in dat jaar na het tijdstip van verlenen van de vergunning nog volle kalendermaanden overblijven.
2. Indien de in de tarieventabel onder 2 bedoelde jaarvergunningen worden ingeleverd in de loop van het jaar, bestaat aanspraak op ontheffing over zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar na inlevering van de vergunning nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 11. Vrijstelling van het betalen van parkeerbelastingen

1. Het parkeren van de volgende gebruikers wordt niet gereguleerd en zijn derhalve vrijgesteld van het betalen van parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening:
   a. als zodanig herkenbare politievoertuigen;
   b. als zodanig herkenbare brandweervoertuigen;
   c. als zodanig herkenbare ambulances;
   d. als zodanig herkenbare dierenambulances;
   e. als zodanig herkenbare gemeentelijke voertuigen.
2. De parkeerbelastingen worden niet geheven ter zake van het parkeren van voertuigen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht.

Artikel 12. Kwijtschelding

Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 13. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.

Artikel 14. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening parkeerbelastingen Maashorst 2025’ van 12 december 2024, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen Maashorst 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2025.

De Raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas
Nathan Gradisen 15-12-2025	Hans van der pas 16-12-2025

TARIEVENTABEL
BEHORENDE BIJ DE VERORDENING PARKEERBELASTINGEN 2026

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:
   a. bij parkeermeters € 1,25 per uur
   b. bij parkeerautomaten € 1,25 per uur
2. Het tarief voor een parkeervergunning bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

Parkeerprodukt betaald parkeergebied	**Tarief**	**Eenheid**
Bewonersvergunning betaald parkeren	€ 83,10	Per jaar
Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor werkdagen (maandag t/m vrijdag 21.00 uur)	€ 282,00	Per jaar
Bedrijfsparkeervergunning betaald parkeergebied voor gehele week	€ 372,00	Per jaar
Ambulante parkeervergunning	€ 83,10	Per jaar
Tijdelijke ambulante parkeervergunningen	€ 14,15	Per maand, maximaal 3 maanden
Tijdelijke ondernemersvergunningen (geldig voor gehele week)	€ 35,25	Per maand, maximaal 3 maanden

Parkeerprodukten vergunninghouderszone		
Bewonersvergunning	€ 42,90	Per jaar
Bedrijfsparkeervergunning	€ 83,10	Per jaar
Ambulante parkeervergunning	€ 83,10 74,	Per jaar
Tijdelijke ambulante parkeervergunningen	€ 14,15	Per maand, maximaal 3 maanden
Bezoekerskaartjes	€ 6,95	Per 25 stuks

Bijlage 1. KOSTENONDERBOUWING TARIEF NAHEFFINGSAANSLAG PARKEERBELASTINGEN

Behorende en deel uitmakende van de “Verordening Parkeerbelastingen Maashorst 2026”.
De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelastingen zijn voor 2026 als volgt begroot:

	Kostensoort	Toerekening fiscale handhaving
a	Personeelskosten	€ 140.921
b	Overheadkosten als opslag directe uren	€ 70.460
c	Vaste informatieverwerkingskosten	€ 21.527
d	Variabele informatieverwerkingskosten	€ 0
e	Kosten van afschrijving en interest	€ 559
f	Uitrustingskosten BOA’s	€ 2.242
a t/m f	Totale kosten fiscale parkeerhandhaving	€ 235.709
	Prognose aantal invorderbare fiscale naheffingen parkeerbelasting	700
	Kostprijs per fiscale naheffing	€ 336,73

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:45 CET
Document ID:
b2273f07-7224-43bc-9065-f8b6e7ddfc75

Verordening staangeld Maashorst 2026

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, onderdeel h Gemeentewet en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van staangeld 2026

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a.	woonwagen	:	een woonwagen als bedoeld in artikel 1, onderdeel I, van de Wet op de Huurtoeslag;
b.	standplaats	:	een standplaats op een centrum als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de Huurtoeslag;
c.	maand	:	een kalendermaand;
d.	huurovereenkomst	:	de overeenkomst tussen de huurder en de verhuurder van de standplaats met toebehoren, waarin de huurbepalingen voor de standplaats zijn geregeld.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'staangeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats verband houden.

Artikel 3. Belastingplicht

Het recht, als bedoeld in artikel 2, wordt geheven van degene die de standplaats heeft. Als degene die de standplaats heeft wordt aangemerkt de hoofdbewoner van de woonwagen. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4. Vrijstelling

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven zolang voor de standplaats een huurovereenkomst geldt.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarief

Het recht als bedoeld in artikel 2, bedraagt per standplaats per maand of gedeelte daarvan voor:

- woonwagenkamp Berkendonk Uden € 183,96;
- woonwagenkamp Oliemeulen Schaijk € 183,96.

Artikel 6. Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

Het recht, als bedoeld in artikel 2, wordt verschuldigd op het moment dat een standplaats wordt ingenomen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van staangeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van staangeld.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeerartikel

1. De Verordening staangeld Maashorst 2025 van 12 december 2024 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening staangeld Maashorst 2026'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025

De Raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas
Nathan Gradisen 15-12-2025	Hans van der pas 16-12-2025

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:45 CET
Document ID:
8117cf37-e02d-4d5e-98c7-d19baf2cd248

Verordening reclamebelasting Maashorst 2026

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Maashorst 2026 (Verordening reclamebelasting Maashorst 2026)

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder 'bouwwerk': elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun vindt in of op de grond.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam 'reclamebelasting' wordt, binnen het gebied zoals nader aangewezen in de bij deze verordening behorende bijlage 1, een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

Artikel 3. Belastingplicht

1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.
2. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.
3. In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De reclamebelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening en bijbehorende tarieventabel bepaalde.
2. Voor de toepassing van dit artikel worden openbare aankondigingen die bij één bouwwerk of gedeelte daarvan behoren, aangemerkt als één openbare aankondiging. Indien meerdere bouwwerken of gedeelten daarvan naast elkaar zijn gelegen en tezamen worden.
   gebruikt door één belastingplichtige, worden de openbare aankondigingen die bij deze bouwwerken of gedeelten daarvan behoren voor de toepassing van dit artikel aangemerkt als één openbare aankondiging.
3. Openbare aankondigingen behoren in ieder geval tot één bouwwerk indien zij daarmee fysiek zijn verbonden

of daarmee tezamen worden gebruikt.

Artikel 5. Berekening van de reclamebelasting

1. Voor de berekening van de reclamebelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.
2. De oppervlakte van een openbare aankondiging wordt bepaald door de lengte c.q. de hoogte en de breedte van de denkbeeldige rechthoek die de openbare aankondiging omsluit, dan wel het van de openbare weg zichtbaar gedeelte van de openbare aankondiging omsluit.
3. Indien de openbare aankondiging wordt gedaan op een zuil, bord, vlag, (span)doek, poster of soortgelijk aankondigingsvoorwerp, waarop door verschillende belastingplichtigen een aankondiging wordt gedaan, wordt de oppervlakte van de openbare aankondiging van de belastingplichtige bepaald op de aan hem voor het doen van de aankondiging ter beschikking staande oppervlakte van het aankondigingsvoorwerp.

Artikel 6. Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, als dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel vierde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kwartalen overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd voor zoveel vierde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kwartalen overblijven.

Artikel 8. Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

a. waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden, onderscheidenlijk een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is;
b. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden aangemerkt;
c. die uitsluitend dienen ten behoeve van de regulering van het verkeer over openbare land- en waterwegen;
d. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;
e. die door (semi) overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen, die zijn opgenomen op de actuele lijst van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) zoals die door de rijksbelasting- dienst wordt vastgesteld, zijn aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;
f. op parasols welke zijn geplaatst op een terras bij een horecaonderneming;
g. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend bestaat uit een vlag met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan;
h. op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan;

i. op bouwterreinen voor zover deze rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde werkzaamheden en niet aankondigingen met een verkoop- dan wel verhuurbevorderend karakter;
j. die zijn gedaan in verband met de huur of de verkoop van de desbetreffende onroerende zaak.

Artikel 10. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
3. In afwijking van het eerste en tweede en lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) en de bestuurlijke boete(s) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.
4. In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen minder is dan € 5.000,00.
5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de reclamebelasting.

Artikel 13. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening reclamebelasting Maashorst 2025’ van 12 december 2024, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening reclamebelasting Maashorst 2026’

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De Raad voornoemd

de griffier | de voorzitter

N.E. Gradisen | J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
15-12-2025

Hans van der pas
16-12-2025

TARIEVENTABEL

BEHORENDE BIJ DE VERORDENING RECLAMEBELASTING 2026

Het tarief bedraagt voor het hebben van een openbare aankondiging,

a. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte tot 0,5 m²:	€ 588,00	Per jaar
b. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 0,5 m² tot 10 m²:	€ 810,00	Per jaar
c. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte van 10 m² tot 20 m²:	€ 887,00	Per jaar
d. voor een openbare aankondiging met een oppervlakte vanaf 20 m²:	€ 966,00	Per jaar

BIJLAGE 1
BEHORENDE BIJ DE VERORDENING RECLAMEBELASTING 2026

Als aangewezen gebied, bedoeld in artikel 2 van de Verordening reclamebelasting, geldt het gedeelte wat gelegen is binnen de blauwe lijn op onderstaande kaart.



Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
bbb70eaf-bf99-4be7-ba4e-b809686cba38

Verordening markt en standplaatsen Maashorst 2026

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 147 eerste lid, artikel 149 en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a. en b. van de Gemeentewet;

b e s l u i t

Vast te stellen de

Verordening marktgelden en standplaatsen 2026

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder;

a. dagplaats: de standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, indien een vaste standplaats niet wordt ingenomen, dan wel niet als vaste standplaats is toegekend;
b. markt: een door het college ingestelde warenmarkt;
c. marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;
d. standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;
e. standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;
f. standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;
g. vaste standplaats: de standplaats die voor bepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;
h. vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;
i. Promotiegelden: het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor reclame- en promotionele activiteiten behoeve van de markt in Uden;
j. Kwartaal: kalenderkwartaal;
k. Dag; de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
l. Marktgeld: een heffing voor het innemen van een standplaats op het voor het houden van de wekelijkse warenmarkt bestemd terrein;
m. Losse standplaats; het vanaf een vaste plaats op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel als bedoeld in artikel 1:1 onder 15 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst.
n. Staangeld: een heffing voor het innemen van een losse standplaats op het daartoe aangewezen terrein anders dan de wekelijkse warenmarkt;

Artikel 2. Belastbaar feit

1. Onder de naam marktgeld worden rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats op een markt en voor het genot van de diensten die in verband daarmee worden verleend;
2. Onder de naam staangeld worden rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een losse standplaats op het daartoe aangewezen terrein anders dan bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. Markt- en staangelden worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde;
2. Voor de berekening van het markt- en staangeld wordt een gedeelte van een dag aangemerkt als een gehele dag.

Artikel 4. Belastingplicht

1. Belastingplichtig voor het gebruik van een standplaats of losse standplaats is degene aan wie een standplaats of losse standplaats ter beschikking is gesteld;
2. Promotiegelden worden geheven van de vergunninghouder van een vaste standplaats.

Artikel 5. Belastingtijdvak

1. Indien een vergunning is verleend voor een (losse) standplaats, dan is het belastingtijdvak de periode waarvoor een vergunning voor een (losse) standplaats geldt, met dien verstande dat bij een voor vergunning voor meer dan drie maanden het belastingtijdvak gelijk is aan het kwartaal;
2. Marktgelden voor een dagplaats of standwerkersplaats worden per dag geheven. Dit geldt ook voor staangelden voor losse standplaatsen buiten de markturen.

Artikel 6. Wijze van heffing

1. Markt- en staangelden voor een vaste en losse standplaats worden per kwartaal in rekening gebracht en worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt verstaan een nota (elektronische toezending daaronder begrepen).
2. Marktgelden voor een dagplaats of standwerkersplaats worden bij wege van mondelinge of schriftelijke kennisgeving (elektronische toezending daaronder begrepen), waaronder mede wordt begrepen een nota.

Artikel 7. Ontstaan van een belastingschuld

1. Markt- en staangelden zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien dit later is, op het tijdstip waarop de belastingplicht aanvangt.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is het naar kwartaaltarieven geheven marktgeld verschuldigd voor zoveel derde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde rechten als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt wanneer op verzoek van de vergunninghouder de vergunning wordt ingetrokken, wordt ingeval er is geheven naar kwartaaltarief, ontheffing verleend tot het bedrag dat na toepassing van het desbetreffende dagtarief verschuldigd zou zijn geweest.

Artikel 8. Tijdstip van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten marktgelden worden betaald ingeval:
   a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
   b. schriftelijk wordt gedaan; op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9. Verlenen kwijtschelding

Bij de invordering van markt- en staangelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van markt- en staangelden.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening markt- en standplaatsen Uden Maashorst 2025’ van 12 december 2024 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening markt en standplaatsen Maashorst 2026'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025

De Raad voornoemd

de griffier | de voorzitter

N.E. Gradisen | J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
15-12-2025

Hans van der pas
16-12-2025

Bijlage 1 Tarieventabel

Behorende bij de Verordening markt en standplaatsen Maashorst 2026.

	Marktgelden en promotiegelden	
1.1	Het recht voor een ter beschikking gestelde standplaats voor kramen, tenten, tafels, voertuigen of dergelijke inrichtingen, bestemd tot het uitstallen, aanbieden of verkopen van onverschillig welke goederen of diensten, alsmede voor het los op de grond uitstallen, aanbieden of verkopen van onverschillig welke goederen of diensten, per strekkende meter of gedeelte daarvan in gebruik genomen grond, gemeten langs de zijde, waaraan normaal wordt verkocht op het marktterrein aangewezen plaatsen.	€ 2,03 markt Uden € 1,53 markt Schaijk
1.2	Indien sprake is van een vaste standplaats, bedraagt het verschuldigde recht het dertienvoudige van het in 1.1 genoemde recht per belastingtijdvak.	
1.3	Het recht voor gebruikmaking van diensten ten behoeve van reclame- en promotieactiviteiten bedraagt bij een vaste standplaats op de markt in Uden per kwartaal	€ 9,10
	Staangelden losse standplaatsen buiten de markt	
2.1	Het staangeld voor het gebruik van gemeentegrond bedraagt per dag of gedeelte van een dag (exclusief btw)	
2.2	Voor andere standplaatsen buiten de markturen binnen het centrum van Uden.	€ 27,85
2.3	Voor andere standplaatsen buiten de markturen buiten het centrum van Uden inclusief Volkel en Odiliapeel.	€ 16,70
2.4	Voor andere standplaatsen buiten de markturen buiten het centrum van Uden voor Reek, Schaijk en Zeeland.	€ 8,40
	Elektriciteit	
3.1	Het recht als bedoeld in 1.1, 1.2 en 2.1 t/m 2.4 wordt voor het gebruik en vastrecht van een elektriciteitsinstallatie (exclusief btw) verhoogd met	
3.2	Voor vaste standplaatsen per kwartaal Categorie A (tot en met 200kW verbruik per jaar) Categorie B (van 201 tot en met 400kW verbruik per jaar) Categorie C (van 401kW tot en met 800kW verbruik per jaar)	 € 14,60 € 29,20 € 58,55
3.3	Voor losse standplaatsen per dag Categorie A (tot en met 200kW verbruik per jaar) Categorie B (van 201 tot en met 400kW verbruik per jaar) Categorie C (van 401kW tot en met 800kW verbruik per jaar)	 € 1,12 € 2,26 € 4,52

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
72cce9dc-66a8-4429-bb81-65bf7a4e29c1

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van begrafenisrechten 2026

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

a.	begraafplaats	:	de gemeentelijke begraafplaats aan de Bronkhorstsingel in Uden of de Bossestraat in Schaijk
b.	graf	:	een zandgraf of keldergraf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken en/of het doen verstrooien van as;
c.	grafkelder	:	een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;
d.	particulier graf	:	een graf, waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen: - begraven en begraven houden van het lijken; - bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; - verstrooien van as;
e.	algemeen graf	:	een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
f.	particulier urnengraf	:	een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; het doen verstrooien van as;
g.	algemeen urnengraf	:	een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
h.	particuliere urnennis	:	een nis, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
i.	particuliere gedenkplaats	:	een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledene te gedenken;
j.	gedenkzuil	:	een zuil waarop gedenkplaatjes kunnen worden bevestigd;
k.	gedenkplaatje	:	een door de gemeente beschikbaar gesteld rechthoekig plaatje welke bevestigd kan worden op een de gedenkzuil;
l.	asbus	:	een bus bestemd voor het bergen van as van een overledene;
m.	urn	:	een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;
n.	particulier kindergraf	:	een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon voor bepaalde tijd het recht is verleend tot het doen: - begraven en begraven houden van lijken van personen beneden de leeftijd van 12 jaar; - bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van personen beneden de leeftijd van 12 jaar; - verstrooien van as van overledenen beneden de leeftijd van 12 jaar;

o. rechthebbende : natuurlijk of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht is verleend op een particulier graf, een particulier urnengraf, een particulier urnennis, een particuliere gedenkplaats of een particulier kindergraf.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden, onder de naam van begrafenisrechten, rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4. Vrijstellingen

Algemene graven worden, onverminderd het bepaalde in de artikelen van de tarieventabel, kosteloos ter beschikking gesteld.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor het recht wordt verleend.
3. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
4. Het tijdvak van de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de tarieventabel lopen gelijk met de rechten genoemd in hoofdstuk 4 van de tarieventabel.

Artikel 7. Wijze van heffing

1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag.
2. Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending (elektronische toezending daaronder begrepen) of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld

1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden voldaan binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving of de dagtekening van het aanslagbiljet.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten genoemd onder hoofdstuk 1 en hoofdstuk 4.2 van de tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeerartikel

1. De ‘Verordening begrafenisrechten Maashorst 2025’ van 12 december 2024, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening begrafenisrechten Maashorst 2026'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025

De Raad voornoemd
de griffier | de voorzitter

N.E. Gradisen | J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
15-12-2025

Hans van der pas
16-12-2025

TARIEVENTABEL
Behorende bij de Verordening begrafenisrechten Maashorst 2026

Hoofdstuk 1. Verlenen van rechten

1.1	Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats wordt geheven voor een periode van 20 jaar	€1.108,00
1.2	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. met een periode van 10 jaar wordt geheven	€ 495,00
1.3	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. met een periode van 5 jaar wordt geheven	€ 310,00
1.4	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1. met een periode van 1 jaar wordt geheven	€ 156,00
1.5	Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf of een particuliere urnennis wordt geheven voor een periode van 20 jaar	€ 649,00
1.6	Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier urnengraf of een particuliere urnennis wordt geheven voor een periode van 10 jaar	€ 443,00
1.7	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.5. met een periode van 10 jaar wordt geheven	€ 308,00
1.8	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.5. met een periode van 5 jaar wordt geheven	€ 198,00
1.9	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.5. met een periode van 1 jaar wordt geheven	€ 156,00
1.10	Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een particulier kindergraf wordt geheven voor een periode van 20 jaar	€ 552,00
1.11	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.10. met een periode van 10 jaar wordt geheven	€ 252,00
1.12	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.10. met een periode van 5 jaar wordt geheven	€ 147,00
1.13	Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.10. met een periode van 1 jaar wordt geheven	€ 79,00

Hoofdstuk 2. Begraven / asbestemming

2.1.	Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven	€1.077,00
2.2.	Voor het begraven van een lijk van een persoon beneden één jaar wordt geheven	€ 257,00
2.3.	Voor het begraven van een lijk van een persoon van 1 tot 12 jaar wordt geheven	€ 539,00
2.4.	Voor het begraven van een lijk van een persoon zoals opgenomen in 2.1., 2.2. of 2.3. in een graf op drie diep zal een toeslag worden geheven van	€ 96,00
2.5.1	Voor het bijzetten van een asbus of urn met de as van een overledene van één jaar of ouder in een urnengraf of columbarium wordt geheven	€ 188,00
2.5.2	Voor het bijzetten van een urn of verstrooien van de as van een overledene van één jaar of ouder in of op een bestaand graf wordt geheven	€ 270,00
2.6.1	Voor het bijzetten van een asbus of urn met de as van een overledene beneden één jaar urnengraf of columbarium wordt geheven	€ 126,00
2.6.2	Voor het bijzetten van een urn of verstrooien van de as van een overledene beneden één jaar in of op een bestaand graf wordt geheven	€ 178,00
2.7	Voor de verstrooiing van de as van een overledene op het strooiveld van de begraafplaats in aanwezigheid van nabestaanden wordt geheven	€ 208,00
2.8.	Voor de verstrooiing van de as van een overledene op het strooiveld van de begraafplaats zonder aanwezigheid van nabestaanden wordt geheven	€ 166,00
2.9.	Indien het begraven van een lijk, het bijzetten van een asbus of urn of het verstrooien van as plaatsvindt buiten de ingevolge de Begraafplaatsverordening vastgestelde uren, worden de in 2.1 t/m 2.8. genoemde rechten met 50% verhoogd.	
2.10.	Voor het gelijktijdig begraven van lijken van twee overledenen of bijzetten van twee asbussen of urnen is het recht genoemd in 2.1 t/m 2.6. slechts éénmaal verschuldigd indien dit begraven of bijzetten in hetzelfde graf, urnengraf of urnennis geschiedt.	

Hoofdstuk 3. Gedenkteken

3.1.	Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning zoals bedoeld in de Begraafplaatsverordening is een recht verschuldigd van	€ 170,00
3.2.	Voor het recht tot het aanleggen van een gemetseld graf of een grafkelder is een recht verschuldigd van:	
3.2.1.	in een particulier graf	€ 170,00
3.2.2.	in een particulier kindergraf	€ 170,00
3.3.	Voor het leveren en aanbrengen van een gedenkplaat exclusief belettering voor het columbarium wordt geheven	€ 403,00

Hoofdstuk 4. Onderhoud

4.1.	Voor het door of vanwege de gemeente schoonhouden en verzorgen van graven, gedenkplaatsen, urnengraven, urnennissen, gemetselde graven en grafkelders, gedenktekens en overige op de begraafplaats aanwezige zaken zoals de entree met overdekte afscheidsplaats, bomen en paden wordt geheven per grafruimte per jaar:	
4.1.1.	voor een particulier graf, algemeen graf, particuliere gedenkplaats	€ 72,00
4.1.2.	voor een particulier kindergraf, kindergraf	€ 46,00
4.1.3.	voor een particulier urnengraf, algemeen urnengraf	€ 60,00
4.1.4.	voor een urnennis	€ 46,00
4.2.	De rechten als bedoeld in 4.1. kunnen worden afgekocht door het storten van een bedrag ineens voor:	
4.2.1.	een particulier graf, met een looptijd van:	
	5 jaar	€ 317,00
	10 jaar	€ 584,00
	20 jaar	€ 975,00
	een particulier kindergraf met een looptijd van:	
	5 jaar	€ 201,00
	10 jaar	€ 368,00
	20 jaar	€ 614,00
	een urnengraf met een looptijd van:	
	5 jaar	€ 269,00
	10 jaar	€ 491,00
	20 jaar	€ 821,00
	een urnennis met een looptijd van:	
	5 jaar	€ 201,00
	10 jaar	€ 368,00
	20 jaar	€ 614,00
	een algemeen graf, met een looptijd van 10 jaar	€ 584,00
	een kindergraf, met een looptijd van 10 jaar	€ 368,00
4.3	Het recht genoemd in 4.1.1. tot en met 4.1.4. kan worden afgekocht over de nog niet verstreken jaren tegen betaling van de naar boven op hele euro's afgeronde contante waarde der nog jaarlijks verschuldigde rechten, berekend naar een rente van 4%.	

Hoofdstuk 5. Opgraven

5.1.1	Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk wordt geheven	€ 762,00
5.1.2	Voor het opgraven van twee lijken of de overblijfselen van twee lijken uit hetzelfde graf wordt geheven	€ 762,00
5.2	Voor het opgraven en weer begraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk in hetzelfde graf (3 diep) gelijktijdig met het begraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk (2 diep) wordt geheven naast het tarief voor begraven	€ 235,00
5.3	Voor het na opgraven weer begraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk in een ander graf wordt geheven	€ 638,00
	Het recht onder 5.1., 5.2. en 5.3. is niet van toepassing indien dit door openbaar gezag bevolen wordt.	
5.4.1	Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn uit een urnengraf	€ 229,00
5.4.2	Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn uit een columbarium	€ 143,00
5.4.3	Voor het opgraven of verwijderen van een asbus of urn uit een zandgraf	€ 445,00

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
8f74a680-093e-437c-a9db-0b9959b78c6e

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op de artikelen 224 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting Maashorst 2026 (Verordening toeristenbelasting Maashorst 2026)

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a. vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;
b. mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans, en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn en gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;
c. groepsaccommodatie: een accommodatie met minimaal twintig slaapplaatsen die bestemd is voor en overwegend gebruikt wordt als verblijf voor groepen personen waarbij het gemeenschappelijk gebruik van sanitaire voorzieningen, keuken, verblijfsruimten en slaapzalen centraal staat;
d. kampeerboerderij: gebouwen deel uitmakend van een agrarisch bedrijf dan wel een voormalig agrarisch bedrijf waarin gelegenheid wordt gegeven tot het houden van vakantie en andere recreatieve doeleinden;
e. kampeerterrein: terrein of terreingedeelte, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van mobiele onderkomens, vakantieonderkomens en/of stacaravans geheel of nagenoeg geheel ten behoeve van recreatief nachtverblijf;
f. arrangement: periodes in het belastingjaar zoals weergegeven in artikel 6, lid 3 en 4;
g. maand: een aaneengesloten tijdvak van ongeveer 30 dagen;
h. georganiseerde jeugdbeweging: een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard. Hieronder worden mede scholen begrepen.

Artikel 2. Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven;
2. Het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, indien deze personen gedurende hun verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden verrichten voor of in opdracht van anderen.

Artikel 3. Belastingplicht

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf als bedoeld in artikel 2.
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf is degene belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.
4. De belastingplichtige die gelegenheid biedt tot het houden van verblijf als bedoeld in artikel 2, in hem daartoe ter beschikking staande ruimten, dan wel ter beschikking staande terreinen kan ter zake van elk van die ruimten en/of terreinen afzonderlijk in de heffing worden betrokken.

Artikel 4. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:

1. van degene die verblijft in een instelling als bedoeld in artikel 4 van de Wet toetreding zorgaanbieders;
2. van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf forensenbelasting is verschuldigd;
3. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
4. onder verantwoordelijkheid van een georganiseerde jeugdbeweging.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

1. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten, dat zij verblijf houden.
2. In afwijking van het eerste lid, wordt met toepassing van artikel 6, lid 3, de belasting geheven naar een vast bedrag per arrangement.
3. Op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedaan verzoek wordt de maatstaf van heffing als bedoeld in het tweede lid vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen als bedoeld in het eerste lid, als blijkt dat dit resulteert in een lager aanslagbedrag.

Artikel 6. Belastingtarief

1. Het tarief bedraagt per persoon, per overnachting: € 1,35
2. In afwijking van het eerste lid bedraagt het tarief, indien in hoofdzaak sprake is van verblijf van personen op een kampeerterrein, in een groepsaccommodatie of in of bij een kampeerboerderij per persoon, per overnachting € 0,95.
3. In afwijking van het eerste lid kan de belasting voor het houden van verblijf op een kampeerterrein, in mobiele kampeeronderkomens, stacaravans of vakantieonderkomens, die gedurende de gehele arrangementsperiode geheel of nagenoeg geheel worden gebruikt door dezelfde persoon of personen, bij de aangifte gebruik worden gemaakt van de in lid 4 opgenomen tarieven per arrangement.
4. Het tarief bedraagt, per arrangement:
    a. Voor één maand: € 30,50;
    b. Voor drie maanden: € 61,00;
    c. Voor zeven maanden: € 132,50;

d. Voor twaalf maanden: € 153,00.

5. Bovenstaande arrangementen, benoemd in lid 4 van dit artikel, kunnen indien van toepassing per afzonderlijke plaats op het kampeerterrein gecombineerd worden.

Artikel 7. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 8. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Aanslaggrens

Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, tijdens het belastingjaar minder dan tien heeft belopen.

Artikel 10. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.
2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete moet worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.
3. Indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moet(en) de aanslag(en) en de bestuurlijke boete(s) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede termijn twee maanden later.
4. In afwijking van het derde lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.
5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Aanmeldingsplicht

1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 232, tweede lid, onderdelen a en c, van de Gemeentewet.
2. De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de toeristenbelasting betrokken is.

Artikel 13. Registratieplicht

1. De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te registreren in een daarvoor bestemd nachtverblijfregister zoals bedoeld in artikel 438 Wetboek van Strafrecht.
2. De vorm van het nachtverblijfregister is vrij, maar bevat tenminste met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft, de volgende gegevens:
    a. naam, adres en woonplaats van de (hoofd)persoon die overnacht;
    b. aantal van het gezin of de groep waarmee men reist;
    c. datum van aankomst en datum van vertrek;
    d. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is.
3. De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet voor zover de belastingplichtige gebruik maakt van de vaste tarieven van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 6, lid 3 van deze verordening. In dit geval is de in het eerste lid genoemde verplichting beperkt tot de in het tweede lid onder sub a en c genoemde gegevens tezamen met de aanduiding (naam of nummer) van de standplaats waar wordt overnacht.
4. Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere termijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 14. Aangifteplicht

1. De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, indien hij niet binnen vier weken na afloop van het belastingjaar een uitnodiging heeft ontvangen tot het doen van aangifte, binnen twee weken na afloop van deze termijn schriftelijk aan de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, te verzoeken tot een uitnodiging tot het doen van aangifte.
2. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor alsnog een uitnodiging tot het doen van aangifte te verzenden, dan wel, bij gebrek aan een (tijdige) aangifte door belastingplichtige, de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten en middels ambtshalve aanslag op te leggen.

Artikel 15. Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 16. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening toeristenbelasting Maashorst 2025’ van 12 december 2024 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting Maashorst 2026’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas
Nathan Gradisen 15-12-2025	Hans van der pas 16-12-2025

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
99dd1199-16a3-4efc-93b2-9ba3147c169b

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting Maashorst 2026 (Verordening forensenbelasting Maashorst 2026)

Artikel 1. Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning: een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet

Artikel 2. Belastbaar feit en belastingplicht

1. Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die - zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben - er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden.
2. Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 3. Vrijstellingen

Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of ter bijwoning van de vergaderingen van een algemeen vertegenwoordigend lichaam, waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid, buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.

Artikel 4. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar de bebouwde oppervlakte van het perceel, waaronder wordt verstaan de totale buitenwerks gemeten oppervlakte van alle op het perceel staande gebouwen, welke hoger zijn dan twee meter, gerekend vanaf het aansluitende maaiveld.

Artikel 5. Belastingtarief

De belasting bedraagt per jaar:

a.	bij een bebouwde oppervlakte kleiner dan 45 m2	€ 151,50;
b.	bij een bebouwde oppervlakte van 45 tot 100 m2	€ 229,10;
c.	bij een bebouwde oppervlakte van 100 m2 en groter	€ 458,30.

Artikel 6. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 8, eerste lid, van de Invorderingsweg 1990 moet(en) de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
2. Indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moet(en) de aanslag(en) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.
3. In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen minder is dan € 5.000,00.
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de forensenbelasting.

Artikel 10. Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘Verordening forensenbelasting Maashorst 2025’ van 12 december 2024, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening forensenbelasting Maashorst 2026’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2025.

De raad voornoemd

de griffier | de voorzitter

N.E. Gradisen | J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
15-12-2025

Hans van der pas
16-12-2025

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V.
Datum: 16-12-2025 11:38 CET
Document ID:
3d8ed516-9a4c-40b7-8e20-2b27cee6cbbb

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 12, vijfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2026 (Legesverordening Maashorst 2026)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.	dag:	de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b.	week:	een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.	maand:	kalendermaand;
d.	jaar:	kalenderjaar;
e.	kalenderjaar:	de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
c. het in behandeling nemen van de aanvraag in de zin van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingsplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

1. De leges worden niet geheven voor:
   a. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;
   b. nasporingen en werkzaamheden als omschreven in paragraaf 1.8 van hoofdstuk 1 van bijbehorende tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;
   c. de stukken, genoemd in paragraaf 1.6 van hoofdstuk 1, onder 1.6.1.1 tot en met 1.6.1.2 en onder 1.6.2.1 van bijbehorende tarieventabel, te verstrekken aan dag- en weekbladen voor zover deze verstrekking in het belang van de gemeente is;
   d. stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;
   e. beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;
   f. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbend op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;
   g. de aan de belanghebbenden uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;
   h. collectevergunningen;
   i. verklaringen betreffende de zuiverheid van gebouwen en/of huisraad;
   j. ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing genoemd in paragraaf 1.10 van hoofdstuk 1 onder 1.10.1.1., paragraaf 1.13 van hoofdstuk 1 onder 1.13.1.3., paragraaf 3.1 van hoofdstuk 3 onder 3.1.1 t/m 3.1.6, paragraaf 3.2 van hoofdstuk 3, onder 3.2.1 (enkel voor evenementen gericht op eigen inwoners en volkscultureel), indien deze aanvraag betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale en/of culturele aard, zonder winstoogmerk, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.
   k. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet (kostenverhaal) zijn of worden verhaald;
   l. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending (elektronische toezending daaronder begrepen) of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
   a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
   b. schriftelijke wordt gedaan; op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.
2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

1. van zuiver redactionele aard zijn of, de kostprijsbepaling van informatiedragers inhouden;
2. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:
   a) paragraaf 1.2 (reisdocumenten);
   b) paragraaf 1.3 (rijbewijzen);
   c) paragraaf 1.4, onderdeel 1.4.5 t/m 1.4.7 (verstrekking uit basisregistratie personen);
   d) paragraaf 1.5 (verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG-e);
   e) artikel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);
   f) paragraaf 1.10 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Legesverordening Maashorst 2026

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘legesverordening Maashorst 2025’ van 12 december 2024 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening Maashorst 2026'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De Raad voornoemd

de griffier | de voorzitter

N.E. Gradisen | J.A. van der Pas

Nathan Gradisen
15-12-2025

Hans van der pas
16-12-2025

Legesverordening gemeente Maashorst 2026

Bijlage 1. Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van 11 december 2025

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1	**Algemene dienstverlening**
Paragraaf 1.1	Burgerlijke stand
Paragraaf 1.2	Reisdocumenten
Paragraaf 1.3	Rijbewijzen
Paragraaf 1.4	Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Paragraaf 1.5	Verstrekkingen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG
Paragraaf 1.6	Bestuursstukken
Paragraaf 1.7	Overige publiekszaken
Paragraaf 1.8	Gemeentearchief
Paragraaf 1.9	Leegstandswet
Paragraaf 1.10	Kansspelen
Paragraaf 1.11	Ondergrondse infrastructuren
Paragraaf 1.12	Verkeer en vervoer
Paragraaf 1.13	Diversen
Hoofdstuk 2	**Omgevingswet**
Paragraaf 2.1	Algemene bepalingen
Paragraaf 2.2	Voorfase
Paragraaf 2.3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken
Paragraaf 2.3a	Afwijkingen van het omgevingsplan
Paragraaf 2.4	Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed
Paragraaf 2.5	Milieubelastende activiteiten
Paragraaf 2.6	Lozingsactiviteiten
Paragraaf 2.7	Aanlegactiviteiten
Paragraaf 2.8	Overige activiteiten
Paragraaf 2.9	Maatwerkvoorschriften
Paragraaf 2.10	Gelijkwaardigheid
Paragraaf 2.11	Overige tarieven
Paragraaf 2.12	Modaliteiten
Paragraaf 2.13	[Gereserveerd]
Paragraaf 2.14	Teruggaaf
Hoofdstuk 3	**Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn**
Paragraaf 3.1	Horeca
Paragraaf 3.2	Organiseren evenementen
Paragraaf 3.3	Prostitutiebedrijven
Paragraaf 3.4	Winkeltijdenwet
Paragraaf 3.5	Collecteren
Paragraaf 3.6	Huisvestingswet 2014 (en Wet goed verhuurderschap)
Paragraaf 3.7	In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Legesverordening Maashorst 2026

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel	Omschrijving	Tarief
Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand		
1.1.1	Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een locatie binnen de gemeente niet zijnde een bijzonder huis:	
1.1.1.1	Op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00:	
1.1.1.1.1	- Op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 incl. trouwambtenaar gemeente Maashorst	€ 450,00
1.1.1.1.2	-op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 490,00
1.1.1.1.3	- Op vrijdag van 9.00 tot 17.00 incl. trouwambtenaar gemeente Maashorst	€ 520,00
1.1.1.1.4	-Op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 560,00
1.1.1.2	-op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur incl. trouwambtenaar gemeente Maashorst	€ 753,00
1.1.1.2.1	-op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 793,00
1.1.1.3	-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten incl. babs	€ 753,00
1.1.1.3.1	-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten eigen trouwambtenaar	€ 793,00
1.1.1.4	-op zaterdagen van 17.00 tot 23.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten incl. babs gemeente Maashorst	€ 1.506,00
1.1.1.4.1	-op zaterdagen van 17.00 tot 23.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten eigen trouwambtenaar	€ 1.546,00
1.1.1.5	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur incl. babs	€ 1.506,00
1.1.1.5.1	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 1.546,00
1.1.1.9	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 16.00 uur tot 18.00 uur	€ 1.638,00
1.1.1.9.1	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 16.00 uur tot 18.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 1.678,00
1.1.1.10	in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden zonder ceremonie onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur incl. babs	€ 220,00
1.1.1.11	in de publiekshal van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden zonder ceremonie (met partners en 2 getuigen) onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag en dinsdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur	€ 0,00
1.1.2	De tarieven genoemd in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.11 zijn eveneens van toepassing voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk	
1.1.3	Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek I van het Burgerlijk Wetboek	€ 450,00

1.1.3.1	Dit tarief is eveneens van toepassing voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek I van het Burgerlijk Wetboek	
1.1.4	Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege getuigen bij een huwelijk of bij een registratie van een partnerschap per getuige	€ 30,75
1.1.5	Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat)trouwboekje of een partnerschapsboekje	€ 45,00
1.1.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.1.6.1	voor aanwijzing van een locatie voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap	€ 213,00
1.1.7	Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds aangemaakt dossier voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap	€ 111,00
1.1.8	Het tarief bedraagt voor het één dag aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden	€ 198,00
1.1.9	Het is niet toegestaan te strooien binnen of buiten de gemeentelijke trouwlocaties met welke soort materialen dan ook voor, bij of na het huwelijk. Voor het opruimen en verwijderen van deze materialen wordt een tarief geheven van	€ 58,00
1.1.10	Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand	
1.1.11	Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteedt kwartier	€ 21,05
1.1.12	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.1.12.1	het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften of uittreksels uit de akten van de registers	€ 42,20
1.1.12.2	het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen en bescheiden met betrekking tot de burgerlijke stand in gemeenten en plaatsen buiten Nederland	€ 42,20
Paragraaf 1.2 Reisdocumenten		
1.2.1	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort:	
1.2.1.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.1.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.2	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.2.1 (zakenpaspoort):	
1.2.2.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.2.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief

1.2.3	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)	
1.2.3.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.3.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.4	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.5	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor van een Nederlandse identiteitskaart:	
1.2.5.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.5.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.5.3	van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.6	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.7	De in 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde leges worden naar beneden afgerond op een veelvoud van €0,05.	
1.2.8	Voor het bezorgen van een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van	€ 18,40
Paragraaf 1.3 Rijbewijzen		
1.3.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van één rijbewijs	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.3.2	Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen		
1.4.1	Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.	
1.4.2	het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.4.2.1	Particulier - tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking	€ 18,35

1.4.2.2	Derden - tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking Schriftelijke aanvraag	€ 21,35
1.4.2.3	Derden - tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking Digitale aanvraag	€ 18,35
1.4.3.1	Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan	€ 21,05
1.4.3.2	Digitale aanvraag enkelvoudig - Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters	€ 63,15
1.4.3.3	Digitale aanvraag meervoudig - Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters incl doornemen registers kinderen	€ 126,30
1.4.3.4	Schriftelijke aanvraag enkelvoudig - Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters	€ 105,25
1.4.3.5	Schriftelijke aanvraag meervoudig- Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters inclusief doornemen registers kinderen	€ 210,50
1.4.4	Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar voor het verstrekken van nieuwe straatnamen	€ 112,00
1.4.5	het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de leeftijdsopbouw van de gemeente, per wijk en kerkdorp	€ 9,75
1.4.6	In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen	€ 26,70
1.4.7	In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen	€ 2,65
Paragraaf 1.5 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of AVG		
1.5.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag overeenkomstig artikel 12, vijfde lid, van de AVG gericht op het verstrekken van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, en het verstrekken van de communicatie en het treffen van maatregelen als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34, in het geval het verzoek van betrokkene op een of meer van die gronden kennelijk ongegrond of buitensporig is, of in het geval het een verzoek betreft om bijkomende kopieën, per toepasselijke gegevensverwerking volgen het door de gemeente aangehouden en algemeen raadpleegbare Privacy (verwerkingen)Register:	
1.5.1.1	bij verstrekking op papier, per pagina	€ 0,25
1.5.1.2	bij verstrekking anders dan op papier, op een USB-stick en persoonlijk af te halen om beveiligingsredenen, per set van twee elektronische pagina's	€ 0,25
1.5.2	Voor de onderdelen 1.5.1.1 en 1.5.1.2 geldt een maximum per gegevensverwerking van	€ 6,05

1.5.3	Voor het onderdeel 1.5.1.2 wordt het bovengenoemde tarief verhoogd voor de gegevensverstrekking op een USB-stick, per 16GB of lagere opslag, met	€ 14,80
Paragraaf 1.6 Bestuursstukken		
1.6.1	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:	
1.6.1.1	een exemplaar van de bij een bestemmingsplan behorende voorschriften en toelichting, bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde	€ 0,65
1.6.1.2	een exemplaar van het Rampenplan voor de gemeente exclusief het draaiboek	€ 29,55
1.6.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.6.2.1	tot het verstrekken van een papieren afschrift van het gemeenteblad, per pagina gelijk aan: per fotokopie zoals is bepaald in artikel 1.8.2	
1.6.3	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek om informatie in het kader van de Wet open overheid tot het vervaardigen en verstrekken van:	
1.6.3.1	kopieën van documenten, bepaald tegen de kostprijs van de verstrekt informatiedrager, per bladzijde:	
1.6.3.1.1	-op A4-formaat of kleiner	
1.6.3.1.1.1	- zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,05
1.6.3.1.1.2	- zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,10
1.6.3.1.2	-op A3-formaat	
1.6.3.1.2.1	zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,10
1.6.3.1.2.2	zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,20
1.6.3.1.3	-op A2-formaat (zwart-wit)	€ 2,15
1.6.3.1.4	-op A1-formaat (zwart-wit)	€ 2,70
1.6.3.1.5	-op A0-formaat (zwart-wit)	€ 3,35
1.6.3.1.6	-op A4-formaat of kleiner	
1.6.3.1.6.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,20
1.6.3.1.6.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,40
1.6.3.1.7	-op A3-formaat	
1.6.3.1.7.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,40
1.6.3.1.7.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,85
1.6.3.1.8	-op A2-formaat (kleur)	€ 4,90
1.6.3.1.9	-op A1-formaat (kleur)	€ 6,45
1.6.3.1.10	-op A0-formaat (kleur)	€ 7,75
1.6.3.2	en indien de gevraagde vorm van de verstrekking, de verstrekking van ander materiaal meebrengt, wordt hiervoor standaard de USB-stick gebruikt en wordt het tarief verhoogd met (per 16 GB of lagere opslag)	€ 14,80
Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken		
1.7.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:	
1.7.1.1	a. het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag	€ 41,35
1.7.1.2	b. indien de aanvraag digitaal wordt ingediend bij en behandelt wordt door de rijksoverheid (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie), rekent deze per verklaring	€ 33,85
1.7.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:	
1.7.2.1	het verkrijgen van een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap, een certificaat van oorsprong of een bewijs van in leven zijn, per verklaring, certificaat of bewijs	€ 12,95

1.7.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening	€ 12,95
1.7.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld	€ 7,55
Paragraaf 1.8 Gemeentearchief		
1.8.1.1	Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan	€ 21,50
1.8.1.2	Het tarief bedraagt voor het op verzoek om hergebruik in de zin van de Wet hergebruik van overheidsinformatie verzamelen en vermenigvuldigen van de in het gemeentearchief voor hergebruik beschikbare informatie, en het verstrekken hiervan per e-mail, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan	€ 21,50
1.8.1.3	Indien de verstrekking geschiedt op USB-stick, wordt het bovengenoemde tarief verhoogd met (per 16GB of lagere opslag)	€ 14,80
1.8.1.3.1	en in het geval het aanwezige formaat en de metadata afwijken van het verzoek of de verzochte wijze van verspreiding afwijkt van die per e-mail of USB-stick, geldt als de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop ter kennis is gebracht of voldaan kan worden aan de afwijking van het formaat, de metadate of de wijze van verstrekking. Bij het in behandeling nemen van voormeld verzoek om hergebruik zijn de leges verschuldigd; bij een te verwachten legesbedrag boven de 50,00, wordt het geschatte bedrag bij voorlopige aanslag opgelegd en dient te zijn voldaan, hetgeen geldt als een plicht van de verzoeker of aanvrager in de zin van artikel 4:5, eerste lid, sub a van de Algemene wet bestuursrecht	
1.8.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uit het gemeente-archief berustend stuk, per bladzijde of gedeelte daarvan middels een fotokopie:	
1.8.2.1	-op A4-formaat of kleiner	
1.8.2.1.1	- zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,05
1.8.2.1.2	- zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,10
1.8.2.2	-op A3-formaat	
1.8.2.2.1	- zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,10
1.8.2.2.2	- zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,20
1.8.2.3	-op A2-formaat (zwart-wit)	€ 2,10
1.8.2.4	-op A1-formaat (zwart-wit)	€ 2,65
1.8.2.5	-op A0-formaat (zwart-wit)	€ 3,30
1.8.2.6	-op A4-formaat of kleiner	
1.8.2.6.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,20
1.8.2.6.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,40
1.8.2.7	-op A3-formaat (kleur)	
1.8.2.7.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,40
1.8.2.7.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,85
1.8.2.8	-op A2-formaat (kleur)	€ 4,85
1.8.2.9	-op A1-formaat (kleur)	€ 6,35
1.8.2.10	-op A0-formaat (kleur)	€ 7,65

Paragraaf 1.9 Leegstandswet		
1.9.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.9.1.1	tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet	€ 200,00
1.9.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.9.2.1	a. tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet	€ 115,50
1.9.3	Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.9.1 en 1.9.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde complex en/of gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges verhoogd met een bedrag per woning van	€ 25,35
Paragraaf 1.10 Kansspelen		
1.10.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Wet op de kansspelen:	
1.10.1.1	als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)	€ 4,90
1.10.1.2.1	voor het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Maashorst.	€ 357,00
1.10.1.2.2	voor het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening	€ 357,00
1.10.1.3	een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30B van de Wet op de Kansspelen voor een of meer kansspelautomaten per vergunning geldig voor één jaar:	
1.10.1.3.1	-indien de vergunning een kansspelautomaat betreft, ten hoogste	€ 56,50
1.10.1.3.2	indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt, ten hoogste €22,50 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van	€ 34,00
1.10.1.3.3	Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend;	
1.10.1.4	het onder 1.10.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak langer dan één jaar doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.10.1.3 bedoelde maximum-bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verhoogd worden;	
1.10.1.5	het onder 1.10.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel 1.10.1.3 in plaats van:	
1.10.1.5.1	- € 56,50 een bedrag van € 226,50	
1.10.1.5.2	- € 22,50 een bedrag van € 90,50	
1.10.1.5.3	- € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.	
1.10.2	een wijziging in de op basis van de Wet op de kansspelen verleende vergunning vermelde beheerder, per wijziging	€ 54,15

Paragraaf 1.11 Ondergrondse infrastructuren		
1.11.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving	€ 480,00
1.11.1.1	Het bedrag genoemd in 1.11.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht wordt bij aangesloten graafwerkzaamheden van 25 tot 500 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter sleuf verhoogd met	€ 1,80
1.11.1.2	Het bedrag genoemd in 1.11.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht wordt bij aangesloten graafwerkzaamheden van 500 tot 2.000 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter sleuf verhoogd met	€ 1,20
1.11.1.3	Het bedrag genoemd in 1.11.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht wordt bij aangesloten graafwerkzaamheden van meer dan 2.000 meter, verhoogd met een vooraf opgestelde begroting voor de kosten voor de te voeren procedure.	
1.11.2.1	De begroting bedoeld in 1.11.1.3 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding c.q. aanvraag, schríftelijk medegedeeld aan de aanvrager of melder. Indien een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder c.q. aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding c.q. aanvraag voor deze vijfde werkdag schríftelijk is ingetrokken.	
1.11.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding van werkzaamheden aan kabels en leidingen, als bedoeld in artikel 11.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving.	€ 117,00
Paragraaf 1.12 Verkeer en vervoer		
1.12.1.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart	€ 146,00
1.12.1.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 131,00
1.12.2.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een privé gehandicaptenparkeerplaats	€ 146,00
1.12.2.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een privé gehandicaptenparkeerplaats indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 131,00
1.12.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwijzing als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW, Stb. 1990, 460)	€ 15,80
1.12.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten	€ 43,70
1.12.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.12.4	€ 5,00
1.12.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1. Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450)	€ 43,70

1.12.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175)	€ 5,00
Paragraaf 1.13 Diversen		
1.13.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:	
1.13.1.1	gewaarmerkte afschriften van stukken dan wel uittreksels van stukken, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina	€ 10,15
1.13.1.2	afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina	€ 5,00
1.13.1.3	een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen	€ 5,00
1.13.1.4	een waarmerking van een stuk, dat dit overeenstemt met het origineel, per waarmerking	€ 4,35
1.13.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18, derde lid Algemene plaatselijke verordening (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)	€ 45,20
1.13.3	Portikosten: Toezenden stukken:	
1.13.3.1	bij toezending van stukken worden alle leges vermeld in deze verordening vermeerderd met de portikosten overeenkomstig de officiële PostNL tarieven.	
1.13.4	a. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod vuur te stoken als bedoeld in artikel 5.34, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening	€ 24,95
1.13.4.1	b. indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 20,00
1.13.5	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwijzing voor het inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Uden	€ 120,00
1.13.6	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
1.13.6.1	een ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 5 van dat reglement om te mogen fietsen in de voetgangersgebieden, een aantal specifiek genoemde voetgangersgebieden of één bepaalde voetgangersgebied, per ontheffing: NIHIL	
1.13.6.2	een ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 10, eerste lid en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (ontheffing bedrijfsvoertuigen)	€ 165,00
1.13.6.3	een vergunning in de zin van artikel 5.1, vierde lid van de Verordening Fysieke Leefomgeving (gebruik openbare plaats)	€ 224,00
1.13.6.4	een wijziging van een verleende ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 10, eerste lid en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990	€ 131,00
1.13.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot nadeelcompensatie in de zin van artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht	€ 558,00

1.13.8	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen:	
1.13.8.1	voor kinderopvang en buitenschoolse opvang	€ 1.771,00
1.13.8.2	voor gastouderbureau	€ 1.771,00
1.13.8.3	voor gastouder voorziening (via gastouderbureau)	€ 633,00
1.13.8.4	voor een verhuizing van een locatie kinderopvang en buitenschoolse opvang	€ 929,00
1.13.8.5	voor een verhuizing van een gastoudervoorziening (via gastouderbureau) of extra opvanglocatie van gastouder	€ 519,00

Legesverordening Maashorst 2026

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel	Omschrijving	Tarief
Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen		
2.1	**Definities**	
2.1.1	Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.	
2.1.2	In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.	
2.1.3	In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:	
	- binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan;	
	- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij afwijkingsbevoegdheid: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan, maar die toelaatbaar is op grond van een afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;	
	- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die mogelijk is op grond van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht zoals opgenomen in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;	
	- buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar waarbij de beoordelingsregels geen ruimte bieden om deze vergunning te verlenen. Het gaat om activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan en die niet vallen onder een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in bijlage 3;	
	De intaketafel is een intern overlegmoment waarin plannen die niet passen binnen het geldende omgevingsplan worden besproken. Het doel is om in een vroeg stadium te beoordelen of een initiatief kansrijk, wenselijk en haalbaar is, voordat een formele aanvraag wordt ingediend.	
	- kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar die van beperkte aard is en geen wezenlijke strijd oplevert met de ruimtelijke regels. De specifieke activiteiten die hieronder vallen, zijn opgenomen in bijlage 3;	
	- omgevingstafel: een overlegmoment met als doel om gezamenlijk te verkennen of het plan haalbaar en uitvoerbaar is binnen de geldende beleids- en regelgeving. Hierbij worden aspecten zoals ruimtelijke aspecten zoals, stedenbouw, milieu, gezondheid, verkeer, water, veiligheid en maatschappelijke impact integraal meegewogen.	

2.1.4	Bouwkosten: a. de kosten die worden berekend aan de hand van de 'ROEB-lijst' zoals opgenomen in bijlage B bij deze tarieventabel; b. uitsluitend voor zover het in de aanvraag begrepen type bouwwerk naar zijn aard redelijkerwijs niet kan worden geacht te zijn opgenomen in de 'ROEB-lijst', wordt onder bouwkosten mede het volgende verstaan. De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. c. indien zowel onder a als b geen vaststelbare bouwkosten beschikbaar zijn of indien de onder b bedoelde aannemingssom kennelijk niet in verhouding staat tot het voorgenomen bouwwerk worden onder bouwkosten verstaan de geraamde kosten van de realisatie van het bouwwerk overeenkomstig het normblad NEN 2699:2017 nl Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken Begripsomschrijvingen en indeling of de meest recente uitgave die dit normblad vervangt of wijzigt voor zover betrekking hebbend op de bouwkosten van het bouwwerk Bij bouwen door zelfwerkzaamheid wordt onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De berekening van de bouwkosten zoals bedoeld wordt onder sub a , b en c van dit artikel geschiedt inclusief BTW.	
2.2	**Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven**	
2.2.1	Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:	
2.2.1.a.	conceptverzoek;	
2.2.1.b.	een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;	
2.2.1.c.	een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;	
2.2.1.d.	toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;	
2.2.1.e.	een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;	
2.2.1.f.	intrekking van een omgevingsvergunning;	
2.2.1.g.	wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;	
2.2.1.h.	een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.	
2.3	**Bepalen tarief**	
2.3.1	De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.	
2.3.2	Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.	
2.3.3	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten (zoals bedoeld in paragraaf 2.12, bijvoorbeeld aanvullende beoordelingen, adviezen of procedures die onderdeel uitmaken van de aanvraag).	
2.3.4	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.	
2.3.5	Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.	

2.3.6	In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.	
Paragraaf 2.2 Voorfase		
2.4	**Conceptverzoek**	
	Als de aanvraag betrekking heeft op het indienen van een conceptverzoek voor een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:	
2.4.a.	voor een informatie overleg;	€ 0,00
2.4.b.	voor een vooroverleg;	€ 0,00
2.4.c.	voor een intaketafel	€ 230,00
2.4.d.	voor een omgevingstafel:	€ 400,00
Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken		
2.5	**Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)**	
2.5	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	
2.5.a.	indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:	0,650%
	van de bouwkosten, met een minimum van:	€ 120,00
2.5.b.	indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:	€ 162,50
	vermeerderd met:	0,630%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 25.000 te boven gaat;	
2.5.c.	indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen:	€ 320,00
	vermeerderd met:	0,610%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaat;	
2.5.d.	indien de bouwkosten € 200.000 tot € 1.000.000 bedragen:	€ 1.235,00
	vermeerderd met:	0,590%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 200.000 te boven gaat;	
2.5.e.	indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.500.000 bedragen:	€ 5.955,00
	vermeerderd met:	0,570%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaat;	
2.5.f.	indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 bedragen:	€ 14.504,99
	vermeerderd met:	0,550%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 2.500.000 te boven gaat.	
2.6	**Omgevingsplanactiviteit: bouwwerken (ruimtelijke deel)**	
2.6	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	
2.6.a.	indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:	1,450%
	van de bouwkosten, met een minimum van;	€ 150,00
2.6.b.	indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:	€ 362,50
	vermeerderd met:	1,420%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 25.000 te boven gaat;	
2.6.c.	indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen:	€ 717,50
	vermeerderd met:	1,390%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaat;	
2.6.d.	indien de bouwkosten € 200.000 tot € 1.000.000 bedragen:	€ 2.802,50
	vermeerderd met:	1,350%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 200.000 te boven gaat;	
2.6.e.	indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.500.000 bedragen:	€ 13.602,50
	vermeerderd met:	1,320%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaat;	
2.6.f.	indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 bedragen:	€ 33.402,49

	vermeerderd met:	1,280%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 2.500.000 te boven gaat.	
2.7	**Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk**	
2.7	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 325,00
Paragraaf 2.3a Afwijkingen van het omgevingsplan		
2.7a.	**Afwijken van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan**	
2.7a.1.	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:	
2.7a.1.a.	voor het beoordelen of gebruik kan worden gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan:	€ 325,00
2.7a.1.b.	voor het beoordelen of gebruik kan worden gemaakt van een wijzigingsbevoegdheid of aan een uitwerkingsplicht wordt voldaan in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan:	€ 645,00
2.7a.1.c.	voor het beoordelen of een afwijking van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan mogelijk is met toepassing van een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in bijlage 3:	€ 645,00
2.7a.1.d.	voor het beoordelen of een afwijking van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan mogelijk is in andere gevallen dan genoemd in de onderdelen a tot en met c:	€ 9.735,00
2.7a.2.	Geen tarief is verschuldigd indien de kosten van het wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan krachtens afdeling 13.6 of 13.7 van de Omgevingswet worden verhaald.	
Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed		
2.8	**Monumenten, archeologie en cultureel erfgoed (Omgevingsplanactiviteit en Rijksmonumentenactiviteit)**	
2.8.1	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, en deze activiteit betrekking heeft op een gemeentelijk of provinciaal monument (waaronder voorbeschermde monumenten), een archeologisch monument, een beschermd stads- of dorpsgezicht of op cultureel of werelderfgoed waarvoor het omgevingsplan een vergunningplicht bevat, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk:	€ 365,00
2.8.2	Als de aanvraag betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een activiteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk:	€ 365,00
2.8.3	Indien de aanvraag, bedoeld in het eerste of tweede lid, mede betrekking heeft op een archeologisch monument, worden de genoemde tarieven verhoogd met:	€ 182,50
2.8.4	De eerste drie leden zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen met betrekking tot monumenten of archeologische monumenten die zijn aangewezen op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening, zolang in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan nog geen functieaanduiding is opgenomen of voorbeschermingsregel geldt als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit.	
2.9 t/m 2.11 [Gereserveerd]		

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten		
2.12	**Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten**	
2.12	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die bestaat uit een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet en als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, of uit een activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, die valt onder hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), bedraagt het tarief:	
2.12.a.	voor een aanvraag die wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure:	€ 4.450,00
2.12.b.	voor een aanvraag die wordt behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:	€ 7.215,00
Artikel 2.13 t/m artikel 2.20 (gereserveerd)		
Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten		
2.21	**Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit**	
2.21	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 325,00
2.22	**Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit**	
2.22	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 325,00
Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten		
2.23	**[Gereserveerd]**	
2.24	**[Gereserveerd]**	
2.25	**Omgevingsplanactiviteit: geluid weg**	
2.25	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, en deze activiteit bestaat uit het aanleggen of wijzigen van een weg waarvoor een vergunningplicht geldt vanwege de aanwezigheid van geluidgevoelige gebouwen binnen het aandachtsgebied van die weg, bedraagt het tarief:	€ 230,00
2.26	**Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg**	
2.26	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 5:2 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 230,00

2.27	**Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit**	
2.27	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 5:3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 230,00
2.28	**Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten**	
2.28	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 420,00
Paragraaf 2.8 Overige activiteiten		
2.29	**(gereserveerd)**	
2.30	**Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden**	
2.30	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de bomenverordening van de gemeente Landerd of Uden in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	
2.31	**(Gereserveerd)**	
2.32	**(Gereserveerd)**	
2.33	**(Gereserveerd)**	
2.34	**Andere activiteiten**	
	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan in deze paragraaf of de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld, en die activiteit is aangewezen als vergunningplichtige activiteit bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 150,00
Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften		
2.35	**Maatwerkvoorschriften bij bouw- of sloopactiviteiten**	
	Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:	
2.35.a.	voor een maatwerkvoorschrift dat verband houdt met een bouw- of sloopactiviteit, met uitzondering van het in onderdeel b bedoelde geval, per maatwerkvoorschrift:	€ 485,00
2.35.b.	voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op de ingebruikname van een bouwwerk met een geringe afwijking van het Besluit bouwwerken leefomgeving, geconstateerd binnen het stelsel van private kwaliteitsborging, per maatwerkvoorschrift:	€ 1.600,00
2.36	**Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten**	
2.36	Voor een aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften met betrekking tot milieubelastende activiteiten, ongeacht of deze onder hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving vallen of een andere milieubelastende activiteit betreffen, bedraagt het tarief:	€ 2.065,00

2.37	**Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten**	
2.37	Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:	€ 485,00
Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid		
2.38	**Gelijkwaardige maatregel**	
2.38	Het tarief bedraagt voor het aanvragen van toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet:	€ 485,00
Paragraaf 2.11 Overige tarieven		
2.39	**Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit**	
2.39	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:	€ 150,00
2.40	**Wijzigen omgevingsvergunning**	
2.40.1	Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, bedraagt het tarief:	€ 150,00
2.40.2	Als de wijziging naar aard of omvang zodanig is dat sprake is van een meer ingrijpende aanpassing, wordt het tarief bepaald overeenkomstig het tarief dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de betreffende activiteit of activiteiten.	
2.41	**Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning**	
2.41	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:	€ 150,00
2.42	**(Gereserveerd)**	
2.43	**(Gereserveerd)**	
2.44	**Beoordeling onderzoeksrapporten**	
2.44	De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.	
2.45	**Wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan**	
2.45.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan:	€ 9.735,00
2.45.2	Geen tarief is verschuldigd indien de kosten van het wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan krachtens afdeling 13.6 of 13.7 van de Omgevingswet worden verhaald.	
2.46	**Niet genoemd besluit op aanvraag**	
2.46	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:	€ 230,00
Paragraaf 2.12 Modaliteiten		
2.47	**Achteraf ingediende aanvraag**	
2.47	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:	10,000%
	met een maximum van:	€ 10.000,00
2.48	**[Gereserveerd]**	
2.49	**Beoordeling onderzoeksrapporten**	
	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:	
2.49.a.	voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:	€ 230,00
2.49.b.	voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:	€ 430,00

2.49.c.	voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):	€ 5.350,00
2.49.d.	voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:	€ 325,00
2.50	**Advies**	
	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:	
2.50.a.	voor een advies van de gemeenteraad:	€ 325,00
2.50.b.	voor een advies van de omgevingsdienst dat betrekking heeft op geluid, geur, licht en lucht:	€ 1.673,94
2.50.c.	voor een advies van de omgevingsdienst in overige gevallen:	€ 720,15
2.50.d.	voor een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen:	€ 1.010,00
2.50.e.	voor een advies op grond van de Brabant Zorgvuldigheidsscore (BZV):	€ 2.020,00
2.50.f.	voor een advies van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bij een aanvraag die betrekking heeft op een veehouderij:	€ 1.010,00
2.50.g.	voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met f:	€ 1.010,00
2.51	**Instemming**	
2.51.1	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:	
	het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.	
2.51.2	Het bedrag bedoeld in het eerste lid, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.	
Paragraaf 2.13 (Gereserveerd)		
Paragraaf 2.14 Teruggaaf		
2.54	**Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig**	
2.54	Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:	85,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.	
2.55	**Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten**	
2.55	Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:	85,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.	
2.56	**Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift**	
2.56	Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of een aanvraag om een maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Dit geldt zowel voor aanvragen waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is als voor aanvragen waarop deze niet van toepassing is. De teruggaaf bedraagt:	
2.56.a.	bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:	€ 150,00

2.56.b.	bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken na de indiening van de aanvraag:	50,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.	
2.57	**[Gereserveerd]**	
2.58	**Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten**	
	Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:	20,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.	
2.59	**Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten**	
2.59.a.	Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:	20,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.	
2.59.b.	Onder een weigering bedoeld in artikel 2.59.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.	
2.60	**Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten**	
2.60	In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.	
2.61	**Minimumbedrag voor teruggaaf**	
2.61	Een bedrag minder dan €150,00 wordt niet teruggeven.	

Legesverordening Maashorst 2026

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel	Omschrijving	Tarief
Paragraaf 3.1 Horeca		
3.1.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.1.1	vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet	€ 357,00
3.1.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.2.1	een wijziging van de in de vergunning omschreven inrichting als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet op verzoek van de vergunninghouder	€ 59,00
3.1.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.3.1	Een aanvraag tot het aanmelden of afmelden van leidinggevenden als bedoeld in art. 30a 2e lid Alcoholwet	€ 59,00
3.1.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.4.1	een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet	€ 25,30
3.1.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.5.1	een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29f van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing sluitingstijden openbare inrichtingen) voor het eerste uur of gedeelte daarvan	€ 60,00
3.1.5.2	voor overige gevallen (na het eerste uur)	€ 102,00
3.1.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het doen maken van muziek of het in werking hebben van een geluidsapparaat als bedoeld in artikel 7.15 van de Verordening Fysieke Leefomgeving	
3.1.6.1	indien het een incidentele aangelegenheid betreft, per dag	€ 5,35
3.1.6.2	een vergunning op jaarbasis	€ 259,00
3.1.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.7.1	Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemeen Plaatselijke Verordening waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 3 Alcoholwet is verleend of aangevraagd	€ 357,00
3.1.7.2	Een wijziging van de exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 Algemeen Plaatselijke Verordening	€ 73,00
3.1.7.3	Een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemeen Plaatselijke Verordening waarvoor tevens een vergunning als bedoeld in artikel 3 Alcoholwet is verleend of aangevraagd	€ 165,00
3.1.8	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.8.1	Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een bedrijf als bedoeld in artikel 2:81 van de Algemeen Plaatselijke Verordening	€ 357,00
3.1.8.2	Een wijziging van de exploitatievergunning op grond van artikel 2:81 Algemeen Plaatselijke Verordening	€ 73,00

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen		
3.2.1	het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:	
3.2.1.1	tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor een 0-evenement (meldingsplicht)	
3.2.1.2	Voor evenementen als bedoeld in artikel 2:25 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening	
3.2.1.2.1	A-evenementen	€ 350,00
3.2.1.2.2	B-evenementen	€ 800,00
3.2.1.2.3	C-evenementen	€ 10.000,00
Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven		
3.3.1	het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.3.1.1	een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden	€ 830,00
Paragraaf 3.4 Winkeltijdenwet		
3.4.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
3.4.1.1	a. voor een ontheffing in het kader van artikel 3 lid 2 van de Winkeltijdenwet	€ 383,00
3.4.1.2	b. indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 344,00
3.4.2	tot het verlenen van toestemming om een in 4.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander	€ 383,00
3.4.3	tot het intrekken of wijzigen van een in 4.1 bedoelde ontheffing	€ 383,00
Paragraaf 3.5 Collecteren		
3.5	Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing voor het collecteren als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening	
3.5.1	Geldig voor een dag of een gedeelte daarvan	€ 20,20
3.5.2	Geldig voor ten hoogste een kalendermaand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 6 dagen	€ 40,30
3.5.3	Geldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 5 maanden	€ 60,30
Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 (en Wet goed verhuurderschap)		
3.6	Verhuurvergunning huisvestingsvoorziening internationale werknemers Het tarief bedraagt voor het inbehandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap:	
3.6.1	Tot het verkrijgen van een verhuurvergunning voor een huisvestingsvoorziening voor internationale werknemers	€ 240,00
3.6.2	Het intrekken van de verhuurvergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap	€ 280,00
Paragraaf 3.7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking		
3.7.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	€ 47,50

Bijlage 2. Overzicht bouwkosten (ROEB-lijst)

R egionaal
O verleg
E indhoven
B ouwtoezicht

ROEB

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets
Vastgesteld in ROEB-overleg 2 september 2025

	De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld	**2026** *excl. BTW (euro)*	**2026** *incl. 21% BTW (euro)*	*eenheid (bruto)*
1.	**WONINGEN**			
1.1	Rijtjeswoningen	298,00	360,58	per m^3
1.2	Halfvrijstaande woningen	361,00	436,81	per m^3
1.3	Vrijstaande woningen / appartementen	402,00	486,42	per m^3
1.4	Bungalows	430,00	520,30	per m^3
1.5	Woonwagens (nieuw en verplaatst)	271,00	327,91	per m^3
1.6	(Tijdelijke) woonunit	271,00	327,91	per m^3
1.7	Recreatiewoning	271,00	327,91	per m^3
2.	**WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN**			
2.1	Uitbreiding woonruimte / dakopbouw	409,00	494,89	per m^3
2.2	Uitbreiding bergruimte / garage	181,00	219,01	per m^3
2.3	Kelder	374,00	452,54	per m^3
2.4	Serre	811,00	981,31	per m^2
2.5	Verandering woonruimte (inpandig)	187,00	226,27	per m^3
2.6	Dakkapel	1.552,00	1.877,92	per m^1
2.7	Gevelwijziging	838,00	1.013,98	per m^2
2.8	Nieuw dak	167,00	202,07	per m^2
3.	**BIJGEBOUWEN**			
3.1	Berging/garage met plat dak	187,00	226,27	per m^3
3.2	Berging/garage met kapconstructie	174,00	210,54	per m^3
3.3	Carport / Overkapping	222,00	268,62	per m^2
3.4	Tuinhuisje (prefab)	208,00	251,68	per m^2
3.5	Zwembad	277,00	335,17	per m^3
4.	**TUIN en STRAATMEUBILAIR**			
4.1	Houten schutting/pergola	97,00	117,37	per m^1
4.2	Gemetselde tuinmuur	174,00	210,54	per m^1
4.3	Schotelantenne	1.399,00	1.692,79	per st.
4.4	Hout + metselwerk tuinmuur	132,00	159,72	per m^1
4.5	Gaashekwerk	70,00	84,70	per m^1
5.	**BEDRIJFSHALLEN**			
	- Gemetselde wandconstructie:			
	geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)			
5.1	Bedrijfshal hoogte tot en met 3m	139,00	168,19	per m^3
5.2	Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m	84,00	101,64	per m^3
5.3	Tussenvloer in de hal extra	187,00	226,27	per m^2
5.4	Bedrijfskantoor in de hal	284,00	343,64	per m^3
	- Systeembouw:			
	geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)			
5.5	Hal hoogte tot en met 6m	84,00	101,64	per m^3
5.6	Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m	70,00	84,70	per m^3
5.7	Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m^2	63,00	76,23	per m^3
5.8	Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m^2	63,00	76,23	per m^3
5.9	Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m^2	56,00	67,76	per m^3
5.10	Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m^2	56,00	67,76	per m^3
5.11	Tussenvloer in de hal extra	118,00	142,78	per m^2
5.12	Kantoorvloer in de hal extra	181,00	219,01	per m^2
5.13	Open loods	181,00	219,01	per m^2
5.14	Semi-permanente unit	284,00	343,64	per m^3
5.15	Romneyloods	39,00	47,19	per m^3

R egionaal
O verleg
E indhoven
B ouwtoezicht

ROEB

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets
Vastgesteld in ROEB-overleg 2 september 2025

	De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld	**2026** *excl. BTW (euro)*	**2026** *incl. 21% BTW (euro)*	*eenheid (bruto)*
6.	**OVERIGE GEBOUWEN**			
6.1	Kantoor	402,00	486,42	per m^3
6.2	Showroom	236,00	285,56	per m^3
6.3	Winkel	402,00	486,42	per m^3
6.4	Bouwmarkt	181,00	219,01	per m^3
6.5	Horeca	368,00	445,28	per m^3
6.6	Sporthal	361,00	436,81	per m^3
6.7	Kleedgebouwen	333,00	402,93	per m^3
6.8	Scholen / kinderdagverblijven	319,00	385,99	per m^3
6.9	Noodscholen	264,00	319,44	per m^3
6.10	Zorgfunctie (kleinschalig)	478,00	578,38	per m^3
6.11	Interne wijzigingen overige gebouwen	139,00	168,19	per m^3
6.12	Gevelwijzigingen overige gebouwen	845,00	1.022,45	per m^2
7.	**TUINBOUWKAS**			
7.1	Verwarmde kas	63,00	76,23	per m^2
7.2	Onverwarmde kas	42,00	50,82	per m^2
8.	**VARKENSSTAL**			
8.1	Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)	554,00	670,34	per m^2
8.2	Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)	513,00	620,73	per m^2
8.3	Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)	361,00	436,81	per m^2
	* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2
9.	**KOEIENSTAL**			
9.1	Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)	499,00	603,79	per m^2
9.2	Grupstal (traditioneel metselwerk)	402,00	486,42	per m^2
9.3	Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)	430,00	520,30	per m^2
	* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2
9.4	Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank	852,00	1.030,92	per m^2
10.	**KIPPENSTAL**			
10.1	Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)	416,00	503,36	per m^2
10.2	Legkippen (traditioneel metselwerk)	444,00	537,24	per m^2
	* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2
10.3	Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering	132,00	159,72	per m^2
11.	**PAARDENSTAL**			
11.1	Paardenstal (traditioneel metselwerk)	838,00	1.013,98	per m^2
11.2	Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)	409,00	494,89	per m^2
	* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2

R egionaal
O verleg
E indhoven
B ouwtoezicht

ROEB

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets
Vastgesteld in ROEB-overleg 2 september 2025

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld		**2026** *excl. BTW (euro)*	**2026** *incl. 21% BTW (euro)*	*eenheid (bruto)*
12.	**OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN**			
12.1	Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)	298,00	360,58	per m^2
12.2	Opslagloods (houten gevels)	160,00	193,60	per m^2
12.3	Opslagloods (beton gevels)	160,00	193,60	per m^2
12.4	Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)	132,00	159,72	per m^2
12.5	Prefab veldschuur open (stalen gevels)	77,00	93,17	per m^2
12.6	Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)	458,00	554,18	per m^2
12.7	Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)	825,00	998,25	per m^2
13.	**MEST SILO / KELDER**			
13.1	Bovengronds van staal en/of hout systeembouw	55,00	66,55	per m^3
13.2	Mest kelder (losse kelder)	187,00	226,27	per m^2
13.3	Sleufsilo	340,00	411,40	per m^1
14.	**(PARKEER)KELDER**			
14.1	Gedeeltelijk boven- of ondergronds	243,00	294,03	per m^3
14.2	Geheel ondergronds	326,00	394,46	per m^3
14.3	Geheel bovengronds	153,00	185,13	per m^3
14.4	(Parkeer)kelder onder gebouw	160,00	193,60	per m^3

Bijlage 3. Definitie kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

	Definitie kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
1.	Een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:
a.	niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf;
b,	de oppervlakte niet meer dan 150 m2;
2.	Een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening (nutsvoorzieningen, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-spoorweg-, water- of luchtverkeer) wanneer wordt voldaan aan de volgende eisen:
a.	niet hoger dan 5m, en
b.	de oppervlakte niet meer dan 50m2;
3.	Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
a.	niet hoger dan 10m, en
b.	de oppervlakte niet meer dan 50m2;
4.	een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ongeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;
5.	een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 meter;
6.	het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;
7.	het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;
8.	het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
a.	de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de vigerende wet- en regelgeving aan een bestaande woning gestelde eisen;
b.	de bewoning niet in strijd is met de regels gesteld in Omgevingswet
c.	de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en
d.	de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was
9.	ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 9 voor een termijn van ten hoogte 10 jaar;
10.	het college van B&W kan ander gebruik en/of een activiteit aanwijzen als kleine omgevingsplanactiviteit:
a.	Wanneer er geen of weinig relatie is met de instructieregels van het Rijk en de provincie; en
b.	Het een geringe impact heeft op de fysieke leefomgeving; en
c.	Niet of nauwelijks adviezen van buiten de organisatie noodzakelijk zijn.

De Raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 11 november 2025;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 12, vijfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

b e s l u i t

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2026 (Legesverordening Maashorst 2026)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a.	dag:	de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;
b.	week:	een aaneengesloten periode van zeven dagen;
c.	maand:	kalendermaand;
d.	jaar:	kalenderjaar;
e.	kalenderjaar:	de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2. Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
c. het in behandeling nemen van de aanvraag in de zin van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingsplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

1. De leges worden niet geheven voor:
   a. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;
   b. nasporingen en werkzaamheden als omschreven in paragraaf 1.8 van hoofdstuk 1 van bijbehorende tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;
   c. de stukken, genoemd in paragraaf 1.6 van hoofdstuk 1, onder 1.6.1.1 tot en met 1.6.1.2 en onder 1.6.2.1 van bijbehorende tarieventabel, te verstrekken aan dag- en weekbladen voor zover deze verstrekking in het belang van de gemeente is;
   d. stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;
   e. beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;
   f. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbend op enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens de gemeente;
   g. de aan de belanghebbenden uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, houdende beslissingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;
   h. collectevergunningen;
   i. verklaringen betreffende de zuiverheid van gebouwen en/of huisraad;
   j. ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing genoemd in paragraaf 1.10 van hoofdstuk 1 onder 1.10.1.1., paragraaf 1.13 van hoofdstuk 1 onder 1.13.1.3., paragraaf 3.1 van hoofdstuk 3 onder 3.1.1 t/m 3.1.6, paragraaf 3.2 van hoofdstuk 3, onder 3.2.1 (enkel voor evenementen gericht op eigen inwoners en volkscultureel), indien deze aanvraag betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale en/of culturele aard, zonder winstoogmerk, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.
   k. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 13.6 van de Omgevingswet (kostenverhaal) zijn of worden verhaald;
   l. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht.

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending (elektronische toezending daaronder begrepen) of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
   a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
   b. schriftelijke wordt gedaan; op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.
2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

1. van zuiver redactionele aard zijn of, de kostprijsbepaling van informatiedragers inhouden;
2. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of onderdelen van hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:
   a) paragraaf 1.2 (reisdocumenten);
   b) paragraaf 1.3 (rijbewijzen);
   c) paragraaf 1.4, onderdeel 1.4.5 t/m 1.4.7 (verstrekking uit basisregistratie personen);
   d) paragraaf 1.5 (verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG-e);
   e) artikel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);
   f) paragraaf 1.10 (kansspelen).

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Legesverordening Maashorst 2026

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel

1. De ‘legesverordening Maashorst 2025’ van 12 december 2024 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2026.
4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Legesverordening Maashorst 2026'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2025.

De Raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
N.E. Gradisen	J.A. van der Pas

Legesverordening gemeente Maashorst 2026

Bijlage 1. Tarieventabel leges

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening van 11 december 2025

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1	**Algemene dienstverlening**
Paragraaf 1.1	Burgerlijke stand
Paragraaf 1.2	Reisdocumenten
Paragraaf 1.3	Rijbewijzen
Paragraaf 1.4	Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
Paragraaf 1.5	Verstrekkingen op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG
Paragraaf 1.6	Bestuursstukken
Paragraaf 1.7	Overige publiekszaken
Paragraaf 1.8	Gemeentearchief
Paragraaf 1.9	Leegstandswet
Paragraaf 1.10	Kansspelen
Paragraaf 1.11	Ondergrondse infrastructuren
Paragraaf 1.12	Verkeer en vervoer
Paragraaf 1.13	Diversen
Hoofdstuk 2	**Omgevingswet**
Paragraaf 2.1	Algemene bepalingen
Paragraaf 2.2	Voorfase
Paragraaf 2.3	Activiteiten met betrekking tot bouwwerken
Paragraaf 2.3a	Afwijkingen van het omgevingsplan
Paragraaf 2.4	Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed
Paragraaf 2.5	Milieubelastende activiteiten
Paragraaf 2.6	Lozingsactiviteiten
Paragraaf 2.7	Aanlegactiviteiten
Paragraaf 2.8	Overige activiteiten
Paragraaf 2.9	Maatwerkvoorschriften
Paragraaf 2.10	Gelijkwaardigheid
Paragraaf 2.11	Overige tarieven
Paragraaf 2.12	Modaliteiten
Paragraaf 2.13	[Gereserveerd]
Paragraaf 2.14	Teruggaaf
Hoofdstuk 3	**Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn**
Paragraaf 3.1	Horeca
Paragraaf 3.2	Organiseren evenementen
Paragraaf 3.3	Prostitutiebedrijven
Paragraaf 3.4	Winkeltijdenwet
Paragraaf 3.5	Collecteren
Paragraaf 3.6	Huisvestingswet 2014 (en Wet goed verhuurderschap)
Paragraaf 3.7	In dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Legesverordening Maashorst 2026

Hoofdstuk 1 Algemene dienstverlening

Artikel	Omschrijving	Tarief
Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand		
1.1.1	Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een locatie binnen de gemeente niet zijnde een bijzonder huis:	
1.1.1.1	Op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00:	
1.1.1.1.1	- Op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 incl. trouwambtenaar gemeente Maashorst	€ 450,00
1.1.1.1.2	-op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 490,00
1.1.1.1.3	- Op vrijdag van 9.00 tot 17.00 incl. trouwambtenaar gemeente Maashorst	€ 520,00
1.1.1.1.4	-Op vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 560,00
1.1.1.2	-op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur incl. trouwambtenaar gemeente Maashorst	€ 753,00
1.1.1.2.1	-op maandag tot en met vrijdag van 17.00 tot 23.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 793,00
1.1.1.3	-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten incl. babs	€ 753,00
1.1.1.3.1	-op zaterdagen van 9.00 tot 17.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten eigen trouwambtenaar	€ 793,00
1.1.1.4	-op zaterdagen van 17.00 tot 23.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten incl. babs gemeente Maashorst	€ 1.506,00
1.1.1.4.1	-op zaterdagen van 17.00 tot 23.00 uur en door het College van burgemeester en wethouders te bepalen dagen, waarop het gemeentehuis voor publiek is gesloten eigen trouwambtenaar	€ 1.546,00
1.1.1.5	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur incl. babs	€ 1.506,00
1.1.1.5.1	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 1.546,00
1.1.1.9	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 16.00 uur tot 18.00 uur	€ 1.638,00
1.1.1.9.1	-op zondagen en feestdagen (als genoemd Algemene termijnenwet) te stellen dagen van 16.00 uur tot 18.00 uur eigen trouwambtenaar	€ 1.678,00
1.1.1.10	in de burgerlijke standkamer van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden zonder ceremonie onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur incl. babs	€ 220,00
1.1.1.11	in de publiekshal van het gemeentehuis, Markt 145 te Uden zonder ceremonie (met partners en 2 getuigen) onder leiding van een ambtenaar van de burgerlijke stand op maandag en dinsdag tussen 8.30 uur en 9.00 uur	€ 0,00
1.1.2	De tarieven genoemd in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.11 zijn eveneens van toepassing voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk	
1.1.3	Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek I van het Burgerlijk Wetboek	€ 450,00

1.1.3.1	Dit tarief is eveneens van toepassing voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis ingevolge artikel 64 Boek I van het Burgerlijk Wetboek	
1.1.4	Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege getuigen bij een huwelijk of bij een registratie van een partnerschap per getuige	€ 30,75
1.1.5	Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat)trouwboekje of een partnerschapsboekje	€ 45,00
1.1.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.1.6.1	voor aanwijzing van een locatie voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap	€ 213,00
1.1.7	Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een reeds aangemaakt dossier voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap	€ 111,00
1.1.8	Het tarief bedraagt voor het één dag aanwijzen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden	€ 198,00
1.1.9	Het is niet toegestaan te strooien binnen of buiten de gemeentelijke trouwlocaties met welke soort materialen dan ook voor, bij of na het huwelijk. Voor het opruimen en verwijderen van deze materialen wordt een tarief geheven van	€ 58,00
1.1.10	Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand	
1.1.11	Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteedt kwartier	€ 21,05
1.1.12	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.1.12.1	het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften of uittreksels uit de akten van de registers	€ 42,20
1.1.12.2	het ten behoeve van de belanghebbende aanvragen van inlichtingen en bescheiden met betrekking tot de burgerlijke stand in gemeenten en plaatsen buiten Nederland	€ 42,20
Paragraaf 1.2 Reisdocumenten		
1.2.1	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een nationaal paspoort:	
1.2.1.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.1.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.2	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 1.2.1 (zakenpaspoort):	
1.2.2.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.2.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief

1.2.3	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)	
1.2.3.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.3.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.4	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.5	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor van een Nederlandse identiteitskaart:	
1.2.5.1	voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.5.2	voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.5.3	van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.6	Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.2.7	De in 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde leges worden naar beneden afgerond op een veelvoud van €0,05.	
1.2.8	Voor het bezorgen van een reisdocument als bedoeld in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 worden de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van	€ 18,40
Paragraaf 1.3 Rijbewijzen		
1.3.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van één rijbewijs	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
1.3.2	Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met	Maximaal door rijk vastgesteld tarief
Paragraaf 1.4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen		
1.4.1	Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.	
1.4.2	het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	

1.4.2.1	Particulier - tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking	€ 18,35
1.4.2.2	Derden - tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking Schriftelijke aanvraag	€ 21,35
1.4.2.3	Derden - tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking Digitale aanvraag	€ 18,35
1.4.3.1	Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan	€ 21,05
1.4.3.2	Digitale aanvraag enkelvoudig - Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters	€ 63,15
1.4.3.3	Digitale aanvraag meervoudig - Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters incl doornemen registers kinderen	€ 126,30
1.4.3.4	Schriftelijke aanvraag enkelvoudig - Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters	€ 105,25
1.4.3.5	Schriftelijke aanvraag meervoudig- Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van één of meer kaartverzamelingen of registers welke werden bijgehouden op grond van de Wet Bevolkings-en verblijfregisters inclusief doornemen registers kinderen	€ 210,50
1.4.4	Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar voor het verstrekken van nieuwe straatnamen	€ 112,00
1.4.5	het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van de leeftijdsopbouw van de gemeente, per wijk en kerkdorp	€ 9,75
1.4.6	In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens met behulp van alternatieve media bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen	€ 26,70
1.4.7	In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen	€ 2,65
Paragraaf 1.5 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening Gegevensverwerking of AVG		
1.5.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag overeenkomstig artikel 12, vijfde lid, van de AVG gericht op het verstrekken van de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie, en het verstrekken van de communicatie en het treffen van maatregelen als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34, in het geval het verzoek van betrokkene op een of meer van die gronden kennelijk ongegrond of buitensporig is, of in het geval het een verzoek betreft om bijkomende kopieën, per toepasselijke gegevensverwerking volgen het door de gemeente aangehouden en algemeen raadpleegbare Privacy (verwerkingen)Register:	
1.5.1.1	bij verstrekking op papier, per pagina	€ 0,25
1.5.1.2	bij verstrekking anders dan op papier, op een USB-stick en persoonlijk af te halen om beveiligingsredenen, per set van twee elektronische pagina's	€ 0,25
1.5.2	Voor de onderdelen 1.5.1.1 en 1.5.1.2 geldt een maximum per gegevensverwerking van	€ 6,05
1.5.3	Voor het onderdeel 1.5.1.2 wordt het bovengenoemde tarief verhoogd voor de gegevensverstrekking op een USB-stick, per 16GB of lagere opslag, met	€ 14,80

Paragraaf 1.6 Bestuursstukken		
1.6.1	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:	
1.6.1.1	een exemplaar van de bij een bestemmingsplan behorende voorschriften en toelichting, bedoeld in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, per bladzijde of een gedeelte van een bladzijde	€ 0,65
1.6.1.2	een exemplaar van het Rampenplan voor de gemeente exclusief het draaiboek	€ 29,55
1.6.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.6.2.1	tot het verstrekken van een papieren afschrift van het gemeenteblad, per pagina gelijk aan: per fotokopie zoals is bepaald in artikel 1.8.2	
1.6.3	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een verzoek om informatie in het kader van de Wet open overheid tot het vervaardigen en verstrekken van:	
1.6.3.1	kopieën van documenten, bepaald tegen de kostprijs van de verstrekt informatiedrager, per bladzijde:	
1.6.3.1.1	-op A4-formaat of kleiner	
1.6.3.1.1.1	- zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,05
1.6.3.1.1.2	- zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,10
1.6.3.1.2	-op A3-formaat	
1.6.3.1.2.1	zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,10
1.6.3.1.2.2	zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,20
1.6.3.1.3	-op A2-formaat (zwart-wit)	€ 2,15
1.6.3.1.4	-op A1-formaat (zwart-wit)	€ 2,70
1.6.3.1.5	-op A0-formaat (zwart-wit)	€ 3,35
1.6.3.1.6	-op A4-formaat of kleiner	
1.6.3.1.6.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,20
1.6.3.1.6.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,40
1.6.3.1.7	-op A3-formaat	
1.6.3.1.7.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,40
1.6.3.1.7.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,85
1.6.3.1.8	-op A2-formaat (kleur)	€ 4,90
1.6.3.1.9	-op A1-formaat (kleur)	€ 6,45
1.6.3.1.10	-op A0-formaat (kleur)	€ 7,75
1.6.3.2	en indien de gevraagde vorm van de verstrekking, de verstrekking van ander materiaal meebrengt, wordt hiervoor standaard de USB-stick gebruikt en wordt het tarief verhoogd met (per 16 GB of lagere opslag)	€ 14,80
Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken		
1.7.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:	
1.7.1.1	a. het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag	€ 41,35
1.7.1.2	b. indien de aanvraag digitaal wordt ingediend bij en behandelt wordt door de rijksoverheid (Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van Dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie), rekent deze per verklaring	€ 33,85
1.7.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:	
1.7.2.1	het verkrijgen van een verklaring omtrent bezit van het Nederlanderschap, een certificaat van oorsprong of een bewijs van in leven zijn, per verklaring, certificaat of bewijs	€ 12,95
1.7.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening	€ 12,95
1.7.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring, dat het portret op een stuk het portret is	€ 7,55

	van degene, te wiens naam het stuk is gesteld of van degene, die in dat stuk wordt bedoeld	
Paragraaf 1.8 Gemeentearchief		
1.8.1.1	Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan	€ 21,50
1.8.1.2	Het tarief bedraagt voor het op verzoek om hergebruik in de zin van de Wet hergebruik van overheidsinformatie verzamelen en vermenigvuldigen van de in het gemeentearchief voor hergebruik beschikbare informatie, en het verstrekken hiervan per e-mail, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan	€ 21,50
1.8.1.3	Indien de verstrekking geschiedt op USB-stick, wordt het bovengenoemde tarief verhoogd met (per 16GB of lagere opslag)	€ 14,80
1.8.1.3.1	en in het geval het aanwezige formaat en de metadata afwijken van het verzoek of de verzochte wijze van verspreiding afwijkt van die per e-mail of USB-stick, geldt als de dag van het in behandeling nemen van de aanvraag, de vijfde werkdag na de dag waarop ter kennis is gebracht of voldaan kan worden aan de afwijking van het formaat, de metadate of de wijze van verstrekking. Bij het in behandeling nemen van voormeld verzoek om hergebruik zijn de leges verschuldigd; bij een te verwachten legesbedrag boven de 50,00, wordt het geschatte bedrag bij voorlopige aanslag opgelegd en dient te zijn voldaan, hetgeen geldt als een plicht van de verzoeker of aanvrager in de zin van artikel 4:5, eerste lid, sub a van de Algemene wet bestuursrecht	
1.8.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een uit het gemeente-archief berustend stuk, per bladzijde of gedeelte daarvan middels een fotokopie:	
1.8.2.1	-op A4-formaat of kleiner	
1.8.2.1.1	- zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,05
1.8.2.1.2	- zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,10
1.8.2.2	-op A3-formaat	
1.8.2.2.1	- zwart-wit, enkelzijdig	€ 0,10
1.8.2.2.2	- zwart-wit, dubbelzijdig	€ 0,20
1.8.2.3	-op A2-formaat (zwart-wit)	€ 2,10
1.8.2.4	-op A1-formaat (zwart-wit)	€ 2,65
1.8.2.5	-op A0-formaat (zwart-wit)	€ 3,30
1.8.2.6	-op A4-formaat of kleiner	
1.8.2.6.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,20
1.8.2.6.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,40
1.8.2.7	-op A3-formaat (kleur)	
1.8.2.7.1	- kleur, enkelzijdig	€ 0,40
1.8.2.7.2	- kleur, dubbelzijdig	€ 0,85
1.8.2.8	-op A2-formaat (kleur)	€ 4,85
1.8.2.9	-op A1-formaat (kleur)	€ 6,35
1.8.2.10	-op A0-formaat (kleur)	€ 7,65

Paragraaf 1.9 Leegstandswet		
1.9.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.9.1.1	tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet	€ 200,00
1.9.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
1.9.2.1	a. tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet	€ 115,50
1.9.3	Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.9.1 en 1.9.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde complex en/of gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges verhoogd met een bedrag per woning van	€ 25,35
Paragraaf 1.10 Kansspelen		
1.10.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de Wet op de kansspelen:	
1.10.1.1	als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)	€ 4,90
1.10.1.2.1	voor het exploiteren van een speelautomatenhal als bedoeld in artikel 2 van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Maashorst.	€ 357,00
1.10.1.2.2	voor het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening	€ 357,00
1.10.1.3	een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30B van de Wet op de Kansspelen voor een of meer kansspelautomaten per vergunning geldig voor één jaar:	
1.10.1.3.1	-indien de vergunning een kansspelautomaat betreft, ten hoogste	€ 56,50
1.10.1.3.2	indien de vergunning voor twee of meer kansspelautomaten geldt, ten hoogste €22,50 vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van	€ 34,00
1.10.1.3.3	Indien de belastingplicht in de loop van het jaar ontstaat, worden voor dat jaar de leges slechts over zoveel twaalfde gedeelten van een jaar berekend als er nog maanden overblijven, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend;	
1.10.1.4	het onder 1.10.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak langer dan één jaar doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.10.1.3 bedoelde maximum-bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verhoogd worden;	
1.10.1.5	het onder 1.10.1.3 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van onderdeel 1.10.1.3 in plaats van:	
1.10.1.5.1	- € 56,50 een bedrag van € 226,50	
1.10.1.5.2	- € 22,50 een bedrag van € 90,50	
1.10.1.5.3	- € 34,00 een bedrag van € 136,00 geldt.	
1.10.2	een wijziging in de op basis van de Wet op de kansspelen verleende vergunning vermelde beheerder, per wijziging	€ 54,15

Paragraaf 1.11 Ondergrondse infrastructuren		
1.11.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunningsaanvraag in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving	€ 480,00
1.11.1.1	Het bedrag genoemd in 1.11.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht wordt bij aangesloten graafwerkzaamheden van 25 tot 500 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter sleuf verhoogd met	€ 1,80
1.11.1.2	Het bedrag genoemd in 1.11.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht wordt bij aangesloten graafwerkzaamheden van 500 tot 2.000 meter, met een toeslag over de totaal bemeten sleuflengte, per strekkende meter sleuf verhoogd met	€ 1,20
1.11.1.3	Het bedrag genoemd in 1.11.1 wordt voor het uitvoeren van coördinatie en toezicht wordt bij aangesloten graafwerkzaamheden van meer dan 2.000 meter, verhoogd met een vooraf opgestelde begroting voor de kosten voor de te voeren procedure.	
1.11.2.1	De begroting bedoeld in 1.11.1.3 wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding c.q. aanvraag, schríftelijk medegedeeld aan de aanvrager of melder. Indien een begroting als bedoeld in de vorige volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder c.q. aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding c.q. aanvraag voor deze vijfde werkdag schríftelijk is ingetrokken.	
1.11.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding van werkzaamheden aan kabels en leidingen, als bedoeld in artikel 11.2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving.	€ 117,00
Paragraaf 1.12 Verkeer en vervoer		
1.12.1.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart	€ 146,00
1.12.1.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 131,00
1.12.2.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een privé gehandicaptenparkeerplaats	€ 146,00
1.12.2.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een privé gehandicaptenparkeerplaats indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 131,00
1.12.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwijzing als bedoeld in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW, Stb. 1990, 460)	€ 15,80
1.12.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten	€ 43,70
1.12.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan bedoeld in onderdeel 1.12.4	€ 5,00
1.12.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1. Voertuigenreglement (Stb. 1994, 450)	€ 43,70

1.12.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer (Stb. 1987, 175)	€ 5,00
Paragraaf 1.13 Diversen		
1.13.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:	
1.13.1.1	gewaarmerkte afschriften van stukken dan wel uittreksels van stukken, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina	€ 10,15
1.13.1.2	afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina	€ 5,00
1.13.1.3	een beschikking op een aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen	€ 5,00
1.13.1.4	een waarmerking van een stuk, dat dit overeenstemt met het origineel, per waarmerking	€ 4,35
1.13.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4.18, derde lid Algemene plaatselijke verordening (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)	€ 45,20
1.13.3	Portikosten: Toezenden stukken:	
1.13.3.1	bij toezending van stukken worden alle leges vermeld in deze verordening vermeerderd met de portikosten overeenkomstig de officiële PostNL tarieven.	
1.13.4	a. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing van het verbod vuur te stoken als bedoeld in artikel 5.34, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening	€ 24,95
1.13.4.1	b. indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 20,00
1.13.5	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwijzing voor het inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Afvalstoffenverordening gemeente Uden	€ 120,00
1.13.6	Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
1.13.6.1	een ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 5 van dat reglement om te mogen fietsen in de voetgangersgebieden, een aantal specifiek genoemde voetgangersgebieden of één bepaalde voetgangersgebied, per ontheffing: NIHIL	
1.13.6.2	een ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 10, eerste lid en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (ontheffing bedrijfsvoertuigen)	€ 165,00
1.13.6.3	een vergunning in de zin van artikel 5.1, vierde lid van de Verordening Fysieke Leefomgeving (gebruik openbare plaats)	€ 224,00
1.13.6.4	een wijziging van een verleende ontheffing in de zin van artikel 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 van het bepaalde in artikel 10, eerste lid en artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990	€ 131,00
1.13.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot nadeelcompensatie in de zin van artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht	€ 558,00

1.13.8	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang, zoals bedoeld in artikel 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen:	
1.13.8.1	voor kinderopvang en buitenschoolse opvang	€ 1.771,00
1.13.8.2	voor gastouderbureau	€ 1.771,00
1.13.8.3	voor gastouder voorziening (via gastouderbureau)	€ 633,00
1.13.8.4	voor een verhuizing van een locatie kinderopvang en buitenschoolse opvang	€ 929,00
1.13.8.5	voor een verhuizing van een gastoudervoorziening (via gastouderbureau) of extra opvanglocatie van gastouder	€ 519,00

Legesverordening Maashorst 2026

Hoofdstuk 2 Omgevingswet

Artikel	Omschrijving	Tarief
Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen		
2.1	**Definities**	
2.1.1	Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.	
2.1.2	In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.	
2.1.3	In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:	
	- binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan;	
	- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij afwijkingsbevoegdheid: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan, maar die toelaatbaar is op grond van een afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;	
	- binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die mogelijk is op grond van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht zoals opgenomen in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;	
	- buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar waarbij de beoordelingsregels geen ruimte bieden om deze vergunning te verlenen. Het gaat om activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan en die niet vallen onder een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit als bedoeld in bijlage 3;	
	De intaketafel is een intern overlegmoment waarin plannen die niet passen binnen het geldende omgevingsplan worden besproken. Het doel is om in een vroeg stadium te beoordelen of een initiatief kansrijk, wenselijk en haalbaar is, voordat een formele aanvraag wordt ingediend.	
	- kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan bepaalt dat een vergunning nodig is, maar die van beperkte aard is en geen wezenlijke strijd oplevert met de ruimtelijke regels. De specifieke activiteiten die hieronder vallen, zijn opgenomen in bijlage 3;	
	- omgevingstafel: een overlegmoment met als doel om gezamenlijk te verkennen of het plan haalbaar en uitvoerbaar is binnen de geldende beleids- en regelgeving. Hierbij worden aspecten zoals ruimtelijke aspecten zoals, stedenbouw, milieu, gezondheid, verkeer, water, veiligheid en maatschappelijke impact integraal meegewogen.	

2.1.4	Bouwkosten: a. de kosten die worden berekend aan de hand van de 'ROEB-lijst' zoals opgenomen in bijlage B bij deze tarieventabel; b. uitsluitend voor zover het in de aanvraag begrepen type bouwwerk naar zijn aard redelijkerwijs niet kan worden geacht te zijn opgenomen in de 'ROEB-lijst', wordt onder bouwkosten mede het volgende verstaan. De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. c. indien zowel onder a als b geen vaststelbare bouwkosten beschikbaar zijn of indien de onder b bedoelde aannemingssom kennelijk niet in verhouding staat tot het voorgenomen bouwwerk worden onder bouwkosten verstaan de geraamde kosten van de realisatie van het bouwwerk overeenkomstig het normblad NEN 2699:2017 nl Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken Begripsomschrijvingen en indeling of de meest recente uitgave die dit normblad vervangt of wijzigt voor zover betrekking hebbend op de bouwkosten van het bouwwerk Bij bouwen door zelfwerkzaamheid wordt onder bouwkosten verstaan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. De berekening van de bouwkosten zoals bedoeld wordt onder sub a , b en c van dit artikel geschiedt inclusief BTW.	
2.2	**Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven**	
2.2.1	Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:	
2.2.1.a.	conceptverzoek;	
2.2.1.b.	een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;	
2.2.1.c.	een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;	
2.2.1.d.	toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;	
2.2.1.e.	een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;	
2.2.1.f.	intrekking van een omgevingsvergunning;	
2.2.1.g.	wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;	
2.2.1.h.	een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.	
2.3	**Bepalen tarief**	
2.3.1	De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.	
2.3.2	Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.	
2.3.3	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten (zoals bedoeld in paragraaf 2.12, bijvoorbeeld aanvullende beoordelingen, adviezen of procedures die onderdeel uitmaken van de aanvraag).	
2.3.4	Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.	
2.3.5	Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.	
2.3.6	In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.	

Paragraaf 2.2 Voorfase		
2.4	**Conceptverzoek**	
	Als de aanvraag betrekking heeft op het indienen van een conceptverzoek voor een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:	
2.4.a.	voor een informatie overleg;	€ 0,00
2.4.b.	voor een vooroverleg;	€ 0,00
2.4.c.	voor een intaketafel	€ 230,00
2.4.d.	voor een omgevingstafel:	€ 400,00
Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken		
2.5	**Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)**	
2.5	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	
2.5.a.	indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:	0,650%
	van de bouwkosten, met een minimum van:	€ 120,00
2.5.b.	indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:	€ 162,50
	vermeerderd met:	0,630%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 25.000 te boven gaat;	
2.5.c.	indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen:	€ 320,00
	vermeerderd met:	0,610%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaat;	
2.5.d.	indien de bouwkosten € 200.000 tot € 1.000.000 bedragen:	€ 1.235,00
	vermeerderd met:	0,590%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 200.000 te boven gaat;	
2.5.e.	indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.500.000 bedragen:	€ 5.955,00
	vermeerderd met:	0,570%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaat;	
2.5.f.	indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 bedragen:	€ 14.504,99
	vermeerderd met:	0,550%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 2.500.000 te boven gaat.	
2.6	**Omgevingsplanactiviteit: bouwwerken (ruimtelijke deel)**	
2.6	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	
2.6.a.	indien de bouwkosten minder dan € 25.000 bedragen:	1,450%
	van de bouwkosten, met een minimum van;	€ 150,00
2.6.b.	indien de bouwkosten € 25.000 tot € 50.000 bedragen:	€ 362,50
	vermeerderd met:	1,420%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 25.000 te boven gaat;	
2.6.c.	indien de bouwkosten € 50.000 tot € 200.000 bedragen:	€ 717,50
	vermeerderd met:	1,390%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaat;	
2.6.d.	indien de bouwkosten € 200.000 tot € 2.500.000 bedragen:	€ 2.802,50
	vermeerderd met:	1,350%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 200.000 te boven gaat;	
2.6.e.	indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.500.000 bedragen:	€ 13.602,50
	vermeerderd met:	1,320%
	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaat;	
2.6.f.	indien de bouwkosten meer dan € 2.500.000 bedragen:	€ 33.402,49
	vermeerderd met:	1,280%

	van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 2.500.000 te boven gaat.	
2.7	**Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk**	
2.7	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 325,00
Paragraaf 2.3a Afwijkingen van het omgevingsplan		
2.7a.	**Afwijken van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan**	
2.7a.1.	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief:	
2.7a.1.a.	voor het beoordelen of gebruik kan worden gemaakt van een binnenplanse afwijkingsbevoegdheid in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan:	€ 325,00
2.7a.1.b.	voor het beoordelen of gebruik kan worden gemaakt van een wijzigingsbevoegdheid of aan een uitwerkingsplicht wordt voldaan in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan:	€ 645,00
2.7a.1.c.	voor het beoordelen of een afwijking van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan mogelijk is met toepassing van een kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in bijlage 3:	€ 645,00
2.7a.1.d.	voor het beoordelen of een afwijking van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan mogelijk is in andere gevallen dan genoemd in de onderdelen a tot en met c:	€ 9.735,00
2.7a.2.	Geen tarief is verschuldigd indien de kosten van het wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan krachtens afdeling 13.6 of 13.7 van de Omgevingswet worden verhaald.	
Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed		
2.8	**Monumenten, archeologie en cultureel erfgoed (Omgevingsplanactiviteit en Rijksmonumentenactiviteit)**	
2.8.1	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, en deze activiteit betrekking heeft op een gemeentelijk of provinciaal monument (waaronder voorbeschermde monumenten), een archeologisch monument, een beschermd stads- of dorpsgezicht of op cultureel of werelderfgoed waarvoor het omgevingsplan een vergunningplicht bevat, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk:	€ 365,00
2.8.2	Als de aanvraag betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een activiteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk:	€ 365,00
2.8.3	Indien de aanvraag, bedoeld in het eerste of tweede lid, mede betrekking heeft op een archeologisch monument, worden de genoemde tarieven verhoogd met:	€ 182,50
2.8.4	De eerste drie leden zijn van overeenkomstige toepassing op aanvragen met betrekking tot monumenten of archeologische monumenten die zijn aangewezen op grond van de gemeentelijke erfgoedverordening, zolang in het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan nog geen functieaanduiding is opgenomen of voorbeschermingsregel geldt als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit.	
2.9 t/m 2.11 [Gereserveerd]		

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten		
2.12	**Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteiten**	
2.12	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een milieubelastende activiteit die bestaat uit een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet en als bedoeld in paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan, of uit een activiteit als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, die valt onder hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL), bedraagt het tarief:	
2.12.a.	voor een aanvraag die wordt behandeld volgens de reguliere voorbereidingsprocedure:	€ 4.450,00
2.12.b.	voor een aanvraag die wordt behandeld volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:	€ 7.215,00
Artikel 2.13 t/m artikel 2.20 (gereserveerd)		
Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten		
2.21	**Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit**	
2.21	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, en het gaat niet om het lozen van water of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 325,00
2.22	**Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit**	
2.22	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 325,00
Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten		
2.23	**[Gereserveerd]**	
2.24	**[Gereserveerd]**	
2.25	**Omgevingsplanactiviteit: geluid weg**	
2.25	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet, en deze activiteit bestaat uit het aanleggen of wijzigen van een weg waarvoor een vergunningplicht geldt vanwege de aanwezigheid van geluidgevoelige gebouwen binnen het aandachtsgebied van die weg, bedraagt het tarief:	€ 230,00
2.26	**Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg**	
2.26	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 5:2 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 230,00

2.27	**Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit**	
2.27	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 5:3 van de Verordening fysieke leefomgeving gemeente Maashorst in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 230,00
2.28	**Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten**	
2.28	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of een werkzaamheid (aanlegactiviteit), niet zijnde een activiteit die in de voorgaande artikelen van deze paragraaf is benoemd, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 420,00
Paragraaf 2.8 Overige activiteiten		
2.29	**(gereserveerd)**	
2.30	**Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden**	
2.30	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in de bomenverordening van de gemeente Landerd of Uden in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	
2.31	**(Gereserveerd)**	
2.32	**(Gereserveerd)**	
2.33	**(Gereserveerd)**	
2.34	**Andere activiteiten**	
	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een andere activiteit dan in deze paragraaf of de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld, en die activiteit is aangewezen als vergunningplichtige activiteit bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:	€ 150,00
Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften		
2.35	**Maatwerkvoorschriften bij bouw- of sloopactiviteiten**	
	Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:	
2.35.a.	voor een maatwerkvoorschrift dat verband houdt met een bouw- of sloopactiviteit, met uitzondering van het in onderdeel b bedoelde geval, per maatwerkvoorschrift:	€ 485,00
2.35.b.	voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op de ingebruikname van een bouwwerk met een geringe afwijking van het Besluit bouwwerken leefomgeving, geconstateerd binnen het stelsel van private kwaliteitsborging, per maatwerkvoorschrift:	€ 1.600,00
2.36	**Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten**	
2.36	Voor een aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften met betrekking tot milieubelastende activiteiten, ongeacht of deze onder hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving vallen of een andere milieubelastende activiteit betreffen, bedraagt het tarief:	€ 2.065,00

2.37	**Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten**	
2.37	Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:	€ 485,00
Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid		
2.38	**Gelijkwaardige maatregel**	
2.38	Het tarief bedraagt voor het aanvragen van toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet:	€ 485,00
Paragraaf 2.11 Overige tarieven		
2.39	**Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit**	
2.39	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:	€ 150,00
2.40	**Wijzigen omgevingsvergunning**	
2.40.1	Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project, bedraagt het tarief:	€ 150,00
2.40.2	Als de wijziging naar aard of omvang zodanig is dat sprake is van een meer ingrijpende aanpassing, wordt het tarief bepaald overeenkomstig het tarief dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de betreffende activiteit of activiteiten.	
2.41	**Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning**	
2.41	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:	€ 150,00
2.42	**(Gereserveerd)**	
2.43	**(Gereserveerd)**	
2.44	**Beoordeling onderzoeksrapporten**	
2.44	De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.	
2.45	**Wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan**	
2.45.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan:	€ 9.735,00
2.45.2	Geen tarief is verschuldigd indien de kosten van het wijzigen van het (tijdelijke deel van het) omgevingsplan krachtens afdeling 13.6 of 13.7 van de Omgevingswet worden verhaald.	
2.46	**Niet genoemd besluit op aanvraag**	
2.46	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:	€ 230,00
Paragraaf 2.12 Modaliteiten		
2.47	**Achteraf ingediende aanvraag**	
2.47	Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:	10,000%
	met een maximum van:	€ 10.000,00
2.48	**[Gereserveerd]**	
2.49	**Beoordeling onderzoeksrapporten**	
	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:	
2.49.a.	voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:	€ 230,00
2.49.b.	voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:	€ 430,00

2.49.c.	voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER):	€ 5.350,00
2.49.d.	voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:	€ 325,00
2.50	**Advies**	
	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:	
2.50.a.	voor een advies van de gemeenteraad:	€ 325,00
2.50.b.	voor een advies van de omgevingsdienst dat betrekking heeft op geluid, geur, licht en lucht:	€ 1.673,94
2.50.c.	voor een advies van de omgevingsdienst in overige gevallen:	€ 720,15
2.50.d.	voor een advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen:	€ 1.010,00
2.50.e.	voor een advies op grond van de Brabant Zorgvuldigheidsscore (BZV):	€ 2.020,00
2.50.f.	voor een advies van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bij een aanvraag die betrekking heeft op een veehouderij:	€ 1.010,00
2.50.g.	voor een advies in andere gevallen dan bedoeld in de onderdelen a tot en met f:	€ 1.010,00
2.51	**Instemming**	
2.51.1	Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:	
	het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.	
2.51.2	Het bedrag bedoeld in het eerste lid, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.	
Paragraaf 2.13 (Gereserveerd)		
Paragraaf 2.14 Teruggaaf		
2.54	**Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig**	
2.54	Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:	85,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.	
2.55	**Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten**	
2.55	Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:	85,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.	
2.56	**Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift**	
2.56	Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of een aanvraag om een maatwerkvoorschrift geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. Dit geldt zowel voor aanvragen waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is als voor aanvragen waarop deze niet van toepassing is. De teruggaaf bedraagt:	
2.56.a.	bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen vier weken na de indiening van de aanvraag:	€ 150,00
2.56.b.	bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken na de indiening van de aanvraag:	50,000%

	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.	
2.57	**[Gereserveerd]**	
2.58	**Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten**	
	Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:	20,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.	
2.59	**Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten**	
2.59.a.	Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:	20,000%
	van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.	
2.59.b.	Onder een weigering bedoeld in artikel 2.59.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.	
2.60	**Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten**	
2.60	In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.	
2.61	**Minimumbedrag voor teruggaaf**	
2.61	Een bedrag minder dan €150,00 wordt niet teruggeven.	

Legesverordening Maashorst 2026

Hoofdstuk 3 Europese dienstenrichtlijn

Artikel	Omschrijving	Tarief
Paragraaf 3.1 Horeca		
3.1.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.1.1	vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet	€ 357,00
3.1.2	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.2.1	een wijziging van de in de vergunning omschreven inrichting als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet op verzoek van de vergunninghouder	€ 59,00
3.1.3	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.3.1	Een aanvraag tot het aanmelden of afmelden van leidinggevenden als bedoeld in art. 30a 2e lid Alcoholwet	€ 59,00
3.1.4	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.4.1	een ontheffing ingevolge artikel 35 van de Alcoholwet	€ 25,30
3.1.5	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.5.1	een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29f van de Algemene Plaatselijke Verordening (ontheffing sluitingstijden openbare inrichtingen) voor het eerste uur of gedeelte daarvan	€ 60,00
3.1.5.2	voor overige gevallen (na het eerste uur)	€ 102,00
3.1.6	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het doen maken van muziek of het in werking hebben van een geluidsapparaat als bedoeld in artikel 7.15 van de Verordening Fysieke Leefomgeving	
3.1.6.1	indien het een incidentele aangelegenheid betreft, per dag	€ 5,35
3.1.6.2	een vergunning op jaarbasis	€ 259,00
3.1.7	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.7.1	Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemeen Plaatselijke Verordening waarvoor geen vergunning als bedoeld in artikel 3 Alcoholwet is verleend of aangevraagd	€ 357,00
3.1.7.2	Een wijziging van de exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 Algemeen Plaatselijke Verordening	€ 73,00
3.1.7.3	Een aanvraag om een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemeen Plaatselijke Verordening waarvoor tevens een vergunning als bedoeld in artikel 3 Alcoholwet is verleend of aangevraagd	€ 165,00
3.1.8	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.1.8.1	Een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een bedrijf als bedoeld in artikel 2:81 van de Algemeen Plaatselijke Verordening	€ 357,00
3.1.8.2	Een wijziging van de exploitatievergunning op grond van artikel 2:81 Algemeen Plaatselijke Verordening	€ 73,00

Paragraaf 3.2 Organiseren evenementen		
3.2.1	het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:	
3.2.1.1	tot het verkrijgen van de navolgende vergunningen of ontheffingen op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening voor een 0-evenement (meldingsplicht)	
3.2.1.2	Voor evenementen als bedoeld in artikel 2:25 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening	
3.2.1.2.1	A-evenementen	€ 350,00
3.2.1.2.2	B-evenementen	€ 800,00
3.2.1.2.3	C-evenementen	€ 10.000,00
Paragraaf 3.3 Prostitutiebedrijven		
3.3.1	het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:	
3.3.1.1	een vergunning voor het exploiteren of wijzigen van een seksbedrijf als bedoeld in artikel 3.3., eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Uden	€ 830,00
Paragraaf 3.4 Winkeltijdenwet		
3.4.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:	
3.4.1.1	a. voor een ontheffing in het kader van artikel 3 lid 2 van de Winkeltijdenwet	€ 383,00
3.4.1.2	b. indien de aanvraag digitaal wordt ingediend	€ 344,00
3.4.2	tot het verlenen van toestemming om een in 4.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander	€ 383,00
3.4.3	tot het intrekken of wijzigen van een in 4.1 bedoelde ontheffing	€ 383,00
Paragraaf 3.5 Collecteren		
3.5	Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verlenen van een vergunning/ontheffing voor het collecteren als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening	
3.5.1	Geldig voor een dag of een gedeelte daarvan	€ 20,20
3.5.2	Geldig voor ten hoogste een kalendermaand of een gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 6 dagen	€ 40,30
3.5.3	Geldig voor een kalenderjaar of gedeelte daarvan, dat langer duurt dan 5 maanden	€ 60,30
Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014 (en Wet goed verhuurderschap)		
3.6	Verhuurvergunning huisvestingsvoorziening internationale werknemers Het tarief bedraagt voor het inbehandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap:	
3.6.1	Tot het verkrijgen van een verhuurvergunning voor een huisvestingsvoorziening voor internationale werknemers	€ 240,00
3.6.2	Het intrekken van de verhuurvergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet goed verhuurderschap	€ 280,00
Paragraaf 3.7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking		
3.7.1	Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking	€ 47,50

Legesverordening Maashorst 2026

Bijlage 2. Overzicht bouwkosten (ROEB-lijst)

R egionaal
O verleg
E indhoven
B ouwtoezicht

ROEB

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets
Vastgesteld in ROEB-overleg 2 september 2025

		De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld	**2026** *excl. BTW (euro)*	**2026** *incl. 21% BTW (euro)*	*eenheid (bruto)*
1.	**WONINGEN**				
	1.1	Rijtjeswoningen	298,00	360,58	per m^3
	1.2	Halfvrijstaande woningen	361,00	436,81	per m^3
	1.3	Vrijstaande woningen / appartementen	402,00	486,42	per m^3
	1.4	Bungalows	430,00	520,30	per m^3
	1.5	Woonwagens (nieuw en verplaatst)	271,00	327,91	per m^3
	1.6	(Tijdelijke) woonunit	271,00	327,91	per m^3
	1.7	Recreatiewoning	271,00	327,91	per m^3
2.	**WONINGUITBREIDINGEN EN VERBOUWINGEN**				
	2.1	Uitbreiding woonruimte / dakopbouw	409,00	494,89	per m^3
	2.2	Uitbreiding bergruimte / garage	181,00	219,01	per m^3
	2.3	Kelder	374,00	452,54	per m^3
	2.4	Serre	811,00	981,31	per m^2
	2.5	Verandering woonruimte (inpandig)	187,00	226,27	per m^3
	2.6	Dakkapel	1.552,00	1.877,92	per m^1
	2.7	Gevelwijziging	838,00	1.013,98	per m^2
	2.8	Nieuw dak	167,00	202,07	per m^2
3.	**BIJGEBOUWEN**				
	3.1	Berging/garage met plat dak	187,00	226,27	per m^3
	3.2	Berging/garage met kapconstructie	174,00	210,54	per m^3
	3.3	Carport / Overkapping	222,00	268,62	per m^2
	3.4	Tuinhuisje (prefab)	208,00	251,68	per m^2
	3.5	Zwembad	277,00	335,17	per m^3
4.	**TUIN en STRAATMEUBILAIR**				
	4.1	Houten schutting/pergola	97,00	117,37	per m^1
	4.2	Gemetselde tuinmuur	174,00	210,54	per m^1
	4.3	Schotelantenne	1.399,00	1.692,79	per st.
	4.4	Hout + metselwerk tuinmuur	132,00	159,72	per m^1
	4.5	Gaashekwerk	70,00	84,70	per m^1
5.	**BEDRIJFSHALLEN**				
		- Gemetselde wandconstructie:			
		geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)			
	5.1	Bedrijfshal hoogte tot en met 3m	139,00	168,19	per m^3
	5.2	Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m	84,00	101,64	per m^3
	5.3	Tussenvloer in de hal extra	187,00	226,27	per m^2
	5.4	Bedrijfskantoor in de hal	284,00	343,64	per m^3
		- Systeembouw:			
		geldt voor gehele pand (geen opsplitsing)			
	5.5	Hal hoogte tot en met 6m	84,00	101,64	per m^3
	5.6	Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m	70,00	84,70	per m^3
	5.7	Hal hoger dan 9 m, opp. Kleiner dan 5.000 m^2	63,00	76,23	per m^3
	5.8	Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 5.000 en 10.000 m^2	63,00	76,23	per m^3
	5.9	Hal hoger dan 9 m, opp. Tussen 10.000 en 20.000 m^2	56,00	67,76	per m^3
	5.10	Hal hoger dan 9 m, opp. Groter dan 20.000 m^2	56,00	67,76	per m^3
	5.11	Tussenvloer in de hal extra	118,00	142,78	per m^2
	5.12	Kantoorvloer in de hal extra	181,00	219,01	per m^2
	5.13	Open loods	181,00	219,01	per m^2
	5.14	Semi-permanente unit	284,00	343,64	per m^3
	5.15	Romneyloods	39,00	47,19	per m^3

R egionaal
O verleg
E indhoven
B ouwtoezicht

ROEB

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets
Vastgesteld in ROEB-overleg 2 september 2025

		De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld	**2026** *excl. BTW (euro)*	**2026** *incl. 21% BTW (euro)*	*eenheid (bruto)*
6.	**OVERIGE GEBOUWEN**				
	6.1	Kantoor	402,00	486,42	per m^3
	6.2	Showroom	236,00	285,56	per m^3
	6.3	Winkel	402,00	486,42	per m^3
	6.4	Bouwmarkt	181,00	219,01	per m^3
	6.5	Horeca	368,00	445,28	per m^3
	6.6	Sporthal	361,00	436,81	per m^3
	6.7	Kleedgebouwen	333,00	402,93	per m^3
	6.8	Scholen / kinderdagverblijven	319,00	385,99	per m^3
	6.9	Noodscholen	264,00	319,44	per m^3
	6.10	Zorgfunctie (kleinschalig)	478,00	578,38	per m^3
	6.11	Interne wijzigingen overige gebouwen	139,00	168,19	per m^3
	6.12	Gevelwijzigingen overige gebouwen	845,00	1.022,45	per m^2
7.	**TUINBOUWKAS**				
	7.1	Verwarmde kas	63,00	76,23	per m^2
	7.2	Onverwarmde kas	42,00	50,82	per m^2
8.	**VARKENSSTAL**				
	8.1	Stal fokzeugen en biggen (traditioneel metselwerk)	554,00	670,34	per m^2
	8.2	Stal voor vleesvarkens (traditioneel metselwerk)	513,00	620,73	per m^2
	8.3	Stal voor fokzeugen (groepshuisvesting op stro)	361,00	436,81	per m^2
		* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2
9.	**KOEIENSTAL**				
	9.1	Stal voor vleeskalveren (traditioneel metselwerk)	499,00	603,79	per m^2
	9.2	Grupstal (traditioneel metselwerk)	402,00	486,42	per m^2
	9.3	Ligboxenstal (traditioneel metselwerk)	430,00	520,30	per m^2
		* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2
	9.4	Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank	852,00	1.030,92	per m^2
10.	**KIPPENSTAL**				
	10.1	Vleeskuikens (traditioneel metselwerk)	416,00	503,36	per m^2
	10.2	Legkippen (traditioneel metselwerk)	444,00	537,24	per m^2
		* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2
	10.3	Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering	132,00	159,72	per m^2
11.	**PAARDENSTAL**				
	11.1	Paardenstal (traditioneel metselwerk)	838,00	1.013,98	per m^2
	11.2	Manege (rijhal) (traditioneel metselwerk)	409,00	494,89	per m^2
		* Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van	60,00	72,60	per m^2

R egionaal
O verleg
E indhoven
B ouwtoezicht

ROEB

Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets
Vastgesteld in ROEB-overleg 2 september 2025

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld	**2026** *excl. BTW (euro)*	**2026** *incl. 21% BTW (euro)*	*eenheid (bruto)*
12. OVERIGE ARGRARISCHE BEDRIJFSGEBOUWEN			
12.1 Opslagloods agrarische (spouwmuur traditioneel)	298,00	360,58	per m^2
12.2 Opslagloods (houten gevels)	160,00	193,60	per m^2
12.3 Opslagloods (beton gevels)	160,00	193,60	per m^2
12.4 Prefab werktuigen/opslagloods (stalen gevels)	132,00	159,72	per m^2
12.5 Prefab veldschuur open (stalen gevels)	77,00	93,17	per m^2
12.6 Aardappelloods (incl. kelderventilatie + inrichting)	458,00	554,18	per m^2
12.7 Champignonkwekerij (incl. basisinrichting)	825,00	998,25	per m^2
13. MEST SILO / KELDER			
13.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw	55,00	66,55	per m^3
13.2 Mest kelder (losse kelder)	187,00	226,27	per m^2
13.3 Sleufsilo	340,00	411,40	per m^1
14. (PARKEER)KELDER			
14.1 Gedeeltelijk boven- of ondergronds	243,00	294,03	per m^3
14.2 Geheel ondergronds	326,00	394,46	per m^3
14.3 Geheel bovengronds	153,00	185,13	per m^3
14.4 (Parkeer)kelder onder gebouw	160,00	193,60	per m^3

Legesverordening Maashorst 2026

Bijlage 3. Definitie kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

	Definitie kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteiten
1.	Een bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, wordt voldaan aan de volgende eisen:
a.	niet hoger dan 5 m, tenzij sprake is van een kas of bedrijfsgebouw van lichte constructie ten dienste van een agrarisch bedrijf;
b,	de oppervlakte niet meer dan 150 m2;
2.	Een gebouw ten behoeve van een infrastructurele of openbare voorziening (nutsvoorzieningen, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-spoorweg-, water- of luchtverkeer) wanneer wordt voldaan aan de volgende eisen:
a.	niet hoger dan 5m, en
b.	de oppervlakte niet meer dan 50m2;
3.	Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of een gedeelte van een dergelijk bouwwerk, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
a.	niet hoger dan 10m, en
b.	de oppervlakte niet meer dan 50m2;
4.	een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw, de uitbreiding van een bouwwerk met een bouwdeel van ongeschikte aard dan wel voorzieningen gericht op het isoleren van een gebouw;
5.	een antenne-installatie, mits niet hoger dan 40 meter;
6.	het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied;
7.	het gebruiken van bouwwerken, eventueel in samenhang met bouwactiviteiten die de bebouwde oppervlakte of het bouwvolume niet vergroten, en van bij die bouwwerken aansluitend terrein, mits, voor zover gelegen buiten de bebouwde kom, het uitsluitend betreft een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen;
8.	het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits voldaan wordt aan de volgende eisen:
a.	de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de vigerende wet- en regelgeving aan een bestaande woning gestelde eisen;
b.	de bewoning niet in strijd is met de regels gesteld in Omgevingswet
c.	de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien onafgebroken bewoont, en
d.	de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was
9.	ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 9 voor een termijn van ten hoogte 10 jaar;
10.	het college van B&W kan ander gebruik en/of een activiteit aanwijzen als kleine omgevingsplanactiviteit:
a.	Wanneer er geen of weinig relatie is met de instructieregels van het Rijk en de provincie; en
b.	Het een geringe impact heeft op de fysieke leefomgeving; en
c.	Niet of nauwelijks adviezen van buiten de organisatie noodzakelijk zijn.

Technische vraag

Zaaknr.: 65949-2025

Technische vraag aan domein/team: Dienstverlening / Financiën

Onderwerp: Leges evenementen

1. Bij het Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2026 staat in bijlage 1, het samenvattend overzicht tarieven, op pagina 7 en 8 dat er evenementen als bedoeld in de APV (waarschijnlijk 0-evenementen), A-evenementen, B-evenementen en C-evenementen zijn. Op basis van welke precieze criteria wordt bepaald of iets een 0-evenement, een A-evenement, een B-evenement of een C-evenement is?
2. Ook staat in dezelfde tekst dat in de huidige Legesverordening instellingen met een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel vrijgesteld zijn van leges voor het organiseren van evenementen. Wij weten vanuit de praktijk dat deze instellingen soms toch een rekening van de gemeente krijgen. Hoe kan dat?

Ondertekening:

Datum indiening	:	28-11-2025
Fractie	:	VVD
Naam indiener	:	Ton de Vroomen
iBabs ID nr.	:	220

Antwoord op technische vraag

Technische vraag aan domein/team: Veiligheid
Datum: 29-11-2025

Vraag 1:
Bij het Raadsvoorstel Belastingverordeningen 2026 staat in bijlage 1, het samenvattend overzicht tarieven, op pagina 7 en 8 dat er evenementen als bedoeld in de APV (waarschijnlijk 0-evenementen), A-evenementen, B-evenementen en C-evenementen zijn. Op basis van welke precieze criteria wordt bepaald of iets een 0-evenement, een A-evenement, een B-evenement of een C-evenement is?

Antwoord:
Zowel in de APV als in de Evenementenbeleidsregels is de betekenis van een 0-evenement, A-evenement, B-evenement en C-evenement vastgelegd.

Voor ieder evenement wordt een classificatie uitgevoerd op het gebied van veiligheid. In de Evenementenbeleidsregels gemeente Maashorst is vastgelegd hoe de beoordeling plaatsvindt.

Een 0-evenement betreft activiteiten die op grond van de criteria in de APV (artikel 2:25, lid 3) vallen onder kleine evenementen en waarbij het risico zodanig laag is dat er geen evenementenvergunning nodig is, maar uitsluitend een melding.

Voor aanvragen van evenementenvergunningen geldt dat zodra er een volledige aanvraag voor een vergunning is ontvangen, het definitieve risicoprofiel van een evenement wordt vastgesteld. De indeling in A-, B- of C-evenement gebeurt op basis van drie profielen:

1. Activiteitenprofiel (aard van de activiteiten, risico's, complexiteit);
2. Publieksprofiel (omvang publiek, doelgroep, gedragspatronen);
3. Ruimtelijk profiel (locatie, omgeving, bereikbaarheid, impact).

Voor de beoordeling worden gebruikt:

- De risicomatrix van de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
- Het ingevulde aanvraagformulier voor een evenementenvergunning.

Door de risicomatrix te hanteren volgt er een classificatie van het evenement.

Technische vraag aan domein/team: Veiligheid
Datum: 29-11-2025
Vraag 2: Ook staat in dezelfde tekst dat in de huidige Legesverordening instellingen met een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel vrijgesteld zijn van leges voor het organiseren van evenementen. Wij weten vanuit de praktijk dat deze instellingen soms toch een rekening van de gemeente krijgen. Hoe kan dat? Antwoord: De Legesverordening bevat inderdaad een vrijstelling voor evenementen die worden georganiseerd door instellingen met een maatschappelijk, sociaal of cultureel doel, en waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers. Tot begin november 2025 zijn er 90 evenementenvergunningen verleend. Bij 66 vergunningen is geen legesbedrag in rekening gebracht, waarvan 65x voor een A-evenement en 1x voor een B-evenement. Voor eerdere jaren is gebleken dat de bepaling in de verordening heeft gezorgd voor terugkerende discussies tussen gemeente en evenementenorganisatoren of er sprake was van een vrijstelling van leges. Om het proces te verbeteren en te zorgen voor een transparante werkwijze wordt er momenteel een handreiking voor medewerkers opgesteld. Deze helpt hen om uniform en zorgvuldig te toetsen of een evenementenorganisator aan de voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld door statuten en de KvK-gegevens te controleren). Hiermee wordt de toepassing van de vrijstelling in de toekomst duidelijker en eenduidiger.

maashorst

MOTIE

Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 8. Motie vreemd aan de orde van de dag - Herziening lopende contractafspraken Hulp bij het Huishouden

Onderwerp: Herziening lopende contractafspraken Hulp bij het Huishouden

De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 11 december 2025,

gehoord de beraadslagingen tijdens de vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 27 november 2025;

constaterende dat:
- het huidige contract voor Hulp bij het Huishouden werkt met een lumpsum+-systematiek waarbij zorgaanbieders geld moeten terugbetalen als zij minder dan 90% van de afgesproken norm van 2 uur aan zorg leveren;
- sommige aanbieders rekenmodellen gebruiken om te zorgen dat zij exact op of net boven die 90% uitkomen en daarmee het hoogste uurtarief behouden;
- deze systematiek in de praktijk aanzet tot sturen op uren, percentages en financiën in plaats van op maatwerk en kwaliteit van zorg voor onze inwoners;
- door krapte op de arbeidsmarkt, toename van de zorgvraag door vergrijzing en het abonnementstarief risico's ontstaan voor de continuïteit van zorg en voor het tijdig ondersteunen van inwoners die afhankelijk zijn van Wmo-voorzieningen;
- de signalen vanuit de praktijk, aanbieders, insprekers en de commissie Samenleving en Bestuur daarom wijzen op de noodzaak tot verandering;
- de gemeente Maashorst onderdeel is van een samenwerkingsverband van vijf gemeenten binnen dit contract dat nog loopt tot 2028, zodat herziening alleen in gezamenlijkheid mogelijk is;

overwegende dat:
- de gemeente een zorgplicht heeft om inwoners tijdig passende ondersteuning te bieden;
- kwalitatief goede zorg, continuïteit en tijdigheid het uitgangspunt moeten zijn van het contract;
- het huidige contract juridisch correct kan zijn, maar in praktijk de samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten onder druk zet;
- de gemeente tegelijkertijd niet moet betalen voor zorg die niet geleverd is;
- de huidige systematiek bovendien leidt tot hoge administratieve lasten bij zowel aanbieders als gemeente;
- zowel aanbieders als gemeenten gebaat zijn bij afspraken die uitvoerbaar, realistisch en toekomstbestendig zijn, wat uiteindelijk ook inwoners ten goede komt;

roept het college van burgemeester en wethouders op om:
1. **samen met de vier andere deelnemende gemeenten (Bernheze, Boekel, Meierijstad en Oss) zo spoedig mogelijk te verkennen of het lopende contract kan worden aangepast, herzien of – indien nodig – opengebroken en opnieuw aanbesteed, specifiek gericht op:**
   - **het toepassen van een PxQ-systematiek (prijs maal hoeveelheid);**

maashorst

MOTIE

Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

- **alternatieven voor kwartaalverrekening en wat het meest passend is voor de zorgaanbieder: een kwartaalverrekening of jaarverrekening;**
- **het verbeteren van uitvoerbaarheid voor zorgaanbieders; en**
- **bij herziening: het sneller terugdringen van wachtlijsten, zonder te betalen voor zorg die niet geleverd is;**

2. **in deze verkenning het belang van de inwoners centraal te stellen, waarbij tijdigheid, continuïteit en kwaliteit van ondersteuning leidend zijn;**
3. **de raad uiterlijk in het tweede kwartaal van 2026 te informeren over:**
   - **de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de vijf gemeenten;**
   - **de mogelijkheden tot aanpassing van het lopende contract;**
   - **de eventuele vervolgstappen richting een vernieuwd afsprakenkader;**

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

Indiener	Maarten Prinssen	**fractie**	VVD
Indiener	Ellen Troost	**fractie**	Jong Maashorst
Mede-indiener	Ruud Geerders	**fractie**	Gewoon Uden
Mede-indiener	Tinie Kardol	**fractie**	KOMPAS Maashorst

Deze motie is **aangenomen**/~~verworpen~~ in de raadsvergadering van 11 december 2025

de griffier,

N.E. Gradisen

Bespreeknotitie voor commissievergadering

Commissievergadering Samenleving & Bestuur **27-11-2025**

Indienen definitieve versie uiterlijk donderdag vóór de agendacommissie.

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Hulp bij Huishouden

Datum verzoek	:	12-11-2025
Fractie	:	Jong Maashorst
Indiener	:	Ellen Troost

Inleiding

Jong Maashorst heeft de ingekomen brief namens de aanbieders van Hulp bij het Huishouden d.d. 7-11-2025 en de raadsinformatiebrief d.d. 12-11-2025 Hulp bij Huishouden gelezen. In de raadsinformatiebrief d.d. 12-11-2025 wordt weergegeven wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering van Hulp bij Huishouden door de gecontracteerde organisaties.
Wat Jong Maashorst opmaakt uit de brief is dat er bij alle gecontracteerde zorgaanbieders geld teruggevorderd wordt volgens de contractuele afspraken in verband met onderschrijding van de geleverde uren. In de ingezonden brief d.d. 7-11-2025 worden door de zorgaanbieders zorgen geuit over het contract wat zij hebben afgesloten met de gemeentes.
Daarnaast is in het griffiebericht van d.d. 11-11-2025 aangekondigd dat er een inspreker komt vanuit Interzorg, een van de betrokken zorgaanbieders. Jong Maashorst wil graag van deze mogelijkheid gebruik maken om bij dit onderwerp stil te staan tijdens de commissievergadering van S&B op 27-11-2025.
Jong Maashorst heeft vragen en zorgen over de geleverde zorg door de zorgaanbieders voor inwoners van Maashorst.

Doel

Jong Maashorst wil weten wat de impact voor onze inwoners is als zorgaanbieders niet de toegewezen uren zorg leveren waar onze inwoners recht op hebben.
En daarnaast wil Jong Maashorst graag zicht hebben op wat maakt dat het zorgaanbieders niet lukt om de toegewezen zorg te kunnen leveren.
Welke stappen en vervolgafspraken zijn gemaakt door gemeente Maashorst en de betrokken zorgaanbieders? Om zicht te krijgen dat onze inwoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Vragen aan de commissie
• Wat vinden de commissieleden ervan dat zorgaanbieders minder leveren dan de geïndiceerde zorg?

Vragen aan het college
• Heeft de portefeuillehouder inzichtelijk of onze inwoners ook inhoudelijk de geïndiceerde zorg krijgen die zij nodig hebben gezien zorgaanbieders minder uren leveren dan toegewezen? • Zijn er gesprekken geweest tussen portefeuillehouders en de zorgaanbieders naar de oorzaak van de onderschrijding van de uren? Zo ja, wat is hier uit naar voren gekomen? • Wat voor consequenties heeft onderschrijding van uren zowel kwalitatief als financieel voor onze inwoners en gemeente Maashorst? • Kan de portefeuillehouder een overzicht geven van de geleverde zorg?

Gemeente Maashorst

T.a.v. de Raadsleden

Per e-mail griffie: griffie@gemeentemaashorst.nl

cc Burgemeester en Wethouder Wmo

6 november 2025, OSS

Betreft: Dringend verzoek tot aanpassing uitvoering Wmo contract 'Overeenkomst uitvoering Hulp bij het Huishouden 2024 en verder, gemeenten Brabant Noordoost-Oost', looptijd 1-1-2024 tot en met 31-12-2027.

Geachte raadsleden Gemeente Maashorst,

Als vijf gecontracteerde aanbieders Hulp bij het Huishouden Brabant Noordoost-Oost, hebben we de opdracht en de verantwoordelijkheid om inwoners te voorzien van passende ondersteuning voor een schoon en leefbaar huis en te signaleren wanneer andere hulp of ondersteuning nodig is.
Na (pogingen tot) gesprekken met verschillende contractmanagers en de wethouders die dit onderwerp in portefeuille hebben, voelen we ons genoodzaakt om ons tot u te wenden met onze zorgen en aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering van bovengenoemde overeenkomst en een verzoek tot aanpassing daarvan, in lijn met de bedoeling van Hulp bij het Huishouden vanuit visie.

De overeenkomst

Na een intensieve voorbereiding tekenden eind 2023 gemeenten en zorgaanbieders de onderhavige overeenkomst. De kern van deze overeenkomst, een resultaatverplichting, werd gestoeld op de maatschappelijke en gezamenlijke visie waarbij inwoners zoveel mogelijk gestimuleerd worden om zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk, thuis te kunnen blijven wonen en onderdeel uit te kunnen blijven maken van de leefgemeenschap. De overeenkomst biedt de mogelijkheid voor inwoners om een beroep te doen op ondersteuning voor hulp bij het huishouden, ondersteuning welke cliënt op dat moment niet zelf en ook niet in de eigen omgeving kan organiseren. Aanbieders kunnen samen met cliënten bepalen welke inzet noodzakelijk is, uitgaande van wat cliënten zelf nog kunnen, kunnen leren en/of welke ondersteuning vanuit de eigen omgeving geboden kan worden

Uitzonderlijk genoeg is er naast de resultaatverplichting door gemeenten in de overeenkomst ook een minimum norm van in te zetten uren bepaald. Hiermee wordt de systematiek van resultaatverplichting ‘samen bepalen met cliënt wat nodig is’, doorkruist met een minimaal afgedwongen norm van uren inzet en wordt de resultaatverplichtingssystematiek gekaderd door een ‘p x q’ systematiek.

Hoewel aanbieders in meerdere overleggen hebben aangegeven dat voorgaande systematieken zich niet in één contract laten combineren, was er aan de kant van gemeenten geen ruimte hiervan af te wijken.

Onzekerheid over beleid en uitvoering

Lange tijd was onduidelijk hoe gemeenten om zouden gaan met de uitvoering en financiële afwikkeling van de overeenkomst. Aanbieders vertrouwden dat gemeenten niet zouden terugvorderen daar waar de gestelde norm niet werd behaald op basis van de oorspronkelijk visie van de overeenkomst ‘samen bepalen met cliënt wat nodig is’, de druk vanuit de gemeenten om de wachtlijsten aan te pakken en de beschikbare uitvoeringscapaciteit te verdelen om inwoners toch enigszins te kunnen ondersteunen, de relatie met de gemeenten, meerdere signalen en gewekte verwachtingen gedurende het proces. Zo werden door betrokken beleidsmedewerkers uitspraken gedaan als: “De soep wordt niet zo heet gegeten” en “jullie hoeven je geen zorgen te maken over mogelijke terugvordering bij minder geleverde zorg”. Tevens is de bepaling in de overeenkomst over eventuele terugvordering in een “kan”-bepaling gegoten waarmee het contract ruimte laat om niet terug te vorderen.

In augustus 2024 vond het eerste en tevens laatste gezamenlijke overleg met alle aanbieders en wethouders plaats. De wethouder Wmo van Gemeente Maashorst deelde hier voor het eerst mede dat terugvordering bij minder inzet dan de norm plaats zou gaan vinden.
Overleggen werden herhaaldelijk afgezegd en individuele gesprekken over onder-levering, die vanuit goed bestuur passend zouden zijn, bleven achterwege. Meerdere verzoeken van de aanbieders om in gesprek te gaan met elkaar werden afgewezen.
Pas halverwege 2025 is vanuit de gemeenten benoemd wat het afwegingskader is voor bijzondere omstandigheden ten aanzien van het niet voldoen aan de gestelde norm. Dit afwegingskader is dusdanig opgesteld dat het eigenlijk niet mogelijk is om een beroep te doen op bijzondere omstandigheden.

Pas op 24 en 29 oktober 2025 vonden er gesprekken tussen aanbieders individueel en de wethouders Wmo Gemeente Oss en Wmo Gemeente Maashorst plaats. Ook in deze gesprekken werd aangegeven dat de gestelde leveringsnorm in het contract niet opgeheven wordt en de financiële terugvorderingen van kracht blijven. Daarmee blijft de perverse prikkel in tact om op uren te sturen, in plaats van die ondersteuning te bieden waarmee de zelfstandigheid van inwoners zoveel mogelijk geborgd blijft. Reden voor ons aanbieders om ons bij deze tot u te wenden.

Wat gaat er mis?

1. *Loslaten van de visie – Inwoners belang*

Het onderhavige contract is bedoeld om kwetsbare inwoners de ondersteuning te geven op basis waarvan zij zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Gemeenten hebben deze visie losgelaten door in het contract te sturen op uren. Daarmee ontvangen cliënten, die dit niet nodig hebben, teveel ondersteuning en blijven andere inwoners die de ondersteuning heel hard nodig hebben, op de wachtlijst staan, omdat de beschikbare capaciteit volledig moet worden ingezet op het behalen van de gestelde norm. Voor deze inwoners welke op de wachtlijst blijven staan, wordt zelfstandig blijven wonen bemoeilijkt en is tevens niet uitgesloten dat in de huiselijke omgeving onveilige situaties ontstaan zoals; valgevaar, een vervuilde woning, ontstaan van eenzaamheidsproblematiek. Daarnaast worden signalen die duiden op de noodzakelijke inzet van andersoortige ondersteuning ook gemist.

2. *Financieel effect terugvordering via p x q in een overeenkomst met resultaatverplichting*

De gestelde norm van 8,7 uur per maand moet voor 90% behaald worden, iedere cliënt moet hierbij gemiddeld minimaal 7,8 uur per 4 weken aan ondersteuning ontvangen. Levering boven 100% wordt niet vergoed. Indien de ondergrens van 90% niet gehaald wordt, moeten aanbieders, van de ontvangen lumpsum voor de resultaatverplichting, tot 100% terugbetalen. Bij inzet van 91% van de norm van 8,7 uur per 4 weken moet er 0% terugbetaald worden. Bij inzet van 89% van deze norm moet er 11% van het ontvangen tarief terugbetaald worden. Gezien een dergelijke terugvordering in geheel niet in verhouding staat tot het mogelijk minder leveren dan de gestelde norm, voelt deze regeling als een boete welke iedere financiële redelijkheid en billijkheid te boven gaat en het hierboven onder 1, genoemde nadelige effect heeft voor inwoners.

3. *Gevolgen voor kwaliteit en continuïteit*

Op basis van de gehanteerde terugvordering zijn aanbieders genoodzaakt om op inzet van 90% te sturen. Gemeenten zetten daarmee de visie van 'samen bepalen met cliënt wat nodig is', volledig terzijde. Er wordt slechts nog gestuurd op de inzet van 7,8 uur per maand gemiddeld per cliënt, daarmee verdwijnt de focus op zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten. Tevens brengt de terugvordering tot 100% aanbieders in een lastige ethische, bedrijfsmatige en financiële situatie en kan continuïteit van zorg voor de toekomst niet door iedereen gegarandeerd worden. Het sturen op een inzet van 90% druist in tegen de uitgangspunten van ons als aanbieders vanuit het begrip passende zorg, brengt medewerkers in verwarring omdat deze nu een dubbele boodschap krijgen en roept bij een aantal inwoners ook irritatie op omdat zij niet meer uren ondersteuning willen hebben en in vakantieperiodes al helemaal geen vervangende medewerkers die zij niet kennen. Een vertrouwd gezicht in hun eigen huis is voor hen van wezenlijk belang.

4. *Toename ziekteverzuim*

De berekende kostprijs in de aanbesteding ging uit van een ziekteverzuim van 8.5 %. Op het moment van kostprijsberekening in 2022 was dat een reëel percentage. Het verzuim percentage ligt inmiddels boven de 10%. Dat is wat hoger dan het landelijk gemiddelde verzuimpercentage van de VVT branche van ruim 9%. Daarbij moet opgemerkt worden dat de groep medewerkers die werkzaam zijn in de hulp bij het huishouden vaak zelf ook tot een kwetsbare groep behoren.
De combinatie van lagere vergoeding, hogere verzuimcijfers en forse terugvordering leidt tot grote financiële tegenvallers bij de betrokken organisaties.

5. *Periode van afrekening*

Gemeenten rekenen af op basis gemiddelde levering in een kwartaal. Juist in maanden met een structureel lagere levering (zoals tijdens de zomervakanties of tijdens griepgolven) is 90% leveren niet haalbaar. Een beoordeling op jaarbasis en een haalbare norm zou rechtvaardiger zijn en beter passen bij de dynamiek van de zorgpraktijk.

6. *Organisatorisch belang*

Het is van belang dat organisaties voldoende tijd en ruimte krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan een nieuw contract. Veranderingen in beleid vragen vaak om aanpassingen in interne processen, systemen en werkwijze. Om die reden had het ook redelijk geweest eerst te investeren in tijdige voorlichting, ondersteuning en een overgangsperiode, voordat wordt overgegaan tot het opleggen van terugvorderingen. Op die manier wordt de naleving gestimuleerd door samenwerking in plaats van bestraffing, wat uiteindelijk leidt tot duurzamer en effectiever beleid.

Voorstel

Wij aanbieders delen het maatschappelijke en tevens financiële standpunt van gemeenten dat het niet de bedoeling is dat er onredelijke en onbillijke onder-uitnutting van het contract plaatsvindt door bijvoorbeeld bewust slechts 1 uur ondersteuning in te zetten en toch 2 uur betaald te krijgen. Gemeenten en zorgaanbieders moeten op elkaar kunnen vertrouwen dat in redelijkheid de juiste prestatie wordt geleverd voor de ter beschikking staande vergoeding. Aanbieders zijn derhalve unaniem bereid om onder-prestatie tegen te gaan en bijvoorbeeld bij minder ondersteuningsinzet dan 90%, terug te betalen tot 90%, dan wel binnen de resultaatverplichting een andere reëel haalbare norm met elkaar af te spreken. Op basis hiervan kunnen aanbieders de visie blijven handhaven om zoveel mogelijk inwoners, ondersteuning geven die nodig is, met behoud van zoveel mogelijk zelfredzaamheid.

Inmiddels is helder dat zowel gemeenten, als aanbieders ongelukkig zijn met het onderhavige contract. Dat zij beiden dit contact onder dezelfde voorwaarden, nooit opnieuw zouden tekenen en beiden in principe hierin een uitweg trachten te vinden. Naast bovengenoemde oplossing binnen de mogelijkheden van het huidige contract, kan ook het openbreken van het huidige contract een mogelijkheid zijn.

Vragen

Gemeenten, en daarmee ook Gemeente Maashorst, zijn tot nu toe niet bereid voorgenoemde en reeds eerder voorgestelde uitwegen in te slaan. Het is voor ons niet duidelijk, en daarmee onbegrijpelijk, waarom de Gemeente Maashorst vast blijft houden aan haar standpunt om tot 100% terug te vorderen, gedurende het hele contract. Wij zijn nog steeds zoekende naar de antwoorden op onderstaande vragen. Hopelijk kun u ons helpen deze antwoorden te verkrijgen.

- Waarom hecht de Gemeente Maashorst geen waarde aan de maatschappelijke visie om de ondersteuning in te zetten die nodig is, maar stuurt zij aanbieders alleen op de inzet van uren conform een p x q systematiek?
- Waarom accepteert de gemeente willens en wetens dat cliënten meer zorg krijgen dan nodig en andere inwoners die het hard nodig hebben op de wachtlijst moeten blijven staan. Is dit de bedoeling?
- Welke rol speelt cliënttevredenheid in het onderhavige contract nog?
- Waarom laat de Gemeente Maashorst een eenmalige financiële meevaller voor 2024 en 2025 prevaleren boven het belang van de juiste ondersteuning aan inwoners?

- Waarom brengt de Gemeente Maashorst in deze de stabiliteit en continuïteit van zorg in gevaar?
- Waarom neemt de gemeente het risico dat één of meerdere aanbieders zich nu of in de toekomst terug moeten trekken uit dit contract?
- Waarom houdt de gemeente vast aan een contract waar ze zelf niet gelukkig mee is?
- Past de visie van de Gemeente Maashorst in het huidige contract met resultaatverplichting als uitgangspunt?
- Kan de Gemeente Maashorst in dit contract nog wel collectief blijven acteren, terwijl de situaties per gemeente anders is zijn?

Verzoek

Wij doen met klem het beroep op uw Raad om samen met ons de ontstane impasse te doorbreken zodat de juiste ondersteuning aan inwoners gegeven kan worden en de kwaliteit en stabiliteit van deze ondersteuning geborgd blijft. Hiervoor is nodig dat:

- De visie om inwoners zo lang mogelijk, zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen laten wonen, de kern van de uitvoering van het onderhavige contract blijft;
- Erkend wordt dat de huidige systematiek de levensvatbaarheid van aanbieders onder druk zet, met risico's voor continuïteit en kwaliteit van zorg aan de inwoners.
- Ons voorstel van terugvorderingssystematiek tot 90%, dan wel een reëel haalbare norm voor de gehele duur van de overeenkomst wordt geaccepteerd met een normtoetsing op jaarbasis in plaats van per kwartaal;
- Het gesprek met partijen wordt hersteld in de geest van partnerschap en vertrouwen, met aandacht voor transparante communicatie en gezamenlijke oplossingen.
- Er in 2026 al richting wordt gegeven aan de gevraagde ondersteuning door zorgaanbieders na afloopt van de huidige overeenkomst

Gaarne zijn wij bereid tot nadere toelichting en maken ook graag gebruik van het inspreekrecht indien dit in 2025 nog mogelijk is en van toegevoegde waarde kan zijn.

Tot slot

Wij willen geen ‘afvinkorganisaties’ zijn, maar verbindende partners voor de gemeente, partijen die oog hebben voor de signalen achter de voordeur, waar problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Wij blijven ons derhalve ook met overtuiging inzetten voor de inwoners en de samenwerking met uw gemeente. Hiervoor hebben wij uw steun en realistisch beleid nodig om dit duurzaam te kunnen blijven doen.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Namens ondergetekende aanbieders Hulp bij Het huishouden,

Directeur-Bestuurder
Interzorg Oss Thuiszorg

, Interzorg
, Acteon
en , Actief Zorg
, Breederzorg
, Poetszorg, poetsen met een praatje

Aan

Gemeenteraad Bernheze

Gemeenteraad Boekel

Gemeenteraad Maashorst

Gemeenteraad Meierijstad

Gemeenteraad Oss

Contractmanagement & Inkoop Wmo regio BNO-O

Raadhuislaan 2

5341 GM Oss

Telefoon 14 0412

zorginkoop@oss.nl

www.riwmo.nl

Datum	Ons kenmerk	Behandeld door
11 november 2025	HbH_regionaleRIB_2025	Regionaal POHO HbH en RAO HbH [redacted] (voorzitter RAO HbH)

Onderwerp

Voortgang regionale overeenkomst Hulp bij Huishouden

Oss, 11 november 2025

Geachte Raadsleden,

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken in de uitvoering van de overeenkomst Hulp bij huishouden (HbH). Achtereenvolgens vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

1. Aanleiding
2. Het contract voor Hulp bij Huishouden
3. Doelstellingen van de regionale overeenkomst Hulp bij Huishouden
4. Terugvordering binnen de lumpsum+ regeling
5. Hulp bij huishouden voor onze inwoners

1. Aanleiding

De gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss (Regio Brabant Noordoost-Oost) werken samen bij de inkoop en uitvoering van Hulp bij het Huishouden. Per 1 januari 2024 is een overeenkomst gesloten in de vorm van een lumpsum+ regeling. Dit contract kent twee producten en de optie voor een derde product. Het uitgangspunt is dat inwoners de hulp krijgen die zij nodig hebben en dat gemeenten betalen voor hulp die daadwerkelijk geleverd is. In 2024 hebben vrijwel alle aanbieders minder zorg geleverd dan waar zij betaling

voor hebben ontvangen. Een centraal vertrekpunt is dat er alleen voor de zorg wordt betaald die wordt geleverd. Op grond van de overeenkomst is besloten om het te veel ontvangen bedrag terug te vorderen.

2. Het contract voor Hulp bij Huishouden

In 2024 zijn de vijf gemeenten met zeven aanbieders gestart met een nieuw, gezamenlijk contract (looptijd 2024 – 2028) voor Hulp bij Huishouden. Het contract kent twee producten en een optie voor een derde product:

1. Maatwerkvoorziening (2 uur HbH gemiddeld per week)
2. Algemene voorziening (2 uur HbH per twee weken)
3. Verkenning naar een innovatief product

3. Doelstellingen van de regionale overeenkomst Hulp bij Huishouden

De gemeenten hebben vanaf 1 januari 2024 gezamenlijk een overeenkomst met zeven huishoudelijke hulp aanbieders, te weten; Acteon, Actief huiszorg, Breederzorg, Interzorg, Laverhof, Poetszorg en Tzorg.

Centraal in de aanpak van de aanbesteding stond het voorkomen, beheersen en waar mogelijk overstijgen van de schaarste aan Hulp bij Huishouden en ook het contracteren van kwalitatief hoogwaardige Hulp bij Huishouden.

De doelstellingen van deze overeenkomst zijn dan ook daarop gericht:

- We streven naar een schoon en leefbaar huis en tevreden inwoners. Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen deze hulp ook. Ook in tijden van schaarste;
- We stimuleren zelfredzaamheid en langer thuis wonen van inwoners;
- We houden de levering van huishoudelijke hulp op een goed niveau (zowel kwalitatief als kwantitatief).

Om deze doelstellingen te bereiken:

- Hebben we via een Europese aanbesteding met zeven aanbieders een overeenkomst gesloten. Het onderdeel kwaliteit was een belangrijke selectievoorwaarde;
- Zijn we per 2024 een langdurige samenwerking aangegaan (4 jaar met optionele verlenging);
- Bieden we naast een maatwerkvoorziening een extra voorziening aan in de vorm van een algemene voorziening, Deze is bedoeld voor inwoners die eigen regie kunnen voeren, maar niet alle huishoudelijke taken meer kunnen uitvoeren;
- Zijn we overgestapt op een lumpsum+ financiering. Dit houdt in dat aanbieders naar gelang de ondersteuningsbehoefte de hulp kunnen op- en afschalen. Wanneer een aanbieder voor een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden de norm (2 uur per 2 weken voor de algemene voorziening en 2 uur per week voor de maatwerkvoorziening) met 10% of meer onderschrijdt dan is het uitgangspunt dat het te veel betaalde deel wordt teruggevorderd. Dit geldt zowel voor de maatwerkvoorziening als de algemene voorziening;
- Vinden we ontwikkeling en innovatie belangrijk en verkennen we de mogelijkheid van een extra voorziening gericht op versterking van de zelfredzaamheid van de inwoner.

4. Terugvordering binnen de lumpsum+ regeling

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over de terugvordering binnen de lumpsum+ regeling.

Om de levering van huishoudelijke hulp op een goed niveau te houden, hanteren we als uitgangspunt dat:

- Gemeenten betalen voor hulp die is geleverd en;
- Dat bij langdurige onderschrijding van de leveringsnorm (3 maanden), het te veel betaalde deel kan worden teruggevorderd.

Situatie 2024

Gedurende alle maanden in 2024 hebben vrijwel alle aanbieders minder uren geleverd aan inwoners dan waar zij een betaling voor hebben ontvangen.

In kwartaal 1 en 2 hebben drie huishoudelijke hulp aanbieders (Acteon, Interzorg en Tzorg) een vrijstelling gekregen voor de terugvordering in verband met de overname van de cliënten van Brabantzorg. De andere aanbieders gaven aan onvoldoende rekening te hebben gehouden in hun (financiële) bedrijfsvoering met een terugbetaling. Ook hadden de gemeenten de werkprocessen nog niet voldoende op orde en was de uitvoering complexer dan gedacht. Daarom is bestuurlijk besloten in de eerste twee kwartalen van 2024 ook voor de andere aanbieders een coulance toe te passen. In tegenstelling tot de contractuele afspraken (terugbetalen van het volledige verschil (100 procent) tussen de geleverde uren en de betaling), hebben de overige aanbieders over deze kwartalen een terugbetalingsverplichting tot 90 procent ontvangen.

Vanaf kwartaal 3 2024 betalen alle aanbieders de te veel ontvangen gelden volledig terug. Ieder kwartaal vinden gesprekken plaats met de aanbieders waarin de levering van de hulp en de eventuele terugvordering worden besproken. De aanbieders worden in de gelegenheid gesteld om bijzondere omstandigheden aan te dragen. Een bijzondere omstandigheid is een onverwachte situatie die is ontstaan buiten de invloedsfeer van een aanbieder die maakt dat (volledig) terugbetalen niet mogelijk is. De terugvordering wordt dan (bestuurlijk) heroverwogen.

Situatie 2025

Ook in 2025 hebben vrijwel alle aanbieders minder uren geleverd aan inwoners dan waar zij een betaling voor hebben ontvangen. Aanbieders geven aan moeite te hebben met het volledig (tot 100 procent) terug moeten betalen, enkele aanbieders hebben dan ook nog niet voldaan aan de terugbetalingsverplichting.

In de aanbestedingstukken stond de wijze van verrekening expliciet beschreven en door in te schrijven op de aanbesteding hebben aanbieders ingestemd met deze werkwijze. De recht- en doelmatige besteding van publieke middelen staat voorop en de leveringszekerheid van hulp aan inwoners moet worden gegarandeerd. De procedures worden gevolgd zoals deze zijn vastgelegd in de overeenkomst. Wij vinden het daarom redelijk en billijk om vast te houden aan de overeenkomst zoals deze destijds is vastgelegd. Uiteraard blijven wij met aanbieders in gesprek over de uitvoering van de lumpsum+ regeling en de zorgen die zij daaromtrent hebben. In oktober 2025 jl. zijn er deswege individuele, bestuurlijke gesprekken gevoerd met aanbieders over onder andere: de communicatie van besluitvorming, de signalen van inwoners en de cijfermatige analyse van

onderlevering van zorg en de toename van wachtlijsten. In opvolging van deze gesprekken is besloten om elk jaar de individuele, bestuurlijke gesprekken te herhalen. Het is namelijk ons gezamenlijk belang om goede zorg te leveren op basis van de behoefte en de vraag van de inwoner.

5. Hulp bij Huishouden voor onze inwoners

Gelet op de doelstellingen van de regionale overeenkomst, streven we naar een schoon en leefbaar huis en tevredenheid van inwoners. Het is van belang dat inwoners de hulp ontvangen die zij nodig hebben en dat de wachtlijsten en wachttijden worden teruggebracht. Zo is de wachttijd gedurende de overeenkomst licht gestegen en nu stabiel hoog, waarbij de gemiddelde wachttijd is opgelopen tot een gemiddelde van meer dan 6 maanden. We vinden het belangrijk dat de levering van de hulp bij het huishouden op een goed niveau is. Het zorgvuldig uitvoeren van de overeenkomst draagt hieraan bij. De gemeenten willen in samenwerking met de zorgaanbieders inspanningen leveren om de kwaliteit van de hulp te vergroten en de zelfredzaamheid van de inwoner te versterken. Onder andere met de verkenning naar een innovatief product. Dit in het belang van het leveren van de noodzakelijke hulp en de tevredenheid van de inwoner.

Hoogachtend,

[redacted], voorzitter POHO HbH

[redacted]

Namens de vijf wethouders POHO HbH,

Maarten Everling, wethouder gemeente Bernheze

Jeanne van Eert, wethouder gemeente Boekel

Ramona Sour, wethouder gemeente Maashorst

Rik Compagne, wethouder gemeente Meierijstad

Hilde De Wit - van der Zanden, wethouder gemeente Oss

Overzicht leveringspercentages Maashorst Hulp bij Huishouden

In de bespreeknotitie van Jong Maashorst Raadsinformatiebrief Hulp bij Huishouden is de vraag gesteld: *Kan de portefeuillehouder een overzicht geven van de geleverde zorg?*

In onderstaand tabel wordt inzicht gegeven in de leveringspercentages voor product 1. Hulp bij Huishouden Maatwerk en 2. Hulp bij Huishouden Algemeen. Drie soorten percentages (per kwartaal) worden getoond:

- Laagste percentage: de gemiddelde levering door de aanbieder die gemiddeld de minste ondersteuning levert.
- Hoogste percentage: de gemiddelde levering door de aanbieder die gemiddeld de meeste ondersteuning levert.
- Het gemiddelde: De gemiddelde gewogen inzet door alle aanbieders gezamenlijk.

Leveringspercentages

1. Hulp bij huishouden Maatwerk

	2024 K1	2024 K2*	2024 K3	2024 K4	2025 K1	2025 K2
Laagste percentage	46,14%	49,83%	63,21%	72,17%	73,08%	77.28%
Hoogste percentage	92,61%	95,45%	93,63%	101,37%	97,46%	98.25%
Gemiddelde over alle cliënten van alle aanbieders	80,07%	79,00%	80,38%	86,87%	86,71%	90,05%

* in 2024 kwartaal 2 is 1 aanbieder uitgesloten van berekening in verband met fout in de data

2. Hulp bij Huishouden Algemeen

	2024 K1	2024 K2	2024 K3	2024 K4	2025 K1	2025 K2
Laagste percentage	46,08%	46,08%	69,12%	80,65%	74,50%	81,61%
Hoogste percentage	112,33%	102,54%	103,69%	116,55%	105,61%	99,51%
Gemiddelde over alle cliënten van alle aanbieders	85,82%	91,85%	93,48%	103,35%	94,40%	95,76%

Van: [redacted] | Interzorg Thuiszorg <[redacted]@interzorgthuiszorg.nl>
Verzonden: woensdag 26 november 2025 18:47
Aan: [redacted] | Interzorg Thuiszorg <[redacted]@interzorgthuiszorg.nl>; Nathan Gradisen <nathan.gradisen@gemeentemaashorst.nl>
Onderwerp: Vraag en Antwoord inzake Overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2024 en verder

Beste fractie(voorzitter), beste griffie van Maashorst,

Namens 4 andere zorgaanbieders heb ik uw gemeenteraad een brief verzonden over de impasse die is ontstaan met de wethouders Wmo over de Overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2024 en verder.

Morgen, donderdag 27 november zal ik uw Commissie Samenleving & Bestuur, kort toespreken over dit onderwerp.

Uit diverse gesprekken met fracties uit andere gemeenten blijkt dat de materie complex is en dat er vele vragen leven.

Om u al voorafgaand aan ons inspreekmoment hiermee te ondersteunen, hebben wij een "Vraag en Antwoord" opgesteld.

Deze treft u bijgaand aan. Hopelijk draagt dit bij aan meer inzicht en een goede afweging.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Directeur - Bestuurder Interzorg

interzorg
ruimte voor jezelf

[redacted]
Monsterstraat 3-5, 5341 EB Oss
[redacted]@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Vraag & Antwoord

“Overeenkomst Hulp bij het Huishouden 2024 en verder”

V: In de overeenkomst staat dat aanbieders die te weinig zorg leveren, moeten terugbetalen. Wat is hier mis mee, het gaat om maatschappelijk geld?

A: *Hier is niks mis mee. Dat zorgt ervoor dat elke zorgaanbieder ook gelijk wordt beloond.*
Het contract kent nu echter wel een vreemde lumpsum+ regeling waarbij je moet terugbetalen als je te weinig levert, maar niks erbij krijgt als je teveel levert.

V: Zorgaanbieders kunnen toch gewoon meer uren leveren om aan de norm te voldoen?

A: Nee, dat kunnen ze helaas niet. Er is in de zorg een enorm gebrek aan personeel. De zorgaanbieders moeten echt alle zeilen bijzetten om de zorgcapaciteit op peil te houden. Uitbreiding van zorgcapaciteit ten behoeve van de inwoners is niet realistisch.

V: Als er dan weinig zorgcapaciteit is, waarom verdelen we dit dan niet over zoveel mogelijk inwoners die het nodig hebben?

A: Dat is precies wat zorgaanbieders willen, maar wat de overeenkomst verhindert. Bij gemeenten met een zuiver PxQ-contract in de Wmo kunnen aanbieders ervoor kiezen om minder uren te leveren bij meer inwoners en toch dezelfde omzet te krijgen. In dit lumpsum+ contract ontvangen zorgaanbieders fors minder omzet als ze met dezelfde capaciteit aan meer inwoners zorg leveren. Dan haal je immers de norm niet meer.

V: Zorgaanbieders vallen over het feit dat omzet wordt teruggevorderd door de gemeenten. Maar zorgaanbieders wisten toch waar ze aan toe waren? Alles staat in het contract dat is ondertekend.

A: Dat ligt veel genuanceerder. Ten eerste zijn door zorgaanbieders in de aanloop van de overeenkomst zorgen geuit over de terugbetalingsregeling. Toen is (ambtelijk) aangegeven dat de soep niet zo heet zou worden gegeten. De regeling was bedoeld om overduidelijk misbruik tegen te gaan.
Ten tweede staat in de overeenkomst dat terugvordering weliswaar het uitgangspunt is, maar dat elke gemeente dit zelf kan bepalen of ze hiertoe overgaan en in welke

mate. Een maximale terugvordering, door alle gemeenten, was dus bij ondertekenen van de overeenkomst niet het beeld van zorgaanbieders.

V: Zorgaanbieders moeten zich gewoon aan het contract houden. De gemeente en de inwoners worden hier toch niet slechter van?

A: Dat is een misvatting. Zorgaanbieders kunnen niet meer zorgcapaciteit inzetten. De enige manier om de norm van het contract te behalen (en daarmee verlies van omzet te voorkomen), is door minder cliënten in zorg te nemen. Hierdoor betaalt de gemeente het volle pond, maar krijgen minder inwoners dan voorheen zorg. Figuur 1 en Tabel 1 laten dit zien.



Figuur 1 – Overzicht ontwikkelingen door contract

	dec-23	jan-24	dec-25
vergoeding per maand	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
clienten	500	500	461
medewerkers	50	50	50
zorgcapaciteit (uren)	3600	3600	3600
levering t.o.v. norm	n.v.t.	83%	90%
omzet	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 161.350,00
terugbetaling	n.v.t.	€ 29.750,00	€ -
maatschappelijke kosten	€ 175.000,00	€ 145.250,00	€ 161.350,00

Tabel 1 - Rekenkundig voorbeeld ontwikkelingen door contract

Toelichting: in januari 2024 leverde een zorgaanbieder dezelfde uren bij dezelfde cliënten als in de maand ervoor, december 2023. Alleen werd de norm (net) niet gehaald en moest vanaf januari 2024 worden terugbetaald. Door minder nieuwe cliënten aan te nemen, voldoet de zorgaanbieder eind 2025 wel aan de norm. Per inwoner is de gemeente dezelfde Wmo-vergoeding kwijt als voorheen, alleen worden er minder inwoners bediend.

V: Wat zou volgens de zorgaanbieders een oplossing zijn voor de problemen met het huidige contract?

A: Omdat aanbieders niet per 1 januari 2024 zijn gestopt met zorg leveren aan de cliënten die zij in zorg hadden, konden zij niet tijdig naar de norm toegroeien. Je zou kunnen zeggen dat zij omzet terug moeten betalen omdat ze te veel inwoners hebben bediend. Nu, eind 2025, hoeven ze niets meer terug te betalen, maar krijgen minder inwoners zorg en lopen wachtlijsten op.

De zorgaanbieders denken dat beide problemen opgelost kunnen worden door met terugwerkende soepeler om te gaan met de hoogte van de terugvordering, bijvoorbeeld terugvordering tot slechts 90% van de omzet in plaats van 100%. Daarnaast zou het contract zou snel mogelijk moeten worden opengebroken om bijvoorbeeld tot een zuivere PxQ of andere acceptabele vorm te komen.

Reactie wethouder Sour naar aanleiding van vraag- en antwoord overzicht Interzorg

Naar aanleiding van de eerdere brieven van Interzorg, en de email die op 26-11-2025 is ingestuurd door Interzorg met een eigen vraag- en antwoord overzicht, geeft de wethouder een reactie. Allereerst betreuren we dat de afzender op persoonlijke titel vragen voorziet van een antwoord. Volgens ons staan hierin onjuistheden en worden zaken ongewenst verdraaid. Hierdoor ontstaat een onvolledig en zelfs foutief beeld. Wij vinden het belangrijk dat het hele verhaal en de juiste feiten worden gedeeld.

De vijf gemeenten in regionaal verband vinden het belangrijk dat inwoners de juiste zorg krijgen. Dat geldt ook voor hulp bij huishouden. Hierdoor behouden zij een schoon en leefbaar huis. De overeenkomst met de aanbieders van hulp in de huishouding is erop gericht dat inwoners de hulp krijgen die zij nodig hebben, en dat het gemeenschapsgeld ook daadwerkelijk wordt uitgegeven aan zorg die daadwerkelijk wordt geleverd. Hierover hebben de deelnemende gemeenten én alle deelnemende zorgaanbieders afspraken met elkaar vastgelegd. De Overeenkomst Hulp bij Huishouden is daarvoor gezamenlijk (door alle partijen) ondertekend. De afspraken (onder andere mogelijkheid tot terugvordering) in de overeenkomst zijn gemaakt om juist de kwaliteit en continuïteit van de zorg en ondersteuning voor de inwoners te waarborgen.

Wat in de email van Interzorg onder andere niet wordt benoemd is dat de aanbieder betaald wil worden voor zorg die niet is geleverd (voorbeeld: 80% leveren, 100% betalen). Daarnaast is in het aanbestedingstraject duidelijk aangegeven dat het uitgangspunt in geval van onderlevering terugvordering is. Hierbij is expliciet gecommuniceerd dat een algemeen capaciteitsprobleem bij de ondernemer (te weinig handjes) geen reden voor de opdrachtgever is om niet terug te mogen vorderen. De gemeente heeft hierin al ruimschoots coulance getoond en meermaals gewaarschuwd voor verbetering. Op deze manier hebben de gemeenten in de eerste helft van 2024 de aanbieders tijd gegeven om te wennen aan de vastgelegde terugvorderingssystematiek en konden zij daar, indien nodig, hun bedrijfsvoering op inrichten of aanpassen.

Onze prioriteit is goede zorg en ondersteuning aan onze inwoners. We zoeken graag samen met de aanbieders naar mogelijke en passende oplossingen, maar dan wel op een wijze die recht doet aan de hulpvraag en behoefte van onze inwoners, de inzet van kostbaar gemeenschapsgeld en de belangen van de aanbieders.

Betreft: Inspreeknotitie Interzorg Odet Vermeijlen directeur-bestuurder Interzorg mede namens Acteon, Actief Zorg, Breederzorg en Poetszorg

Tijdstip: Donderdag 27 november 2025

Waar: Commissievergadering Samenleving en Bestuur Maashorst

Beste commissieleden Gemeente Maashorst,

Mijn naam is Odet Vermeijlen, ik ben directeur-bestuurder bij Interzorg.

Hartelijk dank voor de mogelijkheid om mede namens de zorgaanbieders huishoudelijke zorg Breederzorg, Acteon, Actief Zorg en Poetszorg, ook mondeling onze zorgen toe te mogen lichten inzake de juiste ondersteuning van kwetsbare inwoners van Maashorst.

U bent in het onderhavige kwestie na Oss en Boekel, de derde gemeente waar ik in mag spreken. Er is dus al veel gesproken en geschreven over de problemen waar we samen tegen aanlopen. Alles is terug te lezen en/of terug te kijken. Ik wil dan ook niet in herhaling vallen over de maatschappelijke opdracht en de visie hieromtrent, welke we samen richting uw inwoners, onze cliënten hebben, maar kom direct bij de kern van het probleem:

- U wil niet betalen voor wat niet geleverd is
- Wij kunnen niet leveren voor een te laag tarief

Hier is geen onduidelijkheid over.

Wij begrijpen allemaal heel goed dat u niet wil betalen voor uren die niet geleverd zijn. En dat hoeft ook niet. Aanbieders zijn unaniem bereid om alle uren die minder geleverd zijn dan de norm, dus minder dan 1 uur en 57 minuten per week, terug te betalen.
Daarnaast doen wij een beroep op uw bereidheid om ook ons te begrijpen. Wij kunnen namelijk niet terugbetalen tot 100% zonder dat het tarief te laag wordt.

Waar het mis gaat is dat uw noodzaak om misbruik te voorkomen is uitgewerkt in een ‘appels met peren’ constructie. Lever je de norm van 1.57 uur per week, dan krijg je € 348,- per maand, lever je 1.56 uur per week krijg je € 309,- per maand, dat is dus € 38,- per maand minder omdat je 1 minuut per week minder levert. De werkzaamheden bij cliënt blijven hetzelfde, de overhead is hetzelfde en de taken voor de resultaatverplichting, welke de

gemeente niet hoeft te doen, zijn allemaal nog steeds hetzelfde. U vindt het prima maatschappelijk verantwoord om voor 1.57 uur, € 44,- per uur te betalen. Echter voor 1.56 uur wil u opeens nog maar € 40,- per uur betalen en dat is te laag.
U heeft het gevoel dat u maatschappelijk geld voor niets betaalt. Doordat u echter de terugbetaling met 10% extra ophoogt moeten aanbieders een deel van hun werkzaamheden voor niets doen.

Dit kan niet de bedoeling zijn. Hier moeten we echt met gemeenten uit komen. We zijn allemaal ongelukkig met dit contract en bereid om naar de toekomst te kijken hoe we reële afspraken kunnen maken. Daarmee geven we dan samen ook aan dat de afgelopen 2 jaar niet reëel zijn verlopen en moeten we ook bereid zijn om hierop terug te komen.

Als we dit samen niet aanpakken kunnen wij zorgaanbieders niet anders dan de norm leveren en daarmee te veel zorg, aan minder inwoners geven en inwoners op de wachtlijst in de kou laten staan.

De oplossing ligt voor het oprapen. De norm is contractueel vastgelegd, maar de wethouders kunnen wel een beleidslijn voeren waarbij feitelijk hetgeen minder dan 1.57 uur geleverd is teruggevorderd wordt, in plaats van terugvordering tot 100%. Hiermee pak je de ‘boeven’ aan en straf je niet de aanbieders die aan zoveel mogelijk inwoners zorg willen leveren.

Wij vragen u om:

- Kritisch mee te kijken naar de ongewenste gevolgen van dit vreemde contract;
- De wethouder de opdracht mee te geven om samen met zorgaanbieders tot een oplossing met terugwerkende kracht te komen, waarbij sleutelen aan het terugvorderingsbeleid niet tot verboden gebied wordt verklaard, maar juist op tafel komt.

Ik dank u voor uw aandacht.

Odet Vermeijlen